

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง	คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่	
แบบ ปร.4 และ ปร.5	ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	<u>โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ</u>		
1	ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	3,076,978,583.89	
2	ส่วนงานที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ สิ่งซื้อ (จัดซื้อ)	341,039,594.51	
3	ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	72,951,024.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	3,490,969,202.40	
สรุป	สรุปราคากลาง	3,490,900,000.00	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	สามพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา สุนนุณสันธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวโศภิตตา อัครบุตร)

แบบ ปร.5(๗)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
	ส่วนงานที่ 2 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ หรือจัดซื้อ				
1	รวมราคา ส่วนงานที่ 2 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ หรือจัดซื้อ	318,728,593.00	1.07	341,039,594.51	
		318,728,593.00			
	รวมราคา ส่วนงานที่ 2 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ หรือจัดซื้อ			341,039,594.51	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา สุนบุญสันธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)
ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวโศภิตดา อภิกระบุตร)

แบบ ปร.4(พ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	หมายเหตุ
	ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	1.00	งาน	72,951,024.00	
	รวมราคา ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			72,951,024.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา สุนบุญตันธี)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)
ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวไศกิตตา ธิวัชรบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)						
	กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงและก่อสร้าง						
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง						
	1.1 รวมราคางานเสาเข็ม	1.00	งาน	69,613,748.22	29,912,102.39	99,525,850.61	
	1.2 รวมราคางานดินชั้นฐานราก	1.00	งาน	1,203,671.81	5,022,664.50	6,226,336.31	
	1.3 รวมราคางานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นฐานราก	1.00	งาน	34,870,004.88	5,650,598.77	40,520,603.65	
	1.4 รวมราคางานโครงสร้างชั้นใต้ดิน 3	1.00	งาน	22,403,087.52	3,765,871.60	26,168,959.11	
	1.5 รวมราคางานโครงสร้างชั้นใต้ดิน 2	1.00	งาน	11,006,437.03	2,189,540.20	13,195,977.23	
	1.6 รวมราคางานโครงสร้างชั้นใต้ดิน 1	1.00	งาน	12,043,208.78	2,202,736.94	14,245,945.72	
	1.7 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 1	1.00	งาน	17,618,440.36	3,117,414.54	20,735,854.90	
	1.8 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 2	1.00	งาน	13,731,967.92	2,505,120.99	16,237,088.91	
	1.9 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 3	1.00	งาน	14,875,285.73	2,694,373.97	17,569,659.70	
	1.10 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 4	1.00	งาน	14,173,337.99	2,592,512.47	16,765,850.45	
	1.11 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 5	1.00	งาน	14,172,081.58	2,592,322.07	16,764,403.64	
	1.12 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 6	1.00	งาน	14,334,641.60	2,621,393.48	16,956,035.08	
	1.13 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 7	1.00	งาน	12,550,464.52	2,313,416.77	14,863,881.29	
	1.14 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 8	1.00	งาน	11,187,543.75	2,230,229.41	13,417,773.16	
	1.15 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 9	1.00	งาน	8,417,756.10	1,680,307.74	10,098,063.84	
	1.16 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 10	1.00	งาน	8,519,130.66	1,693,974.83	10,213,105.49	
	1.17 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 11	1.00	งาน	8,519,130.66	1,693,974.83	10,213,105.49	
	1.18 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 12	1.00	งาน	8,115,098.38	1,638,831.92	9,753,930.30	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	1.19 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 13	1.00	งาน	8,229,128.60	1,693,860.91	9,922,989.51	
	1.20 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 14	1.00	งาน	6,948,453.24	1,415,762.78	8,364,216.01	
	1.21 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 15	1.00	งาน	6,955,124.16	1,415,746.99	8,370,871.15	
	1.22 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 16	1.00	งาน	6,856,783.43	1,402,644.84	8,259,428.26	
	1.23 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 17	1.00	งาน	7,091,483.96	1,479,264.50	8,570,748.46	
	1.24 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 18	1.00	งาน	5,524,353.00	1,122,171.78	6,646,524.77	
	1.25 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 19	1.00	งาน	7,687,627.96	1,585,667.54	9,273,295.49	
	1.26 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 20	1.00	งาน	7,392,069.72	1,522,911.00	8,914,980.71	
	1.27 รวมราคางานโครงสร้างชั้น หลังคา	1.00	งาน	3,199,692.24	624,468.78	3,824,161.02	
	1.28 รวมราคาโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	1.00	งาน	20,878,310.85	7,619,621.68	28,497,932.53	
	1.29 รวมราคาDiaphragm Wall	1.00	งาน	48,550,460.00	37,935,335.00	86,485,795.00	
	1.30 รวมราคาเบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	8,408,420.00	5,127,640.00	13,536,060.00	
	รวมราคา งานวิศวกรรมโครงสร้าง			435,076,944.63	139,062,483.13	574,139,427.76	
2	งานสถาปัตยกรรม						
	2.1 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น B3	1.00	งาน	1,973,305.31	1,094,006.59	3,067,311.90	
	2.2 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น B2	1.00	งาน	2,097,394.77	1,080,128.06	3,177,522.83	
	2.3 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น B1	1.00	งาน	5,803,568.34	2,187,114.14	7,990,682.48	
	2.4 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 1	1.00	งาน	15,236,263.56	3,922,622.91	19,158,886.47	
	2.5 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น IM	1.00	งาน	200,631.17	98,427.12	299,058.29	
	2.6 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 2	1.00	งาน	19,890,869.88	3,845,531.93	23,736,401.82	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	2.7 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 2M	1.00	งาน	35,833.70	40,121.20	75,954.90	
	2.8 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 3	1.00	งาน	7,389,480.91	2,242,696.31	9,632,177.22	
	2.9 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 3M	1.00	งาน	793,386.15	390,204.15	1,183,590.30	
	2.10 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 4	1.00	งาน	7,072,208.77	2,092,072.19	9,164,280.96	
	2.11 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 4M	1.00	งาน	795,206.91	392,791.14	1,187,998.05	
	2.12 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 5	1.00	งาน	10,514,869.19	2,844,377.50	13,359,246.69	
	2.13 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 5M	1.00	งาน	903,756.34	403,313.34	1,307,069.68	
	2.14 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 6	1.00	งาน	10,322,075.01	2,803,751.30	13,125,826.31	
	2.15 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 6M	1.00	งาน	904,436.91	424,514.85	1,328,951.76	
	2.16 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 7	1.00	งาน	12,257,268.28	3,213,790.94	15,471,059.22	
	2.17 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 8	1.00	งาน	1,752,845.04	829,673.38	2,582,518.42	
	2.18 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 9	1.00	งาน	14,636,155.87	2,896,949.09	17,533,104.96	
	2.19 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 10	1.00	งาน	13,937,512.55	2,477,721.11	16,415,233.66	
	2.20 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 11	1.00	งาน	13,037,827.31	2,397,493.46	15,435,320.78	
	2.21 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 12	1.00	งาน	17,917,784.80	2,902,987.51	20,820,772.30	
	2.22 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 13	1.00	งาน	11,761,520.16	2,188,210.77	13,949,730.94	
	2.23 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 14	1.00	งาน	12,849,947.78	2,324,518.41	15,174,466.19	
	2.24 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 15	1.00	งาน	10,754,088.68	2,145,723.22	12,899,811.90	
	2.25 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 16	1.00	งาน	10,996,665.35	2,196,734.91	13,193,400.27	
	2.26 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 17	1.00	งาน	9,010,232.62	1,714,101.40	10,724,334.02	
	2.27 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 18	1.00	งาน	8,459,869.14	1,522,437.13	9,982,306.28	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	2.28 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 19	1.00	งาน	4,474,898.88	1,302,804.04	5,777,702.93	
	2.29 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 20	1.00	งาน	8,832,542.77	1,757,045.85	10,589,588.62	
	2.30 รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น หลังคา	1.00	งาน	411,016.00	139,752.00	550,768.00	
	2.31 รวมราคา งานบันได, บันไดเลื่อนและทางลาด	1.00	งาน	4,894,355.00	819,583.00	5,713,938.00	
	2.32 รวมราคางานหน้าต่างภายนอก	1.00	งาน	106,661,946.00	25,540,336.00	132,202,282.00	
	2.33 รวมราคางานหลังคา	1.00	งาน	4,525,400.00	725,560.00	5,250,960.00	
	2.34 รวมราคางานเบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	29,910,447.00	5,476,104.00	35,386,551.00	
	2.35 รวมราคา งานสถาปัตยกรรมภายใน					-	
	2.35.1 รวมราคา งานพื้น	1.00	งาน	13,402,382.60	5,286,151.00	18,688,533.60	
	2.35.2 รวมราคา งานผนัง	1.00	งาน	21,664,648.00	5,656,284.60	27,320,932.60	
	2.35.3 รวมราคา งานฝ้าเพดาน	1.00	งาน	16,019,555.50	4,673,873.00	20,693,428.50	
	2.35.4 รวมราคา งานห้อง Clean room ชั้น 3	1.00	งาน	33,590,093.00	4,917,795.00	38,507,888.00	
	2.35.5 รวมราคา งานห้อง clean room ชั้น 4	1.00	งาน	27,156,300.00	4,304,975.00	31,461,275.00	
	2.35.6 รวมราคา งานห้อง clean room ชั้น 5	1.00	งาน	29,343,402.00	4,810,038.00	34,153,440.00	
	2.35.7 รวมราคา งานห้อง clean room ชั้น 6	1.00	งาน	30,333,321.00	4,810,612.00	35,143,933.00	
	2.35.8 รวมราคา งานห้อง clean room ชั้น 7	1.00	งาน	23,787,343.00	4,171,532.00	27,958,875.00	
		1.00	งาน			-	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม			576,312,655.29	125,064,459.56	701,377,114.84	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3	งานระบบสุขาภิบาล						
	3.1 รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำโสโครก (ท่อ PP CLASS B)	1.00	งาน	4,289,940.72	1,284,931.08	5,574,871.80	
	3.2 รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง W (ท่อ PP CLASS B)	1.00	งาน	4,441,174.44	1,300,848.86	5,742,023.30	
	3.3 รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำทิ้งจากครัว K (ท่อ PP CLASS B)	1.00	งาน	457,153.94	145,408.61	602,562.55	
	3.4 รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำฝน R (ท่อ PP CLASS B)	1.00	งาน	3,659,653.38	1,054,258.05	4,713,911.43	
	3.5 รวมราคา ระบบท่อระบายอากาศ V (ท่อ PP CLASS B)	1.00	งาน	2,012,745.80	618,360.84	2,631,106.64	
	3.6 รวมราคา ระบบท่อประปา CW (ท่อ PP-R-PN 20)	1.00	งาน	11,841,465.08	2,128,859.71	13,970,324.79	
	3.7 รวมราคา ระบบดับเพลิง F (ท่อเหล็กดำ ASTM A53 #40)	1.00	งาน	29,310,764.36	5,848,942.71	35,159,707.07	
	3.8 รวมราคา ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ด้วยก๊าซไนโตรเจน	1.00	งาน	18,827,840.00	1,946,217.00	20,774,057.00	
	3.9 รวมราคา ระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ำ Water Mist Fire Protection System	1.00	งาน	15,923,383.06	897,803.02	16,821,186.07	
	3.10 รวมราคา ระบบสระว่ายน้ำ	1.00	งาน	990,440.50	-	990,440.50	
	3.11 รวมราคา ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำ	1.00	งาน	3,569,629.10	305,100.00	3,874,729.10	
	รวมราคา งานระบบสุขาภิบาล			95,324,190.36	15,530,729.89	110,854,920.25	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						
	4.1 รวมราคา Main Incoming & HV Routing	1.00	งาน	2,872,875.00	523,400.00	3,396,275.00	
	4.2 รวมราคา สวิตช์เกียร์แรงสูง (HV Switchgear)	1.00	งาน	3,697,540.00	88,227.00	3,785,767.00	
	4.3 รวมราคา หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)	1.00	งาน	9,768,274.60	191,285.00	9,959,559.60	
	4.4 รวมราคา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator Set)	1.00	งาน	42,336,300.00	640,900.00	42,977,200.00	
	4.5 รวมราคา แผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board)	1.00	งาน	35,931,061.00	369,250.00	36,300,311.00	
	4.6 รวมราคา แผงเมนไฟฟ้าฉุกเฉิน (Essential Main Distribution Board)	1.00	งาน	44,869,200.00	147,600.00	45,016,800.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	4.7 รวมราคา Distribution Board	1.00	งาน	5,216,000.00	75,000.00	5,291,000.00	
	4.8 รวมราคา Essential Distribution Board	1.00	งาน	13,573,390.00	202,200.00	13,775,590.00	
	4.9 รวมราคา CB Box&Safety Switch	1.00	งาน	407,500.00	33,500.00	441,000.00	
	4.10 รวมราคา แผงสวิตช์ย่อยและเซอร์กิต เบรกเกอร์ (Panelboard & CB)	1.00	งาน	3,894,600.00	280,000.00	4,174,600.00	
	4.11 รวมราคา บัสเวย์ (Busway)	1.00	งาน	22,933,340.00	406,750.00	23,340,090.00	
	4.12 รวมราคา สายไฟฟ้า (Cable & Wire)	1.00	งาน	21,314,015.42	6,733,569.70	28,047,585.12	
	4.13 รวมราคา รังเดินสายไฟฟ้า (Raceway)	1.00	งาน	8,403,822.57	4,356,383.90	12,760,206.47	
	4.14 รวมราคา สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)	1.00	งาน	3,933,054.00	2,588,190.00	6,521,244.00	
	4.15 รวมราคา โคมไฟฟ้า (Luminaire)	1.00	งาน	21,258,505.00	1,862,850.00	23,121,355.00	
	4.16 รวมราคา ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน (Lightning Protection & Grounding System)	1.00	งาน	1,583,533.35	349,958.70	1,933,492.05	
	4.17 รวมราคา ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)	1.00	งาน	150,000.00	15,000.00	165,000.00	
	4.18 รวมราคา ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)	1.00	งาน	14,013,014.00	1,491,920.00	15,504,934.00	
	4.19 รวมราคา ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Network System)	1.00	งาน	53,338,578.50	6,615,042.50	59,953,621.00	
	4.20 รวมราคา ระบบเสียงประกาศ (Public Address System)	1.00	งาน	3,493,780.56	483,928.50	3,977,709.06	
	4.21 รวมราคา ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)	1.00	งาน	7,789,999.15	1,311,544.00	9,101,543.15	
	4.22 รวมราคา ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATTV System)	1.00	งาน	1,319,967.95	490,842.00	1,810,809.95	
	4.23 รวมราคา ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BAS)	1.00	งาน	14,266,132.63	159,400.00	14,425,532.63	
	4.24 รวมราคา ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System)	1.00	งาน	2,778,799.50	118,065.00	2,896,864.50	
	4.25 รวมราคา ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)	1.00	งาน	8,291,969.55	582,700.00	8,874,669.55	
	4.26 รวมราคา ระบบเรียกพยาบาล (IP Nurse Call System)	1.00	งาน	46,646,449.00	1,130,400.00	47,776,849.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	4.27 รวมราคา โคมไฟฟ้าฉุกเฉินและป้ายทางออกหนีไฟ (Emergency And Exit Light)	1.00	งาน	6,029,934.75	1,132,319.00	7,162,253.75	
	4.28 รวมราคา ระบบจัดการพลังงานไฟฟ้า (Digital Power Meter Management System)	1.00	งาน	956,350.13	36,250.00	992,600.13	
	4.29 รวมราคา ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS)	1.00	งาน	3,206,050.00	6,650.00	3,212,700.00	
	4.30 รวมราคา ระบบนาฬิการวม (Master-Slave Clock System)	1.00	งาน	1,664,600.50	283,040.00	1,947,640.50	
	4.31 รวมราคา ระบบไฟฟ้า clean room ชั้น 3-7					-	
	4.31.1 รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 3	1.00	งาน	15,880,862.65	1,556,028.00	17,436,890.65	
	4.31.2 รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 4	1.00	งาน	14,301,686.20	1,590,835.00	15,892,521.20	
	4.31.3 รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 5	1.00	งาน	10,714,754.50	1,591,176.00	12,305,930.50	
	4.31.4 รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 6	1.00	งาน	10,397,610.70	1,518,404.00	11,916,014.70	
	4.31.5 รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 7	1.00	งาน	14,661,948.40	1,691,213.00	16,353,161.40	
	รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร			471,895,499.60	40,653,821.30	512,549,320.90	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ						
	5.1 รวมราคา เครื่องทำน้ำเย็น	1.00	งาน	61,418,000.00	301,000.00	61,719,000.00	
	5.2 รวมราคา หอผึ่งน้ำ	1.00	งาน	7,455,000.00	645,000.00	8,100,000.00	
	5.3 รวมราคา เครื่องสูบน้ำ	1.00	งาน	3,751,500.00	244,500.00	3,996,000.00	
	5.4 รวมราคา ระบบปรับคุณภาพน้ำ	1.00	งาน	5,138,000.00	73,000.00	5,211,000.00	
	5.5 รวมราคา เครื่องส่งลมเย็น	1.00	งาน	36,627,595.00	1,104,150.00	37,731,745.00	
	5.6 รวมราคา พัดลมระบายอากาศ	1.00	งาน	15,490,530.00	1,400,150.00	16,890,680.00	
	5.7 รวมราคา ระบบท่อน้ำและอุปกรณ์	1.00	งาน	30,809,495.34	10,872,019.36	41,681,514.71	
	5.8 รวมราคา ระบบวาล์วและอุปกรณ์	1.00	งาน	28,574,782.00	1,383,050.00	29,957,832.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	5.9 รวมราคา ระบบควบคุม	1.00	งาน	5,194,140.00	376,300.00	5,570,440.00	
	5.10 รวมราคา แผงกรองอากาศและอุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	8,999,828.00	483,050.00	9,482,878.00	
	5.11 รวมราคา ระบบท่อลม	1.00	งาน	25,067,415.27	14,203,995.18	39,271,410.45	
	5.12 รวมราคา หัวจ่ายลมและตะแกรงลม	1.00	งาน	9,135,836.00	1,666,375.00	10,802,211.00	
	5.13 รวมราคา ระบบควบคุมส่วนกลางและระบบ Chiller Plant Manager	1.00	งาน	4,818,188.00	330,050.00	5,148,238.00	
	5.14 รวมราคา งานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	36,696,000.00	1,776,000.00	38,472,000.00	
	5.15 รวมราคา งานระบบก๊าซทางการแพทย์	1.00	งาน	46,359,462.68	5,113,993.65	51,473,456.32	
	5.16 รวมราคา หมวดงานระบบปรับอากาศ ^{ชั้น} 3-7					-	
	5.16.1 รวมราคา หมวดงานระบบปรับอากาศ ^{ชั้น} 3	1.00	งาน	57,571,354.50	9,604,397.89	67,175,752.39	
	5.16.2 รวมราคา หมวดงานระบบปรับอากาศ ^{ชั้น} 4	1.00	งาน	47,875,092.50	9,197,537.15	57,072,629.65	
	5.16.3 รวมราคา หมวดงานระบบปรับอากาศ ^{ชั้น} 5	1.00	งาน	42,465,378.95	7,908,730.00	50,374,108.95	
	5.16.4 รวมราคา หมวดงานระบบปรับอากาศ ^{ชั้น} 6	1.00	งาน	42,798,925.80	7,007,250.18	49,806,175.98	
	5.16.5 รวมราคา หมวดงานระบบปรับอากาศ ^{ชั้น} 7	1.00	งาน	41,077,549.80	7,916,501.38	48,994,051.18	
	5.17 รวมราคา ระบบขนส่ง แบบ capsule	1.00	งาน	6,500,000.00	-	6,500,000.00	
	รวมราคา งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ			563,824,073.84	81,607,049.79	645,431,123.63	
	รวมราคา กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงและก่อสร้าง			2,142,433,363.71	401,918,543.67	2,544,351,907.38	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ						
1	งานตกแต่งอาคาร						
	1.1 รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ	1.00	งาน	25,282,870.00	-	25,282,870.00	
	1.2 รวมราคา ฝ้าม่าน	1.00	งาน	6,196,650.00	-	6,196,650.00	
	1.3 รวมราคา งานป้าย Graphic & Signage	1.00	งาน	11,635,600.00	-	11,635,600.00	
	รวมราคา งานตกแต่งอาคาร			43,115,120.00	-	43,115,120.00	
	รวมราคา กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ			43,115,120.00	-	43,115,120.00	
	กลุ่มงานที่ 3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ(งานภูมิทัศน์)						
1	งานภูมิสถาปัตยกรรม						
	1.1 รวมราคา งานโครงสร้างรับถังบำบัดน้ำเสียและถังดักไขมัน	1.00	งาน	3,729,579.18	622,851.29	4,352,430.47	
	1.2 รวมราคา หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (รั้วและถนน)	1.00	งาน	3,467,124.66	557,316.79	4,024,441.45	
	1.3 รวมราคา งานภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร	1.00	งาน	460,832.80	116,014.40	576,847.20	
	1.4 รวมราคา งานภูมิทัศน์ตัวอาคาร	1.00	งาน	2,245,095.05	572,698.65	2,817,793.70	
	รวมราคา งานภูมิสถาปัตยกรรม			9,902,631.69	1,868,881.13	11,771,512.82	
	รวมราคา กลุ่มงานที่ 3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ(งานภูมิทัศน์)			9,902,631.69	1,868,881.13	11,771,512.82	
	รวมราคา ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			2,195,451,115.41	403,787,424.80	2,599,238,540.20	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		

หมายเหตุ

การกำหนดราคาค่าวัสดุ

- 1
- ตามสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
- 2
- รายการที่ข้อ1 ไม่มีเผยแพร่ ใช้ราคาวัสดุตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
กรณีมีเผยแพร่หลายจังหวัด ใช้จังหวัดที่ราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ต่ำสุด
- 3
- รายการที่ ข้อ 1 และ ข้อ 2 ไม่มีเผยแพร่ สืบจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายในท้องที่ส่วนกลางและจังหวัดใกล้เคียง
โดยใช้ราคาจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย ที่ราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ต่ำสุด
- 4
- วัสดุก่อสร้างรายการใดมีเป็นจำนวนมาก พิจารณาจากมูลค่ารายการนั้น มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
เมื่อเทียบกับมูลค่าวัสดุก่อสร้างรวมทั้งโครงการ ใช้ราคาต่ำสุดที่ได้จากข้อ 1,2 และ3

การกำหนดราคาค่าแรงงาน

- 1
- ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
กรมบัญชีกลาง กระทรวงกลางคลัง ใช้เผยแพร่ ฉบับปรับปรุง เดือน มีนาคม พ.ศ.2566
- 2
- รายการที่ ข้อ 1 ไม่มีเผยแพร่ ใช้ร้อยละ 30-37 ของราคาวัสดุ
- 3
- รายการที่ ข้อ 1 ไม่มีเผยแพร่ และไม่เ็นไปตาม ข้อ 2 กำหนดตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับลักษณะงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวศิลัมพา สุนุธสันธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวไศกิตตา อภิกระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานเสาเข็ม					69,613,748.22	29,912,102.39	99,525,850.61	
1.2	งานดินชั้นฐานราก								
	- ขุดดิน	45,255.00	ลบ.ม.	-	99.00	-	4,480,245.00	4,480,245.00	
	- ถมดินกลับ	3,312.75	ลบ.ม.	-	99.00	-	327,962.25	327,962.25	
	- ทราयरองพื้นปรับระดับ	492.45	ลบ.ม.	495.00	91.00	243,762.75	44,812.95	288,575.70	
	- คอนกรีตหยาบ	379.05	ลบ.ม.	2,193.10	391.00	831,294.56	148,208.55	979,503.11	
	- PLASTIC 0.20mm. THK. LAY UNDER RC.SLAB	4,287.15	ตร.ม.	30.00	5.00	128,614.50	21,435.75	150,050.25	
	รวมราคา งานดินชั้นฐานราก					1,203,671.81	5,022,664.50	6,226,336.31	
1.3	งานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นฐานราก								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	5,534.70	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	14,555,707.53	2,872,509.30	17,428,216.83	
	ไม้แบบ								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,920.00	ตร.ม.	-	121.00	-	232,320.00	232,320.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	960.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	240,000.00	-	240,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	288.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	72,000.00	-	72,000.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	480.00	กก.	32.00	-	15,360.00	-	15,360.00	
	เหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	11,237.85	กก.	23.60	3.60	265,213.26	40,456.26	305,669.52	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	22,531.80	กก.	23.60	3.10	531,750.48	69,848.58	601,599.06	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	13,662.05	กก.	23.55	3.10	321,741.28	42,352.36	364,093.63	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	656,532.35	กก.	23.55	3.10	15,461,336.84	2,035,250.29	17,496,587.13	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	115,439.35	กก.	23.55	3.10	2,718,596.69	357,861.99	3,076,458.68	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	24,582.10	กก.	28.00	-	688,298.80	-	688,298.80	
	รวมราคา งานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นฐานราก					34,870,004.88	5,650,598.77	40,520,603.65	
1.4	งานชั้นใต้ดิน 3								
1.4.1	งานพื้น								
	- ทราขหายาบ	462.00	ลบ.ม.	495.00	91.00	228,690.00	42,042.00	270,732.00	
	- คอนกรีตหายาบ	355.00	ลบ.ม.	2,193.10	391.00	778,550.50	138,805.00	917,355.50	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	1,951.30	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	5,131,723.87	1,012,724.70	6,144,448.57	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	4,159.05	กก.	23.80	3.60	98,985.39	14,972.58	113,957.97	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	147,570.20	กก.	23.60	3.60	3,482,656.72	531,252.72	4,013,909.44	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	9,412.05	กก.	23.60	3.10	222,124.38	29,177.36	251,301.74	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	4,834.23	กก.	28.00	-	135,358.44	-	135,358.44	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิต100%)	-	ตร.ม.	-	121.00	-	-	-	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	-	ลบ.ฟ.	250.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ไม้คร่าวยัดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	-	ลบ.ฟ.	250.00	-	-	-	-	
	- งานไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	-	กก.	32.00	-	-	-	-	
1.4.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	116.85	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	531,667.50	60,645.15	592,312.65	
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.) + กันซึม	29.45	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	133,997.50	15,284.55	149,282.05	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	15,089.20	กก.	23.80	3.60	359,122.96	54,321.12	413,444.08	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	16,254.55	กก.	23.55	3.10	382,794.65	50,389.11	433,183.76	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	64,702.85	กก.	23.55	3.10	1,523,752.12	200,578.84	1,724,330.95	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	2,881.39	กก.	28.00	-	80,678.92	-	80,678.92	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	591.00	ตร.ม.	-	121.00	-	71,511.00	71,511.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	295.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	73,875.00	-	73,875.00	
	- ไม้คร่าวยัดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	88.65	ลบ.ฟ.	250.00	-	22,162.50	-	22,162.50	
	- งานไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	147.75	กก.	32.00	-	4,728.00	-	4,728.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.4.3	งานคาน								
	- ทรายรองพื้นปรับระดับ	1.00	ลบ.ม.	495.00	91.00	495.00	91.00	586.00	
	- คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	2,193.10	391.00	2,193.10	391.00	2,584.10	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	231.80	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	609,610.82	120,304.20	729,915.02	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	140.25	กก.	24.50	4.40	3,436.13	617.10	4,053.23	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	42,760.95	กก.	23.60	3.10	1,009,158.42	132,558.95	1,141,717.37	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	76,949.65	กก.	23.55	3.10	1,812,164.26	238,543.92	2,050,708.17	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	3,595.52	กก.	28.00	-	100,674.56	-	100,674.56	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	628.00	ตร.ม.	-	121.00	-	75,988.00	75,988.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	314.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	78,500.00	-	78,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	94.20	ลบ.ฟ.	250.00	-	23,550.00	-	23,550.00	
	- งาน ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	198.00	ต้น	28.00	-	5,544.00	-	5,544.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	157.00	กก.	32.00	-	5,024.00	-	5,024.00	
1.4.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	7.60	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	19,987.24	3,944.40	23,931.64	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	44.20	กก.	25.50	4.40	1,127.10	194.48	1,321.58	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	203.15	กก.	24.50	4.40	4,977.18	893.86	5,871.04	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	387.60	กก.	23.80	3.60	9,224.88	1,395.36	10,620.24	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	430.95	กก.	23.60	3.60	10,170.42	1,551.42	11,721.84	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,013.20	กก.	23.60	3.10	23,911.52	3,140.92	27,052.44	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	62.37	กก.	28.00	-	1,746.36	-	1,746.36	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิต100%)	55.00	ตร.ม.	-	121.00	-	6,655.00	6,655.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	27.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	6,875.00	-	6,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	8.25	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,062.50	-	2,062.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	18.00	ตัน	28.00	-	504.00	-	504.00	
	- ตะปู (คิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	13.75	กก.	32.00	-	440.00	-	440.00	
1.4.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	170.05	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	773,727.50	88,255.95	861,983.45	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	3,699.20	กก.	24.50	4.40	90,630.40	16,276.48	106,906.88	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,880.30	กก.	23.80	3.60	139,951.14	21,169.08	161,120.22	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	21,527.95	กก.	23.55	3.60	506,983.22	77,500.62	584,483.84	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	12,451.65	กก.	23.55	3.10	293,236.36	38,600.12	331,836.47	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	16,473.85	กก.	23.55	3.10	387,959.17	51,068.94	439,028.10	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	9,656.00	กก.	23.55	3.10	227,398.80	29,933.60	257,332.40	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	73,300.60	กก.	23.55	3.10	1,726,229.13	227,231.86	1,953,460.99	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	4,289.68	กก.	28.00	-	120,111.04	-	120,111.04	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	987.00	ตร.ม.	-	121.00	-	119,427.00	119,427.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	493.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	123,375.00	-	123,375.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	148.05	ลบ.ฟ.	250.00	-	37,012.50	-	37,012.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	246.75	กก.	32.00	-	7,896.00	-	7,896.00	
1.4.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.)	10.45	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	26,436.41	5,423.55	31,859.96	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	133.00	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	336,463.40	69,027.00	405,490.40	
	- เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	17,496.40	กก.	23.80	3.60	416,414.32	62,987.04	479,401.36	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	282.20	กก.	23.60	3.60	6,659.92	1,015.92	7,675.84	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,698.30	กก.	23.60	3.10	40,079.88	5,264.73	45,344.61	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	584.30	กก.	28.00	-	16,360.40	-	16,360.40	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,196.00	ตร.ม.	-	121.00	-	144,716.00	144,716.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	598.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	149,500.00	-	149,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	179.40	ลบ.ฟ.	250.00	-	44,850.00	-	44,850.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	299.00	กก.	32.00	-	9,568.00	-	9,568.00	
	รวมราคา งานชั้นใต้ดิน 3					22,403,087.52	3,765,871.60	26,168,959.11	
1.5	งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน 2								
1.5.1	งานพื้น								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	962.35	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	2,530,884.27	499,459.65	3,030,343.92	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	802.40	กก.	24.50	4.40	19,658.80	3,530.56	23,189.36	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	63,237.45	กก.	23.80	3.60	1,505,051.31	227,654.82	1,732,706.13	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	24,935.60	กก.	23.60	3.60	588,480.16	89,768.16	678,248.32	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	11,277.80	กก.	23.60	3.10	266,156.08	34,961.18	301,117.26	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	4,814.40	กก.	23.60	3.10	113,619.84	14,924.64	128,544.48	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	3,152.02	กก.	28.00	-	88,256.56	-	88,256.56	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	3,410.00	ตร.ม.	-	121.00	-	412,610.00	412,610.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,705.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	426,250.00	-	426,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	511.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	127,875.00	-	127,875.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	1,075.00	ต้น	28.00	-	30,100.00	-	30,100.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	852.50	กก.	32.00	-	27,280.00	-	27,280.00	
1.5.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	143.45	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	652,697.50	74,450.55	727,148.05	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	17,290.00	1,972.20	19,262.20	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	8,000.20	กก.	23.80	3.60	190,404.76	28,800.72	219,205.48	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	8,216.10	กก.	23.55	3.10	193,489.16	25,469.91	218,959.07	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	33,030.15	กก.	23.55	3.10	777,860.03	102,393.47	880,253.50	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,477.39	กก.	28.00	-	41,366.92	-	41,366.92	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	591.00	ตร.ม.	-	121.00	-	71,511.00	71,511.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	295.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	73,875.00	-	73,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	88.65	ลบ.ฟ.	250.00	-	22,162.50	-	22,162.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	147.75	กก.	32.00	-	4,728.00	-	4,728.00	
1.5.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	23.75	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	62,460.13	12,326.25	74,786.38	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	170.00	กก.	24.50	4.40	4,165.00	748.00	4,913.00	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,019.15	กก.	23.80	3.60	24,255.77	3,668.94	27,924.71	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	94.35	กก.	23.60	3.60	2,226.66	339.66	2,566.32	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	2,410.60	กก.	23.60	3.10	56,890.16	7,472.86	64,363.02	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,245.25	กก.	23.60	3.10	29,387.90	3,860.28	33,248.18	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	148.18	กก.	28.00	-	4,149.04	-	4,149.04	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	208.00	ตร.ม.	-	121.00	-	25,168.00	25,168.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	104.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	26,000.00	-	26,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	31.20	ลบ.ฟ.	250.00	-	7,800.00	-	7,800.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	66.00	คั่น	28.00	-	1,848.00	-	1,848.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	52.00	กก.	32.00	-	1,664.00	-	1,664.00	
1.5.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	13.30	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	34,977.67	6,902.70	41,880.37	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วัชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	46.75	กก.	25.50	4.40	1,192.13	205.70	1,397.83	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	232.05	กก.	24.50	4.40	5,685.23	1,021.02	6,706.25	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	804.10	กก.	23.80	3.60	19,137.58	2,894.76	22,032.34	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,009.80	กก.	23.60	3.60	23,831.28	3,635.28	27,466.56	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,931.20	กก.	23.60	3.10	45,576.32	5,986.72	51,563.04	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	120.71	กก.	28.00	-	3,379.88	-	3,379.88	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	84.00	ตร.ม.	-	121.00	-	10,164.00	10,164.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	42.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	10,500.00	-	10,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	12.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	3,150.00	-	3,150.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	27.00	ตัน	28.00	-	756.00	-	756.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	21.00	กก.	32.00	-	672.00	-	672.00	
1.5.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	170.05	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	773,727.50	88,255.95	861,983.45	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	3,699.20	กก.	24.50	4.40	90,630.40	16,276.48	106,906.88	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,525.85	กก.	23.80	3.60	131,515.23	19,893.06	151,408.29	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	19,663.90	กก.	23.55	3.60	463,084.85	70,790.04	533,874.89	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	5,785.95	กก.	23.55	3.10	136,259.12	17,936.45	154,195.57	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	6,975.95	กก.	23.55	3.10	164,283.62	21,625.45	185,909.07	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	3,451.85	กก.	23.55	3.10	81,291.07	10,700.74	91,991.80	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	26,026.15	กก.	23.55	3.10	612,915.83	80,681.07	693,596.90	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	2,133.86	กก.	28.00	-	59,748.08	-	59,748.08	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	987.00	ตร.ม.	-	121.00	-	119,427.00	119,427.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	493.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	123,375.00	-	123,375.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	148.05	ลบ.ฟ.	250.00	-	37,012.50	-	37,012.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	246.75	กก.	32.00	-	7,896.00	-	7,896.00	
1.5.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.)	17.10	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	43,259.58	8,874.90	52,134.48	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	20.90	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	52,872.82	10,847.10	63,719.92	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,812.25	กก.	23.80	3.60	90,731.55	13,724.10	104,455.65	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	282.20	กก.	23.60	3.60	6,659.92	1,015.92	7,675.84	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	377.40	กก.	23.60	3.10	8,906.64	1,169.94	10,076.58	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	134.15	กก.	28.00	-	3,756.20	-	3,756.20	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	301.00	ตร.ม.	-	121.00	-	36,421.00	36,421.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	150.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	37,625.00	-	37,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	45.15	ลบ.ฟ.	250.00	-	11,287.50	-	11,287.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	75.25	กก.	32.00	-	2,408.00	-	2,408.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน 2					11,006,437.03	2,189,540.20	13,195,977.23	
1.6	งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน 1								
1.6.1	งานพื้น								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	967.10	ลบ.ม.	2,629.90	419.00	2,543,376.29	405,214.90	2,948,591.19	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	802.40	กก.	24.50	4.40	19,658.80	3,530.56	23,189.36	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	66,573.70	กก.	23.80	3.60	1,584,454.06	239,665.32	1,824,119.38	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	29,495.85	กก.	23.60	3.60	696,102.06	106,185.06	802,287.12	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	10,438.85	กก.	23.60	3.10	246,356.86	32,360.44	278,717.30	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	2,489.65	กก.	23.60	3.10	58,755.74	7,717.92	66,473.66	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	3,294.01	กก.	28.00	-	92,232.28	-	92,232.28	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	3,395.00	ตร.ม.	-	121.00	-	410,795.00	410,795.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,697.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	424,375.00	-	424,375.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	509.25	ลบ.ฟ.	250.00	-	127,312.50	-	127,312.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	1,070.00	ต้น	28.00	-	29,960.00	-	29,960.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	848.75	กก.	32.00	-	27,160.00	-	27,160.00	
1.6.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	183.35	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	834,242.50	95,158.65	929,401.15	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,886.35	กก.	23.80	3.60	235,295.13	35,590.86	270,885.99	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	9,955.20	กก.	23.55	3.10	234,444.96	30,861.12	265,306.08	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	40,029.90	กก.	23.55	3.10	942,704.15	124,092.69	1,066,796.84	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,796.14	กก.	28.00	-	50,291.92	-	50,291.92	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	739.00	ตร.ม.	-	121.00	-	89,419.00	89,419.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	369.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	92,375.00	-	92,375.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	110.85	ลบ.ฟ.	250.00	-	27,712.50	-	27,712.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	184.75	กก.	32.00	-	5,912.00	-	5,912.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.6.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	17.10	ลบ.ม.	2,629.90	419.00	44,971.29	7,164.90	52,136.19	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	140.25	กก.	24.50	4.40	3,436.13	617.10	4,053.23	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	732.70	กก.	23.80	3.60	17,438.26	2,637.72	20,075.98	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	2,201.50	กก.	23.60	3.10	51,955.40	6,824.65	58,780.05	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	92.23	กก.	28.00	-	2,582.44	-	2,582.44	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	153.00	ตร.ม.	-	121.00	-	18,513.00	18,513.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	76.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	19,125.00	-	19,125.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	22.95	ลบ.ฟ.	250.00	-	5,737.50	-	5,737.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	49.00	ตัน	28.00	-	1,372.00	-	1,372.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	38.25	กก.	32.00	-	1,224.00	-	1,224.00	
1.6.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	13.30	ลบ.ม.	2,629.90	419.00	34,977.67	5,572.70	40,550.37	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	52.70	กก.	25.50	4.40	1,343.85	231.88	1,575.73	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	266.05	กก.	24.50	4.40	6,518.23	1,170.62	7,688.85	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	852.55	กก.	23.80	3.60	20,290.69	3,069.18	23,359.87	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,009.80	กก.	23.60	3.60	23,831.28	3,635.28	27,466.56	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,957.55	กก.	23.60	3.10	46,198.18	6,068.41	52,266.59	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	124.15	กก.	28.00	-	3,476.20	-	3,476.20	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	89.00	ตร.ม.	-	121.00	-	10,769.00	10,769.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	44.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	11,125.00	-	11,125.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	13.35	ลบ.ฟ.	250.00	-	3,337.50	-	3,337.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	29.00	ตัน	28.00	-	812.00	-	812.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	22.25	กก.	32.00	-	712.00	-	712.00	
1.6.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	215.65	ลบ.ม.	4,550.00	419.00	981,207.50	90,357.35	1,071,564.85	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	6,956.40	กก.	24.50	4.40	170,431.80	30,608.16	201,039.96	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	7,646.60	กก.	23.80	3.60	181,989.08	27,527.76	209,516.84	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	24,089.85	กก.	23.55	3.60	567,315.97	86,723.46	654,039.43	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	7,819.15	กก.	23.55	3.10	184,140.98	24,239.37	208,380.35	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	7,729.90	กก.	23.55	3.10	182,039.15	23,962.69	206,001.84	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	6,862.05	กก.	23.55	3.10	161,601.28	21,272.36	182,873.63	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	31,767.05	กก.	23.55	3.10	748,114.03	98,477.86	846,591.88	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	2,786.13	กก.	28.00	-	78,011.64	-	78,011.64	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	1,262.00	ตร.ม.	-	121.00	-	152,702.00	152,702.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	631.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	157,750.00	-	157,750.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	189.30	ลบ.ฟ.	250.00	-	47,325.00	-	47,325.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	315.50	กก.	32.00	-	10,096.00	-	10,096.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน 1					12,043,208.78	2,202,736.94	14,245,945.72	
1.7	งานโครงสร้างชั้น 1								
1.7.1	งานพื้น								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	1,275.85	ลบ.ม.	2,629.90	419.00	3,355,357.92	534,581.15	3,889,939.07	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	5,145.05	กก.	24.50	4.40	126,053.73	22,638.22	148,691.95	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	12,575.75	กก.	23.80	3.60	299,302.85	45,272.70	344,575.55	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	122,206.20	กก.	23.60	3.60	2,884,066.32	439,942.32	3,324,008.64	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	8,657.25	กก.	23.60	3.10	204,311.10	26,837.48	231,148.58	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	14,246.85	กก.	23.60	3.10	336,225.66	44,165.24	380,390.90	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	15,696.10	กก.	23.55	3.10	369,643.16	48,657.91	418,301.07	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	10,302.85	กก.	23.55	3.10	242,632.12	31,938.84	274,570.95	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	5,664.90	กก.	28.00	-	158,617.20	-	158,617.20	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	3,830.00	ตร.ม.	-	121.00	-	463,430.00	463,430.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,915.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	478,750.00	-	478,750.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	574.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	143,625.00	-	143,625.00	
	- งาน ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	1,207.00	ต้น	28.00	-	33,796.00	-	33,796.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	957.50	กก.	32.00	-	30,640.00	-	30,640.00	
1.7.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	249.85	ลบ.ม.	4,550.00	419.00	1,136,817.50	104,687.15	1,241,504.65	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	77.35	กก.	24.50	4.40	1,895.08	340.34	2,235.42	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,485.20	กก.	23.80	3.60	273,347.76	41,346.72	314,694.48	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	165.75	กก.	23.60	3.60	3,911.70	596.70	4,508.40	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	56.10	กก.	23.60	3.10	1,323.96	173.91	1,497.87	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	13,066.20	กก.	23.55	3.10	307,709.01	40,505.22	348,214.23	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	52,539.35	กก.	23.55	3.10	1,237,301.69	162,871.99	1,400,173.68	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	2,321.69	กก.	28.00	-	65,007.32	-	65,007.32	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,022.00	ตร.ม.	-	121.00	-	123,662.00	123,662.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	511.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	127,750.00	-	127,750.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	153.30	ลบ.ฟ.	250.00	-	38,325.00	-	38,325.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	255.50	กก.	32.00	-	8,176.00	-	8,176.00	
1.7.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	93.10	ลบ.ม.	2,629.90	419.00	244,843.69	39,008.90	283,852.59	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	941.80	กก.	24.50	4.40	23,074.10	4,143.92	27,218.02	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,261.50	กก.	23.80	3.60	125,223.70	18,941.40	144,165.10	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,247.80	กก.	23.60	3.60	29,448.08	4,492.08	33,940.16	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	4,863.70	กก.	23.60	3.10	114,783.32	15,077.47	129,860.79	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	2,947.80	กก.	23.60	3.10	69,568.08	9,138.18	78,706.26	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	3,041.30	กก.	23.55	3.10	71,622.62	9,428.03	81,050.65	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	9,337.25	กก.	23.55	3.10	219,892.24	28,945.48	248,837.71	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	829.23	กก.	28.00	-	23,218.44	-	23,218.44	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	714.00	ตร.ม.	-	121.00	-	86,394.00	86,394.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	357.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	89,250.00	-	89,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	107.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	26,775.00	-	26,775.00	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	225.00	ต้น	28.00	-	6,300.00	-	6,300.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	178.50	กก.	32.00	-	5,712.00	-	5,712.00	
1.7.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	18.05	ลบ.ม.	2,629.90	419.00	47,469.70	7,562.95	55,032.65	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	76.50	กก.	25.50	4.40	1,950.75	336.60	2,287.35	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	443.70	กก.	24.50	4.40	10,870.65	1,952.28	12,822.93	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	907.80	กก.	23.80	3.60	21,605.64	3,268.08	24,873.72	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,207.00	กก.	23.60	3.60	28,485.20	4,345.20	32,830.40	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,986.45	กก.	23.60	3.10	46,880.22	6,158.00	53,038.22	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	138.64	กก.	28.00	-	3,881.92	-	3,881.92	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	113.00	ตร.ม.	-	121.00	-	13,673.00	13,673.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	56.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	14,125.00	-	14,125.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	16.95	ลบ.ฟ.	250.00	-	4,237.50	-	4,237.50	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	36.00	ต้น	28.00	-	1,008.00	-	1,008.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	28.25	กก.	32.00	-	904.00	-	904.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.7.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	295.45	ลบ.ม.	4,550.00	419.00	1,344,297.50	123,793.55	1,468,091.05	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	8,224.60	กก.	24.50	4.40	201,502.70	36,188.24	237,690.94	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	10,348.75	กก.	23.80	3.60	246,300.25	37,255.50	283,555.75	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	34,337.45	กก.	23.55	3.60	808,646.95	123,614.82	932,261.77	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	12,723.65	กก.	23.55	3.10	299,641.96	39,443.32	339,085.27	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	11,594.00	กก.	23.55	3.10	273,038.70	35,941.40	308,980.10	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	2,712.35	กก.	23.55	3.10	63,875.84	8,408.29	72,284.13	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	37,562.35	กก.	23.55	3.10	884,593.34	116,443.29	1,001,036.63	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	3,525.09	กก.	28.00	-	98,702.52	-	98,702.52	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,728.00	ตร.ม.	-	121.00	-	209,088.00	209,088.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	864.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	216,000.00	-	216,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	259.20	ลบ.ฟ.	250.00	-	64,800.00	-	64,800.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	432.00	กก.	32.00	-	13,824.00	-	13,824.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.7.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.)	0.95	ลบ.ม.	2,529.80	419.00	2,403.31	398.05	2,801.36	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	63.75	กก.	24.50	4.40	1,561.88	280.50	1,842.38	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	30.60	กก.	23.80	3.60	728.28	110.16	838.44	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	2.83	กก.	28.00	-	79.24	-	79.24	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	16.00	ตร.ม.	-	121.00	-	1,936.00	1,936.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	8.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,000.00	-	2,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	2.40	ลบ.ฟ.	250.00	-	600.00	-	600.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	4.00	กก.	32.00	-	128.00	-	128.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 1					17,618,440.36	3,117,414.54	20,735,854.90	
1.8	งานโครงสร้างชั้น 2								
1.8.4	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	2,579.12	ตร.ม.	380.00	-	980,065.60	-	980,065.60	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	34.20	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	89,942.58	17,749.80	107,692.38	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	929.10	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	2,443,440.09	482,202.90	2,925,642.99	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,714.90	กก.	24.50	4.40	66,515.05	11,945.56	78,460.61	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	60,550.60	กก.	23.80	3.60	1,441,104.28	217,982.16	1,659,086.44	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	4,882.40	กก.	23.60	3.60	115,224.64	17,576.64	132,801.28	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,739.95	กก.	23.60	3.10	41,062.82	5,393.85	46,456.67	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	10,579.10	กก.	23.60	3.10	249,666.76	32,795.21	282,461.97	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	2,414.00	กก.	28.00	-	67,592.00	-	67,592.00	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	3,223.00	ตร.ม.	-	121.00	-	389,983.00	389,983.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,611.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	402,875.00	-	402,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	483.45	ลบ.ฟ.	250.00	-	120,862.50	-	120,862.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	1,016.00	ตัน	28.00	-	28,448.00	-	28,448.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	805.75	กก.	32.00	-	25,784.00	-	25,784.00	
1.8.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	197.60	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	899,080.00	102,554.40	1,001,634.40	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	62.05	กก.	24.50	4.40	1,520.23	273.02	1,793.25	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	8,913.10	กก.	23.80	3.60	212,131.78	32,087.16	244,218.94	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	141.10	กก.	23.60	3.60	3,329.96	507.96	3,837.92	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	9,646.65	กก.	23.55	3.10	227,178.61	29,904.62	257,083.22	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	31,700.75	กก.	23.55	3.10	746,552.66	98,272.33	844,824.99	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	4,611.25	กก.	23.55	3.10	108,594.94	14,294.88	122,889.81	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,652.24	กก.	28.00	-	46,262.72	-	46,262.72	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	860.00	ตร.ม.	-	121.00	-	104,060.00	104,060.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	430.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	107,500.00	-	107,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	129.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	32,250.00	-	32,250.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	215.00	กก.	32.00	-	6,880.00	-	6,880.00	
1.8.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	76.00	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	199,872.40	39,444.00	239,316.40	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	534.65	กก.	24.50	4.40	13,098.93	2,352.46	15,451.39	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	6,069.00	กก.	23.80	3.60	144,442.20	21,848.40	166,290.60	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	2,390.20	กก.	23.60	3.10	56,408.72	7,409.62	63,818.34	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	3,308.20	กก.	23.60	3.10	78,073.52	10,255.42	88,328.94	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	9,368.70	กก.	23.55	3.10	220,632.89	29,042.97	249,675.86	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,361.30	กก.	23.55	3.10	55,608.62	7,320.03	62,928.65	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	720.96	กก.	28.00	-	20,186.88	-	20,186.88	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	563.00	ตร.ม.	-	121.00	-	68,123.00	68,123.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	281.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	70,375.00	-	70,375.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	84.45	ลบ.ฟ.	250.00	-	21,112.50	-	21,112.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	178.00	ตัน	28.00	-	4,984.00	-	4,984.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	140.75	กก.	32.00	-	4,504.00	-	4,504.00	
1.8.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	12.35	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	32,479.27	6,409.65	38,888.92	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	64.60	กก.	25.50	4.40	1,647.30	284.24	1,931.54	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	320.45	กก.	24.50	4.40	7,851.03	1,409.98	9,261.01	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	636.65	กก.	23.80	3.60	15,152.27	2,291.94	17,444.21	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	781.15	กก.	23.60	3.60	18,435.14	2,812.14	21,247.28	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,388.90	กก.	23.60	3.10	32,778.04	4,305.59	37,083.63	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	95.75	กก.	28.00	-	2,681.00	-	2,681.00	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	87.00	ตร.ม.	-	121.00	-	10,527.00	10,527.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	43.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	10,875.00	-	10,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	13.05	ลบ.ฟ.	250.00	-	3,262.50	-	3,262.50	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	28.00	ตัน	28.00	-	784.00	-	784.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	21.75	กก.	32.00	-	696.00	-	696.00	
1.8.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	266.00	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	1,210,300.00	138,054.00	1,348,354.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	7,495.30	กก.	24.50	4.40	183,634.85	32,979.32	216,614.17	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,586.30	กก.	23.80	3.60	228,153.94	34,510.68	262,664.62	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	31,789.15	กก.	23.55	3.60	748,634.48	114,440.94	863,075.42	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	10,627.55	กก.	23.55	3.10	250,278.80	32,945.41	283,224.21	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	11,332.20	กก.	23.55	3.10	266,873.31	35,129.82	302,003.13	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	2,629.90	กก.	23.55	3.10	61,934.15	8,152.69	70,086.84	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	35,416.10	กก.	23.55	3.10	834,049.16	109,789.91	943,839.07	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	3,266.29	กก.	28.00	-	91,456.12	-	91,456.12	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,534.00	ตร.ม.	-	121.00	-	185,614.00	185,614.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	767.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	191,750.00	-	191,750.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	230.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	57,525.00	-	57,525.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	383.50	กก.	32.00	-	12,272.00	-	12,272.00	
1.8.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.)	5.70	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	14,419.86	2,958.30	17,378.16	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กั้นซึม	6.65	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	16,823.17	3,451.35	20,274.52	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,302.20	กก.	24.50	4.40	31,903.90	5,729.68	37,633.58	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	453.05	กก.	23.80	3.60	10,782.59	1,630.98	12,413.57	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	52.65	กก.	28.00	-	1,474.20	-	1,474.20	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	234.00	ตร.ม.	-	121.00	-	28,314.00	28,314.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	117.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	29,250.00	-	29,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	35.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	8,775.00	-	8,775.00	
	- งานไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	58.50	กก.	32.00	-	1,872.00	-	1,872.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 2					13,731,967.92	2,505,120.99	16,237,088.91	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.9	งานโครงสร้างชั้น 3								
1.9.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	3,221.84	ตร.ม.	380.00	-	1,224,299.20	-	1,224,299.20	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	106.40	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	279,821.36	55,221.60	335,042.96	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	929.10	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	2,443,440.09	482,202.90	2,925,642.99	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	7,100.90	กก.	24.50	4.40	173,972.05	31,243.96	205,216.01	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	34,675.75	กก.	23.80	3.60	825,282.85	124,832.70	950,115.55	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	6,747.30	กก.	23.60	3.60	159,236.28	24,290.28	183,526.56	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	7,986.60	กก.	23.60	3.10	188,483.76	24,758.46	213,242.22	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,695.31	กก.	28.00	-	47,468.68	-	47,468.68	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	3,639.00	ตร.ม.	-	121.00	-	440,319.00	440,319.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,819.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	454,875.00	-	454,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	545.85	ลบ.ฟ.	250.00	-	136,462.50	-	136,462.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	1,147.00	ตัน	28.00	-	32,116.00	-	32,116.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	909.75	กก.	32.00	-	29,112.00	-	29,112.00	
1.9.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	230.85	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	1,050,367.50	119,811.15	1,170,178.65	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,326.20	กก.	23.80	3.60	221,963.56	33,574.32	255,537.88	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	11,686.65	กก.	23.55	3.10	275,220.61	36,228.62	311,449.22	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	38,422.55	กก.	23.55	3.10	904,851.05	119,109.91	1,023,960.96	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	5,589.60	กก.	23.55	3.10	131,635.08	17,327.76	148,962.84	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,950.75	กก.	28.00	-	54,621.00	-	54,621.00	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,012.00	ตร.ม.	-	121.00	-	122,452.00	122,452.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	506.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	126,500.00	-	126,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	151.80	ลบ.ฟ.	250.00	-	37,950.00	-	37,950.00	
	- งาน ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	-	ตัน	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	253.00	กก.	32.00	-	8,096.00	-	8,096.00	
1.9.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	77.90	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	204,869.21	40,430.10	245,299.31	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	246.50	กก.	24.50	4.40	6,039.25	1,084.60	7,123.85	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,291.25	กก.	23.80	3.60	125,931.75	19,048.50	144,980.25	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	3.10	15,847.40	2,081.65	17,929.05	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วัชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,114.35	กก.	23.60	3.10	26,298.66	3,454.49	29,753.15	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	13,560.05	กก.	23.55	3.10	319,339.18	42,036.16	361,375.33	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,522.80	กก.	23.55	3.10	59,411.94	7,820.68	67,232.62	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	702.19	กก.	28.00	-	19,661.32	-	19,661.32	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิต100%)	480.00	ตร.ม.	-	121.00	-	58,080.00	58,080.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	240.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	72.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	152.00	ตัน	28.00	-	4,256.00	-	4,256.00	
	- ตะปู (คิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	120.00	กก.	32.00	-	3,840.00	-	3,840.00	
1.9.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	20.90	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	54,964.91	10,847.10	65,812.01	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	83.30	กก.	25.50	4.40	2,124.15	366.52	2,490.67	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	398.65	กก.	24.50	4.40	9,766.93	1,754.06	11,520.99	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,324.30	กก.	23.80	3.60	31,518.34	4,767.48	36,285.82	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,356.60	กก.	23.60	3.60	32,015.76	4,883.76	36,899.52	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	3,643.10	กก.	23.60	3.10	85,977.16	11,293.61	97,270.77	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	204.17	กก.	28.00	-	5,716.76	-	5,716.76	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	143.00	ตร.ม.	-	121.00	-	17,303.00	17,303.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	71.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	17,875.00	-	17,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	21.45	ลบ.ฟ.	250.00	-	5,362.50	-	5,362.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	46.00	ตัน	28.00	-	1,288.00	-	1,288.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	35.75	กก.	32.00	-	1,144.00	-	1,144.00	
1.9.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	319.20	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	1,452,360.00	165,664.80	1,618,024.80	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	9,128.15	กก.	24.50	4.40	223,639.68	40,163.86	263,803.54	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	10,817.10	กก.	23.80	3.60	257,446.98	38,941.56	296,388.54	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	37,597.20	กก.	23.55	3.60	885,414.06	135,349.92	1,020,763.98	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	12,807.80	กก.	23.55	3.10	301,623.69	39,704.18	341,327.87	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	12,314.80	กก.	23.55	3.10	290,013.54	38,175.88	328,189.42	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	2,999.65	กก.	23.55	3.10	70,641.76	9,298.92	79,940.67	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	42,928.40	กก.	23.55	3.10	1,010,963.82	133,078.04	1,144,041.86	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	3,857.79	กก.	28.00	-	108,018.12	-	108,018.12	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 3					14,875,285.73	2,694,373.97	17,569,659.70	
1.10	งานโครงสร้างชั้น 4								
1.10.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	3,143.56	ตร.ม.	380.00	-	1,194,552.80	-	1,194,552.80	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	104.50	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	274,824.55	54,235.50	329,060.05	
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	906.30	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	2,383,478.37	470,369.70	2,853,848.07	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	7,020.15	กก.	24.50	4.40	171,993.68	30,888.66	202,882.34	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	37,808.00	กก.	23.80	3.60	899,830.40	136,108.80	1,035,939.20	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	6,143.80	กก.	23.60	3.60	144,993.68	22,117.68	167,111.36	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	7,986.60	กก.	23.60	3.10	188,483.76	24,758.46	213,242.22	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,768.75	กก.	28.00	-	49,525.00	-	49,525.00	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	3,544.00	ตร.ม.	-	121.00	-	428,824.00	428,824.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,772.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	443,000.00	-	443,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	531.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	132,900.00	-	132,900.00	
	- งาน ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	1,117.00	ตัน	28.00	-	31,276.00	-	31,276.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	886.00	กก.	32.00	-	28,352.00	-	28,352.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.10.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	230.85	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	1,050,367.50	119,811.15	1,170,178.65	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,326.20	กก.	23.80	3.60	221,963.56	33,574.32	255,537.88	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	11,686.65	กก.	23.55	3.10	275,220.61	36,228.62	311,449.22	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	38,422.55	กก.	23.55	3.10	904,851.05	119,109.91	1,023,960.96	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	5,589.60	กก.	23.55	3.10	131,635.08	17,327.76	148,962.84	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,950.75	กก.	28.00	-	54,621.00	-	54,621.00	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิต100%)	1,012.00	ตร.ม.	-	121.00	-	122,452.00	122,452.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	506.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	126,500.00	-	126,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	151.80	ลบ.ฟ.	250.00	-	37,950.00	-	37,950.00	
	- งาน ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	-	ตัน	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	253.00	กก.	32.00	-	8,096.00	-	8,096.00	
1.10.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	77.90	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	204,869.21	40,430.10	245,299.31	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	246.50	กก.	24.50	4.40	6,039.25	1,084.60	7,123.85	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,291.25	กก.	23.80	3.60	125,931.75	19,048.50	144,980.25	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	3.10	15,847.40	2,081.65	17,929.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,114.35	กก.	23.60	3.10	26,298.66	3,454.49	29,753.15	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	13,560.05	กก.	23.55	3.10	319,339.18	42,036.16	361,375.33	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,522.80	กก.	23.55	3.10	59,411.94	7,820.68	67,232.62	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	702.19	กก.	28.00	-	19,661.32	-	19,661.32	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	480.00	ตร.ม.	-	121.00	-	58,080.00	58,080.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	240.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	72.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	152.00	ต้น	28.00	-	4,256.00	-	4,256.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	120.00	กก.	32.00	-	3,840.00	-	3,840.00	
1.10.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	20.90	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	54,964.91	10,847.10	65,812.01	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	84.15	กก.	25.50	4.40	2,145.83	370.26	2,516.09	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	406.30	กก.	24.50	4.40	9,954.35	1,787.72	11,742.07	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,252.05	กก.	23.80	3.60	29,798.79	4,507.38	34,306.17	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,129.65	กก.	23.60	3.60	26,659.74	4,066.74	30,726.48	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	3,745.95	กก.	23.60	3.10	88,404.42	11,612.45	100,016.87	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	198.54	กก.	28.00	-	5,559.12	-	5,559.12	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	142.00	ตร.ม.	-	121.00	-	17,182.00	17,182.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	71.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	17,750.00	-	17,750.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	21.30	ลบ.ฟ.	250.00	-	5,325.00	-	5,325.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	45.00	ต้น	28.00	-	1,260.00	-	1,260.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	35.50	กก.	32.00	-	1,136.00	-	1,136.00	
1.10.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	319.20	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	1,452,360.00	165,664.80	1,618,024.80	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	6,875.65	กก.	24.50	4.40	168,453.43	30,252.86	198,706.29	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,496.25	กก.	23.80	3.60	273,610.75	41,386.50	314,997.25	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	35,303.05	กก.	23.55	3.60	831,386.83	127,090.98	958,477.81	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	11,864.30	กก.	23.55	3.10	279,404.27	36,779.33	316,183.60	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	16,081.15	กก.	23.55	3.10	378,711.08	49,851.57	428,562.65	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	4,561.10	กก.	23.55	3.10	107,413.91	14,139.41	121,553.32	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	15,991.05	กก.	23.55	3.10	376,589.23	49,572.26	426,161.48	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	3,065.17	กก.	28.00	-	85,824.76	-	85,824.76	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 4					14,173,337.99	2,592,512.47	16,765,850.45	
1.11	งานโครงสร้างชั้น 5								
1.11.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	3,143.56	ตร.ม.	380.00	-	1,194,552.80	-	1,194,552.80	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	104.50	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	274,824.55	54,235.50	329,060.05	
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	906.30	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	2,383,478.37	470,369.70	2,853,848.07	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	7,020.15	กก.	24.50	4.40	171,993.68	30,888.66	202,882.34	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	37,808.00	กก.	23.80	3.60	899,830.40	136,108.80	1,035,939.20	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	6,143.80	กก.	23.60	3.60	144,993.68	22,117.68	167,111.36	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	7,986.60	กก.	23.60	3.10	188,483.76	24,758.46	213,242.22	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,768.75	กก.	28.00	-	49,525.00	-	49,525.00	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิต100%)	3,544.00	ตร.ม.	-	121.00	-	428,824.00	428,824.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,772.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	443,000.00	-	443,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	531.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	132,900.00	-	132,900.00	
	- งาน ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	1,117.00	ตัน	28.00	-	31,276.00	-	31,276.00	
	- ตะปู (คิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	886.00	กก.	32.00	-	28,352.00	-	28,352.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.11.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	230.85	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	1,050,367.50	119,811.15	1,170,178.65	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,326.20	กก.	23.80	3.60	221,963.56	33,574.32	255,537.88	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	11,686.65	กก.	23.55	3.10	275,220.61	36,228.62	311,449.22	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	38,422.55	กก.	23.55	3.10	904,851.05	119,109.91	1,023,960.96	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	5,589.60	กก.	23.55	3.10	131,635.08	17,327.76	148,962.84	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,950.75	กก.	28.00	-	54,621.00	-	54,621.00	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิต100%)	1,012.00	ตร.ม.	-	121.00	-	122,452.00	122,452.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	506.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	126,500.00	-	126,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	151.80	ลบ.ฟ.	250.00	-	37,950.00	-	37,950.00	
	- งาน ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	-	ตัน	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	253.00	กก.	32.00	-	8,096.00	-	8,096.00	
1.11.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	77.90	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	204,869.21	40,430.10	245,299.31	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	246.50	กก.	24.50	4.40	6,039.25	1,084.60	7,123.85	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,291.25	กก.	23.80	3.60	125,931.75	19,048.50	144,980.25	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	3.10	15,847.40	2,081.65	17,929.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,114.35	กก.	23.60	3.10	26,298.66	3,454.49	29,753.15	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	13,560.05	กก.	23.55	3.10	319,339.18	42,036.16	361,375.33	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,522.80	กก.	23.55	3.10	59,411.94	7,820.68	67,232.62	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	702.19	กก.	28.00	-	19,661.32	-	19,661.32	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	480.00	ตร.ม.	-	121.00	-	58,080.00	58,080.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	240.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	72.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	152.00	ตัน	28.00	-	4,256.00	-	4,256.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	120.00	กก.	32.00	-	3,840.00	-	3,840.00	
1.11.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	20.90	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	54,964.91	10,847.10	65,812.01	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	84.15	กก.	25.50	4.40	2,145.83	370.26	2,516.09	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	406.30	กก.	24.50	4.40	9,954.35	1,787.72	11,742.07	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,241.85	กก.	23.80	3.60	29,556.03	4,470.66	34,026.69	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,097.35	กก.	23.60	3.60	25,897.46	3,950.46	29,847.92	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	3,745.95	กก.	23.60	3.10	88,404.42	11,612.45	100,016.87	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	197.26	กก.	28.00	-	5,523.28	-	5,523.28	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	142.00	ตร.ม.	-	121.00	-	17,182.00	17,182.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	71.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	17,750.00	-	17,750.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	21.30	ลบ.ฟ.	250.00	-	5,325.00	-	5,325.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	45.00	ต้น	28.00	-	1,260.00	-	1,260.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	35.50	กก.	32.00	-	1,136.00	-	1,136.00	
1.11.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	319.20	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	1,452,360.00	165,664.80	1,618,024.80	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	6,875.65	กก.	24.50	4.40	168,453.43	30,252.86	198,706.29	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,496.25	กก.	23.80	3.60	273,610.75	41,386.50	314,997.25	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	35,303.05	กก.	23.55	3.60	831,386.83	127,090.98	958,477.81	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	11,864.30	กก.	23.55	3.10	279,404.27	36,779.33	316,183.60	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	16,081.15	กก.	23.55	3.10	378,711.08	49,851.57	428,562.65	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	4,561.10	กก.	23.55	3.10	107,413.91	14,139.41	121,553.32	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	15,991.05	กก.	23.55	3.10	376,589.23	49,572.26	426,161.48	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	3,065.17	กก.	28.00	-	85,824.76	-	85,824.76	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 5					14,172,081.58	2,592,322.07	16,764,403.64	
1.12	งานโครงสร้างชั้น 6								
1.12.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	3,139.44	ตร.ม.	380.00	-	1,192,987.20	-	1,192,987.20	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	104.50	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	274,824.55	54,235.50	329,060.05	
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	937.65	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	2,465,925.74	486,640.35	2,952,566.09	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	7,028.65	กก.	24.50	4.40	172,201.93	30,926.06	203,127.99	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	40,638.50	กก.	23.80	3.60	967,196.30	146,298.60	1,113,494.90	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	6,143.80	กก.	23.60	3.60	144,993.68	22,117.68	167,111.36	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	7,986.60	กก.	23.60	3.10	188,483.76	24,758.46	213,242.22	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,853.92	กก.	28.00	-	51,909.76	-	51,909.76	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิต100%)	3,550.00	ตร.ม.	-	121.00	-	429,550.00	429,550.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,775.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	443,750.00	-	443,750.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	532.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	133,125.00	-	133,125.00	
	- งาน ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	1,119.00	ตัน	28.00	-	31,332.00	-	31,332.00	
	- ตะปู (คิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	887.50	กก.	32.00	-	28,400.00	-	28,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.12.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	230.85	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	1,050,367.50	119,811.15	1,170,178.65	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,326.20	กก.	23.80	3.60	221,963.56	33,574.32	255,537.88	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	11,686.65	กก.	23.55	3.10	275,220.61	36,228.62	311,449.22	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	38,422.55	กก.	23.55	3.10	904,851.05	119,109.91	1,023,960.96	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	5,589.60	กก.	23.55	3.10	131,635.08	17,327.76	148,962.84	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,950.75	กก.	28.00	-	54,621.00	-	54,621.00	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,012.00	ตร.ม.	-	121.00	-	122,452.00	122,452.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	506.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	126,500.00	-	126,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	151.80	ลบ.ฟ.	250.00	-	37,950.00	-	37,950.00	
	- งาน ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	-	ตัน	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	253.00	กก.	32.00	-	8,096.00	-	8,096.00	
1.12.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	77.90	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	204,869.21	40,430.10	245,299.31	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	246.50	กก.	24.50	4.40	6,039.25	1,084.60	7,123.85	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,291.25	กก.	23.80	3.60	125,931.75	19,048.50	144,980.25	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	3.10	15,847.40	2,081.65	17,929.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,114.35	กก.	23.60	3.10	26,298.66	3,454.49	29,753.15	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	13,560.05	กก.	23.55	3.10	319,339.18	42,036.16	361,375.33	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,522.80	กก.	23.55	3.10	59,411.94	7,820.68	67,232.62	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	702.19	กก.	28.00	-	19,661.32	-	19,661.32	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	480.00	ตร.ม.	-	121.00	-	58,080.00	58,080.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	240.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	72.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	152.00	ตัน	28.00	-	4,256.00	-	4,256.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	120.00	กก.	32.00	-	3,840.00	-	3,840.00	
1.12.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	20.90	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	54,964.91	10,847.10	65,812.01	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	84.15	กก.	25.50	4.40	2,145.83	370.26	2,516.09	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	406.30	กก.	24.50	4.40	9,954.35	1,787.72	11,742.07	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,241.85	กก.	23.80	3.60	29,556.03	4,470.66	34,026.69	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,097.35	กก.	23.60	3.60	25,897.46	3,950.46	29,847.92	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	3,745.95	กก.	23.60	3.10	88,404.42	11,612.45	100,016.87	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	197.26	กก.	28.00	-	5,523.28	-	5,523.28	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	142.00	ตร.ม.	-	121.00	-	17,182.00	17,182.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	71.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	17,750.00	-	17,750.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	21.30	ลบ.ฟ.	250.00	-	5,325.00	-	5,325.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	45.00	ต้น	28.00	-	1,260.00	-	1,260.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	35.50	กก.	32.00	-	1,136.00	-	1,136.00	
1.12.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	319.20	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	1,452,360.00	165,664.80	1,618,024.80	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	7,295.55	กก.	24.50	4.40	178,740.98	32,100.42	210,841.40	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,496.25	กก.	23.80	3.60	273,610.75	41,386.50	314,997.25	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	35,303.05	กก.	23.55	3.60	831,386.83	127,090.98	958,477.81	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	11,864.30	กก.	23.55	3.10	279,404.27	36,779.33	316,183.60	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	16,081.15	กก.	23.55	3.10	378,711.08	49,851.57	428,562.65	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	4,561.10	กก.	23.55	3.10	107,413.91	14,139.41	121,553.32	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	15,991.05	กก.	23.55	3.10	376,589.23	49,572.26	426,161.48	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	3,077.77	กก.	28.00	-	86,177.56	-	86,177.56	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 6					14,334,641.60	2,621,393.48	16,956,035.08	
1.13	งานโครงสร้างชั้น 7								
1.13.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	3,296.00	ตร.ม.	380.00	-	1,252,480.00	-	1,252,480.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	14.25	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	37,476.08	7,395.75	44,871.83	
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	1,000.35	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	2,630,820.47	519,181.65	3,150,002.12	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,252.50	กก.	24.50	4.40	55,186.25	9,911.00	65,097.25	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	43,597.35	กก.	23.80	3.60	1,037,616.93	156,950.46	1,194,567.39	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	6,157.40	กก.	23.60	3.60	145,314.64	22,166.64	167,481.28	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	7,986.60	กก.	23.60	3.10	188,483.76	24,758.46	213,242.22	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,799.81	กก.	28.00	-	50,394.68	-	50,394.68	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	3,688.00	ตร.ม.	-	121.00	-	446,248.00	446,248.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,844.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	461,000.00	-	461,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	553.20	ลบ.ฟ.	250.00	-	138,300.00	-	138,300.00	
	- งาน ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	1,162.00	ตัน	28.00	-	32,536.00	-	32,536.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	922.00	กก.	32.00	-	29,504.00	-	29,504.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.13.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	168.15	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	765,082.50	87,269.85	852,352.35	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	7,995.10	กก.	23.80	3.60	190,283.38	28,782.36	219,065.74	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	8,765.20	กก.	23.55	3.10	206,420.46	27,172.12	233,592.58	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	28,816.70	กก.	23.55	3.10	678,633.29	89,331.77	767,965.06	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	4,192.20	กก.	23.55	3.10	98,726.31	12,995.82	111,722.13	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,493.07	กก.	28.00	-	41,805.96	-	41,805.96	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	736.00	ตร.ม.	-	121.00	-	89,056.00	89,056.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	368.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	92,000.00	-	92,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	110.40	ลบ.ฟ.	250.00	-	27,600.00	-	27,600.00	
	- งาน ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	-	ตัน	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	184.00	กก.	32.00	-	5,888.00	-	5,888.00	
1.13.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	77.90	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	204,869.21	40,430.10	245,299.31	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	246.50	กก.	24.50	4.40	6,039.25	1,084.60	7,123.85	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,291.25	กก.	23.80	3.60	125,931.75	19,048.50	144,980.25	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	3.10	15,847.40	2,081.65	17,929.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,114.35	กก.	23.60	3.10	26,298.66	3,454.49	29,753.15	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	13,560.05	กก.	23.55	3.10	319,339.18	42,036.16	361,375.33	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,522.80	กก.	23.55	3.10	59,411.94	7,820.68	67,232.62	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	702.19	กก.	28.00	-	19,661.32	-	19,661.32	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	480.00	ตร.ม.	-	121.00	-	58,080.00	58,080.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	240.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	72.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	152.00	ต้น	28.00	-	4,256.00	-	4,256.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	120.00	กก.	32.00	-	3,840.00	-	3,840.00	
1.13.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	15.20	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	39,974.48	7,888.80	47,863.28	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	58.65	กก.	25.50	4.40	1,495.58	258.06	1,753.64	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	289.85	กก.	24.50	4.40	7,101.33	1,275.34	8,376.67	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	850.85	กก.	23.80	3.60	20,250.23	3,063.06	23,313.29	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	771.80	กก.	23.60	3.60	18,214.48	2,778.48	20,992.96	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	2,481.15	กก.	23.60	3.10	58,555.14	7,691.57	66,246.71	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	133.56	กก.	28.00	-	3,739.68	-	3,739.68	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	99.00	ตร.ม.	-	121.00	-	11,979.00	11,979.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	49.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	12,375.00	-	12,375.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	14.85	ลบ.ฟ.	250.00	-	3,712.50	-	3,712.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	32.00	ตัน	28.00	-	896.00	-	896.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	24.75	กก.	32.00	-	792.00	-	792.00	
1.13.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	240.35	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	1,093,592.50	124,741.65	1,218,334.15	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	5,344.80	กก.	24.50	4.40	130,947.60	23,517.12	154,464.72	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,224.20	กก.	23.80	3.60	219,535.96	33,207.12	252,743.08	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	27,296.05	กก.	23.55	3.60	642,821.98	98,265.78	741,087.76	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	9,181.70	กก.	23.55	3.10	216,229.04	28,463.27	244,692.31	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	13,329.70	กก.	23.55	3.10	313,914.44	41,322.07	355,236.51	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	3,862.40	กก.	23.55	3.10	90,959.52	11,973.44	102,932.96	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	12,610.60	กก.	23.55	3.10	296,979.63	39,092.86	336,072.49	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	2,425.48	กก.	28.00	-	67,913.44	-	67,913.44	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 7					12,550,464.52	2,313,416.77	14,863,881.29	
1.14	งานโครงสร้างชั้น 8								
1.14.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	3,290.85	ตร.ม.	380.00	-	1,250,523.00	-	1,250,523.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	14.25	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	37,476.08	7,395.75	44,871.83	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	1,098.20	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	2,888,156.18	569,965.80	3,458,121.98	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,795.65	กก.	24.50	4.40	68,493.43	12,300.86	80,794.29	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	61,192.35	กก.	23.80	3.60	1,456,377.93	220,292.46	1,676,670.39	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	6,210.95	กก.	23.60	3.60	146,578.42	22,359.42	168,937.84	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	4,863.70	กก.	23.60	3.10	114,783.32	15,077.47	129,860.79	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	5,011.60	กก.	23.60	3.10	118,273.76	15,535.96	133,809.72	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	2,402.22	กก.	28.00	-	67,262.16	-	67,262.16	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	3,738.00	ตร.ม.	-	121.00	-	452,298.00	452,298.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,869.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	467,250.00	-	467,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	560.70	ลบ.ฟ.	250.00	-	140,175.00	-	140,175.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	1,178.00	ตัน	28.00	-	32,984.00	-	32,984.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	934.50	กก.	32.00	-	29,904.00	-	29,904.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.14.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	101.65	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	300,884.00	52,756.35	353,640.35	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,359.25	กก.	23.80	3.60	127,550.15	19,293.30	146,843.45	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	6,493.15	กก.	23.55	3.10	152,913.68	20,128.77	173,042.45	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	12,389.60	กก.	23.55	3.10	291,775.08	38,407.76	330,182.84	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	727.26	กก.	28.00	-	20,363.28	-	20,363.28	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิต100%)	444.00	ตร.ม.	-	121.00	-	53,724.00	53,724.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	222.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	55,500.00	-	55,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	66.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	16,650.00	-	16,650.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	111.00	กก.	32.00	-	3,552.00	-	3,552.00	
1.14.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	90.25	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	237,348.48	46,839.75	284,188.23	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	246.50	กก.	24.50	4.40	6,039.25	1,084.60	7,123.85	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	2,332.40	กก.	23.80	3.60	55,511.12	8,396.64	63,907.76	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	6,652.95	กก.	23.60	3.60	157,009.62	23,950.62	180,960.24	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	3.10	15,847.40	2,081.65	17,929.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,114.35	กก.	23.60	3.10	26,298.66	3,454.49	29,753.15	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	1,356.60	กก.	23.55	3.10	31,947.93	4,205.46	36,153.39	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	26,133.25	กก.	23.55	3.10	615,438.04	81,013.08	696,451.11	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,155.22	กก.	28.00	-	32,346.16	-	32,346.16	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	496.00	ตร.ม.	-	121.00	-	60,016.00	60,016.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	248.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	62,000.00	-	62,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	74.40	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	157.00	ตัน	28.00	-	4,396.00	-	4,396.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	124.00	กก.	32.00	-	3,968.00	-	3,968.00	
1.14.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	7.60	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	19,987.24	3,944.40	23,931.64	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	32.30	กก.	25.50	4.40	823.65	142.12	965.77	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	190.40	กก.	24.50	4.40	4,664.80	837.76	5,502.56	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	516.80	กก.	23.80	3.60	12,299.84	1,860.48	14,160.32	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	969.00	กก.	23.60	3.60	22,868.40	3,488.40	26,356.80	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	656.20	กก.	23.60	3.10	15,486.32	2,034.22	17,520.54	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	70.94	กก.	28.00	-	1,986.32	-	1,986.32	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	51.00	ตร.ม.	-	121.00	-	6,171.00	6,171.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	25.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	6,375.00	-	6,375.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	7.65	ลบ.ฟ.	250.00	-	1,912.50	-	1,912.50	
	- งาน ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	17.00	ต้น	28.00	-	476.00	-	476.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	12.75	กก.	32.00	-	408.00	-	408.00	
1.14.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	161.50	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	478,040.00	83,818.50	561,858.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	4,827.15	กก.	24.50	4.40	118,265.18	21,239.46	139,504.64	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	7,238.60	กก.	23.80	3.60	172,278.68	26,058.96	198,337.64	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	14,325.90	กก.	23.55	3.60	337,374.95	51,573.24	388,948.19	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	6,917.30	กก.	23.55	3.10	162,902.42	21,443.63	184,346.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	4,290.80	กก.	23.55	3.10	101,048.34	13,301.48	114,349.82	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	3,451.85	กก.	23.55	3.10	81,291.07	10,700.74	91,991.80	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,771.40	กก.	23.55	3.10	41,716.47	5,491.34	47,207.81	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,284.69	กก.	28.00	-	35,971.32	-	35,971.32	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	936.00	ตร.ม.	-	121.00	-	113,256.00	113,256.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	468.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	117,000.00	-	117,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	140.40	ลบ.ฟ.	250.00	-	35,100.00	-	35,100.00	
	- งาน ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	234.00	กก.	32.00	-	7,488.00	-	7,488.00	
1.14.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กั้นซึม	37.05	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	93,729.09	19,228.95	112,958.04	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	3,609.95	กก.	24.50	4.40	88,443.78	15,883.78	104,327.56	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,668.55	กก.	23.80	3.60	39,711.49	6,006.78	45,718.27	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	158.35	กก.	28.00	-	4,433.80	-	4,433.80	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	770.00	ตร.ม.	-	121.00	-	93,170.00	93,170.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	385.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	96,250.00	-	96,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	115.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	28,875.00	-	28,875.00	
	- งาน ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	192.50	กก.	32.00	-	6,160.00	-	6,160.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 8					11,187,543.75	2,230,229.41	13,417,773.16	
1.15	งานโครงสร้างชั้น 9								
1.15.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	2,468.91	ตร.ม.	380.00	-	938,185.80	-	938,185.80	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	19.95	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	52,466.51	10,354.05	62,820.56	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	712.50	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	1,873,803.75	369,787.50	2,243,591.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,045.10	กก.	24.50	4.40	50,104.95	8,998.44	59,103.39	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	28,856.65	กก.	23.80	3.60	686,788.27	103,883.94	790,672.21	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	4,936.80	กก.	23.60	3.60	116,508.48	17,772.48	134,280.96	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	6,435.35	กก.	23.60	3.10	151,874.26	19,949.59	171,823.85	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,268.21	กก.	28.00	-	35,509.88	-	35,509.88	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	2,861.00	ตร.ม.	-	121.00	-	346,181.00	346,181.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,430.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	357,625.00	-	357,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	429.15	ลบ.ฟ.	250.00	-	107,287.50	-	107,287.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	902.00	ตัน	28.00	-	25,256.00	-	25,256.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	715.25	กก.	32.00	-	22,888.00	-	22,888.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.15.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	114.95	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	340,252.00	59,659.05	399,911.05	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,716.25	กก.	23.80	3.60	136,046.75	20,578.50	156,625.25	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	7,238.60	กก.	23.55	3.10	170,469.03	22,439.66	192,908.69	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	13,807.40	กก.	23.55	3.10	325,164.27	42,802.94	367,967.21	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	802.86	กก.	28.00	-	22,480.08	-	22,480.08	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิต100%)	504.00	ตร.ม.	-	121.00	-	60,984.00	60,984.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	252.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	63,000.00	-	63,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	75.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,900.00	-	18,900.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	126.00	กก.	32.00	-	4,032.00	-	4,032.00	
1.15.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	47.50	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	124,920.25	24,652.50	149,572.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	246.50	กก.	24.50	4.40	6,039.25	1,084.60	7,123.85	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,955.90	กก.	23.80	3.60	94,150.42	14,241.24	108,391.66	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	3.10	15,847.40	2,081.65	17,929.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,637.95	กก.	23.60	3.10	38,655.62	5,077.65	43,733.27	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	1,233.35	กก.	23.55	3.10	29,045.39	3,823.39	32,868.78	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	13,522.65	กก.	23.55	3.10	318,458.41	41,920.22	360,378.62	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	638.03	กก.	28.00	-	17,864.84	-	17,864.84	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	356.00	ตร.ม.	-	121.00	-	43,076.00	43,076.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	178.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	44,500.00	-	44,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	53.40	ลบ.ฟ.	250.00	-	13,350.00	-	13,350.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	113.00	ต้น	28.00	-	3,164.00	-	3,164.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	89.00	กก.	32.00	-	2,848.00	-	2,848.00	
1.15.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	7.60	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	19,987.24	3,944.40	23,931.64	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	34.00	กก.	25.50	4.40	867.00	149.60	1,016.60	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	190.40	กก.	24.50	4.40	4,664.80	837.76	5,502.56	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	535.50	กก.	23.80	3.60	12,744.90	1,927.80	14,672.70	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	967.30	กก.	23.60	3.60	22,828.28	3,482.28	26,310.56	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	687.65	กก.	23.60	3.10	16,228.54	2,131.72	18,360.26	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	72.44	กก.	28.00	-	2,028.32	-	2,028.32	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	54.00	ตร.ม.	-	121.00	-	6,534.00	6,534.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	27.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	6,750.00	-	6,750.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	8.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,025.00	-	2,025.00	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	18.00	ต้น	28.00	-	504.00	-	504.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	13.50	กก.	32.00	-	432.00	-	432.00	
1.15.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	192.85	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	570,836.00	100,089.15	670,925.15	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	5,451.05	กก.	24.50	4.40	133,550.73	23,984.62	157,535.35	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,812.40	กก.	23.80	3.60	233,535.12	35,324.64	268,859.76	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	16,538.45	กก.	23.55	3.60	389,480.50	59,538.42	449,018.92	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	8,070.75	กก.	23.55	3.10	190,066.16	25,019.33	215,085.49	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	6,942.80	กก.	23.55	3.10	163,502.94	21,522.68	185,025.62	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	3,821.60	กก.	23.55	3.10	89,998.68	11,846.96	101,845.64	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,932.05	กก.	23.55	3.10	45,499.78	5,989.36	51,489.13	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,577.07	กก.	28.00	-	44,157.96	-	44,157.96	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,124.00	ตร.ม.	-	121.00	-	136,004.00	136,004.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	562.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	140,500.00	-	140,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	168.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	42,150.00	-	42,150.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	281.00	กก.	32.00	-	8,992.00	-	8,992.00	
1.15.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.)	2.85	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	7,209.93	1,479.15	8,689.08	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	9,613.24	1,972.20	11,585.44	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	878.05	กก.	24.50	4.40	21,512.23	3,863.42	25,375.65	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	423.30	กก.	23.80	3.60	10,074.54	1,523.88	11,598.42	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	39.04	กก.	28.00	-	1,093.12	-	1,093.12	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	114.00	ตร.ม.	-	121.00	-	13,794.00	13,794.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	57.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	14,250.00	-	14,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	17.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	4,275.00	-	4,275.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	28.50	กก.	32.00	-	912.00	-	912.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 9					8,417,756.10	1,680,307.74	10,098,063.84	
1.16	งานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 10								
1.16.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	2,344.28	ตร.ม.	380.00	-	890,826.40	-	890,826.40	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	19.95	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	52,466.51	10,354.05	62,820.56	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	721.05	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	1,896,289.40	374,224.95	2,270,514.35	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,401.25	กก.	24.50	4.40	58,830.63	10,565.50	69,396.13	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	34,404.60	กก.	23.80	3.60	818,829.48	123,856.56	942,686.04	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	5,111.05	กก.	23.60	3.60	120,620.78	18,399.78	139,020.56	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	6,624.05	กก.	23.60	3.10	156,327.58	20,534.56	176,862.14	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,456.22	กก.	28.00	-	40,774.16	-	40,774.16	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	2,813.00	ตร.ม.	-	121.00	-	340,373.00	340,373.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,406.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	351,625.00	-	351,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	421.95	ลบ.ฟ.	250.00	-	105,487.50	-	105,487.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	887.00	ตัน	28.00	-	24,836.00	-	24,836.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	703.25	กก.	32.00	-	22,504.00	-	22,504.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.16.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	114.95	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	340,252.00	59,659.05	399,911.05	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,716.25	กก.	23.80	3.60	136,046.75	20,578.50	156,625.25	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	7,238.60	กก.	23.55	3.10	170,469.03	22,439.66	192,908.69	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	13,807.40	กก.	23.55	3.10	325,164.27	42,802.94	367,967.21	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	802.86	กก.	28.00	-	22,480.08	-	22,480.08	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	504.00	ตร.ม.	-	121.00	-	60,984.00	60,984.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	252.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	63,000.00	-	63,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	75.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,900.00	-	18,900.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	126.00	กก.	32.00	-	4,032.00	-	4,032.00	
1.16.2	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	47.50	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	124,920.25	24,652.50	149,572.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	250.75	กก.	24.50	4.40	6,143.38	1,103.30	7,246.68	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,978.00	กก.	23.80	3.60	94,676.40	14,320.80	108,997.20	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	3.10	15,847.40	2,081.65	17,929.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,441.60	กก.	23.60	3.10	34,021.76	4,468.96	38,490.72	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	1,233.35	กก.	23.55	3.10	29,045.39	3,823.39	32,868.78	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	14,005.45	กก.	23.55	3.10	329,828.35	43,416.90	373,245.24	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	647.41	กก.	28.00	-	18,127.48	-	18,127.48	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	357.00	ตร.ม.	-	121.00	-	43,197.00	43,197.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	178.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	44,625.00	-	44,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	53.55	ลบ.ฟ.	250.00	-	13,387.50	-	13,387.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	113.00	ต้น	28.00	-	3,164.00	-	3,164.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	89.25	กก.	32.00	-	2,856.00	-	2,856.00	
1.16.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	7.60	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	19,987.24	3,944.40	23,931.64	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	34.00	กก.	25.50	4.40	867.00	149.60	1,016.60	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	190.40	กก.	24.50	4.40	4,664.80	837.76	5,502.56	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	503.20	กก.	23.80	3.60	11,976.16	1,811.52	13,787.68	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	959.65	กก.	23.60	3.60	22,647.74	3,454.74	26,102.48	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	661.30	กก.	23.60	3.10	15,606.68	2,050.03	17,656.71	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	70.45	กก.	28.00	-	1,972.60	-	1,972.60	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	53.00	ตร.ม.	-	121.00	-	6,413.00	6,413.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	26.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	6,625.00	-	6,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	7.95	ลบ.ฟ.	250.00	-	1,987.50	-	1,987.50	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	17.00	ต้น	28.00	-	476.00	-	476.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	13.25	กก.	32.00	-	424.00	-	424.00	
1.16.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	192.85	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	570,836.00	100,089.15	670,925.15	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	5,451.05	กก.	24.50	4.40	133,550.73	23,984.62	157,535.35	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,812.40	กก.	23.80	3.60	233,535.12	35,324.64	268,859.76	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	16,538.45	กก.	23.55	3.60	389,480.50	59,538.42	449,018.92	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	8,070.75	กก.	23.55	3.10	190,066.16	25,019.33	215,085.49	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	6,943.65	กก.	23.55	3.10	163,522.96	21,525.32	185,048.27	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	3,821.60	กก.	23.55	3.10	89,998.68	11,846.96	101,845.64	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,932.05	กก.	23.55	3.10	45,499.78	5,989.36	51,489.13	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,577.09	กก.	28.00	-	44,158.52	-	44,158.52	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วัชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 10					8,519,130.66	1,693,974.83	10,213,105.49	
1.17	งานโครงสร้างชั้น 11								
1.17.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	2,344.28	ตร.ม.	380.00	-	890,826.40	-	890,826.40	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	19.95	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	52,466.51	10,354.05	62,820.56	
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	721.05	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	1,896,289.40	374,224.95	2,270,514.35	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,401.25	กก.	24.50	4.40	58,830.63	10,565.50	69,396.13	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	34,404.60	กก.	23.80	3.60	818,829.48	123,856.56	942,686.04	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	5,111.05	กก.	23.60	3.60	120,620.78	18,399.78	139,020.56	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	6,624.05	กก.	23.60	3.10	156,327.58	20,534.56	176,862.14	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิต 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,456.22	กก.	28.00	-	40,774.16	-	40,774.16	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิต100%)	2,813.00	ตร.ม.	-	121.00	-	340,373.00	340,373.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิต 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,406.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	351,625.00	-	351,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิต 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	421.95	ลบ.ฟ.	250.00	-	105,487.50	-	105,487.50	
	- งาน ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	887.00	ตัน	28.00	-	24,836.00	-	24,836.00	
	- ตะปู (คิต25% ของไม้แบบทั้งหมด)	703.25	กก.	32.00	-	22,504.00	-	22,504.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.17.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	114.95	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	340,252.00	59,659.05	399,911.05	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,716.25	กก.	23.80	3.60	136,046.75	20,578.50	156,625.25	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	7,238.60	กก.	23.55	3.10	170,469.03	22,439.66	192,908.69	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	13,807.40	กก.	23.55	3.10	325,164.27	42,802.94	367,967.21	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	802.86	กก.	28.00	-	22,480.08	-	22,480.08	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	504.00	ตร.ม.	-	121.00	-	60,984.00	60,984.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	252.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	63,000.00	-	63,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	75.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,900.00	-	18,900.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	126.00	กก.	32.00	-	4,032.00	-	4,032.00	
1.17.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	47.50	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	124,920.25	24,652.50	149,572.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	250.75	กก.	24.50	4.40	6,143.38	1,103.30	7,246.68	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,978.00	กก.	23.80	3.60	94,676.40	14,320.80	108,997.20	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	3.10	15,847.40	2,081.65	17,929.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,441.60	กก.	23.60	3.10	34,021.76	4,468.96	38,490.72	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	1,233.35	กก.	23.55	3.10	29,045.39	3,823.39	32,868.78	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	14,005.45	กก.	23.55	3.10	329,828.35	43,416.90	373,245.24	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	647.41	กก.	28.00	-	18,127.48	-	18,127.48	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	357.00	ตร.ม.	-	121.00	-	43,197.00	43,197.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	178.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	44,625.00	-	44,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	53.55	ลบ.ฟ.	250.00	-	13,387.50	-	13,387.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	113.00	ต้น	28.00	-	3,164.00	-	3,164.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	89.25	กก.	32.00	-	2,856.00	-	2,856.00	
1.17.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	7.60	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	19,987.24	3,944.40	23,931.64	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	34.00	กก.	25.50	4.40	867.00	149.60	1,016.60	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	190.40	กก.	24.50	4.40	4,664.80	837.76	5,502.56	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	503.20	กก.	23.80	3.60	11,976.16	1,811.52	13,787.68	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	959.65	กก.	23.60	3.60	22,647.74	3,454.74	26,102.48	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	661.30	กก.	23.60	3.10	15,606.68	2,050.03	17,656.71	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	70.45	กก.	28.00	-	1,972.60	-	1,972.60	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	53.00	ตร.ม.	-	121.00	-	6,413.00	6,413.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	26.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	6,625.00	-	6,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	7.95	ลบ.ฟ.	250.00	-	1,987.50	-	1,987.50	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	17.00	ตัน	28.00	-	476.00	-	476.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	13.25	กก.	32.00	-	424.00	-	424.00	
1.17.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	192.85	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	570,836.00	100,089.15	670,925.15	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	5,451.05	กก.	24.50	4.40	133,550.73	23,984.62	157,535.35	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,812.40	กก.	23.80	3.60	233,535.12	35,324.64	268,859.76	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	16,538.45	กก.	23.55	3.60	389,480.50	59,538.42	449,018.92	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	8,070.75	กก.	23.55	3.10	190,066.16	25,019.33	215,085.49	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	6,943.65	กก.	23.55	3.10	163,522.96	21,525.32	185,048.27	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	3,821.60	กก.	23.55	3.10	89,998.68	11,846.96	101,845.64	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,932.05	กก.	23.55	3.10	45,499.78	5,989.36	51,489.13	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,577.09	กก.	28.00	-	44,158.52	-	44,158.52	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 11					8,519,130.66	1,693,974.83	10,213,105.49	
1.18	งานโครงสร้างชั้น 12								
1.18.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	2,344.28	ตร.ม.	380.00	-	890,826.40	-	890,826.40	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	19.95	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	52,466.51	10,354.05	62,820.56	
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	721.05	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	1,896,289.40	374,224.95	2,270,514.35	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,401.25	กก.	24.50	4.40	58,830.63	10,565.50	69,396.13	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	34,404.60	กก.	23.80	3.60	818,829.48	123,856.56	942,686.04	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	5,111.05	กก.	23.60	3.60	120,620.78	18,399.78	139,020.56	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	6,624.05	กก.	23.60	3.10	156,327.58	20,534.56	176,862.14	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,456.22	กก.	28.00	-	40,774.16	-	40,774.16	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	2,813.00	ตร.ม.	-	121.00	-	340,373.00	340,373.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,406.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	351,625.00	-	351,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	421.95	ลบ.ฟ.	250.00	-	105,487.50	-	105,487.50	
	- งาน ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	887.00	ตัน	28.00	-	24,836.00	-	24,836.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	703.25	กก.	32.00	-	22,504.00	-	22,504.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.18.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	114.95	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	340,252.00	59,659.05	399,911.05	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,716.25	กก.	23.80	3.60	136,046.75	20,578.50	156,625.25	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	7,238.60	กก.	23.55	3.10	170,469.03	22,439.66	192,908.69	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	7,602.40	กก.	23.55	3.10	179,036.52	23,567.44	202,603.96	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	3,633.75	กก.	23.55	3.10	85,574.81	11,264.63	96,839.44	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	725.73	กก.	28.00	-	20,320.44	-	20,320.44	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	504.00	ตร.ม.	-	121.00	-	60,984.00	60,984.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	252.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	63,000.00	-	63,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	75.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,900.00	-	18,900.00	
	- งาน ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	-	ตัน	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	126.00	กก.	32.00	-	4,032.00	-	4,032.00	
1.18.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	47.50	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	124,920.25	24,652.50	149,572.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	250.75	กก.	24.50	4.40	6,143.38	1,103.30	7,246.68	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วัชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,978.00	กก.	23.80	3.60	94,676.40	14,320.80	108,997.20	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	3.10	15,847.40	2,081.65	17,929.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,441.60	กก.	23.60	3.10	34,021.76	4,468.96	38,490.72	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	1,233.35	กก.	23.55	3.10	29,045.39	3,823.39	32,868.78	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	14,005.45	กก.	23.55	3.10	329,828.35	43,416.90	373,245.24	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	647.41	กก.	28.00	-	18,127.48	-	18,127.48	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	357.00	ตร.ม.	-	121.00	-	43,197.00	43,197.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	178.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	44,625.00	-	44,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	53.55	ลบ.ฟ.	250.00	-	13,387.50	-	13,387.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	113.00	ตัน	28.00	-	3,164.00	-	3,164.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	89.25	กก.	32.00	-	2,856.00	-	2,856.00	
1.18.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	10.45	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	27,482.46	5,423.55	32,906.01	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	53.55	กก.	25.50	4.40	1,365.53	235.62	1,601.15	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	255.85	กก.	24.50	4.40	6,268.33	1,125.74	7,394.07	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	620.50	กก.	23.80	3.60	14,767.90	2,233.80	17,001.70	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	959.65	กก.	23.60	3.60	22,647.74	3,454.74	26,102.48	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,415.25	กก.	23.60	3.10	33,399.90	4,387.28	37,787.18	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	99.14	กก.	28.00	-	2,775.92	-	2,775.92	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	74.00	ตร.ม.	-	121.00	-	8,954.00	8,954.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	37.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	9,250.00	-	9,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	11.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,775.00	-	2,775.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	24.00	ตัน	28.00	-	672.00	-	672.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	18.50	กก.	32.00	-	592.00	-	592.00	
1.18.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	192.85	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	570,836.00	100,089.15	670,925.15	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	3,953.35	กก.	24.50	4.40	96,857.08	17,394.74	114,251.82	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,722.35	กก.	23.80	3.60	278,991.93	42,200.46	321,192.39	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	5,231.75	กก.	23.55	3.60	123,207.71	18,834.30	142,042.01	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	4,612.10	กก.	23.55	3.10	108,614.96	14,297.51	122,912.47	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	9,301.55	กก.	23.55	3.10	219,051.50	28,834.81	247,886.31	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	328.95	กก.	23.55	3.10	7,746.77	1,019.75	8,766.52	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,039.15	กก.	23.55	3.10	48,021.98	6,321.37	54,343.35	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,115.67	กก.	28.00	-	31,238.76	-	31,238.76	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชู

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชู

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 12					8,115,098.38	1,638,831.92	9,753,930.30	
1.19	งานโครงสร้างชั้น 13								
1.19.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	2,402.99	ตร.ม.	380.00	-	913,136.20	-	913,136.20	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	20.90	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	54,964.91	10,847.10	65,812.01	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	741.00	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	1,948,755.90	384,579.00	2,333,334.90	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,282.25	กก.	24.50	4.40	55,915.13	10,041.90	65,957.03	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	34,774.35	กก.	23.80	3.60	827,629.53	125,187.66	952,817.19	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	5,445.95	กก.	23.60	3.60	128,524.42	19,605.42	148,129.84	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	6,414.10	กก.	23.60	3.10	151,372.76	19,883.71	171,256.47	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,467.49	กก.	28.00	-	41,089.72	-	41,089.72	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	2,842.00	ตร.ม.	-	121.00	-	343,882.00	343,882.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,421.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	355,250.00	-	355,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	426.30	ลบ.ฟ.	250.00	-	106,575.00	-	106,575.00	
	- งานไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	896.00	ตัน	28.00	-	25,088.00	-	25,088.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	710.50	กก.	32.00	-	22,736.00	-	22,736.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.19.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	87.40	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	258,704.00	45,360.60	304,064.60	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	4,325.65	กก.	23.80	3.60	102,950.47	15,572.34	118,522.81	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	3,799.50	กก.	23.55	3.10	89,478.23	11,778.45	101,256.68	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	7,602.40	กก.	23.55	3.10	179,036.52	23,567.44	202,603.96	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	3,633.75	กก.	23.55	3.10	85,574.81	11,264.63	96,839.44	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	580.83	กก.	28.00	-	16,263.24	-	16,263.24	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	381.00	ตร.ม.	-	121.00	-	46,101.00	46,101.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	190.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	47,625.00	-	47,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	57.15	ลบ.ฟ.	250.00	-	14,287.50	-	14,287.50	
	- งาน ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	-	ตัน	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	95.25	กก.	32.00	-	3,048.00	-	3,048.00	
1.19.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	48.45	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	127,418.66	25,145.55	152,564.21	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	259.25	กก.	24.50	4.40	6,351.63	1,140.70	7,492.33	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	4,000.95	กก.	23.80	3.60	95,222.61	14,403.42	109,626.03	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	3.10	15,847.40	2,081.65	17,929.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,441.60	กก.	23.60	3.10	34,021.76	4,468.96	38,490.72	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	1,314.95	กก.	23.55	3.10	30,967.07	4,076.35	35,043.42	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	14,005.45	กก.	23.55	3.10	329,828.35	43,416.90	373,245.24	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	650.81	กก.	28.00	-	18,222.68	-	18,222.68	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	365.00	ตร.ม.	-	121.00	-	44,165.00	44,165.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	182.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	45,625.00	-	45,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	54.75	ลบ.ฟ.	250.00	-	13,687.50	-	13,687.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	115.00	ตัน	28.00	-	3,220.00	-	3,220.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	91.25	กก.	32.00	-	2,920.00	-	2,920.00	
1.19.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	10.45	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	27,482.46	5,423.55	32,906.01	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	53.55	กก.	25.50	4.40	1,365.53	235.62	1,601.15	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	255.85	กก.	24.50	4.40	6,268.33	1,125.74	7,394.07	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	620.50	กก.	23.80	3.60	14,767.90	2,233.80	17,001.70	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	959.65	กก.	23.60	3.60	22,647.74	3,454.74	26,102.48	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,415.25	กก.	23.60	3.10	33,399.90	4,387.28	37,787.18	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	99.14	กก.	28.00	-	2,775.92	-	2,775.92	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	74.00	ตร.ม.	-	121.00	-	8,954.00	8,954.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	37.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	9,250.00	-	9,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	11.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,775.00	-	2,775.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	24.00	ตัน	28.00	-	672.00	-	672.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	18.50	กก.	32.00	-	592.00	-	592.00	
1.19.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	192.85	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	570,836.00	100,089.15	670,925.15	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	5,349.05	กก.	24.50	4.40	131,051.73	23,535.82	154,587.55	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,722.35	กก.	23.80	3.60	278,991.93	42,200.46	321,192.39	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	5,231.75	กก.	23.55	3.60	123,207.71	18,834.30	142,042.01	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	4,486.30	กก.	23.55	3.10	105,652.37	13,907.53	119,559.90	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	9,301.55	กก.	23.55	3.10	219,051.50	28,834.81	247,886.31	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	328.95	กก.	23.55	3.10	7,746.77	1,019.75	8,766.52	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,039.15	กก.	23.55	3.10	48,021.98	6,321.37	54,343.35	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,153.77	กก.	28.00	-	32,305.56	-	32,305.56	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 13					8,229,128.60	1,693,860.91	9,922,989.51	
1.20	งานโครงสร้างชั้น 14								
1.20.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	1,836.49	ตร.ม.	380.00	-	697,866.20	-	697,866.20	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	32.30	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	84,945.77	16,763.70	101,709.47	
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	553.85	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	1,456,570.12	287,448.15	1,744,018.27	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,684.70	กก.	24.50	4.40	41,275.15	7,412.68	48,687.83	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	27,240.80	กก.	23.80	3.60	648,331.04	98,066.88	746,397.92	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	4,238.95	กก.	23.60	3.60	100,039.22	15,260.22	115,299.44	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	4,863.70	กก.	23.60	3.10	114,783.32	15,077.47	129,860.79	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,140.84	กก.	28.00	-	31,943.52	-	31,943.52	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	2,281.00	ตร.ม.	-	121.00	-	276,001.00	276,001.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,140.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	285,125.00	-	285,125.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	342.15	ลบ.ฟ.	250.00	-	85,537.50	-	85,537.50	
	- งาน ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	719.00	ตัน	28.00	-	20,132.00	-	20,132.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	570.25	กก.	32.00	-	18,248.00	-	18,248.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.20.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	87.40	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	258,704.00	45,360.60	304,064.60	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	4,325.65	กก.	23.80	3.60	102,950.47	15,572.34	118,522.81	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	3,799.50	กก.	23.55	3.10	89,478.23	11,778.45	101,256.68	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	7,602.40	กก.	23.55	3.10	179,036.52	23,567.44	202,603.96	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	3,633.75	กก.	23.55	3.10	85,574.81	11,264.63	96,839.44	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	580.83	กก.	28.00	-	16,263.24	-	16,263.24	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	381.00	ตร.ม.	-	121.00	-	46,101.00	46,101.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	190.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	47,625.00	-	47,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	57.15	ลบ.ฟ.	250.00	-	14,287.50	-	14,287.50	
	- งาน ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	-	ตัน	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	95.25	กก.	32.00	-	3,048.00	-	3,048.00	
1.20.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	49.40	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	129,917.06	25,638.60	155,555.66	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	479.40	กก.	24.50	4.40	11,745.30	2,109.36	13,854.66	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	4,491.40	กก.	23.80	3.60	106,895.32	16,169.04	123,064.36	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	3.10	15,847.40	2,081.65	17,929.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	3,111.85	กก.	23.60	3.10	73,439.66	9,646.74	83,086.40	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	2,918.05	กก.	23.55	3.10	68,720.08	9,045.96	77,766.03	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	9,928.00	กก.	23.55	3.10	233,804.40	30,776.80	264,581.20	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	648.00	กก.	28.00	-	18,144.00	-	18,144.00	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	383.00	ตร.ม.	-	121.00	-	46,343.00	46,343.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	191.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	47,875.00	-	47,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	57.45	ลบ.ฟ.	250.00	-	14,362.50	-	14,362.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	121.00	ตัน	28.00	-	3,388.00	-	3,388.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	95.75	กก.	32.00	-	3,064.00	-	3,064.00	
1.20.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	10.45	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	27,482.46	5,423.55	32,906.01	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	53.55	กก.	25.50	4.40	1,365.53	235.62	1,601.15	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	255.85	กก.	24.50	4.40	6,268.33	1,125.74	7,394.07	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	620.50	กก.	23.80	3.60	14,767.90	2,233.80	17,001.70	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	959.65	กก.	23.60	3.60	22,647.74	3,454.74	26,102.48	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,415.25	กก.	23.60	3.10	33,399.90	4,387.28	37,787.18	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	99.14	กก.	28.00	-	2,775.92	-	2,775.92	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	74.00	ตร.ม.	-	121.00	-	8,954.00	8,954.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	37.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	9,250.00	-	9,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	11.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,775.00	-	2,775.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	24.00	ต้น	28.00	-	672.00	-	672.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	18.50	กก.	32.00	-	592.00	-	592.00	
1.20.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	192.85	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	570,836.00	100,089.15	670,925.15	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	3,953.35	กก.	24.50	4.40	96,857.08	17,394.74	114,251.82	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,722.35	กก.	23.80	3.60	278,991.93	42,200.46	321,192.39	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	5,231.75	กก.	23.55	3.60	123,207.71	18,834.30	142,042.01	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	4,612.10	กก.	23.55	3.10	108,614.96	14,297.51	122,912.47	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	9,301.55	กก.	23.55	3.10	219,051.50	28,834.81	247,886.31	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	328.95	กก.	23.55	3.10	7,746.77	1,019.75	8,766.52	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,039.15	กก.	23.55	3.10	48,021.98	6,321.37	54,343.35	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,115.67	กก.	28.00	-	31,238.76	-	31,238.76	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 14					6,948,453.24	1,415,762.78	8,364,216.01	
1.21	งานโครงสร้างชั้น 15								
1.21.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	1,836.49	ตร.ม.	380.00	-	697,866.20	-	697,866.20	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	32.30	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	84,945.77	16,763.70	101,709.47	
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	553.85	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	1,456,570.12	287,448.15	1,744,018.27	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,684.70	กก.	24.50	4.40	41,275.15	7,412.68	48,687.83	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	27,052.10	กก.	23.80	3.60	643,839.98	97,387.56	741,227.54	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	4,238.95	กก.	23.60	3.60	100,039.22	15,260.22	115,299.44	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	4,863.70	กก.	23.60	3.10	114,783.32	15,077.47	129,860.79	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,135.18	กก.	28.00	-	31,785.04	-	31,785.04	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	2,271.00	ตร.ม.	-	121.00	-	274,791.00	274,791.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,135.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	283,875.00	-	283,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	340.65	ลบ.ฟ.	250.00	-	85,162.50	-	85,162.50	
	- งาน ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	716.00	ตัน	28.00	-	20,048.00	-	20,048.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	567.75	กก.	32.00	-	18,168.00	-	18,168.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.21.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	87.40	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	258,704.00	45,360.60	304,064.60	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	4,325.65	กก.	23.80	3.60	102,950.47	15,572.34	118,522.81	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	3,799.50	กก.	23.55	3.10	89,478.23	11,778.45	101,256.68	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	7,602.40	กก.	23.55	3.10	179,036.52	23,567.44	202,603.96	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	3,633.75	กก.	23.55	3.10	85,574.81	11,264.63	96,839.44	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	580.83	กก.	28.00	-	16,263.24	-	16,263.24	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	381.00	ตร.ม.	-	121.00	-	46,101.00	46,101.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	190.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	47,625.00	-	47,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	57.15	ลบ.ฟ.	250.00	-	14,287.50	-	14,287.50	
	- งาน ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	-	ตัน	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	95.25	กก.	32.00	-	3,048.00	-	3,048.00	
1.21.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	50.35	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	132,415.47	26,131.65	158,547.12	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	479.40	กก.	24.50	4.40	11,745.30	2,109.36	13,854.66	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	4,559.40	กก.	23.80	3.60	108,513.72	16,413.84	124,927.56	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	3.10	15,847.40	2,081.65	17,929.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	3,111.85	กก.	23.60	3.10	73,439.66	9,646.74	83,086.40	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	3,287.80	กก.	23.55	3.10	77,427.69	10,192.18	87,619.87	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	9,659.40	กก.	23.55	3.10	227,478.87	29,944.14	257,423.01	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	653.08	กก.	28.00	-	18,286.24	-	18,286.24	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	383.00	ตร.ม.	-	121.00	-	46,343.00	46,343.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	191.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	47,875.00	-	47,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	57.45	ลบ.ฟ.	250.00	-	14,362.50	-	14,362.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	121.00	ตัน	28.00	-	3,388.00	-	3,388.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	95.75	กก.	32.00	-	3,064.00	-	3,064.00	
1.21.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	10.45	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	27,482.46	5,423.55	32,906.01	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	53.55	กก.	25.50	4.40	1,365.53	235.62	1,601.15	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	255.85	กก.	24.50	4.40	6,268.33	1,125.74	7,394.07	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	620.50	กก.	23.80	3.60	14,767.90	2,233.80	17,001.70	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	959.65	กก.	23.60	3.60	22,647.74	3,454.74	26,102.48	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,415.25	กก.	23.60	3.10	33,399.90	4,387.28	37,787.18	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	99.14	กก.	28.00	-	2,775.92	-	2,775.92	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	74.00	ตร.ม.	-	121.00	-	8,954.00	8,954.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	37.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	9,250.00	-	9,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	11.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,775.00	-	2,775.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	24.00	ต้น	28.00	-	672.00	-	672.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	18.50	กก.	32.00	-	592.00	-	592.00	
1.21.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	192.85	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	570,836.00	100,089.15	670,925.15	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	3,953.35	กก.	24.50	4.40	96,857.08	17,394.74	114,251.82	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,722.35	กก.	23.80	3.60	278,991.93	42,200.46	321,192.39	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	5,231.75	กก.	23.55	3.60	123,207.71	18,834.30	142,042.01	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	4,612.10	กก.	23.55	3.10	108,614.96	14,297.51	122,912.47	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	9,137.50	กก.	23.55	3.10	215,188.13	28,326.25	243,514.38	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	328.95	กก.	23.55	3.10	7,746.77	1,019.75	8,766.52	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,468.40	กก.	23.55	3.10	58,130.82	7,652.04	65,782.86	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,123.63	กก.	28.00	-	31,461.64	-	31,461.64	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,124.00	ตร.ม.	-	121.00	-	136,004.00	136,004.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	562.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	140,500.00	-	140,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	168.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	42,150.00	-	42,150.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	281.00	กก.	32.00	-	8,992.00	-	8,992.00	
1.21.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	9,613.24	1,972.20	11,585.44	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	615.40	กก.	24.50	4.40	15,077.30	2,707.76	17,785.06	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	188.70	กก.	23.80	3.60	4,491.06	679.32	5,170.38	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	24.12	กก.	28.00	-	675.36	-	675.36	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	67.00	ตร.ม.	-	121.00	-	8,107.00	8,107.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	33.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	8,375.00	-	8,375.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	10.05	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,512.50	-	2,512.50	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	16.75	กก.	32.00	-	536.00	-	536.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 15					6,955,124.16	1,415,746.99	8,370,871.15	
1.22	งานโครงสร้างชั้น 16								
1.22.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	1,836.49	ตร.ม.	380.00	-	697,866.20	-	697,866.20	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	32.30	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	84,945.77	16,763.70	101,709.47	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	553.85	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	1,456,570.12	287,448.15	1,744,018.27	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,684.70	กก.	24.50	4.40	41,275.15	7,412.68	48,687.83	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	27,240.80	กก.	23.80	3.60	648,331.04	98,066.88	746,397.92	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	4,238.95	กก.	23.60	3.60	100,039.22	15,260.22	115,299.44	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	4,863.70	กก.	23.60	3.10	114,783.32	15,077.47	129,860.79	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,140.84	กก.	28.00	-	31,943.52	-	31,943.52	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	2,281.00	ตร.ม.	-	121.00	-	276,001.00	276,001.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,140.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	285,125.00	-	285,125.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	342.15	ลบ.ฟ.	250.00	-	85,537.50	-	85,537.50	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วัชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	719.00	ต้น	28.00	-	20,132.00	-	20,132.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	570.25	กก.	32.00	-	18,248.00	-	18,248.00	
1.22.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	87.40	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	258,704.00	45,360.60	304,064.60	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	4,325.65	กก.	23.80	3.60	102,950.47	15,572.34	118,522.81	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	3,799.50	กก.	23.55	3.10	89,478.23	11,778.45	101,256.68	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	7,602.40	กก.	23.55	3.10	179,036.52	23,567.44	202,603.96	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	3,633.75	กก.	23.55	3.10	85,574.81	11,264.63	96,839.44	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	580.83	กก.	28.00	-	16,263.24	-	16,263.24	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	381.00	ตร.ม.	-	121.00	-	46,101.00	46,101.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	190.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	47,625.00	-	47,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	57.15	ลบ.ฟ.	250.00	-	14,287.50	-	14,287.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	95.25	กก.	32.00	-	3,048.00	-	3,048.00	
1.22.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	50.35	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	132,415.47	26,131.65	158,547.12	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	496.40	กก.	24.50	4.40	12,161.80	2,184.16	14,345.96	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	4,499.05	กก.	23.80	3.60	107,077.39	16,196.58	123,273.97	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	3.10	15,847.40	2,081.65	17,929.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	3,406.80	กก.	23.60	3.10	80,400.48	10,561.08	90,961.56	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	2,918.05	กก.	23.55	3.10	68,720.08	9,045.96	77,766.03	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	9,928.00	กก.	23.55	3.10	233,804.40	30,776.80	264,581.20	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	657.59	กก.	28.00	-	18,412.52	-	18,412.52	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	386.00	ตร.ม.	-	121.00	-	46,706.00	46,706.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	193.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	48,250.00	-	48,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	57.90	ลบ.ฟ.	250.00	-	14,475.00	-	14,475.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	122.00	ตัน	28.00	-	3,416.00	-	3,416.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	96.50	กก.	32.00	-	3,088.00	-	3,088.00	
1.22.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	11.40	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	29,980.86	5,916.60	35,897.46	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	51.85	กก.	25.50	4.40	1,322.18	228.14	1,550.32	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	372.30	กก.	24.50	4.40	9,121.35	1,638.12	10,759.47	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	444.55	กก.	23.80	3.60	10,580.29	1,600.38	12,180.67	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,181.50	กก.	23.60	3.60	27,883.40	4,253.40	32,136.80	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,282.65	กก.	23.60	3.10	30,270.54	3,976.22	34,246.76	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	99.98	กก.	28.00	-	2,799.44	-	2,799.44	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	77.00	ตร.ม.	-	121.00	-	9,317.00	9,317.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	38.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	9,625.00	-	9,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	11.55	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,887.50	-	2,887.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	25.00	ตัน	28.00	-	700.00	-	700.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	19.25	กก.	32.00	-	616.00	-	616.00	
1.22.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	190.00	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	562,400.00	98,610.00	661,010.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,927.40	กก.	24.50	4.40	71,721.30	12,880.56	84,601.86	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	13,337.35	กก.	23.80	3.60	317,428.93	48,014.46	365,443.39	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	3,756.15	กก.	23.55	3.60	88,457.33	13,522.14	101,979.47	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	4,234.70	กก.	23.55	3.10	99,727.19	13,127.57	112,854.76	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	7,074.55	กก.	23.55	3.10	166,605.65	21,931.11	188,536.76	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	328.95	กก.	23.55	3.10	7,746.77	1,019.75	8,766.52	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,609.90	กก.	23.55	3.10	37,913.15	4,990.69	42,903.84	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	998.07	กก.	28.00	-	27,945.96	-	27,945.96	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	1,114.00	ตร.ม.	-	121.00	-	134,794.00	134,794.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	557.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	139,250.00	-	139,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	167.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	41,775.00	-	41,775.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	278.50	กก.	32.00	-	8,912.00	-	8,912.00	
1.22.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กั้นซึม	3.80	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	9,613.24	1,972.20	11,585.44	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	615.40	กก.	24.50	4.40	15,077.30	2,707.76	17,785.06	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	188.70	กก.	23.80	3.60	4,491.06	679.32	5,170.38	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	24.12	กก.	28.00	-	675.36	-	675.36	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	67.00	ตร.ม.	-	121.00	-	8,107.00	8,107.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	33.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	8,375.00	-	8,375.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	10.05	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,512.50	-	2,512.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	16.75	กก.	32.00	-	536.00	-	536.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 16					6,856,783.43	1,402,644.84	8,259,428.26	
1.23	งานโครงสร้างชั้น 17								
1.23.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	1,919.92	ตร.ม.	380.00	-	729,569.60	-	729,569.60	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	21.85	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	57,463.32	11,340.15	68,803.47	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	27.55	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	72,453.75	14,298.45	86,752.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	603.25	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	1,586,487.18	313,086.75	1,899,573.93	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,875.10	กก.	24.50	4.40	45,939.95	8,250.44	54,190.39	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	32,691.00	กก.	23.80	3.60	778,045.80	117,687.60	895,733.40	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	4,266.15	กก.	23.60	3.60	100,681.14	15,358.14	116,039.28	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	4,863.70	กก.	23.60	3.10	114,783.32	15,077.47	129,860.79	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,310.87	กก.	28.00	-	36,704.36	-	36,704.36	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	2,456.00	ตร.ม.	-	121.00	-	297,176.00	297,176.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,228.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	307,000.00	-	307,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	368.40	ลบ.ฟ.	250.00	-	92,100.00	-	92,100.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วัชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	774.00	ต้น	28.00	-	21,672.00	-	21,672.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	614.00	กก.	32.00	-	19,648.00	-	19,648.00	
1.23.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	76.00	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	224,960.00	39,444.00	264,404.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,924.45	กก.	23.80	3.60	93,401.91	14,128.02	107,529.93	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	3,799.50	กก.	23.55	3.10	89,478.23	11,778.45	101,256.68	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	7,602.40	กก.	23.55	3.10	179,036.52	23,567.44	202,603.96	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,817.30	กก.	23.55	3.10	42,797.42	5,633.63	48,431.05	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	514.30	กก.	28.00	-	14,400.40	-	14,400.40	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	347.00	ตร.ม.	-	121.00	-	41,987.00	41,987.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	173.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	43,375.00	-	43,375.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	52.05	ลบ.ฟ.	250.00	-	13,012.50	-	13,012.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	86.75	กก.	32.00	-	2,776.00	-	2,776.00	
1.23.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	57.95	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	152,402.71	30,076.05	182,478.76	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	606.90	กก.	24.50	4.40	14,869.05	2,670.36	17,539.41	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,306.55	กก.	23.80	3.60	126,295.89	19,103.58	145,399.47	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	608.60	กก.	23.60	3.10	14,362.96	1,886.66	16,249.62	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	5,535.20	กก.	23.60	3.10	130,630.72	17,159.12	147,789.84	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	3,164.55	กก.	23.55	3.10	74,525.15	9,810.11	84,335.26	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	10,732.10	กก.	23.55	3.10	252,740.96	33,269.51	286,010.47	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	778.61	กก.	28.00	-	21,801.08	-	21,801.08	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	436.00	ตร.ม.	-	121.00	-	52,756.00	52,756.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	218.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	54,500.00	-	54,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	65.40	ลบ.ฟ.	250.00	-	16,350.00	-	16,350.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	138.00	ตัน	28.00	-	3,864.00	-	3,864.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	109.00	กก.	32.00	-	3,488.00	-	3,488.00	
1.23.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	8.55	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	22,485.65	4,437.45	26,923.10	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	50.15	กก.	25.50	4.40	1,278.83	220.66	1,499.49	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	294.95	กก.	24.50	4.40	7,226.28	1,297.78	8,524.06	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	296.65	กก.	23.80	3.60	7,060.27	1,067.94	8,128.21	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	776.05	กก.	23.60	3.60	18,314.78	2,793.78	21,108.56	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	754.80	กก.	23.60	3.10	17,813.28	2,339.88	20,153.16	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	65.17	กก.	28.00	-	1,824.76	-	1,824.76	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	60.00	ตร.ม.	-	121.00	-	7,260.00	7,260.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	30.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	9.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,250.00	-	2,250.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	19.00	ตัน	28.00	-	532.00	-	532.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	15.00	กก.	32.00	-	480.00	-	480.00	
1.23.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	142.50	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	421,800.00	73,957.50	495,757.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,087.60	กก.	24.50	4.40	51,146.20	9,185.44	60,331.64	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,820.95	กก.	23.80	3.60	281,338.61	42,555.42	323,894.03	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	1,677.05	กก.	23.55	3.60	39,494.53	6,037.38	45,531.91	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	3,647.35	กก.	23.55	3.10	85,895.09	11,306.79	97,201.88	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	5,077.05	กก.	23.55	3.10	119,564.53	15,738.86	135,303.38	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,932.05	กก.	23.55	3.10	45,499.78	5,989.36	51,489.13	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	787.26	กก.	28.00	-	22,043.28	-	22,043.28	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	837.00	ตร.ม.	-	121.00	-	101,277.00	101,277.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	418.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	104,625.00	-	104,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	125.55	ลบ.ฟ.	250.00	-	31,387.50	-	31,387.50	
	- งาน ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	209.25	กก.	32.00	-	6,696.00	-	6,696.00	
1.23.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.)	8.55	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	21,629.79	4,437.45	26,067.24	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	19.00	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	48,066.20	9,861.00	57,927.20	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,600.15	กก.	24.50	4.40	63,703.68	11,440.66	75,144.34	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,320.90	กก.	23.80	3.60	31,437.42	4,755.24	36,192.66	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	117.63	กก.	28.00	-	3,293.64	-	3,293.64	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	560.00	ตร.ม.	-	121.00	-	67,760.00	67,760.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	280.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	70,000.00	-	70,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	84.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	21,000.00	-	21,000.00	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	140.00	กก.	32.00	-	4,480.00	-	4,480.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 17					7,091,483.96	1,479,264.50	8,570,748.46	
1.24	งานโครงสร้างชั้น 18								
1.24.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	1,593.41	ตร.ม.	380.00	-	605,495.80	-	605,495.80	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	12.35	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	32,479.27	6,409.65	38,888.92	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	487.35	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	1,281,681.77	252,934.65	1,534,616.42	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,476.45	กก.	24.50	4.40	36,173.03	6,496.38	42,669.41	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	21,896.85	กก.	23.80	3.60	521,145.03	78,828.66	599,973.69	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	3,756.15	กก.	23.60	3.60	88,645.14	13,522.14	102,167.28	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	4,171.80	กก.	23.60	3.10	98,454.48	12,932.58	111,387.06	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	939.03	กก.	28.00	-	26,292.84	-	26,292.84	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,884.00	ตร.ม.	-	121.00	-	227,964.00	227,964.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	942.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	235,500.00	-	235,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	282.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	70,650.00	-	70,650.00	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	594.00	ต้น	28.00	-	16,632.00	-	16,632.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	471.00	กก.	32.00	-	15,072.00	-	15,072.00	
1.24.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	76.00	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	224,960.00	39,444.00	264,404.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,924.45	กก.	23.80	3.60	93,401.91	14,128.02	107,529.93	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	3,799.50	กก.	23.55	3.10	89,478.23	11,778.45	101,256.68	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	7,602.40	กก.	23.55	3.10	179,036.52	23,567.44	202,603.96	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,817.30	กก.	23.55	3.10	42,797.42	5,633.63	48,431.05	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	514.30	กก.	28.00	-	14,400.40	-	14,400.40	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	347.00	ตร.ม.	-	121.00	-	41,987.00	41,987.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	173.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	43,375.00	-	43,375.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	52.05	ลบ.ฟ.	250.00	-	13,012.50	-	13,012.50	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	86.75	กก.	32.00	-	2,776.00	-	2,776.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.24.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	33.25	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	87,444.18	17,256.75	104,700.93	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	255.00	กก.	24.50	4.40	6,247.50	1,122.00	7,369.50	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,094.85	กก.	23.80	3.60	73,657.43	11,141.46	84,798.89	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,006.40	กก.	23.60	3.10	23,751.04	3,119.84	26,870.88	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	884.85	กก.	23.60	3.10	20,882.46	2,743.04	23,625.50	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	1,479.85	กก.	23.55	3.10	34,850.47	4,587.54	39,438.00	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	8,049.50	กก.	23.55	3.10	189,565.73	24,953.45	214,519.18	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	443.11	กก.	28.00	-	12,407.08	-	12,407.08	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	259.00	ตร.ม.	-	121.00	-	31,339.00	31,339.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	129.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	32,375.00	-	32,375.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	38.85	ลบ.ฟ.	250.00	-	9,712.50	-	9,712.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	82.00	ตัน	28.00	-	2,296.00	-	2,296.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	64.75	กก.	32.00	-	2,072.00	-	2,072.00	
1.24.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	4.75	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	12,492.03	2,465.25	14,957.28	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	30.60	กก.	25.50	4.40	780.30	134.64	914.94	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	232.90	กก.	24.50	4.40	5,706.05	1,024.76	6,730.81	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	179.35	กก.	23.80	3.60	4,268.53	645.66	4,914.19	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	777.75	กก.	23.60	3.60	18,354.90	2,799.90	21,154.80	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	36.61	กก.	28.00	-	1,025.08	-	1,025.08	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	39.00	ตร.ม.	-	121.00	-	4,719.00	4,719.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	19.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	4,875.00	-	4,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	5.85	ลบ.ฟ.	250.00	-	1,462.50	-	1,462.50	
	- งาน ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	13.00	ต้น	28.00	-	364.00	-	364.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	9.75	กก.	32.00	-	312.00	-	312.00	
1.24.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	142.50	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	421,800.00	73,957.50	495,757.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,087.60	กก.	24.50	4.40	51,146.20	9,185.44	60,331.64	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,820.95	กก.	23.80	3.60	281,338.61	42,555.42	323,894.03	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	1,677.05	กก.	23.55	3.60	39,494.53	6,037.38	45,531.91	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	3,647.35	กก.	23.55	3.10	85,895.09	11,306.79	97,201.88	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	5,077.05	กก.	23.55	3.10	119,564.53	15,738.86	135,303.38	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,932.05	กก.	23.55	3.10	45,499.78	5,989.36	51,489.13	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	787.26	กก.	28.00	-	22,043.28	-	22,043.28	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	837.00	ตร.ม.	-	121.00	-	101,277.00	101,277.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	418.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	104,625.00	-	104,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	125.55	ลบ.ฟ.	250.00	-	31,387.50	-	31,387.50	
	- งาน ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	209.25	กก.	32.00	-	6,696.00	-	6,696.00	
1.24.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	9,613.24	1,972.20	11,585.44	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	560.15	กก.	24.50	4.40	13,723.68	2,464.66	16,188.34	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	174.25	กก.	23.80	3.60	4,147.15	627.30	4,774.45	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	22.03	กก.	28.00	-	616.84	-	616.84	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	61.00	ตร.ม.	-	121.00	-	7,381.00	7,381.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	30.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	7,625.00	-	7,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	9.15	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,287.50	-	2,287.50	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	15.25	กก.	32.00	-	488.00	-	488.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 18					5,524,353.00	1,122,171.78	6,646,524.77	
1.25	งานโครงสร้างชั้น 19								
1.25.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	1,794.26	ตร.ม.	380.00	-	681,818.80	-	681,818.80	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	16.15	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	42,472.89	8,381.85	50,854.74	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	79.80	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	209,866.02	41,416.20	251,282.22	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	570.95	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	1,501,541.41	296,323.05	1,797,864.46	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,548.70	กก.	24.50	4.40	37,943.15	6,814.28	44,757.43	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	27,852.80	กก.	23.80	3.60	662,896.64	100,270.08	763,166.72	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	16,337.85	กก.	23.60	3.60	385,573.26	58,816.26	444,389.52	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	2,096.10	กก.	23.60	3.10	49,467.96	6,497.91	55,965.87	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,604.80	กก.	23.60	3.10	37,873.28	4,974.88	42,848.16	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,483.20	กก.	28.00	-	41,529.60	-	41,529.60	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	2,498.00	ตร.ม.	-	121.00	-	302,258.00	302,258.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,249.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	312,250.00	-	312,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	374.70	ลบ.ฟ.	250.00	-	93,675.00	-	93,675.00	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	787.00	ต้น	28.00	-	22,036.00	-	22,036.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	624.50	กก.	32.00	-	19,984.00	-	19,984.00	
1.25.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	30.40	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	89,984.00	15,777.60	105,761.60	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.) + กันซึม	39.90	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	118,104.00	20,708.10	138,812.10	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	99.45	กก.	24.50	4.40	2,436.53	437.58	2,874.11	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,626.10	กก.	23.80	3.60	86,301.18	13,053.96	99,355.14	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	188.70	กก.	23.60	3.10	4,453.32	584.97	5,038.29	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	3,509.65	กก.	23.55	3.10	82,652.26	10,879.92	93,532.17	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	7,020.15	กก.	23.55	3.10	165,324.53	21,762.47	187,087.00	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,677.05	กก.	23.55	3.10	39,494.53	5,198.86	44,693.38	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	483.63	กก.	28.00	-	13,541.64	-	13,541.64	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	328.00	ตร.ม.	-	121.00	-	39,688.00	39,688.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	164.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	41,000.00	-	41,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	49.20	ลบ.ฟ.	250.00	-	12,300.00	-	12,300.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	82.00	กก.	32.00	-	2,624.00	-	2,624.00	
1.25.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	86.45	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	227,354.86	44,867.55	272,222.41	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	289.00	กก.	24.50	4.40	7,080.50	1,271.60	8,352.10	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,351.60	กก.	23.80	3.60	127,368.08	19,265.76	146,633.84	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	2,320.50	กก.	23.60	3.60	54,763.80	8,353.80	63,117.60	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,027.65	กก.	23.60	3.10	24,252.54	3,185.72	27,438.26	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	2,293.30	กก.	23.60	3.10	54,121.88	7,109.23	61,231.11	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	698.70	กก.	23.55	3.10	16,454.39	2,165.97	18,620.36	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	28,172.40	กก.	23.55	3.10	663,460.02	87,334.44	750,794.46	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,204.59	กก.	28.00	-	33,728.52	-	33,728.52	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	546.00	ตร.ม.	-	121.00	-	66,066.00	66,066.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	273.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	68,250.00	-	68,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	81.90	ลบ.ฟ.	250.00	-	20,475.00	-	20,475.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	172.00	ต้น	28.00	-	4,816.00	-	4,816.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	136.50	กก.	32.00	-	4,368.00	-	4,368.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.25.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	7.60	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	19,987.24	3,944.40	23,931.64	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	45.05	กก.	25.50	4.40	1,148.78	198.22	1,347.00	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	345.10	กก.	24.50	4.40	8,454.95	1,518.44	9,973.39	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	277.10	กก.	23.80	3.60	6,594.98	997.56	7,592.54	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,433.10	กก.	23.60	3.60	33,821.16	5,159.16	38,980.32	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	63.01	กก.	28.00	-	1,764.28	-	1,764.28	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	60.00	ตร.ม.	-	121.00	-	7,260.00	7,260.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	30.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	9.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,250.00	-	2,250.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	19.00	ตัน	28.00	-	532.00	-	532.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	15.00	กก.	32.00	-	480.00	-	480.00	
1.25.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	98.80	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	292,448.00	51,277.20	343,725.20	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,599.70	กก.	24.50	4.40	39,192.65	7,038.68	46,231.33	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	7,609.20	กก.	23.80	3.60	181,098.96	27,393.12	208,492.08	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	630.70	กก.	23.55	3.60	14,852.99	2,270.52	17,123.51	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	2,809.25	กก.	23.55	3.10	66,157.84	8,708.68	74,866.51	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	1,834.30	กก.	23.55	3.10	43,197.77	5,686.33	48,884.10	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,073.55	กก.	23.55	3.10	25,282.10	3,328.01	28,610.11	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	466.70	กก.	28.00	-	13,067.60	-	13,067.60	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	582.00	ตร.ม.	-	121.00	-	70,422.00	70,422.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	291.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	72,750.00	-	72,750.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	87.30	ลบ.ฟ.	250.00	-	21,825.00	-	21,825.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	145.50	กก.	32.00	-	4,656.00	-	4,656.00	
1.25.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	93.10	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	235,524.38	48,318.90	283,843.28	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	645.15	กก.	24.50	4.40	15,806.18	2,838.66	18,644.84	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	8,076.70	กก.	23.80	3.60	192,225.46	29,076.12	221,301.58	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	644.30	กก.	23.60	3.60	15,205.48	2,319.48	17,524.96	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	819.40	กก.	23.60	3.10	19,337.84	2,540.14	21,877.98	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	6,122.55	กก.	23.55	3.10	144,186.05	18,979.91	163,165.96	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	489.24	กก.	28.00	-	13,698.72	-	13,698.72	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	768.00	ตร.ม.	-	121.00	-	92,928.00	92,928.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	384.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	96,000.00	-	96,000.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	115.20	ลบ.ฟ.	250.00	-	28,800.00	-	28,800.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	192.00	กก.	32.00	-	6,144.00	-	6,144.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 19					7,687,627.96	1,585,667.54	9,273,295.49	
1.26	งานโครงสร้างชั้น 20								
1.26.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	1,399.77	ตร.ม.	380.00	-	531,912.60	-	531,912.60	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	47.50	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	124,920.25	24,652.50	149,572.75	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	62.70	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	164,894.73	32,541.30	197,436.03	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	486.40	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	1,279,183.36	252,441.60	1,531,624.96	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,705.10	กก.	24.50	4.40	41,774.95	7,502.44	49,277.39	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	36,857.70	กก.	23.80	3.60	877,213.26	132,687.72	1,009,900.98	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	12,648.85	กก.	23.60	3.60	298,512.86	45,535.86	344,048.72	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,572.50	กก.	23.60	3.10	37,111.00	4,874.75	41,985.75	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,048.05	กก.	23.60	3.10	24,733.98	3,248.96	27,982.94	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,614.96	กก.	28.00	-	45,218.88	-	45,218.88	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	2,197.00	ตร.ม.	-	121.00	-	265,837.00	265,837.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,098.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	274,625.00	-	274,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	329.55	ลบ.ฟ.	250.00	-	82,387.50	-	82,387.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	693.00	ตัน	28.00	-	19,404.00	-	19,404.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	549.25	กก.	32.00	-	17,576.00	-	17,576.00	
1.26.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	27.55	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	81,548.00	14,298.45	95,846.45	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	238.85	กก.	24.50	4.40	5,851.83	1,050.94	6,902.77	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,213.80	กก.	23.80	3.60	28,888.44	4,369.68	33,258.12	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	150.45	กก.	23.60	3.60	3,550.62	541.62	4,092.24	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	726.75	กก.	23.55	3.10	17,114.96	2,252.93	19,367.89	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	13,221.75	กก.	23.55	3.10	311,372.21	40,987.43	352,359.64	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	466.54	กก.	28.00	-	13,063.12	-	13,063.12	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	167.00	ตร.ม.	-	121.00	-	20,207.00	20,207.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	83.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	20,875.00	-	20,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	25.05	ลบ.ฟ.	250.00	-	6,262.50	-	6,262.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	41.75	กก.	32.00	-	1,336.00	-	1,336.00	
1.26.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	135.85	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	357,271.92	70,506.15	427,778.07	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	361.25	กก.	24.50	4.40	8,850.63	1,589.50	10,440.13	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	10,446.50	กก.	23.80	3.60	248,626.70	37,607.40	286,234.10	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	713.15	กก.	23.60	3.10	16,830.34	2,210.77	19,041.11	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	5,011.60	กก.	23.60	3.10	118,273.76	15,535.96	133,809.72	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	4,479.50	กก.	23.55	3.10	105,492.23	13,886.45	119,378.68	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	28,225.95	กก.	23.55	3.10	664,721.12	87,500.45	752,221.57	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,477.13	กก.	28.00	-	41,359.64	-	41,359.64	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	924.00	ตร.ม.	-	121.00	-	111,804.00	111,804.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	462.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	115,500.00	-	115,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ไม้คร่าวยัดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	138.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	34,650.00	-	34,650.00	
	- งาน ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	292.00	ต้น	28.00	-	8,176.00	-	8,176.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	231.00	กก.	32.00	-	7,392.00	-	7,392.00	
1.26.4	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	136.80	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	404,928.00	70,999.20	475,927.20	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,841.10	กก.	24.50	4.40	45,106.95	8,100.84	53,207.79	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	10,008.75	กก.	23.80	3.60	238,208.25	36,031.50	274,239.75	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	1,328.55	กก.	23.55	3.60	31,287.35	4,782.78	36,070.13	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	3,354.10	กก.	23.55	3.10	78,989.06	10,397.71	89,386.77	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	4,061.30	กก.	23.55	3.10	95,643.62	12,590.03	108,233.65	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,288.60	กก.	23.55	3.10	30,346.53	3,994.66	34,341.19	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	656.47	กก.	28.00	-	18,381.16	-	18,381.16	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	814.00	ตร.ม.	-	121.00	-	98,494.00	98,494.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	407.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	101,750.00	-	101,750.00	
	- ไม้คร่าวยัดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	122.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	30,525.00	-	30,525.00	
	- งาน ไม้ค้ำยัน ไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	203.50	กก.	32.00	-	6,512.00	-	6,512.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.26.5	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	28.50	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	72,099.30	14,791.50	86,890.80	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,175.55	กก.	24.50	4.40	28,800.98	5,172.42	33,973.40	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,261.45	กก.	23.80	3.60	77,622.51	11,741.22	89,363.73	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	939.25	กก.	23.60	3.60	22,166.30	3,381.30	25,547.60	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	161.28	กก.	28.00	-	4,515.84	-	4,515.84	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	403.00	ตร.ม.	-	121.00	-	48,763.00	48,763.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	201.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	50,375.00	-	50,375.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	60.45	ลบ.ฟ.	250.00	-	15,112.50	-	15,112.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	100.75	กก.	32.00	-	3,224.00	-	3,224.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 20					7,392,069.72	1,522,911.00	8,914,980.71	
1.27	งานโครงสร้างชั้น หลังคา								
1.27.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	1,143.30	ตร.ม.	380.00	-	434,454.00	-	434,454.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	407.55	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	1,071,815.75	211,518.45	1,283,334.20	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,921.85	กก.	24.50	4.40	47,085.33	8,456.14	55,541.47	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	35,914.20	กก.	23.80	3.60	854,757.96	129,291.12	984,049.08	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	2,535.55	กก.	23.60	3.60	59,838.98	9,127.98	68,966.96	
	- ลวดผูกเหล็ก (คีด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,211.14	กก.	28.00	-	33,911.92	-	33,911.92	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คีด100%)	1,436.00	ตร.ม.	-	121.00	-	173,756.00	173,756.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คีด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	718.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	179,500.00	-	179,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คีด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	215.40	ลบ.ฟ.	250.00	-	53,850.00	-	53,850.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	453.00	ตัน	28.00	-	12,684.00	-	12,684.00	
	- ตะปู (คีด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	359.00	กก.	32.00	-	11,488.00	-	11,488.00	
1.27.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	1.90	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	5,624.00	986.10	6,610.10	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	29.75	กก.	24.50	4.40	728.88	130.90	859.78	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	57.80	กก.	23.80	3.60	1,375.64	208.08	1,583.72	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	108.80	กก.	23.55	3.10	2,562.24	337.28	2,899.52	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	998.75	กก.	23.55	3.10	23,520.56	3,096.13	26,616.69	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	35.85	กก.	28.00	-	1,003.80	-	1,003.80	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	10.00	ตร.ม.	-	121.00	-	1,210.00	1,210.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	5.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	1,250.00	-	1,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	1.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	375.00	-	375.00	
	- งาน ไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	2.50	กก.	32.00	-	80.00	-	80.00	
1.27.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	19.95	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	52,466.51	10,354.05	62,820.56	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	17.00	กก.	24.50	4.40	416.50	74.80	491.30	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,563.15	กก.	23.80	3.60	37,202.97	5,627.34	42,830.31	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	524.45	กก.	23.60	3.10	12,377.02	1,625.80	14,002.82	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	7,673.80	กก.	23.55	3.10	180,717.99	23,788.78	204,506.77	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	293.35	กก.	28.00	-	8,213.80	-	8,213.80	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	137.00	ตร.ม.	-	121.00	-	16,577.00	16,577.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	68.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	17,125.00	-	17,125.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	20.55	ลบ.ฟ.	250.00	-	5,137.50	-	5,137.50	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	44.00	ตัน	28.00	-	1,232.00	-	1,232.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	34.25	กก.	32.00	-	1,096.00	-	1,096.00	
1.27.4	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	7.60	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	19,226.48	3,944.40	23,170.88	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,133.44	กก.	24.50	4.40	27,769.28	4,987.14	32,756.42	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	641.75	กก.	23.80	3.60	15,273.65	2,310.30	17,583.95	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	53.25	กก.	28.00	-	1,491.00	-	1,491.00	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	141.00	ตร.ม.	-	121.00	-	17,061.00	17,061.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	70.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	17,625.00	-	17,625.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	21.15	ลบ.ฟ.	250.00	-	5,287.50	-	5,287.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	35.25	กก.	32.00	-	1,128.00	-	1,128.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น หลังคา					3,199,692.24	624,468.78	3,824,161.02	
1.28	งานโครงสร้างหลักรูปพรรณ								
	- PURLIN WF-200x100x5.5x8mm._21.3 kg./m.	17,213.50	กก.	34.00	12.00	585,259.04	206,562.01	791,821.05	
	- WF-200x150x6x9mm._30.6 kg./m.	233,503.93	กก.	34.00	12.00	7,939,133.48	2,802,047.11	10,741,180.58	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- WF-400x200x8x13mm._66 kg./m.	8,743.65	กก.	34.00	12.00	297,283.97	104,923.75	402,207.72	
	- STEEL ANGLE 50x50x5 mm.	43,205.00	กก.	28.00	12.00	1,209,740.00	518,460.00	1,728,200.00	
	- STEEL ANGLE 75x75x6x6.85 kg/m.	2,713.00	กก.	28.00	12.00	75,964.00	32,556.00	108,520.00	
	- PL 400 x 400 x 20 mm.	402.00	กก.	36.00	12.00	14,472.00	4,824.00	19,296.00	
	- CHANNEL 380x100x10.5x16mm._54.5 kg./m.	157,941.00	กก.	28.00	12.00	4,422,348.00	1,895,292.00	6,317,640.00	
	- CHANNEL - 300x100x10x16mm._46.2 kg./m.	4,990.00	กก.	28.00	12.00	139,720.00	59,880.00	199,600.00	
	- ANCHOR BOLTS GRADE 5.5 L = 0.80m. (DOUBLE NUT)	48.00	ชุด	700.00	250.00	33,600.00	12,000.00	45,600.00	
	- HILTI ANCHOR ROD M25 GRADE 5.8 WITH DOUBLE NUTS	2,472.00	ชุด	265.00	100.00	655,080.00	247,200.00	902,280.00	
	- STEEL TUBE 200x50x4.5 mm.	1,273.00	กก.	28.00	12.00	35,644.00	15,276.00	50,920.00	
	- WF 900 x 300 x 16 x 28 mm._ 243 kg./m.	28,973.26	กก.	34.00	12.00	985,090.96	347,679.16	1,332,770.12	
	- WF-200x200x8x12mm._49.9 kg./m.	828.00	กก.	34.00	12.00	28,151.89	9,935.96	38,087.85	
	- CHECKERED PLATE 3.2 mm.thk.	4,296.00	ตร.ม.	917.62	277.33	3,942,095.52	1,191,409.68	5,133,505.20	
	- STEEL PLATE 10 mm.	326.00	กก.	36.00	12.00	11,736.00	3,912.00	15,648.00	
	- STEEL PLATE 15 mm.	13,972.00	กก.	36.00	12.00	502,992.00	167,664.00	670,656.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ					20,878,310.85	7,619,621.68	28,497,932.53	
1.29	งาน Diaphragm Wall								
	- Site Preparation and Set up	-	L.S.	-	3,000,000.00	-	-	-	
	- Diaphragm Wall 0.80 thk., Tip level @ 21.00 m.	4,755.00	ลบ.ม.	7,072.00	3,786.00	33,627,360.00	18,002,430.00	51,629,790.00	
	- BARRETTE PILE 0.80 x 2.00 ม.	30.00	ต้น	458,150.00	536,283.00	13,744,500.00	16,088,490.00	29,832,990.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Guide Wall	245.00	ม.	4,680.00	2,925.00	1,146,600.00	716,625.00	1,863,225.00	
	- Inclinator	4.00	จุด	8,000.00	8,000.00	32,000.00	32,000.00	64,000.00	
	- สกัดหัว Diaphragm Wall	283.00	ม.	-	7,130.00	-	2,017,790.00	2,017,790.00	
	- รื้อถอน Guide Wall	245.00	ม.	-	3,500.00	-	857,500.00	857,500.00	
	- ขนย้าย Guide Wall	245.00	ม.	-	900.00	-	220,500.00	220,500.00	
	รวมราคา งาน Diaphragm Wall					48,550,460.00	37,935,335.00	86,485,795.00	
1.30	งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานรื้อถอนอาคารเดิม ได้แก่ อาคารสุติกรรม, อาคารนรีเวชกรรม, อาคารธนาคารขยะ, บ่อพักน้ำเสีย,ห้องไฟฟ้าสำรอง (ยกเว้นระบบไฟฟ้า , ระบบปรับอากาศ และระบบก๊าซทางการแพทย์)	7,600.00	ตร.ม.	-	500.00	-	3,800,000.00	3,800,000.00	
	งานรื้อถอน โครงสร้าง คสล.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน พื้น คสล. วางบนดิน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน โครงหลังคาเหล็ก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน วัสดุผนังหลังคา	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน พื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด / ทุกขนาด)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน พื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน ผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน ผนังกรุกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานรื้อถอน ประตูบานเปิดเดี่ยว	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน ประตูบานเปิดคู่	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน ประตูบานอลูมิเนียม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน หน้าต่างบานเปิดคู่	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน หน้าต่างบานมิเนียม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน สุขภัณฑ์	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอนดวง โคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุด โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอนดวง โคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุด โคมดาวไลท์ทุกขนาด)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- จุดต่อพื้นและ D-Wall ชั้น B1-B2	436.00	เมตร	3,080.00	-	1,342,880.00	-	1,342,880.00	
	- จุดต่อพื้นและ D-Wall ชั้น B3	218.00	เมตร	3,180.00	-	693,240.00	-	693,240.00	
	- งานทาสีกันสนิม และทาสีน้ำมัน	18,228.00	ตร.ม.	100.00	50.00	1,822,800.00	911,400.00	2,734,200.00	
	- งานทาสีกันไฟ	18,229.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- Water Proofing Membrane แบบแผ่นสำเร็จรูป	4,180.00	ตร.ม.	280.00	80.00	1,170,400.00	334,400.00	1,504,800.00	
	- ด้วยวิธีอัดน้ำยาลงดิน (ทำก่อนที่จะเทพื้น คอนกรีตชั้นล่าง)	4,092.00	ตร.ม.	50.00	20.00	204,600.00	81,840.00	286,440.00	
	- อัดน้ำยาทั่วบริเวณและห่างอาคาร โคยรอบ 1.00 ม.								
	งานรื้อย้ายครุภัณฑ์เดิมพร้อมติดตั้งใหม่								
	- งานรื้อระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศอาคารสูติกรรม และอาคาร นรีเวช	1.00	งาน	554,500.00	-	554,500.00	-	554,500.00	รื้อส่งคืน
	งานรื้อระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1 อาคารสูติกรรม								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานรื้อระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ชั้น 2 อาคารสูติกรรม								
	งานรื้อระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3 อาคารสูติกรรม								
	งานรื้อระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4 อาคารสูติกรรม								
	งานรื้อระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ชั้น 5 อาคารสูติกรรม								
	งานรื้อระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1 อาคารนรีเวช								
	งานรื้อระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ชั้น 2 อาคารนรีเวช								
	งานรื้อระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3 อาคารนรีเวช								
	- งานรื้อถอนและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) พร้อมโรงเรือน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่ อาคารนรีเวช	1.00	งาน	498,850.00	-	498,850.00	-	498,850.00	
	งานก่อสร้างโรงเรือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่								
	งานรื้อถอนโรงเรือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลังเดิม								
	งานรื้อถอนพร้อมขนย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากโรงเรือนเดิมมายัง โรงเรือนใหม่								
	งานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงเรือนหลังใหม่								
	ค่าบริการเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองระหว่างการรื้อย้าย								
	- งานเคลื่อนย้ายระบบปรับอากาศ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต อาคารสูติกรรม 3B (ชั้น3)	1.00	งาน	1,216,000.00	-	1,216,000.00	-	1,216,000.00	
	งานเคลื่อนย้ายและติดตั้งระบบปรับอากาศ								
	เครื่องเดิมอากาศบริสุทธิ์								
	PAC 260 FMHUV จำนวน 1 เครื่อง								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	PAC 600 FMHUV จำนวน 10 เครื่อง								
	Recerculate air								
	DHIA 3400 MHUV CIX3 จำนวน 9 เครื่อง								
	เครื่องระบายอากาศ								
	FFU 1870 MHUV จำนวน 6 เครื่อง								
	- งานรื้อถอนและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) อาคารเวชภัณฑ์ กลาง	1.00	งาน	750,000.00	-	750,000.00	-	750,000.00	
	รื้อย้ายและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาคารเวชภัณฑ์กลาง ขนาด 440 KVA								
	รื้อย้ายและติดตั้งท่อไอเสียจากอาคารสูติกรรม ไปที่อาคารเวชภัณฑ์ กลาง								
	รื้อย้ายสายไฟและรางสายไฟจากอาคารสูติกรรม ไปที่อาคารเวชภัณฑ์ กลาง								
	งานทำแท่นคอนกรีต 2 แท่น								
	งานทดสอบระบบ								
	- งานย้ายปั้มลม ปั้มแวก และเมนิโพล์ดออกซิเจน อาคารสูติกรรม อาคารมหาวชิราวุธ และอาคารเพชรรัตน์	1.00	งาน	155,150.00	-	155,150.00	-	155,150.00	
	งานย้ายปั้มลมและตู้คอนโทรลจากอาคารสูติกรรม มาติดตั้งที่อาคาร มหาวชิราวุธ								
	เมนิโพล์ดออกซิเจน								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานย้ายป้มแวก์ และตู้คอนโทรล จากอาคารสูติกรรม มาติดตั้งที่อาคารเพชรรัตน์								
	รวมราคา งานเบ็ดเตล็ด					8,408,420.00	5,127,640.00	13,536,060.00	
	รวมราคา งานวิศวกรรมโครงสร้าง					435,076,944.63	139,062,483.13	574,139,427.76	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวศิลัมพา สุนุธุสนธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวโศภิตตา อภิกระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงและก่อสร้าง								
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานสถาปัตยกรรม ชั้น B3								
2.1.1	งานฉาบพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัبد้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไ้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	32.00	ตร.ม.	526.00	222.00	16,832.00	7,104.00	23,936.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	469.00	ตร.ม.	173.00	82.00	81,137.00	38,458.00	119,595.00	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	2,127.00	ตร.ม.	75.00	82.00	159,525.00	174,414.00	333,939.00	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไ้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	309.00	ตร.ม.	-	82.00	-	25,338.00	25,338.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	378.00	ตร.ม.	694.00	193.00	262,332.00	72,954.00	335,286.00	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	35.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,188.00	ตร.ม.	113.00	61.00	134,244.00	72,468.00	206,712.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.1.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หน้า 7 ซม.	208.00	ตร.ม.	136.00	80.00	28,288.00	16,640.00	44,928.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	80.00	ตร.ม.	272.00	160.00	21,760.00	12,800.00	34,560.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	53.28	ม.	120.00	62.00	6,393.60	3,303.36	9,696.96	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	138.53	ม.	79.00	44.00	10,943.71	6,095.23	17,038.94	
2.1.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	543.00	ตร.ม.	77.00	82.00	41,811.00	44,526.00	86,337.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	1,735.00	ตร.ม.	77.00	82.00	133,595.00	142,270.00	275,865.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้ง โครงเคร้าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หน้า 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระฉกลามิเนตสี หน้า 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุ ไม้้อดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้้อด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ฉาบขัดมัน	742.00	ตร.ม	80.00	100.00	59,360.00	74,200.00	133,560.00	
2.1.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	232.00	ม.	25.00	20.00	5,800.00	4,640.00	10,440.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	30.00	ม.	120.00	50.00	3,600.00	1,500.00	5,100.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานดกแต่งภายใน

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.15	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	2,858.00	ตร.ม.	-	82.00	-	234,356.00	234,356.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบ	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้นหนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อชิดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.1.6	งานประตุนหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตูด AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
	- ประตูด AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตูด AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตูด AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตูด AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตูด AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตูด AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตูด AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตูด AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตูด AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตูด AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตูด AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตูด AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตูด AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตูด AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตูด ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตูด ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
	- ประตูด ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตูด ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตูด ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตูด ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตูด ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตุ SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตุ SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตุ SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	42,819.00	3,000.00	85,638.00	6,000.00	91,638.00	
	- ประตุ SD5 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	174,616.00	16,000.00	190,616.00	
	- ประตุ SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตุ SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	48,694.00	4,000.00	52,694.00	
	- ประตุ SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตุ SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตุ SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	112,000.00	10,500.00	122,500.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	29,567.00	4,025.00	118,268.00	16,100.00	134,368.00	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.1.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	2,278.00	ตร.ม.	45.00	28.00	102,510.00	63,784.00	166,294.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	42.00	ตร.ม.	45.00	28.00	1,890.00	1,176.00	3,066.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.1.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฟักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์วโอบีสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดวยชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดวยเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตรั্বরชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอดโนมดิ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเดี๋ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฝัลชีวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฝัลชีวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงค้กกลิ้นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาดชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องนำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สະคឹ้อสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปิดติดผนัง สำหรับ โถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น B3					1,973,305.31	1,094,006.59	3,067,311.90	
2.2	งานสถาปัตยกรรม ชั้น B2								
2.2.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัبد้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	76.00	ตร.ม.	526.00	222.00	39,976.00	16,872.00	56,848.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	2,325.00	ตร.ม.	75.00	82.00	174,375.00	190,650.00	365,025.00	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	311.00	ตร.ม.	-	82.00	-	25,502.00	25,502.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	409.00	ตร.ม.	694.00	193.00	283,846.00	78,937.00	362,783.00	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	796.00	ตร.ม.	113.00	61.00	89,948.00	48,556.00	138,504.00	
2.2.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	401.00	ตร.ม.	136.00	80.00	54,536.00	32,080.00	86,616.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	93.00	ตร.ม.	272.00	160.00	25,296.00	14,880.00	40,176.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	61.94	ม.	120.00	62.00	7,432.56	3,840.16	11,272.72	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	267.07	ม.	79.00	44.00	21,098.21	11,750.90	32,849.12	
2.2.3	งานฉิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ฉิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	787.00	ตร.ม.	77.00	82.00	60,599.00	64,534.00	125,133.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	ผ5 ผนังทำฉิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	ผ7 ผนังฉิวฉาบปูนเรียบทาสี	1,629.00	ตร.ม.	77.00	82.00	125,433.00	133,578.00	259,011.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พ14 ผนังกรุ ไม้้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่า ไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้ง โครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบด็อก ติดตั้ง โครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุ ด้วย ไม้้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้ง โครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบด็อก ติดตั้ง โครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่น ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบด็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้ง โครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.2.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	281.00	ม.	25.00	20.00	7,025.00	5,620.00	12,645.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	54.00	ม.	120.00	50.00	6,480.00	2,700.00	9,180.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานดกแต่งภายใน
2.2.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	3,227.00	ตร.ม.	-	82.00	-	264,614.00	264,614.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	17.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,394.00	1,394.00	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.2.6	งานประตูลูกต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตุ SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตุ SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตุ SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	42,819.00	3,000.00	42,819.00	3,000.00	45,819.00	
	- ประตุ SD5 รายละเอียดตามแบบ	11.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	240,097.00	22,000.00	262,097.00	
	- ประตุ SD6 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	97,388.00	8,000.00	105,388.00	
	- ประตุ SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	48,694.00	4,000.00	52,694.00	
	- ประตุ SD10 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	73,638.00	6,000.00	79,638.00	
	- ประตุ SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตุ SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตุ SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	128,000.00	12,000.00	140,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	29,567.00	4,025.00	118,268.00	16,100.00	134,368.00	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-I หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.2.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	2,416.00	ตร.ม.	45.00	28.00	108,720.00	67,648.00	176,368.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	89.00	ตร.ม.	45.00	28.00	4,005.00	2,492.00	6,497.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.2.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- พลัซวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเดี่ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อบเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฟักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงค้กก่ล่่นมีล่่นป่ด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก่อกน้ำเต้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ป่ดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ป่ดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรุ่หินแกรนิตค้ำจ่ิน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสุขกัณฑ์ คสล.กรุ่หินแกรนิตค้ำจ่ิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห่องน้ำสำเร้จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถ้งขะเบบฝ้งบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดายเช้ดมือพร้อมถ้งขะเบบฝ้งในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขกัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห่องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขกัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝ้งเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก่อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะด่ืออ่างหน้า แบบด่ิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะด่ือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำท้ิงสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอดโนมดิ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดีย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำคี่อ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฟักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลี้นมีลื่นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตคำจิ้น กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคี่อ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น B2					2,097,394.77	1,080,128.06	3,177,522.83	
2.3	งานสถาปัตยกรรม ชั้น B1								
2.3.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	643.00	ตร.ม.	526.00	222.00	338,218.00	142,746.00	480,964.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	1,231.00	ตร.ม.	75.00	82.00	92,325.00	100,942.00	193,267.00	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	42.00	ตร.ม.	589.00	222.00	24,738.00	9,324.00	34,062.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	49.00	ตร.ม.	-	82.00	-	4,018.00	4,018.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	29.00	ตร.ม.	355.00	158.00	10,295.00	4,582.00	14,877.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	680.00	ตร.ม.	694.00	193.00	471,920.00	131,240.00	603,160.00	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	481.00	ตร.ม.	115.00	65.00	55,315.00	31,265.00	86,580.00	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,924.00	ตร.ม.	113.00	61.00	217,412.00	117,364.00	334,776.00	
2.3.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	1,582.00	ตร.ม.	136.00	80.00	215,152.00	126,560.00	341,712.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	53.00	ตร.ม.	272.00	160.00	14,416.00	8,480.00	22,896.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อีฐมอญแบบครึ่งแผ่น	284.00	ตร.ม.	298.00	89.00	84,632.00	25,276.00	109,908.00	
	- อีฐมอญแบบเต็มแผ่น	23.00	ตร.ม.	596.00	167.00	13,708.00	3,841.00	17,549.00	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	50.62	ม.	120.00	62.00	6,073.92	3,138.19	9,212.11	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,242.76	ม.	79.00	44.00	98,177.72	54,681.26	152,858.99	
2.3.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	229.00	ตร.ม.	77.00	82.00	17,633.00	18,778.00	36,411.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	2,787.00	ตร.ม.	77.00	82.00	214,599.00	228,534.00	443,133.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	288.00	ตร.ม.	532.00	181.00	153,216.00	52,128.00	205,344.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	1,376.00	ตร.ม.	77.00	82.00	105,952.00	112,832.00	218,784.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	34.00	ตร.ม.	310.00	166.00	10,540.00	5,644.00	16,184.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุ ไม้้อคยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุ ด้วย ไม้้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.3.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	693.00	ม.	25.00	20.00	17,325.00	13,860.00	31,185.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	473.00	ม.	120.00	50.00	56,760.00	23,650.00	80,410.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.3.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	2,079.00	ตร.ม.	-	82.00	-	170,478.00	170,478.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	161.00	ตร.ม.	-	82.00	-	13,202.00	13,202.00	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	1,008.00	ตร.ม.	240.00	75.00	241,920.00	75,600.00	317,520.00	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	70.00	ตร.ม.	270.00	75.00	18,900.00	5,250.00	24,150.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานดกแต่ง ดูรายละเอียดงานดกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานดกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม้น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.3.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	157,234.00	7,000.00	164,234.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	258,768.00	67,509.00	326,277.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	53,263.00	14,336.00	426,104.00	114,688.00	540,792.00	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	95,664.00	23,237.00	382,656.00	92,948.00	475,604.00	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	137,810.00	10,000.00	147,810.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	23,447.00	2,000.00	140,682.00	12,000.00	152,682.00	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	83,788.00	8,000.00	91,788.00	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	12,020.00	2,000.00	48,080.00	8,000.00	56,080.00	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	30,800.00	3,000.00	30,800.00	3,000.00	33,800.00	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	23,100.00	3,000.00	23,100.00	3,000.00	26,100.00	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	27,585.00	4,000.00	55,170.00	8,000.00	63,170.00	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	26,585.00	3,800.00	79,755.00	11,400.00	91,155.00	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตรัวิชิริพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตุ SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตุ SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตุ SD25 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	51,264.00	6,600.00	51,264.00	6,600.00	57,864.00	
	- ประตุ SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตุ SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตุ SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตุ SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตุ SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตุ SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตุ SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตุ SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตุ SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตุ SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	7,698.00	2,919.00	61,584.00	23,352.00	84,936.00	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	15,793.00	5,867.00	94,758.00	35,202.00	129,960.00	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	128,000.00	12,000.00	140,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้างคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.3.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	4,392.00	ตร.ม.	45.00	28.00	197,640.00	122,976.00	320,616.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	1,312.00	ตร.ม.	45.00	28.00	59,040.00	36,736.00	95,776.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.3.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	10.00	ชุด	6,500.00	450.00	65,000.00	4,500.00	69,500.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	10.00	ชุด	5,500.00	-	55,000.00	-	55,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	4.00	ชุด	945.00	450.00	3,780.00	1,800.00	5,580.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	3,045.00	450.00	9,135.00	1,350.00	10,485.00	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	7.00	ชุด	594.00	-	4,158.00	-	4,158.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	4.00	ชุด	342.00	-	1,368.00	-	1,368.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	3.00	ชุด	459.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	648.00	-	2,592.00	-	2,592.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	783.00	-	2,349.00	-	2,349.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	7.00	ชุด	153.00	-	1,071.00	-	1,071.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	721.00	450.00	3,605.00	2,250.00	5,855.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	5.00	ชุด	675.00	-	3,375.00	-	3,375.00	
	- สายฉีดชำระ	10.00	ชุด	540.00	35.00	5,400.00	350.00	5,750.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	10.00	ชุด	207.00	120.00	2,070.00	1,200.00	3,270.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	5.00	ชุด	1,233.00	70.00	6,165.00	350.00	6,515.00	
	- ที่ใส่สบู่	5.00	ชุด	333.00	120.00	1,665.00	600.00	2,265.00	
	- ที่แขวนผ้า	5.00	ชุด	143.00	70.00	715.00	350.00	1,065.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	4.00	ชุด	1,350.00	70.00	5,400.00	280.00	5,680.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	3.07	ม.	3,000.00	350.00	9,213.19	1,074.87	10,288.07	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	7.00	ชุด	345.00	25.00	2,415.00	175.00	2,590.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	17.00	ชุด	252.00	35.00	4,284.00	595.00	4,879.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	3.06	ม.	3,000.00	1,855.00	9,168.96	5,669.47	14,838.43	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	2.58	ม.	720.00	830.00	1,860.86	2,145.16	4,006.02	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	13.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	188,500.00	32,500.00	221,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 100 มม.	1.81	ม.	360.00	690.00	653.19	1,251.94	1,905.13	
	- ฉากกั้นอาบน้ำกระจก Acrylic บานเลื่อน ยาว 1.20 ม.	1.00	ชุด	15,300.00	-	15,300.00	-	15,300.00	
	- หลิบซ่อนไฟ สูง 0.25 ม.	2.60	ม.	1,800.00	600.00	4,677.23	1,559.08	6,236.31	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	6,500.00	450.00	6,500.00	450.00	6,950.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	1.00	ชุด	5,500.00	-	5,500.00	-	5,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	7,920.00	-	7,920.00	-	7,920.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	630.00	70.00	630.00	70.00	700.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	715.50	70.00	715.50	70.00	785.50	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	441.00	70.00	441.00	70.00	511.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 100 มม.	0.83	ม.	360.00	690.00	297.20	569.64	866.84	
	- ฉากกั้นอาบนํ้ากระจก Acrylic บานเลื่อน ยาว 0.85 ม.	1.00	ชุด	15,300.00	-	15,300.00	-	15,300.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องนํ้าสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคนํ้าอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อนํ้าทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อนํ้าทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายนํ้าดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตรัวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดีย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฝลัขวาล์วอัด โนมติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำค้ออ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดียวติดผนังแบบก้านโยก	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	1.00	ม.	412.00	500.00	412.00	500.00	912.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	2.00	ตร.ม	285.00	158.00	570.00	316.00	886.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	3,045.00	450.00	6,090.00	900.00	6,990.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบแขวน	4.00	ชุด	796.50	-	3,186.00	-	3,186.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	4.00	ชุด	459.00	-	1,836.00	-	1,836.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	648.00	-	2,592.00	-	2,592.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	153.00	-	612.00	-	612.00	
	- ฟักบัวอาบน้ำ พร้อม สายฝักบัว	1.00	ชุด	715.50	70.00	715.50	70.00	785.50	Ref. Type C
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ฝักบัว	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในฝักบัวอาบน้ำ
	- ชุดถาดอาบน้ำสำเร็จรูปพร้อมชุดประตุ	1.00	ชุด	22,270.00	-	22,270.00	-	22,270.00	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูทินแกรนิตคำจีน กว้าง 600 มม.	4.93	ม.	3,000.00	1,855.00	14,790.00	9,145.15	23,935.15	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ปลั้หาลั้วโ้ชั้กโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างลั้หน้ำชนิคแชนน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก้อกน้ำอ่างลั้หน้ำ	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะด้ออ่างหน้า แบบดิง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- ท่อน้ำทิงสำหรับอ่างลั้หน้ำ	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำด้ออ่างลั้หน้ำยาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- สายนืดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ไ้กระดายชำระ ชนิตเจะดิดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระจกเงาลั้เรีจรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- ก้อกน้ำเดี	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาลั้เปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ท้อปหลังสุขกัณฑ์ คสล. กรุหินแกรนิตคำจัน กว้าง 100 มม.	1.59	ม.	360.00	690.00	573.06	1,098.37	1,671.44	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น B1					5,803,568.34	2,187,114.14	7,990,682.48	
2.4	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1								
2.4.1	งานคิ่วพื้นลั้เรีจ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำคิ่วมันสลั้บด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	563.00	ตร.ม.	2,610.00	198.00	1,469,430.00	111,474.00	1,580,904.00	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไ้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	124.00	ตร.ม.	526.00	222.00	65,224.00	27,528.00	92,752.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำคิ่วขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำคิ่ว FLOOR HARDENER	1,608.00	ตร.ม.	75.00	82.00	120,600.00	131,856.00	252,456.00	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไ้ คิ่วด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	74.00	ตร.ม.	589.00	222.00	43,586.00	16,428.00	60,014.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F7 พื้นที่ผิวขัดมัน	461.00	ตร.ม.	-	82.00	-	37,802.00	37,802.00	
	F8 พื้นที่ผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นที่ปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	7.00	ตร.ม.	355.00	158.00	2,485.00	1,106.00	3,591.00	
	F10 พื้นที่ปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	425.00	ตร.ม.	694.00	193.00	294,950.00	82,025.00	376,975.00	
	F11 พื้นที่ทาสีน้ำมัน	853.00	ตร.ม.	115.00	65.00	98,095.00	55,445.00	153,540.00	
	F12 พื้นที่ปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	910.00	ตร.ม.	2,780.00	198.00	2,529,800.00	180,180.00	2,709,980.00	
	F13 พื้นที่ปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นที่ปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	3,417.00	ตร.ม.	113.00	61.00	386,121.00	208,437.00	594,558.00	
2.4.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	1,158.00	ตร.ม.	136.00	80.00	157,488.00	92,640.00	250,128.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	177.00	ตร.ม.	272.00	160.00	48,144.00	28,320.00	76,464.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	326.00	ตร.ม.	298.00	89.00	97,148.00	29,014.00	126,162.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	19.00	ตร.ม.	596.00	167.00	11,324.00	3,173.00	14,497.00	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	130.54	ม.	120.00	62.00	15,664.32	8,093.23	23,757.55	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	988.34	ม.	79.00	44.00	78,079.18	43,487.14	121,566.31	
2.4.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	122.00	ตร.ม.	77.00	82.00	9,394.00	10,004.00	19,398.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	2,222.00	ตร.ม.	77.00	82.00	171,094.00	182,204.00	353,298.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	24.00	ตร.ม.	450.00	120.00	10,800.00	2,880.00	13,680.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	268.00	ตร.ม.	532.00	181.00	142,576.00	48,508.00	191,084.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	416.00	ตร.ม.	77.00	70.00	32,032.00	29,120.00	61,152.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	627.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	1,442,100.00	376,200.00	1,818,300.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	681.00	ตร.ม.	77.00	82.00	52,437.00	55,842.00	108,279.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	238.00	ตร.ม.	688.00	201.00	163,744.00	47,838.00	211,582.00	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	35.00	ตร.ม.	310.00	166.00	10,850.00	5,810.00	16,660.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้ไผ่คยง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	14.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	85,750.00	6,300.00	92,050.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุ ด้วย ไม้้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ฉาบขัดมัน	710.00	ตร.ม	80.00	100.00	56,800.00	71,000.00	127,800.00	
2.4.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	295.00	ม.	25.00	20.00	7,375.00	5,900.00	13,275.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	122.00	ม.	120.00	50.00	14,640.00	6,100.00	20,740.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานดกแต่งภายใน
2.4.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	942.00	ตร.ม.	-	82.00	-	77,244.00	77,244.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	100.00	ตร.ม.	240.00	75.00	24,000.00	7,500.00	31,500.00	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	99.00	ตร.ม.	270.00	75.00	26,730.00	7,425.00	34,155.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.4.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	23,765.00	3,000.00	26,765.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	372,000.00	20,000.00	392,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	4,338,417.00	1,486,021.00	5,824,438.00	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	115,008.00	30,004.00	145,012.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	58,364.00	15,636.00	58,364.00	15,636.00	74,000.00	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	28,172.00	7,350.00	28,172.00	7,350.00	35,522.00	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	26,951.00	7,087.00	34,038.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตุ AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตุ AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตุ AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตุ AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตุ AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตุ AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตุ AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตุ AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตุ AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตุ AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตุ AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตุ AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
	- ประตุ ADW3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	39,237.00	10,578.00	39,237.00	10,578.00	49,815.00	
	- ประตุ ADW4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	35,426.00	9,501.00	44,927.00	
	- ประตุ ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	220,496.00	16,000.00	236,496.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	42,819.00	3,000.00	128,457.00	9,000.00	137,457.00	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	17,530.00	3,000.00	35,060.00	6,000.00	41,060.00	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	48,694.00	4,000.00	52,694.00	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	21,000.00	2,500.00	105,000.00	12,500.00	117,500.00	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,027.00	2,000.00	21,027.00	2,000.00	23,027.00	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	3,739.00	1,058.00	3,739.00	1,058.00	4,797.00	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,052.00	5,070.00	13,052.00	5,070.00	18,122.00	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	160,000.00	15,000.00	175,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	38,312.00	5,175.00	114,936.00	15,525.00	130,461.00	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	7,500.00	600.00	7,500.00	600.00	8,100.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	8,188.00	920.00	49,128.00	5,520.00	54,648.00	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.4.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	2,393.00	ตร.ม.	45.00	28.00	107,685.00	67,004.00	174,689.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	612.00	ตร.ม.	50.00	31.00	30,600.00	18,972.00	49,572.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	281.00	ตร.ม.	45.00	28.00	12,645.00	7,868.00	20,513.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.4.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	5.00	ชุด	6,500.00	450.00	32,500.00	2,250.00	34,750.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	5.00	ชุด	5,500.00	-	27,500.00	-	27,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	3,045.00	450.00	18,270.00	2,700.00	20,970.00	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	6.00	ชุด	594.00	-	3,564.00	-	3,564.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	783.00	-	4,698.00	-	4,698.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	721.00	450.00	2,163.00	1,350.00	3,513.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	675.00	-	2,025.00	-	2,025.00	
	- สายฉีดชำระ	5.00	ชุด	540.00	35.00	2,700.00	175.00	2,875.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	5.00	ชุด	207.00	120.00	1,035.00	600.00	1,635.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	6.11	ม.	3,000.00	350.00	18,329.37	2,138.43	20,467.80	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	4.00	ชุด	1,000.00	55.00	4,000.00	220.00	4,220.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	11.00	ชุด	252.00	35.00	2,772.00	385.00	3,157.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	6.12	ม.	3,000.00	1,855.00	18,351.57	11,347.39	29,698.96	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	6.94	ม.	720.00	830.00	4,999.25	5,763.02	10,762.27	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	5.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	72,500.00	12,500.00	85,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	4,500.00	120.00	18,000.00	480.00	18,480.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	6.00	ชุด	3,300.00	200.00	19,800.00	1,200.00	21,000.00	
	- หลิบซ่อนไฟ สูง 0.25 ม.	6.10	ม.	1,800.00	600.00	10,987.18	3,662.39	14,649.57	
	- ราวทรงตัวโอบีสาวะชาย	1.00	ชุด	9,423.00	105.00	9,423.00	105.00	9,528.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์ว โถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอดโนมดิ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเดีย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลิ้งมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอด โนมดิ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สเคือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเดี่ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทือปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	12,000.00	450.00	12,000.00	450.00	12,450.00	
	- พลัขวาล์วอัตโนมัติ	1.00	ชุด	15,300.00	200.00	15,300.00	200.00	15,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	12,000.00	450.00	12,000.00	450.00	12,450.00	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	8,010.00	200.00	8,010.00	200.00	8,210.00	
	- สเคือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	1.00	ชุด	459.00	-	459.00	-	459.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	783.00	-	783.00	-	783.00	
	- สายน้ำคิ่อ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	630.00	70.00	630.00	70.00	700.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	1.00	ชุด	1,000.00	70.00	1,000.00	70.00	1,070.00	
	- ตะแกรงคัดกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ กสธ.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	1.00	ชุด	45,000.00	200.00	45,000.00	200.00	45,200.00	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	1.00	ชุด	2,835.00	105.00	2,835.00	105.00	2,940.00	
	- ราวจับคนพิการ H2	1.00	ชุด	787.50	70.00	787.50	70.00	857.50	
	- ราวจับคนพิการ H3	2.00	ชุด	1,813.50	105.00	3,627.00	210.00	3,837.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	0.59	ม.	3,000.00	350.00	1,779.40	207.60	1,986.99	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อเค็วก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดียวติดผนังแบบก้านโยก	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	2.00	ม.	412.00	500.00	824.00	1,000.00	1,824.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	3.00	ตร.ม	285.00	158.00	855.00	474.00	1,329.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	9.00	ชุด	10,800.00	450.00	97,200.00	4,050.00	101,250.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	9.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	5,340.00	450.00	26,700.00	2,250.00	28,950.00	
	- ก๊อคน้ำอ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	8,010.00	200.00	40,050.00	1,000.00	41,050.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	459.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	783.00	-	3,915.00	-	3,915.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	5.00	ชุด	153.00	-	765.00	-	765.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	34,200.00	450.00	102,600.00	1,350.00	103,950.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมในโถปัสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	9.00	ชุด	540.00	35.00	4,860.00	315.00	5,175.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	9.00	ชุด	630.00	70.00	5,670.00	630.00	6,300.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	4.45	ม.	3,000.00	350.00	13,357.76	1,558.41	14,916.16	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	55.00	3,000.00	165.00	3,165.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ปวยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตรัวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อكن้ำเตี๋ย	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	14.00	ชุด	252.00	35.00	3,528.00	490.00	4,018.00	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 600 มม.	4.60	ม.	3,000.00	1,855.00	13,792.78	8,528.53	22,321.31	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 200 มม.	11.32	ม.	720.00	830.00	8,148.63	9,393.56	17,542.19	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	9.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	130,500.00	22,500.00	153,000.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	4,500.00	120.00	13,500.00	360.00	13,860.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	5.00	ชุด	3,300.00	200.00	16,500.00	1,000.00	17,500.00	
	- ราวทรงตัวโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	9,423.00	105.00	9,423.00	105.00	9,528.00	
	- หลิบซ่อนไฟ สูง 0.25 ม.	4.60	ม.	1,800.00	600.00	8,271.63	2,757.21	11,028.84	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1					15,236,263.56	3,922,622.91	19,158,886.47	
2.5	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1M								
2.5.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	526.00	222.00	-	-	-	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	20.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	79.00	ตร.ม.	-	82.00	-	6,478.00	6,478.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F8 พื้นที่ผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	53.00	ตร.ม.	115.00	65.00	6,095.00	3,445.00	9,540.00	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นที่หรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายนํ้า ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	152.00	ตร.ม.	113.00	61.00	17,176.00	9,272.00	26,448.00	
2.5.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	155.00	ตร.ม.	136.00	80.00	21,080.00	12,400.00	33,480.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	-	ตร.ม.	272.00	160.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	-	ม.	120.00	62.00	-	-	-	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	103.23	ม.	79.00	44.00	8,155.17	4,542.12	12,697.29	
2.5.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	201.00	ตร.ม.	77.00	82.00	15,477.00	16,482.00	31,959.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	ผ7 ผนังฉาบปูนเรียบทาสี	11.00	ตร.ม.	77.00	82.00	847.00	902.00	1,749.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูตะกั่วกันรังสี X-RAY หน้า 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หน้า 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หน้า 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หน้า 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หน้า 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูด้วยไม้อัด หน้า 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.5.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	105.00	ม.	25.00	20.00	2,625.00	2,100.00	4,725.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	-	ม.	120.00	50.00	-	-	-	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานดกแต่งภายใน
2.5.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	154.00	ตร.ม.	-	82.00	-	12,628.00	12,628.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานดกแต่ง ดูรายละเอียดงานดกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานดกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม้น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลื่อน สังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.5.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	53,902.00	14,174.00	68,076.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตุ AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตุ AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตุ SD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,562.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,489.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	35,864.00	3,000.00	35,864.00	3,000.00	38,864.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	11,689.00	4,668.00	11,689.00	4,668.00	16,357.00	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	16,000.00	1,500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	18,181.00	2,400.00	18,181.00	2,400.00	20,581.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตรัวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.5.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	212.00	ตร.ม.	45.00	28.00	9,540.00	5,936.00	15,476.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	-	ตร.ม.	45.00	28.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.5.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตรั้วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัหาลัวโธชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝัังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัหาลัวโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายน็ดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะดัดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเดีย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตรั้วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคี่อ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องนำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกลีดยก้านปิดติดผนัง สำหรับ โถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สเคือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1M					200,631.17	98,427.12	299,058.29	
2.6	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2								
2.6.1	งานฉิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัดด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	331.00	ตร.ม.	526.00	222.00	174,106.00	73,482.00	247,588.00	
	F3 พื้นผสมนํ้ายากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	114.00	ตร.ม.	589.00	222.00	67,146.00	25,308.00	92,454.00	
	F6 พื้นผสมนํ้ายากันซึม	28.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	283.00	ตร.ม.	-	82.00	-	23,206.00	23,206.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	6.00	ตร.ม.	355.00	158.00	2,130.00	948.00	3,078.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	466.00	ตร.ม.	2,780.00	198.00	1,295,480.00	92,268.00	1,387,748.00	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	35.00	ตร.ม.	2,200.00	120.00	77,000.00	4,200.00	81,200.00	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างคูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	2,602.53	ตร.ม.	113.00	61.00	294,085.89	158,754.33	452,840.22	
2.6.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	3,051.00	ตร.ม.	136.00	80.00	414,936.00	244,080.00	659,016.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	521.00	ตร.ม.	272.00	160.00	141,712.00	83,360.00	225,072.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	530.00	ตร.ม.	298.00	89.00	157,940.00	47,170.00	205,110.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	34.00	ตร.ม.	596.00	167.00	20,264.00	5,678.00	25,942.00	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	369.63	ม.	120.00	62.00	44,355.60	22,917.06	67,272.66	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	2,384.95	ม.	79.00	44.00	188,410.73	104,937.62	293,348.36	
2.6.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	287.00	ตร.ม.	77.00	82.00	22,099.00	23,534.00	45,633.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	4,239.00	ตร.ม.	77.00	82.00	326,403.00	347,598.00	674,001.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	208.00	ตร.ม.	450.00	120.00	93,600.00	24,960.00	118,560.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	402.00	ตร.ม.	532.00	181.00	213,864.00	72,762.00	286,626.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ คูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	301.00	ตร.ม.	77.00	70.00	23,177.00	21,070.00	44,247.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	978.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	2,249,400.00	586,800.00	2,836,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ7 ผนังฉาบปูนเรียบทาสี	585.00	ตร.ม.	77.00	82.00	45,045.00	47,970.00	93,015.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	270.00	ตร.ม.	688.00	201.00	185,760.00	54,270.00	240,030.00	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	32.00	ตร.ม.	310.00	166.00	9,920.00	5,312.00	15,232.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรู ตะกั่วกันรังสี X-RAY หน้า 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วย แผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	647.00	ตร.ม.	4,350.00	700.00	2,814,450.00	452,900.00	3,267,350.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หน้า 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	214.00	ตร.ม.	77.00	80.00	16,478.00	17,120.00	33,598.00	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หน้า 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หน้า 6 มม.	28.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	171,500.00	12,600.00	184,100.00	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หน้า 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรู ด้วยไม้อัด หน้า 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.6.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	212.00	ม.	25.00	20.00	5,300.00	4,240.00	9,540.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	252.00	ม.	120.00	50.00	30,240.00	12,600.00	42,840.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานดกแต่งภายใน
2.6.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	258.00	ตร.ม.	-	82.00	-	21,156.00	21,156.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	1,191.00	ตร.ม.	240.00	75.00	285,840.00	89,325.00	375,165.00	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	122.00	ตร.ม.	270.00	75.00	32,940.00	9,150.00	42,090.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	36.00	ตร.ม.	2,200.00	350.00	79,200.00	12,600.00	91,800.00	
	C7 ฝ้าเพดานดกแต่ง ดูรายละเอียดงานดกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานดกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้าไม้น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลื่อน สังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.6.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	95,060.00	12,000.00	107,060.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	372,000.00	20,000.00	392,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	44,815.00	4,000.00	44,815.00	4,000.00	48,815.00	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	38,485.00	3,000.00	76,970.00	6,000.00	82,970.00	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	44,924.00	2,000.00	46,924.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	23,262.00	1,000.00	139,572.00	6,000.00	145,572.00	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	86,256.00	22,503.00	108,759.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	91,205.00	21,704.00	273,615.00	65,112.00	338,727.00	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	85,844.00	20,108.00	257,532.00	60,324.00	317,856.00	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	83,434.00	19,117.00	102,551.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	155,856.00	42,618.00	198,474.00	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	106,686.00	26,889.00	106,686.00	26,889.00	133,575.00	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	19.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	512,069.00	134,653.00	646,722.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	14,602.00	4,679.00	14,602.00	4,679.00	19,281.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตุ AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตุ AD29 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	59,993.00	16,407.00	59,993.00	16,407.00	76,400.00	
	- ประตุ ADW1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	95,749.00	27,038.00	95,749.00	27,038.00	122,787.00	
	- ประตุ ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
	- ประตุ ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	70,852.00	19,002.00	89,854.00	
	- ประตุ ADW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	166,007.00	44,680.00	166,007.00	44,680.00	210,687.00	
	- ประตุ ADW6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	152,998.00	41,652.00	152,998.00	41,652.00	194,650.00	
	- ประตุ ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	33,753.00	9,028.00	42,781.00	
	- ประตุ ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตุ SD1 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	192,934.00	14,000.00	206,934.00	
	- ประตุ SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตุ SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตุ SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตุ SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	73,041.00	6,000.00	79,041.00	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	36,819.00	3,000.00	39,819.00	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	18,480.00	2,500.00	55,440.00	7,500.00	62,940.00	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	37,819.00	3,000.00	37,819.00	3,000.00	40,819.00	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	51,264.00	6,600.00	51,264.00	6,600.00	57,864.00	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	100,847.00	7,500.00	100,847.00	7,500.00	108,347.00	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	67,200.00	5,000.00	67,200.00	5,000.00	72,200.00	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	118,964.00	4,000.00	118,964.00	4,000.00	122,964.00	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,750.00	3,000.00	36,750.00	3,000.00	39,750.00	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	78,312.00	3,500.00	78,312.00	3,500.00	81,812.00	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	54,647.00	4,500.00	54,647.00	4,500.00	59,147.00	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	48,464.00	3,000.00	48,464.00	3,000.00	51,464.00	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	42,785.00	6,800.00	299,495.00	47,600.00	347,095.00	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	22,327.00	2,000.00	178,616.00	16,000.00	194,616.00	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	9,579.00	2,991.00	9,579.00	2,991.00	12,570.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	128,000.00	12,000.00	140,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	29,567.00	4,025.00	59,134.00	8,050.00	67,184.00	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	8.00	ชุด	404,806.00	-	3,238,448.00	-	3,238,448.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	96,744.00	-	96,744.00	-	96,744.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.6.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	5,127.00	ตร.ม.	45.00	28.00	230,715.00	143,556.00	374,271.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	63.00	ตร.ม.	50.00	31.00	3,150.00	1,953.00	5,103.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	1,389.00	ตร.ม.	45.00	28.00	62,505.00	38,892.00	101,397.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.6.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์ว โถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	6,500.00	450.00	39,000.00	2,700.00	41,700.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	6.00	ชุด	5,500.00	-	33,000.00	-	33,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	3,045.00	450.00	15,225.00	2,250.00	17,475.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	5.00	ชุด	7,920.00	-	39,600.00	-	39,600.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	459.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	783.00	-	3,915.00	-	3,915.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	5.00	ชุด	153.00	-	765.00	-	765.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	34,200.00	450.00	102,600.00	1,350.00	103,950.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	540.00	35.00	3,240.00	210.00	3,450.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	6.00	ชุด	630.00	70.00	3,780.00	420.00	4,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	441.00	70.00	882.00	140.00	1,022.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.56	ม.	3,000.00	350.00	16,677.03	1,945.65	18,622.68	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- ตะแกรงคักกลิ้งมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเตี้ย	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	11.00	ชุด	252.00	35.00	2,772.00	385.00	3,157.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	5.63	ม.	3,000.00	1,855.00	16,893.18	10,445.62	27,338.80	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	8.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	116,000.00	20,000.00	136,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	120.00	9,000.00	240.00	9,240.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 150 มม.	8.48	ม.	720.00	834.00	6,108.97	7,076.22	13,185.19	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	3.00	ชุด	3,300.00	200.00	9,900.00	600.00	10,500.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- พลัหวลัโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอดโนมิติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเดีย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องนำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงดักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	12,000.00	450.00	24,000.00	900.00	24,900.00	
	- ฟลัขวาล์วอัตโนมัติ	2.00	ชุด	15,300.00	200.00	30,600.00	400.00	31,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	12,000.00	450.00	24,000.00	900.00	24,900.00	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเตี้ย	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่อปหลังสุขกัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	1.00	ชุด	35,100.00	200.00	35,100.00	200.00	35,300.00	
	- ราวจับคนพิการ H1	2.00	ชุด	2,835.00	105.00	5,670.00	210.00	5,880.00	
	- ราวจับคนพิการ H2	2.00	ชุด	787.50	70.00	1,575.00	140.00	1,715.00	
	- ราวจับคนพิการ H3	4.00	ชุด	1,813.50	105.00	7,254.00	420.00	7,674.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	1.18	ม.	3,000.00	350.00	3,549.14	414.07	3,963.20	
	งานสุขกัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สละือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	งานสุขกัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	3.00	ชุด	945.00	450.00	2,835.00	1,350.00	4,185.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝัิงเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	2,665.00	450.00	10,660.00	1,800.00	12,460.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบแขวน	3.00	ชุด	796.50	-	2,389.50	-	2,389.50	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝัิงเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	796.50	-	3,186.00	-	3,186.00	
	- สละือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	7.00	ชุด	459.00	-	3,213.00	-	3,213.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	7.00	ชุด	713.00	100.00	4,991.00	700.00	5,691.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	7.00	ชุด	252.00	35.00	1,764.00	245.00	2,009.00	
	- สายน้ำคิ่อ่างล้างหน้ายาว 16"	7.00	ชุด	153.00	-	1,071.00	-	1,071.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรูหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	11.00	ม.	8,071.00	1,394.00	88,781.00	15,334.00	104,115.00	
	- ตะแกรงคักกลื่นมีลิ้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- ชุดประตุสำเรื่งรูป ห้องแต่งตัว	8.00	ชุด	13,900.00	750.00	111,200.00	6,000.00	117,200.00	
	- ขอแขวนผ้า (ห้องแต่งตัว)	8.00	ชุด	280.00	65.00	2,240.00	520.00	2,760.00	
	- ชุดกระจกสำเรื่งรูปห้องแต่งตัว ขนาด 0.60*1.20 ม.	8.00	ชุด	960.00	150.00	7,680.00	1,200.00	8,880.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	9.00	ชุด	10,800.00	450.00	97,200.00	4,050.00	101,250.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	9.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	7.00	ชุด	5,340.00	450.00	37,380.00	3,150.00	40,530.00	
	- ก๊อكن้ำอ่างล้างหน้า	7.00	ชุด	8,010.00	200.00	56,070.00	1,400.00	57,470.00	
	- สะคิ่อสำหรัอ่างล้างหน้าแบบกด	7.00	ชุด	459.00	-	3,213.00	-	3,213.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรัอ่างล้างหน้า	7.00	ชุด	783.00	-	5,481.00	-	5,481.00	
	- สายน้ำคิ่อ่างล้างหน้ายาว 16"	7.00	ชุด	153.00	-	1,071.00	-	1,071.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	34,200.00	450.00	136,800.00	1,800.00	138,600.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมในโถปัสสาวะ
	- สายนึคชำระ	9.00	ชุด	540.00	35.00	4,860.00	315.00	5,175.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	9.00	ชุด	630.00	70.00	5,670.00	630.00	6,300.00	
	- ฝักบัวอาบนั้	1.00	ชุด	715.50	70.00	715.50	70.00	785.50	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	6.99	ม.	3,000.00	350.00	20,968.55	2,446.33	23,414.88	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	5.00	ชุด	1,000.00	55.00	5,000.00	275.00	5,275.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	16.00	ชุด	252.00	35.00	4,032.00	560.00	4,592.00	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	7.02	ม.	3,000.00	1,855.00	21,068.55	13,027.39	34,095.94	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	8.81	ม.	720.00	830.00	6,339.63	7,308.19	13,647.82	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	10.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	145,000.00	25,000.00	170,000.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	4,500.00	120.00	18,000.00	480.00	18,480.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	3.00	ชุด	45,000.00	200.00	135,000.00	600.00	135,600.00	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 150 มม.	2.82	ม.	720.00	834.00	2,032.67	2,354.51	4,387.18	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	6.00	ชุด	3,300.00	200.00	19,800.00	1,200.00	21,000.00	
	- หลีบซ่อนไฟ สูง 0.25 ม.	3.88	ม.	1,800.00	600.00	6,978.10	2,326.03	9,304.13	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D2 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	10,800.00	450.00	32,400.00	1,350.00	33,750.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	5,340.00	450.00	16,020.00	1,350.00	17,370.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	8,010.00	200.00	24,030.00	600.00	24,630.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	3.00	ชุด	459.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	783.00	-	2,349.00	-	2,349.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	3.00	ชุด	153.00	-	459.00	-	459.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ปลั้หาลั้วโโกปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมในโโกปัสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	3.00	ชุด	540.00	35.00	1,620.00	105.00	1,725.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	3.00	ชุด	630.00	70.00	1,890.00	210.00	2,100.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	3.43	ม.	3,000.00	350.00	10,287.88	1,200.25	11,488.14	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	1.00	ชุด	1,000.00	55.00	1,000.00	55.00	1,055.00	
	- ก๊อกลั้เตี๋ย	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาลั้วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	6.00	ชุด	252.00	35.00	1,512.00	210.00	1,722.00	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหิินแกรนิตคำจิ้น กว้าง 600 มม.	3.44	ม.	3,000.00	1,855.00	10,313.44	6,377.15	16,690.59	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหิินแกรนิตคำจิ้น กว้าง 200 มม.	2.61	ม.	720.00	830.00	1,880.03	2,167.26	4,047.30	
	- ห้อยน้ำสำเรีจรูป	3.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	43,500.00	7,500.00	51,000.00	
	- เครื่องเป้ามืออัตโนมัติ	1.00	ชุด	45,000.00	200.00	45,000.00	200.00	45,200.00	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหิินแกรนิตคำจิ้น กว้าง 100 มม.	0.89	ม.	360.00	690.00	320.48	614.25	934.73	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2					19,890,869.88	3,845,531.93	23,736,401.82	
2.7	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2M								
2.7.1	งานผิวพื้นสำเรีจ								
	F1 พื้นปูหิินแกรนิตสีคำผิวมันสลั้บดัั้น ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไ้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	526.00	222.00	-	-	-	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไ้ ผิวดัั้น ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	25.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	79.00	ตร.ม.	-	82.00	-	6,478.00	6,478.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	104.00	ตร.ม.	113.00	61.00	11,752.00	6,344.00	18,096.00	
2.7.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	50.00	ตร.ม.	136.00	80.00	6,800.00	4,000.00	10,800.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	-	ตร.ม.	272.00	160.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	-	ม.	120.00	62.00	-	-	-	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	33.30	ม.	79.00	44.00	2,630.70	1,465.20	4,095.90	
2.7.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	108.00	ตร.ม.	77.00	82.00	8,316.00	8,856.00	17,172.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุ ไม้้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูด้วย ไม้อัด หน้า 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.7.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	59.00	ม.	25.00	20.00	1,475.00	1,180.00	2,655.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	-	ม.	120.00	50.00	-	-	-	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง คุกตกแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.7.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	107.00	ตร.ม.	-	82.00	-	8,774.00	8,774.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วัชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C5 ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6 ผ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ผ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ผ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้าไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	CLB-2 ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.7.6	งานประตุนหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตุ AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตุ AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตุ AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตุ AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตุ AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตุ AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตุ AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตุ AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตุ AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตุ AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตุ AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตุ AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตุ AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู่ ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู่ ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู่ ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู่ ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู่ ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู่ ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,562.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,489.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	16,000.00	1,500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.7.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	108.00	ตร.ม.	45.00	28.00	4,860.00	3,024.00	7,884.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สี ฟ้าเพดาน ภายในอาคาร	-	ตร.ม.	45.00	28.00	-	-	-	
	- สี ฟ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.7.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกร้าอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- ส่ดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายน็ดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้้ำ +วาล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำคิ่อ้างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- พลัขวาล้วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำดื่ม	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคัดกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำคิ่อ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องนำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝิงเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกรน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- ส่คือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำเดีย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- พลัหวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกรน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำเดีย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกเคียวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- ส่ค้อสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2M					35,833.70	40,121.20	75,954.90	
2.8	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3								
2.8.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัبد้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไ้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	781.00	ตร.ม.	526.00	222.00	410,806.00	173,382.00	584,188.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไ้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	70.00	ตร.ม.	589.00	222.00	41,230.00	15,540.00	56,770.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	70.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	27.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,214.00	2,214.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	49.00	ตร.ม.	355.00	158.00	17,395.00	7,742.00	25,137.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F11 พื้นที่น้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นที่ทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นที่ไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นที่หรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นที่กระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	3,259.77	ตร.ม.	113.00	61.00	368,354.01	198,845.97	567,199.98	
2.8.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	4,704.00	ตร.ม.	136.00	80.00	639,744.00	376,320.00	1,016,064.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	478.00	ตร.ม.	272.00	160.00	130,016.00	76,480.00	206,496.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	640.00	ตร.ม.	298.00	89.00	190,720.00	56,960.00	247,680.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	98.00	ตร.ม.	596.00	167.00	58,408.00	16,366.00	74,774.00	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	383.62	ม.	120.00	62.00	46,033.92	23,784.19	69,818.11	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	3,559.10	ม.	79.00	44.00	281,169.22	156,600.58	437,769.79	
2.8.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	127.00	ตร.ม.	77.00	82.00	9,779.00	10,414.00	20,193.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,657.00	ตร.ม.	77.00	82.00	127,589.00	135,874.00	263,463.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	38.00	ตร.ม.	450.00	120.00	17,100.00	4,560.00	21,660.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	351.00	ตร.ม.	532.00	181.00	186,732.00	63,531.00	250,263.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	431.00	ตร.ม.	77.00	70.00	33,187.00	30,170.00	63,357.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	483.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	1,110,900.00	289,800.00	1,400,700.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	634.00	ตร.ม.	77.00	82.00	48,818.00	51,988.00	100,806.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	131.00	ตร.ม.	310.00	166.00	40,610.00	21,746.00	62,356.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	36.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	220,500.00	16,200.00	236,700.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุ ด้วย ไม้้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.8.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	26.00	ม.	25.00	20.00	650.00	520.00	1,170.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	540.00	ม.	120.00	50.00	64,800.00	27,000.00	91,800.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.8.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	28.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,296.00	2,296.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	650.00	ตร.ม.	240.00	75.00	156,000.00	48,750.00	204,750.00	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	119.00	ตร.ม.	270.00	75.00	32,130.00	8,925.00	41,055.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ฉนวนกันความร้อน	29.00	ตร.ม.	430.00	25.00	12,470.00	725.00	13,195.00	
2.8.6	งานประตุน้ำต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	23,765.00	3,000.00	26,765.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	22,462.00	1,000.00	23,462.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	23,262.00	1,000.00	46,524.00	2,000.00	48,524.00	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	82,979.00	19,122.00	82,979.00	19,122.00	102,101.00	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	53,831.00	14,486.00	68,317.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู่ AD13 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	50,969.00	13,736.00	50,969.00	13,736.00	64,705.00	
	- ประตู่ AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู่ AD15 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	134,755.00	35,435.00	170,190.00	
	- ประตู่ AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู่ AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู่ AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู่ AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู่ AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู่ AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู่ AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู่ AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู่ AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู่ AD25 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	84,920.00	19,628.00	84,920.00	19,628.00	104,548.00	
	- ประตู่ AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู่ AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู่ AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู่ AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู่ ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู่ ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
	- ประตู่ ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	35,426.00	9,501.00	44,927.00	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	61,516.00	17,801.00	61,516.00	17,801.00	79,317.00	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	62,841.00	6,000.00	68,841.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	118,964.00	4,000.00	356,892.00	12,000.00	368,892.00	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	78,312.00	3,500.00	78,312.00	3,500.00	81,812.00	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	54,647.00	4,500.00	54,647.00	4,500.00	59,147.00	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	48,464.00	3,000.00	96,928.00	6,000.00	102,928.00	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	7,698.00	2,919.00	7,698.00	2,919.00	10,617.00	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	6,000.00	500.00	12,000.00	1,000.00	13,000.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD6 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	12,065.00	2,195.00	108,585.00	19,755.00	128,340.00	
2.8.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,917.00	ตร.ม.	45.00	28.00	86,265.00	53,676.00	139,941.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	867.00	ตร.ม.	45.00	28.00	39,015.00	24,276.00	63,291.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.8.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	5,100.00	450.00	5,100.00	450.00	5,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	797.00	-	797.00	-	797.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงคักกลื่นมีลื่นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	1.00	ชุด	459.00	35.00	459.00	35.00	494.00	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	16,110.00	-	16,110.00	-	16,110.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	6,500.00	450.00	6,500.00	450.00	6,950.00	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	1.00	ชุด	5,500.00	-	5,500.00	-	5,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	594.00	-	594.00	-	594.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำดื่ม	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	6,500.00	450.00	39,000.00	2,700.00	41,700.00	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	6.00	ชุด	5,500.00	-	33,000.00	-	33,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเกันเตอร์	4.00	ชุด	3,045.00	450.00	12,180.00	1,800.00	13,980.00	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	4.00	ชุด	7,920.00	-	31,680.00	-	31,680.00	
	- สื่อน้ำอ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สื่อน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	4.00	ชุด	459.00	-	1,836.00	-	1,836.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	783.00	-	3,132.00	-	3,132.00	
	- สายน้ำค้ำอ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	153.00	-	612.00	-	612.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	34,200.00	450.00	102,600.00	1,350.00	103,950.00	
	- พลัขวาล้วโถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	540.00	35.00	3,240.00	210.00	3,450.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	6.00	ชุด	630.00	70.00	3,780.00	420.00	4,200.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงสูง 1.00 ม.	4.31	ม.	3,000.00	350.00	12,937.58	1,509.38	14,446.97	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีล้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเดี้ย	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	10.00	ชุด	252.00	35.00	2,520.00	350.00	2,870.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	4.29	ม.	3,000.00	1,855.00	12,883.78	7,966.47	20,850.24	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	8.07	ม.	720.00	830.00	5,813.18	6,701.31	12,514.49	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	6.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	87,000.00	15,000.00	102,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	120.00	9,000.00	240.00	9,240.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	4.00	ชุด	3,300.00	200.00	13,200.00	800.00	14,000.00	
	- หลิบซ่อนไฟ สูง 0.25 ม.	4.38	ม.	1,800.00	600.00	7,888.23	2,629.41	10,517.64	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำคิ่อ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำดื่ม	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สื่อน้ำอ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สื่อน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อكن้ำเตี๋ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องนำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงค้กกล้่นมีล้่นป้ด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก้อกน้้าเต้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล้่วเป้ด-ป้ดน้้า 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล้่วเป้ด-ป้ดน้้า 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้ือปเคาน้เตอร์ คสล. กรุ้ท้ินแกรนิตค้าจ้ิน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภ้ณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้้าผู้พิการ)								
	- โถสุขภ้ณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- พล้ัขวาล้่วอ้ดโนม้ติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้้างหน้าชนิตแขวนผน้ัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก้อกน้้าอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะค้ือล้้าหรับอ่างล้้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท้ือน้้าท้ั้งล้้าหรับอ่างล้้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้้าค้ืออ่างล้้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายน้ิดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ท้ีไล้กระดาสชำระ ชนิตเจาะค้ิดผน้ัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาล้้าเร้จรูปพร้้อมช้้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ท้ีไล้สบูเหลวอ้ดโนม้ติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงค้กกล้่นมีล้่นป้ด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก้อกน้้าเต้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ตะแกรงคักกลืนมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงค้กกล้่นมีล้่นป้ด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	2.00	ม.	412.00	500.00	824.00	1,000.00	1,824.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	2.00	ตร.ม	285.00	158.00	570.00	316.00	886.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือแบบฝ้งเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	2,665.00	450.00	10,660.00	1,800.00	12,460.00	
	- ก้อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝ้งเคาร์เตอร์	4.00	ชุด	796.50	-	3,186.00	-	3,186.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	4.00	ชุด	459.00	-	1,836.00	-	1,836.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	713.00	100.00	2,852.00	400.00	3,252.00	
	- วาล์วเปิด-ป้ดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- สายน้ำค้อ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	153.00	-	612.00	-	612.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรูห้นส้งเคราะห์ กว้าง 600 มม.	10.00	ม.	8,071.00	1,394.00	80,710.00	13,940.00	94,650.00	
	- ตะแกรงค้กกล้่นมีล้่นป้ด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- ชุดประดู่สำเร้จรูป ห้องแต่งตัว	5.00	ชุด	13,900.00	750.00	69,500.00	3,750.00	73,250.00	
	- ขอแขวนฝ้้า (ห้องแต่งตัว)	5.00	ชุด	280.00	65.00	1,400.00	325.00	1,725.00	
	- ชุดกระจกสำเร้จรูปห้องแต่งตัว ขนาด 0.60*1.20 ม.	5.00	ชุด	960.00	150.00	4,800.00	750.00	5,550.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟล้ชวาล์วโถชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก้อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมในโถปัสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	143.00	70.00	286.00	140.00	426.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	55.00	2,000.00	110.00	2,110.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	58,000.00	10,000.00	68,000.00	
	- อื่นๆ (ไปรตระบุ)								
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3					7,389,480.91	2,242,696.31	9,632,177.22	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.9	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3M								
2.9.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	526.00	222.00	-	-	-	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	31.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,542.00	2,542.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	913.00	ตร.ม.	115.00	65.00	104,995.00	59,345.00	164,340.00	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	944.00	ตร.ม.	113.00	61.00	106,672.00	57,584.00	164,256.00	
2.9.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	245.00	ตร.ม.	136.00	80.00	33,320.00	19,600.00	52,920.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	266.00	ตร.ม.	272.00	160.00	72,352.00	42,560.00	114,912.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	177.16	ม.	120.00	62.00	21,258.72	10,983.67	32,242.39	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	163.17	ม.	79.00	44.00	12,890.43	7,179.48	20,069.91	
2.9.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	583.00	ตร.ม.	77.00	82.00	44,891.00	47,806.00	92,697.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	207.00	ตร.ม.	77.00	82.00	15,939.00	16,974.00	32,913.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หน้า 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หน้า 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วย ไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.9.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	31.00	ม.	25.00	20.00	775.00	620.00	1,395.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	-	ม.	120.00	50.00	-	-	-	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ครอบตกแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.9.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	941.00	ตร.ม.	-	82.00	-	77,162.00	77,162.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้นหนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.9.6	งานประตุนหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตุ AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตุ AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตุ AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตุ AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
	- ประตุ AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตุ AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตุ AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตุ AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตุ AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตุ AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตุ AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตุ AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตุ AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตุ AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตุ AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตุ AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตุ AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตุ AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตุ SD1 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	110,248.00	8,000.00	118,248.00	
	- ประตุ SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตุ SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตุ SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู่ SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประคุด SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประคุด SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.9.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	790.00	ตร.ม.	45.00	28.00	35,550.00	22,120.00	57,670.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	26.00	ตร.ม.	45.00	28.00	1,170.00	728.00	1,898.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.9.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักก่ล้นมีล้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ําอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝั้งเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกร้าอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- พลัซวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกร้าเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำดื่ม	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเกันเตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอดโนมดิ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเดีย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท๊อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตคำจิ้น กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท๊อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตคำจิ้น กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเกันเตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเกันเตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สื่อน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกเดี๋ยวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สื่อน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3M					793,386.15	390,204.15	1,183,590.30	
2.10	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4								
2.10.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัبد้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	721.00	ตร.ม.	526.00	222.00	379,246.00	160,062.00	539,308.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	69.00	ตร.ม.	589.00	222.00	40,641.00	15,318.00	55,959.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	27.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	31.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,542.00	2,542.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	68.00	ตร.ม.	355.00	158.00	24,140.00	10,744.00	34,884.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	3,138.25	ตร.ม.	113.00	61.00	354,622.25	191,433.25	546,055.50	
2.10.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	3,975.00	ตร.ม.	136.00	80.00	540,600.00	318,000.00	858,600.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	488.00	ตร.ม.	272.00	160.00	132,736.00	78,080.00	210,816.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	773.00	ตร.ม.	298.00	89.00	230,354.00	68,797.00	299,151.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	83.00	ตร.ม.	596.00	167.00	49,468.00	13,861.00	63,329.00	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	380.29	ม.	120.00	62.00	45,634.32	23,577.73	69,212.05	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	3,162.17	ม.	79.00	44.00	249,811.27	139,135.39	388,946.66	
2.10.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	178.00	ตร.ม.	77.00	82.00	13,706.00	14,596.00	28,302.00	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,402.00	ตร.ม.	77.00	82.00	107,954.00	114,964.00	222,918.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	26.00	ตร.ม.	450.00	120.00	11,700.00	3,120.00	14,820.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	345.00	ตร.ม.	532.00	181.00	183,540.00	62,445.00	245,985.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	469.00	ตร.ม.	77.00	70.00	36,113.00	32,830.00	68,943.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	382.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	878,600.00	229,200.00	1,107,800.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	529.00	ตร.ม.	77.00	82.00	40,733.00	43,378.00	84,111.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	158.00	ตร.ม.	310.00	166.00	48,980.00	26,228.00	75,208.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูตะกั่วกันรังสี X-RAY หน้า 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หน้า 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุ ไม้้อัดยาง หน้า 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หน้า 6 มม.	35.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	214,375.00	15,750.00	230,125.00	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หน้า 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูด้วยไม้้อัด หน้า 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.10.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	28.00	ม.	25.00	20.00	700.00	560.00	1,260.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	413.00	ม.	120.00	50.00	49,560.00	20,650.00	70,210.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานดกแต่งภายใน
2.10.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	17.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,394.00	1,394.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	646.00	ตร.ม.	240.00	75.00	155,040.00	48,450.00	203,490.00	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	137.00	ตร.ม.	270.00	75.00	36,990.00	10,275.00	47,265.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.10.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	23,765.00	3,000.00	26,765.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	44,924.00	2,000.00	46,924.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	23,262.00	1,000.00	46,524.00	2,000.00	48,524.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	82,979.00	19,122.00	82,979.00	19,122.00	102,101.00	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	53,831.00	14,486.00	68,317.00	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	50,969.00	13,736.00	50,969.00	13,736.00	64,705.00	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	215,608.00	56,696.00	272,304.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตุ AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตุ AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตุ AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตุ AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตุ AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตุ AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตุ AD25 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	84,920.00	19,628.00	84,920.00	19,628.00	104,548.00	
	- ประตุ AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตุ AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตุ AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตุ AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
	- ประตุ ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	35,426.00	9,501.00	44,927.00	
	- ประตุ ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	61,516.00	17,801.00	61,516.00	17,801.00	79,317.00	
	- ประตุ ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	62,841.00	6,000.00	68,841.00	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประคุด SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประคุด SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประคุด SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประคุด SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประคุด SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประคุด SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประคุด SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประคุด SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประคุด SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	118,964.00	4,000.00	356,892.00	12,000.00	368,892.00	
	- ประคุด SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	54,647.00	4,500.00	54,647.00	4,500.00	59,147.00	
	- ประคุด SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	48,464.00	3,000.00	145,392.00	9,000.00	154,392.00	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	7,698.00	2,919.00	7,698.00	2,919.00	10,617.00	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	6,000.00	500.00	12,000.00	1,000.00	13,000.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD6 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	12,065.00	2,195.00	108,585.00	19,755.00	128,340.00	
2.10.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,687.00	ตร.ม.	45.00	28.00	75,915.00	47,236.00	123,151.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	22.00	ตร.ม.	50.00	31.00	1,100.00	682.00	1,782.00	
	- สี พื้นเพดาน ภายในอาคาร	883.00	ตร.ม.	45.00	28.00	39,735.00	24,724.00	64,459.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.10.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	5,100.00	450.00	5,100.00	450.00	5,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	797.00	-	797.00	-	797.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- ตะแกรงคักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	1.00	ชุด	459.00	35.00	459.00	35.00	494.00	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเดี่ยว	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	16,110.00	-	16,110.00	-	16,110.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฝัลัขวาลั้วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝัังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำค้ออ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฝัลัขวาลั้วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายน็ดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบกั้ยโยก ชั้ย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	7.00	ชุด	6,500.00	450.00	45,500.00	3,150.00	48,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	7.00	ชุด	5,500.00	-	38,500.00	-	38,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	3,045.00	450.00	12,180.00	1,800.00	13,980.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	5.00	ชุด	7,920.00	-	39,600.00	-	39,600.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	4.00	ชุด	459.00	-	1,836.00	-	1,836.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	783.00	-	3,132.00	-	3,132.00	
	- สายน้ำคิ่อ่างล้างหน้ายาว 16"	5.00	ชุด	153.00	-	765.00	-	765.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	34,200.00	450.00	102,600.00	1,350.00	103,950.00	
	- พลัหวลั่วโถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	7.00	ชุด	540.00	35.00	3,780.00	245.00	4,025.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	7.00	ชุด	630.00	70.00	4,410.00	490.00	4,900.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	715.50	70.00	715.50	70.00	785.50	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	441.00	70.00	441.00	70.00	511.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	4.31	ม.	3,000.00	350.00	12,937.58	1,509.38	14,446.97	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำเตี้ย	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	12.00	ชุด	252.00	35.00	3,024.00	420.00	3,444.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	4.29	ม.	3,000.00	1,855.00	12,883.78	7,966.47	20,850.24	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	8.07	ม.	720.00	830.00	5,813.18	6,701.31	12,514.49	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	6.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	87,000.00	15,000.00	102,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	120.00	9,000.00	240.00	9,240.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	4.00	ชุด	3,300.00	200.00	13,200.00	800.00	14,000.00	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	0.83	ม.	1,275.00	100.00	1,053.89	82.66	1,136.55	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลี้นมีลื่นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท๊อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท๊อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝิงเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท๊อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท๊อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สະดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สະดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเดีย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อکیدิวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อคน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สื่อน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อکیدิวติดผนังแบบก้านโยก	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	2.00	ม.	412.00	500.00	824.00	1,000.00	1,824.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	2.00	ตร.ม	285.00	158.00	570.00	316.00	886.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	1.00	ชุด	7,000.00	450.00	7,000.00	450.00	7,450.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกลื่นยก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	1.00	ชุด	1,118.00	200.00	1,118.00	200.00	1,318.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝั้เอนเตอร์	6.00	ชุด	2,665.00	450.00	15,990.00	2,700.00	18,690.00	
	- ก๊อกร้าสำหรับอ่างล้างมือแบบฝั้เอนเตอร์	6.00	ชุด	796.50	-	4,779.00	-	4,779.00	
	- สละรื้อสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	713.00	100.00	4,278.00	600.00	4,878.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	6.00	ชุด	252.00	35.00	1,512.00	210.00	1,722.00	
	- สายน้ำรื้ออ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- เอนเตอร์อ่าง คสล. กรูหิรสังเคราะห้ กว้าง 600 มม.	15.00	ม.	8,071.00	1,394.00	121,065.00	20,910.00	141,975.00	
	- ตะแกรงคักกลั้รมีลั้รปิด	3.00	ชุด	270.00	75.00	810.00	225.00	1,035.00	
	- ชุดประตุสำเร็จรูป หั้องแต่งตั้ว	5.00	ชุด	13,900.00	750.00	69,500.00	3,750.00	73,250.00	
	- ขอแขวนฝ้า (หั้องแต่งตั้ว)	5.00	ชุด	280.00	65.00	1,400.00	325.00	1,725.00	
	- ชุดกระจกสำเร็จรูปหั้องแต่งตั้ว ขนาด 0.60*1.20 ม.	5.00	ชุด	960.00	150.00	4,800.00	750.00	5,550.00	
	งานสุขภั้ณห์และอุปกรณ์ TYPE D1 (หั้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภั้ณห์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- พลั้ชวาล์วโถชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกร้าอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สละรื้ออ่างหน้า แบบดิง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำรื้ออ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โกปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- พลัซวาล์วโกปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมในโกปัสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	143.00	70.00	286.00	140.00	426.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	55.00	2,000.00	110.00	2,110.00	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	58,000.00	10,000.00	68,000.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4					7,072,208.77	2,092,072.19	9,164,280.96	
2.11	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4M								
2.11.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัبد้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไ้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	526.00	222.00	-	-	-	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	31.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,542.00	2,542.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	901.00	ตร.ม.	115.00	65.00	103,615.00	58,565.00	162,180.00	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	932.00	ตร.ม.	113.00	61.00	105,316.00	56,852.00	162,168.00	
2.11.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	271.00	ตร.ม.	136.00	80.00	36,856.00	21,680.00	58,536.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	256.00	ตร.ม.	272.00	160.00	69,632.00	40,960.00	110,592.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	170.50	ม.	120.00	62.00	20,459.52	10,570.75	31,030.27	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	180.49	ม.	79.00	44.00	14,258.39	7,941.38	22,199.78	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.11.3	งานฉิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ฉิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	601.00	ตร.ม.	77.00	82.00	46,277.00	49,282.00	95,559.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	ผ5 ผนังทำฉิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	ผ7 ผนังฉิวฉาบปูนเรียบทาสี	215.00	ตร.ม.	77.00	82.00	16,555.00	17,630.00	34,185.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุ ไม้้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุ ด้วย ไม้้อด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่น ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.11.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	31.00	ม.	25.00	20.00	775.00	620.00	1,395.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	-	ม.	120.00	50.00	-	-	-	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานดกแต่งภายใน
2.11.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	946.00	ตร.ม.	-	82.00	-	77,572.00	77,572.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.11.6	งานประตูกุหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตุ AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
	- ประตุ AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตุ AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตุ AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตุ AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตุ AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตุ AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตุ AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตุ AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตุ AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตุ AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตุ AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตุ AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตุ AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตุ AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตุ SD1 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	110,248.00	8,000.00	118,248.00	
	- ประตุ SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตุ SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตุ SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประคูด SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประคูด SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประคูด SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประคูด SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประคูด SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประคูด SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประคูด SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประคูด SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประคูด SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-I หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.11.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	816.00	ตร.ม.	45.00	28.00	36,720.00	22,848.00	59,568.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	26.00	ตร.ม.	45.00	28.00	1,170.00	728.00	1,898.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.11.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สະคิ้ออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิ้ออ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายนึดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก่ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท้อปหลังสุกัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฝัลัขวาล้วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝัังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฝัลัขวาล้วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กัันโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายน็ดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝัักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสู้ง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัดโนมติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทื่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทื่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัด โนมติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักลื่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฝัลัขวาล้วอัด โนมติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สละคือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคืออ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายน็ดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัด โนมติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลั่นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำเต็ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล้วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล้วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป้ามืออัด โนมติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนฝ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกลีวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- ส่ค้อสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4M					795,206.91	392,791.14	1,187,998.05	
2.12	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 5								
2.12.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไ้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	576.00	ตร.ม.	526.00	222.00	302,976.00	127,872.00	430,848.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไ้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	64.00	ตร.ม.	589.00	222.00	37,696.00	14,208.00	51,904.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	40.00	ตร.ม.	-	82.00	-	3,280.00	3,280.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	81.00	ตร.ม.	355.00	158.00	28,755.00	12,798.00	41,553.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	3,090.47	ตร.ม.	113.00	61.00	349,223.11	188,518.67	537,741.78	
2.12.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	4,141.00	ตร.ม.	136.00	80.00	563,176.00	331,280.00	894,456.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	591.00	ตร.ม.	272.00	160.00	160,752.00	94,560.00	255,312.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	755.00	ตร.ม.	298.00	89.00	224,990.00	67,195.00	292,185.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	98.00	ตร.ม.	596.00	167.00	58,408.00	16,366.00	74,774.00	
	- เสาคั่น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	458.87	ม.	186.00	78.00	85,350.56	35,792.17	121,142.74	
	- เสาคั่น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	3,260.74	ม.	141.00	44.00	459,763.78	143,472.38	603,236.16	
2.12.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	268.00	ตร.ม.	77.00	82.00	20,636.00	21,976.00	42,612.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	2,361.00	ตร.ม.	77.00	82.00	181,797.00	193,602.00	375,399.00	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วัชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	676.00	ตร.ม.	450.00	120.00	304,200.00	81,120.00	385,320.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	325.00	ตร.ม.	532.00	181.00	172,900.00	58,825.00	231,725.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	502.00	ตร.ม.	77.00	70.00	38,654.00	35,140.00	73,794.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	339.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	779,700.00	203,400.00	983,100.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	589.00	ตร.ม.	77.00	82.00	45,353.00	48,298.00	93,651.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	197.00	ตร.ม.	310.00	166.00	61,070.00	32,702.00	93,772.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุ ไม้้อคยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	7.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	42,875.00	3,150.00	46,025.00	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้้อด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.12.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	39.00	ม.	25.00	20.00	975.00	780.00	1,755.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	359.00	ม.	120.00	50.00	43,080.00	17,950.00	61,030.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.12.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	16.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,312.00	1,312.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี	766.00	ตร.ม.	240.00	75.00	183,840.00	57,450.00	241,290.00	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบ รอยต่อเรียบทาสี	147.00	ตร.ม.	270.00	75.00	39,690.00	11,025.00	50,715.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.12.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	71,295.00	9,000.00	80,295.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	67,386.00	3,000.00	70,386.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	82,979.00	19,122.00	82,979.00	19,122.00	102,101.00	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	269,155.00	72,430.00	341,585.00	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	50,969.00	13,736.00	50,969.00	13,736.00	64,705.00	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	404,265.00	106,305.00	510,570.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	53,263.00	14,336.00	106,526.00	28,672.00	135,198.00	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	109,908.00	28,880.00	138,788.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตุ AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตุ AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตุ AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตุ AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตุ AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตุ AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตุ AD25 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	84,920.00	19,628.00	84,920.00	19,628.00	104,548.00	
	- ประตุ AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตุ AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตุ AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตุ AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
	- ประตุ ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW4 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	177,130.00	47,505.00	224,635.00	
	- ประตุ ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	61,516.00	17,801.00	61,516.00	17,801.00	79,317.00	
	- ประตุ ADW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	43,318.00	11,892.00	43,318.00	11,892.00	55,210.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประคูด AW9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	67,506.00	18,056.00	85,562.00	
	- ประคูด AW10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	39,991.00	10,949.00	39,991.00	10,949.00	50,940.00	
	- ประคูด AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประคูด AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประคูด SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประคูด SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประคูด SD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประคูด SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD5 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	152,789.00	14,000.00	166,789.00	
	- ประคูด SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประคูด SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	110,457.00	9,000.00	119,457.00	
	- ประคูด SD11 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	125,682.00	12,000.00	137,682.00	
	- ประคูด SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	56,064.00	7,800.00	56,064.00	7,800.00	63,864.00	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	51,264.00	6,600.00	51,264.00	6,600.00	57,864.00	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	78,312.00	3,500.00	78,312.00	3,500.00	81,812.00	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	47,250.00	5,000.00	47,250.00	5,000.00	52,250.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	36,750.00	3,000.00	110,250.00	9,000.00	119,250.00	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	6,000.00	500.00	12,000.00	1,000.00	13,000.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	28.00	ชุด	9,082.00	-	254,296.00	-	254,296.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	28.00	ชุด	30,600.00	-	856,800.00	-	856,800.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม รุ่น AW45 ห้องเอกประสงค์ รายละเอียดตามแบบ AR - DE -05	1.00	ชุด	289,626.00	202,116.00	289,626.00	202,116.00	491,742.00	
	- ประตู WD6 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	12,065.00	2,195.00	108,585.00	19,755.00	128,340.00	
2.12.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	3,812.00	ตร.ม.	45.00	28.00	171,540.00	106,736.00	278,276.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สี ผผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	1,012.00	ตร.ม.	45.00	28.00	45,540.00	28,336.00	73,876.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.12.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	5,100.00	450.00	5,100.00	450.00	5,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	797.00	-	797.00	-	797.00	
	- สื่อน้ำอ่างหน้า แบบดิ่ง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	1.00	ชุด	459.00	35.00	459.00	35.00	494.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	16,110.00	-	16,110.00	-	16,110.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	6,500.00	450.00	13,000.00	900.00	13,900.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	2.00	ชุด	5,500.00	-	11,000.00	-	11,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	2.00	ชุด	594.00	-	1,188.00	-	1,188.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	648.00	-	1,296.00	-	1,296.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	207.00	120.00	414.00	240.00	654.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝิ่งในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	3.00	ม.	720.00	830.00	2,160.00	2,490.00	4,650.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	9.00	ชุด	6,500.00	450.00	58,500.00	4,050.00	62,550.00	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	9.00	ชุด	5,500.00	-	49,500.00	-	49,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝิ่งเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	3,045.00	450.00	15,225.00	2,250.00	17,475.00	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	5.00	ชุด	7,920.00	-	39,600.00	-	39,600.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	459.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	783.00	-	3,915.00	-	3,915.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	5.00	ชุด	153.00	-	765.00	-	765.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	34,200.00	450.00	136,800.00	1,800.00	138,600.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	9.00	ชุด	540.00	35.00	4,860.00	315.00	5,175.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	9.00	ชุด	630.00	70.00	5,670.00	630.00	6,300.00	
	- ฟักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	441.00	70.00	882.00	140.00	1,022.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	4.95	ม.	3,000.00	350.00	14,836.22	1,730.89	16,567.11	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	4.00	ชุด	1,000.00	70.00	4,000.00	280.00	4,280.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	14.00	ชุด	252.00	35.00	3,528.00	490.00	4,018.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตคำจิ้น กว้าง600 มม.	4.95	ม.	3,000.00	1,855.00	14,854.63	9,185.11	24,039.75	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตคำจิ้น กว้าง 200 มม.	12.57	ม.	720.00	830.00	9,047.42	10,429.66	19,477.08	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	10.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	145,000.00	25,000.00	170,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,500.00	120.00	4,500.00	120.00	4,620.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	4.00	ชุด	3,300.00	200.00	13,200.00	800.00	14,000.00	
	- ราวทรงตัวโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	9,423.00	105.00	9,423.00	105.00	9,528.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฝัฒวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สະดื่ออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สະดื่อสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเดีย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝึงเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สະคื้อสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคือ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเฒีย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	12,000.00	450.00	36,000.00	1,350.00	37,350.00	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	3.00	ชุด	15,300.00	200.00	45,900.00	600.00	46,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	3.00	ชุด	12,000.00	450.00	36,000.00	1,350.00	37,350.00	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	3.00	ชุด	8,010.00	200.00	24,030.00	600.00	24,630.00	
	- สื่้อสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	3.00	ชุด	459.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	783.00	-	2,349.00	-	2,349.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	3.00	ชุด	153.00	-	459.00	-	459.00	
	- สายฉีดชำระ	3.00	ชุด	540.00	35.00	1,620.00	105.00	1,725.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	3.00	ชุด	630.00	70.00	1,890.00	210.00	2,100.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเดี่ยว	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	6.00	ชุด	252.00	35.00	1,512.00	210.00	1,722.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่อปหลังสุขกัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	2.00	ชุด	2,835.00	105.00	5,670.00	210.00	5,880.00	
	- ราวจับคนพิการ H2	3.00	ชุด	787.50	70.00	2,362.50	210.00	2,572.50	
	- ราวจับคนพิการ H3	6.00	ชุด	1,813.50	105.00	10,881.00	630.00	11,511.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	1.83	ม.	3,000.00	350.00	5,501.24	641.81	6,143.06	
	งานสุขกัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	3.00	ชุด	7,000.00	450.00	21,000.00	1,350.00	22,350.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	3.00	ชุด	945.00	450.00	2,835.00	1,350.00	4,185.00	
	- ก๊อกระเบียงกั้นปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	3.00	ชุด	621.00	70.00	1,863.00	210.00	2,073.00	
	- ก๊อกรน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	3.00	ชุด	796.50	-	2,389.50	-	2,389.50	
	- สเคือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	3.00	ชุด	459.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	783.00	-	2,349.00	-	2,349.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	3.00	ชุด	270.00	75.00	810.00	225.00	1,035.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	3.00	ชุด	252.00	35.00	756.00	105.00	861.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	3.00	ชุด	153.00	-	459.00	-	459.00	
	งานสุขกัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกระเบียงติดผนังแบบกั้นโยก	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	2.00	ม.	412.00	500.00	824.00	1,000.00	1,824.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	3.00	ตร.ม	285.00	158.00	855.00	474.00	1,329.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	20.00	ชุด	4,640.00	300.00	92,800.00	6,000.00	98,800.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	2,665.00	450.00	15,990.00	2,700.00	18,690.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	20.00	ชุด	1,098.00	150.00	21,960.00	3,000.00	24,960.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝักเคาร์เตอร์	6.00	ชุด	796.50	-	4,779.00	-	4,779.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	26.00	ชุด	459.00	-	11,934.00	-	11,934.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	26.00	ชุด	713.00	100.00	18,538.00	2,600.00	21,138.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	26.00	ชุด	252.00	35.00	6,552.00	910.00	7,462.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	26.00	ชุด	153.00	-	3,978.00	-	3,978.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรูhinสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	18.00	ม.	8,071.00	1,394.00	145,278.00	25,092.00	170,370.00	
	- ตะแกรงคักกลืนมีลิ้นปิด	3.00	ชุด	270.00	75.00	810.00	225.00	1,035.00	
	- ชุดประตูลำเร็จรูป ห้องแต่งตัว	5.00	ชุด	13,900.00	750.00	69,500.00	3,750.00	73,250.00	
	- ขอบแขวนผ้า (ห้องแต่งตัว)	5.00	ชุด	280.00	65.00	1,400.00	325.00	1,725.00	
	- ชุดกระจกสำเร็จรูปห้องแต่งตัว ขนาด 0.60*1.20 ม.	5.00	ชุด	960.00	150.00	4,800.00	750.00	5,550.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D2 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	5,340.00	450.00	10,680.00	900.00	11,580.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อكن้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สเคือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำเคืออ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โอบีสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- พลัซวาล์วโอบีสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมในโอบีสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	2.09	ม.	3,000.00	350.00	6,263.58	730.75	6,994.33	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	55.00	2,000.00	110.00	2,110.00	
	- ก๊อكن้ำเคือ	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ที่อบเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	2.10	ม.	3,000.00	1,855.00	6,298.17	3,894.37	10,192.53	
	- ที่อบหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	2.74	ม.	720.00	830.00	1,971.48	2,272.68	4,244.16	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	2.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	29,000.00	5,000.00	34,000.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 5					10,514,869.19	2,844,377.50	13,359,246.69	
2.13	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 5M								
2.13.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัبد้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	526.00	222.00	-	-	-	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	31.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,542.00	2,542.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	903.00	ตร.ม.	115.00	65.00	103,845.00	58,695.00	162,540.00	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	934.00	ตร.ม.	113.00	61.00	105,542.00	56,974.00	162,516.00	
2.13.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	282.00	ตร.ม.	136.00	80.00	38,352.00	22,560.00	60,912.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	219.00	ตร.ม.	272.00	160.00	59,568.00	35,040.00	94,608.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	145.85	ม.	186.00	78.00	27,128.84	11,376.61	38,505.46	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	187.81	ม.	141.00	44.00	26,481.49	8,263.73	34,745.22	
2.13.3	งานฉิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ฉิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	585.00	ตร.ม.	77.00	82.00	45,045.00	47,970.00	93,015.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	ผ5 ผนังทำฉิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	ผ7 ผนังฉิวฉาบปูนเรียบทาสี	224.00	ตร.ม.	77.00	82.00	17,248.00	18,368.00	35,616.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตรั์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุ ด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.13.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	31.00	ม.	25.00	20.00	775.00	620.00	1,395.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	-	ม.	120.00	50.00	-	-	-	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานดกแต่งภายใน
2.13.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	936.00	ตร.ม.	-	82.00	-	76,752.00	76,752.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานดกแต่ง ดูรายละเอียดงานดกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานดกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.13.6	งานประตูกุหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตุ AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
	- ประตุ AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตุ AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตุ AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตุ AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตุ AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตุ AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตุ AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตุ AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตุ AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตุ AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตุ AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตุ AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตุ AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตุ AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตุ SD1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	55,124.00	4,000.00	59,124.00	
	- ประตุ SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตุ SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตุ SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประคูด SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประคูด SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประคูด SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประคูด SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประคูด SD25 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,264.00	6,600.00	153,792.00	19,800.00	173,592.00	
	- ประคูด SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประคูด SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประคูด SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประคูด SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-I หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.13.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	808.00	ตร.ม.	45.00	28.00	36,360.00	22,624.00	58,984.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	26.00	ตร.ม.	45.00	28.00	1,170.00	728.00	1,898.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.13.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สະคิ้ออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิ้ออ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก่ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝิ่งในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝิ่งเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงค้กกลิ้นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท้อปหลังสุกัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ปลั๊วาล์วโชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ปลั๊วาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัดโนมติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อบเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อบหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัด โนมติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักลื่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกลีวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 5M					903,756.34	403,313.34	1,307,069.68	
2.14	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 6								
2.14.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัبد้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไ้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	545.00	ตร.ม.	526.00	222.00	286,670.00	120,990.00	407,660.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไ้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	63.00	ตร.ม.	589.00	222.00	37,107.00	13,986.00	51,093.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F7 พื้นที่ผิวขัดมัน	41.00	ตร.ม.	-	82.00	-	3,362.00	3,362.00	
	F8 พื้นที่ผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นที่ปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	84.00	ตร.ม.	355.00	158.00	29,820.00	13,272.00	43,092.00	
	F10 พื้นที่ปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นที่ทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นที่ปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นที่ปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นที่หรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นที่ปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	3,090.19	ตร.ม.	113.00	61.00	349,191.47	188,501.59	537,693.06	
2.14.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	4,150.00	ตร.ม.	136.00	80.00	564,400.00	332,000.00	896,400.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	545.00	ตร.ม.	272.00	160.00	148,240.00	87,200.00	235,440.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	687.00	ตร.ม.	298.00	89.00	204,726.00	61,143.00	265,869.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	84.00	ตร.ม.	596.00	167.00	50,064.00	14,028.00	64,092.00	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	418.91	ม.	120.00	62.00	50,269.68	25,972.67	76,242.35	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	3,221.44	ม.	79.00	44.00	254,493.92	141,743.45	396,237.37	
2.14.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	232.00	ตร.ม.	77.00	82.00	17,864.00	19,024.00	36,888.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	2,400.00	ตร.ม.	77.00	82.00	184,800.00	196,800.00	381,600.00	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วัชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	550.00	ตร.ม.	450.00	120.00	247,500.00	66,000.00	313,500.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	338.00	ตร.ม.	532.00	181.00	179,816.00	61,178.00	240,994.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	639.00	ตร.ม.	77.00	70.00	49,203.00	44,730.00	93,933.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	345.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	793,500.00	207,000.00	1,000,500.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	609.00	ตร.ม.	77.00	82.00	46,893.00	49,938.00	96,831.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	195.00	ตร.ม.	310.00	166.00	60,450.00	32,370.00	92,820.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุ ไม้้อคยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	7.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	42,875.00	3,150.00	46,025.00	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วย ไม้้อด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.14.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	41.00	ม.	25.00	20.00	1,025.00	820.00	1,845.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	328.00	ม.	120.00	50.00	39,360.00	16,400.00	55,760.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานดกแต่งภายใน
2.14.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	16.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,312.00	1,312.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	748.00	ตร.ม.	240.00	75.00	179,520.00	56,100.00	235,620.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C5 ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	150.00	ตร.ม.	270.00	75.00	40,500.00	11,250.00	51,750.00	
	C6 ผ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ผ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ผ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้าไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	CLB-2 ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.14.6	งานประตุนหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	71,295.00	9,000.00	80,295.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	67,386.00	3,000.00	70,386.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	51,952.00	14,206.00	66,158.00	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	82,979.00	19,122.00	82,979.00	19,122.00	102,101.00	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	215,324.00	57,944.00	273,268.00	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	50,969.00	13,736.00	50,969.00	13,736.00	64,705.00	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	404,265.00	106,305.00	510,570.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ AD16 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	53,263.00	14,336.00	106,526.00	28,672.00	135,198.00	
	- ประตุ AD17 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	109,908.00	28,880.00	138,788.00	
	- ประตุ AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตุ AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตุ AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตุ AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตุ AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตุ AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตุ AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตุ AD25 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	84,920.00	19,628.00	84,920.00	19,628.00	104,548.00	
	- ประตุ AD26 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	14,602.00	4,679.00	14,602.00	4,679.00	19,281.00	
	- ประตุ AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตุ AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตุ AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
	- ประตุ ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW4 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	141,704.00	38,004.00	179,708.00	
	- ประตุ ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	61,516.00	17,801.00	61,516.00	17,801.00	79,317.00	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	43,318.00	11,892.00	43,318.00	11,892.00	55,210.00	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	101,259.00	27,084.00	128,343.00	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	130,962.00	12,000.00	142,962.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	73,638.00	6,000.00	79,638.00	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	125,682.00	12,000.00	137,682.00	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประคูด SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประคูด SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD21 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	56,064.00	7,800.00	56,064.00	7,800.00	63,864.00	
	- ประคูด SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประคูด SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
	- ประคูด SD25 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	51,264.00	6,600.00	102,528.00	13,200.00	115,728.00	
	- ประคูด SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประคูด SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประคูด SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประคูด SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	118,964.00	4,000.00	118,964.00	4,000.00	122,964.00	
	- ประคูด SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	78,312.00	3,500.00	78,312.00	3,500.00	81,812.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	47,250.00	5,000.00	47,250.00	5,000.00	52,250.00	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,750.00	3,000.00	36,750.00	3,000.00	39,750.00	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	128,000.00	12,000.00	140,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	6,000.00	500.00	12,000.00	1,000.00	13,000.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	28.00	ชุด	9,082.00	-	254,296.00	-	254,296.00	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	28.00	ชุด	30,600.00	-	856,800.00	-	856,800.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	48,835.00	-	97,670.00	-	97,670.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม รุ่น AW45 ห้องเอกประสาทค์ รายละเอียดตามแบบ AR - DE -05	1.00	ชุด	289,626.00	202,116.00	289,626.00	202,116.00	491,742.00	
	- ประตู WD6 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	12,065.00	2,195.00	108,585.00	19,755.00	128,340.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.14.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	3,587.00	ตร.ม.	45.00	28.00	161,415.00	100,436.00	261,851.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	997.00	ตร.ม.	45.00	28.00	44,865.00	27,916.00	72,781.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.14.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	5,100.00	450.00	5,100.00	450.00	5,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	797.00	-	797.00	-	797.00	
	- สະคิ้ออ่างหน้า แบบดิง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- สายน้ำคิ้ออ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายนิจดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตรั์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	1.00	ชุด	459.00	35.00	459.00	35.00	494.00	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	16,110.00	-	16,110.00	-	16,110.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	6,500.00	450.00	13,000.00	900.00	13,900.00	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	2.00	ชุด	5,500.00	-	11,000.00	-	11,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝัังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	2.00	ชุด	594.00	-	1,188.00	-	1,188.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	648.00	-	1,296.00	-	1,296.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	207.00	120.00	414.00	240.00	654.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	3.00	ม.	720.00	830.00	2,160.00	2,490.00	4,650.00	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	9.00	ชุด	6,500.00	450.00	58,500.00	4,050.00	62,550.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	9.00	ชุด	5,500.00	-	49,500.00	-	49,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	3,045.00	450.00	15,225.00	2,250.00	17,475.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	5.00	ชุด	7,920.00	-	39,600.00	-	39,600.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	459.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	783.00	-	3,915.00	-	3,915.00	
	- สายน้ำคืดอ่างล้างหน้ายาว 16"	5.00	ชุด	153.00	-	765.00	-	765.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	34,200.00	450.00	136,800.00	1,800.00	138,600.00	
	- พลัซวาล์วโถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	9.00	ชุด	540.00	35.00	4,860.00	315.00	5,175.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	9.00	ชุด	630.00	70.00	5,670.00	630.00	6,300.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	441.00	70.00	882.00	140.00	1,022.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	4.95	ม.	3,000.00	350.00	14,836.22	1,730.89	16,567.11	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	4.00	ชุด	1,000.00	70.00	4,000.00	280.00	4,280.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเดี่ย	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	14.00	ชุด	252.00	35.00	3,528.00	490.00	4,018.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	4.95	ม.	3,000.00	1,855.00	14,854.63	9,185.11	24,039.75	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	12.57	ม.	720.00	830.00	9,047.42	10,429.66	19,477.08	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	10.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	145,000.00	25,000.00	170,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,500.00	120.00	4,500.00	120.00	4,620.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	4.00	ชุด	3,300.00	200.00	13,200.00	800.00	14,000.00	
	- ราวทรงตัวโลหะสวาะชาย	1.00	ชุด	9,423.00	105.00	9,423.00	105.00	9,528.00	
	- หลิบท่อนไฟ สูง 0.25 ม.	7.50	ม.	1,800.00	600.00	13,500.00	4,500.00	18,000.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำคิ่อ้างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- พลัขวาล้วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สื่อน้ำอ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สื่อน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกรน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝิงเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงค้กกล้ันมีล้ันปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก้อกน้้าเต้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล้วเปิด-ปิดน้้า 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล้วเปิด-ปิดน้้า 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้ือปเคาน้เตอร์ คสล. กรูห้ินแกรนิตค้าจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภ้ณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้้าผู้พิการ)								
	- โถสุขภ้ณฑ์	3.00	ชุด	12,000.00	450.00	36,000.00	1,350.00	37,350.00	
	- ฟล้ชวาล้วอ้ัดโนม้ติ	3.00	ชุด	15,300.00	200.00	45,900.00	600.00	46,500.00	
	- อ่างล้้างห้้าชนิดแขวนผนัง	3.00	ชุด	12,000.00	450.00	36,000.00	1,350.00	37,350.00	
	- ก้อกน้้าอ่างห้้า	3.00	ชุด	8,010.00	200.00	24,030.00	600.00	24,630.00	
	- สะด้ือล้้าห้ืออ่างล้้างห้้าแบบกด	3.00	ชุด	459.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- ท้ือน้้าห้ึ่งล้้าห้ืออ่างล้้างห้้า	3.00	ชุด	783.00	-	2,349.00	-	2,349.00	
	- สายน้้าล้ืออ่างล้้างห้้ายาว 16"	3.00	ชุด	153.00	-	459.00	-	459.00	
	- สายน้ิดชำระ	3.00	ชุด	540.00	35.00	1,620.00	105.00	1,725.00	
	- ที่ใส่กระด้าชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	3.00	ชุด	630.00	70.00	1,890.00	210.00	2,100.00	
	- กระจกเงล้้ารูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอ้ัดโนม้ติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงค้กกล้ันมีล้ันปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก้อกน้้าเต้ย	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	6.00	ชุด	252.00	35.00	1,512.00	210.00	1,722.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อน้ำหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินสังเคราะห์ กว้าง 200 มม.	1.22	ม.	500.00	80.00	608.20	97.31	705.51	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	2.00	ชุด	2,835.00	105.00	5,670.00	210.00	5,880.00	
	- ราวจับคนพิการ H2	3.00	ชุด	787.50	70.00	2,362.50	210.00	2,572.50	
	- ราวจับคนพิการ H3	6.00	ชุด	1,813.50	105.00	10,881.00	630.00	11,511.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	1.83	ม.	3,000.00	350.00	5,501.24	641.81	6,143.06	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	3.00	ชุด	7,000.00	450.00	21,000.00	1,350.00	22,350.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	3.00	ชุด	945.00	450.00	2,835.00	1,350.00	4,185.00	
	- ก๊อกเดีวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	3.00	ชุด	621.00	70.00	1,863.00	210.00	2,073.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	3.00	ชุด	796.50	-	2,389.50	-	2,389.50	
	- ส้วดื่สำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	3.00	ชุด	459.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	783.00	-	2,349.00	-	2,349.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	3.00	ชุด	270.00	75.00	810.00	225.00	1,035.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	3.00	ชุด	252.00	35.00	756.00	105.00	861.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	3.00	ชุด	153.00	-	459.00	-	459.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อکیدวยติดผนังแบบก้านโยก	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	2.00	ม.	412.00	500.00	824.00	1,000.00	1,824.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	2.00	ตร.ม	285.00	158.00	570.00	316.00	886.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	21.00	ชุด	4,640.00	300.00	97,440.00	6,300.00	103,740.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	2,665.00	450.00	15,990.00	2,700.00	18,690.00	
	- ก๊อคน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	21.00	ชุด	1,098.00	150.00	23,058.00	3,150.00	26,208.00	
	- ก๊อคน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝักเคาร์เตอร์	6.00	ชุด	796.50	-	4,779.00	-	4,779.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	27.00	ชุด	459.00	-	12,393.00	-	12,393.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	27.00	ชุด	713.00	100.00	19,251.00	2,700.00	21,951.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	27.00	ชุด	252.00	35.00	6,804.00	945.00	7,749.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	27.00	ชุด	153.00	-	4,131.00	-	4,131.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรูหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	19.00	ม.	8,071.00	1,394.00	153,349.00	26,486.00	179,835.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	3.00	ชุด	270.00	75.00	810.00	225.00	1,035.00	
	- ชุดประตูลำเร็จรูป ห้องแต่งตัว	5.00	ชุด	13,900.00	750.00	69,500.00	3,750.00	73,250.00	
	- ขอแขวนผ้า (ห้องแต่งตัว)	5.00	ชุด	280.00	65.00	1,400.00	325.00	1,725.00	
	- ชุดกระจกสำเร็จรูปห้องแต่งตัว ขนาด 0.60*1.20 ม.	5.00	ชุด	960.00	150.00	4,800.00	750.00	5,550.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 6					10,322,075.01	2,803,751.30	13,125,826.31	
2.15	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 6M								
2.15.1	งานฉิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำฉิวมันสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	526.00	222.00	-	-	-	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำฉิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำฉิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ฉิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	116.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำฉิวขัดมัน	31.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,542.00	2,542.00	
	F8 พื้นทำฉิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ฉิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ฉิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นที่าสีน้ำมัน	923.00	ตร.ม.	115.00	65.00	106,145.00	59,995.00	166,140.00	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,070.00	ตร.ม.	113.00	61.00	120,910.00	65,270.00	186,180.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.15.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หน้า 7 ซม.	262.00	ตร.ม.	136.00	80.00	35,632.00	20,960.00	56,592.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	237.00	ตร.ม.	272.00	160.00	64,464.00	37,920.00	102,384.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	157.84	ม.	120.00	62.00	18,941.04	9,786.20	28,727.24	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	174.49	ม.	79.00	44.00	13,784.87	7,677.65	21,462.52	
2.15.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	598.00	ตร.ม.	77.00	82.00	46,046.00	49,036.00	95,082.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	224.00	ตร.ม.	77.00	82.00	17,248.00	18,368.00	35,616.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผนังคอนกรีตบดล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระฉกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบดล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรูไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระฉก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรูแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบดล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูด้วย ไม้้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบดล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบดล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.15.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	31.00	ม.	25.00	20.00	775.00	620.00	1,395.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 10 ซม.	-	ม.	120.00	50.00	-	-	-	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูตกแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.15.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	1,070.00	ตร.ม.	-	82.00	-	87,740.00	87,740.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.15.6	งานประตุนหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตุ AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตุ SD1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	55,124.00	4,000.00	59,124.00	
	- ประตุ SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตุ SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,264.00	6,600.00	153,792.00	19,800.00	173,592.00	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประคุด SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประคุด SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประคุด SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประคู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-I หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.15.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	822.00	ตร.ม.	45.00	28.00	36,990.00	23,016.00	60,006.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	28.00	ตร.ม.	45.00	28.00	1,260.00	784.00	2,044.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.15.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ้นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฝั้ชวาล์วโชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ปลั๊ขวาล์ว โถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ปลั๊ขวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ปลั๊ขวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอด โนมติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงดักกลืนมีลื่นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ปลั๊หวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สະดื่ออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สະดื่อสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเดี๋ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝิ่งเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สະคื้อสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคือ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคัดกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สະคื้อสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคือ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อکیدักก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สื่ค้อสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 6M					904,436.91	424,514.85	1,328,951.76	
2.16	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 7								
2.16.1	งานคิวนพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัبد้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	570.00	ตร.ม.	526.00	222.00	299,820.00	126,540.00	426,360.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	44.00	ตร.ม.	589.00	222.00	25,916.00	9,768.00	35,684.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	27.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	32.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,624.00	2,624.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	154.00	ตร.ม.	355.00	158.00	54,670.00	24,332.00	79,002.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	3,257.24	ตร.ม.	113.00	61.00	368,068.12	198,691.64	566,759.76	
2.16.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	2,971.00	ตร.ม.	136.00	80.00	404,056.00	237,680.00	641,736.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	503.00	ตร.ม.	272.00	160.00	136,816.00	80,480.00	217,296.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	829.00	ตร.ม.	298.00	89.00	247,042.00	73,781.00	320,823.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	40.00	ตร.ม.	596.00	167.00	23,840.00	6,680.00	30,520.00	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	361.64	ม.	186.00	78.00	67,264.67	28,207.76	95,472.43	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	2,530.80	ม.	141.00	44.00	356,842.80	111,355.20	468,198.00	
2.16.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	410.00	ตร.ม.	77.00	82.00	31,570.00	33,620.00	65,190.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	3,635.00	ตร.ม.	77.00	82.00	279,895.00	298,070.00	577,965.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	464.00	ตร.ม.	450.00	120.00	208,800.00	55,680.00	264,480.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	610.00	ตร.ม.	532.00	181.00	324,520.00	110,410.00	434,930.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	448.00	ตร.ม.	77.00	70.00	34,496.00	31,360.00	65,856.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	234.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	538,200.00	140,400.00	678,600.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	689.00	ตร.ม.	77.00	82.00	53,053.00	56,498.00	109,551.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	200.00	ตร.ม.	310.00	166.00	62,000.00	33,200.00	95,200.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	7.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	42,875.00	3,150.00	46,025.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุ ด้วย ไม้้อด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่น ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.16.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	32.00	ม.	25.00	20.00	800.00	640.00	1,440.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	332.00	ม.	120.00	50.00	39,840.00	16,600.00	56,440.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานดกแต่งภายใน
2.16.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	16.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,312.00	1,312.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	1,118.00	ตร.ม.	240.00	75.00	268,320.00	83,850.00	352,170.00	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	189.00	ตร.ม.	270.00	75.00	51,030.00	14,175.00	65,205.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ฉนวนกันความร้อน	827.00	ตร.ม.	430.00	25.00	355,610.00	20,675.00	376,285.00	
2.16.6	งานประตุน้ำต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	134,772.00	6,000.00	140,772.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	51,952.00	14,206.00	66,158.00	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	82,979.00	19,122.00	82,979.00	19,122.00	102,101.00	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	161,493.00	43,458.00	204,951.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	50,969.00	13,736.00	101,938.00	27,472.00	129,410.00	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	16.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	431,216.00	113,392.00	544,608.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	53,263.00	14,336.00	106,526.00	28,672.00	135,198.00	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	219,816.00	57,760.00	277,576.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	36.00	ชุด	18,076.00	5,648.00	650,736.00	203,328.00	854,064.00	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	84,920.00	19,628.00	84,920.00	19,628.00	104,548.00	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	14,602.00	4,679.00	14,602.00	4,679.00	19,281.00	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	106,278.00	28,503.00	134,781.00	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	61,516.00	17,801.00	61,516.00	17,801.00	79,317.00	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	101,259.00	27,084.00	128,343.00	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	65,481.00	6,000.00	71,481.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	110,457.00	9,000.00	119,457.00	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	104,735.00	10,000.00	114,735.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประคูด SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประคูด SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD21 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	56,064.00	7,800.00	56,064.00	7,800.00	63,864.00	
	- ประคูด SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประคูด SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
	- ประคูด SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประคูด SD26 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	291,663.00	41,760.00	333,423.00	
	- ประคูด SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประคูด SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประคูด SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	78,312.00	3,500.00	156,624.00	7,000.00	163,624.00	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,750.00	3,000.00	36,750.00	3,000.00	39,750.00	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	48,464.00	3,000.00	48,464.00	3,000.00	51,464.00	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	17,640.00	2,500.00	17,640.00	2,500.00	20,140.00	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	25,480.00	3,000.00	76,440.00	9,000.00	85,440.00	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	20.00	ชุด	6,285.00	1,940.00	125,700.00	38,800.00	164,500.00	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	128,000.00	12,000.00	140,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	7,500.00	600.00	15,000.00	1,200.00	16,200.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	5,500.00	450.00	5,500.00	450.00	5,950.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	6,000.00	500.00	12,000.00	1,000.00	13,000.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	4.00	ชุด	7,307.00	-	29,228.00	-	29,228.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	28.00	ชุด	9,082.00	-	254,296.00	-	254,296.00	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	4.00	ชุด	23,460.00	-	93,840.00	-	93,840.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	28.00	ชุด	30,600.00	-	856,800.00	-	856,800.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	41,319.00	-	41,319.00	-	41,319.00	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	48,835.00	-	146,505.00	-	146,505.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตูบานเฟี้ยม รุ่น AW45 ห้องอเนกประสงค์ รายละเอียดตามแบบ AR - DE -05	1.00	ชุด	289,626.00	202,116.00	289,626.00	202,116.00	491,742.00	
	- ประตู WD6 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	12,065.00	2,195.00	120,650.00	21,950.00	142,600.00	
2.16.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	5,118.00	ตร.ม.	45.00	28.00	230,310.00	143,304.00	373,614.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	1,385.00	ตร.ม.	45.00	28.00	62,325.00	38,780.00	101,105.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.16.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	5,100.00	450.00	5,100.00	450.00	5,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	797.00	-	797.00	-	797.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- ตะแกรงคกกลิ้งมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	1.00	ชุด	459.00	35.00	459.00	35.00	494.00	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	16,110.00	-	16,110.00	-	16,110.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	6,500.00	450.00	6,500.00	450.00	6,950.00	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	1.00	ชุด	5,500.00	-	5,500.00	-	5,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	594.00	-	594.00	-	594.00	
	- สื่อน้ำอ่างหน้า แบบดิ่ง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- สื่อน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ปลั๊หวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	14,500.00	2,500.00	17,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	10.00	ชุด	6,500.00	450.00	65,000.00	4,500.00	69,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ปลั๊ขวาล์วโถชักโครก	10.00	ชุด	5,500.00	-	55,000.00	-	55,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	3,045.00	450.00	18,270.00	2,700.00	20,970.00	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	6.00	ชุด	7,920.00	-	47,520.00	-	47,520.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	783.00	-	4,698.00	-	4,698.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	34,200.00	450.00	136,800.00	1,800.00	138,600.00	
	- ปลั๊ขวาล์วโถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	10.00	ชุด	540.00	35.00	5,400.00	350.00	5,750.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	10.00	ชุด	630.00	70.00	6,300.00	700.00	7,000.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	3.00	ชุด	715.50	70.00	2,146.50	210.00	2,356.50	
	- ที่ใส่สบู่	3.00	ชุด	333.00	120.00	999.00	360.00	1,359.00	
	- ที่แขวนผ้า	3.00	ชุด	441.00	70.00	1,323.00	210.00	1,533.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.96	ม.	3,000.00	350.00	17,894.74	2,087.72	19,982.46	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอด โนมติ	4.00	ชุด	1,000.00	70.00	4,000.00	280.00	4,280.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงดักกลืนมีลื่นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเตี้ย	4.00	ชุด	345.00	25.00	1,380.00	100.00	1,480.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	16.00	ชุด	252.00	35.00	4,032.00	560.00	4,592.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	6.00	ม.	3,000.00	1,855.00	17,991.08	11,124.49	29,115.57	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	13.58	ม.	720.00	830.00	9,780.14	11,274.33	21,054.48	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	10.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	145,000.00	25,000.00	170,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,500.00	120.00	4,500.00	120.00	4,620.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	4.00	ชุด	3,300.00	200.00	13,200.00	800.00	14,000.00	
	- ราวทรงตัวโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	9,423.00	105.00	9,423.00	105.00	9,528.00	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน ขาว 1.00ม.	1.00	ชุด	13,320.00	-	13,320.00	-	13,320.00	
	- ราวจับคนพิการ H2	2.00	ชุด	787.50	70.00	1,575.00	140.00	1,715.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฟักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงค้กกลิ้นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝ้งเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำค้อ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฝัลัขวาล์วอัดโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สละคือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคี่อ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	3.00	ชุด	7,000.00	450.00	21,000.00	1,350.00	22,350.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขน	3.00	ชุด	945.00	450.00	2,835.00	1,350.00	4,185.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	3.00	ชุด	621.00	70.00	1,863.00	210.00	2,073.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	3.00	ชุด	796.50	-	2,389.50	-	2,389.50	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	3.00	ชุด	459.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	783.00	-	2,349.00	-	2,349.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	3.00	ชุด	270.00	75.00	810.00	225.00	1,035.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	3.00	ชุด	252.00	35.00	756.00	105.00	861.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	3.00	ชุด	153.00	-	459.00	-	459.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเคียวติดผนังแบบก้าน โยก	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	2.00	ม.	412.00	500.00	824.00	1,000.00	1,824.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	3.00	ตร.ม	285.00	158.00	855.00	474.00	1,329.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	26.00	ชุด	4,640.00	300.00	120,640.00	7,800.00	128,440.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝั้งเคาน์เตอร์	23.00	ชุด	2,665.00	450.00	61,295.00	10,350.00	71,645.00	
	- ก๊อكن้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	26.00	ชุด	1,098.00	150.00	28,548.00	3,900.00	32,448.00	
	- ก๊อكن้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝั้งเคาร์เตอร์	23.00	ชุด	796.50	-	18,319.50	-	18,319.50	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	49.00	ชุด	459.00	-	22,491.00	-	22,491.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	49.00	ชุด	713.00	100.00	34,937.00	4,900.00	39,837.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	49.00	ชุด	252.00	35.00	12,348.00	1,715.00	14,063.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	49.00	ชุด	153.00	-	7,497.00	-	7,497.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรูหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	42.00	ม.	8,071.00	1,394.00	338,982.00	58,548.00	397,530.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	5.00	ชุด	270.00	75.00	1,350.00	375.00	1,725.00	
	- ชุดประคูดำเร็จรูป ห้องแต่งตัว	5.00	ชุด	13,900.00	750.00	69,500.00	3,750.00	73,250.00	
	- ขอบแขวนผ้า (ห้องแต่งตัว)	5.00	ชุด	280.00	65.00	1,400.00	325.00	1,725.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ชุดกระจกสำเร็จรูปห้องแต่งตัว ขนาด 0.60*1.20 ม.	5.00	ชุด	960.00	150.00	4,800.00	750.00	5,550.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D2 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฝัล้ขวาล้วโถชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	5,340.00	450.00	10,680.00	900.00	11,580.00	
	- ก๊อคน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฝัล้ขวาล้วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมในโถปัสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	2.09	ม.	3,000.00	350.00	6,263.58	730.75	6,994.33	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	55.00	2,000.00	110.00	2,110.00	
	- ก๊อคน้ำเดี่ย	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล้วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตค้ำจีน กว้าง 600 มม.	2.10	ม.	3,000.00	1,855.00	6,298.17	3,894.37	10,192.53	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตค้ำจีน กว้าง 200 มม.	2.74	ม.	720.00	830.00	1,971.48	2,272.68	4,244.16	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	2.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	29,000.00	5,000.00	34,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 7					12,257,268.28	3,213,790.94	15,471,059.22	
2.17	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 8								
2.17.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัبد้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไต์ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	526.00	222.00	-	-	-	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไต์ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	3,114.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	207.00	ตร.ม.	-	82.00	-	16,974.00	16,974.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	3,321.00	ตร.ม.	113.00	61.00	375,273.00	202,581.00	577,854.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.17.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หน้า 7 ซม.	300.00	ตร.ม.	136.00	80.00	40,800.00	24,000.00	64,800.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	52.00	ตร.ม.	272.00	160.00	14,144.00	8,320.00	22,464.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	34.63	ม.	120.00	62.00	4,155.84	2,147.18	6,303.02	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	199.80	ม.	79.00	44.00	15,784.20	8,791.20	24,575.40	
2.17.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	660.00	ตร.ม.	77.00	82.00	50,820.00	54,120.00	104,940.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	222.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	510,600.00	133,200.00	643,800.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	955.00	ตร.ม.	77.00	82.00	73,535.00	78,310.00	151,845.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูด้วย ไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ฉาบขัดมัน	72.00	ตร.ม	80.00	100.00	5,760.00	7,200.00	12,960.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.17.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	19.00	ม.	25.00	20.00	475.00	380.00	855.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	-	ม.	120.00	50.00	-	-	-	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานดกแต่งภายใน
2.17.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	2,479.00	ตร.ม.	-	82.00	-	203,278.00	203,278.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	28.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,296.00	2,296.00	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานดกแต่ง ดูรายละเอียดงานดกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานดกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม้น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.17.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตุ AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตุ AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตุ AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตุ AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตุ AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตุ AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตุ AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตุ AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตุ AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตุ AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
	- ประตุ AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตุ AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตุ AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตุ AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตุ AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตุ AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตุ AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตุ AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตุ AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	110,248.00	8,000.00	118,248.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	42,819.00	3,000.00	171,276.00	12,000.00	183,276.00	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	128,000.00	12,000.00	140,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-I หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.17.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	510.00	ตร.ม.	45.00	28.00	22,950.00	14,280.00	37,230.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	888.00	ตร.ม.	50.00	31.00	44,400.00	27,528.00	71,928.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	81.00	ตร.ม.	45.00	28.00	3,645.00	2,268.00	5,913.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.17.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำคิ่อ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักลื่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- พลัขวาล้วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงค้กกลิ้นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝ้งเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- พลัหวลัวโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะดิดผนั้ง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบนั้	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอ้ดโนมิติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลั้มีลั้้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคนั้เต็ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาลั้เปิด-ปิดนั้ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาลั้เปิด-ปิดนั้ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคานั้เตอร์ คสล. กรุหึนแกรนิตคั้จึน กวั้ง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขกั้ณทั้ คสล.กรุหึนแกรนิตคั้จึน กวั้ง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องนั้สำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ช่่องถังขยะแบบฝ้งบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝ้งในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝ้งเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝ้กบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงดักกลืนมีลื่นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงค้กกล้นมีล้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำเต้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตค้ำจิ้น กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัหวาล์วอัดโนมตี	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำค้ออ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัดโนมตี	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงค้กกล้นมีล้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อكن้ำเตี๋ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อเคี๋ยวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สเคือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- อื่นๆ (โปรดระบุ)								
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 8					1,752,845.04	829,673.38	2,582,518.42	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.18	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 9								
2.18.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	238.00	ตร.ม.	526.00	222.00	125,188.00	52,836.00	178,024.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	112.00	ตร.ม.	589.00	222.00	65,968.00	24,864.00	90,832.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	98.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	34.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,788.00	2,788.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	178.00	ตร.ม.	355.00	158.00	63,190.00	28,124.00	91,314.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	2,502.16	ตร.ม.	113.00	61.00	282,744.08	152,631.76	435,375.84	
2.18.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	1,700.00	ตร.ม.	136.00	80.00	231,200.00	136,000.00	367,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	214.00	ตร.ม.	272.00	160.00	58,208.00	34,240.00	92,448.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	744.00	ตร.ม.	298.00	89.00	221,712.00	66,216.00	287,928.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	106.00	ตร.ม.	596.00	167.00	63,176.00	17,702.00	80,878.00	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	213.12	ม.	120.00	62.00	25,574.40	13,213.44	38,787.84	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,677.70	ม.	79.00	44.00	132,538.62	73,818.98	206,357.59	
2.18.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	322.00	ตร.ม.	77.00	82.00	24,794.00	26,404.00	51,198.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,375.00	ตร.ม.	77.00	82.00	105,875.00	112,750.00	218,625.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	226.00	ตร.ม.	450.00	120.00	101,700.00	27,120.00	128,820.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	714.00	ตร.ม.	532.00	181.00	379,848.00	129,234.00	509,082.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	2,351.00	ตร.ม.	77.00	70.00	181,027.00	164,570.00	345,597.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	404.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	929,200.00	242,400.00	1,171,600.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	389.00	ตร.ม.	77.00	82.00	29,953.00	31,898.00	61,851.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	97.00	ตร.ม.	310.00	166.00	30,070.00	16,102.00	46,172.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หน้า 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หน้า 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้ไผ่ดียว หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้ไผ่ด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.18.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	38.00	ม.	25.00	20.00	950.00	760.00	1,710.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	325.00	ม.	120.00	50.00	39,000.00	16,250.00	55,250.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานดกแต่งภายใน

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.18.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	21.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,722.00	1,722.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	343.00	ตร.ม.	240.00	75.00	82,320.00	25,725.00	108,045.00	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	188.00	ตร.ม.	270.00	75.00	50,760.00	14,100.00	64,860.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.18.6	งานประตุนหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	356,475.00	45,000.00	401,475.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	25,765.00	4,000.00	180,355.00	28,000.00	208,355.00	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	89,848.00	4,000.00	93,848.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	23,262.00	1,000.00	23,262.00	1,000.00	24,262.00	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	57,504.00	15,002.00	72,506.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	91,205.00	21,704.00	91,205.00	21,704.00	112,909.00	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	166,868.00	38,234.00	205,102.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	155,856.00	42,618.00	198,474.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตุ AD12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	53,831.00	14,486.00	68,317.00	
	- ประตุ AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตุ AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตุ AD15 รายละเอียดตามแบบ	11.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	296,461.00	77,957.00	374,418.00	
	- ประตุ AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตุ AD17 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	109,908.00	28,880.00	138,788.00	
	- ประตุ AD18 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	413,740.00	103,292.00	517,032.00	
	- ประตุ AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตุ AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตุ AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตุ AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตุ AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตุ AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตุ AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตุ AD26 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	14,602.00	4,679.00	14,602.00	4,679.00	19,281.00	
	- ประตุ AD27 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	17,580.00	5,509.00	123,060.00	38,563.00	161,623.00	
	- ประตุ AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตุ AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	70,852.00	19,002.00	89,854.00	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	135,012.00	36,112.00	171,124.00	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	39,991.00	10,949.00	39,991.00	10,949.00	50,940.00	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	48,694.00	4,000.00	52,694.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประคูด SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD11 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	104,735.00	10,000.00	114,735.00	
	- ประคูด SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประคูด SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประคูด SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประคูด SD24 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	87,141.00	11,400.00	98,541.00	
	- ประคูด SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประคูด SD26 รายละเอียดตามแบบ	22.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	712,954.00	102,080.00	815,034.00	
	- ประคูด SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประคูด SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประคูด SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประคูด SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF13 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	59,964.00	3,200.00	239,856.00	12,800.00	252,656.00	
	- ประคูด SDF14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,480.00	3,000.00	25,480.00	3,000.00	28,480.00	
	- ประคูด SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประคูด SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	42,974.00	13,558.00	56,532.00	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	15,166.00	4,853.00	15,166.00	4,853.00	20,019.00	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	26,470.00	7,781.00	52,940.00	15,562.00	68,502.00	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	1,781,750.00	426,169.00	2,207,919.00	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,170.00	4,214.00	13,170.00	4,214.00	17,384.00	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	112,000.00	10,500.00	122,500.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	5,500.00	450.00	82,500.00	6,750.00	89,250.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	26.00	ชุด	7,307.00	-	189,982.00	-	189,982.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	26.00	ชุด	23,460.00	-	609,960.00	-	609,960.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	41,319.00	-	82,638.00	-	82,638.00	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	61,635.00	-	924,525.00	-	924,525.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	22.00	ชุด	45,455.00	-	1,000,010.00	-	1,000,010.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	12,065.00	2,195.00	12,065.00	2,195.00	14,260.00	
2.18.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,994.00	ตร.ม.	45.00	28.00	89,730.00	55,832.00	145,562.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	138.00	ตร.ม.	50.00	31.00	6,900.00	4,278.00	11,178.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	575.00	ตร.ม.	45.00	28.00	25,875.00	16,100.00	41,975.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.18.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	5,100.00	450.00	5,100.00	450.00	5,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	797.00	-	797.00	-	797.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- ตะแกรงคกกลิ้งมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	1.00	ชุด	459.00	35.00	459.00	35.00	494.00	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเตี้ย	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	16,110.00	-	16,110.00	-	16,110.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฝัฒวาล์วโชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ปลั๊ขวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	6,500.00	450.00	39,000.00	2,700.00	41,700.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ปลั๊ขวาล์วโถชักโครก	6.00	ชุด	5,500.00	-	33,000.00	-	33,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	3,045.00	450.00	18,270.00	2,700.00	20,970.00	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	6.00	ชุด	7,920.00	-	47,520.00	-	47,520.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	783.00	-	4,698.00	-	4,698.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	34,200.00	450.00	68,400.00	900.00	69,300.00	
	- ปลั๊ขวาล์วโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	540.00	35.00	3,240.00	210.00	3,450.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	6.00	ชุด	630.00	70.00	3,780.00	420.00	4,200.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	3.00	ชุด	715.50	70.00	2,146.50	210.00	2,356.50	
	- ที่ใส่สบู่	3.00	ชุด	333.00	120.00	999.00	360.00	1,359.00	
	- ที่แขวนผ้า	3.00	ชุด	441.00	70.00	1,323.00	210.00	1,533.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.64	ม.	3,000.00	350.00	16,927.98	1,974.93	18,902.92	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงดักกลืนมีลื่นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	12.00	ชุด	252.00	35.00	3,024.00	420.00	3,444.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	5.78	ม.	3,000.00	1,855.00	17,349.19	10,727.58	28,076.77	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	7.11	ม.	720.00	830.00	5,122.47	5,905.07	11,027.54	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	4,500.00	120.00	13,500.00	360.00	13,860.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	5.00	ชุด	3,300.00	200.00	16,500.00	1,000.00	17,500.00	
	- ม่านกั้นห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	1.14	ม.	1,275.00	100.00	1,448.86	113.64	1,562.50	
	- ราวจับคนพิการ H2	1.00	ชุด	787.50	70.00	787.50	70.00	857.50	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงค้กกลิ้นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	23.00	ชุด	10,500.00	450.00	241,500.00	10,350.00	251,850.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	7.00	ชุด	8,100.00	450.00	56,700.00	3,150.00	59,850.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	16.00	ชุด	5,340.00	450.00	85,440.00	7,200.00	92,640.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	23.00	ชุด	8,010.00	200.00	184,230.00	4,600.00	188,830.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	7.00	ชุด	342.00	-	2,394.00	-	2,394.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	16.00	ชุด	459.00	-	7,344.00	-	7,344.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	23.00	ชุด	783.00	-	18,009.00	-	18,009.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	23.00	ชุด	153.00	-	3,519.00	-	3,519.00	
	- สายฉีดชำระ	23.00	ชุด	540.00	35.00	12,420.00	805.00	13,225.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	23.00	ชุด	630.00	70.00	14,490.00	1,610.00	16,100.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	21.00	ชุด	5,589.00	70.00	117,369.00	1,470.00	118,839.00	
	- ที่ใส่สบู่	21.00	ชุด	900.00	120.00	18,900.00	2,520.00	21,420.00	
	- ที่แขวนผ้า	21.00	ชุด	1,080.00	70.00	22,680.00	1,470.00	24,150.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	6.00	ชุด	1,350.00	70.00	8,100.00	420.00	8,520.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	23.10	ม.	3,000.00	350.00	69,297.53	8,084.71	77,382.25	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	1.00	ชุด	1,000.00	55.00	1,000.00	55.00	1,055.00	
	- ตะแกรงดักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	23.00	ชุด	345.00	25.00	7,935.00	575.00	8,510.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	23.00	ชุด	252.00	35.00	5,796.00	805.00	6,601.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	23.00	ชุด	459.00	35.00	10,557.00	805.00	11,362.00	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	22.43	ม.	3,000.00	1,855.00	67,297.49	41,612.28	108,909.77	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	2.16	ม.	720.00	830.00	1,556.10	1,793.84	3,349.93	
	- ราวจับคนพิการ H2	36.00	ชุด	787.50	70.00	28,350.00	2,520.00	30,870.00	
	- ราวจับคนพิการ H3	12.00	ชุด	1,813.50	105.00	21,762.00	1,260.00	23,022.00	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	28.28	ม.	1,275.00	100.00	36,053.92	2,827.76	38,881.68	
	- ราวจับคนพิการ H4	6.00	ชุด	8,558.00	350.00	51,348.00	2,100.00	53,448.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลื่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฝัลัขวาล์วอัด โนมติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคัดกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำดื่ม	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อน้ำหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อคน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- ส้วมสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงคักกลื่นมีลื่นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อکیدยวดิดคผนังแบบก้านโยก	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตะแกรงคักกลื่นมีลื่นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	1.00	ม.	412.00	500.00	412.00	500.00	912.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	1.00	ตร.ม	285.00	158.00	285.00	158.00	443.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	4.00	ชุด	4,640.00	300.00	18,560.00	1,200.00	19,760.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝั้งเคาน์เตอร์	11.00	ชุด	2,665.00	450.00	29,315.00	4,950.00	34,265.00	
	- ก๊อคน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	4.00	ชุด	1,098.00	150.00	4,392.00	600.00	4,992.00	
	- ก๊อคน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝั้งเคาร์เตอร์	11.00	ชุด	796.50	-	8,761.50	-	8,761.50	
	- สะคิ้อสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	15.00	ชุด	459.00	-	6,885.00	-	6,885.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	15.00	ชุด	713.00	100.00	10,695.00	1,500.00	12,195.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	15.00	ชุด	252.00	35.00	3,780.00	525.00	4,305.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	15.00	ชุด	153.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรูหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	24.00	ม.	8,071.00	1,394.00	193,704.00	33,456.00	227,160.00	
	- ตะแกรงคักกลื่นมีลื่นปิด	3.00	ชุด	270.00	75.00	810.00	225.00	1,035.00	
	- ชุดประตุสำเร็จรูป ห้องแต่งตัว	3.00	ชุด	13,900.00	750.00	41,700.00	2,250.00	43,950.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ขอแขวนผ้า (ห้องแต่งตัว)	3.00	ชุด	280.00	65.00	840.00	195.00	1,035.00	
	- ชุดกระจกสำเร็จรูปห้องแต่งตัว ขนาด 0.60*1.20 ม.	3.00	ชุด	960.00	150.00	2,880.00	450.00	3,330.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฝัฒวาล์วโชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฝัฒวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	1,800.00	170.00	1,800.00	170.00	1,970.00	
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	55.00	2,000.00	110.00	2,110.00	
	- ก๊อกน้ำเดีย	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 200 มม.	1.94	ม.	720.00	830.00	1,396.72	1,610.10	3,006.82	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	14,500.00	2,500.00	17,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 9					14,636,155.87	2,896,949.09	17,533,104.96	
2.19	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 10								
2.19.1	งานฉิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัبد้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	276.00	ตร.ม.	526.00	222.00	145,176.00	61,272.00	206,448.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	160.00	ตร.ม.	589.00	222.00	94,240.00	35,520.00	129,760.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	31.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	33.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,706.00	2,706.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	149.00	ตร.ม.	355.00	158.00	52,895.00	23,542.00	76,437.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	2,416.00	ตร.ม.	113.00	61.00	273,008.00	147,376.00	420,384.00	
2.19.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	1,794.00	ตร.ม.	136.00	80.00	243,984.00	143,520.00	387,504.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	245.00	ตร.ม.	272.00	160.00	66,640.00	39,200.00	105,840.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	776.00	ตร.ม.	298.00	89.00	231,248.00	69,064.00	300,312.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	46.00	ตร.ม.	596.00	167.00	27,416.00	7,682.00	35,098.00	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	193.81	ม.	120.00	62.00	23,256.72	12,015.97	35,272.69	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,761.62	ม.	79.00	44.00	139,167.98	77,511.28	216,679.26	
2.19.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	340.00	ตร.ม.	77.00	82.00	26,180.00	27,880.00	54,060.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,226.00	ตร.ม.	77.00	82.00	94,402.00	100,532.00	194,934.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	195.00	ตร.ม.	450.00	120.00	87,750.00	23,400.00	111,150.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	672.00	ตร.ม.	532.00	181.00	357,504.00	121,632.00	479,136.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	2,756.00	ตร.ม.	77.00	70.00	212,212.00	192,920.00	405,132.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	338.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	777,400.00	202,800.00	980,200.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	361.00	ตร.ม.	77.00	82.00	27,797.00	29,602.00	57,399.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	99.00	ตร.ม.	310.00	166.00	30,690.00	16,434.00	47,124.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	12.00	ตร.ม.	77.00	80.00	924.00	960.00	1,884.00	
	ผ14 ผนังกรูไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรูแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.19.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	33.00	ม.	25.00	20.00	825.00	660.00	1,485.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	378.00	ม.	120.00	50.00	45,360.00	18,900.00	64,260.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.19.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	17.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,394.00	1,394.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	316.00	ตร.ม.	240.00	75.00	75,840.00	23,700.00	99,540.00	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	179.00	ตร.ม.	270.00	75.00	48,330.00	13,425.00	61,755.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	52.00	ตร.ม.	3,750.00	550.00	195,000.00	28,600.00	223,600.00	รวมราคาในห้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.19.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	356,475.00	45,000.00	401,475.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	25,765.00	4,000.00	206,120.00	32,000.00	238,120.00	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	157,234.00	7,000.00	164,234.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	57,504.00	15,002.00	72,506.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	166,868.00	38,234.00	205,102.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	155,856.00	42,618.00	198,474.00	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	53,831.00	14,486.00	68,317.00	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	242,559.00	63,783.00	306,342.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	109,908.00	28,880.00	138,788.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	413,740.00	103,292.00	517,032.00	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	17,580.00	5,509.00	140,640.00	44,072.00	184,712.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตุ AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	70,852.00	19,002.00	89,854.00	
	- ประตุ ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	67,506.00	18,056.00	85,562.00	
	- ประตุ ADW10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	39,991.00	10,949.00	39,991.00	10,949.00	50,940.00	
	- ประตุ ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตุ SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตุ SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตุ SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตุ SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตุ SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	36,819.00	3,000.00	39,819.00	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	62,841.00	6,000.00	68,841.00	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	58,094.00	7,600.00	65,694.00	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	23.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	745,361.00	106,720.00	852,081.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประคุด SD27 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	54,144.00	7,320.00	54,144.00	7,320.00	61,464.00	
	- ประคุด SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประคุด SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF13 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	59,964.00	3,200.00	239,856.00	12,800.00	252,656.00	
	- ประคุด SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	15,166.00	4,853.00	15,166.00	4,853.00	20,019.00	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,170.00	4,214.00	13,170.00	4,214.00	17,384.00	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	112,000.00	10,500.00	122,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	16.00	ชุด	5,500.00	450.00	88,000.00	7,200.00	95,200.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	29.00	ชุด	7,307.00	-	211,903.00	-	211,903.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-I หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	29.00	ชุด	23,460.00	-	680,340.00	-	680,340.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	41,319.00	-	82,638.00	-	82,638.00	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	61,635.00	-	924,525.00	-	924,525.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	28.00	ชุด	45,455.00	-	1,272,740.00	-	1,272,740.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	345,000.00	30,000.00	690,000.00	60,000.00	750,000.00	
	ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	250,000.00	30,000.00	250,000.00	30,000.00	280,000.00	
2.19.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,820.00	ตร.ม.	45.00	28.00	81,900.00	50,960.00	132,860.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	118.00	ตร.ม.	50.00	31.00	5,900.00	3,658.00	9,558.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	540.00	ตร.ม.	45.00	28.00	24,300.00	15,120.00	39,420.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.19.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	5,100.00	450.00	5,100.00	450.00	5,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	797.00	-	797.00	-	797.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- ตะแกรงดักกลิ้นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	1.00	ชุด	459.00	35.00	459.00	35.00	494.00	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเค็ย	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	16,110.00	-	16,110.00	-	16,110.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำคี่อ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคัดกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	6,500.00	450.00	39,000.00	2,700.00	41,700.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	6.00	ชุด	5,500.00	-	33,000.00	-	33,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	3,045.00	450.00	18,270.00	2,700.00	20,970.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	6.00	ชุด	7,920.00	-	47,520.00	-	47,520.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	783.00	-	4,698.00	-	4,698.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	34,200.00	450.00	68,400.00	900.00	69,300.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	540.00	35.00	3,240.00	210.00	3,450.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	6.00	ชุด	630.00	70.00	3,780.00	420.00	4,200.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	3.00	ชุด	715.50	70.00	2,146.50	210.00	2,356.50	
	- ที่ใส่สบู่	3.00	ชุด	333.00	120.00	999.00	360.00	1,359.00	
	- ที่แขวนผ้า	3.00	ชุด	441.00	70.00	1,323.00	210.00	1,533.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.64	ม.	3,000.00	350.00	16,927.98	1,974.93	18,902.92	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- ตะแกรงคัดกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	12.00	ชุด	252.00	35.00	3,024.00	420.00	3,444.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	5.78	ม.	3,000.00	1,855.00	17,349.19	10,727.58	28,076.77	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	7.11	ม.	720.00	830.00	5,122.47	5,905.07	11,027.54	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	4,500.00	120.00	13,500.00	360.00	13,860.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	5.00	ชุด	3,300.00	200.00	16,500.00	1,000.00	17,500.00	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	1.14	ม.	1,275.00	100.00	1,448.86	113.64	1,562.50	
	- ราวจับคนพิการ H2	1.00	ชุด	787.50	70.00	787.50	70.00	857.50	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตรั์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอดโนมิติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเดีย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	22.00	ชุด	10,500.00	450.00	231,000.00	9,900.00	240,900.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	8.00	ชุด	8,100.00	450.00	64,800.00	3,600.00	68,400.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	14.00	ชุด	5,340.00	450.00	74,760.00	6,300.00	81,060.00	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	22.00	ชุด	8,010.00	200.00	176,220.00	4,400.00	180,620.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	8.00	ชุด	342.00	-	2,736.00	-	2,736.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	14.00	ชุด	459.00	-	6,426.00	-	6,426.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	22.00	ชุด	783.00	-	17,226.00	-	17,226.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	22.00	ชุด	153.00	-	3,366.00	-	3,366.00	
	- สายฉีดชำระ	22.00	ชุด	540.00	35.00	11,880.00	770.00	12,650.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	22.00	ชุด	630.00	70.00	13,860.00	1,540.00	15,400.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	22.00	ชุด	5,589.00	70.00	122,958.00	1,540.00	124,498.00	
	- ที่ใส่สบู่	22.00	ชุด	900.00	120.00	19,800.00	2,640.00	22,440.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่แขวนผ้า	22.00	ชุด	1,080.00	70.00	23,760.00	1,540.00	25,300.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	7.00	ชุด	1,350.00	70.00	9,450.00	490.00	9,940.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	20.96	ม.	3,000.00	350.00	62,884.69	7,336.55	70,221.24	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำดื่ม	22.00	ชุด	345.00	25.00	7,590.00	550.00	8,140.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	22.00	ชุด	252.00	35.00	5,544.00	770.00	6,314.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	22.00	ชุด	459.00	35.00	10,098.00	770.00	10,868.00	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	20.41	ม.	3,000.00	1,855.00	61,225.51	37,857.78	99,083.29	
	- ราวจับคนพิการ H2	37.00	ชุด	787.50	70.00	29,137.50	2,590.00	31,727.50	
	- ราวจับคนพิการ H3	14.00	ชุด	1,813.50	105.00	25,389.00	1,470.00	26,859.00	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	30.03	ม.	1,275.00	100.00	38,285.61	3,002.79	41,288.41	
	- ราวจับคนพิการ H4	7.00	ชุด	8,558.00	350.00	59,906.00	2,450.00	62,356.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สื่อนี้สำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำคี่อ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลี้นมีลื่นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเค็ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อบเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	12,000.00	450.00	12,000.00	450.00	12,450.00	
	- ฟลัขวาล์วอัตโนมัติ	1.00	ชุด	15,300.00	200.00	15,300.00	200.00	15,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	12,000.00	450.00	12,000.00	450.00	12,450.00	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	8,010.00	200.00	8,010.00	200.00	8,210.00	
	- ส่คี่สำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	1.00	ชุด	459.00	-	459.00	-	459.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	783.00	-	783.00	-	783.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำคี่อ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	630.00	70.00	630.00	70.00	700.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	2.00	ชุด	787.50	70.00	1,575.00	140.00	1,715.00	
	- ราวจับคนพิการ H3	2.00	ชุด	1,813.50	105.00	3,627.00	210.00	3,837.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	1,823.00	600.00	1,823.00	600.00	2,423.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	410.00	200.00	410.00	200.00	610.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	885.00	100.00	885.00	100.00	985.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	0.59	ม.	3,000.00	350.00	1,761.41	205.50	1,966.91	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	1.86	ม.	1,275.00	100.00	2,370.39	185.91	2,556.31	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกลีวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อกลีวสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- ส้วดื่้อสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกลีวติดผนังแบบก้านโยก	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	1.00	ม.	412.00	500.00	412.00	500.00	912.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	1.00	ตร.ม	285.00	158.00	285.00	158.00	443.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	4.00	ชุด	4,640.00	300.00	18,560.00	1,200.00	19,760.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	7.00	ชุด	2,665.00	450.00	18,655.00	3,150.00	21,805.00	
	- ก๊อกลีวสำหรับอ่างล้างมือ SC	4.00	ชุด	1,098.00	150.00	4,392.00	600.00	4,992.00	
	- ก๊อกลีวสำหรับอ่างล้างมือแบบฝักเคา์เตอร์	7.00	ชุด	796.50	-	5,575.50	-	5,575.50	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	11.00	ชุด	459.00	-	5,049.00	-	5,049.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	11.00	ชุด	713.00	100.00	7,843.00	1,100.00	8,943.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	11.00	ชุด	252.00	35.00	2,772.00	385.00	3,157.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	11.00	ชุด	153.00	-	1,683.00	-	1,683.00	
	- เคา้นเตอร์อ่าง คสล. กรูหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	15.00	ม.	8,071.00	1,394.00	121,065.00	20,910.00	141,975.00	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- ชุดประตูลำเร็จรูป ห้องแต่งตัว	3.00	ชุด	13,900.00	750.00	41,700.00	2,250.00	43,950.00	
	- ขอบแขวนผ้า (ห้องแต่งตัว)	3.00	ชุด	280.00	65.00	840.00	195.00	1,035.00	
	- ชุดกระจกสำเร็จรูปห้องแต่งตัว ขนาด 0.60*1.20 ม.	3.00	ชุด	960.00	150.00	2,880.00	450.00	3,330.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	1,800.00	170.00	1,800.00	170.00	1,970.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	55.00	2,000.00	110.00	2,110.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	1.94	ม.	720.00	830.00	1,396.72	1,610.10	3,006.82	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	14,500.00	2,500.00	17,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 10					13,937,512.55	2,477,721.11	16,415,233.66	
2.20	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 11								
2.20.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัبد้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	274.00	ตร.ม.	526.00	222.00	144,124.00	60,828.00	204,952.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	177.00	ตร.ม.	589.00	222.00	104,253.00	39,294.00	143,547.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	29.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	32.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,624.00	2,624.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F8 พื้นที่ผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	145.00	ตร.ม.	355.00	158.00	51,475.00	22,910.00	74,385.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	2,378.12	ตร.ม.	113.00	61.00	268,727.56	145,065.32	413,792.88	
2.20.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	1,774.00	ตร.ม.	136.00	80.00	241,264.00	141,920.00	383,184.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	249.00	ตร.ม.	272.00	160.00	67,728.00	39,840.00	107,568.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	754.00	ตร.ม.	298.00	89.00	224,692.00	67,106.00	291,798.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	46.00	ตร.ม.	596.00	167.00	27,416.00	7,682.00	35,098.00	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	196.47	ม.	120.00	62.00	23,576.40	12,181.14	35,757.54	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,733.65	ม.	79.00	44.00	136,958.19	76,280.51	213,238.70	
2.20.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	342.00	ตร.ม.	77.00	82.00	26,334.00	28,044.00	54,378.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อกร หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,245.00	ตร.ม.	77.00	82.00	95,865.00	102,090.00	197,955.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	202.00	ตร.ม.	450.00	120.00	90,900.00	24,240.00	115,140.00	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	701.00	ตร.ม.	532.00	181.00	372,932.00	126,881.00	499,813.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	2,850.00	ตร.ม.	77.00	70.00	219,450.00	199,500.00	418,950.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	321.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	738,300.00	192,600.00	930,900.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	367.00	ตร.ม.	77.00	82.00	28,259.00	30,094.00	58,353.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	98.00	ตร.ม.	310.00	166.00	30,380.00	16,268.00	46,648.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	12.00	ตร.ม.	77.00	80.00	924.00	960.00	1,884.00	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูด้วย ไม้้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.20.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	32.00	ม.	25.00	20.00	800.00	640.00	1,440.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	395.00	ม.	120.00	50.00	47,400.00	19,750.00	67,150.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.20.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งฉิวเรียบ	17.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,394.00	1,394.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งฉิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี	315.00	ตร.ม.	240.00	75.00	75,600.00	23,625.00	99,225.00	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบ รอยต่อเรียบทาสี	175.00	ตร.ม.	270.00	75.00	47,250.00	13,125.00	60,375.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม้น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.20.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	356,475.00	45,000.00	401,475.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	25,765.00	4,000.00	231,885.00	36,000.00	267,885.00	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	112,310.00	5,000.00	117,310.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	57,504.00	15,002.00	72,506.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	250,302.00	57,351.00	307,653.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	155,856.00	42,618.00	198,474.00	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	53,831.00	14,486.00	68,317.00	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	269,510.00	70,870.00	340,380.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ AD17 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	54,954.00	14,440.00	69,394.00	
	- ประตุ AD18 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	413,740.00	103,292.00	517,032.00	
	- ประตุ AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตุ AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตุ AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตุ AD22 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	51,051.00	13,833.00	51,051.00	13,833.00	64,884.00	
	- ประตุ AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตุ AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตุ AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตุ AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตุ AD27 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	17,580.00	5,509.00	158,220.00	49,581.00	207,801.00	
	- ประตุ AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตุ AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	70,852.00	19,002.00	89,854.00	
	- ประตุ ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประคูด AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประคูด AW9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	67,506.00	18,056.00	85,562.00	
	- ประคูด AW10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	39,991.00	10,949.00	39,991.00	10,949.00	50,940.00	
	- ประคูด AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประคูด AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประคูด SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประคูด SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประคูด SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประคูด SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประคูด SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประคูด SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	36,819.00	3,000.00	39,819.00	
	- ประคูด SD11 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	62,841.00	6,000.00	68,841.00	
	- ประคูด SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	58,094.00	7,600.00	65,694.00	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	24.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	777,768.00	111,360.00	889,128.00	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	54,144.00	7,320.00	54,144.00	7,320.00	61,464.00	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	59,964.00	3,200.00	239,856.00	12,800.00	252,656.00	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	15,166.00	4,853.00	15,166.00	4,853.00	20,019.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,170.00	4,214.00	13,170.00	4,214.00	17,384.00	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	112,000.00	10,500.00	122,500.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	16.00	ชุด	5,500.00	450.00	88,000.00	7,200.00	95,200.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	30.00	ชุด	7,307.00	-	219,210.00	-	219,210.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	30.00	ชุด	23,460.00	-	703,800.00	-	703,800.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	41,319.00	-	82,638.00	-	82,638.00	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	61,635.00	-	924,525.00	-	924,525.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	30.00	ชุด	45,455.00	-	1,363,650.00	-	1,363,650.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.20.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,881.00	ตร.ม.	45.00	28.00	84,645.00	52,668.00	137,313.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	113.00	ตร.ม.	50.00	31.00	5,650.00	3,503.00	9,153.00	
	- สี พื้นเพดาน ภายในอาคาร	535.00	ตร.ม.	45.00	28.00	24,075.00	14,980.00	39,055.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สี ฟ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.20.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	5,100.00	450.00	5,100.00	450.00	5,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	797.00	-	797.00	-	797.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- ตะแกรงคักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	1.00	ชุด	459.00	35.00	459.00	35.00	494.00	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเดี่ยว	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	16,110.00	-	16,110.00	-	16,110.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฝัลัขวาลั้วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝัังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำค้ออ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฝัลัขวาลั้วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายน็ดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบกั้ยโยก ชั้ย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	6,500.00	450.00	39,000.00	2,700.00	41,700.00	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	6.00	ชุด	5,500.00	-	33,000.00	-	33,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	3,045.00	450.00	18,270.00	2,700.00	20,970.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	6.00	ชุด	7,920.00	-	47,520.00	-	47,520.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	783.00	-	4,698.00	-	4,698.00	
	- สายน้ำคิ่อ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	34,200.00	450.00	68,400.00	900.00	69,300.00	
	- พลัหวลัวโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	540.00	35.00	3,240.00	210.00	3,450.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	6.00	ชุด	630.00	70.00	3,780.00	420.00	4,200.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	3.00	ชุด	715.50	70.00	2,146.50	210.00	2,356.50	
	- ที่ใส่สบู่	3.00	ชุด	333.00	120.00	999.00	360.00	1,359.00	
	- ที่แขวนผ้า	3.00	ชุด	441.00	70.00	1,323.00	210.00	1,533.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.64	ม.	3,000.00	350.00	16,927.98	1,974.93	18,902.92	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัดโนมิติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- ตะแกรงดักกลั้มีลั้้นปัด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเต็ย	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาลัวเปิด-ปัดน้ำ 1 ทาง	12.00	ชุด	252.00	35.00	3,024.00	420.00	3,444.00	
	- วาลัวเปิด-ปัดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอรื คสล.กรุหึนแกรนิตค้ำจึน กว้าง600 มม.	5.78	ม.	3,000.00	1,855.00	17,349.19	10,727.58	28,076.77	
	- ที่อปหลังสุขกัณฑ์ คสล.กรุหึนแกรนิตค้ำจึน กว้าง 200 มม.	7.11	ม.	720.00	830.00	5,122.47	5,905.07	11,027.54	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช้องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	4,500.00	120.00	13,500.00	360.00	13,860.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	5.00	ชุด	3,300.00	200.00	16,500.00	1,000.00	17,500.00	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	1.14	ม.	1,275.00	100.00	1,448.86	113.64	1,562.50	
	- ราวจับคนพิการ H2	1.00	ชุด	787.50	70.00	787.50	70.00	857.50	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กันโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัดโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตคำจิ้น กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตคำจิ้น กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝ้งบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝ้งในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัด โนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	23.00	ชุด	10,500.00	450.00	241,500.00	10,350.00	251,850.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	9.00	ชุด	8,100.00	450.00	72,900.00	4,050.00	76,950.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	14.00	ชุด	5,340.00	450.00	74,760.00	6,300.00	81,060.00	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	23.00	ชุด	8,010.00	200.00	184,230.00	4,600.00	188,830.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	9.00	ชุด	342.00	-	3,078.00	-	3,078.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	14.00	ชุด	459.00	-	6,426.00	-	6,426.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	23.00	ชุด	783.00	-	18,009.00	-	18,009.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	23.00	ชุด	153.00	-	3,519.00	-	3,519.00	
	- สายฉีดชำระ	23.00	ชุด	540.00	35.00	12,420.00	805.00	13,225.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	23.00	ชุด	630.00	70.00	14,490.00	1,610.00	16,100.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	23.00	ชุด	5,589.00	70.00	128,547.00	1,610.00	130,157.00	
	- ที่ใส่สบู่	23.00	ชุด	900.00	120.00	20,700.00	2,760.00	23,460.00	
	- ที่แขวนผ้า	23.00	ชุด	1,080.00	70.00	24,840.00	1,610.00	26,450.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	8.00	ชุด	1,350.00	70.00	10,800.00	560.00	11,360.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	20.96	ม.	3,000.00	350.00	62,884.69	7,336.55	70,221.24	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	23.00	ชุด	345.00	25.00	7,935.00	575.00	8,510.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	23.00	ชุด	252.00	35.00	5,796.00	805.00	6,601.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	23.00	ชุด	459.00	35.00	10,557.00	805.00	11,362.00	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตคำจิ้น กว้าง600 มม.	20.41	ม.	3,000.00	1,855.00	61,225.51	37,857.78	99,083.29	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท้อปหลังสุกกันท์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	38.00	ชุด	787.50	70.00	29,925.00	2,660.00	32,585.00	
	- ราวจับคนพิการ H3	16.00	ชุด	1,813.50	105.00	29,016.00	1,680.00	30,696.00	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	31.77	ม.	1,275.00	100.00	40,504.73	3,176.84	43,681.57	
	- ราวจับคนพิการ H4	8.00	ชุด	8,558.00	350.00	68,464.00	2,800.00	71,264.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเกันเตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- ส่ค้อสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำค้ออ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีล้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สื่อน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่อปหลังสุขกัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกระเบียงกันปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อกระเบียงน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สละดื่สำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกระเบียงติดผนังแบบก้านโยก	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	1.00	ม.	412.00	500.00	412.00	500.00	912.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	1.00	ตร.ม	285.00	158.00	285.00	158.00	443.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	4.00	ชุด	4,640.00	300.00	18,560.00	1,200.00	19,760.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝักเกันเตอร์	6.00	ชุด	2,665.00	450.00	15,990.00	2,700.00	18,690.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	4.00	ชุด	1,098.00	150.00	4,392.00	600.00	4,992.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝักเการ์เตอร์	6.00	ชุด	796.50	-	4,779.00	-	4,779.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	10.00	ชุด	459.00	-	4,590.00	-	4,590.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	10.00	ชุด	713.00	100.00	7,130.00	1,000.00	8,130.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	10.00	ชุด	252.00	35.00	2,520.00	350.00	2,870.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	10.00	ชุด	153.00	-	1,530.00	-	1,530.00	
	- เกันเตอร์อ่าง คสล. กรูหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	13.00	ม.	8,071.00	1,394.00	104,923.00	18,122.00	123,045.00	
	- ตะแกรงคักกลืนมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- ชุดประตุสำเร็จรูป ห้องแต่งตัว	3.00	ชุด	13,900.00	750.00	41,700.00	2,250.00	43,950.00	
	- ขอแขวนผ้า (ห้องแต่งตัว)	3.00	ชุด	280.00	65.00	840.00	195.00	1,035.00	
	- ชุดกระจกสำเร็จรูปห้องแต่งตัว ขนาด 0.60*1.20 ม.	3.00	ชุด	960.00	150.00	2,880.00	450.00	3,330.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	1,800.00	170.00	1,800.00	170.00	1,970.00	
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	55.00	2,000.00	110.00	2,110.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	1.94	ม.	720.00	830.00	1,396.72	1,610.10	3,006.82	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	14,500.00	2,500.00	17,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 11					13,037,827.31	2,397,493.46	15,435,320.78	
2.21	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 12								
2.21.1	งานฉิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัبد้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	247.00	ตร.ม.	526.00	222.00	129,922.00	54,834.00	184,756.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	180.00	ตร.ม.	589.00	222.00	106,020.00	39,960.00	145,980.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	29.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	33.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,706.00	2,706.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	146.00	ตร.ม.	355.00	158.00	51,830.00	23,068.00	74,898.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	2,381.51	ตร.ม.	113.00	61.00	269,110.63	145,272.11	414,382.74	
2.21.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	1,825.00	ตร.ม.	136.00	80.00	248,200.00	146,000.00	394,200.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	302.00	ตร.ม.	272.00	160.00	82,144.00	48,320.00	130,464.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	796.00	ตร.ม.	298.00	89.00	237,208.00	70,844.00	308,052.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	48.00	ตร.ม.	596.00	167.00	28,608.00	8,016.00	36,624.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	233.10	ม.	120.00	62.00	27,972.00	14,452.20	42,424.20	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,795.59	ม.	79.00	44.00	141,851.29	79,005.78	220,857.08	
2.21.3	งานฉิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ฉิวฉาบปูนเรียบทาสี	413.00	ตร.ม.	77.00	82.00	31,801.00	33,866.00	65,667.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,281.00	ตร.ม.	77.00	82.00	98,637.00	105,042.00	203,679.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	215.00	ตร.ม.	450.00	120.00	96,750.00	25,800.00	122,550.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	711.00	ตร.ม.	532.00	181.00	378,252.00	128,691.00	506,943.00	
	ผ5 ผนังทำฉิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	2,884.00	ตร.ม.	77.00	70.00	222,068.00	201,880.00	423,948.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	321.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	738,300.00	192,600.00	930,900.00	
	ผ7 ผนังฉิวฉาบปูนเรียบทาสี	360.00	ตร.ม.	77.00	82.00	27,720.00	29,520.00	57,240.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	94.00	ตร.ม.	310.00	166.00	29,140.00	15,604.00	44,744.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	13.00	ตร.ม.	77.00	80.00	1,001.00	1,040.00	2,041.00	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	6.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	36,750.00	2,700.00	39,450.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุ ด้วย ไม้้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่น ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.21.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	33.00	ม.	25.00	20.00	825.00	660.00	1,485.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	384.00	ม.	120.00	50.00	46,080.00	19,200.00	65,280.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานดกแต่งภายใน
2.21.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	22.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,804.00	1,804.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	312.00	ตร.ม.	240.00	75.00	74,880.00	23,400.00	98,280.00	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	180.00	ตร.ม.	270.00	75.00	48,600.00	13,500.00	62,100.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	63.00	ตร.ม.	3,750.00	550.00	236,250.00	34,650.00	270,900.00	รวมราคาในห้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ฉนวนกันความร้อน	438.00	ตร.ม.	430.00	25.00	188,340.00	10,950.00	199,290.00	
2.21.6	งานประตุนหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	356,475.00	45,000.00	401,475.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	25,765.00	4,000.00	231,885.00	36,000.00	267,885.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	372,000.00	20,000.00	392,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	112,310.00	5,000.00	117,310.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	333,736.00	76,468.00	410,204.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตุ AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตุ AD15 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	242,559.00	63,783.00	306,342.00	
	- ประตุ AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตุ AD17 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	54,954.00	14,440.00	69,394.00	
	- ประตุ AD18 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	413,740.00	103,292.00	517,032.00	
	- ประตุ AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตุ AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตุ AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตุ AD22 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	51,051.00	13,833.00	51,051.00	13,833.00	64,884.00	
	- ประตุ AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตุ AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตุ AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตุ AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตุ AD27 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	17,580.00	5,509.00	158,220.00	49,581.00	207,801.00	
	- ประตุ AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตุ AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ ADW4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	35,426.00	9,501.00	44,927.00	
	- ประตุ ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW9 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	101,259.00	27,084.00	128,343.00	
	- ประตุ ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	46,598.00	14,544.00	46,598.00	14,544.00	61,142.00	
	- ประตุ SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตุ SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตุ SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตุ SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประตุ SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตุ SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	36,819.00	3,000.00	39,819.00	
	- ประตุ SD11 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	62,841.00	6,000.00	68,841.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประคูด SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประคูด SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประคูด SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประคูด SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
	- ประคูด SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประคูด SD26 รายละเอียดตามแบบ	24.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	777,768.00	111,360.00	889,128.00	
	- ประคูด SD27 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	54,144.00	7,320.00	54,144.00	7,320.00	61,464.00	
	- ประคูด SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประคูด SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประคูด SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	48,464.00	3,000.00	48,464.00	3,000.00	51,464.00	
	- ประคูด SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF13 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	59,964.00	3,200.00	59,964.00	3,200.00	63,164.00	
	- ประคูด SDF14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,480.00	3,000.00	25,480.00	3,000.00	28,480.00	
	- ประคูด SDF15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	52,064.00	3,200.00	104,128.00	6,400.00	110,528.00	
	- ประคูด SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประคูด SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	9,629.00	2,752.00	9,629.00	2,752.00	12,381.00	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	17.00	ชุด	5,500.00	450.00	93,500.00	7,650.00	101,150.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	29.00	ชุด	7,307.00	-	211,903.00	-	211,903.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	29.00	ชุด	23,460.00	-	680,340.00	-	680,340.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	41,319.00	-	82,638.00	-	82,638.00	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	61,635.00	-	924,525.00	-	924,525.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	30.00	ชุด	45,455.00	-	1,363,650.00	-	1,363,650.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู WD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	12,065.00	2,195.00	12,065.00	2,195.00	14,260.00	
	ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	345,000.00	30,000.00	1,380,000.00	120,000.00	1,500,000.00	
	ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	300,000.00	30,000.00	300,000.00	30,000.00	330,000.00	
	ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	270,000.00	30,000.00	810,000.00	90,000.00	900,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ประตุ HD7 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	250,000.00	30,000.00	2,000,000.00	240,000.00	2,240,000.00	
2.21.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	2,027.00	ตร.ม.	45.00	28.00	91,215.00	56,756.00	147,971.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	113.00	ตร.ม.	50.00	31.00	5,650.00	3,503.00	9,153.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	552.00	ตร.ม.	45.00	28.00	24,840.00	15,456.00	40,296.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.21.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	5,100.00	450.00	5,100.00	450.00	5,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	797.00	-	797.00	-	797.00	
	- ส่ดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงคักกลื่นมีลื่นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	1.00	ชุด	459.00	35.00	459.00	35.00	494.00	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	16,110.00	-	16,110.00	-	16,110.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	6,500.00	450.00	39,000.00	2,700.00	41,700.00	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	6.00	ชุด	5,500.00	-	33,000.00	-	33,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเกันเตอร์	6.00	ชุด	3,045.00	450.00	18,270.00	2,700.00	20,970.00	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	6.00	ชุด	7,920.00	-	47,520.00	-	47,520.00	
	- สื่อน้ำอ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สื่อน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	783.00	-	4,698.00	-	4,698.00	
	- สายน้ำค้ำอ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	34,200.00	450.00	102,600.00	1,350.00	103,950.00	
	- พลัซวาล์วโถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	540.00	35.00	3,240.00	210.00	3,450.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	6.00	ชุด	630.00	70.00	3,780.00	420.00	4,200.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	3.00	ชุด	715.50	70.00	2,146.50	210.00	2,356.50	
	- ที่ใส่สบู่	3.00	ชุด	333.00	120.00	999.00	360.00	1,359.00	
	- ที่แขวนผ้า	3.00	ชุด	441.00	70.00	1,323.00	210.00	1,533.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.19	ม.	3,000.00	350.00	15,568.41	1,816.32	17,384.73	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำดื่ม	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	12.00	ชุด	252.00	35.00	3,024.00	420.00	3,444.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	5.18	ม.	3,000.00	1,855.00	15,536.86	9,606.96	25,143.82	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	8.62	ม.	720.00	830.00	6,206.08	7,154.24	13,360.32	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	120.00	9,000.00	240.00	9,240.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	3.00	ชุด	3,300.00	200.00	9,900.00	600.00	10,500.00	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	1.14	ม.	1,275.00	100.00	1,448.86	113.64	1,562.50	
	- ราวจับคนพิการ H2	1.00	ชุด	787.50	70.00	787.50	70.00	857.50	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฝั้ววาล์วโชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- พลัหวลัวโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะดิดผนั้ง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบนั้	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลั้มีลั้้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคนั้เตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาลั้เปิด-ปิดนั้ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาลั้เปิด-ปิดนั้ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคานั้เตอร์ คสล. กรุหึนแกรนิตคั้จึน กวั้ง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขกั้ณทั คสล.กรุหึนแกรนิตคั้จึน กวั้ง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องนั้สำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ช่างฉาบปูนแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	23.00	ชุด	10,500.00	450.00	241,500.00	10,350.00	251,850.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	9.00	ชุด	8,100.00	450.00	72,900.00	4,050.00	76,950.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	14.00	ชุด	5,340.00	450.00	74,760.00	6,300.00	81,060.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	23.00	ชุด	8,010.00	200.00	184,230.00	4,600.00	188,830.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	9.00	ชุด	342.00	-	3,078.00	-	3,078.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	14.00	ชุด	459.00	-	6,426.00	-	6,426.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	23.00	ชุด	783.00	-	18,009.00	-	18,009.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	23.00	ชุด	153.00	-	3,519.00	-	3,519.00	
	- สายฉีดชำระ	23.00	ชุด	540.00	35.00	12,420.00	805.00	13,225.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	23.00	ชุด	630.00	70.00	14,490.00	1,610.00	16,100.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	23.00	ชุด	5,589.00	70.00	128,547.00	1,610.00	130,157.00	
	- ที่ใส่สบู่	23.00	ชุด	900.00	120.00	20,700.00	2,760.00	23,460.00	
	- ที่แขวนผ้า	23.00	ชุด	1,080.00	70.00	24,840.00	1,610.00	26,450.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	8.00	ชุด	1,350.00	70.00	10,800.00	560.00	11,360.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	20.96	ม.	3,000.00	350.00	62,884.69	7,336.55	70,221.24	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	23.00	ชุด	345.00	25.00	7,935.00	575.00	8,510.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	23.00	ชุด	252.00	35.00	5,796.00	805.00	6,601.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	23.00	ชุด	459.00	35.00	10,557.00	805.00	11,362.00	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	20.41	ม.	3,000.00	1,855.00	61,225.51	37,857.78	99,083.29	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	38.00	ชุด	787.50	70.00	29,925.00	2,660.00	32,585.00	
	- ราวจับคนพิการ H3	16.00	ชุด	1,813.50	105.00	29,016.00	1,680.00	30,696.00	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	31.77	ม.	1,275.00	100.00	40,504.73	3,176.84	43,681.57	
	- ราวจับคนพิการ H4	8.00	ชุด	8,558.00	350.00	68,464.00	2,800.00	71,264.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงค้กกล้นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อكن้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกลีวดัดผนังแบบก้านโยก	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	1.00	ม.	412.00	500.00	412.00	500.00	912.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	1.00	ตร.ม	285.00	158.00	285.00	158.00	443.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	4.00	ชุด	4,640.00	300.00	18,560.00	1,200.00	19,760.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	2,665.00	450.00	15,990.00	2,700.00	18,690.00	
	- ก๊อกรน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	4.00	ชุด	1,098.00	150.00	4,392.00	600.00	4,992.00	
	- ก๊อกรน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝักเคาร์เตอร์	6.00	ชุด	796.50	-	4,779.00	-	4,779.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	10.00	ชุด	459.00	-	4,590.00	-	4,590.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	10.00	ชุด	713.00	100.00	7,130.00	1,000.00	8,130.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	10.00	ชุด	252.00	35.00	2,520.00	350.00	2,870.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	10.00	ชุด	153.00	-	1,530.00	-	1,530.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรุหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	12.00	ม.	8,071.00	1,394.00	96,852.00	16,728.00	113,580.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟลัชวาล์ว โถชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อคน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- พลัหวลั่วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	1,800.00	170.00	1,800.00	170.00	1,970.00	
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	55.00	2,000.00	110.00	2,110.00	
	- ก๊อคน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 200 มม.	1.94	ม.	720.00	830.00	1,396.72	1,610.10	3,006.82	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	14,500.00	2,500.00	17,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 12					17,917,784.80	2,902,987.51	20,820,772.30	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.22	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 13								
2.22.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	310.00	ตร.ม.	526.00	222.00	163,060.00	68,820.00	231,880.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	185.00	ตร.ม.	589.00	222.00	108,965.00	41,070.00	150,035.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	577.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	31.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,542.00	2,542.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	87.00	ตร.ม.	355.00	158.00	30,885.00	13,746.00	44,631.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	2,453.33	ตร.ม.	113.00	61.00	277,226.29	149,653.13	426,879.42	
2.22.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	1,496.00	ตร.ม.	136.00	80.00	203,456.00	119,680.00	323,136.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	272.00	ตร.ม.	272.00	160.00	73,984.00	43,520.00	117,504.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	424.00	ตร.ม.	298.00	89.00	126,352.00	37,736.00	164,088.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	52.00	ตร.ม.	596.00	167.00	30,992.00	8,684.00	39,676.00	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	215.78	ม.	186.00	78.00	40,135.82	16,831.15	56,966.98	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,306.91	ม.	141.00	44.00	184,274.09	57,503.97	241,778.06	
2.22.3	งานฉาบผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ฉาบปูนเรียบทาสี	228.00	ตร.ม.	77.00	82.00	17,556.00	18,696.00	36,252.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,315.00	ตร.ม.	77.00	82.00	101,255.00	107,830.00	209,085.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	144.00	ตร.ม.	450.00	120.00	64,800.00	17,280.00	82,080.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	363.00	ตร.ม.	532.00	181.00	193,116.00	65,703.00	258,819.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	1,953.00	ตร.ม.	77.00	70.00	150,381.00	136,710.00	287,091.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	412.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	947,600.00	247,200.00	1,194,800.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	492.00	ตร.ม.	77.00	82.00	37,884.00	40,344.00	78,228.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	85.00	ตร.ม.	310.00	166.00	26,350.00	14,110.00	40,460.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หน้า 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระฉกลามิเนตสี หน้า 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	3.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	18,375.00	1,350.00	19,725.00	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ฉาบขัดมัน	49.00	ตร.ม	80.00	100.00	3,920.00	4,900.00	8,820.00	ฉาบขัดมัน โครงสร้างผสมน้ำยากันซึม
2.22.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	25.00	ม.	25.00	20.00	625.00	500.00	1,125.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	439.00	ม.	120.00	50.00	52,680.00	21,950.00	74,630.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B4 บัวเชิงผนัง ติดตกแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.22.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	31.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,542.00	2,542.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	416.00	ตร.ม.	240.00	75.00	99,840.00	31,200.00	131,040.00	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	115.00	ตร.ม.	270.00	75.00	31,050.00	8,625.00	39,675.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	31.00	ตร.ม.	3,750.00	550.00	116,250.00	17,050.00	133,300.00	รวมราคาในห้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.22.6	งานประตุนหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	25,765.00	4,000.00	257,650.00	40,000.00	297,650.00	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	372,000.00	20,000.00	392,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	44,924.00	2,000.00	46,924.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	28,752.00	7,501.00	36,253.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	250,302.00	57,351.00	307,653.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตุ AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตุ AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตุ AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตุ AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตุ AD15 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	242,559.00	63,783.00	306,342.00	
	- ประตุ AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตุ AD17 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	137,385.00	36,100.00	173,485.00	
	- ประตุ AD18 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	310,305.00	77,469.00	387,774.00	
	- ประตุ AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตุ AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตุ AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตุ AD22 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	51,051.00	13,833.00	51,051.00	13,833.00	64,884.00	
	- ประตุ AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตุ AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตุ AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตุ AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตุ AD27 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	17,580.00	5,509.00	175,800.00	55,090.00	230,890.00	
	- ประตุ AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตุ AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	43,318.00	11,892.00	43,318.00	11,892.00	55,210.00	
	- ประตุ ADW9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	33,753.00	9,028.00	42,781.00	
	- ประตุ ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	39,154.00	12,275.00	39,154.00	12,275.00	51,429.00	
	- ประตุ ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตุ SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตุ SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตุ SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตุ SD6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	48,694.00	4,000.00	52,694.00	
	- ประตุ SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	36,819.00	3,000.00	39,819.00	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	83,788.00	8,000.00	91,788.00	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	58,094.00	7,600.00	65,694.00	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	291,663.00	41,760.00	333,423.00	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	54,144.00	7,320.00	54,144.00	7,320.00	61,464.00	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประคุด SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	22,750.00	2,500.00	22,750.00	2,500.00	25,250.00	
	- ประคุด SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	52,064.00	3,200.00	104,128.00	6,400.00	110,528.00	
	- ประคุด SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประคุด SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	9,629.00	2,752.00	9,629.00	2,752.00	12,381.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,582.00	4,188.00	13,582.00	4,188.00	17,770.00	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	112,000.00	10,500.00	122,500.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	7,500.00	600.00	15,000.00	1,200.00	16,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	5,500.00	450.00	33,000.00	2,700.00	35,700.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	14.00	ชุด	7,307.00	-	102,298.00	-	102,298.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	14.00	ชุด	23,460.00	-	328,440.00	-	328,440.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	32.00	ชุด	45,455.00	-	1,454,560.00	-	1,454,560.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	345,000.00	30,000.00	690,000.00	60,000.00	750,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	270,000.00	30,000.00	540,000.00	60,000.00	600,000.00	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	250,000.00	30,000.00	1,000,000.00	120,000.00	1,120,000.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.22.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สื่อน้ำอ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคี่อ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคัดกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฝัฒวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฝัฒวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงค้กกลิ้นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	5.00	ชุด	6,500.00	450.00	32,500.00	2,250.00	34,750.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	5.00	ชุด	5,500.00	-	27,500.00	-	27,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	3,045.00	450.00	9,135.00	1,350.00	10,485.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	3.00	ชุด	7,920.00	-	23,760.00	-	23,760.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	3.00	ชุด	459.00	-	1,377.00	-	1,377.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	783.00	-	2,349.00	-	2,349.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	3.00	ชุด	153.00	-	459.00	-	459.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	34,200.00	450.00	68,400.00	900.00	69,300.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	5.00	ชุด	540.00	35.00	2,700.00	175.00	2,875.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	5.00	ชุด	630.00	70.00	3,150.00	350.00	3,500.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	441.00	70.00	882.00	140.00	1,022.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	2.82	ม.	3,000.00	350.00	8,449.39	985.76	9,435.15	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	70.00	2,000.00	140.00	2,140.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำเตี้ย	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	8.00	ชุด	252.00	35.00	2,016.00	280.00	2,296.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	2.80	ม.	3,000.00	1,855.00	8,406.95	5,198.30	13,605.25	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	6.22	ม.	720.00	830.00	4,475.96	5,159.79	9,635.75	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฝัฒวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฝัฒวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัดโนมติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัด โนมติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	10.00	ชุด	10,500.00	450.00	105,000.00	4,500.00	109,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	10.00	ชุด	8,100.00	450.00	81,000.00	4,500.00	85,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำอ่างหน้า	10.00	ชุด	8,010.00	200.00	80,100.00	2,000.00	82,100.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	10.00	ชุด	342.00	-	3,420.00	-	3,420.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	10.00	ชุด	783.00	-	7,830.00	-	7,830.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	10.00	ชุด	153.00	-	1,530.00	-	1,530.00	
	- สายฉีดชำระ	10.00	ชุด	540.00	35.00	5,400.00	350.00	5,750.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	10.00	ชุด	630.00	70.00	6,300.00	700.00	7,000.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	10.00	ชุด	5,589.00	70.00	55,890.00	700.00	56,590.00	
	- ที่ใส่สบู่	10.00	ชุด	900.00	120.00	9,000.00	1,200.00	10,200.00	
	- ที่แขวนผ้า	10.00	ชุด	1,080.00	70.00	10,800.00	700.00	11,500.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	8.00	ชุด	1,350.00	70.00	10,800.00	560.00	11,360.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	1.19	ม.	3,000.00	350.00	3,568.50	416.33	3,984.83	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	10.00	ชุด	345.00	25.00	3,450.00	250.00	3,700.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	10.00	ชุด	252.00	35.00	2,520.00	350.00	2,870.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	10.00	ชุด	459.00	35.00	4,590.00	350.00	4,940.00	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	12.00	ชุด	787.50	70.00	9,450.00	840.00	10,290.00	
	- ราวจับคนพิการ H3	16.00	ชุด	1,813.50	105.00	29,016.00	1,680.00	30,696.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	16.92	ม.	1,275.00	100.00	21,568.71	1,691.66	23,260.37	
	- ราวจับคนพิการ H4	8.00	ชุด	8,558.00	350.00	68,464.00	2,800.00	71,264.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อکیدิวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อคน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สื่อน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	2.00	ชุด	4,640.00	300.00	9,280.00	600.00	9,880.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝักเาน์เตอร์	4.00	ชุด	2,665.00	450.00	10,660.00	1,800.00	12,460.00	
	- ก๊อคน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	2.00	ชุด	1,098.00	150.00	2,196.00	300.00	2,496.00	
	- ก๊อคน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝักเอร์เตอร์	4.00	ชุด	796.50	-	3,186.00	-	3,186.00	
	- สื่อน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	713.00	100.00	4,278.00	600.00	4,878.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	6.00	ชุด	252.00	35.00	1,512.00	210.00	1,722.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรูหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	7.00	ม.	8,071.00	1,394.00	56,497.00	9,758.00	66,255.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	4.00	ชุด	10,800.00	450.00	43,200.00	1,800.00	45,000.00	
	- ปลั๊หวาล์วโถชักโครก	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	5,340.00	450.00	10,680.00	900.00	11,580.00	
	- ก๊อكن้ำอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	8,010.00	200.00	32,040.00	800.00	32,840.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	153.00	-	612.00	-	612.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	34,200.00	450.00	68,400.00	900.00	69,300.00	
	- ปลั๊หวาล์วโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมในโถปัสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	540.00	35.00	2,160.00	140.00	2,300.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	4.00	ชุด	630.00	70.00	2,520.00	280.00	2,800.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	3.54	ม.	3,000.00	350.00	10,628.61	1,240.00	11,868.61	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกรน้ำเตี้ย	4.00	ชุด	345.00	25.00	1,380.00	100.00	1,480.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	8.00	ชุด	252.00	35.00	2,016.00	280.00	2,296.00	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	1.96	ม.	3,000.00	1,855.00	5,889.50	3,641.67	9,531.17	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	4.01	ม.	720.00	830.00	2,884.34	3,325.01	6,209.35	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	58,000.00	10,000.00	68,000.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 13					11,761,520.16	2,188,210.77	13,949,730.94	
2.23	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 14								
2.23.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัبد้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	279.00	ตร.ม.	526.00	222.00	146,754.00	61,938.00	208,692.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	189.00	ตร.ม.	589.00	222.00	111,321.00	41,958.00	153,279.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	87.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	19.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,558.00	1,558.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	113.00	ตร.ม.	355.00	158.00	40,115.00	17,854.00	57,969.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F12 พื้นที่ทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นที่ไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นที่หรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นที่ปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,959.28	ตร.ม.	113.00	61.00	221,398.64	119,516.08	340,914.72	
2.23.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	1,543.00	ตร.ม.	136.00	80.00	209,848.00	123,440.00	333,288.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	268.00	ตร.ม.	272.00	160.00	72,896.00	42,880.00	115,776.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	535.00	ตร.ม.	298.00	89.00	159,430.00	47,615.00	207,045.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	64.00	ตร.ม.	596.00	167.00	38,144.00	10,688.00	48,832.00	
	- เสาคั่น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	221.11	ม.	186.00	78.00	41,126.83	17,246.74	58,373.57	
	- เสาคั่น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,383.95	ม.	141.00	44.00	195,136.67	60,893.71	256,030.38	
2.23.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	243.00	ตร.ม.	77.00	82.00	18,711.00	19,926.00	38,637.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อกร หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,139.00	ตร.ม.	77.00	82.00	87,703.00	93,398.00	181,101.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	106.00	ตร.ม.	450.00	120.00	47,700.00	12,720.00	60,420.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	496.00	ตร.ม.	532.00	181.00	263,872.00	89,776.00	353,648.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	2,343.00	ตร.ม.	77.00	70.00	180,411.00	164,010.00	344,421.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	469.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	1,078,700.00	281,400.00	1,360,100.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	486.00	ตร.ม.	77.00	82.00	37,422.00	39,852.00	77,274.00	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	85.00	ตร.ม.	310.00	166.00	26,350.00	14,110.00	40,460.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หน้า 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หน้า 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หน้า 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หน้า 6 มม.	3.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	18,375.00	1,350.00	19,725.00	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หน้า 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วย ไม้อัด หน้า 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.23.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	15.00	ม.	25.00	20.00	375.00	300.00	675.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 10 ซม.	408.00	ม.	120.00	50.00	48,960.00	20,400.00	69,360.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานดกแต่งภายใน
2.23.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	19.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,558.00	1,558.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	420.00	ตร.ม.	240.00	75.00	100,800.00	31,500.00	132,300.00	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	140.00	ตร.ม.	270.00	75.00	37,800.00	10,500.00	48,300.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานดกแต่ง ดูรายละเอียดงานดกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานดกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้าไม้น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	31.00	ตร.ม.	3,750.00	550.00	116,250.00	17,050.00	133,300.00	รวมราคาในห้องClean room

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
สถานที่ก่อสร้าง	คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา
แบบเลขที่	
แบบ ปร.4 และ ปร.5	ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.23.6	งานประตุน้ำต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	118,825.00	15,000.00	133,825.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	25,765.00	4,000.00	257,650.00	40,000.00	297,650.00	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	372,000.00	20,000.00	392,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	44,924.00	2,000.00	46,924.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	28,752.00	7,501.00	36,253.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	250,302.00	57,351.00	307,653.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	269,510.00	70,870.00	340,380.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	27,477.00	7,220.00	34,697.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	310,305.00	77,469.00	387,774.00	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตุ AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตุ AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตุ AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตุ AD27 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	17,580.00	5,509.00	175,800.00	55,090.00	230,890.00	
	- ประตุ AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตุ AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	43,318.00	11,892.00	43,318.00	11,892.00	55,210.00	
	- ประตุ ADW9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	33,753.00	9,028.00	42,781.00	
	- ประตุ ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	39,154.00	12,275.00	39,154.00	12,275.00	51,429.00	
	- ประตุ ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตุ SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	36,819.00	3,000.00	39,819.00	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	83,788.00	8,000.00	91,788.00	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	12,020.00	2,000.00	12,020.00	2,000.00	14,020.00	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประคูด SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประคูด SD24 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	58,094.00	7,600.00	65,694.00	
	- ประคูด SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประคูด SD26 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	486,105.00	69,600.00	555,705.00	
	- ประคูด SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประคูด SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประคูด SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	22,750.00	2,500.00	22,750.00	2,500.00	25,250.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	52,064.00	3,200.00	52,064.00	3,200.00	55,264.00	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	9,629.00	2,752.00	9,629.00	2,752.00	12,381.00	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,582.00	4,188.00	13,582.00	4,188.00	17,770.00	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	112,000.00	10,500.00	122,500.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	7,500.00	600.00	15,000.00	1,200.00	16,200.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	5,500.00	450.00	49,500.00	4,050.00	53,550.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	14.00	ชุด	7,307.00	-	102,298.00	-	102,298.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	4.00	ชุด	9,082.00	-	36,328.00	-	36,328.00	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	14.00	ชุด	23,460.00	-	328,440.00	-	328,440.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	4.00	ชุด	30,600.00	-	122,400.00	-	122,400.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	61,635.00	-	308,175.00	-	308,175.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	32.00	ชุด	45,455.00	-	1,454,560.00	-	1,454,560.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	345,000.00	30,000.00	690,000.00	60,000.00	750,000.00	
	ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	270,000.00	30,000.00	540,000.00	60,000.00	600,000.00	
	ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	250,000.00	30,000.00	1,000,000.00	120,000.00	1,120,000.00	
2.23.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,571.00	ตร.ม.	45.00	28.00	70,695.00	43,988.00	114,683.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	114.00	ตร.ม.	50.00	31.00	5,700.00	3,534.00	9,234.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	620.00	ตร.ม.	45.00	28.00	27,900.00	17,360.00	45,260.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.23.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبแลนเตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	5.00	ชุด	6,500.00	450.00	32,500.00	2,250.00	34,750.00	
	- ฝัฒวาล์วโถชักโครก	5.00	ชุด	5,500.00	-	27,500.00	-	27,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	3,045.00	450.00	9,135.00	1,350.00	10,485.00	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	3.00	ชุด	7,920.00	-	23,760.00	-	23,760.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	3.00	ชุด	459.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	783.00	-	2,349.00	-	2,349.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	3.00	ชุด	153.00	-	459.00	-	459.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	34,200.00	450.00	68,400.00	900.00	69,300.00	
	- ฝัฒวาล์วโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	5.00	ชุด	540.00	35.00	2,700.00	175.00	2,875.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	5.00	ชุด	630.00	70.00	3,150.00	350.00	3,500.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	441.00	70.00	882.00	140.00	1,022.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	2.82	ม.	3,000.00	350.00	8,449.39	985.76	9,435.15	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัดโนมติ	2.00	ชุด	1,000.00	70.00	2,000.00	140.00	2,140.00	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเตี้ย	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	8.00	ชุด	252.00	35.00	2,016.00	280.00	2,296.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท๊อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตคำจิ้น กว้าง600 มม.	2.80	ม.	3,000.00	1,855.00	8,406.95	5,198.30	13,605.25	
	- ท๊อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตคำจิ้น กว้าง 200 มม.	6.22	ม.	720.00	830.00	4,475.96	5,159.79	9,635.75	
	- ห้องน้ำสำเร้จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัด โนมติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝ้งในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัขวาล์วโชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝ้งเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฟักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	15.00	ชุด	10,500.00	450.00	157,500.00	6,750.00	164,250.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	10.00	ชุด	8,100.00	450.00	81,000.00	4,500.00	85,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	5,340.00	450.00	26,700.00	2,250.00	28,950.00	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	15.00	ชุด	8,010.00	200.00	120,150.00	3,000.00	123,150.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	10.00	ชุด	342.00	-	3,420.00	-	3,420.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	459.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	15.00	ชุด	783.00	-	11,745.00	-	11,745.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	15.00	ชุด	153.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- สายฉีดชำระ	15.00	ชุด	540.00	35.00	8,100.00	525.00	8,625.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	15.00	ชุด	630.00	70.00	9,450.00	1,050.00	10,500.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	15.00	ชุด	5,589.00	70.00	83,835.00	1,050.00	84,885.00	
	- ที่ใส่สบู่	15.00	ชุด	900.00	120.00	13,500.00	1,800.00	15,300.00	
	- ที่แขวนผ้า	15.00	ชุด	1,080.00	70.00	16,200.00	1,050.00	17,250.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	8.00	ชุด	1,350.00	70.00	10,800.00	560.00	11,360.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	8.46	ม.	3,000.00	350.00	25,386.73	2,961.78	28,348.51	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงค้กกลิ้นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	15.00	ชุด	345.00	25.00	5,175.00	375.00	5,550.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	15.00	ชุด	252.00	35.00	3,780.00	525.00	4,305.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	15.00	ชุด	459.00	35.00	6,885.00	525.00	7,410.00	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	7.28	ม.	3,000.00	1,855.00	21,853.76	13,512.91	35,366.67	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	22.00	ชุด	787.50	70.00	17,325.00	1,540.00	18,865.00	
	- ราวจับคนพิการ H3	16.00	ชุด	1,813.50	105.00	29,016.00	1,680.00	30,696.00	
	- ม่านกั้นห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	22.69	ม.	1,275.00	100.00	28,925.40	2,268.66	31,194.06	
	- ราวจับคนพิการ H4	8.00	ชุด	8,558.00	350.00	68,464.00	2,800.00	71,264.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝ้งเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคัดกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฝัลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	3.00	ชุด	4,640.00	300.00	13,920.00	900.00	14,820.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝักเาน์เตอร์	4.00	ชุด	2,665.00	450.00	10,660.00	1,800.00	12,460.00	
	- ก๊อคน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	3.00	ชุด	1,098.00	150.00	3,294.00	450.00	3,744.00	
	- ก๊อคน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝักเาเตอร์	4.00	ชุด	796.50	-	3,186.00	-	3,186.00	
	- ส่คื้อสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	7.00	ชุด	459.00	-	3,213.00	-	3,213.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	7.00	ชุด	713.00	100.00	4,991.00	700.00	5,691.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	7.00	ชุด	252.00	35.00	1,764.00	245.00	2,009.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	7.00	ชุด	153.00	-	1,071.00	-	1,071.00	
	- เาน์เตอร์อ่าง คสล. กรูหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	7.00	ม.	8,071.00	1,394.00	56,497.00	9,758.00	66,255.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	4.00	ชุด	10,800.00	450.00	43,200.00	1,800.00	45,000.00	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเาน์เตอร์	2.00	ชุด	5,340.00	450.00	10,680.00	900.00	11,580.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกร้าอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	8,010.00	200.00	32,040.00	800.00	32,840.00	
	- สื่อนี้อ่างหน้า แบบดิ่ง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- สื่อนี้อ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำคือนี้อ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	153.00	-	612.00	-	612.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	34,200.00	450.00	68,400.00	900.00	69,300.00	
	- พลั้ขวาล้วโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมในโถปัสสาวะ
	- สายนืดชำระ	4.00	ชุด	540.00	35.00	2,160.00	140.00	2,300.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	4.00	ชุด	630.00	70.00	2,520.00	280.00	2,800.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	3.54	ม.	3,000.00	350.00	10,628.61	1,240.00	11,868.61	
	- ก๊อกร้าเดีย	4.00	ชุด	345.00	25.00	1,380.00	100.00	1,480.00	
	- วาล้วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	8.00	ชุด	252.00	35.00	2,016.00	280.00	2,296.00	
	- ทือบเาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 600 มม.	1.96	ม.	3,000.00	1,855.00	5,889.50	3,641.67	9,531.17	
	- ทือบหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 200 มม.	4.01	ม.	720.00	830.00	2,884.34	3,325.01	6,209.35	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	58,000.00	10,000.00	68,000.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 14					12,849,947.78	2,324,518.41	15,174,466.19	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.24	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 15								
2.24.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	299.00	ตร.ม.	526.00	222.00	157,274.00	66,378.00	223,652.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	197.00	ตร.ม.	589.00	222.00	116,033.00	43,734.00	159,767.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	87.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	20.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,640.00	1,640.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	116.00	ตร.ม.	355.00	158.00	41,180.00	18,328.00	59,508.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,956.55	ตร.ม.	113.00	61.00	221,090.15	119,349.55	340,439.70	
2.24.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	1,464.00	ตร.ม.	136.00	80.00	199,104.00	117,120.00	316,224.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	255.00	ตร.ม.	272.00	160.00	69,360.00	40,800.00	110,160.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	540.00	ตร.ม.	298.00	89.00	160,920.00	48,060.00	208,980.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	82.00	ตร.ม.	596.00	167.00	48,872.00	13,694.00	62,566.00	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	224.44	ม.	120.00	62.00	26,933.04	13,915.40	40,848.44	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,334.66	ม.	79.00	44.00	105,438.46	58,725.22	164,163.67	
2.24.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	255.00	ตร.ม.	77.00	82.00	19,635.00	20,910.00	40,545.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	969.00	ตร.ม.	77.00	82.00	74,613.00	79,458.00	154,071.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	137.00	ตร.ม.	450.00	120.00	61,650.00	16,440.00	78,090.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	540.00	ตร.ม.	532.00	181.00	287,280.00	97,740.00	385,020.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	2,405.00	ตร.ม.	77.00	70.00	185,185.00	168,350.00	353,535.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	465.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	1,069,500.00	279,000.00	1,348,500.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	439.00	ตร.ม.	77.00	82.00	33,803.00	35,998.00	69,801.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	91.00	ตร.ม.	310.00	166.00	28,210.00	15,106.00	43,316.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หน้า 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หน้า 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.24.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	15.00	ม.	25.00	20.00	375.00	300.00	675.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	413.00	ม.	120.00	50.00	49,560.00	20,650.00	70,210.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.24.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	19.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,558.00	1,558.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	401.00	ตร.ม.	240.00	75.00	96,240.00	30,075.00	126,315.00	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	153.00	ตร.ม.	270.00	75.00	41,310.00	11,475.00	52,785.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.24.6	งานประตุนหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	118,825.00	15,000.00	133,825.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	25,765.00	4,000.00	257,650.00	40,000.00	297,650.00	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	67,386.00	3,000.00	70,386.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	143,760.00	37,505.00	181,265.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	85,844.00	20,108.00	171,688.00	40,216.00	211,904.00	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	83,434.00	19,117.00	102,551.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	155,856.00	42,618.00	198,474.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตุ AD12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	53,831.00	14,486.00	68,317.00	
	- ประตุ AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตุ AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตุ AD15 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	269,510.00	70,870.00	340,380.00	
	- ประตุ AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตุ AD17 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	27,477.00	7,220.00	34,697.00	
	- ประตุ AD18 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	310,305.00	77,469.00	387,774.00	
	- ประตุ AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตุ AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตุ AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตุ AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตุ AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตุ AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตุ AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตุ AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตุ AD27 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	17,580.00	5,509.00	175,800.00	55,090.00	230,890.00	
	- ประตุ AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตุ AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	43,318.00	11,892.00	43,318.00	11,892.00	55,210.00	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	33,753.00	9,028.00	42,781.00	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	39,991.00	10,949.00	39,991.00	10,949.00	50,940.00	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประคูด SD10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	36,819.00	3,000.00	39,819.00	
	- ประคูด SD11 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	83,788.00	8,000.00	91,788.00	
	- ประคูด SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประคูด SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประคูด SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประคูด SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
	- ประคูด SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประคูด SD26 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	486,105.00	69,600.00	555,705.00	
	- ประคูด SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประคูด SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประคูด SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู่ SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู่ SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู่ SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู่ SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู่ SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู่ SDF12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	22,750.00	2,500.00	22,750.00	2,500.00	25,250.00	
	- ประตู่ SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู่ SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SDF15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	52,064.00	3,200.00	104,128.00	6,400.00	110,528.00	
	- ประตู่ SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู่ SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	9,629.00	2,752.00	9,629.00	2,752.00	12,381.00	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,582.00	4,188.00	13,582.00	4,188.00	17,770.00	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,170.00	4,214.00	13,170.00	4,214.00	17,384.00	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	128,000.00	12,000.00	140,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	7,500.00	600.00	15,000.00	1,200.00	16,200.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	5,500.00	450.00	49,500.00	4,050.00	53,550.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	16.00	ชุด	7,307.00	-	116,912.00	-	116,912.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	4.00	ชุด	9,082.00	-	36,328.00	-	36,328.00	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	16.00	ชุด	23,460.00	-	375,360.00	-	375,360.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	4.00	ชุด	30,600.00	-	122,400.00	-	122,400.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	61,635.00	-	308,175.00	-	308,175.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	32.00	ชุด	45,455.00	-	1,454,560.00	-	1,454,560.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.24.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,419.00	ตร.ม.	45.00	28.00	63,855.00	39,732.00	103,587.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	114.00	ตร.ม.	50.00	31.00	5,700.00	3,534.00	9,234.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	614.00	ตร.ม.	45.00	28.00	27,630.00	17,192.00	44,822.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.24.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- ส้วค้ออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำค้ออ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	5.00	ชุด	6,500.00	450.00	32,500.00	2,250.00	34,750.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	5.00	ชุด	5,500.00	-	27,500.00	-	27,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	3,045.00	450.00	12,180.00	1,800.00	13,980.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	4.00	ชุด	7,920.00	-	31,680.00	-	31,680.00	
	- สื่อน้ำอ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สื่อน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	4.00	ชุด	459.00	-	1,836.00	-	1,836.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	783.00	-	3,132.00	-	3,132.00	
	- สายน้ำคือน้ำอ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	153.00	-	612.00	-	612.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	34,200.00	450.00	68,400.00	900.00	69,300.00	
	- พลัษวาล์วโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	5.00	ชุด	540.00	35.00	2,700.00	175.00	2,875.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	5.00	ชุด	630.00	70.00	3,150.00	350.00	3,500.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	441.00	70.00	882.00	140.00	1,022.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	3.45	ม.	3,000.00	350.00	10,353.82	1,207.95	11,561.76	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	70.00	2,000.00	140.00	2,140.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเฝ้าย	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	9.00	ชุด	252.00	35.00	2,268.00	315.00	2,583.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	3.45	ม.	3,000.00	1,855.00	10,364.67	6,408.82	16,773.49	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	6.40	ม.	720.00	830.00	4,608.21	5,312.25	9,920.46	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	120.00	9,000.00	240.00	9,240.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	2.00	ชุด	3,300.00	200.00	6,600.00	400.00	7,000.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	15.00	ชุด	10,500.00	450.00	157,500.00	6,750.00	164,250.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	10.00	ชุด	8,100.00	450.00	81,000.00	4,500.00	85,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	5,340.00	450.00	26,700.00	2,250.00	28,950.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	15.00	ชุด	8,010.00	200.00	120,150.00	3,000.00	123,150.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	10.00	ชุด	342.00	-	3,420.00	-	3,420.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	459.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	15.00	ชุด	783.00	-	11,745.00	-	11,745.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	15.00	ชุด	153.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- สายฉีดชำระ	15.00	ชุด	540.00	35.00	8,100.00	525.00	8,625.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	15.00	ชุด	630.00	70.00	9,450.00	1,050.00	10,500.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	15.00	ชุด	5,589.00	70.00	83,835.00	1,050.00	84,885.00	
	- ที่ใส่สบู่	15.00	ชุด	900.00	120.00	13,500.00	1,800.00	15,300.00	
	- ที่แขวนผ้า	15.00	ชุด	1,080.00	70.00	16,200.00	1,050.00	17,250.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	8.00	ชุด	1,350.00	70.00	10,800.00	560.00	11,360.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	8.46	ม.	3,000.00	350.00	25,386.73	2,961.78	28,348.51	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	15.00	ชุด	345.00	25.00	5,175.00	375.00	5,550.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	15.00	ชุด	252.00	35.00	3,780.00	525.00	4,305.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	15.00	ชุด	459.00	35.00	6,885.00	525.00	7,410.00	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	7.28	ม.	3,000.00	1,855.00	21,853.76	13,512.91	35,366.67	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	22.00	ชุด	787.50	70.00	17,325.00	1,540.00	18,865.00	
	- ราวจับคนพิการ H3	16.00	ชุด	1,813.50	105.00	29,016.00	1,680.00	30,696.00	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	22.69	ม.	1,275.00	100.00	28,925.40	2,268.66	31,194.06	
	- ราวจับคนพิการ H4	8.00	ชุด	8,558.00	350.00	68,464.00	2,800.00	71,264.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงคักกลื่นมีลื่นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูทินแกรนิตคำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลื่นมีลื่นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ตะแกรงคักกลืนมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	2.00	ม.	412.00	500.00	824.00	1,000.00	1,824.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	3.00	ตร.ม	285.00	158.00	855.00	474.00	1,329.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	3.00	ชุด	4,640.00	300.00	13,920.00	900.00	14,820.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	2,665.00	450.00	10,660.00	1,800.00	12,460.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	3.00	ชุด	1,098.00	150.00	3,294.00	450.00	3,744.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝักเคาร์เตอร์	4.00	ชุด	796.50	-	3,186.00	-	3,186.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	7.00	ชุด	459.00	-	3,213.00	-	3,213.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	7.00	ชุด	713.00	100.00	4,991.00	700.00	5,691.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	7.00	ชุด	252.00	35.00	1,764.00	245.00	2,009.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	7.00	ชุด	153.00	-	1,071.00	-	1,071.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรูหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	7.00	ม.	8,071.00	1,394.00	56,497.00	9,758.00	66,255.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	4.00	ชุด	10,800.00	450.00	43,200.00	1,800.00	45,000.00	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	5,340.00	450.00	10,680.00	900.00	11,580.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	8,010.00	200.00	32,040.00	800.00	32,840.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	153.00	-	612.00	-	612.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	34,200.00	450.00	68,400.00	900.00	69,300.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมในโถปัสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	540.00	35.00	2,160.00	140.00	2,300.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	4.00	ชุด	630.00	70.00	2,520.00	280.00	2,800.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	3.54	ม.	3,000.00	350.00	10,628.61	1,240.00	11,868.61	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	4.00	ชุด	345.00	25.00	1,380.00	100.00	1,480.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	8.00	ชุด	252.00	35.00	2,016.00	280.00	2,296.00	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	1.96	ม.	3,000.00	1,855.00	5,889.50	3,641.67	9,531.17	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	4.01	ม.	720.00	830.00	2,884.34	3,325.01	6,209.35	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	58,000.00	10,000.00	68,000.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 15					10,754,088.68	2,145,723.22	12,899,811.90	
2.25	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 16								
2.25.1	งานฉาบพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัبد้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	315.00	ตร.ม.	526.00	222.00	165,690.00	69,930.00	235,620.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	198.00	ตร.ม.	589.00	222.00	116,622.00	43,956.00	160,578.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	87.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	27.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,214.00	2,214.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	114.00	ตร.ม.	355.00	158.00	40,470.00	18,012.00	58,482.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,962.87	ตร.ม.	113.00	61.00	221,804.31	119,735.07	341,539.38	
2.25.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	1,583.00	ตร.ม.	136.00	80.00	215,288.00	126,640.00	341,928.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	280.00	ตร.ม.	272.00	160.00	76,160.00	44,800.00	120,960.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	542.00	ตร.ม.	298.00	89.00	161,516.00	48,238.00	209,754.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	80.00	ตร.ม.	596.00	167.00	47,680.00	13,360.00	61,040.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	239.76	ม.	120.00	62.00	28,771.20	14,865.12	43,636.32	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,415.25	ม.	79.00	44.00	111,804.75	62,271.00	174,075.75	
2.25.3	งานฉิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ฉิวฉาบปูนเรียบทาสี	267.00	ตร.ม.	77.00	82.00	20,559.00	21,894.00	42,453.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,119.00	ตร.ม.	77.00	82.00	86,163.00	91,758.00	177,921.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	98.00	ตร.ม.	450.00	120.00	44,100.00	11,760.00	55,860.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	535.00	ตร.ม.	532.00	181.00	284,620.00	96,835.00	381,455.00	
	ผ5 ผนังทำฉิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	2,402.00	ตร.ม.	77.00	70.00	184,954.00	168,140.00	353,094.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	472.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	1,085,600.00	283,200.00	1,368,800.00	
	ผ7 ผนังฉิวฉาบปูนเรียบทาสี	428.00	ตร.ม.	77.00	82.00	32,956.00	35,096.00	68,052.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	90.00	ตร.ม.	310.00	166.00	27,900.00	14,940.00	42,840.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุ ด้วย ไม้้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่น ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.25.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	27.00	ม.	25.00	20.00	675.00	540.00	1,215.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	416.00	ม.	120.00	50.00	49,920.00	20,800.00	70,720.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานดกแต่งภายใน
2.25.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	25.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,050.00	2,050.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	25.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,050.00	2,050.00	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	404.00	ตร.ม.	240.00	75.00	96,960.00	30,300.00	127,260.00	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	151.00	ตร.ม.	270.00	75.00	40,770.00	11,325.00	52,095.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ฉนวนกันความร้อน	448.00	ตร.ม.	430.00	25.00	192,640.00	11,200.00	203,840.00	
2.25.6	งานประตุน้ำต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	118,825.00	15,000.00	133,825.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	25,765.00	4,000.00	257,650.00	40,000.00	297,650.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	67,386.00	3,000.00	70,386.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	115,008.00	30,004.00	145,012.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	85,844.00	20,108.00	171,688.00	40,216.00	211,904.00	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	83,434.00	19,117.00	102,551.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	155,856.00	42,618.00	198,474.00	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	53,831.00	14,486.00	68,317.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตุ AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตุ AD15 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	242,559.00	63,783.00	306,342.00	
	- ประตุ AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตุ AD17 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	54,954.00	14,440.00	69,394.00	
	- ประตุ AD18 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	310,305.00	77,469.00	387,774.00	
	- ประตุ AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตุ AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตุ AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตุ AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตุ AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตุ AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตุ AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตุ AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตุ AD27 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	17,580.00	5,509.00	175,800.00	55,090.00	230,890.00	
	- ประตุ AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตุ AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	43,318.00	11,892.00	43,318.00	11,892.00	55,210.00	
	- ประตุ ADW9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	67,506.00	18,056.00	85,562.00	
	- ประตุ ADW10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	39,991.00	10,949.00	39,991.00	10,949.00	50,940.00	
	- ประตุ ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตุ SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตุ SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตุ SD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประตุ SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD5 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	87,308.00	8,000.00	95,308.00	
	- ประตุ SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตุ SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD11 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	83,788.00	8,000.00	91,788.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู่ SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
	- ประตู่ SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD26 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	486,105.00	69,600.00	555,705.00	
	- ประตู่ SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู่ SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประคูด SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	22,750.00	2,500.00	22,750.00	2,500.00	25,250.00	
	- ประคูด SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDF15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	52,064.00	3,200.00	104,128.00	6,400.00	110,528.00	
	- ประคูด SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคูด SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประคูด SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	9,629.00	2,752.00	9,629.00	2,752.00	12,381.00	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,582.00	4,188.00	13,582.00	4,188.00	17,770.00	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,170.00	4,214.00	13,170.00	4,214.00	17,384.00	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	5,500.00	450.00	49,500.00	4,050.00	53,550.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	16.00	ชุด	7,307.00	-	116,912.00	-	116,912.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	4.00	ชุด	9,082.00	-	36,328.00	-	36,328.00	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	16.00	ชุด	23,460.00	-	375,360.00	-	375,360.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	4.00	ชุด	30,600.00	-	122,400.00	-	122,400.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	61,635.00	-	308,175.00	-	308,175.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	32.00	ชุด	45,455.00	-	1,454,560.00	-	1,454,560.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.25.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,498.00	ตร.ม.	45.00	28.00	67,410.00	41,944.00	109,354.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	113.00	ตร.ม.	50.00	31.00	5,650.00	3,503.00	9,153.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	638.00	ตร.ม.	45.00	28.00	28,710.00	17,864.00	46,574.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.25.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สະคิ้ออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิ้ออ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก่ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	7.00	ชุด	6,500.00	450.00	45,500.00	3,150.00	48,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	7.00	ชุด	5,500.00	-	38,500.00	-	38,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	3,045.00	450.00	18,270.00	2,700.00	20,970.00	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	6.00	ชุด	7,920.00	-	47,520.00	-	47,520.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	783.00	-	4,698.00	-	4,698.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	34,200.00	450.00	102,600.00	1,350.00	103,950.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	7.00	ชุด	540.00	35.00	3,780.00	245.00	4,025.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	7.00	ชุด	630.00	70.00	4,410.00	490.00	4,900.00	
	- ฟักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	441.00	70.00	882.00	140.00	1,022.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.36	ม.	3,000.00	350.00	16,068.43	1,874.65	17,943.07	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	4.00	ชุด	1,000.00	70.00	4,000.00	280.00	4,280.00	
	- ตะแกรงคัดกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	4.00	ชุด	345.00	25.00	1,380.00	100.00	1,480.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	13.00	ชุด	252.00	35.00	3,276.00	455.00	3,731.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตคำจิ้น กว้าง600 มม.	5.36	ม.	3,000.00	1,855.00	16,092.94	9,950.80	26,043.75	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท็อปหลังสุกัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	8.91	ม.	720.00	830.00	6,412.94	7,392.69	13,805.63	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	120.00	9,000.00	240.00	9,240.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	2.00	ชุด	3,300.00	200.00	6,600.00	400.00	7,000.00	
	งานสุกัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โดสุกัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กันโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลิ้งมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	15.00	ชุด	10,500.00	450.00	157,500.00	6,750.00	164,250.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	10.00	ชุด	8,100.00	450.00	81,000.00	4,500.00	85,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	5,340.00	450.00	26,700.00	2,250.00	28,950.00	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	15.00	ชุด	8,010.00	200.00	120,150.00	3,000.00	123,150.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	10.00	ชุด	342.00	-	3,420.00	-	3,420.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	459.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	15.00	ชุด	783.00	-	11,745.00	-	11,745.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	15.00	ชุด	153.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- สายฉีดชำระ	15.00	ชุด	540.00	35.00	8,100.00	525.00	8,625.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	15.00	ชุด	630.00	70.00	9,450.00	1,050.00	10,500.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	15.00	ชุด	5,589.00	70.00	83,835.00	1,050.00	84,885.00	
	- ที่ใส่สบู่	15.00	ชุด	900.00	120.00	13,500.00	1,800.00	15,300.00	
	- ที่แขวนผ้า	15.00	ชุด	1,080.00	70.00	16,200.00	1,050.00	17,250.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	8.00	ชุด	1,350.00	70.00	10,800.00	560.00	11,360.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	8.46	ม.	3,000.00	350.00	25,386.73	2,961.78	28,348.51	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	15.00	ชุด	345.00	25.00	5,175.00	375.00	5,550.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	15.00	ชุด	252.00	35.00	3,780.00	525.00	4,305.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	15.00	ชุด	459.00	35.00	6,885.00	525.00	7,410.00	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตคำจิ้น กว้าง600 มม.	7.28	ม.	3,000.00	1,855.00	21,853.76	13,512.91	35,366.67	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท้อปหลังสุกัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	22.00	ชุด	787.50	70.00	17,325.00	1,540.00	18,865.00	
	- ราวจับคนพิการ H3	16.00	ชุด	1,813.50	105.00	29,016.00	1,680.00	30,696.00	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	22.69	ม.	1,275.00	100.00	28,925.40	2,268.66	31,194.06	
	- ราวจับคนพิการ H4	8.00	ชุด	8,558.00	350.00	68,464.00	2,800.00	71,264.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเกันเตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- ส่ค้อสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำค้ออ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีล้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ปลั้ชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ปลั้ชวาล์วอัดโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัดโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเดีย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	2.00	ม.	412.00	500.00	824.00	1,000.00	1,824.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	3.00	ตร.ม	285.00	158.00	855.00	474.00	1,329.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	3.00	ชุด	4,640.00	300.00	13,920.00	900.00	14,820.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	3,045.00	450.00	12,180.00	1,800.00	13,980.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	3.00	ชุด	1,098.00	150.00	3,294.00	450.00	3,744.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝักเคาร์เตอร์	4.00	ชุด	796.50	-	3,186.00	-	3,186.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	7.00	ชุด	459.00	-	3,213.00	-	3,213.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	7.00	ชุด	713.00	100.00	4,991.00	700.00	5,691.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	7.00	ชุด	252.00	35.00	1,764.00	245.00	2,009.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	7.00	ชุด	153.00	-	1,071.00	-	1,071.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรูhinสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	7.00	ม.	8,071.00	1,394.00	56,497.00	9,758.00	66,255.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	5,340.00	450.00	10,680.00	900.00	11,580.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำคี่อ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- พลัขวาล้วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมในโถปัสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	1.97	ม.	3,000.00	350.00	5,914.12	689.98	6,604.10	
	- ก๊อกรน้ำเตี้ย	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	1.96	ม.	3,000.00	1,855.00	5,889.50	3,641.67	9,531.17	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	1.98	ม.	720.00	830.00	1,422.28	1,639.58	3,061.86	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	2.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	29,000.00	5,000.00	34,000.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 16					10,996,665.35	2,196,734.91	13,193,400.27	
2.26	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 17								
2.26.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัبد้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	248.00	ตร.ม.	526.00	222.00	130,448.00	55,056.00	185,504.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	34.00	ตร.ม.	589.00	222.00	20,026.00	7,548.00	27,574.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	546.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	42.00	ตร.ม.	-	82.00	-	3,444.00	3,444.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	129.00	ตร.ม.	355.00	158.00	45,795.00	20,382.00	66,177.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	2,141.57	ตร.ม.	113.00	61.00	241,997.41	130,635.77	372,633.18	
2.26.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	989.00	ตร.ม.	136.00	80.00	134,504.00	79,120.00	213,624.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	294.00	ตร.ม.	272.00	160.00	79,968.00	47,040.00	127,008.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	635.00	ตร.ม.	298.00	89.00	189,230.00	56,515.00	245,745.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	73.00	ตร.ม.	596.00	167.00	43,508.00	12,191.00	55,699.00	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	244.42	ม.	120.00	62.00	29,330.64	15,154.16	44,484.80	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,081.58	ม.	79.00	44.00	85,445.14	47,589.70	133,034.83	
2.26.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	234.00	ตร.ม.	77.00	82.00	18,018.00	19,188.00	37,206.00	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,002.00	ตร.ม.	77.00	82.00	77,154.00	82,164.00	159,318.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	97.00	ตร.ม.	450.00	120.00	43,650.00	11,640.00	55,290.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	627.00	ตร.ม.	532.00	181.00	333,564.00	113,487.00	447,051.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	1,541.00	ตร.ม.	77.00	70.00	118,657.00	107,870.00	226,527.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	314.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	722,200.00	188,400.00	910,600.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	423.00	ตร.ม.	77.00	82.00	32,571.00	34,686.00	67,257.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	26.00	ตร.ม.	688.00	201.00	17,888.00	5,226.00	23,114.00	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	53.00	ตร.ม.	310.00	166.00	16,430.00	8,798.00	25,228.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุ ไม้้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้างคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูด้วย ไม้้อด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ฉาบขัดมัน	58.00	ตร.ม	80.00	100.00	4,640.00	5,800.00	10,440.00	
2.26.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	39.00	ม.	25.00	20.00	975.00	780.00	1,755.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	224.00	ม.	120.00	50.00	26,880.00	11,200.00	38,080.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานดกแต่งภายใน
2.26.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	73.00	ตร.ม.	-	82.00	-	5,986.00	5,986.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	183.00	ตร.ม.	240.00	75.00	43,920.00	13,725.00	57,645.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C5 ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	160.00	ตร.ม.	270.00	75.00	43,200.00	12,000.00	55,200.00	
	C6 ผ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ผ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ผ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้าไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	CLB-2 ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.26.6	งานประตุนหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	13.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	308,945.00	39,000.00	347,945.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	44,924.00	2,000.00	46,924.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	28,752.00	7,501.00	36,253.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	83,434.00	19,117.00	102,551.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	155,856.00	42,618.00	198,474.00	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	242,559.00	63,783.00	306,342.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	82,431.00	21,660.00	104,091.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	310,305.00	77,469.00	387,774.00	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	70,852.00	19,002.00	89,854.00	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตุ SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตุ SD2 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	169,467.00	9,000.00	178,467.00	
	- ประตุ SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตุ SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD5 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	87,308.00	8,000.00	95,308.00	
	- ประตุ SD6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	48,694.00	4,000.00	52,694.00	
	- ประตุ SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD11 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	83,788.00	8,000.00	91,788.00	
	- ประตุ SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตุ SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	13.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	421,291.00	60,320.00	481,611.00	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,964.00	3,200.00	83,964.00	3,200.00	87,164.00	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	52,064.00	3,200.00	104,128.00	6,400.00	110,528.00	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	9,629.00	2,752.00	9,629.00	2,752.00	12,381.00	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,170.00	4,214.00	13,170.00	4,214.00	17,384.00	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	32,000.00	3,000.00	35,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	7,500.00	600.00	15,000.00	1,200.00	16,200.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	5,500.00	450.00	55,000.00	4,500.00	59,500.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	12.00	ชุด	7,307.00	-	87,684.00	-	87,684.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	12.00	ชุด	23,460.00	-	281,520.00	-	281,520.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	13.00	ชุด	104,338.00	-	1,356,394.00	-	1,356,394.00	
	ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.26.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,524.00	ตร.ม.	45.00	28.00	68,580.00	42,672.00	111,252.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	174.00	ตร.ม.	50.00	31.00	8,700.00	5,394.00	14,094.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	411.00	ตร.ม.	45.00	28.00	18,495.00	11,508.00	30,003.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.26.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	7.00	ชุด	6,500.00	450.00	45,500.00	3,150.00	48,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	7.00	ชุด	5,500.00	-	38,500.00	-	38,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	3,045.00	450.00	15,225.00	2,250.00	17,475.00	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	5.00	ชุด	7,920.00	-	39,600.00	-	39,600.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	459.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	783.00	-	3,915.00	-	3,915.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำคิ่อ้างล้างหน้ายาว 16"	5.00	ชุด	153.00	-	765.00	-	765.00	
	- โอบีสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	34,200.00	450.00	136,800.00	1,800.00	138,600.00	
	- พลัขวาล้วโอบีสสาวะชาย	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโอบีสสาวะ
	- ที่กั้นโอบีสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	7.00	ชุด	540.00	35.00	3,780.00	245.00	4,025.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	7.00	ชุด	630.00	70.00	4,410.00	490.00	4,900.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	441.00	70.00	882.00	140.00	1,022.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.01	ม.	3,000.00	350.00	15,037.31	1,754.35	16,791.66	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	70.00	2,000.00	140.00	2,140.00	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	4.00	ชุด	345.00	25.00	1,380.00	100.00	1,480.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	12.00	ชุด	252.00	35.00	3,024.00	420.00	3,444.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง600 มม.	5.06	ม.	3,000.00	1,855.00	15,172.15	9,381.44	24,553.59	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 200 มม.	10.11	ม.	720.00	830.00	7,281.43	8,393.87	15,675.29	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ช่างถึงขะแบบฝ้บนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,500.00	120.00	4,500.00	120.00	4,620.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถึงขะแบบฝ้ในผนัง	1.00	ชุด	19,000.00	200.00	19,000.00	200.00	19,200.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝ้หลังผนังหรือกระจก	2.00	ชุด	3,300.00	200.00	6,600.00	400.00	7,000.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝ้เคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโปัสสาวะ
	- ที่กั้นโปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัดโนมติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อบเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อบหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัด โนมติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	13.00	ชุด	48,000.00	450.00	624,000.00	5,850.00	629,850.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเานเตอร์	13.00	ชุด	5,340.00	450.00	69,420.00	5,850.00	75,270.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	13.00	ชุด	8,010.00	200.00	104,130.00	2,600.00	106,730.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	13.00	ชุด	459.00	-	5,967.00	-	5,967.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	13.00	ชุด	783.00	-	10,179.00	-	10,179.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	13.00	ชุด	153.00	-	1,989.00	-	1,989.00	
	- สายฉีดชำระ	13.00	ชุด	540.00	35.00	7,020.00	455.00	7,475.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	13.00	ชุด	837.00	70.00	10,881.00	910.00	11,791.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	13.00	ชุด	11,529.00	200.00	149,877.00	2,600.00	152,477.00	
	- ที่ใส่สบู่	13.00	ชุด	900.00	70.00	11,700.00	910.00	12,610.00	
	- ที่แขวนผ้า	13.00	ชุด	1,080.00	70.00	14,040.00	910.00	14,950.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	13.00	ม.	3,000.00	350.00	39,000.00	4,550.00	43,550.00	
	- ตะแกรงดักลื่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	13.00	ชุด	345.00	25.00	4,485.00	325.00	4,810.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	26.00	ชุด	252.00	35.00	6,552.00	910.00	7,462.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	13.00	ม.	3,000.00	1,855.00	39,000.00	24,115.00	63,115.00	
	- ราวจับคนพิการ H2	38.00	ชุด	787.50	70.00	29,925.00	2,660.00	32,585.00	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	4.63	ม.	720.00	830.00	3,333.60	3,842.90	7,176.50	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	15.01	ม.	1,275.00	100.00	19,143.40	1,501.44	20,644.84	
	- ปลั๊ขวาล์วโชักโครก	13.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โอสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ปลั๊ขวาล์วอัดโนมิติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัดโนมิติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเดีย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อบหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัดโนมิติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	1.00	ชุด	7,000.00	450.00	7,000.00	450.00	7,450.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อکیدิวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	1.00	ชุด	621.00	70.00	621.00	70.00	691.00	
	- ก๊อคน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	1.00	ชุด	796.50	-	796.50	-	796.50	
	- สื่อน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	1.00	ชุด	459.00	-	459.00	-	459.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	783.00	-	783.00	-	783.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อکیدิวติดผนังแบบก้านโยก	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	1.00	ม.	412.00	500.00	412.00	500.00	912.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	1.00	ตร.ม	285.00	158.00	285.00	158.00	443.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	2.00	ชุด	4,640.00	300.00	9,280.00	600.00	9,880.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	3,045.00	450.00	6,090.00	900.00	6,990.00	
	- ก๊อคน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	2.00	ชุด	1,098.00	150.00	2,196.00	300.00	2,496.00	
	- ก๊อคน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝักเคา์เตอร์	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	4.00	ชุด	459.00	-	1,836.00	-	1,836.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	783.00	-	3,132.00	-	3,132.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	153.00	-	612.00	-	612.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรูหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	5.00	ม.	8,071.00	1,394.00	40,355.00	6,970.00	47,325.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D2 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	5,340.00	450.00	10,680.00	900.00	11,580.00	
	- ก๊อคน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ปลั๊วาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมในโถปัสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	1.62	ม.	3,000.00	350.00	4,874.58	568.70	5,443.28	
	- ก๊อกร้าน้ำเตี้ย	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ท็อบเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	1.62	ม.	3,000.00	1,855.00	4,869.70	3,011.10	7,880.79	
	- ท็อบหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีนกว้าง 150 มม.	4.75	ม.	500.00	80.00	2,374.78	379.97	2,754.75	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 17					9,010,232.62	1,714,101.40	10,724,334.02	
2.27	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 18								
2.27.1	งานฉั้วพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัبد้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	259.00	ตร.ม.	526.00	222.00	136,234.00	57,498.00	193,732.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	33.00	ตร.ม.	589.00	222.00	19,437.00	7,326.00	26,763.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	33.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,706.00	2,706.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	130.00	ตร.ม.	355.00	158.00	46,150.00	20,540.00	66,690.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,599.01	ตร.ม.	113.00	61.00	180,688.13	97,539.61	278,227.74	
2.27.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	937.00	ตร.ม.	136.00	80.00	127,432.00	74,960.00	202,392.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	254.00	ตร.ม.	272.00	160.00	69,088.00	40,640.00	109,728.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	636.00	ตร.ม.	298.00	89.00	189,528.00	56,604.00	246,132.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	73.00	ตร.ม.	596.00	167.00	43,508.00	12,191.00	55,699.00	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	217.78	ม.	120.00	62.00	26,133.84	13,502.48	39,636.32	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,047.76	ม.	79.00	44.00	82,772.74	46,101.27	128,874.01	
2.27.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	257.00	ตร.ม.	77.00	82.00	19,789.00	21,074.00	40,863.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	891.00	ตร.ม.	77.00	82.00	68,607.00	73,062.00	141,669.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	97.00	ตร.ม.	450.00	120.00	43,650.00	11,640.00	55,290.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	635.00	ตร.ม.	532.00	181.00	337,820.00	114,935.00	452,755.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	1,524.00	ตร.ม.	77.00	70.00	117,348.00	106,680.00	224,028.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	137.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	315,100.00	82,200.00	397,300.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	283.00	ตร.ม.	77.00	82.00	21,791.00	23,206.00	44,997.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	19.00	ตร.ม.	688.00	201.00	13,072.00	3,819.00	16,891.00	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	52.00	ตร.ม.	310.00	166.00	16,120.00	8,632.00	24,752.00	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุ ไม้้อดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วย ไม้้อด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้ง โครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้ง โครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.27.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	28.00	ม.	25.00	20.00	700.00	560.00	1,260.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 10 ซม.	224.00	ม.	120.00	50.00	26,880.00	11,200.00	38,080.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.27.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบ	29.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,378.00	2,378.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	177.00	ตร.ม.	240.00	75.00	42,480.00	13,275.00	55,755.00	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	161.00	ตร.ม.	270.00	75.00	43,470.00	12,075.00	55,545.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชรา

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตรัรพชาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชรา

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม้น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.27.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	13.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	308,945.00	39,000.00	347,945.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	44,924.00	2,000.00	46,924.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	28,752.00	7,501.00	36,253.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	83,434.00	19,117.00	102,551.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	155,856.00	42,618.00	198,474.00	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	269,510.00	70,870.00	340,380.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	54,954.00	14,440.00	69,394.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	310,305.00	77,469.00	387,774.00	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตุ AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตุ AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตุ AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตุ AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตุ AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตุ AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตุ AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตุ AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตุ AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	70,852.00	19,002.00	89,854.00	
	- ประตุ ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	169,467.00	9,000.00	178,467.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	87,308.00	8,000.00	95,308.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	83,788.00	8,000.00	91,788.00	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประคุด SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประคุด SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประคุด SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประคุด SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
	- ประคุด SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประคุด SD26 รายละเอียดตามแบบ	13.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	421,291.00	60,320.00	481,611.00	
	- ประคุด SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประคุด SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประคุด SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,964.00	3,200.00	83,964.00	3,200.00	87,164.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	52,064.00	3,200.00	104,128.00	6,400.00	110,528.00	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	9,629.00	2,752.00	9,629.00	2,752.00	12,381.00	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,170.00	4,214.00	13,170.00	4,214.00	17,384.00	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	32,000.00	3,000.00	35,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	7,500.00	600.00	15,000.00	1,200.00	16,200.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	5,500.00	450.00	55,000.00	4,500.00	59,500.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	12.00	ชุด	7,307.00	-	87,684.00	-	87,684.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	12.00	ชุด	23,460.00	-	281,520.00	-	281,520.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	13.00	ชุด	104,338.00	-	1,356,394.00	-	1,356,394.00	
	ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.27.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,450.00	ตร.ม.	45.00	28.00	65,250.00	40,600.00	105,850.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี พื้นเพดาน ภายในอาคาร	383.00	ตร.ม.	45.00	28.00	17,235.00	10,724.00	27,959.00	
	- สี พื้นเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.27.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สื่อน้ำอ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ปลั๊ขวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ปลั๊ขวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อكن้ำเตี๋ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเรีจรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	7.00	ชุด	6,500.00	450.00	45,500.00	3,150.00	48,650.00	
	- ฝัลัชวาล์วโถชักโครก	7.00	ชุด	5,500.00	-	38,500.00	-	38,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	3,045.00	450.00	15,225.00	2,250.00	17,475.00	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	5.00	ชุด	7,920.00	-	39,600.00	-	39,600.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	459.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	783.00	-	3,915.00	-	3,915.00	
	- สายน้ำคิ่อ่างล้างหน้ายาว 16"	5.00	ชุด	153.00	-	765.00	-	765.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	34,200.00	450.00	136,800.00	1,800.00	138,600.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ปลั๊วาล์วโอบี๊สสาวะชาย	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโอบี๊สสาวะ
	- ที่กั้นโอบี๊สสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	7.00	ชุด	540.00	35.00	3,780.00	245.00	4,025.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	7.00	ชุด	630.00	70.00	4,410.00	490.00	4,900.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	441.00	70.00	882.00	140.00	1,022.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.01	ม.	3,000.00	350.00	15,037.31	1,754.35	16,791.66	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	70.00	2,000.00	140.00	2,140.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	4.00	ชุด	345.00	25.00	1,380.00	100.00	1,480.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	12.00	ชุด	252.00	35.00	3,024.00	420.00	3,444.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อบเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตคำจิ้น กว้าง600 มม.	5.06	ม.	3,000.00	1,855.00	15,172.15	9,381.44	24,553.59	
	- ที่อบหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตคำจิ้น กว้าง 200 มม.	10.11	ม.	720.00	830.00	7,281.43	8,393.87	15,675.29	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,500.00	120.00	4,500.00	120.00	4,620.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	1.00	ชุด	19,000.00	200.00	19,000.00	200.00	19,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	2.00	ชุด	3,300.00	200.00	6,600.00	400.00	7,000.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฝั้วชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฝั้วชักโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงค้กกลิ้นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่อดึงขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	13.00	ชุด	48,000.00	450.00	624,000.00	5,850.00	629,850.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝิงเคาน์เตอร์	13.00	ชุด	5,340.00	450.00	69,420.00	5,850.00	75,270.00	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	13.00	ชุด	8,010.00	200.00	104,130.00	2,600.00	106,730.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	13.00	ชุด	459.00	-	5,967.00	-	5,967.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	13.00	ชุด	783.00	-	10,179.00	-	10,179.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	13.00	ชุด	153.00	-	1,989.00	-	1,989.00	
	- สายฉีดชำระ	13.00	ชุด	540.00	35.00	7,020.00	455.00	7,475.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	13.00	ชุด	837.00	70.00	10,881.00	910.00	11,791.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	13.00	ชุด	11,529.00	200.00	149,877.00	2,600.00	152,477.00	
	- ที่ใส่สบู่	13.00	ชุด	900.00	70.00	11,700.00	910.00	12,610.00	
	- ที่แขวนผ้า	13.00	ชุด	1,080.00	70.00	14,040.00	910.00	14,950.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	13.00	ม.	3,000.00	350.00	39,000.00	4,550.00	43,550.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเดี่ยว	13.00	ชุด	345.00	25.00	4,485.00	325.00	4,810.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	26.00	ชุด	252.00	35.00	6,552.00	910.00	7,462.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท๊อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	13.00	ม.	3,000.00	1,855.00	39,000.00	24,115.00	63,115.00	
	- ราวจับคนพิการ H2	38.00	ชุด	787.50	70.00	29,925.00	2,660.00	32,585.00	
	- ท๊อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	4.63	ม.	720.00	830.00	3,333.60	3,842.90	7,176.50	
	- ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	15.01	ม.	1,275.00	100.00	19,143.40	1,501.44	20,644.84	
	- ปลั๊ชวาล์ว โฉชักโครก	13.00	ชุด	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสี่เหลี่ยมพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	1.00	ชุด	7,000.00	450.00	7,000.00	450.00	7,450.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อกลีวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	1.00	ชุด	621.00	70.00	621.00	70.00	691.00	
	- ก๊อกลีวสำหรับอ่างล้างมือ	1.00	ชุด	796.50	-	796.50	-	796.50	
	- ส่ดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	1.00	ชุด	459.00	-	459.00	-	459.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	783.00	-	783.00	-	783.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกลีวติดผนังแบบก้านโยก	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	1.00	ม.	412.00	500.00	412.00	500.00	912.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	1.00	ตร.ม	285.00	158.00	285.00	158.00	443.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	2.00	ชุด	4,640.00	300.00	9,280.00	600.00	9,880.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝั้เงาณ์เตอร์	2.00	ชุด	3,045.00	450.00	6,090.00	900.00	6,990.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อكن้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	2.00	ชุด	1,098.00	150.00	2,196.00	300.00	2,496.00	
	- ก๊อكن้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝัังเคาร์เตอร์	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	4.00	ชุด	459.00	-	1,836.00	-	1,836.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	783.00	-	3,132.00	-	3,132.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- สายน้ำค้ออ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	153.00	-	612.00	-	612.00	
	- เกาน์เตอร์อ่าง คสล. กรูทินสังเคราะห้ กว้าง 600 มม.	5.00	ม.	8,071.00	1,394.00	40,355.00	6,970.00	47,325.00	
	- ตะแกรงดักกลัันมีลัันปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D2 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝัังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	5,340.00	450.00	10,680.00	900.00	11,580.00	
	- ก๊อكن้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำค้ออ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมในโถปัสสาวะ
	- สายนั็ดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดจะตึดผนััง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	1.62	ม.	3,000.00	350.00	4,874.58	568.70	5,443.28	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	1.62	ม.	3,000.00	1,855.00	4,869.70	3,011.10	7,880.79	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีนกว้าง 150 มม.	4.75	ม.	500.00	80.00	2,374.78	379.97	2,754.75	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 18					8,459,869.14	1,522,437.13	9,982,306.28	
2.28	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 19								
2.28.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัبد้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	663.00	ตร.ม.	526.00	222.00	348,738.00	147,186.00	495,924.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	254.00	ตร.ม.	173.00	82.00	43,942.00	20,828.00	64,770.00	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	76.00	ตร.ม.	589.00	222.00	44,764.00	16,872.00	61,636.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	129.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	785.00	ตร.ม.	-	82.00	-	64,370.00	64,370.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	3.00	ตร.ม.	355.00	158.00	1,065.00	474.00	1,539.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F12 พื้นที่ปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นที่ปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นที่หรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นที่ปูกระเบื้องสระว่ายน้า ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,910.00	ตร.ม.	113.00	61.00	215,830.00	116,510.00	332,340.00	
2.28.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	550.00	ตร.ม.	136.00	80.00	74,800.00	44,000.00	118,800.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	229.00	ตร.ม.	272.00	160.00	62,288.00	36,640.00	98,928.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	205.00	ตร.ม.	298.00	89.00	61,090.00	18,245.00	79,335.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	11.00	ตร.ม.	596.00	167.00	6,556.00	1,837.00	8,393.00	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	159.84	ม.	186.00	78.00	29,730.24	12,467.52	42,197.76	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	502.83	ม.	141.00	44.00	70,899.03	22,124.52	93,023.55	
2.28.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	105.00	ตร.ม.	77.00	82.00	8,085.00	8,610.00	16,695.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,229.00	ตร.ม.	77.00	82.00	94,633.00	100,778.00	195,411.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	216.00	ตร.ม.	532.00	181.00	114,912.00	39,096.00	154,008.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	160.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	368,000.00	96,000.00	464,000.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	495.00	ตร.ม.	77.00	82.00	38,115.00	40,590.00	78,705.00	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูตะกั่วกันรังสี X-RAY หน้า 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หน้า 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หน้า 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หน้า 6 มม.	3.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	18,375.00	1,350.00	19,725.00	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หน้า 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูด้วย ไม้อัด หน้า 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้า 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้ง โครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ฉาบขัดมัน	216.00	ตร.ม	80.00	100.00	17,280.00	21,600.00	38,880.00	
2.28.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	172.00	ม.	25.00	20.00	4,300.00	3,440.00	7,740.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	274.00	ม.	120.00	50.00	32,880.00	13,700.00	46,580.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานดกแต่งภายใน
2.28.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	812.00	ตร.ม.	-	82.00	-	66,584.00	66,584.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	665.00	ตร.ม.	240.00	75.00	159,600.00	49,875.00	209,475.00	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	80.00	ตร.ม.	270.00	75.00	21,600.00	6,000.00	27,600.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานดกแต่ง ดูรายละเอียดงานดกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานดกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม้น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CLB-2 ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบ สังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ฉนวนกันความร้อน	241.00	ตร.ม.	430.00	25.00	103,630.00	6,025.00	109,655.00	
2.28.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	372,000.00	20,000.00	392,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	65,852.00	18,438.00	263,408.00	73,752.00	337,160.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ AD22 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	51,051.00	13,833.00	102,102.00	27,666.00	129,768.00	
	- ประตุ AD23 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	34,233.00	9,190.00	34,233.00	9,190.00	43,423.00	
	- ประตุ AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตุ AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตุ AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตุ AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตุ AD28 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	77,668.00	21,415.00	77,668.00	21,415.00	99,083.00	
	- ประตุ AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	48,694.00	4,000.00	52,694.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประคุด SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประคุด SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประคุด SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประคุด SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประคุด SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประคุด SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประคุด SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประคุด SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประคุด SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	108,964.00	4,000.00	108,964.00	4,000.00	112,964.00	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	32,000.00	3,000.00	35,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	7,500.00	600.00	7,500.00	600.00	8,100.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.28.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,571.00	ตร.ม.	45.00	28.00	70,695.00	43,988.00	114,683.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	806.00	ตร.ม.	45.00	28.00	36,270.00	22,568.00	58,838.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.28.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกรน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตคำจิ้น กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	14.00	ชุด	6,500.00	450.00	91,000.00	6,300.00	97,300.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	14.00	ชุด	5,500.00	-	77,000.00	-	77,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	9.00	ชุด	3,045.00	450.00	27,405.00	4,050.00	31,455.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	9.00	ชุด	7,920.00	-	71,280.00	-	71,280.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	9.00	ชุด	459.00	-	4,131.00	-	4,131.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	9.00	ชุด	783.00	-	7,047.00	-	7,047.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	9.00	ชุด	153.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	34,200.00	450.00	205,200.00	2,700.00	207,900.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	6.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	14.00	ชุด	540.00	35.00	7,560.00	490.00	8,050.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	14.00	ชุด	630.00	70.00	8,820.00	980.00	9,800.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝักบัวอาบน้ำ	4.00	ชุด	715.50	70.00	2,862.00	280.00	3,142.00	
	- ที่ใส่สบู่	4.00	ชุด	333.00	120.00	1,332.00	480.00	1,812.00	
	- ที่แขวนผ้า	4.00	ชุด	441.00	70.00	1,764.00	280.00	2,044.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	8.86	ม.	3,000.00	350.00	26,590.37	3,102.21	29,692.58	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	5.00	ชุด	1,000.00	70.00	5,000.00	350.00	5,350.00	
	- ตะแกรงคักกลิ้งมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	4.00	ชุด	345.00	25.00	1,380.00	100.00	1,480.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	23.00	ชุด	252.00	35.00	5,796.00	805.00	6,601.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	8.86	ม.	3,000.00	1,855.00	26,572.03	16,430.37	43,002.41	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	18.17	ม.	720.00	830.00	13,079.21	15,077.42	28,156.63	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	18.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	261,000.00	45,000.00	306,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	4.00	ชุด	45,000.00	200.00	180,000.00	800.00	180,800.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	120.00	9,000.00	240.00	9,240.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	4.00	ชุด	19,000.00	200.00	76,000.00	800.00	76,800.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	2.00	ชุด	3,300.00	200.00	6,600.00	400.00	7,000.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อكن้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท๊อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท๊อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท้อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สื่อนี้สำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำคิ่อ้างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักลื่นมีลื่นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำเดีย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัขวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อكن้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สื่อนี้สำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำคิ่อ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกรเดียวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อکیدยวดิดผนังแบบก้านโยก	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	1.00	ม.	412.00	500.00	412.00	500.00	912.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	1.00	ตร.ม	285.00	158.00	285.00	158.00	443.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 19					4,474,898.88	1,302,804.04	5,777,702.93	
2.29	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 20								
2.29.1	งานฉิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัبد้าน ขนาด 0.40 x 0.80	386.00	ตร.ม.	2,610.00	198.00	1,007,460.00	76,428.00	1,083,888.00	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	145.00	ตร.ม.	526.00	222.00	76,270.00	32,190.00	108,460.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	56.00	ตร.ม.	589.00	222.00	32,984.00	12,432.00	45,416.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	293.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	26.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,132.00	2,132.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตรั์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	2.00	ตร.ม.	355.00	158.00	710.00	316.00	1,026.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	376.00	ตร.ม.	2,780.00	198.00	1,045,280.00	74,448.00	1,119,728.00	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	322.00	ตร.ม.	2,200.00	120.00	708,400.00	38,640.00	747,040.00	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	259.00	ตร.ม.	1,099.00	159.00	284,641.00	41,181.00	325,822.00	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	2,170.26	ตร.ม.	113.00	61.00	245,239.38	132,385.86	377,625.24	
2.29.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	1,098.00	ตร.ม.	136.00	80.00	149,328.00	87,840.00	237,168.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	171.00	ตร.ม.	272.00	160.00	46,512.00	27,360.00	73,872.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	257.00	ตร.ม.	298.00	89.00	76,586.00	22,873.00	99,459.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	8.00	ตร.ม.	596.00	167.00	4,768.00	1,336.00	6,104.00	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	119.21	ม.	120.00	62.00	14,305.68	7,391.27	21,696.95	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	902.43	ม.	79.00	44.00	71,291.97	39,706.92	110,998.89	
2.29.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	118.00	ตร.ม.	77.00	82.00	9,086.00	9,676.00	18,762.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,267.00	ตร.ม.	77.00	82.00	97,559.00	103,894.00	201,453.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	159.00	ตร.ม.	532.00	181.00	84,588.00	28,779.00	113,367.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	602.00	ตร.ม.	77.00	70.00	46,354.00	42,140.00	88,494.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	734.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	1,688,200.00	440,400.00	2,128,600.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	311.00	ตร.ม.	77.00	82.00	23,947.00	25,502.00	49,449.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	163.00	ตร.ม.	688.00	201.00	112,144.00	32,763.00	144,907.00	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	18.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	110,250.00	8,100.00	118,350.00	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้ง โครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้ง โครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ฉาบขัดมัน	6.00	ตร.ม	80.00	100.00	480.00	600.00	1,080.00	
	- ผนังกรุหินแกรนิตสีเทา ขนาด 0.40 x 0.80 ม.	85.00	ตร.ม	2,565.00	1,200.00	218,025.00	102,000.00	320,025.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องสระว้ยน้ำ	155.00	ตร.ม	1,606.00	450.00	248,930.00	69,750.00	318,680.00	
2.29.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	30.00	ม.	25.00	20.00	750.00	600.00	1,350.00	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	162.00	ม.	120.00	50.00	19,440.00	8,100.00	27,540.00	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.29.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งฉิวเรียบ	67.00	ตร.ม.	-	82.00	-	5,494.00	5,494.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้น โครงสร้างแต่งฉิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	40.00	ตร.ม.	240.00	75.00	9,600.00	3,000.00	12,600.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C5 ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หน้า 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	77.00	ตร.ม.	270.00	75.00	20,790.00	5,775.00	26,565.00	
	C6 ผ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ผ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ผ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้าไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	CLB-2 ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ฉนวนกันความร้อน	800.00	ตร.ม.	430.00	25.00	344,000.00	20,000.00	364,000.00	
2.29.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	23,765.00	3,000.00	26,765.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	22,714.00	3,000.00	22,714.00	3,000.00	25,714.00	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	240,644.00	62,624.00	240,644.00	62,624.00	303,268.00	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ AD15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	53,902.00	14,174.00	68,076.00	
	- ประตุ AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตุ AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตุ AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตุ AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตุ AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตุ AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตุ AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตุ AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตุ AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตุ AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตุ AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตุ AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตุ AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตุ AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตุ ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตุ ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตุ SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตุ SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตุ SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตุ SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD5 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	65,481.00	6,000.00	71,481.00	
	- ประตุ SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตุ SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตุ SD11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	20,947.00	2,000.00	22,947.00	
	- ประตุ SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตุ SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,064.00	7,800.00	112,128.00	15,600.00	127,728.00	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	29,847.00	4,000.00	89,541.00	12,000.00	101,541.00	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	178,120.00	14,600.00	178,120.00	14,600.00	192,720.00	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	4,889.00	1,439.00	4,889.00	1,439.00	6,328.00	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	48,000.00	4,500.00	52,500.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.29.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	798.00	ตร.ม.	45.00	28.00	35,910.00	22,344.00	58,254.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	208.00	ตร.ม.	50.00	31.00	10,400.00	6,448.00	16,848.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	133.00	ตร.ม.	45.00	28.00	5,985.00	3,724.00	9,709.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.29.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สื่อน้ำอ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสี่เหลี่ยมพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	9.00	ชุด	6,500.00	450.00	58,500.00	4,050.00	62,550.00	
	- ฟลัชวาล์วโชักโครก	9.00	ชุด	5,500.00	-	49,500.00	-	49,500.00	
	- อ่างล้างน้ำชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างน้ำชนิดฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	3,045.00	450.00	18,270.00	2,700.00	20,970.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	6.00	ชุด	7,920.00	-	47,520.00	-	47,520.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	783.00	-	4,698.00	-	4,698.00	
	- สายน้ำคิอ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	34,200.00	450.00	136,800.00	1,800.00	138,600.00	
	- พลัหวลั่วโถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	9.00	ชุด	540.00	35.00	4,860.00	315.00	5,175.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	9.00	ชุด	630.00	70.00	5,670.00	630.00	6,300.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.96	ม.	3,000.00	350.00	17,869.81	2,084.81	19,954.62	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำเตี้ย	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	15.00	ชุด	252.00	35.00	3,780.00	525.00	4,305.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	5.99	ม.	3,000.00	1,855.00	17,959.79	11,105.14	29,064.93	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	11.72	ม.	720.00	830.00	8,439.08	9,728.39	18,167.47	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	8.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	116,000.00	20,000.00	136,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช้องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	120.00	9,000.00	240.00	9,240.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักลื่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	12,000.00	450.00	12,000.00	450.00	12,450.00	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	1.00	ชุด	15,300.00	200.00	15,300.00	200.00	15,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	12,000.00	450.00	12,000.00	450.00	12,450.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	8,010.00	200.00	8,010.00	200.00	8,210.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	1.00	ชุด	459.00	-	459.00	-	459.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	783.00	-	783.00	-	783.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	630.00	70.00	630.00	70.00	700.00	
	- กระจกเงาสี่เหลี่ยมพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	1.00	ชุด	2,835.00	105.00	2,835.00	105.00	2,940.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวจับคนพิการ H2	1.00	ชุด	787.50	70.00	787.50	70.00	857.50	
	- ราวจับคนพิการ H3	2.00	ชุด	1,813.50	105.00	3,627.00	210.00	3,837.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	0.60	ม.	3,000.00	350.00	1,812.56	211.47	2,024.02	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกเดี๋ยวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- ส้วดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 20					8,832,542.77	1,757,045.85	10,589,588.62	
2.30	งานสถาปัตยกรรม ชั้น หลังคา								
2.30.1	งานฉิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัبد้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	526.00	222.00	-	-	-	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	1,032.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,032.00	ตร.ม.	113.00	61.00	116,616.00	62,952.00	179,568.00	
2.30.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	-	ตร.ม.	136.00	80.00	-	-	-	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	-	ตร.ม.	272.00	160.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	-	ม.	120.00	62.00	-	-	-	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	-	ม.	79.00	44.00	-	-	-	
2.30.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	128.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	294,400.00	76,800.00	371,200.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14 ผนังกรู ไม้้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรูแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรูด้วย ไม้้อด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P3 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P4 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P5 ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	P6 ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.30.4	งานบัวเชิงผนัง								
	B1 บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	-	ม.	25.00	20.00	-	-	-	
	B2 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	-	ม.	120.00	50.00	-	-	-	
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.30.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วัชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C5 ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6 ผ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ผ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ผ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	CLB-2 ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
2.30.6	งานประตุนหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู่ AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู่ AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู่ AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู่ AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู่ AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู่ AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู่ AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู่ AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู่ AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู่ AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู่ AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู่ AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู่ AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู่ AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู่ ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู่ ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู่ ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู่ ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตู่ ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู่ ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู่ ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู่ ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู่ ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู่ ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู่ ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู่ ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,562.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,489.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู่ SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	16,000.00	1,500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.30.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	-	ตร.ม.	45.00	28.00	-	-	-	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	-	ตร.ม.	45.00	28.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.30.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- ส่ดืออ่างหน้า แบบดิง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์เปิด-ปิดน้ำแบบก่ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลืนมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝิ่งในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝิ่งเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตรั่วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำคิ่อ้างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- พลัขวาล้วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีล้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท๊อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท๊อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตคำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคัดกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทيوبเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ทيوبหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำคี่อ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำเงิน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องนำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกรน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สدةือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกรน้ำเดีย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกร้าอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกร้าเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกเคียวก้านปิดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อคน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สื่อน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น หลังคา					411,016.00	139,752.00	550,768.00	
2.31	งานบันได, บันไดเลื่อนและทางลาด								
2.31.1	ST1								
	- ซานพักผิวหินขัด	252.00	ตร.ม.	700.00	153.00	176,400.00	38,556.00	214,956.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน หินขัด	415.00	ม.	350.00	179.00	145,250.00	74,285.00	219,535.00	
	- จุ่มกบ้นไคสแตนเลส N1	415.00	ม.	245.00	40.00	101,675.00	16,600.00	118,275.00	
	- ราวบันไค R1	112.00	ม.	5,000.00	-	560,000.00	-	560,000.00	รวมค่าแรง
	- ราวบันไค R4	-	ม.	400.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	- บัวบันไคขัดมัน	312.00	ม.	30.00	40.00	9,360.00	12,480.00	21,840.00	
	- ฉาบปูนทาสีท้องบันไค	400.00	ตร.ม.	120.00	110.00	48,000.00	44,000.00	92,000.00	
	- ราวบันไค R3	199.00	ม.	1,000.00	-	199,000.00	-	199,000.00	รวมค่าแรง
2.31.2	ST2								
	- ซานพักผิวขัดมันเรียบ	192.00	ตร.ม.	113.00	82.00	21,696.00	15,744.00	37,440.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	409.00	ม.	55.00	99.00	22,495.00	40,491.00	62,986.00	
	- จมูกบันได เสาะร่อง	409.00	ม.	-	130.00	-	53,170.00	53,170.00	
	- ราวบันได R4	134.00	ม.	400.00	-	53,600.00	-	53,600.00	รวมค่าแรง
	- ฉาบปูนทาสีท้องบันได	323.00	ตร.ม.	120.00	110.00	38,760.00	35,530.00	74,290.00	
2.31.3	ST2.1								
	- ชานพักผิวขัดมันเรียบ	36.00	ตร.ม.	113.00	82.00	4,068.00	2,952.00	7,020.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	60.00	ม.	55.00	99.00	3,300.00	5,940.00	9,240.00	
	- จมูกบันได เสาะร่อง	60.00	ม.	-	130.00	-	7,800.00	7,800.00	
	- ราวบันได R2	23.00	ม.	3,000.00	-	69,000.00	-	69,000.00	รวมค่าแรง
	- ฉาบปูนทาสีท้องบันได	62.00	ตร.ม.	120.00	110.00	7,440.00	6,820.00	14,260.00	
2.31.4	ST3								
	- ชานพักผิวขัดมันเรียบ	191.00	ตร.ม.	113.00	82.00	21,583.00	15,662.00	37,245.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	458.00	ม.	55.00	99.00	25,190.00	45,342.00	70,532.00	
	- จมูกบันได เสาะร่อง	458.00	ม.	-	130.00	-	59,540.00	59,540.00	
	- ราวบันได R2	169.00	ม.	3,000.00	-	507,000.00	-	507,000.00	รวมค่าแรง
	- ฉาบปูนทาสีท้องบันได	380.00	ตร.ม.	120.00	110.00	45,600.00	41,800.00	87,400.00	
	- ราวบันได R4	3.00	ม.	400.00	-	1,200.00	-	1,200.00	รวมค่าแรง
2.31.5	ST4								
	- ชานพักผิวขัดมันเรียบ	176.00	ตร.ม.	113.00	82.00	19,888.00	14,432.00	34,320.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	448.00	ม.	55.00	99.00	24,640.00	44,352.00	68,992.00	
	- จมูกบันได เสาะร่อง	448.00	ม.	-	130.00	-	58,240.00	58,240.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวบันไค R4	148.00	ม.	400.00	-	59,200.00	-	59,200.00	รวมค่าแรง
	- ฉาบปูนทาสีท้องบันไค	298.00	ตร.ม.	120.00	110.00	35,760.00	32,780.00	68,540.00	
2.31.6	ST5								
	- ซานพัก ปูหินสังเคราะห์	26.00	ตร.ม.	5,500.00	220.00	143,000.00	5,720.00	148,720.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวหินสังเคราะห์	105.00	ม.	2,800.00	220.00	294,000.00	23,100.00	317,100.00	
	- จมูกบันไคหินสังเคราะห์ เซาะร่อง	105.00	ม.	-	130.00	-	13,650.00	13,650.00	
	- ราวบันไค R5	86.00	ม.	19,308.00		1,660,488.00	-	1,660,488.00	รวมค่าแรง
2.31.7	ST6								
	- ซานพัก ปูกระเบื้องแกรนิตไค้ 60x60 ซม.	14.00	ตร.ม.	583.00	222.00	8,162.00	3,108.00	11,270.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน กระเบื้องแกรนิตไค้	198.00	ม.	290.00	158.00	57,420.00	31,284.00	88,704.00	
	- จมูกบันไค อลูมิเนียม	198.00	ม.	200.00	40.00	39,600.00	7,920.00	47,520.00	
	- ราวบันไค R3	106.00	ม.	1,000.00	-	106,000.00	-	106,000.00	รวมค่าแรง
	- แต่งผิวเรียบท้องบันไค + ข้างบันไค	89.00	ตร.ม.	120.00	110.00	10,680.00	9,790.00	20,470.00	
2.31.8	ST7								
	- ซานพัก ปูกระเบื้องแกรนิตไค้ 60x60 ซม.	8.00	ตร.ม.	583.00	222.00	4,664.00	1,776.00	6,440.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน กระเบื้องแกรนิตไค้	29.00	ม.	290.00	158.00	8,410.00	4,582.00	12,992.00	
	- จมูกบันไค อลูมิเนียม	29.00	ม.	200.00	40.00	5,800.00	1,160.00	6,960.00	
	- ราวบันไค R3	6.00	ม.	1,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	รวมค่าแรง
	- แต่งผิวเรียบท้องบันไค + ข้างบันไค	14.00	ตร.ม.	120.00	110.00	1,680.00	1,540.00	3,220.00	
2.31.9	ST8								
	- บันไคเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวบันไค R2	7.00	ม.	3,000.00	-	21,000.00	-	21,000.00	รวมค่าแรง
2.31.10	ST9								
	- บันไคเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	- ราวบันไค R2	7.00	ม.	3,000.00	-	21,000.00	-	21,000.00	รวมค่าแรง
2.31.11	ST10					-	-	-	
	- บันไคเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	- ราวบันไค R2	7.00	ม.	3,000.00	-	21,000.00	-	21,000.00	รวมค่าแรง
2.31.12	ST11					-	-	-	
	- บันไคเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	- ราวบันไค R2	7.00	ม.	3,000.00	-	21,000.00	-	21,000.00	รวมค่าแรง
2.31.13	ST12					-	-	-	
	- บันไคเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	- ราวบันไค R2	10.00	ม.	3,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	รวมค่าแรง
2.31.14	ST13					-	-	-	
	- บันไคเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	- ราวบันไค R2	10.00	ม.	3,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	รวมค่าแรง
2.31.15	ST14					-	-	-	
	- บันไคเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	- ราวบันไค R2	8.00	ม.	3,000.00	-	24,000.00	-	24,000.00	รวมค่าแรง
2.31.16	ST15					-	-	-	
	- บันไคเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวบันได R2	10.00	ม.	3,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	รวมค่าแรง
2.31.17	ST16								
	- บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	- ราวบันได R2	8.00	ม.	3,000.00	-	24,000.00	-	24,000.00	รวมค่าแรง
2.31.18	Ramp 1								
	- พื้นที่ทางลาดเขาะร่องฝิวคอนกรีตปาดเรียบ	442.00	ตร.ม.	-	45.00	-	19,890.00	19,890.00	
	- ผนังกันตกฝิวคอนกรีตเปลือยฝิว สูง 0.60 ม.	62.00	ม.	600.00	300.00	37,200.00	18,600.00	55,800.00	
2.31.19	Ramp 2					-	-	-	
	- พื้นที่ทางลาดเขาะร่องฝิวคอนกรีตปาดเรียบ	22.00	ตร.ม.	-	45.00	-	990.00	990.00	
	- ราวจับสแตนเลส ติดผนัง R1 AR-RA-04	19.00	ม.	2,000.00	-	38,000.00	-	38,000.00	รวมค่าแรง
2.31.20	Ramp 3					-	-	-	
	- พื้นที่ทางลาดเขาะร่องฝิวคอนกรีตปาดเรียบ	9.00	ตร.ม.	-	45.00	-	405.00	405.00	
	- ราวจับสแตนเลส ติดผนัง R1 AR-RA-04	10.00	ม.	2,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	รวมค่าแรง
2.31.21	Ramp 4					-	-	-	
	- พื้นที่ทางลาดเขาะร่องฝิวคอนกรีตปาดเรียบ	-	ตร.ม.	-	45.00	-	-	-	
2.31.22	Ramp 5					-	-	-	
	- พื้นที่ทางลาดเขาะร่องฝิวคอนกรีตปาดเรียบ	-	ตร.ม.	-	45.00	-	-	-	
	- ราวจับสแตนเลส ติดผนัง R1 AR-RA-04	-	ม.	2,000.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
2.31.23	บันไดทางเข้า Fire water tank 1 ชั้น B2								
	- ชานพักฝิวขัดมันเรียบ	2.00	ตร.ม.	113.00	82.00	226.00	164.00	390.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ฝิวขัดมันเรียบ	4.00	ม.	55.00	99.00	220.00	396.00	616.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- จมูกบันได เชาะร่อง	4.00	ม.	-	50.00	-	200.00	200.00	
	- ราวบันได R2	3.00	ม.	3,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	รวมค่าแรง
	- ราวบันได R4	1.00	ม.	400.00	-	400.00	-	400.00	รวมค่าแรง
2.31.24	บันไดทางเข้า Fire water tank 2 ชั้น B2								
	- ซานพักผิวขัดมันเรียบ	2.00	ตร.ม.	113.00	82.00	226.00	164.00	390.00	
	- ลูกตั่ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	4.00	ม.	55.00	99.00	220.00	396.00	616.00	
	- จมูกบันได เชาะร่อง	4.00	ม.	-	50.00	-	200.00	200.00	
	- ราวบันได R2	2.00	ม.	3,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	รวมค่าแรง
	- ราวบันได R4	2.00	ม.	400.00	-	800.00	-	800.00	รวมค่าแรง
2.31.25	บันได Loading1 ชั้น B1								
	- ลูกตั่ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	3.00	ม.	55.00	99.00	165.00	297.00	462.00	
	- จมูกบันได เชาะร่อง	3.00	ม.	-	50.00	-	150.00	150.00	
2.31.26	บันได Loading2 ชั้น B1								
	- ลูกตั่ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	4.00	ม.	55.00	99.00	220.00	396.00	616.00	
	- จมูกบันได เชาะร่อง	4.00	ม.	-	50.00	-	200.00	200.00	
2.31.27	บันได Service Corridor ชั้น B1								
	- ซานพักผิวขัดมันเรียบ	1.00	ตร.ม.	113.00	82.00	113.00	82.00	195.00	
	- ลูกตั่ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	3.00	ม.	55.00	99.00	165.00	297.00	462.00	
	- จมูกบันได เชาะร่อง	3.00	ม.	-	50.00	-	150.00	150.00	
2.31.28	บันไดห้องทำพิธี ชั้น B1								
	- ซานพักผิวขัดมันเรียบ	3.00	ตร.ม.	113.00	82.00	339.00	246.00	585.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตรั์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	5.00	ม.	55.00	99.00	275.00	495.00	770.00	
	- จมูกบันได เสาะร่อง	5.00	ม.	-	50.00	-	250.00	250.00	
2.31.29	บันไดขึ้นชั้น 1M								
	- ชานพักผิวขัดมันเรียบ	4.00	ตร.ม.	113.00	82.00	452.00	328.00	780.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	10.00	ม.	55.00	99.00	550.00	990.00	1,540.00	
	- จมูกบันได เสาะร่อง	10.00	ม.	-	50.00	-	500.00	500.00	
	- ราบบันได R4	5.00	ม.	400.00	-	2,000.00	-	2,000.00	รวมค่าแรง
2.31.30	บันไดโคงทางเดิน ชั้น 1 M								
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	5.00	ม.	55.00	99.00	275.00	495.00	770.00	
	- จมูกบันได เสาะร่อง	5.00	ม.	-	50.00	-	250.00	250.00	
2.31.31	บันไดห้องทำงานข้าง 1 ชั้น 1 M								
	- ชานพักผิวขัดมันเรียบ	8.00	ตร.ม.	113.00	82.00	904.00	656.00	1,560.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	9.00	ม.	55.00	99.00	495.00	891.00	1,386.00	
	- จมูกบันได เสาะร่อง	9.00	ม.	-	50.00	-	450.00	450.00	
	- ราบบันได R2	2.00	ม.	3,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	รวมค่าแรง
	- ราบบันได R4	2.00	ม.	400.00	-	800.00	-	800.00	รวมค่าแรง
2.31.32	บันไดห้องทำงานข้าง 2 ชั้น 1 M								
	- ชานพักผิวขัดมันเรียบ	2.00	ตร.ม.	113.00	82.00	226.00	164.00	390.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	5.00	ม.	55.00	99.00	275.00	495.00	770.00	
	- จมูกบันได เสาะร่อง	5.00	ม.	-	50.00	-	250.00	250.00	
	- ราบบันได R4	2.00	ม.	400.00	-	800.00	-	800.00	รวมค่าแรง

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานบันได, บันไดเลื่อนและทางลาด					4,894,355.00	819,583.00	5,713,938.00	
2.32	งานหน้าต่างภายนอก								
	- หน้าต่าง AWX1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	34,599,299.00	8,383,664.00	34,599,299.00	8,383,664.00	42,982,963.00	
	- หน้าต่าง AWX2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	17,150,013.00	4,263,566.00	17,150,013.00	4,263,566.00	21,413,579.00	
	- หน้าต่าง AWX3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	17,416,627.00	3,830,999.00	17,416,627.00	3,830,999.00	21,247,626.00	
	- หน้าต่าง AWX4 รายละเอียดตามแบบ	48.00	ชุด	32,578.00	7,857.00	1,563,744.00	377,136.00	1,940,880.00	
	- หน้าต่าง AWX5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	1,489,697.00	388,292.00	2,979,394.00	776,584.00	3,755,978.00	
	- หน้าต่าง AWX5A รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,489,697.00	388,292.00	1,489,697.00	388,292.00	1,877,989.00	
	- หน้าต่าง AWX6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,170,285.00	187,759.00	1,170,285.00	187,759.00	1,358,044.00	
	- หน้าต่าง AWX7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	3,394,354.00	774,627.00	3,394,354.00	774,627.00	4,168,981.00	
	- หน้าต่าง AWX8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,415,270.00	3,364,182.00	13,415,270.00	3,364,182.00	16,779,452.00	
	- หน้าต่าง AWX9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	163,396.00	45,683.00	163,396.00	45,683.00	209,079.00	
	- หน้าต่าง AWX10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	356,458.00	87,772.00	356,458.00	87,772.00	444,230.00	
	- หน้าต่าง AWX11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	4,014,135.00	915,799.00	4,014,135.00	915,799.00	4,929,934.00	
	- หน้าต่าง AWX12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	69,300.00	18,200.00	69,300.00	18,200.00	87,500.00	
	- หน้าต่าง AWX13 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	866,913.00	220,770.00	866,913.00	220,770.00	1,087,683.00	
	- หน้าต่าง AWX14 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	65,833.00	16,357.00	526,664.00	130,856.00	657,520.00	
	- หน้าต่าง AWX14A รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AWX15 รายละเอียดตามแบบ	59.00	ชุด	22,023.00	5,195.00	1,299,357.00	306,505.00	1,605,862.00	
	- หน้าต่าง AWX16 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,119,992.00	259,340.00	1,119,992.00	259,340.00	1,379,332.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AWX17 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	36,872.00	8,905.00	147,488.00	35,620.00	183,108.00	
	- หน้าต่าง AWX18 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	72,469.00	17,897.00	724,690.00	178,970.00	903,660.00	
	- หน้าต่าง AWX19 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	30,805.00	7,386.00	123,220.00	29,544.00	152,764.00	
	- หน้าต่าง AWX20 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	11,270.00	4,847.00	11,270.00	4,847.00	16,117.00	
	- หน้าต่าง AWX21 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	18,670.00	4,198.00	18,670.00	4,198.00	22,868.00	
	- หน้าต่าง AWX22 รายละเอียดตามแบบ	24.00	ชุด	12,797.00	2,706.00	307,128.00	64,944.00	372,072.00	
	- หน้าต่าง AWX23 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	9,241.00	1,925.00	46,205.00	9,625.00	55,830.00	
	- หน้าต่าง AWX24 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	3,208.00	703.00	19,248.00	4,218.00	23,466.00	
	- หน้าต่าง AWX25 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	10,199.00	2,096.00	20,398.00	4,192.00	24,590.00	
	- หน้าต่าง AWX26 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	20,128.00	4,700.00	20,128.00	4,700.00	24,828.00	
	- หน้าต่าง AWX27 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	55,590.00	13,631.00	555,900.00	136,310.00	692,210.00	
	- หน้าต่าง AWX28 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	16,218.00	3,758.00	16,218.00	3,758.00	19,976.00	
	- หน้าต่าง AWX29 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	207,465.00	46,344.00	207,465.00	46,344.00	253,809.00	
	- หน้าต่าง AWX30 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	452,783.00	102,447.00	452,783.00	102,447.00	555,230.00	
	- หน้าต่าง AWX31 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,336.00	21,584.00	83,336.00	21,584.00	104,920.00	
	- หน้าต่าง AWX32 รายละเอียดตามแบบ	65.00	ชุด	4,166.00	1,127.00	270,790.00	73,255.00	344,045.00	
	- หน้าต่าง AWX33 รายละเอียดตามแบบ	17.00	ชุด	22,440.00	5,210.00	381,480.00	88,570.00	470,050.00	
	- หน้าต่าง AWX34 รายละเอียดตามแบบ	18.00	ชุด	17,084.00	4,161.00	307,512.00	74,898.00	382,410.00	
	- หน้าต่าง AWX35 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	34,345.00	8,173.00	68,690.00	16,346.00	85,036.00	
	- หน้าต่าง AWX36 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	43,208.00	11,420.00	43,208.00	11,420.00	54,628.00	
	- หน้าต่าง AWX37 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	15,335.00	3,943.00	15,335.00	3,943.00	19,278.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AWX38 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	35,179.00	7,319.00	35,179.00	7,319.00	42,498.00	
	- หน้าต่าง AWX39 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,190,707.00	281,550.00	1,190,707.00	281,550.00	1,472,257.00	
	รวมราคา งานหน้าต่างภายนอก					106,661,946.00	25,540,336.00	132,202,282.00	
2.33	งานหลังคา								
	- หลังคา โพลีคาร์บอเนต	646.00	ตร.ม.	3,500.00	500.00	2,261,000.00	323,000.00	2,584,000.00	
	- ระบบกันซึมหลังคา คสล.	5,032.00	ตร.ม.	450.00	80.00	2,264,400.00	402,560.00	2,666,960.00	
	- อื่นๆ (ไปรตระบุ)								
	รวมราคา งานหลังคา					4,525,400.00	725,560.00	5,250,960.00	
2.34	งานเบ็ดเตล็ด								
	- รางระบายน้ำ กว้าง 0.30 ลึก 0.20 พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก AR-RA-05	15.00	ม.	3,000.00	500.00	45,000.00	7,500.00	52,500.00	
	- ลูกศรจราจร 1 หัว	75.00	ชุด	700.00	-	52,500.00	-	52,500.00	รวมค่าแรง
	- ลูกศรจราจร 2 หัว	4.00	ชุด	850.00	-	3,400.00	-	3,400.00	รวมค่าแรง
	- ตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 ม.	1,230.00	ม.	30.00	15.00	36,900.00	18,450.00	55,350.00	
	- ห้ามล้อ คสล.	163.00	ชุด	300.00	100.00	48,900.00	16,300.00	65,200.00	
	- เครื่องหมายช่องจอดรถผู้พิการ	4.00	ชุด	5,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	รวมค่าแรง
	- ทาสีเครื่องหมายช่องห้ามจอดรถ	43.00	ตร.ม.	800.00	-	34,400.00	-	34,400.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กกันชนมุมเสา	188.00	ชุด	550.00	200.00	103,400.00	37,600.00	141,000.00	
	- รางระบายน้ำ กว้าง 0.20 ลึก 0.05	453.00	ม.	120.00	50.00	54,360.00	22,650.00	77,010.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวกันตกกระจกนิรภัย โถงพักคอย ชั้นที่ 2	69.00	ม.	19,386.00	-	1,337,634.00	-	1,337,634.00	รวมค่าแรง
	- ผนัง LOUVER SHEET รอบหลังคา R02	82.00	ม.	12,000.00	1,500.00	984,000.00	123,000.00	1,107,000.00	
	- ป้ายชื่ออาคาร AR-LA-01 แบบขยาย LA-1	1.00	ชุด	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	รวมค่าแรง
	- ตัวอักษรชื่ออาคาร ชั้นที่ 7	1.00	ชุด	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	รวมค่าแรง
	- ตัวอักษรชื่ออาคาร ชั้นที่ 19	1.00	ชุด	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	รวมค่าแรง
	- ระแนงอลูมิเนียมลายไม้ ขนาด 10x15 ซม. @ 0.20 ม. ชั้นที่ 2	46.00	ตร.ม.	2,500.00	500.00	115,000.00	23,000.00	138,000.00	
	- รางระบายน้ำ กว้าง 0.10x0.05 ม. ตามแบบขยาย 19 AR-DE-02 ชั้นที่ 8	66.00	ม.	100.00	30.00	6,600.00	1,980.00	8,580.00	
	- ราวจับสแตนเลส ตามแบบขยาย 19 AR-DE-02 ชั้นที่ 8	201.00	ม.	1,000.00		201,000.00	-	201,000.00	รวมค่าแรง
	- ผนังกันตก คสล. สูง 1.20 ม. ตามแบบขยาย 19 AR-DE-02 ชั้นที่ 8	95.00	ม.	3,000.00	800.00	285,000.00	76,000.00	361,000.00	
	- ขอบผนังกันตก คสล. สูง 0.25 ม. ตามแบบขยาย 18 AR-DE-02 ชั้นที่ 9	494.00	ม.	2,000.00	800.00	988,000.00	395,200.00	1,383,200.00	
	- กระเบื้องันไม้ 1.20x1.20x1.20 ม. ชั้นที่ 8, 13	17.00	ชุด	8,000.00	-	136,000.00	-	136,000.00	รวมค่าแรง
	- ราวจับสแตนเลส ตามแบบขยาย 12 AR-DE-01 ชั้นที่ 8, 13	191.50	ม.	1,000.00	-	191,500.00	-	191,500.00	รวมค่าแรง
	- รางระบายน้ำ กว้าง 0.25x0.25 ม. ตามแบบขยาย 12 AR-DE-02 ชั้นที่ 8, 13	191.50	ม.	220.00	150.00	42,130.00	28,725.00	70,855.00	
	- ผนังกันตก คสล. สูง 1.45 ม. ตามแบบขยาย 12 AR-DE-01 ชั้นที่ 8, 13	198.00	ม.	3,300.00	1,000.00	653,400.00	198,000.00	851,400.00	
	- กระเบื้องันไม้ 1.20x1.20x1.20 ม. ชั้นที่ 17	8.00	ม.	8,000.00	-	64,000.00	-	64,000.00	รวมค่าแรง
	- ราวกันตก ตามแบบขยาย 14 AR-DE-02 ชั้นที่ 17	85.00	ม.	11,500.00	-	977,500.00	-	977,500.00	รวมค่าแรง
	- รางระบายน้ำ กว้าง 0.25x0.25 ม. ตามแบบขยาย 14 AR-DE-02 ชั้นที่ 17	197.00	ม.	220.00	150.00	43,340.00	29,550.00	72,890.00	
	- ผนังกันตก คสล. สูง 1.15 ม. ตามแบบขยาย 17 AR-DE-02 ชั้นที่ 17	85.00	ม.	3,000.00	800.00	255,000.00	68,000.00	323,000.00	
	- ราวกันตก ตามแบบขยาย 15 AR-DE-02 ชั้นที่ 19	52.00	ม.	19,386.00	-	1,008,072.00	-	1,008,072.00	รวมค่าแรง
	- ราวจับกันตก สูง 1.00 ม. ตามแบบขยาย 04 AR-DE-01 ชั้นที่ 20	157.00	ม.	19,386.00	-	3,043,602.00	-	3,043,602.00	รวมค่าแรง
	- ผนังกันตก คสล. สูง 0.85 ม. ตามแบบขยาย 04 AR-DE-01 ชั้นที่ 20	101.00	ม.	7,300.00	1,590.00	737,300.00	160,590.00	897,890.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ผนังกันแดด PERFORATED TYPE PF-1 ตามแบบ AR-DE-04 ชั้นที่ 14-16	14.00	ชุด	6,048.00	5,184.00	84,672.00	72,576.00	157,248.00	
	- ผนังกันแดด PERFORATED TYPE PF-2 ตามแบบ AR-DE-04 ชั้นที่ 14-16	9.00	ชุด	3,024.00	2,592.00	27,216.00	23,328.00	50,544.00	
	- ผนังกันแดด PERFORATED TYPE PF-3 ตามแบบ AR-DE-04 ชั้นที่ 14-16	28.00	ชุด	7,812.00	6,696.00	218,736.00	187,488.00	406,224.00	
	- ผนังกันแดด PERFORATED TYPE PF-4 ตามแบบ AR-DE-04 ชั้นที่ 14-16	13.00	ชุด	3,906.00	3,348.00	50,778.00	43,524.00	94,302.00	
	- ผนังกันแดด PERFORATED TYPE PF-5 ตามแบบ AR-DE-04 ชั้นที่ 14-16	15.00	ชุด	4,284.00	3,672.00	64,260.00	55,080.00	119,340.00	
	- ผนังกันแดด PERFORATED TYPE PF-6 ตามแบบ AR-DE-04 ชั้นที่ 14-16	9.00	ชุด	2,142.00	1,836.00	19,278.00	16,524.00	35,802.00	
	- แนวผนังกันไฟ 1 ซม. ตามแบบ AR-FC 01-07	4,728.10	ตร.ม.	220.00	35.00	1,040,182.00	165,483.50	1,205,665.50	
	- แนวผนังกันไฟ 2 ซม. ตามแบบ AR-FC 01-07	7,889.70	ตร.ม.	220.00	35.00	1,735,734.00	276,139.50	2,011,873.50	
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 1 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-03	747.23	ตร.ม.	2,300.00	600.00	1,718,629.00	448,338.00	2,166,967.00	
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 2 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	430.32	ตร.ม.	2,300.00	600.00	989,736.00	258,192.00	1,247,928.00	
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 6 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-05	149.86	ตร.ม.	2,300.00	600.00	344,678.00	89,916.00	434,594.00	
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 8 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-03	333.50	ตร.ม.	2,300.00	600.00	767,050.00	200,100.00	967,150.00	
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 9 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	41.03	ตร.ม.	2,300.00	600.00	94,369.00	24,618.00	118,987.00	
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 10 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	30.63	ตร.ม.	2,300.00	600.00	70,449.00	18,378.00	88,827.00	
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 11 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	30.61	ตร.ม.	2,300.00	600.00	70,403.00	18,366.00	88,769.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 12 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	30.64	ตร.ม.	2,300.00	600.00	70,472.00	18,384.00	88,856.00	
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 13 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	118.93	ตร.ม.	2,300.00	600.00	273,539.00	71,358.00	344,897.00	
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 14 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	98.38	ตร.ม.	2,300.00	600.00	226,274.00	59,028.00	285,302.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 15 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	98.34	ตร.ม.	2,300.00	600.00	226,182.00	59,004.00	285,186.00	
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 16 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	196.63	ตร.ม.	2,300.00	600.00	452,249.00	117,978.00	570,227.00	
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 18 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-03	37.44	ตร.ม.	2,300.00	600.00	86,112.00	22,464.00	108,576.00	
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 19 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-03	298.66	ตร.ม.	2,300.00	600.00	686,918.00	179,196.00	866,114.00	
	- ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 20 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-03	170.91	ตร.ม.	2,300.00	600.00	393,093.00	102,546.00	495,639.00	
	- Fin อลูมิเนียม ขนาด 0.10x0.40 ม. รอบอาคาร	5,024.00	ม.	1,150.00	250.00	5,777,600.00	1,256,000.00	7,033,600.00	
	- Fin อลูมิเนียม ขนาด 0.20*0.40 ม. (รูปด้าน3 ชั้น9-16)	623.00	ม.	1,500.00	250.00	934,500.00	155,750.00	1,090,250.00	
	- ระบบกันซึมภายในถังน้ำดี	-	ตร.ม.	150.00	50.00	-	-	-	
	- ระบบกันซึมภายในถังน้ำเสีย	-	ตร.ม.	150.00	50.00	-	-	-	
	- ระบบกันซึมพื้นห้องน้ำ	-	ตร.ม.	150.00	50.00	-	-	-	
	- ระบบกันซึมพื้นระเบียง	-	ตร.ม.	150.00	50.00	-	-	-	
	- ระบบกันซึม บ่อลิฟท์	-	ตร.ม.	150.00	50.00	-	-	-	
	- ระบบกันซึมกระต้นไม้	-	ตร.ม.	150.00	50.00	-	-	-	
	- แบบขยาย LA-2 ตามแบบ AR-LA-04	1.00	ชุด	52,500.00	10,500.00	52,500.00	10,500.00	63,000.00	
	- แบบขยาย LA-3 ตามแบบ AR-LA-05	1.00	ชุด	45,000.00	9,000.00	45,000.00	9,000.00	54,000.00	
	- แบบขยาย LA-4 ตามแบบ AR-LA-05	1.00	ชุด	20,400.00	3,400.00	20,400.00	3,400.00	23,800.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- แบบขยาย LA-5 ตามแบบ AR-LA-06	6.00	ชุด	15,000.00	5,000.00	90,000.00	30,000.00	120,000.00	
	- แบบขยาย LA-6 ตามแบบ AR-LA-02	-	ชุด	10,000.00	3,500.00	-	-	-	
	- ระบบกันซึมห้องน้ำ+ระเบียง	7,630.00	ตร.ม.	150.00	30.00	1,144,500.00	228,900.00	1,373,400.00	
	- บันไดลงสระว่ายน้ำ ชั้น 20	6.00	ชุด	3,500.00	2,000.00	21,000.00	12,000.00	33,000.00	
	- บันไดลิ้งสแตนเลสลงถึงเก็บน้ำ SURGE TANK ชั้น19 สูง 1.20 ม.	2.00	ชุด	2,500.00	1,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	- บันไดลิ้งสแตนเลสลงถึงเก็บน้ำชั้น19 สูง 2.00 ม.	4.00	ชุด	4,500.00	1,500.00	18,000.00	6,000.00	24,000.00	
	- บันไดลิ้งสแตนเลสลงถึงเก็บน้ำดับเพลิง ชั้นใต้ดิน B2 สูง 3.50 ม.	2.00	ชุด	7,500.00	3,500.00	15,000.00	7,000.00	22,000.00	
	- บันไดลิ้งสแตนเลสลงถึงเก็บน้ำ ชั้นใต้ดิน B2 สูง 2.90 ม.	4.00	ชุด	7,000.00	3,000.00	28,000.00	12,000.00	40,000.00	
	- ฝ้าสแตนเลส ขนาด 0.80*0.80 ม. (ถึงเก็บน้ำ)	6.00	ชุด	5,000.00	1,500.00	30,000.00	9,000.00	39,000.00	
	รวมราคา งานเบ็ดเตล็ด					29,910,447.00	5,476,104.00	35,386,551.00	
2.35	งานสถาปัตยกรรมภายใน								
2.35.1	งานพื้น								
	VINYL TILE								
	VL-1A-1B พื้นกระเบื้องยางแบบม้วน CONDUCTIVE FLOORING หนา 2.0 มม.	1,729.56	ตร.ม.	1,200.00	250.00	2,075,472.00	432,390.00	2,507,862.00	
	หน้ากว้าง 2.0 ม. รุ่น PASTELL								
	VL-1A : สี LIGHT GREEN #2316-501								
	VL-1B : สี WHITE STONE #2316-201								
	Self leveling ปรับระดับ	1,729.56	ตร.ม.	160.00	50.00	276,729.60	86,478.00	363,207.60	
	VL-2A-2L พื้นกระเบื้องยางแบบม้วน HOMOGENEOUS FLOORING หนา 2.0 มม.	7,988.02	ตร.ม.	650.00	120.00	5,192,213.00	958,562.40	6,150,775.40	
	หน้ากว้าง 2.0 ม. รุ่น MEDINTECH PLUS								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	VL-2A : สี ALMOND #K811A-210								
	VL-2B : สี LEMON #811A-216								
	VL-2C : สี XIA #811A-001								
	VL-2D : สี SILVER GRAY #K811A-002								
	VL-2E : สี DAHLIA #K811A-627								
	VL-2F : สี CARTHAMUS CHAMPAGNE #K811A-212								
	VL-2J : สี LIGHT BEIGE #K811A-214								
	VL-2K : สี PEARL #K811A-419								
	VL-2L : สี LIGHT GREEN #K811A-523								
	Self leveling ปรับระดับ	7,988.02	ตร.ม.	160.00	50.00	1,278,083.20	399,401.00	1,677,484.20	
	VL-3A-4A พื้นกระเบื้องยางแบบม้วน HETEROGENEOUS FLOORING หนา 2.0 มม.	5,887.88	ตร.ม.	550.00	120.00	3,238,334.00	706,545.60	3,944,879.60	
	หน้ากว้าง 2.0 ม. รุ่น DECOART								
	VL-3A : ลายไม้ MAPLE #37524								
	VL-3B : ลายไม้ WALNUT #37532								
	VL-3C : ลายไม้ WALNUT STREET #37533								
	VL-4A : ลายพรม CITY SCAPE #38526								
	Self leveling ปรับระดับ	5,887.88	ตร.ม.	160.00	50.00	942,060.80	294,394.00	1,236,454.80	
	WOOD								
	WD-02 ไม้พื้นไม้สัก ขนาด 11"x 8"	16.00	ตร.ม.	2,500.00	170.00	40,000.00	2,720.00	42,720.00	
	CARPET TILE								
	CP-01 พื้นปูพรมแผ่น ขนาด 500x500 มม. หนาไม่น้อยกว่า 6.0 มม. รุ่น GA-3600 (Texture 6)	221.00	ตร.ม.	890.00	90.00	196,690.00	19,890.00	216,580.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รหัส GA3674 สีเทาเข้ม ลายเส้นสลับ								
	Self leveling ปรับระดับ	221.00	ตร.ม.	160.00	50.00	35,360.00	11,050.00	46,410.00	
	Aluminium Entrance Mat								
	AE-01 พรมดักฝุ่น ความหนา 20-23 mm. ABI รุ่น Aluflex Met Senior	7.08	ตร.ม.	18,000.00	-	127,440.00	-	127,440.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเส้นหนุนหลังไวนิล (พร้อมวัสดุ)	14,842.00	ม.	-	80.00	-	1,187,360.00	1,187,360.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเส้นปิดหัวไวนิล (พร้อมวัสดุ)	14,842.00	ม.	-	80.00	-	1,187,360.00	1,187,360.00	
	รวมราคา งานพื้น					13,402,382.60	5,286,151.00	18,688,533.60	
2.35.2	งานผนัง								
	ชั้น 1 โถงลิฟท์ /โถงทางเดิน								
	ST-01 หินอ่อนธรรมชาติ หนา 18 มม. รหัส ครีมาเฟล ขนาดสั่งตัด	107.00	ตร.ม.	5,000.00	300.00	535,000.00	32,100.00	567,100.00	
	ST-02 หินสังเคราะห์ หนา 12 มม. รหัส FS-S203 SNOW PEARL	-	ตร.ม.			-	-	-	
	ST-03 หินสังเคราะห์ หนา 8 มม. รหัส SARA-9007BLT	-	ตร.ม.			-	-	-	
	ST-04 หินสังเคราะห์ หนา 12 มม. รหัส FS-S202 NIGHT PEARL	-	ตร.ม.			-	-	-	
	ST-05 หินสังเคราะห์ หนา 12 มม. รหัส FS-M007 SANTORINI	-	ตร.ม.			-	-	-	
	GL-01 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 5 มม.	53.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	130,380.00	26,500.00	156,880.00	
	LA-01 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต	50.00	ตรม	2,000.00	600.00	100,000.00	30,000.00	130,000.00	
	ชั้น 2 โถงลิฟท์ /โถงทางเดิน								
	ST-01 หินอ่อนธรรมชาติ หนา 18 มม. รหัส ครีมาเฟล ขนาดสั่งตัด	95.00	ตร.ม.	5,000.00	300.00	475,000.00	28,500.00	503,500.00	
	GL-01 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 5 มม.	40.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	98,400.00	20,000.00	118,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	GL-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 5 มม.	15.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	36,900.00	7,500.00	44,400.00	
	LA-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต	10.30	ตร.ม.	2,000.00	600.00	20,600.00	6,180.00	26,780.00	
	LA-03 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต	3.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	7,000.00	2,100.00	9,100.00	
	GL-04 กระจก GLASS KOAT 6 mm. รหัส 20177601S	-	ตร.ม.			-	-	-	
	ALU-01 อลูมิเนียม คอมโพสิต สีเมทัลลิก	13.00	ตร.ม.	2,240.00	550.00	29,120.00	7,150.00	36,270.00	
	ชั้น 3 -4 โถงลิฟท์ /โถงทางเดิน								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x12000มม. รุ่นตามแบบ	176.00	ตร.ม.	700.00	220.00	123,200.00	38,720.00	161,920.00	
	GL-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 5 มม.	48.00	ตรม.	2,460.00	500.00	118,080.00	24,000.00	142,080.00	
	GL-03 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 5 มม.	70.00	ตรม.	2,460.00	500.00	172,200.00	35,000.00	207,200.00	
	LA-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต	100.00	ตรม.	2,000.00	600.00	200,000.00	60,000.00	260,000.00	
	LA-04 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต	28.64	ตรม.	2,000.00	600.00	57,280.00	17,184.00	74,464.00	
	LA-05 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต	136.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	272,000.00	81,600.00	353,600.00	
	M-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หนา 3 มม.	14.30	ตร.ม.	3,200.00	500.00	45,760.00	7,150.00	52,910.00	
	ALU-01 อลูมิเนียม คอมโพสิต สีเมทัลลิก	3.00	ตร.ม.	2,240.00	550.00	6,720.00	1,650.00	8,370.00	
	ชั้น 5 -7 โถงลิฟท์ / ทางเดิน								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส	350.00	ตร.ม.	700.00	220.00	245,000.00	77,000.00	322,000.00	
	GL-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 5 มม.	77.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	189,420.00	38,500.00	227,920.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	LA-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้	90.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	180,000.00	54,000.00	234,000.00	
	LA-03 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีสเดนเลส	50.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	101,000.00	30,300.00	131,300.00	
	LA-05 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	270.80	ตร.ม.	2,000.00	600.00	541,600.00	162,480.00	704,080.00	
	M-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หนา 3 มม.	24.00	ตร.ม.	3,200.00	500.00	76,800.00	12,000.00	88,800.00	
	ชั้น 5 ห้องเอนกประสงค์ 3								
	ACU-01 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock นูฝ้าสีเทาอ่อน	37.30	ตร.ม.	1,700.00	190.00	63,410.00	7,087.00	70,497.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock นูฝ้าสีขาว	47.42	ตร.ม.	1,700.00	190.00	80,614.00	9,009.80	89,623.80	
	LA-07 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	46.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	92,000.00	27,600.00	119,600.00	
	GL-04 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 5 มม.	1.50	ตรม.	2,460.00	500.00	3,690.00	750.00	4,440.00	
	ชั้น 6-7 ห้องเอนกประสงค์ 3-4								
	ACU-01 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock นูฝ้าสีเทาอ่อน	21.10	ตร.ม.	1,700.00	190.00	35,870.00	4,009.00	39,879.00	
	LA-07 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	46.30	ตร.ม.	2,000.00	600.00	92,600.00	27,780.00	120,380.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock นูฝ้าสีขาว	47.42	ตร.ม.	1,700.00	190.00	80,614.00	9,009.80	89,623.80	
	ชั้น 9								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิค ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	190.00	55,300.00	15,010.00	70,310.00	
	GL-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 6 มม.	27.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	67,650.00	13,750.00	81,400.00	
	LA-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	92.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	184,000.00	55,200.00	239,200.00	
	LA-03 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต เสดนเลส	7.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	15,000.00	4,500.00	19,500.00	
	LA-05 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. . ปิดผิวลามิเนตสีขาว	80.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	160,000.00	48,000.00	208,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	LA-07 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	29.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	58,000.00	17,400.00	75,400.00	
	LA-09 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	273.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	546,000.00	163,800.00	709,800.00	
	LA-16 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีครีม tapffy /KDM 943	10.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	21,000.00	6,300.00	27,300.00	
	LA-05 ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีฟ้าอ่อน AZZURRO / KDM 1499		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
	LA-07 ลามิเนต หนา 0.8 มม. ลายไม้ MONTREAL OAK / KWG 5373		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
	LA-10 ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีขาว CRISTALLO GLOSS / KGT 666G		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
	LA-11 ลามิเนต หนา 0.8 มม. สี BRONZE / KAS 999		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
	LA-12 ลามิเนต หนา 0.8 มม. ลายไม้ BRUNO OAK / KWG 7622		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
	LA-13 ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีขาว ALPINE WHITE / KVM 1211		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
	LA-14 ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเขียวอ่อน LEMON / KDM 711		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
	LA-15 ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเหลือง MACAROON / KDM 833		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
	M-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หนา 3 มม.	6.50	ตร.ม.	3,200.00	500.00	20,800.00	3,250.00	24,050.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock นูฝ้าสีขาว	40.50	ตร.ม.	1,700.00	190.00	68,850.00	7,695.00	76,545.00	
	ห้องการเรียนการสอน								
	LA-07 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	21.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	42,000.00	12,600.00	54,600.00	
	ACU-01 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock นูฝ้าสีเทาอ่อน	25.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	42,500.00	4,750.00	47,250.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock นูฝ้าสีขาว	21.00	ตร.ฟ	1,700.00	190.00	35,700.00	3,990.00	39,690.00	
	ชั้น 10								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	220.00	55,300.00	17,380.00	72,680.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	GL-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 6 มม.	27.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	67,650.00	13,750.00	81,400.00	
	LA-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	76.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	152,000.00	45,600.00	197,600.00	
	LA-03 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีเสตนเลส	7.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	15,000.00	4,500.00	19,500.00	
	LA-05 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	90.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	180,000.00	54,000.00	234,000.00	
	LA-06 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีฟ้าอ่อน	284.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	568,000.00	170,400.00	738,400.00	
	LA-07 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	30.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	60,000.00	18,000.00	78,000.00	
	M-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิว เสตนเลส hairline หนา 3 มม.	6.00	ตร.ม.	3,200.00	500.00	19,200.00	3,000.00	22,200.00	
	ACU-01 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock นูผ้าสีเทาอ่อน	55.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	93,500.00	10,450.00	103,950.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock นูผ้าสีขาว	40.50	ตร.ม.	1,700.00	190.00	68,850.00	7,695.00	76,545.00	
	ห้องการเรียนการสอน								
	LA-07 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	21.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	42,000.00	12,600.00	54,600.00	
	ACU-01 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock นูผ้าสีเทาอ่อน	25.00	ตรม.	1,700.00	190.00	42,500.00	4,750.00	47,250.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock นูผ้าสีขาว	21.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	35,700.00	3,990.00	39,690.00	
	ห้องเอนกประสงค์ 3								
	LA-07 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	8.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	17,000.00	5,100.00	22,100.00	
	GL-04 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 6 มม.	10.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	25,830.00	5,250.00	31,080.00	
	ACU-01 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock นูผ้าสีเทาอ่อน	29.50	ตร.ม.	1,700.00	190.00	50,150.00	5,605.00	55,755.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock นูผ้าสีขาว	19.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	32,300.00	3,610.00	35,910.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ชั้น 11								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	500.00	55,300.00	39,500.00	94,800.00	
	GL-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 6 มม.	27.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	67,650.00	13,750.00	81,400.00	
	GL-04 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 6 มม.	23.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	56,580.00	11,500.00	68,080.00	
	LA-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	92.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	184,000.00	55,200.00	239,200.00	
	LA-03 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีเสตนเลส	7.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	15,000.00	4,500.00	19,500.00	
	LA-05 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	80.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	160,000.00	48,000.00	208,000.00	
	LA-07 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	9.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	18,000.00	5,400.00	23,400.00	
	LA-09 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	292.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	585,000.00	175,500.00	760,500.00	
	LA-16 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีครีม Taffny	10.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	21,000.00	6,300.00	27,300.00	
	M-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หนา 3 มม.	6.00	ตร.ม.	3,200.00	500.00	19,200.00	3,000.00	22,200.00	
	ACU-01 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock นูฝ้าสีเทาอ่อน	48.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	81,600.00	9,120.00	90,720.00	
	ห้องการเรียนการสอน 1								
	GL-04 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 6 มม.	13.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	31,980.00	6,500.00	38,480.00	
	ACU-01 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock นูฝ้าสีเทาอ่อน	18.50	ตรม.	1,700.00	190.00	31,450.00	3,515.00	34,965.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock นูฝ้าสีขาว	13.00	ตรม.	1,700.00	190.00	22,100.00	2,470.00	24,570.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ห้องนอนหกประสงค์ 3								
	GL-04 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจัก Grass Koat หนา 6 มม.	10.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	25,830.00	5,250.00	31,080.00	
	LA-07 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	8.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	17,000.00	5,100.00	22,100.00	
	ACU-01 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock นูฝ้าสีเทาอ่อน	29.50	ตร.ม.	1,700.00	190.00	50,150.00	5,605.00	55,755.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock นูฝ้าสีขาว	19.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	32,300.00	3,610.00	35,910.00	
	ชั้น 12								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิค ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	220.00	55,300.00	17,380.00	72,680.00	
	GL-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจัก Grass Koat หนา 6 มม.	27.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	67,650.00	13,750.00	81,400.00	
	GL-04 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจัก Grass Koat หนา 6 มม.	10.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	24,600.00	5,000.00	29,600.00	
	LA-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	92.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	184,000.00	55,200.00	239,200.00	
	LA-03 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีเสตนเลส	7.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	15,000.00	4,500.00	19,500.00	
	LA-05 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	80.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	160,000.00	48,000.00	208,000.00	
	LA-07 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	9.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	18,000.00	5,400.00	23,400.00	
	LA-09 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	292.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	584,000.00	175,200.00	759,200.00	
	LA-16 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีครีม Taffny	10.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	21,000.00	6,300.00	27,300.00	
	M-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หนา 3 มม.	6.00	ตร.ม.	3,200.00	500.00	19,200.00	3,000.00	22,200.00	
	ACU-01 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock นูฝ้าสีเทาอ่อน	29.50	ตร.ม.	1,700.00	190.00	50,150.00	5,605.00	55,755.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock นูฝ้าสีขาว	19.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	32,300.00	3,610.00	35,910.00	
	ห้องอเนกประสงค์ 3								
	GL-04 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 6 มม.	10.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	25,830.00	5,250.00	31,080.00	
	LA-07 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	8.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	17,000.00	5,100.00	22,100.00	
	ACU-01 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock นูฝ้าสีเทาอ่อน	22.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	37,400.00	4,180.00	41,580.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock นูฝ้าสีขาว	19.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	32,300.00	3,610.00	35,910.00	
	ชั้น 13								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	220.00	55,300.00	17,380.00	72,680.00	
	GL-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 6 มม.	28.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	68,880.00	14,000.00	82,880.00	
	LA-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	113.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	226,000.00	67,800.00	293,800.00	
	LA-05 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	130.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	260,000.00	78,000.00	338,000.00	
	LA-09 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	77.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	155,000.00	46,500.00	201,500.00	
	M-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หนา 3 มม.	3.50	ตร.ม.	3,200.00	500.00	11,200.00	1,750.00	12,950.00	
	ชั้น 14								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	500.00	55,300.00	39,500.00	94,800.00	
	GL-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 6 มม.	28.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	68,880.00	14,000.00	82,880.00	
	LA-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	113.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	227,000.00	68,100.00	295,100.00	
	LA-05 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	129.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	259,000.00	77,700.00	336,700.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	LA-09 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	150.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	301,000.00	90,300.00	391,300.00	
	M-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หนา 3 มม.	3.60	ตร.ม.	3,200.00	500.00	11,520.00	1,800.00	13,320.00	
	ชั้น 15								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิค ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	220.00	55,300.00	17,380.00	72,680.00	
	GL-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 6 มม.	28.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	68,880.00	14,000.00	82,880.00	
	LA-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	113.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	227,000.00	68,100.00	295,100.00	
	LA-05 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	129.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	259,000.00	77,700.00	336,700.00	
	LA-09 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	150.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	301,000.00	90,300.00	391,300.00	
	M-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลสhairline หนา 3 มม.	3.60	ตร.ม.	3,200.00	500.00	11,520.00	1,800.00	13,320.00	
	ชั้น 16								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิค ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	220.00	55,300.00	17,380.00	72,680.00	
	GL-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 6 มม.	28.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	68,880.00	14,000.00	82,880.00	
	LA-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	113.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	227,000.00	68,100.00	295,100.00	
	LA-05 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	129.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	259,000.00	77,700.00	336,700.00	
	LA-09 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	150.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	300,000.00	90,000.00	390,000.00	
	M-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หนา 3 มม.	3.60	ตร.ม.	3,200.00	500.00	11,520.00	1,800.00	13,320.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ชั้น 17								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	500.00	55,300.00	39,500.00	94,800.00	
	GL-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 6 มม.	15.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	38,130.00	7,750.00	45,880.00	
	LA-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ทรายไม้	32.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	65,000.00	19,500.00	84,500.00	
	LA-05 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	32.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	65,000.00	19,500.00	84,500.00	
	LA-07 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ทรายผ้า KF 1112	183.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	367,000.00	110,100.00	477,100.00	
	LA-08 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ทรายไม้ KW 2939	250.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	500,000.00	150,000.00	650,000.00	
	M-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หนา 3 มม.	3.60	ตร.ม.	3,200.00	500.00	11,520.00	1,800.00	13,320.00	
	ชั้น 18								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	500.00	55,300.00	39,500.00	94,800.00	
	GL-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 6 มม.	15.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	38,130.00	7,750.00	45,880.00	
	LA-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ทรายไม้	32.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	65,000.00	19,500.00	84,500.00	
	LA-05 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	118.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	237,000.00	71,100.00	308,100.00	
	LA-07 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ทรายผ้า KF 1112	183.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	367,000.00	110,100.00	477,100.00	
	LA-08 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ทรายไม้ KW 2939	250.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	500,000.00	150,000.00	650,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	M-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หนา 3 มม.	3.60	ตร.ม.	3,200.00	500.00	11,520.00	1,800.00	13,320.00	
	ชั้น 20								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตรม.	700.00	220.00	55,300.00	17,380.00	72,680.00	
	LA-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้ / KWC 3152	62.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	124,000.00	37,200.00	161,200.00	
	LA-12 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้ / KWG 7622	58.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	116,000.00	34,800.00	150,800.00	
	M-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หนา 3 มม.	5.00	ตร.ม.	3,200.00	500.00	16,000.00	2,500.00	18,500.00	
	ห้องสัมนา								
	LA-10 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	66.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	132,000.00	39,600.00	171,600.00	
	LA-11 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	10.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	20,000.00	6,000.00	26,000.00	
	ACU-02 ผนังกันเสียง รุ่น Safe'n Sllent Pro330 (40k) ขนาด 50mm (1200x600)	149.00	ตรม.	780.00	190.00	116,220.00	28,310.00	144,530.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock นูฝ้าสีขาว	10.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	17,000.00	1,900.00	18,900.00	
	LOBBY								
	LA-12 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	48.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	97,000.00	29,100.00	126,100.00	
	ACU-02 ผนังกันเสียง รุ่น Safe'n Sllent Pro330 (40k) ขนาด 50mm (1200x600)	48.50	ตรม	780.00	190.00	37,830.00	9,215.00	47,045.00	
	PANT								
	PT-01 สีทาผนังภายในรองพื้น รุ่น Rain Quick Primer รหัส 2900	9,214.00	ตร.ม.	60.00	30.00	552,840.00	276,420.00	829,260.00	
	Pt-02 สีทาผนังภายในรองพื้น (สีขาว) รุ่น air clean รหัส #000-1	9,214.00	ตร.ม.	60.00	30.00	552,840.00	276,420.00	829,260.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	WALL PAPER								
	VVIP TYPE -A								
	WP-01 วอลเปเปอร์หน้ากว้าง ลายตามแบบ	506.00	ตร.ม.	700.00	120.00	354,200.00	60,720.00	414,920.00	
	VVIP TYPE-B								
	WP-01 วอลเปเปอร์หน้ากว้าง ลายตามแบบ	698.00	ตร.ม.	700.00	120.00	488,600.00	83,760.00	572,360.00	
	WARD รวม 4 เดียง ผู้ใหญ่ ชั้น 9 / 11 -16								
	WP-05 วอลเปเปอร์หน้ากว้าง ลายตามแบบ	626.00	ตรม.	700.00	120.00	438,200.00	75,120.00	513,320.00	
	WARD รวม 4เดียง (เด็ก)								
	WP-04 วอลเปเปอร์หน้ากว้าง ลายตามแบบ	80.50	ตรม.	700.00	120.00	56,350.00	9,660.00	66,010.00	
	PLAY GROUND ชั้น10								
	WP-04 วอลเปเปอร์หน้ากว้าง ลายตามแบบ	41.00	ตร.ม.	700.00	120.00	28,700.00	4,920.00	33,620.00	
	WALL PROTECTION								
	RL-01 HANDRAIL รววจับผนังกันชน รุ่น Handrails 1200 ขนาด 3 ม.	368.00	ชุด	3,800.00	300.00	1,398,400.00	110,400.00	1,508,800.00	
	SKIRTING								
	SK-01 บัวเชิงผนังสแตนเลส สูง 10 cm.	47.00	ม.	1,120.00	45.00	52,640.00	2,115.00	54,755.00	
	SK-02 บัวเชิงผนังอลูมิเนียมอัลลอยล์ สูง 10 cm.	40.00	ม.	1,120.00	45.00	44,800.00	1,800.00	46,600.00	
	SK-03 บัวเสตนเลส 10 cm. x 5 cm. x 1.5 mm. THK.	167.00	ม.	1,120.00	45.00	187,040.00	7,515.00	194,555.00	
	SK-04 เส้นสแตนเลส 1 cm. x 3 mm. THK.	67.00	ม.	1,120.00	45.00	75,040.00	3,015.00	78,055.00	
	SK-05 บัวกระเบื้องยางสูง 15 cm.	7,603.00	ม.	120.00	45.00	912,360.00	342,135.00	1,254,495.00	
	SK-06 บัวพื้นไม้ สูง 20 cm. ทำสีขาว	40.00	ม.	50.00	40.00	2,000.00	1,600.00	3,600.00	
	รวมราคา งานผนัง					21,664,648.00	5,656,284.60	27,320,932.60	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.35.3	งานฝ้าเพดาน								
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 1								
	CL-01 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมคอสติก ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม. หน้า 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	502.00	ตร.ม.	2,400.00	500.00	1,204,800.00	251,000.00	1,455,800.00	
	CL-02 ฝ้าเพดานลดระดับซ่อนไฟิปซ์มบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	96.00	ตร.ม.	320.00	150.00	30,720.00	14,400.00	45,120.00	
	CL-03 ฝ้าเพดานเรียบโครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ชีเมนต์ (Shera Ply) หน้า 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	37.00	ตร.ม.	1,350.00	400.00	49,950.00	14,800.00	64,750.00	
	CL-03 ฝ้าเพดานลดระดับซ่อนไฟ โครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ชีเมนต์ (Shera Ply)"หน้า 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	66.00	ตรม	1,350.00	500.00	89,100.00	33,000.00	122,100.00	
	CL-04 ฝ้าเพดานอลูมิเนียม +กล่องไฟ ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หน้า 8 มม.สีลายไม้ Dark Bamboo	65.00	ตร.ม.	2,130.00	550.00	138,450.00	35,750.00	174,200.00	
	สี ฝ้าเพดาน	96.00	ตร.ม.	45.00	28.00	4,320.00	2,688.00	7,008.00	
2.37.2	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 2								
	CL-01 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมคอสติก ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม. หน้า 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	539.00	ตร.ม.	2,400.00	500.00	1,293,600.00	269,500.00	1,563,100.00	
	CL-02 ฝ้าเพดานลดระดับซ่อนไฟ ิปซ์มบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	197.00	ตร.ม.	320.00	150.00	63,040.00	29,550.00	92,590.00	
	CL-03 ฝ้าเพดานลดระดับซ่อนไฟโครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ชีเมนต์ (Shera Ply) หน้า 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	113.00	ตร.ม.	1,350.00	500.00	152,550.00	56,500.00	209,050.00	
	CL-04 ฝ้าเพดาน+กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หน้า 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	202.00	ตร.ม.	2,130.00	500.00	430,260.00	101,000.00	531,260.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินรา

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตรัรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินรา

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	สี ฝ้าเพดาน	197.00	ตร.ม.	45.00	28.00	8,865.00	5,516.00	14,381.00	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 3								
CL-01	ฝ้าเพดาน + กล่องไฟ อลูมิเนียมอุดสติค ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม.หนา 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	103.00	ตร.ม.	2,400.00	550.00	247,200.00	56,650.00	303,850.00	
CL-02	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	186.00	ตร.ม.	300.00	100.00	55,800.00	18,600.00	74,400.00	
CL-03	ฝ้าเพดาน ลดระดับฝ้าซ่อนไฟโครงเคร่าเหล็ก กรูไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ชีเมนต์ (Shera Ply)หนา 8 มม. ตกแต่งกรูด้วยลามิเนต	45.00	ตร.ม.	1,350.00	450.00	60,750.00	20,250.00	81,000.00	
CL-04	ฝ้าเพดาน+ กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	24.00	ตร.ม.	2,130.00	550.00	51,120.00	13,200.00	64,320.00	
	สี ฝ้าเพดาน	186.00	ตร.ม.	45.00	28.00	8,370.00	5,208.00	13,578.00	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 4								
CL-01	ฝ้าเพดาน+ กล่องไฟ อลูมิเนียมอุดสติค ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม.หนา 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	103.00	ตร.ม.	2,400.00	550.00	247,200.00	56,650.00	303,850.00	
CL-02	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	186.00	ตร.ม.	300.00	100.00	55,800.00	18,600.00	74,400.00	
CL-03	ฝ้าเพดาน+กล่องไฟโครงเคร่าเหล็ก กรูไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ชีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรูด้วยลามิเนต	45.00	ตร.ม.	1,350.00	450.00	60,750.00	20,250.00	81,000.00	
CL-04	ฝ้าเพดาน+ กล่องไฟ อลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม.สีลายไม้ Dark Bamboo	24.00	ตร.ม.	2,130.00	550.00	51,120.00	13,200.00	64,320.00	
	สี ฝ้าเพดาน	186.00	ตร.ม.	45.00	28.00	8,370.00	5,208.00	13,578.00	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 5								
CL-01	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมอุดสติค ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม. หนา 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	103.00	ตร.ม.	2,400.00	500.00	247,200.00	51,500.00	298,700.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CL-02 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	1,032.00	ตร.ม.	292.00	45.00	301,344.00	46,440.00	347,784.00	
	CL-03 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หน้า 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	198.00	ตร.ม.	1,350.00	400.00	267,300.00	79,200.00	346,500.00	
	CL-04 ฝ้าเพดาน+ กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หน้า 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	68.00	ตร.ม.	2,130.00	550.00	144,840.00	37,400.00	182,240.00	
	CL-05 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด โครง T-Bar ขนาดแผ่น 600X1200 มม.	196.00	ตร.ม.	250.00	80.00	49,000.00	15,680.00	64,680.00	
	สี ฝ้าเพดาน	1,032.00	ตร.ม.	45.00	28.00	46,440.00	28,896.00	75,336.00	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 6								
	CL-01 ฝ้าเพดาน + กล่องไฟ อลูมิเนียมมอดูลิก ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม.หน้า 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	105.00	ตร.ม.	2,400.00	550.00	252,000.00	57,750.00	309,750.00	
	CL-02 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	1,043.00	ตร.ม.	300.00	100.00	312,900.00	104,300.00	417,200.00	
	CL-03 ฝ้าเพดาน+กล่องไฟ โครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply)หน้า 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	213.00	ตร.ม.	1,350.00	450.00	287,550.00	95,850.00	383,400.00	
	CL-04 ฝ้าเพดาน + กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หน้า 8 มม.สีลายไม้ Dark Bamboo	77.00	ตร.ม.	2,130.00	550.00	164,010.00	42,350.00	206,360.00	
	CL-05 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดระบบ T-Bar ขนาดแผ่น 600X1200 มม.	207.00	ตร.ม.	250.00	80.00	51,750.00	16,560.00	68,310.00	
	สี ฝ้าเพดาน	1,043.00	ตร.ม.	45.00	28.00	46,935.00	29,204.00	76,139.00	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 7								
	CL-01 ฝ้าเพดาน + กล่องไฟ อลูมิเนียมมอดูลิก ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม.หน้า 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	105.00	ตร.ม.	2,400.00	550.00	252,000.00	57,750.00	309,750.00	
	CL-02 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี + กล่องไฟ พร้อมโครงเคร่าโลหะ	1,246.00	ตร.ม.	300.00	100.00	373,800.00	124,600.00	498,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป้วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วัชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CL-03 ฝ้าเพดาน+ กล่องไฟ โครงเคร่าเหล็ก กรูไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรูด้วยลามิเนต	5.20	ตร.ม.	1,350.00	450.00	7,020.00	2,340.00	9,360.00	
	CL-04 ฝ้าเพดาน+ กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม.สีลายไม้ Dark Bamboo พร้อมหลิပ်ไฟ	68.00	ตร.ม.	2,130.00	550.00	144,840.00	37,400.00	182,240.00	
	CL-05 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ระบบ T-Bar ขนาดแผ่น 600X1200 มม.	154.00	ตร.ม.	250.00	80.00	38,500.00	12,320.00	50,820.00	
	สี ฝ้าเพดาน	1,246.00	ตร.ม.	45.00	28.00	56,070.00	34,888.00	90,958.00	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 9								
	CL-02 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	447.00	ตร.ม.	292.00	45.00	130,524.00	20,115.00	150,639.00	
	CL-02 ลดระดับฝ้าเพดานซ่อนไฟ ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	291.00	ตรม.	320.00	150.00	93,120.00	43,650.00	136,770.00	
	CL-03 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็ก กรูไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรูด้วยลามิเนต	106.00	ตร.ม.	1,350.00	400.00	143,100.00	42,400.00	185,500.00	
	CL-04 ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม.สีลายไม้ Dark Bamboo	153.00	ตร.ม.	2,130.00	500.00	325,890.00	76,500.00	402,390.00	
	CL-05 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ระบบ T-Bar ขนาดแผ่น 600X1200 มม.	356.00	ตร.ม.	250.00	80.00	89,000.00	28,480.00	117,480.00	
	สี ฝ้าเพดาน	738.00	ตร.ม.	45.00	28.00	33,210.00	20,664.00	53,874.00	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 10								
	CL-02 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	407.50	ตร.ม.	300.00	100.00	122,250.00	40,750.00	163,000.00	
	CL-02 ฝ้าเพดานลดระดับซ่อนไฟยิปซัมบอร์ด หนา 9มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	71.00	ตรม.	320.00	150.00	22,720.00	10,650.00	33,370.00	
	CL-03 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็ก กรูไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งผิวลามิเนต	216.00	ตร.ม.	1,350.00	400.00	291,600.00	86,400.00	378,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CL-03 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต พร้อมกล่องซ่อนไฟ	216.00	ตรม.	1,350.00	550.00	291,600.00	118,800.00	410,400.00	
	CL-04 ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	137.50	ตร.ม.	2,130.00	500.00	292,875.00	68,750.00	361,625.00	
	CL-04 ฝ้าอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W 200XL3000มม. หนา 8มม. สีลายไม้และกล่องซ่อนไฟ	150.00	ตรม.	2,130.00	600.00	319,500.00	90,000.00	409,500.00	
	CL-05 ฝ้าเพดานยิปซัมหนา 9มม. ระบบ T-Bar ขนาด แผ่น 600X1200 มม.	593.00	ตร.ม.	250.00	80.00	148,250.00	47,440.00	195,690.00	
	สี ฝ้าเพดาน	478.50	ตร.ม.	45.00	28.00	21,532.50	13,398.00	34,930.50	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 11								
	CL-02 ฝ้าเพดานเรียบ ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	415.00	ตร.ม.	300.00	100.00	124,500.00	41,500.00	166,000.00	
	CL-02 ฝ้าเพดานลดระดับซ่อนไฟยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	390.00	ตร.ม.	320.00	150.00	124,800.00	58,500.00	183,300.00	
	CL-03 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	124.50	ตรม.	1,350.00	400.00	168,075.00	49,800.00	217,875.00	
	CL-04 ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม.	140.00	ตรม.	2,130.00	500.00	298,200.00	70,000.00	368,200.00	
	CL-05 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาดแผ่น 600X1200โครง T-Bar	593.00	ตรม.	250.00	80.00	148,250.00	47,440.00	195,690.00	
	สี ฝ้าเพดาน	805.00	ตร.ม.	45.00	28.00	36,225.00	22,540.00	58,765.00	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 12								
	CL-02 ฝ้าเพดานเรียบยิปซัมบอร์ดหนา 9มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	216.00	ตร.ม.	300.00	100.00	64,800.00	21,600.00	86,400.00	
	CL-02 ฝ้าเพดานลดระดับซ่อนไฟ ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	637.00	ตร.ม.	320.00	100.00	203,840.00	63,700.00	267,540.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป้วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CL-03 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ชีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	146.00	ตร.ม.	1,230.00	500.00	179,580.00	73,000.00	252,580.00	
	CL-03 ฝ้าเพดานลดระดับซ่อนไฟ โครงเคร่าเหล็กกรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ชีเมนต์(Shera Ply) ปิดผิวลามิเนต	128.00	ตร.ม.	1,230.00	550.00	157,440.00	70,400.00	227,840.00	
	CL-04 ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม.สีลายไม้ Dark Bamboo	322.00	ตร.ม.	1,230.00	130.00	396,060.00	41,860.00	437,920.00	
	CL-04 ฝ้าเพดานอลูมิเนียม+กล่องซ่อนไฟ ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	31.00	ตรม.	1,230.00	150.00	38,130.00	4,650.00	42,780.00	
	CL-05 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด โครง T-Bar ขนาดแผ่น 600X1200 มม.	600.00	ตรม.	250.00	80.00	150,000.00	48,000.00	198,000.00	
	สี ฝ้าเพดาน	853.00	ตร.ม.	45.00	28.00	38,385.00	23,884.00	62,269.00	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 13								
	CL-02 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	216.00	ตร.ม.	300.00	100.00	64,800.00	21,600.00	86,400.00	
	CL-02 ฝ้าเพดานลดระดับซ่อนไฟ ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	343.00	ตร.ม.	320.00	150.00	109,760.00	51,450.00	161,210.00	
	CL-03 ฝ้าเพดานลดระดับซ่อนไฟ โครงเคร่าเหล็กกรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ชีเมนต์ (Shera Ply) ปิดผิวลามิเนต	54.00	ตรม.	1,230.00	550.00	66,420.00	29,700.00	96,120.00	
	CL-04 ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม.สีลายไม้ Dark Bamboo	158.00	ตรฝ.	2,130.00	500.00	336,540.00	79,000.00	415,540.00	
	CL-04 ฝ้าเพดานอลูมิเนียม +กล่องซ่อนไฟ ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา8มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	26.50	ตรม.	2,130.00	550.00	56,445.00	14,575.00	71,020.00	
	CL-05 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า T-Bar	491.00	ตรม.	250.00	80.00	122,750.00	39,280.00	162,030.00	
	สี ฝ้าเพดาน	559.00	ตร.ม.	45.00	28.00	25,155.00	15,652.00	40,807.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 14								
	CL-02 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	221.00	ตร.ม.	300.00	100.00	66,300.00	22,100.00	88,400.00	
	CL-02 ฝ้าเพดานลดระดับซ่อนไฟ ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	20.00	ตร.ม.	320.00	150.00	6,400.00	3,000.00	9,400.00	
	CL-03 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	20.00	ตร.ม.	1,230.00	500.00	24,600.00	10,000.00	34,600.00	
	CL-04 ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W 200XL300มม. หนา 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	158.00	ตรม.	2,130.00	500.00	336,540.00	79,000.00	415,540.00	
	CL-04 ฝ้าเพดาน + กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W 200XL300มม. หนา 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	26.50	ตรม.	2,130.00	550.00	56,445.00	14,575.00	71,020.00	
	CL-05 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า T-Bar	365.00	ตรม.	250.00	80.00	91,250.00	29,200.00	120,450.00	
	สี ฝ้าเพดาน	241.00	ตร.ม.	45.00	28.00	10,845.00	6,748.00	17,593.00	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 15								
	CL-02 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	263.00	ตร.ม.	300.00	100.00	78,900.00	26,300.00	105,200.00	
	CL-02 ฝ้าเพดานลดระดับซ่อนไฟ ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	341.00	ตร.ม.	320.00	150.00	109,120.00	51,150.00	160,270.00	
	CL-03 ฝ้าเพดานลดระดับซ่อนไฟ โครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์(Shera Ply) 'หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	70.50	ตร.ม.	1,230.00	500.00	86,715.00	35,250.00	121,965.00	
	CL-04 ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม.สีลายไม้ Dark Bamboo	158.00	ตร.ม.	1,230.00	500.00	194,340.00	79,000.00	273,340.00	
	CL-04 ฝ้าเพดาน + กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W 200XL300มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	26.50	ตรม.	2,130.00	550.00	56,445.00	14,575.00	71,020.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CL-05 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า T-Bar	428.00	ตรม.	250.00	80.00	107,000.00	34,240.00	141,240.00	
	สี ฝ้าเพดาน	604.00	ตร.ม.	45.00	28.00	27,180.00	16,912.00	44,092.00	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 16								
	CL-02 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	237.00	ตร.ม.	300.00	100.00	71,100.00	23,700.00	94,800.00	
	CL-02 ฝ้าเพดานลดระดับซ่อนไฟ ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	343.00	ตร.ม.	320.00	150.00	109,760.00	51,450.00	161,210.00	
	CL-03 ฝ้าเพดานลดระดับซ่อนไฟ โครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) 'หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	86.50	ตร.ม.	1,230.00	500.00	106,395.00	43,250.00	149,645.00	
	CL-04 ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม.สีลายไม้ Dark Bamboo	158.00	ตร.ม.	2,130.00	500.00	336,540.00	79,000.00	415,540.00	
	CL-04 ฝ้าเพดาน + กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W 200XL300มม.สีลายไม้ Dark Bamboo	26.50	ตรม.	2,130.00	550.00	56,445.00	14,575.00	71,020.00	
	CL-05 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า T-Bar	124.00	ตรม.	250.00	80.00	31,000.00	9,920.00	40,920.00	
	CL-05 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า T-Bar และกล่องซ่อนไฟ	215.00	ตรม.	270.00	130.00	58,050.00	27,950.00	86,000.00	
	สี ฝ้าเพดาน	580.00	ตร.ม.	45.00	28.00	26,100.00	16,240.00	42,340.00	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 17								
	CL-02 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	770.00	ตร.ม.	300.00	100.00	231,000.00	77,000.00	308,000.00	
	CL-03 ฝ้าเพดานลดระดับซ่อนไฟ โครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) 'หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	103.00	ตร.ม.	1,350.00	400.00	139,050.00	41,200.00	180,250.00	
	CL-03 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	18.00	ตร.ม.	1,450.00	420.00	26,100.00	7,560.00	33,660.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CL-04 ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม.หนา 8 มม.สีลายไม้ Dark Bamboo	20.00	ตร.ม.	1,230.00	500.00	24,600.00	10,000.00	34,600.00	
	CL-05 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า T-Bar	124.00	ตรม.	250.00	80.00	31,000.00	9,920.00	40,920.00	
	CL-05 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า T-Bar และกล่องซ่อนไฟ	215.00	ตรม.	270.00	130.00	58,050.00	27,950.00	86,000.00	
	สี ฝ้าเพดาน	873.00	ตร.ม.	45.00	28.00	39,285.00	24,444.00	63,729.00	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 18								
	CL-02 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	850.00	ตร.ม.	300.00	100.00	255,000.00	85,000.00	340,000.00	
	CL-03 ฝ้าเพดานลดระดับซ่อนไฟ โครงเคร่าเหล็ก กรูไม้้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 8 มม. ตกแต่งกรูด้วยลามิเนต	103.00	ตร.ม.	1,450.00	450.00	149,350.00	46,350.00	195,700.00	
	CL-05 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็ก กรูไม้้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply)หนา 8 มม. ตกแต่งกรูด้วยลามิเนต	124.00	ตร.ม.	1,230.00	200.00	152,520.00	24,800.00	177,320.00	
	CL-05 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า T-Bar และกล่องซ่อนไฟ	215.00	ตรม.	270.00	130.00	58,050.00	27,950.00	86,000.00	
	สี ฝ้าเพดาน	953.00	ตร.ม.	45.00	28.00	42,885.00	26,684.00	69,569.00	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 20								
	CL-02 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	225.00	ตร.ม.	300.00	100.00	67,500.00	22,500.00	90,000.00	
	CL-02 ฝ้าเพดานลดระดับซ่อนไฟ ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่า โลหะ	118.00	ตรม.	350.00	150.00	41,300.00	17,700.00	59,000.00	
	CL-06 ฝ้าเพดานอคูสติก รุ่น Soundscape (circle) NRC 0.9 ขนาด 1170x1170 mm.	100.00	ตรม.	500.00	150.00	50,000.00	15,000.00	65,000.00	
	สี ฝ้าเพดาน	343.00	ตร.ม.	45.00	28.00	15,435.00	9,604.00	25,039.00	
	รวมราคา งานฝ้าเพดาน					16,019,555.50	4,673,873.00	20,693,428.50	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.35.4	งานห้อง Clean room ชั้น 3								
	พื้นที่ห้อง Clean room								
	- F14 พื้นกระเบื้องยางม้วน								
	- VL-1A/1B - CONDUCTIVE HOMOGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNE	1,120.00	ตร.ม	1,850.00	300.00	2,072,000.00	336,000.00	2,408,000.00	
	- Cooper foil	1,120.00	ตร.ม	450.00	100.00	504,000.00	112,000.00	616,000.00	
	- VL-2C/2D/2E - HOMOGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	444.00	ตร.ม	1,400.00	300.00	621,600.00	133,200.00	754,800.00	
	- VL-3B/4A - HETEROGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	24.00	ตร.ม	1,500.00	300.00	36,000.00	7,200.00	43,200.00	
	- F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60"x0.60"	168.00	ตร.ม	526.00	222.00	88,368.00	37,296.00	125,664.00	
	- F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60"x0.60" (ชนิดผิวด้าน)	34.00	ตร.ม	600.00	200.00	20,400.00	6,800.00	27,200.00	
	- F7 พื้นทำผิวขัดมัน	5.00	ตร.ม	104.00	82.00	520.00	410.00	930.00	
	- F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ขนาด 0.30"x0.30" (ชนิดผิวด้าน)	16.00	ตร.ม	355.00	158.00	5,680.00	2,528.00	8,208.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	1,811.00	ตร.ม	100.00	61.00	181,100.00	110,471.00	291,571.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	1,811.00	ตร.ม	100.00	50.00	181,100.00	90,550.00	271,650.00	
	ผนังห้อง Clean room								
	- P1 ผนังชนิด Hygienic modular cleanroom wall หนา 6 มม.	779.00	ตร.ม	3,400.00	300.00	2,648,600.00	233,700.00	2,882,300.00	
	- แผ่นตะกั่วกันรังสี	779.00	ตร.ม	4,900.00	500.00	3,817,100.00	389,500.00	4,206,600.00	
	- P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่า	96.00	ตร.ม	450.00	150.00	43,200.00	14,400.00	57,600.00	
	- P3 ผนังกรุฉิฉิตอลบอร์ด	210.00	ตร.ม	4,000.00	500.00	840,000.00	105,000.00	945,000.00	
	- P4 ผนังชนิด Hygienic modular cleanroom wall หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.	327.00	ตร.ม	3,400.00	300.00	1,111,800.00	98,100.00	1,209,900.00	
	- P5 ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ทาสีกันเชื้อรา	1,629.00	ตร.ม	450.00	200.00	733,050.00	325,800.00	1,058,850.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- P6 ผนังคอนกรีตบล็อก ทาสีกันเชื้อรา	540.00	ตร.ม.	140.00	80.00	75,600.00	43,200.00	118,800.00	
	- P7 ผนังก่ออิฐมวลเบากรุกระเบื้องเซรามิกขนาด 12"X18" ขอบตัดผิวมัน	93.00	ตร.ม.	585.00	200.00	54,405.00	18,600.00	73,005.00	
	- P8 ห้องน้ำสำเร็จรูป	17.00	ชุด	13,000.00	750.00	221,000.00	12,750.00	233,750.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดแข็งแรงพิเศษ	2,831.00	ตร.ม	650.00	200.00	1,840,150.00	566,200.00	2,406,350.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	3,581.00	ตร.ม	100.00	50.00	358,100.00	179,050.00	537,150.00	
	ฝ้าเพดานห้อง Clean room								
	- CLB-1 ฝ้าเพดานชนิด Hygienic modular cleanroom panel หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	1,110.00	ตร.ม	3,000.00	300.00	3,330,000.00	333,000.00	3,663,000.00	
	- อุปกรณ์สำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดแข็งแรงพิเศษ	1,110.00	ตร.ม	650.00	200.00	721,500.00	222,000.00	943,500.00	
	- CLB-2 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	839.00	ตร.ม	338.00	95.00	283,582.00	79,705.00	363,287.00	
	- C4 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	261.00	ตร.ม	338.00	95.00	88,218.00	24,795.00	113,013.00	
	- C5 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดกันชื้น	50.00	ตร.ม	362.00	75.00	18,100.00	3,750.00	21,850.00	
	- โครงเคร่าชนิดเหล็กเคลือบสังกะสี	1,150.00	ตร.ม	-	-	-	-	-	รวมในงานฝ้า
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	2,260.00	ตร.ม	-	-	-	-	-	
	บัวพื้นและฝ้าเพดานห้อง Cleanroom								
	- B5 บัวเชิงผนัง ABS Curve	1,981.00	ม.	550.00	100.00	1,089,550.00	198,100.00	1,287,650.00	
	- B6 บัวเชิงผนัง PVC Curve	1,333.00	ม.	350.00	100.00	466,550.00	133,300.00	599,850.00	
	- B7 บัวเชิงผนัง อลูมิเนียมสำเร็จรูปสูง 10 ซม.	1,466.00	ม.	150.00	80.00	219,900.00	117,280.00	337,180.00	
	งานประตูห้อง Cleanroom								
	HD1 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	8.00	ชุด	425,000.00	30,000.00	3,400,000.00	240,000.00	3,640,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1600 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตูกร HPL ภายในกรุตะกั่วกันรังสี ช่องมองกระจกกันรังสี หนา 9 มม.								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD2 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	5.00	ชุด	325,000.00	30,000.00	1,625,000.00	150,000.00	1,775,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1600 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตูกร HPL ช่องมองกระจกลามิเนต หนา 6 มม.								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD3 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	2.00	ชุด	345,000.00	30,000.00	690,000.00	60,000.00	750,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1800 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	HD4 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	5.00	ชุด	325,000.00	30,000.00	1,625,000.00	150,000.00	1,775,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1600 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD5 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	4.00	ชุด	300,000.00	30,000.00	1,200,000.00	120,000.00	1,320,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL1 - ประตูบานเดียวชนิด Semi air tight door	13.00	ชุด	89,000.00	5,000.00	1,157,000.00	65,000.00	1,222,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูภายในกรุด้วยแผ่นตะกั่วกันรังสีหนา 2 มม. ช่องมองกระจกกันรังสี หนา 9 มม.								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL2 - ประตูบานเดี่ยวชนิด Semi air tight door	16.00	ชุด	59,000.00	5,000.00	944,000.00	80,000.00	1,024,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SD4 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	1.00	ชุด	84,000.00	8,000.00	84,000.00	8,000.00	92,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1500 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึง ความยาว 800 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SD5 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	1.00	ชุด	84,000.00	8,000.00	84,000.00	8,000.00	92,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1300 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดิ่ง ความยาว 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL7 - ประตูบานเดียวชนิด Semi air tight door	2.00	ชุด	59,000.00	5,000.00	118,000.00	10,000.00	128,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบขกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดิ่งความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D1 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดียว	4.00	ชุด	34,500.00	3,000.00	138,000.00	12,000.00	150,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดิ่ง ความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D2 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดียว	4.00	ชุด	30,000.00	3,000.00	120,000.00	12,000.00	132,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- กรุแผ่นลามิเนต หนา 6 มม. ติดฟิล์มฝ้า								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดิ่ง ความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D5 - ประตูบานเปิดเดียว WPC	4.00	ชุด	13,500.00	4,000.00	54,000.00	16,000.00	70,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง)2100 มม								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว								
	- ตรงกลางเจาะช่องแสงใส 5 มม.								
	D6 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	4.00	ชุด	12,500.00	4,000.00	50,000.00	16,000.00	66,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 800 x (สูง)2100 มม								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว								
	- ตรงกลางเจาะช่องแสงใส 5 มม.								
	D7 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	1.00	ชุด	12,500.00	4,000.00	12,500.00	4,000.00	16,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 800 x (สูง)2100 มม								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว เชาะร่องข้าง								
	SDF3 - ประตูเหล็กกันไฟบานเปิดคู่	3.00	ชุด	118,964.00	4,000.00	356,892.00	12,000.00	368,892.00	
	- ขนาด (กว้าง) 3500 x (สูง)3000 มม								
	- แผ่นเหล็กหนา 1.6 มม.พับขึ้นรูปขนาด 2"X4"								
	SW1 - ประตูเหล็กกันไฟบานเปิดคู่	1.00	ชุด	16,000.00	3,000.00	16,000.00	3,000.00	19,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง)1250 มม.								
	- แผ่นเหล็กหนา 1.6 มม.พับขึ้นรูปขนาด 2"X4"								
	W3 - หน้าต่างกระจกติดตาย กระจก Temper	1.00	ชุด	45,000.00	5,000.00	45,000.00	5,000.00	50,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 4650 x (สูง) 1050 x (หนา) 2 มม.								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- โถสุขภัณฑ์	7.00	ชุด	6,500.00	450.00	45,500.00	3,150.00	48,650.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเอร์นเตอร์	4.00	ชุด	3,045.00	450.00	12,180.00	1,800.00	13,980.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	3,420.00	450.00	10,260.00	1,350.00	11,610.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	716.00	70.00	1,432.00	140.00	1,572.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	7.00	ชุด	630.00	70.00	4,410.00	490.00	4,900.00	
	- สายฉีดชำระ	7.00	ชุด	540.00	70.00	3,780.00	490.00	4,270.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	200.00	9,000.00	400.00	9,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	3.00	ชุด	2,500.00	500.00	7,500.00	1,500.00	9,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	3,000.00	500.00	6,000.00	1,000.00	7,000.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- กระจกเงาสี่เหลี่ยมพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	10.00	ชุด	270.00	75.00	2,700.00	750.00	3,450.00	
	- ก๊อกร้านเดี่ยว	2.00	ชุด	200.00	25.00	400.00	50.00	450.00	
	รวมราคา งานห้อง Clean room ชั้น 3					33,590,093.00	4,917,795.00	38,507,888.00	
2.35.5	งานห้อง clean room ชั้น 4								
	พื้นห้อง clean room								
	- F14 พื้นกระเบื้องยางม้วน								
	- VL-1A/1B - CONDUCTIVE HOMOGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNE	982.00	ตร.ม.	1,850.00	300.00	1,816,700.00	294,600.00	2,111,300.00	
	- Cooper foil	982.00	ตร.ม.	450.00	100.00	441,900.00	98,200.00	540,100.00	
	- VL-2C/2D/2E - HOMOGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	927.00	ตร.ม.	1,400.00	300.00	1,297,800.00	278,100.00	1,575,900.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- VL-3B/4A - HETEROGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	-	ตร.ม.	1,500.00	300.00	-	-	-	
	- F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60"x0.60"	13.00	ตร.ม.	526.00	222.00	6,838.00	2,886.00	9,724.00	
	- F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60"x0.60" (ชนิดผิวด้าน)	21.00	ตร.ม.	600.00	200.00	12,600.00	4,200.00	16,800.00	
	- F7 พื้นทำผิวขัดมัน	6.00	ตร.ม.	104.00	82.00	624.00	492.00	1,116.00	
	- F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ขนาด 0.30"x0.30" (ชนิดผิวด้าน)	26.00	ตร.ม.	355.00	158.00	9,230.00	4,108.00	13,338.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	1,969.00	ตร.ม.	100.00	61.00	196,900.00	120,109.00	317,009.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	1,975.00	ตร.ม.	100.00	50.00	197,500.00	98,750.00	296,250.00	
	ผนังห้อง clean room								
	- P1 ผนังชนิด Hygienic modular cleanroom wall หนา 6 มม.	288.00	ตร.ม.	3,400.00	300.00	979,200.00	86,400.00	1,065,600.00	
	- แผ่นตะกั่วกันรังสี	288.00	ตร.ม.	4,900.00	500.00	1,411,200.00	144,000.00	1,555,200.00	
	- P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่า	102.00	ตร.ม.	450.00	150.00	45,900.00	15,300.00	61,200.00	
	- P3 ผนังกรุฉิฉิตอลบอร์ด	156.00	ตร.ม.	4,000.00	500.00	624,000.00	78,000.00	702,000.00	
	- P4 ผนังชนิด Hygienic modular cleanroom wall หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.	537.00	ตร.ม.	3,400.00	300.00	1,825,800.00	161,100.00	1,986,900.00	
	- P5 ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ทาสีกันเชื้อรา	1,445.00	ตร.ม.	450.00	200.00	650,250.00	289,000.00	939,250.00	
	- P6 ผนังคอนกรีตบล็อก ทาสีกันเชื้อรา	557.00	ตร.ม.	140.00	80.00	77,980.00	44,560.00	122,540.00	
	- P7 ผนังก่ออิฐมวลเบากรุกระเบื้องเซรามิกขนาด 12"X18" ขอบตัดผิวมัน	305.00	ตร.ม.	585.00	200.00	178,425.00	61,000.00	239,425.00	
	- P8 ห้องน้ำสำเร็จรูป	16.00	ชุด	13,000.00	750.00	208,000.00	12,000.00	220,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดแข็งแรงพิเศษ	2,372.00	ตร.ม.	650.00	200.00	1,541,800.00	474,400.00	2,016,200.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	3,390.00	ตร.ม.	100.00	50.00	339,000.00	169,500.00	508,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ฝ้าเพดานห้อง Clean room								
	- CLB-1 ฝ้าเพดานชนิด Hygienic modular cleanroom panel หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	675.00	ตร.ม.	3,000.00	300.00	2,025,000.00	202,500.00	2,227,500.00	
	- อุปกรณ์สำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดแข็งแรงพิเศษ	675.00	ตร.ม.	650.00	200.00	438,750.00	135,000.00	573,750.00	
	- CLB-2 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสี ชนิดป้องกันเชื้อรา	1,033.00	ตร.ม.	338.00	95.00	349,154.00	98,135.00	447,289.00	
	- C4 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิด ป้องกันเชื้อรา	135.00	ตร.ม.	338.00	95.00	45,630.00	12,825.00	58,455.00	
	- C5 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสี ชนิดกันชื้น	46.00	ตร.ม.	362.00	75.00	16,652.00	3,450.00	20,102.00	
	- โครงเคราชนิดเหล็กเคลือบสังกะสี	1,214.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมในงานฝ้า
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	1,889.00	ตร.ม.	100.00	50.00	188,900.00	94,450.00	283,350.00	
	บัวพื้นและฝ้าเพดานห้อง Cleanroom								
	- B5 บัวเชิงผนัง ABS Curve	1,615.00	ม.	550.00	100.00	888,250.00	161,500.00	1,049,750.00	
	- B6 บัวเชิงผนัง PVC Curve	1,310.00	ม.	350.00	100.00	458,500.00	131,000.00	589,500.00	
	- B7 บัวเชิงผนัง อลูมิเนียมสำเร็จรูปสูง 10 ซม.	1,385.00	ม.	150.00	80.00	207,750.00	110,800.00	318,550.00	
	งานประตูห้อง Cleanroom								
	HD1 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	3.00	ชุด	425,000.00	30,000.00	1,275,000.00	90,000.00	1,365,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1600 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตูกร HPL ภายในบุตะกั่วกันรังสีของมองกระจกกันรังสี หนา 9 มม.								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD2 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	7.00	ชุด	325,000.00	30,000.00	2,275,000.00	210,000.00	2,485,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1600 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตูกรู HPL ช่องมองกระจกลามิเนต หนา 6 มม.								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD3 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	4.00	ชุด	345,000.00	30,000.00	1,380,000.00	120,000.00	1,500,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1800 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD4 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	5.00	ชุด	365,000.00	30,000.00	1,825,000.00	150,000.00	1,975,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1600 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD5 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	5.00	ชุด	300,000.00	30,000.00	1,500,000.00	150,000.00	1,650,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL1 - ประตูบานเดียวชนิด Semi air tight door	3.00	ชุด	89,000.00	5,000.00	267,000.00	15,000.00	282,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูภายในกรุด้วยแผ่นตะกั่วกันรังสีหนา 2 มม. ช่องมองกระจกกันรังสี หนา 9 มม.								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบขกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดิ่งความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	SDL2 - ประตูบานเดี่ยวชนิด Semi air tight door	12.00	ชุด	59,000.00	5,000.00	708,000.00	60,000.00	768,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตเป็นแบบขกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL3 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	1.00	ชุด	94,000.00	8,000.00	94,000.00	8,000.00	102,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 2000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตเป็นแบบขกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 800 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SD4 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	1.00	ชุด	84,000.00	8,000.00	84,000.00	8,000.00	92,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1500 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบขกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึง ความยาว 800 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	SD5 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	2.00	ชุด	84,000.00	8,000.00	168,000.00	16,000.00	184,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1300 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดิ่ง ความยาว 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SD7 - ประตูบานเดี่ยวชนิด Semi air tight door	2.00	ชุด	59,000.00	5,000.00	118,000.00	10,000.00	128,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดิ่ง ความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- วัสดุและอุปกรณ์ชนิดทนไฟ								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D1 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	34,500.00	3,000.00	34,500.00	3,000.00	37,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดิ่ง ความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D2 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	4.00	ชุด	34,500.00	3,000.00	138,000.00	12,000.00	150,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- กรุแผ่นลามิเนต หนา 6 มม. ติดฟิล์มฝ้า								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดิ่ง ความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D6 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	6.00	ชุด	12,500.00	4,000.00	75,000.00	24,000.00	99,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 800 x (สูง)2100 มม								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว								
	- ตรงกลางเจาะช่องแสงใส 5 มม.								
	D9 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่	1.00	ชุด	48,500.00	4,000.00	48,500.00	4,000.00	52,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1500 x (สูง)2100 มม								
	- กรอบบานประตูเป็นอลูมิเนียมอบสี Powder Coating								
	SDF3 - ประตูเหล็กกันไฟบานเปิดคู่	3.00	ชุด	118,964.00	4,000.00	356,892.00	12,000.00	368,892.00	
	- ขนาด (กว้าง) 3500 x (สูง)3000 มม								
	- แผ่นเหล็กหนา 1.6 มม.พับขึ้นรูปขนาด 2"X4"								
	SDF6 - ประตูบานม้วนเหล็ก	1.00	ชุด	54,647.00	4,500.00	54,647.00	4,500.00	59,147.00	
	- ขนาด (กว้าง) 2000 x (สูง)3000 มม								
	- แผ่นเหล็ก Galvanizid หนา 0.5 มม.								
	SW1 - ประตูเหล็กกันไฟบานเปิดคู่	1.00	ชุด	16,000.00	3,000.00	16,000.00	3,000.00	19,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง)1250 มม.								
	- แผ่นเหล็กหนา 1.6 มม.พับขึ้นรูปขนาด 2"X4"								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	W3 - หน้าต่างกระจกติดตาย กระจก Temper	1.00	ชุด	45,000.00	5,000.00	45,000.00	5,000.00	50,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 4650 x (สูง) 1050 x (หนา) 2 มม.								
	W4 - หน้าต่างกระจกติดตาย กระจก Temper	1.00	ชุด	14,000.00	2,000.00	14,000.00	2,000.00	16,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง) 1050 x (หนา) 2 มม.								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- โถสุขภัณฑ์	7.00	ชุด	6,500.00	450.00	45,500.00	3,150.00	48,650.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเอร์นเตอร์	4.00	ชุด	3,045.00	450.00	12,180.00	1,800.00	13,980.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	3,420.00	450.00	10,260.00	1,350.00	11,610.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	716.00	70.00	1,432.00	140.00	1,572.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	7.00	ชุด	630.00	70.00	4,410.00	490.00	4,900.00	
	- สายฉีดชำระ	7.00	ชุด	540.00	70.00	3,780.00	490.00	4,270.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝักบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	200.00	9,000.00	400.00	9,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝักหลังผนังหรือกระจก	3.00	ชุด	2,500.00	500.00	7,500.00	1,500.00	9,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝักในผนัง	2.00	ชุด	3,000.00	500.00	6,000.00	1,000.00	7,000.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- ตะแกรงคักกลั่นมีลิ้นปิด	10.00	ชุด	270.00	75.00	2,700.00	750.00	3,450.00	
	- ก๊อกรน้ำเตี้ย	2.00	ชุด	200.00	25.00	400.00	50.00	450.00	
	รวมราคา งานห้อง clean room ชั้น 4					27,156,300.00	4,304,975.00	31,461,275.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.35.6	งานห้อง clean room ชั้น 5								
	พื้นห้อง clean room								
	- F14 พื้นกระเบื้องยางม้วน								
	- VL-2C/2D/2E - HOMOGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	1,679.00	ตร.ม.	1,400.00	300.00	2,350,600.00	503,700.00	2,854,300.00	
	- VL-3B/4A - HETEROGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	166.00	ตร.ม.	1,500.00	300.00	249,000.00	49,800.00	298,800.00	
	- F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60"x0.60"	11.00	ตร.ม.	526.00	222.00	5,786.00	2,442.00	8,228.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	1,856.00	ตร.ม.	100.00	61.00	185,600.00	113,216.00	298,816.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	1,856.00	ตร.ม.	100.00	50.00	185,600.00	92,800.00	278,400.00	
	ผนังห้อง Clean room								
	- P4 ผนังชนิด Hygienic modular cleanroom wall หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.	300.00	ตร.ม.	3,400.00	300.00	1,020,000.00	90,000.00	1,110,000.00	
	- P5 ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ทาสีกันเชื้อรา	2,240.00	ตร.ม.	400.00	200.00	896,000.00	448,000.00	1,344,000.00	
	- P6 ผนังคอนกรีตบล็อก ทาสีกันเชื้อรา	1,264.00	ตร.ม.	140.00	80.00	176,960.00	101,120.00	278,080.00	
	- P7 ผนังก่ออิฐมวลเบากรุกระเบื้องเซรามิกขนาด 12"X18" ขอบตัดผิวมัน	96.00	ตร.ม.	585.00	200.00	56,160.00	19,200.00	75,360.00	
	- P8 ห้องน้ำสำเร็จรูป	10.00	ชุด	13,000.00	750.00	130,000.00	7,500.00	137,500.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดแข็งแรงพิเศษ	3,804.00	ตร.ม.	650.00	200.00	2,472,600.00	760,800.00	3,233,400.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	3,900.00	ตร.ม.	100.00	50.00	390,000.00	195,000.00	585,000.00	
	ฝ้าเพดานห้อง Clean room								
	- CLB-1 ฝ้าเพดานชนิด Hygienic modular cleanroom panel หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	123.00	ตร.ม.	3,000.00	300.00	369,000.00	36,900.00	405,900.00	
	- อุปกรณ์สำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดแข็งแรงพิเศษ	123.00	ตร.ม.	650.00	200.00	79,950.00	24,600.00	104,550.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CLB-2 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสี ชนิดป้องกันเชื้อรา	570.00	ตร.ม.	338.00	95.00	192,660.00	54,150.00	246,810.00	
	- C4 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิด ป้องกันเชื้อรา	446.00	ตร.ม.	338.00	95.00	150,748.00	42,370.00	193,118.00	
	- C5 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสี ชนิดกันชื้น	24.00	ตร.ม.	362.00	75.00	8,688.00	1,800.00	10,488.00	
	- C7 ฝ้าเพดานดกแต่ง								
	- CL-02 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสี ชนิดป้องกันเชื้อรา	24.00	ตร.ม.	338.00	95.00	8,112.00	2,280.00	10,392.00	
	- CL-04 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมบีบ C-Plank หนา 0.8 mm. สีลายไม้	22.00	ตร.ม.	2,130.00	500.00	46,860.00	11,000.00	57,860.00	
	- CL-05 ฝ้าเพดานอะลูสตติก ระบบ T-Bar	167.00	ตร.ม.	1,230.00	130.00	205,410.00	21,710.00	227,120.00	
	- โครงเคร่าชนิดเหล็กเคลือบสังกะสี	1,253.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมในงานฝ้า
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	1,253.00	ตร.ม.	100.00	50.00	125,300.00	62,650.00	187,950.00	
	บัวพื้นและฝ้าเพดานห้อง Cleanroom								
	- B6 บัวเชิงผนัง PVC Curve	2,521.00	ม.	350.00	100.00	882,350.00	252,100.00	1,134,450.00	
	- B7 บัวเชิงผนัง อลูมิเนียมสำเร็จรูปสูง 10 ซม.	2,181.00	ม.	150.00	80.00	327,150.00	174,480.00	501,630.00	
	งานประตูห้อง Cleanroom								
	HD3 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	5.00	ชุด	365,000.00	30,000.00	1,825,000.00	150,000.00	1,975,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1800 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD4 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	14.00	ชุด	345,000.00	30,000.00	4,830,000.00	420,000.00	5,250,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1600 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD5 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	32.00	ชุด	300,000.00	30,000.00	9,600,000.00	960,000.00	10,560,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD6 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Manual sliding door	2.00	ชุด	345,000.00	30,000.00	690,000.00	60,000.00	750,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1500 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบดิ่ง HD 187 NO.2784								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL2 - ประตูบานเดียวชนิด Semi air tight door	3.00	ชุด	59,000.00	5,000.00	177,000.00	15,000.00	192,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดิ่งความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SD6 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	3.00	ชุด	82,000.00	8,000.00	246,000.00	24,000.00	270,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1700 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดิ่ง ความยาว 800 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SD7 - ประตูบานเดียวชนิด Semi air tight door	3.00	ชุด	59,000.00	5,000.00	177,000.00	15,000.00	192,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- วัสดุและอุปกรณ์ชนิดทนไฟ								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D1 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	11.00	ชุด	34,500.00	3,000.00	379,500.00	33,000.00	412,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึง ความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D2 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	5.00	ชุด	34,500.00	3,000.00	172,500.00	15,000.00	187,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- กรูแผ่นลามิเนต หนา 6 มม. ดัดฟิล์มฝ้า								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D5 - ประตูบานเปิดเดี่ยว WPC	2.00	ชุด	13,500.00	4,000.00	27,000.00	8,000.00	35,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 มม.								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว								
	- ตรงกลางเจาะช่องแสงใส 5 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D6 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	2.00	ชุด	12,500.00	4,000.00	25,000.00	8,000.00	33,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 800 x (สูง) 2100 มม.								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว								
	- ตรงกลางเจาะช่องแสงใส 5 มม.								
	D7 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	1.00	ชุด	12,500.00	4,000.00	12,500.00	4,000.00	16,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 800 x (สูง)2100 มม								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว เซาะร่องข้าง								
	D8 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่	2.00	ชุด	58,500.00	4,000.00	117,000.00	8,000.00	125,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1800 x (สูง)2100 มม								
	- กรอบบานประตูเป็นอลูมิเนียมอบสี Powder Coating								
	SDF8 - ประตูบานม้วนเหล็ก	3.00	ชุด	36,750.00	3,000.00	110,250.00	9,000.00	119,250.00	
	- ขนาด (กว้าง) 3500 x (สูง)3000 มม.								
	- แผ่นเหล็ก Galvanizid หนา 0.5 มม.								
	WD3 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	22,462.00	1,000.00	23,462.00	
	- ขนาด (กว้าง) 900 x (สูง)2000 มม.								
	- กรอบบานประตูเป็นอลูมิเนียมอบสี Powder Coating								
	ADW4 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดพร้อมช่องแสงติดตาย	3.00	ชุด	33,356.00	-	100,068.00	-	100,068.00	รวมค่าแรง
	- ขนาด (กว้าง) 2400 x (สูง)2050 x (หนา) 8 มม.								
	ADW8 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดพร้อมช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	42,018.00	-	42,018.00	-	42,018.00	รวมค่าแรง
	- ขนาด (กว้าง) 4000 x (สูง)2050 x (หนา) 8 มม.								
	ADW9 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดพร้อมช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	31,528.00	-	31,528.00	-	31,528.00	รวมค่าแรง
	- ขนาด (กว้าง) 2000 x (สูง)2050 x (หนา) 8 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ADW10 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดพร้อมช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	38,363.00	-	38,363.00	-	38,363.00	รวมค่าแรง
	- ขนาด (กว้าง) 3200 x (สูง)2050 x (หนา) 8 มม.								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- โถสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	6,500.00	450.00	39,000.00	2,700.00	41,700.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเอร์เตอร์	2.00	ชุด	3,045.00	450.00	6,090.00	900.00	6,990.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	716.00	70.00	716.00	70.00	786.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	6.00	ชุด	630.00	70.00	3,780.00	420.00	4,200.00	
	- สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	540.00	70.00	3,240.00	420.00	3,660.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	70.00	2,000.00	140.00	2,140.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	1.00	ชุด	45,000.00	200.00	45,000.00	200.00	45,200.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,500.00	200.00	4,500.00	200.00	4,700.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	2.00	ชุด	2,500.00	500.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	500.00	3,000.00	500.00	3,500.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	6.00	ชุด	270.00	75.00	1,620.00	450.00	2,070.00	
	- ก๊อกร้าน้ำดื่ม	2.00	ชุด	200.00	25.00	400.00	50.00	450.00	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	13,000.00	750.00	91,000.00	5,250.00	96,250.00	
	รวมราคา งานห้อง clean room ชั้น 5					29,343,402.00	4,810,038.00	34,153,440.00	
2.35.7	งานห้อง clean room ชั้น 6								
	พื้นห้อง clean room								
	- F14 พื้นกระเบื้องยางม้วน								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- VL-2C/2D/2E - HOMOGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	1,402.00	ตร.ม.	1,400.00	300.00	1,962,800.00	420,600.00	2,383,400.00	
	- VL-3B/4A - HETEROGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	93.00	ตร.ม.	1,500.00	300.00	139,500.00	27,900.00	167,400.00	
	- F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60"x0.60"	9.00	ตร.ม.	526.00	222.00	4,734.00	1,998.00	6,732.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	1,504.00	ตร.ม.	100.00	61.00	150,400.00	91,744.00	242,144.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	1,504.00	ตร.ม.	100.00	50.00	150,400.00	75,200.00	225,600.00	
	ผนังห้อง Clean room								
	- P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่า	18.00	ตร.ม.	450.00	150.00	8,100.00	2,700.00	10,800.00	
	- P3 ผนังกรุฉิฉดอลบอร์ด	24.00	ตร.ม.	4,000.00	500.00	96,000.00	12,000.00	108,000.00	
	- P4 ผนังชนิด Hygienic modular cleanroom wall หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.	249.00	ตร.ม.	3,400.00	300.00	846,600.00	74,700.00	921,300.00	
	- P5 ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ทาสีกันเชื้อรา	1,982.00	ตร.ม.	400.00	200.00	792,800.00	396,400.00	1,189,200.00	
	- P6 ผนังคอนกรีตบล็อก ทาสีกันเชื้อรา	1,488.00	ตร.ม.	140.00	80.00	208,320.00	119,040.00	327,360.00	
	- P7 ผนังก่ออิฐมวลเบากรุกระเบื้องเซรามิกขนาด 12"X18" ขอบตัดผิวมัน	68.00	ตร.ม.	585.00	200.00	39,780.00	13,600.00	53,380.00	
	- P8 ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	13,000.00	750.00	91,000.00	5,250.00	96,250.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดแข็งแรงพิเศษ	3,761.00	ตร.ม.	650.00	200.00	2,444,650.00	752,200.00	3,196,850.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	3,829.00	ตร.ม.	100.00	50.00	382,900.00	191,450.00	574,350.00	
	ฝ้าเพดานห้อง Clean room								
	- CLB-1 ฝ้าเพดานชนิด Hygienic modular cleanroom panel หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	114.00	ตร.ม.	3,000.00	300.00	342,000.00	34,200.00	376,200.00	
	- อุปกรณ์สำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดแข็งแรงพิเศษ	114.00	ตร.ม.	650.00	200.00	74,100.00	22,800.00	96,900.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CLB-2 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสี ชนิดป้องกันเชื้อรา	537.00	ตร.ม.	338.00	95.00	181,506.00	51,015.00	232,521.00	
	- C4 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิด ป้องกันเชื้อรา	333.00	ตร.ม.	338.00	95.00	112,554.00	31,635.00	144,189.00	
	- C5 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสี ชนิดกันชื้น	20.00	ตร.ม.	362.00	75.00	7,240.00	1,500.00	8,740.00	
	- C7 ฝ้าเพดานดกแต่ง						-	-	
	- CL-02 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสี ชนิดป้องกันเชื้อรา	104.00	ตร.ม.	338.00	95.00	35,152.00	9,880.00	45,032.00	
	- CL-03 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	271.00	ตร.ม.	550.00	200.00	149,050.00	54,200.00	203,250.00	
	- CL-04 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมมีบบ C-Plank หนา 0.8 mm. สีลายไม้	27.00	ตร.ม.	2,130.00	500.00	57,510.00	13,500.00	71,010.00	
	- CL-05 ฝ้าเพดานอะลูสตติก ระบบ T-Bar	93.00	ตร.ม.	1,230.00	130.00	114,390.00	12,090.00	126,480.00	
	- โครงเคร่าชนิดเหล็กเคลือบสังกะสี	1,385.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมในงานฝ้า
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	1,499.00	ตร.ม.	100.00	50.00	149,900.00	74,950.00	224,850.00	
	บัวพื้นและฝ้าเพดานห้อง Cleanroom								
	- B6 บัวเชิงผนัง PVC Curve	2,438.00	เมตร	350.00	100.00	853,300.00	243,800.00	1,097,100.00	
	- B7 บัวเชิงผนัง อลูมิเนียมสำเร็จรูปสูง 10 ซม.	1,298.00	เมตร	150.00	80.00	194,700.00	103,840.00	298,540.00	
	งานประตูห้อง Cleanroom								
	HD3 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	5.00	ชุด	365,000.00	30,000.00	1,825,000.00	150,000.00	1,975,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1800 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD4 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	11.00	ชุด	345,000.00	30,000.00	3,795,000.00	330,000.00	4,125,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1600 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD5 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	38.00	ชุด	300,000.00	30,000.00	11,400,000.00	1,140,000.00	12,540,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD6 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Manual sliding door	1.00	ชุด	270,000.00	30,000.00	270,000.00	30,000.00	300,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1500 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบดิ่ง HD 187 NO.2784								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SD 2 - ประตูบานเดี่ยวชนิด Semi air tight door	4.00	ชุด	59,000.00	5,000.00	236,000.00	20,000.00	256,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดิ่ง ความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL6 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	2.00	ชุด	84,000.00	8,000.00	168,000.00	16,000.00	184,000.00	
	- ขนาด (กว้าง)1700 x (สูง)2100 x (หนา)50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดิ่งความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SD7 - ประตูบานเดี่ยวชนิด Semi air tight door	3.00	ชุด	59,000.00	5,000.00	177,000.00	15,000.00	192,000.00	
	- ขนาด (กว้าง)1000 x (สูง)2100 x (หนา)50 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- วัสดุและอุปกรณ์ชนิดทนไฟ								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL8 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	1.00	ชุด	86,000.00	8,000.00	86,000.00	8,000.00	94,000.00	
	- ขนาด (กว้าง)2100 x (สูง)2100 x (หนา)50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 800มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D1 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	11.00	ชุด	34,500.00	3,000.00	379,500.00	33,000.00	412,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D2 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	4.00	ชุด	34,500.00	3,000.00	138,000.00	12,000.00	150,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กรูแผ่นลามิเนต หนา 6 มม. ติดฟิล์มฝ้า								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D5 - ประตูบานเปิดเดี่ยว WPC	2.00	ชุด	13,500.00	4,000.00	27,000.00	8,000.00	35,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 มม.								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว								
	- ตรงกลางเจาะช่องแสงใส 5 มม.								
	D6 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	2.00	ชุด	12,500.00	4,000.00	25,000.00	8,000.00	33,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 800 x (สูง) 2100 มม.								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว								
	- ตรงกลางเจาะช่องแสงใส 5 มม.								
	D8 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่	2.00	ชุด	58,500.00	4,000.00	117,000.00	8,000.00	125,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1800 x (สูง)2100 มม								
	- กรอบบานประตูเป็นอลูมิเนียมอบสี Powder Coating								
	SDF3 - ประตูเหล็กกันไฟบานเปิดคู่	1.00	ชุด	42,000.00	3,000.00	42,000.00	3,000.00	45,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 3500 x (สูง)3000 มม								
	- แผ่นเหล็กหนา 1.6 มม.พับขึ้นรูปขนาด 2"X4"								
	SDF7 - ประตูบานม้วนเหล็ก	1.00	ชุด	47,250.00	5,000.00	47,250.00	5,000.00	52,250.00	
	- ขนาด (กว้าง) 6400 x (สูง)3000 มม.								
	- แผ่นเหล็ก Galvanizid หนา 0.5 มม.								
	SDF8 - ประตูบานม้วนเหล็ก	1.00	ชุด	36,750.00	3,000.00	36,750.00	3,000.00	39,750.00	
	- ขนาด (กว้าง) 3500 x (สูง)3000 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- แผ่นเหล็ก Galvanizid หนา 0.5 มม.								
	WD3 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	22,462.00	1,000.00	23,462.00	
	- ขนาด (กว้าง) 900 x (สูง)2000 มม.								
	- กรอบบานประตูเป็นอลูมิเนียมอบสี Powder Coating								
	AD15 - ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	25,048.00	-	25,048.00	-	25,048.00	รวมค่าแรง
	- ขนาด (กว้าง) 900 x (สูง)2050 มม.								
	- แผ่นเหล็กหนา 1.6 มม.พับขึ้นรูปขนาด 2"X4"								
	AD26 - ประตูบานเลื่อนเดี่ยว	1.00	ชุด	75,932.00	-	75,932.00	-	75,932.00	รวมค่าแรง
	- ขนาด (กว้าง) 2000 x (สูง)2050 มม.								
	- กรอบบานประตูเป็นอลูมิเนียมอบสี Powder Coating								
	ADW4 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดพร้อมช่องแสงติดตาย	2.00	ชุด	33,356.00	-	66,712.00	-	66,712.00	รวมค่าแรง
	- ขนาด (กว้าง) 2400 x (สูง)2050 x (หนา) 8 มม.								
	ADW8 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดพร้อมช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	42,018.00	-	42,018.00	-	42,018.00	รวมค่าแรง
	- ขนาด (กว้าง) 4000 x (สูง)2050 x (หนา) 8 มม.								
	ADW9 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดพร้อมช่องแสงติดตาย	3.00	ชุด	31,528.00	-	94,584.00	-	94,584.00	รวมค่าแรง
	- ขนาด (กว้าง) 2000 x (สูง)2050 x (หนา) 8 มม.								
	AWB2 - หน้าต่างกระจกติดตาย	28.00	ชุด	14,000.00	2,000.00	392,000.00	56,000.00	448,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง)1500 x (หนา)2 มม.								
	W4 - หน้าต่างกระจกติดตาย กระจก Temper	39.00	ชุด	14,000.00	2,000.00	546,000.00	78,000.00	624,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 4650 x (สูง) 1050 x (หนา) 2 มม.								
	W5 - หน้าต่างกระจกติดตาย กระจก Temper	36.00	ชุด	14,000.00	1,000.00	504,000.00	36,000.00	540,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง) 1050 x (หนา) 2 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- โถสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	6,500.00	450.00	39,000.00	2,700.00	41,700.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเอร์เตอร์	2.00	ชุด	3,045.00	450.00	6,090.00	900.00	6,990.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	716.00	70.00	716.00	70.00	786.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	6.00	ชุด	630.00	70.00	3,780.00	420.00	4,200.00	
	- สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	540.00	70.00	3,240.00	420.00	3,660.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	70.00	2,000.00	140.00	2,140.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	1.00	ชุด	45,000.00	200.00	45,000.00	200.00	45,200.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,500.00	200.00	4,500.00	200.00	4,700.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	2.00	ชุด	2,500.00	500.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	500.00	3,000.00	500.00	3,500.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	6.00	ชุด	270.00	75.00	1,620.00	450.00	2,070.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	200.00	25.00	400.00	50.00	450.00	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	13,000.00	750.00	91,000.00	5,250.00	96,250.00	
	รวมราคา งานห้อง clean room ชั้น 6					30,333,321.00	4,810,612.00	35,143,933.00	
2.35.8	งานห้อง clean room ชั้น 7								
	พื้นห้อง clean room								
	F14 พื้นกระเบื้อง F14 พื้นกระเบื้องยางม้วน								
	- VL-2C/2D/2E - HOMOGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	1,492.00	ตร.ม.	1,400.00	300.00	2,088,800.00	447,600.00	2,536,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- VL-3B/4A - HETEROGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	330.00	ตร.ม.	1,500.00	300.00	495,000.00	99,000.00	594,000.00	
	- F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60"x0.60"	34.00	ตร.ม.	526.00	222.00	17,884.00	7,548.00	25,432.00	
	- F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60"x0.60" (ชนิดผิวด้าน)	-	ตร.ม.	600.00	200.00	-	-	-	
	- F7 พื้นทาสีพิกัดมัน	29.00	ตร.ม.	104.00	82.00	3,016.00	2,378.00	5,394.00	
	- F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ขนาด 0.30"x0.30" (ชนิดผิวด้าน)	75.00	ตร.ม.	355.00	158.00	26,625.00	11,850.00	38,475.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	1,931.00	ตร.ม.	100.00	61.00	193,100.00	117,791.00	310,891.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	1,960.00	ตร.ม.	100.00	50.00	196,000.00	98,000.00	294,000.00	
	ผนังห้อง Clean room								
	- P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่า	63.00	ตร.ม.	450.00	150.00	28,350.00	9,450.00	37,800.00	
	- P4 ผนังชนิด Hygienic modular cleanroom wall หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.	162.00	ตร.ม.	3,400.00	300.00	550,800.00	48,600.00	599,400.00	
	- P5 ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ทาสีกันเชื้อรา	2,017.00	ตร.ม.	400.00	200.00	806,800.00	403,400.00	1,210,200.00	
	- P6 ผนังคอนกรีตบล็อก ทาสีกันเชื้อรา	1,537.00	ตร.ม.	140.00	80.00	215,180.00	122,960.00	338,140.00	
	- P7 ผนังก่ออิฐมวลเบากรุกระเบื้องเซรามิกขนาด 12"X18" ขอบตัดผิวมัน	63.00	ตร.ม.	585.00	200.00	36,855.00	12,600.00	49,455.00	
	- P8 ห้องน้ำสำเร็จรูป	10.00	ชุด	13,000.00	750.00	130,000.00	7,500.00	137,500.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดแข็งแรงพิเศษ	2,242.00	ตร.ม.	650.00	200.00	1,457,300.00	448,400.00	1,905,700.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	3,842.00	ตร.ม.	100.00	50.00	384,200.00	192,100.00	576,300.00	
	ฝ้าเพดานห้อง Clean room								
	- CLB-1 ฝ้าเพดานชนิด Hygienic modular cleanroom panel หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	72.00	ตร.ม.	3,000.00	300.00	216,000.00	21,600.00	237,600.00	
	- อุปกรณ์สำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดแข็งแรงพิเศษ	72.00	ตร.ม.	650.00	200.00	46,800.00	14,400.00	61,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CLB-2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	338.00	95.00	-	-	-	
	- C4 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	660.00	ตร.ม.	338.00	95.00	223,080.00	62,700.00	285,780.00	
	- C5 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดกันชื้น	75.00	ตร.ม.	362.00	75.00	27,150.00	5,625.00	32,775.00	
	- C7 ฝ้าเพดานดกแต่ง								
	- CL-02 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	1,034.00	ตร.ม.	338.00	95.00	349,492.00	98,230.00	447,722.00	
	- CL-03 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	-	ตร.ม.	400.00	200.00	-	-	-	
	- CL-04 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมมีบบ C-Plankหนา 0.8 mm. สีลายไม้	21.00	ตร.ม.	2,130.00	500.00	44,730.00	10,500.00	55,230.00	
	- CL-05 ฝ้าเพดานอะลูสตติก ระบบ T-Bar	106.00	ตร.ม.	1,230.00	130.00	130,380.00	13,780.00	144,160.00	
	- โครงเคราชนิดเหล็กเคลือบสังกะสี	1,896.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมในงานฝ้า
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	1,968.00	ตร.ม.	100.00	50.00	196,800.00	98,400.00	295,200.00	
	บัวพื้นและฝ้าเพดานห้อง Cleanroom								
	- B6 บัวเชิงผนัง PVC Curve	2,396.00	ม.	350.00	100.00	838,600.00	239,600.00	1,078,200.00	
	- B7 บัวเชิงผนัง อลูมิเนียมสำเร็จรูปสูง 10 ซม.	2,178.00	ม.	150.00	80.00	326,700.00	174,240.00	500,940.00	
	งานประตูห้อง Cleanroom								
	HD3 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	4.00	ชุด	365,000.00	30,000.00	1,460,000.00	120,000.00	1,580,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1800 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD4 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	11.00	ชุด	345,000.00	30,000.00	3,795,000.00	330,000.00	4,125,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1600 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD5 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	4.00	ชุด	300,000.00	30,000.00	1,200,000.00	120,000.00	1,320,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD6 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Manual sliding door	3.00	ชุด	270,000.00	30,000.00	810,000.00	90,000.00	900,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1500 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบดิ่ง HD 187 NO.2784								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD7 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Manual sliding door	11.00	ชุด	250,000.00	30,000.00	2,750,000.00	330,000.00	3,080,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบดิ่ง HD 187 NO.2784								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL2 - ประตูบานเดียวชนิด Semi air tight door	14.00	ชุด	59,000.00	5,000.00	826,000.00	70,000.00	896,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบขกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดิ่งความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	SDL4 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	1.00	ชุด	80,000.00	8,000.00	80,000.00	8,000.00	88,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1500 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตเป็นแบบขกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL5 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	10.00	ชุด	80,000.00	8,000.00	800,000.00	80,000.00	880,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1500 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตเป็นแบบขกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 800 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL6 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	3.00	ชุด	84,000.00	8,000.00	252,000.00	24,000.00	276,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1700 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตเป็นแบบขกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 800 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	SD7 - ประตูบานเดียวชนิด Semi air tight door	1.00	ชุด	59,000.00	5,000.00	59,000.00	5,000.00	64,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตเป็นแบบขกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดิ่งความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- วัสดุและอุปกรณ์ชนิดทนไฟ								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D1 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	9.00	ชุด	34,500.00	3,000.00	310,500.00	27,000.00	337,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดิ่งความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D2 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	6.00	ชุด	34,500.00	3,000.00	207,000.00	18,000.00	225,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- กรุแผ่นลามิเนต หนา 6 มม. ดัดฟิล์มฝ้า								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดิ่งความยาว 600มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D5 - ประตูบานเปิดเดี่ยว WPC	2.00	ชุด	13,500.00	4,000.00	27,000.00	8,000.00	35,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 มม.								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว								
	- ตรงกลางเจาะช่องแสงใส 5 มม.								
	D6 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	2.00	ชุด	12,500.00	4,000.00	25,000.00	8,000.00	33,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 800 x (สูง) 2100 มม.								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว								
	- ตรงกลางเจาะช่องแสงใส 5 มม.								
	D8 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่	2.00	ชุด	58,500.00	4,000.00	117,000.00	8,000.00	125,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1800 x (สูง)2100 มม								
	- กรอบบานประตูเป็นอลูมิเนียมอบสี Powder Coating								
	SDF1 - ประตูบานม้วนเหล็ก	1.00	ชุด	100,847.00	7,500.00	100,847.00	7,500.00	108,347.00	
	- ขนาด (กว้าง) 6400 x (สูง)3000 มม.								
	- แผ่นเหล็ก Galvanizid หนา 0.5 มม.								
	SDF5 - ประตูเหล็กกันไฟบานเปิดคู่	1.00	ชุด	42,000.00	3,000.00	42,000.00	3,000.00	45,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 2500 x (สูง)3000 มม.								
	- แผ่นเหล็กหนา 1.6 มม.พับขึ้นรูปขนาด 2"X4"								
	SDF8 - ประตูบานม้วนเหล็ก	1.00	ชุด	36,750.00	3,000.00	36,750.00	3,000.00	39,750.00	
	- ขนาด (กว้าง) 3500 x (สูง)3000 มม.								
	- แผ่นเหล็ก Galvanizid หนา 0.5 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	SDF14 - ประตูบานม้วนเหล็ก	3.00	ชุด	25,480.00	3,000.00	76,440.00	9,000.00	85,440.00	
	- ขนาด (กว้าง) 2800 x (สูง)3000 มม.								
	- แผ่นเหล็ก Galvanizid หนา 0.7 มม.								
	WD3 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	44,924.00	2,000.00	46,924.00	
	- ขนาด (กว้าง) 900 x (สูง)2000 มม.								
	- กรอบบานประตูเป็นอลูมิเนียมอบสี Powder Coating								
	WD6 - ประตูบานเลื่อนเดี่ยว	1.00	ชุด	67,000.00	15,000.00	67,000.00	15,000.00	82,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง)2000 มม.								
	- กรอบบานประตูเป็นอลูมิเนียมอบสี Powder Coating								
	AD26 - ประตูบานเลื่อนเดี่ยว	1.00	ชุด	67,000.00	15,000.00	67,000.00	15,000.00	82,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 2000 x (สูง)2050 มม.								
	- กรอบบานประตูเป็นอลูมิเนียมอบสี Powder Coating								
	SW3 - ประตูเหล็กบานเปิด	1.00	ชุด	7,500.00	600.00	7,500.00	600.00	8,100.00	
	- ขนาด (กว้าง) 700 x (สูง)3000 มม.								
	SW4 - ประตูเหล็กบานเปิด	1.00	ชุด	5,500.00	450.00	5,500.00	450.00	5,950.00	
	- ขนาด (กว้าง) 500 x (สูง)3000 มม.								
	AD30 - ประตูบานเลื่อนเดี่ยว	2.00	ชุด	67,000.00	15,000.00	134,000.00	30,000.00	164,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1850 x (สูง)2050 มม.								
	- กรอบบานประตูเป็นอลูมิเนียมอบสี Powder Coating								
	ADW4 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดพร้อมช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	33,356.00	-	33,356.00	-	33,356.00	รวมค่าแรง
	- ขนาด (กว้าง) 2400 x (สูง)2050 x (หนา) 8 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ADW9 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดพร้อมช่องแสงติดตาย	3.00	ชุด	31,528.00	-	94,584.00	-	94,584.00	รวมค่าแรง
	- ขนาด (กว้าง) 2000 x (สูง)2050 x (หนา) 8 มม.								
	AW10 - หน้าต่างกระจกติดตาย	20.00	ชุด	38,363.00	-	767,260.00	-	767,260.00	รวมค่าแรง
	- ขนาด (กว้าง) 300 x (สูง)2300 x (หนา) 6 มม.								
	AWB2 - หน้าต่างกระจกติดตาย	28.00	ชุด	14,000.00	2,000.00	392,000.00	56,000.00	448,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง)1500 x (หนา)2 มม.								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- โถสุขภัณฑ์	10.00	ชุด	6,500.00	450.00	65,000.00	4,500.00	69,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเกันเตอร์	9.00	ชุด	3,045.00	450.00	27,405.00	4,050.00	31,455.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักแขวนผนัง	1.00	ชุด	8,100.00	450.00	8,100.00	450.00	8,550.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	10.00	ชุด	715.50	70.00	7,155.00	700.00	7,855.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	10.00	ชุด	630.00	70.00	6,300.00	700.00	7,000.00	
	- สายฉีดชำระ	10.00	ชุด	540.00	70.00	5,400.00	700.00	6,100.00	
	- ที่ใส่สบู่	10.00	ชุด	333.00	120.00	3,330.00	1,200.00	4,530.00	
	- ราวแขวนผ้าคู่	9.00	ชุด	1,080.00	70.00	9,720.00	630.00	10,350.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	9.00	ชุด	1,350.00	70.00	12,150.00	630.00	12,780.00	
	- ฝ้าม่านกันอาบน้ำ	10.00	ชุด	1,350.00	70.00	13,500.00	700.00	14,200.00	
	- H2.ราวทรงตัว L	11.00	ชุด	790.00	70.00	8,690.00	770.00	9,460.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	7.00	ชุด	270.00	75.00	1,890.00	525.00	2,415.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อكن้ำเตี๋ย	7.00	ชุด	200.00	25.00	1,400.00	175.00	1,575.00	
	รวมราคา งานห้อง clean room ชั้น 7					23,787,343.00	4,171,532.00	27,958,875.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรมภายใน					195,297,045.10	38,631,260.60	233,928,305.70	
	รวมราคางานสถาปัตยกรรม					576,312,655.29	125,064,459.56	701,377,114.84	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวศลิัมพา สุบุญสันธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวโศภิตดา ธิ์กระบุญตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงและก่อสร้าง								
3	งานระบบสุขาภิบาล								
3.1	ระบบท่อระบายน้ำโสโครก S (ท่อ PP CLASS B)								
3.1.1	งานเดินท่อ PP CLASS B								
	- ขนาด Dia.2"	242.00	ม.	127.00	40.00	30,734.00	9,680.00	40,414.00	
	- ขนาด Dia.3"	58.30	ม.	258.00	75.00	15,041.40	4,372.50	19,413.90	
	- ขนาด Dia.4"	3,247.20	ม.	395.00	120.00	1,282,644.00	389,664.00	1,672,308.00	
	- ขนาด Dia.6"	530.20	ม.	789.00	250.00	418,327.80	132,550.00	550,877.80	
	- ขนาด Dia.8"	95.70	ม.	1,385.00	350.00	132,544.50	33,495.00	166,039.50	
	- ขนาด Dia.10"	320.10	ม.	1,954.00	400.00	625,475.40	128,040.00	753,515.40	
	งานอื่นๆ (โพรตระบุ) งานเบ็ดเตล็ด								
	- ซื้อท่อ, ข้องอต่างๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีพี(PP), ท่อแอลดีพีอี (LDPE) ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	1,001,906.84	300,572.05	1,001,906.84	300,572.05	1,302,478.89	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	500,953.42	150,286.03	500,953.42	150,286.03	651,239.45	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ (วัสดุ ร้อยละ5 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	125,238.36	37,571.51	125,238.36	37,571.51	162,809.86	
3.1.2	CEAN OUT								
	- ขนาด Dia.2"	1.00	อัน	76.00	100.00	76.00	100.00	176.00	
	- ขนาด Dia.3"	6.00	อัน	143.00	150.00	858.00	900.00	1,758.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ขนาด Dia.4"	329.00	อัน	217.00	200.00	71,393.00	65,800.00	137,193.00	
	- ขนาด Dia.6"	26.00	อัน	289.00	300.00	7,514.00	7,800.00	15,314.00	
	- ขนาด Dia.8"	2.00	อัน	410.00	400.00	820.00	800.00	1,620.00	
	- ขนาด Dia.10"	6.00	อัน	654.00	500.00	3,924.00	3,000.00	6,924.00	
3.1.3	FLOOR CEANOUT								
	- ขนาด Dia.3"	5.00	อัน	1,360.00	300.00	6,800.00	1,500.00	8,300.00	
	- ขนาด Dia.4"	39.00	อัน	1,360.00	400.00	53,040.00	15,600.00	68,640.00	
	- ขนาด Dia.6"	2.00	อัน	2,325.00	600.00	4,650.00	1,200.00	5,850.00	
3.1.4	ท่อยางอ่อน RUBBER FLEX แหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia.10"	4.00	อัน	2,000.00	500.00	8,000.00	2,000.00	10,000.00	
	รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำโสโครก S (ท่อ PP CLASS B)					4,289,940.72	1,284,931.08	5,574,871.80	
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง W (ท่อ PP CLASS B)								
3.2.1	งานเดินท่อ PP CLASS B								
	- ขนาด Dia.2"	3,000.80	ม.	127.00	40.00	381,101.60	120,032.00	501,133.60	
	- ขนาด Dia.2" 1/2"	2,102.10	ม.	180.00	60.00	378,378.00	126,126.00	504,504.00	
	- ขนาด Dia.3"	2,230.80	ม.	258.00	75.00	575,546.40	167,310.00	742,856.40	
	- ขนาด Dia.4"	619.30	ม.	395.00	120.00	244,623.50	74,316.00	318,939.50	
	- ขนาด Dia.6"	133.10	ม.	789.00	250.00	105,015.90	33,275.00	138,290.90	
	- ขนาด Dia.8"	320.10	ม.	1,385.00	350.00	443,338.50	112,035.00	555,373.50	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ) งานเบ็ดเตล็ด								
-	ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีพี(PP), ท่อแอลดีพีอี (LDPE) ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	851,201.56	255,360.47	851,201.56	255,360.47	1,106,562.03	
-	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	425,600.78	127,680.23	425,600.78	127,680.23	553,281.01	
-	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ (วัสดุ ร้อยละ5 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	106,400.20	31,920.06	106,400.20	31,920.06	138,320.25	
3.2.2	CEAN OUT								
-	ขนาด Dia.2"	82.00	อัน	76.00	100.00	6,232.00	8,200.00	14,432.00	
-	ขนาด Dia.2" 1/2"	241.00	อัน	111.00	125.00	26,751.00	30,125.00	56,876.00	
-	ขนาด Dia.3"	388.00	อัน	143.00	150.00	55,484.00	58,200.00	113,684.00	
-	ขนาด Dia.4"	26.00	อัน	217.00	200.00	5,642.00	5,200.00	10,842.00	
-	ขนาด Dia.6"	8.00	อัน	289.00	300.00	2,312.00	2,400.00	4,712.00	
-	ขนาด Dia.8"	6.00	อัน	410.00	400.00	2,460.00	2,400.00	4,860.00	
3.2.3	FLOOR CEANOUT								
-	ขนาด Dia.3"	5.00	อัน	1,360.00	300.00	6,800.00	1,500.00	8,300.00	
3.2.4	FLOOR DRAIN (รุ่น มอก.)								
-	ขนาด Dia.2"	513.00	อัน	1,330.00	200.00	682,290.00	102,600.00	784,890.00	
3.2.5	P-TRAP								
-	ขนาด Dia.2"	521.00	อัน	257.00	77.10	133,897.00	40,169.10	174,066.10	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.2.6	ท่อยางอ่อน RUBBER FLEX แหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia.4"	2.00	อัน	1,050.00	200.00	2,100.00	400.00	2,500.00	
	- ขนาด Dia.8"	4.00	อัน	1,500.00	400.00	6,000.00	1,600.00	7,600.00	
	รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำทั้ง W (ท่อ PP CLASS B)					4,441,174.44	1,300,848.86	5,742,023.30	
3.3	ระบบท่อระบายน้ำทั้งจากครัว K (ท่อ PP CLASS B)								
3.3.1	งานเดินท่อ PP CLASS B								
	- ขนาด Dia.2"	663.30	ม.	127.00	40.00	84,239.10	26,532.00	110,771.10	
	- ขนาด Dia.3"	391.60	ม.	258.00	75.00	101,032.80	29,370.00	130,402.80	
	- ขนาด Dia.4"	215.60	ม.	395.00	120.00	85,162.00	25,872.00	111,034.00	
	งานอื่นๆ (โปรตรระบุ) งานเบ็ดเตล็ด								
	- ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีพี(PP), ท่อแอลดีพีอี (LDPE) ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	108,173.56	32,452.07	108,173.56	32,452.07	140,625.63	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	54,086.78	16,226.03	54,086.78	16,226.03	70,312.81	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ (วัสดุ ร้อยละ5 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	13,521.70	4,056.51	13,521.70	4,056.51	17,578.20	
3.3.2	CLEAN OUT								
	- ขนาด Dia.2"	73.00	อัน	76.00	100.00	5,548.00	7,300.00	12,848.00	
	- ขนาด Dia.6"	10.00	อัน	289.00	300.00	2,890.00	3,000.00	5,890.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.3.3	ท่อยางอ่อน RUBBER FLEX แหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia.6"	2.00	อัน	1,250.00	300.00	2,500.00	600.00	3,100.00	
	รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำทิ้งจากครัว K (ท่อ PP CLASS B)					457,153.94	145,408.61	602,562.55	
3.4	ระบบท่อระบายน้ำฝน R (ท่อ PP CLASS B)								
3.4.1	งานเดินท่อ PP CLASS B								
	- ขนาด Dia.3"	276.10	ม.	258.00	75.00	71,233.80	20,707.50	91,941.30	
	- ขนาด Dia.4"	221.10	ม.	395.00	120.00	87,334.50	26,532.00	113,866.50	
	- ขนาด Dia.6"	1,073.60	ม.	789.00	250.00	847,070.40	268,400.00	1,115,470.40	
	- ขนาด Dia.8"	760.10	ม.	1,385.00	350.00	1,052,738.50	266,035.00	1,318,773.50	
	งานอื่นๆ (โปรตรระบุ) งานเบ็ดเตล็ด								
	- ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีพี(PP), ท่อแอลดีพีอี (LDPE) ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	823,350.88	247,005.26	823,350.88	247,005.26	1,070,356.14	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	411,675.44	123,502.63	411,675.44	123,502.63	535,178.07	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ (วัสดุ ร้อยละ5 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	102,918.86	30,875.66	102,918.86	30,875.66	133,794.52	
3.4.2	CLEAN OUT								
	- ขนาด Dia.3"	2.00	อัน	143.00	150.00	286.00	300.00	586.00	
	- ขนาด Dia.4"	2.00	อัน	217.00	200.00	434.00	400.00	834.00	
	- ขนาด Dia.6"	9.00	อัน	289.00	300.00	2,601.00	2,700.00	5,301.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ขนาด Dia.8"	15.00	อัน	410.00	400.00	6,150.00	6,000.00	12,150.00	
3.4.3	ROOF DRAIN								
	- ขนาด Dia.3"	57.00	อัน	1,160.00	300.00	66,120.00	17,100.00	83,220.00	
	- ขนาด Dia.4"	38.00	อัน	1,180.00	400.00	44,840.00	15,200.00	60,040.00	
	- ขนาด Dia.6"	20.00	อัน	2,220.00	600.00	44,400.00	12,000.00	56,400.00	
3.4.4	WIDE FLANNGED ROOF DRAIN								
	- ขนาด Dia.3"	10.00	อัน	2,350.00	300.00	23,500.00	3,000.00	26,500.00	
	- ขนาด Dia.4"	10.00	อัน	2,550.00	400.00	25,500.00	4,000.00	29,500.00	
	- ขนาด Dia.6"	4.00	อัน	3,000.00	600.00	12,000.00	2,400.00	14,400.00	
3.4.5	PLANTING AREA DRAIN								
	- ขนาด Dia.6"	4.00	อัน	3,800.00	600.00	15,200.00	2,400.00	17,600.00	
3.4.6	ท่อยางอ่อน RUBBER FLEX แหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia.4"	1.00	อัน	1,050.00	200.00	1,050.00	200.00	1,250.00	
	- ขนาด Dia.6"	5.00	อัน	1,250.00	300.00	6,250.00	1,500.00	7,750.00	
	- ขนาด Dia.8"	10.00	อัน	1,500.00	400.00	15,000.00	4,000.00	19,000.00	
	รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำฝน R (ท่อ PP CLASS B)					3,659,653.38	1,054,258.05	4,713,911.43	
3.5	ระบบท่อระบายอากาศ V (ท่อ PP CLASS B)								
3.5.1	งานเดินท่อ PP CLASS B								
	- ขนาด Dia.1" 1/2"	2,043.80	ม.	79.00	30.00	161,460.20	61,314.00	222,774.20	
	- ขนาด Dia.2"	3,155.90	ม.	127.00	40.00	400,799.30	126,236.00	527,035.30	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง	คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่	

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา ระบบท่อระบายอากาศ V (ท่อ PP CLASS B)					2,012,745.80	618,360.84	2,631,106.64	
3.6	ระบบท่อประปา CW (ท่อ PP-R PN 20)								
3.6.1	งานเดินท่อ PP-R PN 20								
	- ขนาด Dia.3/4"	7,503.10	ม.	83.00	30.00	622,757.30	225,093.00	847,850.30	
	- ขนาด Dia.1"	3,672.90	ม.	134.00	30.00	492,168.60	110,187.00	602,355.60	
	- ขนาด Dia.1 1/2"	1,241.90	ม.	325.00	50.00	403,617.50	62,095.00	465,712.50	
	- ขนาด Dia.2"	1,420.10	ม.	511.00	75.00	725,671.10	106,507.50	832,178.60	
	- ขนาด Dia.2 1/2"	1,313.40	ม.	588.00	100.00	772,279.20	131,340.00	903,619.20	
	- ขนาด Dia.3"	184.80	ม.	877.00	120.00	162,069.60	22,176.00	184,245.60	
	- ขนาด Dia.4"	80.30	ม.	1,249.00	150.00	100,294.70	12,045.00	112,339.70	
	- ขนาด Dia.6"	189.20	ม.	2,650.00	250.00	501,380.00	47,300.00	548,680.00	
3.6.2	งานเดินท่อPB 2110 CLASS SDR11 200PSI มอก.910								
	- ขนาด Dia.2"	44.00	ม.	236.00	75.00	10,384.00	3,300.00	13,684.00	
	- ขนาด Dia.3"	11.00	ม.	620.00	120.00	6,820.00	1,320.00	8,140.00	
	- ขนาด Dia.4"	156.20	ม.	918.00	150.00	143,391.60	23,430.00	166,821.60	
3.6.3	งานเดินท่อเหล็กเคลือบสังกะสีเคลือบภายในด้วย PE								
	- ขนาด Dia.6"	229.90	ม.	1,772.17	250.00	407,421.12	57,475.00	464,896.12	
3.6.4	งานเดินท่อสแตนเลส ASTM A312 ERW SCH40								
	- ขนาด Dia.8"	26.40	ม.	4,655.00	1,396.50	122,892.00	36,867.60	159,759.60	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ) งานเบ็ดเตล็ด								
-	ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีพี(PP), ท่อแอลดีพีอี (LDPE) ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	1,788,458.69	536,537.61	1,788,458.69	536,537.61	2,324,996.29	
-	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	894,229.34	268,268.80	894,229.34	268,268.80	1,162,498.15	
-	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สลักลิ้นฉน์ (วัสดุ ร้อยละ5 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	223,557.34	67,067.20	223,557.34	67,067.20	290,624.54	
3.6.5	ประตูน้ำทองเหลือง GATE VALVE								
-	ขนาด Dia. 3/4"	11.00	เครื่อง	231.00	150.00	2,541.00	1,650.00	4,191.00	
-	ขนาด Dia.1"	290.00	เครื่อง	330.00	200.00	95,700.00	58,000.00	153,700.00	
-	ขนาด Dia. 1 1/2"	68.00	เครื่อง	622.00	300.00	42,296.00	20,400.00	62,696.00	
-	ขนาด Dia. 2"	119.00	เครื่อง	922.00	400.00	109,718.00	47,600.00	157,318.00	
-	ขนาด Dia.2 1/2"	42.00	เครื่อง	2,024.00	500.00	85,008.00	21,000.00	106,008.00	
-	ขนาด Dia. 3"	14.00	เครื่อง	2,796.00	600.00	39,144.00	8,400.00	47,544.00	
3.6.6	ประตูน้ำเหล็กหล่อ GATE VALVE								
-	ขนาด Dia.6"	11.00	เครื่อง	14,320.00	1,200.00	157,520.00	13,200.00	170,720.00	
3.6.7	ประตูน้ำเหล็กหล่อ OS & Y GATE VALVE								
-	ขนาด Dia.6"	7.00	เครื่อง	18,320.00	1,200.00	128,240.00	8,400.00	136,640.00	
-	ขนาด Dia.8"	2.00	เครื่อง	21,420.00	1,600.00	42,840.00	3,200.00	46,040.00	
3.6.8	ประตูน้ำ PUMP CONTROL/CHECK VALVE								
-	ขนาด Dia.6"	3.00	เครื่อง	100,000.00	1,200.00	300,000.00	3,600.00	303,600.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.6.9	STRAINER								
	- ขนาด Dia.6"	3.00	เครื่อง	25,480.00	1,200.00	76,440.00	3,600.00	80,040.00	
3.6.10	ข้อต่ออ่อนชนิดรับแรงดัน FLEXIBLE CONECTOR 300 PSI.								
	- ขนาด Dia.6"	6.00	เครื่อง	7,900.00	1,200.00	47,400.00	7,200.00	54,600.00	
3.6.11	PRV-1								
	- PRESSURE REDUCING VALVE (PILOT OPERATER) ขนาด Dia. 3"	1.00	เครื่อง	21,750.00	600.00	21,750.00	600.00	22,350.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 3"	1.00	เครื่อง	4,160.00	600.00	4,160.00	600.00	4,760.00	
	- ประตูน้ำ BUTTERFLY VALVE ขนาด Dia. 3"	3.00	เครื่อง	5,719.00	600.00	17,157.00	1,800.00	18,957.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE (DIRECT ACTING) ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	17,850.00	300.00	17,850.00	300.00	18,150.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	1,690.00	300.00	1,690.00	300.00	1,990.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	622.00	300.00	1,244.00	600.00	1,844.00	
	- PRESSURE GAGE	2.00	เครื่อง	1,200.00	100.00	2,400.00	200.00	2,600.00	
	- BALL VALVE 1/2"	2.00	เครื่อง	300.00	100.00	600.00	200.00	800.00	
3.6.12	PRV-2								
	- PRESSURE REDUCING VALVE (PILOT OPERATER) ขนาด Dia. 4"	1.00	เครื่อง	28,050.00	800.00	28,050.00	800.00	28,850.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 4"	1.00	เครื่อง	6,760.00	800.00	6,760.00	800.00	7,560.00	
	- ประตูน้ำ BUTTERFLY VALVE ขนาด Dia. 4"	3.00	เครื่อง	9,864.00	800.00	29,592.00	2,400.00	31,992.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE (DIRECT ACTING) ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	17,850.00	300.00	17,850.00	300.00	18,150.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	1,690.00	300.00	1,690.00	300.00	1,990.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	622.00	300.00	1,244.00	600.00	1,844.00	
	- PRESSURE GAGE	2.00	เครื่อง	1,200.00	100.00	2,400.00	200.00	2,600.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- BALL VALVE 1/2"	2.00	เครื่อง	300.00	100.00	600.00	200.00	800.00	
3.6.13	PRV-3								
	- PRESSURE REDUCING VALVE (PILOT OPERATER) ขนาด Dia. 3"	1.00	เครื่อง	21,750.00	600.00	21,750.00	600.00	22,350.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 3"	1.00	เครื่อง	4,160.00	600.00	4,160.00	600.00	4,760.00	
	- ประตูน้ำ BUTTERFLY VALVE ขนาด Dia. 3"	3.00	เครื่อง	5,719.00	600.00	17,157.00	1,800.00	18,957.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE (DIRECT ACTING) ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	17,850.00	300.00	17,850.00	300.00	18,150.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	1,690.00	300.00	1,690.00	300.00	1,990.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	622.00	300.00	1,244.00	600.00	1,844.00	
	- PRESSURE GAGE	2.00	เครื่อง	1,200.00	100.00	2,400.00	200.00	2,600.00	
	- BALL VALVE 1/2"	2.00	เครื่อง	300.00	100.00	600.00	200.00	800.00	
3.6.14	PRV-4								
	- PRESSURE REDUCING VALVE (PILOT OPERATER) ขนาด Dia. 4"	1.00	เครื่อง	28,050.00	800.00	28,050.00	800.00	28,850.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 4"	1.00	เครื่อง	6,760.00	800.00	6,760.00	800.00	7,560.00	
	- ประตูน้ำ BUTTERFLY VALVE ขนาด Dia. 4"	3.00	เครื่อง	9,864.00	800.00	29,592.00	2,400.00	31,992.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE (DIRECT ACTING) ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	17,850.00	300.00	17,850.00	300.00	18,150.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	1,690.00	300.00	1,690.00	300.00	1,990.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	622.00	300.00	1,244.00	600.00	1,844.00	
	- PRESSURE GAGE	2.00	เครื่อง	1,200.00	100.00	2,400.00	200.00	2,600.00	
	- BALL VALVE 1/2"	2.00	เครื่อง	300.00	100.00	600.00	200.00	800.00	
3.6.15	PRV-5								
	- PRESSURE REDUCING VALVE (PILOT OPERATER) ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	21,750.00	600.00	43,500.00	1,200.00	44,700.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 3"	1.00	เครื่อง	4,160.00	600.00	4,160.00	600.00	4,760.00	
	- ประตูน้ำ BUTTERFLY VALVE ขนาด Dia. 3"	3.00	เครื่อง	5,719.00	600.00	17,157.00	1,800.00	18,957.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE (DIRECT ACTING) ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	17,850.00	300.00	35,700.00	600.00	36,300.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	1,690.00	300.00	1,690.00	300.00	1,990.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	622.00	300.00	1,244.00	600.00	1,844.00	
	- PRESSURE GAGE	4.00	เครื่อง	1,200.00	100.00	4,800.00	400.00	5,200.00	
	- BALL VALVE 1/2"	4.00	เครื่อง	300.00	100.00	1,200.00	400.00	1,600.00	
3.6.16	PRV-6								
	- PRESSURE REDUCING VALVE (PILOT OPERATER) ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	21,750.00	600.00	43,500.00	1,200.00	44,700.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 3"	1.00	เครื่อง	4,160.00	600.00	4,160.00	600.00	4,760.00	
	- ประตูน้ำ BUTTERFLY VALVE ขนาด Dia. 3"	3.00	เครื่อง	5,719.00	600.00	17,157.00	1,800.00	18,957.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE (DIRECT ACTING) ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	17,850.00	300.00	35,700.00	600.00	36,300.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	1,690.00	300.00	1,690.00	300.00	1,990.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	622.00	300.00	1,244.00	600.00	1,844.00	
	- PRESSURE GAGE	4.00	เครื่อง	1,200.00	100.00	4,800.00	400.00	5,200.00	
	- BALL VALVE 1/2"	4.00	เครื่อง	300.00	100.00	1,200.00	400.00	1,600.00	
3.6.17	ประตูน้ำ STOP VALVE								
	- ขนาด Dia. 1/2 "	1,596.00	อัน	250.00	50.00	399,000.00	79,800.00	478,800.00	
3.6.18	ก๊อกน้ำ								
	- ขนาด Dia. 1/2 "	82.00	อัน	135.00	50.00	11,070.00	4,100.00	15,170.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.6.19	ประตุน้ำ MODULATING FLOAT VALVE								
	- ขนาด Dia. 2 "	1.00	อัน	26,500.00	400.00	26,500.00	400.00	26,900.00	
	- ขนาด Dia. 3 "	2.00	อัน	36,000.00	600.00	72,000.00	1,200.00	73,200.00	
3.6.20	ระบบ RO UNIT								
	- ระบบกรองน้ำแบบ RO UNIT	15.00	ชุด	20,000.00	500.00	300,000.00	7,500.00	307,500.00	
3.6.21	เครื่องทำน้ำอุ่น								
	- เครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 6500 W	188.00	ชุด	6,800.00	300.00	1,278,400.00	56,400.00	1,334,800.00	
3.6.22	เครื่องสูบน้ำประปา								
	- WP-1, WP-2, WP-3 COLD WATER TRANSFER PUMP	3.00	SET	24,560.00	10,000.00	73,680.00	30,000.00	103,680.00	
	VERTICAL MULTI-STAGE CENTRIFIGAL PUMP								
	FLOW RATE 60M3/HR. HEAD 120 M.								
	- CONTROLLER FOR COLE WATER PUMP	1.00	SET	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	- แท่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
3.6.23	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน								
	- BP-1,2,3 VARIABLE SPEED BOOTER PUMP SET	1.00	SET	497,600.00	10,000.00	497,600.00	10,000.00	507,600.00	
	FLOW RATE 15M3/HR. HEAD 30 M.								
	3 PUMP VERTICAL MULTI-STAGE INLINE PUMP								
	- แท่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
	รวมราคา ระบบท่อประปา CW (ท่อ PP-R PN 20)					11,841,465.08	2,128,859.71	13,970,324.79	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.7	ระบบดับเพลิง F (ท่อเหล็กดำ ASTM A53 # 40)								
3.7.1	งานเดินท่อเหล็กดำ ASTM A53#40								
	- ขนาด Dia.1"	10,909.80	ม.	55.00	45.00	600,039.00	490,941.00	1,090,980.00	
	- ขนาด Dia.1 1/4"	2,985.40	ม.	96.53	60.00	288,190.61	179,124.00	467,314.61	
	- ขนาด Dia.1 1/2"	3,613.50	ม.	115.05	70.00	415,733.18	252,945.00	668,678.18	
	- ขนาด Dia.2"	2,712.60	ม.	154.48	95.00	419,051.49	257,697.00	676,748.49	
	- ขนาด Dia.2 1/2"	790.90	ม.	252.22	150.00	199,478.16	118,635.00	318,113.16	
	- ขนาด Dia.3"	943.80	ม.	329.53	200.00	311,013.56	188,760.00	499,773.56	
	- ขนาด Dia.4"	1,896.40	ม.	468.27	280.00	888,020.91	530,992.00	1,419,012.91	
	- ขนาด Dia.6"	3,107.50	ม.	821.85	500.00	2,553,899.19	1,553,750.00	4,107,649.19	
	- ขนาด Dia.8"	165.00	ม.	1,278.02	500.00	210,872.75	82,500.00	293,372.75	
3.7.2	งานเดินท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท2 มอก.277								
	- ขนาด Dia.2 1/2"	237.60	ม.	215.97	135.00	51,314.47	32,076.00	83,390.47	
3.7.3	งานเดินท่อHDPE PE80 PN-10 มอก.982								
	- ขนาด Dia.63 ม.ม.	6.60	ม.	91.00	60.00	600.60	396.00	996.60	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ) งานเบ็ดเตล็ด								
	- ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีพี(PP), ท่อแอลดีพีอี (LDPE) ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	2,375,285.57	712,585.67	2,375,285.57	712,585.67	3,087,871.24	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	1,187,642.78	356,292.83	1,187,642.78	356,292.83	1,543,935.62	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตรัวิชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ (วัสดุ ร้อยละ5 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	296,910.70	89,073.21	296,910.70	89,073.21	385,983.90	
	- งานวัสดุป้องกันไฟลามช่องท่อ	1.00	งาน	600,000.00	-	600,000.00	-	600,000.00	
	- SPRINKLERS UPRIGHT 1/2"SIZE	652.00	งาน	200.00	50.00	130,400.00	32,600.00	163,000.00	
	- SPRINKLERS PENDENT 1/2"SIZE	5,225.00	งาน	200.00	75.00	1,045,000.00	391,875.00	1,436,875.00	
	- SPRINKLERS PLATED	5,225.00	ชุด	30.00	-	156,750.00	-	156,750.00	
	- END TEST LINE	41.00	ชุด	2,500.00	200.00	102,500.00	8,200.00	110,700.00	
	- ตู้ดับเพลิง FHC 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์	155.00	ชุด	40,000.00	2,000.00	6,200,000.00	310,000.00	6,510,000.00	
	- ถังดับเพลิงเคมี CO2 ขนาด 10 ปอนด์	27.00	ถัง	7,250.00	200.00	195,750.00	5,400.00	201,150.00	
	- FDC.								
	ขนาด Dia. 2 1/2" x 2 1/2" x 2 1/2" X 6"	5.00	เครื่อง	33,390.00	1,200.00	166,950.00	6,000.00	172,950.00	
3.7.4	FLOOR CONTROL VALVE								
	- ขนาด Dia.4"	5.00	SET	24,357.40	2,050.00	121,787.00	10,250.00	132,037.00	
	- ขนาด Dia.6"	36.00	SET	34,309.40	2,450.00	1,235,138.40	88,200.00	1,323,338.40	
3.7.5	ประตุน้ำ OS & Y GATE VALVE UL/FM 300 PSI.								
	- ขนาด Dia.2"	4.00	เครื่อง	11,400.00	400.00	45,600.00	1,600.00	47,200.00	
	- ขนาด Dia.6"	22.00	เครื่อง	44,282.00	1,200.00	974,204.00	26,400.00	1,000,604.00	
	- ขนาด Dia.8"	4.00	เครื่อง	46,000.00	1,600.00	184,000.00	6,400.00	190,400.00	
3.7.6	ประตุน้ำกันกลับ CHECK VALVE UL/FM 300 PSI.								
	- ขนาด Dia.6"	6.00	เครื่อง	15,288.00	1,200.00	91,728.00	7,200.00	98,928.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.7.7	ประตุน้ำกันกลับ SILENT CHECK VALVE UL/FM 300 PSI.								
	- ขนาด Dia.2"	2.00	เครื่อง	3,500.00	400.00	7,000.00	800.00	7,800.00	
	- ขนาด Dia.8"	2.00	เครื่อง	31,000.00	1,600.00	62,000.00	3,200.00	65,200.00	
3.7.8	ประตุน้ำ ALARM CHECK VALVE & ACESSORIES								
	- ขนาด Dia.6"	2.00	เครื่อง	92,456.00	1,200.00	184,912.00	2,400.00	187,312.00	
3.7.9	FLEXIBLE CONECTOR								
	- ขนาด Dia.2"	4.00	ชุด	2,490.00	400.00	9,960.00	1,600.00	11,560.00	
	- ขนาด Dia.8"	4.00	ชุด	15,600.00	1,600.00	62,400.00	6,400.00	68,800.00	
3.7.10	STRAINER								
	- ขนาด Dia.2"	2.00	เครื่อง	4,914.00	400.00	9,828.00	800.00	10,628.00	
	- ขนาด Dia.8"	2.00	เครื่อง	27,300.00	1,600.00	54,600.00	3,200.00	57,800.00	
3.7.11	ข้อต่ออ่อนยาง RUBBER FLEX แหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia.2 1/2"	2.00	ชุด	750.00	125.00	1,500.00	250.00	1,750.00	
3.7.12	AVC.								
	- ขนาด Dia.2 1/2"	2.00	ชุด	1,240.00	250.00	2,480.00	500.00	2,980.00	
3.7.13	AUTOMATIC AIR VENT								
	- ขนาด Dia. 3/4"	10.00	ชุด	4,200.00	150.00	42,000.00	1,500.00	43,500.00	
3.7.14	SUPERVISORY SWITCH	28.00	ชุด	3,458.00	300.00	96,824.00	8,400.00	105,224.00	
3.7.15	งานระบบแสดงผลการทำงานของระบบดับเพลิง	1.00	รวม	235,000.00	-	235,000.00	-	235,000.00	
3.7.16	งานระบบป้องกันไฟลามในช่องท่อและผนังทนไฟ	1.00	รวม	540,000.00	-	540,000.00	-	540,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.7.17	FIRE PUMP HIGHT ZONE เครื่องสูบน้ำดับเพลิง FP-H	1.00	SET	4,452,000.00	30,000.00	4,452,000.00	30,000.00	4,482,000.00	
	- DIESEL ENGINE HORIZOTAL SPLIT CASE FIRE PUMP								
	- CAP 1500 GPM TDH. 160 M.								
	- แท่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
3.7.18	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง JOCKEY PUMP JP-H	1.00	SET	105,600.00	10,000.00	105,600.00	10,000.00	115,600.00	
	- VERTICAL MULTI-STAGE PUMP								
	- CAP 20 GPM TDH. 170 M.								
	- แท่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
3.7.19	FIRE PUMP LOW ZONE เครื่องสูบน้ำดับเพลิง FP-L	1.00	SET	2,226,400.00	30,000.00	2,226,400.00	30,000.00	2,256,400.00	
	- DIESEL ENGINE HORIZOTAL SPLIT CASE FIRE PUMP								
	- CAP 1500 GPM TDH. 100 M.								
	- แท่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
3.7.20	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง JOCKEY PUMP JP-L	1.00	SET	90,400.00	10,000.00	90,400.00	10,000.00	100,400.00	
	- VERTICAL MULTI-STAGE PUMP								
	- CAP 20 GPM TDH. 110 M.								
	- แท่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
	รวมราคา ระบบดับเพลิง F (ท่อเหล็กดำ ASTM A53 # 40)					29,310,764.36	5,848,942.71	35,159,707.07	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.8	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซไนโตรเจน								
	- Seamless 83 L Storage Cylinder	67.00	Cyl	66,500.00	2,000.00	4,455,500.00	134,000.00	4,589,500.00	
	- Loop Pipe	67.00	Pcs	1,800.00	600.00	120,600.00	40,200.00	160,800.00	
	- Seamless Pilot Cylinder	32.00	Cyl	62,000.00	2,000.00	1,984,000.00	64,000.00	2,048,000.00	
	- Solenoid Valve	29.00	Pcs	22,000.00	600.00	638,000.00	17,400.00	655,400.00	
	- Pressure Gauge	99.00	Pcs	7,500.00	600.00	742,500.00	59,400.00	801,900.00	
	- Safety Vent	3.00	Pcs	2,600.00	1,000.00	7,800.00	3,000.00	10,800.00	
	- Nozzle Low Sound Type	34.00	Pcs	50,000.00	1,000.00	1,700,000.00	34,000.00	1,734,000.00	
	- Nozzle	43.00	Pcs	4,500.00	1,000.00	193,500.00	43,000.00	236,500.00	
	- Smoke Detector with Base	69.00	Pcs	2,200.00	600.00	151,800.00	41,400.00	193,200.00	
	- Discharge Indicator	30.00	Set	10,000.00	600.00	300,000.00	18,000.00	318,000.00	
	- Pressure Switch	29.00	Set	3,500.00	600.00	101,500.00	17,400.00	118,900.00	
	- Alaem Bell	30.00	Set	2,100.00	600.00	63,000.00	18,000.00	81,000.00	
	- Horn w/strobe Light	60.00	Set	6,000.00	600.00	360,000.00	36,000.00	396,000.00	
	- Control Panel S508	3.00	Set	150,000.00	3,000.00	450,000.00	9,000.00	459,000.00	
	- Module Box	32.00	Set	55,000.00	3,000.00	1,760,000.00	96,000.00	1,856,000.00	
	- Manual Releasing Station	29.00	Set	17,500.00	1,200.00	507,500.00	34,800.00	542,300.00	
	- Selector Valves(Pneumatic Auto+Manual)	29.00	Set	100,000.00	1,200.00	2,900,000.00	34,800.00	2,934,800.00	
	- Copper Control Line	1.00	Lot	175,000.00	52,500.00	175,000.00	52,500.00	227,500.00	
	- Black Steel Pipe (SCH80 Seamless)& Fittings	1.00	Lot	837,500.00	251,250.00	837,500.00	251,250.00	1,088,750.00	
	- Hanger & Support	1.00	Lot	251,250.00	75,375.00	251,250.00	75,375.00	326,625.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Conduits	1.00	Lot	164,150.00	49,245.00	164,150.00	49,245.00	213,395.00	
	- Cables	1.00	Lot	234,500.00	105,525.00	234,500.00	105,525.00	340,025.00	
	- Gravity shutter	29.00	Set	20,000.00	3,000.00	580,000.00	87,000.00	667,000.00	
	- Accessories (Copper Tube,Paint etc.)	1.00	Lot	149,740.00	44,922.00	149,740.00	44,922.00	194,662.00	
	- Function Test / Commissioning	29.00	Set	-	20,000.00	-	580,000.00	580,000.00	
	รวมราคา ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซไนโตรเจน					18,827,840.00	1,946,217.00	20,774,057.00	
3.9	ระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ำ Water Mist Fire Protection System								
	- Sprinkle Pump Unit (SPU)	1.00	Set	7,643,000.00	100,000.00	7,643,000.00	100,000.00	7,743,000.00	
	- Pressurized air system	1.00	Set	467,500.00	50,000.00	467,500.00	50,000.00	517,500.00	
	- Water mist sprinkle head & assembly bodies	279.00	Set	2,967.00	75.00	827,793.00	20,925.00	848,718.00	
	- Double Interlock Pre-Action Valve with Flow Switch, Pressure sw	11.00	Set	300,000.00	6,500.00	3,300,000.00	71,500.00	3,371,500.00	
	- Section Valve with Flow Switch	1.00	Set	200,000.00	3,000.00	200,000.00	3,000.00	203,000.00	
	- Flushing/drain Valve/Test Valve wish Flow Switch, Pressure switc	9.00	Set	17,000.00	100.00	153,000.00	900.00	153,900.00	
	- Water mist release Control Panel	1.00	Set	300,000.00	40,000.00	300,000.00	40,000.00	340,000.00	
	- Fresh water feed pump & Accessories (to Break water tank)	1.00	Set	50,000.00	20,000.00	50,000.00	20,000.00	70,000.00	
	- Stainless steel water tank(60mins), and accessories	1.00	Set	980,000.00	20,000.00	980,000.00	20,000.00	1,000,000.00	
	- Water Strainer	1.00	Set	50,000.00	5,000.00	50,000.00	5,000.00	55,000.00	
	- Air compressor	2.00	Set	25,000.00		50,000.00	-	50,000.00	
	- Pipe Work								
	- AISI 316 Stainless Steel Welded Pipe : Dia 38 mm.	1,155.00	M.	765.00	150.00	883,575.00	173,250.00	1,056,825.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AISI 316 Stainless Steel Welded Pipe : Dia 38 mm.	1,534.50	M.	290.00	150.00	445,005.00	230,175.00	675,180.00	
	- Fiting	1.00	Lot	362,339.99	108,702.00	362,339.99	108,702.00	471,041.99	
	- Hanger & Support	1.00	Lot	181,170.06	54,351.02	181,170.06	54,351.02	235,521.08	
	- Function Test / Commissioning	1.00	Lot	-	-	-	-	-	
	- แท่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
	รวมราคา ระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ำ Water Mist Fire Protection System					15,923,383.06	897,803.02	16,821,186.07	
3.10	ระบบสระว่ายน้ำ								
3.10.1	อุปกรณ์ระบบกรองน้ำ								
	- เครื่องกรองทราย Flowrate 130 GPM.	3.00	Set	23,725.00	-	71,175.00	-	71,175.00	
	- Multi-Port Valve Dia.2"	3.00	Ea	-	-	-	-	-	
	- Sand Media Packing 50 Kgs.	30.00	Ea	442.50	-	13,275.00	-	13,275.00	
	- Self-Priming Pool Pump Flowrate 124 GPM. Head 10 M.	3.00	Set	13,975.00	-	41,925.00	-	41,925.00	
	- Union Connection Size 2"	6.00	Ea	-	-	-	-	-	
	- Stainless Steel Ladder	6.00	Ea	6,500.00	-	39,000.00	-	39,000.00	
	- หัวคูตะกอน	4.00	Ea	130.00	-	520.00	-	520.00	
	- หัวจ่ายน้ำพื้นสระ	24.00	Ea	130.00	-	3,120.00	-	3,120.00	
	- Maindrain Frame & Grate ABS	3.00	Ea	780.00	-	2,340.00	-	2,340.00	
	- Single Grating ABS	75.00	M.	650.00	-	48,750.00	-	48,750.00	
	- งานเดินท่อระบบสระน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ระบบกรองน้ำ	1.00	Lot	455,050.00	-	455,050.00	-	455,050.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.10.2	อุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำพร้อมฆ่าเชื้อโรค								
	- เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือบริสุทธิ์ Salt Chlorinator 45g./h.	4.00	Set	31,200.00	-	124,800.00	-	124,800.00	
	- Sodium Chloride 99% Packing 25 kgs.	80.00	Ea	277.50	-	22,200.00	-	22,200.00	
	- ชุดวัดค่าเกลือ	1.00	Ea	2,975.00	-	2,975.00	-	2,975.00	
	- งานเดินท่อระบบบำบัดน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ระบบฆ่าเชื้อโรค	1.00	Lot	61,750.00	-	61,750.00	-	61,750.00	
3.10.3	อุปกรณ์ชุดทำความสะอาด								
	- ค้ำจับอลูมิเนียม 18 ft.	1.00	Ea	910.00	-	910.00	-	910.00	
	- สายดัดตะกอน 50 ft.	1.00	Ea	2,405.00	-	2,405.00	-	2,405.00	
	- หัวดูดตะกอน ขนาด 14"	1.00	Ea	1,287.00	-	1,287.00	-	1,287.00	
	- แปรงไนล่อน ขนาด 18"	1.00	Ea	260.00	-	260.00	-	260.00	
	- แปรงสแตนเลส ขนาด 9"	1.00	Ea	357.50	-	357.50	-	357.50	
	- ตะแกรงซ้อนผงบแบบถุง	1.00	Ea	390.00	-	390.00	-	390.00	
	- ชุดวัดค่ากรด่างและคลอรีน	1.00	Ea	130.00	-	130.00	-	130.00	
3.10.4	อุปกรณ์เคมีภัณฑ์สำหรับปรับสภาพน้ำ								
	- คลอรีน90% Packing 50 kgs.	1.00	Ea	5,900.00	-	5,900.00	-	5,900.00	
	- Soda Ash Packing 25 kgs.	2.00	Ea	416.50	-	833.00	-	833.00	
	- Hydrochloric Acid Packing 25 kgs.	4.00	Ea	632.00	-	2,528.00	-	2,528.00	
	- น้ำยาคำจัดตะไคร่น้ำเขียว Packing Gallon	2.00	Ea	1,760.00	-	3,520.00	-	3,520.00	
	- น้ำยาแก้ปัญหาน้ำปูนขาว Packing Gallon	2.00	Ea	1,760.00	-	3,520.00	-	3,520.00	
	- น้ำยาป้องกันและแก้ปัญหาน้ำเขียว Packing Gallon	2.00	Ea	1,760.00	-	3,520.00	-	3,520.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.10.5	อุปกรณ์ตู้คอนโทรลพร้อมติดตั้ง								
	- งานติดตั้งตู้คอนโทรลและอุปกรณ์	1.00	Lot	53,000.00	-	53,000.00	-	53,000.00	
	- แท่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	
	รวมราคา ระบบสรวายน้ำ					990,440.50	-	990,440.50	
3.11	ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำ								
	<u>ระบบรวบรวมน้ำเสีย</u>								
3.11.1	บ่อแยกกาก / บ่อสูบ 1								
	- เครื่องสูบน้ำ Submersible Pump 700 LPM Head 25 M.	3.00	เครื่อง	126,280.00	2,500.00	378,840.00	7,500.00	386,340.00	
	- Control	1.00	Lot	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 4"	3.00	เครื่อง	5,390.00	600.00	16,170.00	1,800.00	17,970.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 4"	3.00	เครื่อง	5,200.00	600.00	15,600.00	1,800.00	17,400.00	
	- งานเดินท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 160 ม.ม.	50.00	เมตร	544.60	250.00	27,230.00	12,500.00	39,730.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	
3.11.2	บ่อแยกกาก / บ่อสูบ 2								
	- เครื่องสูบน้ำ Submersible Pump 700 LPM Head 25 M.	3.00	เครื่อง	126,280.00	2,500.00	378,840.00	7,500.00	386,340.00	
	- Control	1.00	Lot	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 4"	3.00	เครื่อง	5,390.00	600.00	16,170.00	1,800.00	17,970.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 4"	3.00	เครื่อง	5,200.00	600.00	15,600.00	1,800.00	17,400.00	
	- งานเดินท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 160 ม.ม.	50.00	เมตร	544.60	250.00	27,230.00	12,500.00	39,730.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ระบบระบายน้ำ								
3.11.3	บ่อ SUMP 1								
	- เครื่องสูบน้ำ Submersible Pump 500 LPM Head 20 M.	2.00	เครื่อง	80,920.00	2,500.00	161,840.00	5,000.00	166,840.00	
	- Control	1.00	Lot	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,410.00	600.00	6,820.00	1,200.00	8,020.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,500.00	600.00	7,000.00	1,200.00	8,200.00	
	- งานเดินท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 90 ม.ม.	42.00	เมตร	177.10	120.00	7,438.20	5,040.00	12,478.20	
	- อุปกรณ์ซื้อต่อ อุปกรณ์ซัดแขวนท่อ	1.00	Lot	8,400.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
3.11.4	บ่อ SUMP 2								
	- เครื่องสูบน้ำ Submersible Pump 500 LPM Head 20 M.	2.00	เครื่อง	80,920.00	2,500.00	161,840.00	5,000.00	166,840.00	
	- Control	1.00	Lot	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,410.00	600.00	6,820.00	1,200.00	8,020.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,500.00	600.00	7,000.00	1,200.00	8,200.00	
	- งานเดินท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 90 ม.ม.	32.00	เมตร	177.10	120.00	5,667.20	3,840.00	9,507.20	
	- อุปกรณ์ซื้อต่อ อุปกรณ์ซัดแขวนท่อ	1.00	Lot	8,400.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
3.11.5	บ่อ SUMP 3								
	- เครื่องสูบน้ำ Submersible Pump 500 LPM Head 20 M.	2.00	เครื่อง	80,920.00	2,500.00	161,840.00	5,000.00	166,840.00	
	- Control	1.00	Lot	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,410.00	600.00	6,820.00	1,200.00	8,020.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,500.00	600.00	7,000.00	1,200.00	8,200.00	
	- งานเดินท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 90 ม.ม.	34.00	เมตร	177.10	120.00	6,021.40	4,080.00	10,101.40	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์ซื้อต่อ อุปกรณ์ซีดแขวนท่อ	1.00	Lot	8,400.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
3.11.6	บ่อ SUMP 4								
	- เครื่องสูบน้ำ Submersible Pump 500 LPM Head 20 M.	2.00	เครื่อง	80,920.00	2,500.00	161,840.00	5,000.00	166,840.00	
	- Control	1.00	Lot	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,410.00	600.00	6,820.00	1,200.00	8,020.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,500.00	600.00	7,000.00	1,200.00	8,200.00	
	- งานเดินท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 90 ม.ม.	28.00	เมตร	177.10	120.00	4,958.80	3,360.00	8,318.80	
	- อุปกรณ์ซื้อต่อ อุปกรณ์ซีดแขวนท่อ	1.00	Lot	8,400.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
3.11.7	บ่อ SUMP 5								
	- เครื่องสูบน้ำ Self PriMing Pump 600 LPM Head 15 M.	2.00	เครื่อง	230,000.00	10,000.00	460,000.00	20,000.00	480,000.00	
	- Control	1.00	Lot	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	4.00	เครื่อง	3,410.00	600.00	13,640.00	2,400.00	16,040.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,500.00	600.00	7,000.00	1,200.00	8,200.00	
	- งานเดินท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 90 ม.ม.	25.00	เมตร	177.10	120.00	4,427.50	3,000.00	7,427.50	
	- อุปกรณ์ซื้อต่อ อุปกรณ์ซีดแขวนท่อ	1.00	Lot	8,400.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
3.11.8	บ่อ SUMP 6								
	- เครื่องสูบน้ำ Self PriMing Pump 600 LPM Head 15 M.	2.00	เครื่อง	230,000.00	10,000.00	460,000.00	20,000.00	480,000.00	
	- Control	1.00	Lot	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	4.00	เครื่อง	3,410.00	600.00	13,640.00	2,400.00	16,040.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,500.00	600.00	7,000.00	1,200.00	8,200.00	
	- งานเดินท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 90 ม.ม.	30.00	เมตร	177.10	120.00	5,313.00	3,600.00	8,913.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์ซื้อต่อ อุปกรณ์ซีดแขวนท่อ	1.00	Lot	8,400.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
	- รางระบายน้ำ คสล.ฝาตะแกรงเหล็ก	73.00	เมตร	2,703.00	1,031.00	197,319.00	75,263.00	272,582.00	
	- ท่อคสล. ชั้น 2 ขนาด dia.0.60 เมตร	118.00	เมตร	863.00	356.00	101,834.00	42,008.00	143,842.00	
	- บ่อพักท่อคสล. ฝาตะแกรงเหล็ก	11.00	บ่อ	7,050.00	2,993.00	77,550.00	32,923.00	110,473.00	
	- บ่อพักท่อคสล. ฝาตะแกรงเหล็ก พร้อมตะแกรงกันขยะ	2.00	บ่อ	9,550.00	3,993.00	19,100.00	7,986.00	27,086.00	
	รวมราคา ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำ					3,569,629.10	305,100.00	3,874,729.10	
	รวมราคา งานระบบสุขาภิบาล					95,324,190.36	15,530,729.89	110,854,920.25	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวศัลัมพา สุนุธยสันธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวโศภิตตา อภิกระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 1 ค่างานค้ันทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงและก่อสร้าง								
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	Main Incoming & HV Routing								
	ระบบไฟฟ้าแรงสูงส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า								
	- MANHOLE TYPE A-1	1.00	ชุด	95,000.00	40,000.00	95,000.00	40,000.00	135,000.00	
	- MAIM HV.INCOMMING 25kV-XLPE CABLE	2,475.00	ม.	985.00	140.00	2,437,875.00	346,500.00	2,784,375.00	
	- DUCT BANK W/CONCRETE ENCASED 2x2 OF 5" OF RTRC	33.00	ม.	10,000.00	2,300.00	330,000.00	75,900.00	405,900.00	
	- RSC. 125 mm. (5")	-	ม.	1,744.00	260.00	-	-	-	
	- EXCAVATION & BACKFILL	1.00	เหมา	-	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,000.00	21,000.00	10,000.00	21,000.00	31,000.00	
	รวมราคา Main Incoming & HV Routing					2,872,875.00	523,400.00	3,396,275.00	
4.2	สวิตซ์เกียร์แรงสูง (HV Switchgear)								
	ผู้สวิตซ์เกียร์ไฟฟ้าแรงดันสูง (Medium Voltage Switchgear)								
	- MV. Switchgear (2 incoming ,5 out going) SF6-INSULATED SWITCHGEAR	1.00	ชุด	1,250,000.00	35,000.00	1,250,000.00	35,000.00	1,285,000.00	
	INDOOR) 3P3W.24kV. Incoming : Load Break Switch 24kV 600A.								
	Out going : CB 200A. 24kV								
	- MV. Switchgear (2 incoming ,3 out going) SF6-INSULATED SWITCHGEAR	1.00	ชุด	2,380,000.00	35,000.00	2,380,000.00	35,000.00	2,415,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตรัวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	INDOOR) 3P3W.24kV. Incoming : Load Break Switch 24kV 600A.								
	Out going : CB 200A. 24kV								
	- IEC01. 1Cx50 sq.mm.	132.00	ม.	365.00	55.00	48,180.00	7,260.00	55,440.00	
	- PVC. 32 mm. (1-1/4")	121.00	ม.	39.00	27.00	4,719.00	3,267.00	7,986.00	
	- COPPER CLAD STEEL GROUND ROD 16x3000 mm.	1.00	ชุด	1,920.00	500.00	1,920.00	500.00	2,420.00	
	- Concrete Foundation	2.20	ลบ.ม	5,500.00	1,500.00	12,100.00	3,300.00	15,400.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	621.00	3,900.00	621.00	3,900.00	4,521.00	
	รวมราคา สวิตช์เกียร์แรงสูง (HV Switchgear)					3,697,540.00	88,227.00	3,785,767.00	
4.3	หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)								
	- 2,500 kVA.DRY TYPE TRANSFORMER 24kV./416/240 V	5.00	ชุด	1,850,000.00	28,000.00	9,250,000.00	140,000.00	9,390,000.00	
	- 25kV-XLPE. 70 sq.mm.	396.00	ม.	620.00	35.00	245,520.00	13,860.00	259,380.00	
	- IEC01. 1Cx95 sq.mm	132.00	ม.	365.00	55.00	48,180.00	7,260.00	55,440.00	
	- IEC01. 1Cx50 sq.mm	132.00	ม.	185.00	40.00	24,420.00	5,280.00	29,700.00	
	- RSC. 100 mm. (4")	61.60	ม.	1,516.00	105.00	93,385.60	6,468.00	99,853.60	
	- PVC. 32 mm. (1-1/4")	121.00	ม.	39.00	27.00	4,719.00	3,267.00	7,986.00	
	- GROUNDING SYSTEM FOR TRANSFORMER	1.00	เหมา	15,000.00	3,000.00	15,000.00	3,000.00	18,000.00	
	- Concrete Foundation	3.30	ลบ.ม	5,500.00	1,500.00	18,150.00	4,950.00	23,100.00	
	- อุปกรณ์ และ ACCESSORIES ต่างๆ	1.00	เหมา	68,900.00	7,200.00	68,900.00	7,200.00	76,100.00	
	รวมราคา หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)					9,768,274.60	191,285.00	9,959,559.60	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.4	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator Set)								
	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 2250 kVA DCC RATING	3.00	ชุด	13,500,000.00	150,000.00	40,500,000.00	450,000.00	40,950,000.00	
	- Air Inlet And Air Outlet Attenuator	3.00	ชุด	500,000.00	50,000.00	1,500,000.00	150,000.00	1,650,000.00	
	- Sound Proof	1.00	ชุด	300,000.00	30,000.00	300,000.00	30,000.00	330,000.00	
	- Concrete Foundation	6.60	ลบ.ม	5,500.00	1,500.00	36,300.00	9,900.00	46,200.00	
	- อุปกรณ์และ ACCESSORIES ต่างๆ	1.00	ชุด	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	
	รวมราคา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator Set)					42,336,300.00	640,900.00	42,977,200.00	
4.5	แผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board)								
	- MDB1&MDB2	1.00	ชุด	9,600,000.00	100,000.00	9,600,000.00	100,000.00	9,700,000.00	
	- MDB3	1.00	ชุด	4,140,000.00	100,000.00	4,140,000.00	100,000.00	4,240,000.00	
	- MDB4&MDB5	1.00	ชุด	9,950,000.00	100,000.00	9,950,000.00	100,000.00	10,050,000.00	
	- CAP1	1.00	ชุด	1,240,000.00	10,000.00	1,240,000.00	10,000.00	1,250,000.00	
	- CAP2	1.00	ชุด	1,240,000.00	10,000.00	1,240,000.00	10,000.00	1,250,000.00	
	- CAP3	1.00	ชุด	1,240,000.00	10,000.00	1,240,000.00	10,000.00	1,250,000.00	
	- CAP4	1.00	ชุด	1,240,000.00	10,000.00	1,240,000.00	10,000.00	1,250,000.00	
	- CAP5	1.00	ชุด	1,240,000.00	10,000.00	1,240,000.00	10,000.00	1,250,000.00	
	- Conection Busbar For MDB1 TO MDB 5	1.00	เหมา	6,005,811.00	10,000.00	6,005,811.00	10,000.00	6,015,811.00	
	- Concrete Foundation	5.50	ลบ.ม	5,500.00	1,500.00	30,250.00	8,250.00	38,500.00	
	- อุปกรณ์และ ACCESSORIES ต่างๆ	1.00	ชุด	5,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	
	รวมราคา แผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board)					35,931,061.00	369,250.00	36,300,311.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.6	แผงเมนไฟฟ้าฉุกเฉิน (Essential Main Distribution Board)								
	- EMDB-1	1.00	ชุด	5,850,000.00	10,000.00	5,850,000.00	10,000.00	5,860,000.00	
	- EMDB-2	1.00	ชุด	7,850,000.00	10,000.00	7,850,000.00	10,000.00	7,860,000.00	
	- EMDB-3	1.00	ชุด	3,580,000.00	10,000.00	3,580,000.00	10,000.00	3,590,000.00	
	- EMDB-4	1.00	ชุด	3,650,000.00	10,000.00	3,650,000.00	10,000.00	3,660,000.00	
	- FEDB	1.00	ชุด	2,300,000.00	10,000.00	2,300,000.00	10,000.00	2,310,000.00	
	- ATS-FOR EMDB1	1.00	ชุด	3,200,000.00	10,000.00	3,200,000.00	10,000.00	3,210,000.00	
	- ATS-FOR EMDB2	1.00	ชุด	3,200,000.00	10,000.00	3,200,000.00	10,000.00	3,210,000.00	
	- ATS-FOR EMDB3	1.00	ชุด	2,270,000.00	10,000.00	2,270,000.00	10,000.00	2,280,000.00	
	- ATS-FOR EMDB4	1.00	ชุด	2,270,000.00	10,000.00	2,270,000.00	10,000.00	2,280,000.00	
	- GCP 1	1.00	ชุด	1,750,000.00	10,000.00	1,750,000.00	10,000.00	1,760,000.00	
	- GCP 2	1.00	ชุด	1,750,000.00	10,000.00	1,750,000.00	10,000.00	1,760,000.00	
	- GCP 3	1.00	ชุด	2,750,000.00	10,000.00	2,750,000.00	10,000.00	2,760,000.00	
	- Conection Busbar For EMDB1 TO EMDB 4	1.00	เหมา	3,330,000.00	10,000.00	3,330,000.00	10,000.00	3,340,000.00	
	- Conection Busbar For GCP1 TO GCP3	1.00	เหมา	1,090,000.00	10,000.00	1,090,000.00	10,000.00	1,100,000.00	
	- Concrete Foundation	4.40	ลบ.ม	5,500.00	1,500.00	24,200.00	6,600.00	30,800.00	
	- อุปกรณ์และ ACCESSORIES ต่างๆ	1.00	ชุด	5,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	
	รวมราคา แผงเมนไฟฟ้าฉุกเฉิน (Essential Main Distribution Board)					44,869,200.00	147,600.00	45,016,800.00	
4.7	Distribution Board								
	- DBB11	1.00	ชุด	348,000.00	4,000.00	348,000.00	4,000.00	352,000.00	
	- DBB21	1.00	ชุด	165,000.00	3,000.00	165,000.00	3,000.00	168,000.00	
	- DBB31	1.00	ชุด	165,000.00	3,000.00	165,000.00	3,000.00	168,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- DB11	1.00	ชุด	315,000.00	3,000.00	315,000.00	3,000.00	318,000.00	
	- DB21	1.00	ชุด	315,000.00	3,000.00	315,000.00	3,000.00	318,000.00	
	- DB31	1.00	ชุด	217,000.00	3,000.00	217,000.00	3,000.00	220,000.00	
	- DB41	1.00	ชุด	217,000.00	3,000.00	217,000.00	3,000.00	220,000.00	
	- DB51	1.00	ชุด	217,000.00	3,000.00	217,000.00	3,000.00	220,000.00	
	- DB61	1.00	ชุด	217,000.00	3,000.00	217,000.00	3,000.00	220,000.00	
	- DB71	1.00	ชุด	217,000.00	3,000.00	217,000.00	3,000.00	220,000.00	
	- DB81	1.00	ชุด	117,000.00	3,000.00	117,000.00	3,000.00	120,000.00	
	- DB91	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
	- DB101	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
	- DB111	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
	- DB121	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
	- DB131	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
	- DB141	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
	- DB151	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
	- DB161	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
	- DB171	1.00	ชุด	213,000.00	3,000.00	213,000.00	3,000.00	216,000.00	
	- DB181	1.00	ชุด	213,000.00	3,000.00	213,000.00	3,000.00	216,000.00	
	- DB191	1.00	ชุด	181,000.00	3,000.00	181,000.00	3,000.00	184,000.00	
	- DB201	1.00	ชุด	156,000.00	3,000.00	156,000.00	3,000.00	159,000.00	
	- อุปกรณ์และ ACCESSORIES ต่างๆ	1.00	ชุด	15,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	20,000.00	
	รวมราคา Distribution Board					5,216,000.00	75,000.00	5,291,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.8	Essential Distribution Board								
	- EDBB11	1.00	ชุด	343,000.00	4,000.00	343,000.00	4,000.00	347,000.00	
	- EDBB21	1.00	ชุด	95,000.00	4,000.00	95,000.00	4,000.00	99,000.00	
	- EDBB31	1.00	ชุด	162,000.00	4,000.00	162,000.00	4,000.00	166,000.00	
	- EDB11	1.00	ชุด	331,000.00	4,000.00	331,000.00	4,000.00	335,000.00	
	- EDB21	1.00	ชุด	408,000.00	4,000.00	408,000.00	4,000.00	412,000.00	
	- EDB31	1.00	ชุด	210,000.00	4,000.00	210,000.00	4,000.00	214,000.00	
	- EDB41	1.00	ชุด	210,000.00	4,000.00	210,000.00	4,000.00	214,000.00	
	- EDB51	1.00	ชุด	210,000.00	4,000.00	210,000.00	4,000.00	214,000.00	
	- EDB61	1.00	ชุด	210,000.00	4,000.00	210,000.00	4,000.00	214,000.00	
	- EDB71	1.00	ชุด	210,000.00	4,000.00	210,000.00	4,000.00	214,000.00	
	- EDB81	1.00	ชุด	217,000.00	4,000.00	217,000.00	4,000.00	221,000.00	
	- EDB91	1.00	ชุด	290,000.00	4,000.00	290,000.00	4,000.00	294,000.00	
	- EDB101	1.00	ชุด	223,000.00	4,000.00	223,000.00	4,000.00	227,000.00	
	- EDB111	1.00	ชุด	223,000.00	4,000.00	223,000.00	4,000.00	227,000.00	
	- EDB121	1.00	ชุด	223,000.00	4,000.00	223,000.00	4,000.00	227,000.00	
	- EDB131	1.00	ชุด	194,000.00	4,000.00	194,000.00	4,000.00	198,000.00	
	- EDB141	1.00	ชุด	194,000.00	4,000.00	194,000.00	4,000.00	198,000.00	
	- EDB151	1.00	ชุด	194,000.00	4,000.00	194,000.00	4,000.00	198,000.00	
	- EDB161	1.00	ชุด	194,000.00	4,000.00	194,000.00	4,000.00	198,000.00	
	- EDB171	1.00	ชุด	194,000.00	4,000.00	194,000.00	4,000.00	198,000.00	
	- EDB181	1.00	ชุด	194,000.00	4,000.00	194,000.00	4,000.00	198,000.00	
	- EDB191	1.00	ชุด	193,000.00	4,000.00	193,000.00	4,000.00	197,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EDB201	1.00	ชุด	192,000.00	4,000.00	192,000.00	4,000.00	196,000.00	
	- EMCC-LIFT-1	1.00	ชุด	85,000.00	4,000.00	85,000.00	4,000.00	89,000.00	
	- EMCC-LIFT-2, 3	1.00	ชุด	96,000.00	4,000.00	96,000.00	4,000.00	100,000.00	
	- EMCC-LIFT-4	1.00	ชุด	85,000.00	4,000.00	85,000.00	4,000.00	89,000.00	
	- EMCC-LIFT-5, 9	1.00	ชุด	96,000.00	4,000.00	96,000.00	4,000.00	100,000.00	
	- EMCC-LIFT-6, 7, 8	1.00	ชุด	150,000.00	4,000.00	150,000.00	4,000.00	154,000.00	
	- EMCC-LIFT-10, 11	1.00	ชุด	150,000.00	4,000.00	150,000.00	4,000.00	154,000.00	
	- EMCC-LIFT-12	1.00	ชุด	96,000.00	4,000.00	96,000.00	4,000.00	100,000.00	
	- EMCC-LIFT-13	1.00	ชุด	96,000.00	4,000.00	96,000.00	4,000.00	100,000.00	
	- EMCC-LIFT-14, 15	1.00	ชุด	85,000.00	4,000.00	85,000.00	4,000.00	89,000.00	
	- EMCC-LIFT-16	1.00	ชุด	65,000.00	4,000.00	65,000.00	4,000.00	69,000.00	
	- UPS-DB1	1.00	ชุด	625,000.00	4,000.00	625,000.00	4,000.00	629,000.00	
	- UDB2	1.00	ชุด	196,000.00	4,000.00	196,000.00	4,000.00	200,000.00	
	- UDB5	1.00	ชุด	226,000.00	4,000.00	226,000.00	4,000.00	230,000.00	
	- UDB9	1.00	ชุด	226,000.00	4,000.00	226,000.00	4,000.00	230,000.00	
	- UDB13	1.00	ชุด	226,000.00	4,000.00	226,000.00	4,000.00	230,000.00	
	- UDB17	1.00	ชุด	226,000.00	4,000.00	226,000.00	4,000.00	230,000.00	
	- EMCC-WP	1.00	ชุด	440,000.00	1,500.00	440,000.00	1,500.00	441,500.00	
	- EMCC-S-1A,S-1B	2.00	ชุด	185,000.00	1,500.00	370,000.00	3,000.00	373,000.00	
	- EMCC-S-2A,S-2B	2.00	ชุด	185,000.00	1,500.00	370,000.00	3,000.00	373,000.00	
	- EMCC-S-3A,S-3B	2.00	ชุด	185,000.00	1,500.00	370,000.00	3,000.00	373,000.00	
	- EMCC-S-4A,S-4B	2.00	ชุด	185,000.00	1,500.00	370,000.00	3,000.00	373,000.00	
	- EMCC-ML-1A,1B	2.00	ชุด	185,000.00	1,500.00	370,000.00	3,000.00	373,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EMCC-ML-2A,2B	2.00	ชุด	185,000.00	1,500.00	370,000.00	3,000.00	373,000.00	
	- EMCC-SP-1A,1B,1C	3.00	ชุด	356,000.00	1,500.00	1,068,000.00	4,500.00	1,072,500.00	
	- EMCC-SP-2A,2B,2C	3.00	ชุด	356,000.00	1,500.00	1,068,000.00	4,500.00	1,072,500.00	
	- EMCC-SP-2A,2B,2C	2.00	ชุด	130,000.00	1,500.00	260,000.00	3,000.00	263,000.00	
	- EMCC-SW-1,2,3	3.00	ชุด	180,000.00	1,500.00	540,000.00	4,500.00	544,500.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	134,390.00	10,200.00	134,390.00	10,200.00	144,590.00	
	รวมราคา Essential Distribution Board					13,573,390.00	202,200.00	13,775,590.00	
4.9	CB Box&Safety Switch								
	- MCCB 3P 200AT/250AF WITH BOX	1.00	ชุด	17,500.00	500.00	17,500.00	500.00	18,000.00	
	- MCCB 3P 300AT/400AF WITH BOX	11.00	ชุด	28,000.00	500.00	308,000.00	5,500.00	313,500.00	
	- MCCB 2P 20AT/63AF WITH BOX	180.00	ชุด	450.00	150.00	81,000.00	27,000.00	108,000.00	
	- อุปกรณ์และ ACCESSORIES ต่างๆ	1.00	เหมา	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	1,500.00	
	รวมราคา CB Box&Safety Switch					407,500.00	33,500.00	441,000.00	
4.10	แผงสวิตช์ย่อยและเซอร์กิต เบรกเกอร์ (Panelboard & CB)								
	- LBP31	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP32	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP21	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP22	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP11	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP12	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- LBP13	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP14	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP15	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP16	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP17	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP11	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP12	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP21	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP22	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP23	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP24	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP25	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP26	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP31	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP32	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP3M1	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP41	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP42	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP4M1	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP51	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP52	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP5M1	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP61	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- LP62	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP6M1	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP71	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP72	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP81	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP91	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP91	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP92	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP93	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP94	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP95	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP101	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP101	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP102	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP103	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP111	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP111	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP112	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP113	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP121	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP121	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP122	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP123	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- PP131	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP131	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP132	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP133	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP141	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP141	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP142	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP143	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP151	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP151	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP152	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP153	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP161	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP161	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP162	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP163	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP171	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP171	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP172	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP181	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP181	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP182	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP191	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- LP192	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP201	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP202	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- ELPB31	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELPB32	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELPB21	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELPB22	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELPB11	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELPB12	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELPB13	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELPB14	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELPB15	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELPB16	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELPB17	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP11	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP12	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELPM11	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELPM12	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELPM13	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP1M	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP21	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP22	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP23	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ELP24	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP25	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP26	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP27	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP28	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP29	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP210	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP31	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP32	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP3M1	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP41	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP42	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP4M1	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP51	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP52	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP5M1	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP61	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP62	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP6M1	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP71	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP72	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP81	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP82	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EPP91	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP91	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP92	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP93	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP94	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP95	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- EPP101	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP101	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP102	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP103	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- EPP111	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP111	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP112	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP113	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- EPP121	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP121	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP122	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP123	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- EPP131	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP131	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP132	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- EPP141	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP141	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ELP142	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- EPP151	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP151	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP152	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- EPP161	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP161	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP162	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- EPP171	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP171	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP172	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- EPP181	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP181	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP182	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP191	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP201	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP202	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ULPB11	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP11	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP12	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP13	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP21	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP31	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP41	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ULP51	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP61	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP71	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP81	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP91	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP101	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP111	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP121	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP131	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP141	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP151	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP161	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP171	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP181	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP191	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP201	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- CU"x"y"(ward พิเศษ)	65.00	ชุด	1,500.00	500.00	97,500.00	32,500.00	130,000.00	
	- CU"x"y"ward พิเศษ (VVIP)	26.00	ชุด	1,500.00	500.00	39,000.00	13,000.00	52,000.00	
	- CU"x"y"(ward รวม 2)	5.00	ชุด	1,800.00	500.00	9,000.00	2,500.00	11,500.00	
	- CU"x"y"(ward รวม 4)	17.00	ชุด	2,500.00	500.00	42,500.00	8,500.00	51,000.00	
	- CU"x"y"ward พิเศษ (fl.12)	30.00	ชุด	1,600.00	500.00	48,000.00	15,000.00	63,000.00	
	- CU"x"y" (ward รวม 2 (Fl.12-14)	19.00	ชุด	1,900.00	500.00	36,100.00	9,500.00	45,600.00	
	- CU"x"y"(ward รวม 4 (FL.12-14)	30.00	ชุด	2,600.00	500.00	78,000.00	15,000.00	93,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์และ ACCESSORIES ต่างๆ	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	รวมราคา แผงสวิตช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB)					3,894,600.00	280,000.00	4,174,600.00	
4.11	บัสเวย์ (Busway)								
	- AL. BUSWAY 4000A. 100% INTERNAL GROUND FEEDDER	115.50	ม.	42,000.00	500.00	4,851,000.00	57,750.00	4,908,750.00	
	- AL. BUSWAY 2500A. 100% INTERNAL GROUND FEEDDER	148.50	ม.	26,000.00	500.00	3,861,000.00	74,250.00	3,935,250.00	
	- AL. BUSWAY 2000A. 100% INTERNAL GROUND FEEDDER	66.00	ม.	24,500.00	500.00	1,617,000.00	33,000.00	1,650,000.00	
	- AL. BUSWAY 3200A.INTERNAL GROUND PLUG IN TYPE	99.00	ม.	33,000.00	500.00	3,267,000.00	49,500.00	3,316,500.00	
	- AL. BUSWAY 2500A.INTERNAL GROUND PLUG IN TYPE	60.50	ม.	26,000.00	500.00	1,573,000.00	30,250.00	1,603,250.00	
	- AL. BUSWAY 1600A.INTERNAL GROUND PLUG IN TYPE	231.00	ม.	16,500.00	500.00	3,811,500.00	115,500.00	3,927,000.00	
	- Plug-in Unit with MCCB 3P IC 50 kA 125-160AT	9.00	ชุด	43,000.00	1,000.00	387,000.00	9,000.00	396,000.00	
	- Plug-in Unit with MCCB 3P IC 50 kA 175-250AT	21.00	ชุด	52,000.00	1,000.00	1,092,000.00	21,000.00	1,113,000.00	
	- Plug-in Unit with MCCB 3P IC 50 kA 300-400AT	8.00	ชุด	86,000.00	1,000.00	688,000.00	8,000.00	696,000.00	
	- Plug-in Unit with MCCB 3P IC 50 kA 500-630AT	5.00	ชุด	160,000.00	1,000.00	800,000.00	5,000.00	805,000.00	
	- Plug-in Unit with MCCB 3P IC 50 kA 700-800AT	3.00	ชุด	190,000.00	1,000.00	570,000.00	3,000.00	573,000.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	415,840.00	500.00	415,840.00	500.00	416,340.00	
	รวมราคา บัสเวย์ (Busway)					22,933,340.00	406,750.00	23,340,090.00	
4.12	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	สายไฟฟ้านิด IEC 01, 750V 70 °C								
	- IEC01. 1Cx1.5 sq.mm.	-	ม.	6.00	5.00	-	-	-	
	- IEC01. 1Cx2.5 sq.mm.	359,700.00	ม.	9.00	7.00	3,237,300.00	2,517,900.00	5,755,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- IEC01. 1Cx4 sq.mm.	171,600.00	ม.	14.00	10.00	2,402,400.00	1,716,000.00	4,118,400.00	
	- IEC01. 1Cx6 sq.mm.	29,370.00	ม.	23.00	12.00	675,510.00	352,440.00	1,027,950.00	
	- IEC01. 1Cx10 sq.mm.	1,064.80	ม.	40.00	16.00	42,592.00	17,036.80	59,628.80	
	- IEC01. 1Cx16 sq.mm.	6,868.40	ม.	62.00	20.00	425,840.80	137,368.00	563,208.80	
	- IEC01. 1Cx25 sq.mm.	165.00	ม.	97.00	25.00	16,005.00	4,125.00	20,130.00	
	- IEC01. 1Cx35 sq.mm.	1,045.00	ม.	129.00	30.00	134,805.00	31,350.00	166,155.00	
	- IEC01. 1Cx50 sq.mm.	4,369.20	ม.	185.00	40.00	808,302.00	174,768.00	983,070.00	
	- IEC01. 1Cx70 sq.mm.	154.00	ม.	265.00	45.00	40,810.00	6,930.00	47,740.00	
	- IEC01. 1Cx95 sq.mm.	495.00	ม.	365.00	55.00	180,675.00	27,225.00	207,900.00	
	- IEC01. 1Cx120 sq.mm.	3,300.00	ม.	463.00	60.00	1,527,900.00	198,000.00	1,725,900.00	
	- IEC01. 1Cx150 sq.mm.	-	ม.	700.00	70.00	-	-	-	
	- IEC01. 1Cx185 sq.mm.	863.50	ม.	879.00	85.00	759,016.50	73,397.50	832,414.00	
	- IEC01. 1Cx240 sq.mm.	-	ม.	1,153.00	100.00	-	-	-	
	- IEC01. 1Cx300 sq.mm.	-	ม.	1,445.00	110.00	-	-	-	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเปิดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	512,557.82	-	512,557.82	-	512,557.82	
	- งานเปิดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	-	-	-	-	-	
	สายไฟฟ้าLow Smoke								
	- LSHF. 1Cx1.5 sq.mm.	-	ม.	28.00	10.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- LSHF. 1Cx2.5 sq.mm.	38,500.00	ม.	36.00	12.00	1,386,000.00	462,000.00	1,848,000.00	
	- LSHF. 1Cx4 sq.mm.	20,350.00	ม.	46.00	14.00	936,100.00	284,900.00	1,221,000.00	
	- LSHF. 1Cx6 sq.mm.	495.00	ม.	64.00	16.00	31,680.00	7,920.00	39,600.00	
	- LSHF. 1Cx10 sq.mm.	3,493.60	ม.	100.00	25.00	349,360.00	87,340.00	436,700.00	
	- LSHF. 1Cx16 sq.mm.	338.80	ม.	138.00	30.00	46,754.40	10,164.00	56,918.40	
	- LSHF. 1Cx25 sq.mm.	165.00	ม.	206.00	35.00	33,990.00	5,775.00	39,765.00	
	- LSHF. 1Cx35 sq.mm.	49.50	ม.	282.00	40.00	13,959.00	1,980.00	15,939.00	
	- LSHF. 1Cx50 sq.mm.	286.00	ม.	394.00	55.00	112,684.00	15,730.00	128,414.00	
	- LSHF. 1Cx70 sq.mm.	-	ม.	580.00	60.00	-	-	-	
	- LSHF. 1Cx95 sq.mm.	470.80	ม.	674.00	65.00	317,319.20	30,602.00	347,921.20	
	- LSHF. 1Cx120 sq.mm.	528.00	ม.	948.00	75.00	500,544.00	39,600.00	540,144.00	
	- LSHF. 1Cx150 sq.mm.	-	ม.	1,198.00	80.00	-	-	-	
	- LSHF. 1Cx185 sq.mm.	334.40	ม.	1,426.00	90.00	476,854.40	30,096.00	506,950.40	
	- LSHF. 1Cx240 sq.mm.	-	ม.	1,649.60	105.00	-	-	-	
	- LSHF. 1Cx300 sq.mm.	-	ม.	2,014.40	120.00	-	-	-	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเปิดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	210,262.25	-	210,262.25	-	210,262.25	
	- งานเปิดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	สายไฟฟ้าทนไฟ (Fire Resistant Cable)								
	- FRC. 1Cx1.5 sq.mm.	-	ม.	48.00	10.00	-	-	-	
	- FRC. 1Cx2.5 sq.mm.	93.50	ม.	54.00	12.00	5,049.00	1,122.00	6,171.00	
	- FRC. 1Cx4 sq.mm.	501.60	ม.	74.00	14.00	37,118.40	7,022.40	44,140.80	
	- FRC. 1Cx6 sq.mm.	385.00	ม.	86.00	16.00	33,110.00	6,160.00	39,270.00	
	- FRC. 1Cx10 sq.mm.	2,582.80	ม.	126.00	25.00	325,432.80	64,570.00	390,002.80	
	- FRC. 1Cx16 sq.mm.	523.60	ม.	168.00	30.00	87,964.80	15,708.00	103,672.80	
	- FRC. 1Cx25 sq.mm.	-	ม.	247.00	35.00	-	-	-	
	- FRC. 1Cx35 sq.mm.	2,327.60	ม.	336.00	40.00	782,073.60	93,104.00	875,177.60	
	- FRC. 1Cx50 sq.mm.	-	ม.	443.00	55.00	-	-	-	
	- FRC. 1Cx70 sq.mm.	1,056.00	ม.	646.00	60.00	682,176.00	63,360.00	745,536.00	
	- FRC. 1Cx95 sq.mm.	-	ม.	828.00	65.00	-	-	-	
	- FRC. 1Cx120 sq.mm.	114.40	ม.	998.00	75.00	114,171.20	8,580.00	122,751.20	
	- FRC. 1Cx150 sq.mm.	-	ม.	1,238.00	80.00	-	-	-	
	- FRC. 1Cx185 sq.mm.	818.40	ม.	1,568.00	90.00	1,283,251.20	73,656.00	1,356,907.20	
	- FRC. 1Cx240 sq.mm.	154.00	ม.	2,062.00	105.00	317,548.00	16,170.00	333,718.00	
	- FRC. 1Cx300 sq.mm.	528.00	ม.	2,518.00	120.00	1,329,504.00	63,360.00	1,392,864.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	249,869.95	-	249,869.95	-	249,869.95	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อ สายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	-	-	-	-	-	
	สายไฟฟ้า CV 0.6/1KV								
	- CV. 1Cx2.5 sq.mm.	-	ม.	24.00	10.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx4 sq.mm.	-	ม.	31.00	15.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx6 sq.mm.	-	ม.	41.00	20.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx10 sq.mm.	-	ม.	54.00	22.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx16 sq.mm.	-	ม.	81.00	25.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx25 sq.mm.	-	ม.	123.00	35.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx35 sq.mm.	-	ม.	170.00	45.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx50 sq.mm.	-	ม.	234.00	55.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx70 sq.mm.	-	ม.	329.00	65.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx95 sq.mm.	-	ม.	453.00	70.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx120 sq.mm.	-	ม.	575.00	80.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx150 sq.mm.	-	ม.	704.00	90.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx185 sq.mm.	-	ม.	880.00	100.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx240 sq.mm.	709.50	ม.	1,156.00	110.00	820,182.00	78,045.00	898,227.00	
	- CV. 1Cx300 sq.mm.	-	ม.	-	-	-	-	-	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	41,009.10	-	41,009.10	-	41,009.10	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	สายไฟฟ้า NYY								
	- NYY. 1Cx2.5 sq.mm.	495.00	ม.	29.00	12.00	14,355.00	5,940.00	20,295.00	
	- NYY. 1Cx4 sq.mm.	275.00	ม.	39.00	15.00	10,725.00	4,125.00	14,850.00	
	- NYY. 1Cx6 sq.mm.	-	ม.	39.00	20.00	-	-	-	
	- NYY. 1Cx10 sq.mm.	-	ม.	58.00	22.00	-	-	-	
	- NYY. 1Cx16 sq.mm.	-	ม.	70.00	25.00	-	-	-	
	- NYY. 1Cx25 sq.mm.	-	ม.	98.00	30.00	-	-	-	
	- NYY. 1Cx35 sq.mm.	-	ม.	144.00	35.00	-	-	-	
	- NYY. 1Cx50 sq.mm.	-	ม.	196.00	55.00	-	-	-	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	1,254.00	-	1,254.00	-	1,254.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	รวมราคา สายไฟฟ้า (Cable & Wire)					21,314,015.42	6,733,569.70	28,047,585.12	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.13	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อและรางเดินสายป้อน (Feeder)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)								
	- IMC. 15 mm. (1/2")	132.00	ม.	65.67	26.00	8,668.00	3,432.00	12,100.00	
	- IMC. 20 mm. (3/4")	88.00	ม.	87.33	28.00	7,685.33	2,464.00	10,149.33	
	- IMC. 25 mm. (1")	39.60	ม.	118.00	32.00	4,672.80	1,267.20	5,940.00	
	- IMC. 32 mm. (1-1/4")	536.80	ม.	152.33	38.00	81,772.53	20,398.40	102,170.93	
	- IMC. 40 mm. (1-1/2")	-	ม.	187.00	42.00	-	-	-	
	- IMC. 50 mm. (2")	134.20	ม.	255.67	48.00	34,310.47	6,441.60	40,752.07	
	- IMC. 65 mm. (2-1/2")	566.50	ม.	571.00	55.00	323,471.50	31,157.50	354,629.00	
	- IMC. 80 mm. (3")	875.60	ม.	707.00	65.00	619,049.20	56,914.00	675,963.20	
	- IMC. 90 mm. (3-1/2")	-	ม.	813.00	75.00	-	-	-	
	- IMC. 100 mm. (4")	266.20	ม.	934.00	85.00	248,630.80	22,627.00	271,257.80	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเปิดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- งานเปิดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	199,239.10	-	199,239.10	-	199,239.10	
	- ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- EMT. 15 mm. (1/2")	167,750.00	ม.	28.00	22.00	4,697,000.00	3,690,500.00	8,387,500.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	13,365.00	ม.	44.67	24.00	596,970.00	320,760.00	917,730.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EMT. 25 mm. (1")	1,185.80	ม.	63.67	28.00	75,495.93	33,202.40	108,698.33	
	- EMT. 32 mm. (1-1/4")	4,035.90	ม.	111.00	32.00	447,984.90	129,148.80	577,133.70	
	- EMT. 40 mm. (1-1/2")	132.00	ม.	129.33	38.00	17,072.00	5,016.00	22,088.00	
	- EMT. 50 mm. (2")	715.00	ม.	160.33	42.00	114,638.33	30,030.00	144,668.33	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเปิดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- งานเปิดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	892,374.18	-	892,374.18	-	892,374.18	
	- ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway)								
	- CABLE TRAY 800x100 mm.	-	ม.	780.00	110.00	-	-	-	
	- CABLE TRAY 500x100 mm.	55.00	ม.	550.00	55.00	30,250.00	3,025.00	33,275.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเปิดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- งานเปิดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	4,537.50	-	4,537.50	-	4,537.50	
	- ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	รวมราคา รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)					8,403,822.57	4,356,383.90	12,760,206.47	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตรัวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.14	สวิตซ์และเต้ารับ (Switch & Outlet)								
	สวิตซ์ (Switch)								
	- 16A 250V, SINGLE POLE SWITCH (1 GANG)	997.00	ชุด	64.00	80.00	63,808.00	79,760.00	143,568.00	
	- 16A 250V, SINGLE POLE SWITCH (2 GANG)	630.00	ชุด	98.00	90.00	61,740.00	56,700.00	118,440.00	
	- 16A 250V, SINGLE POLE SWITCH (3 GANG)	444.00	ชุด	132.00	100.00	58,608.00	44,400.00	103,008.00	
	- 16A 250V, SINGLE POLE SWITCH (4 GANG)	28.00	ชุด	166.00	110.00	4,648.00	3,080.00	7,728.00	
	- 16A 250V, THREE WAY SWITCH (1 GANG)	52.00	ชุด	108.00	85.00	5,616.00	4,420.00	10,036.00	
	- 16A 250V, THREE WAY SWITCH (2 GANG)	27.00	ชุด	142.00	90.00	3,834.00	2,430.00	6,264.00	
	- 16A 250V, b4-b9 SWITCH DIMMER	6.00	ชุด	500.00	100.00	3,000.00	600.00	3,600.00	
	- SB SWITCH BOX	1.00	ชุด	700.00	450.00	700.00	450.00	1,150.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (Outlet)								
	- SIMPLEX RECEPTACLE	482.00	ชุด	700.00	450.00	337,400.00	216,900.00	554,300.00	
	- DUPLEX RECEPTACLE	4,773.00	ชุด	700.00	450.00	3,341,100.00	2,147,850.00	5,488,950.00	
	- DUPLEX RECEPTACLE (WP)	47.00	ชุด	700.00	450.00	32,900.00	21,150.00	54,050.00	
	- DUPLEX RECEPTACLE (POP-UP)	18.00	ชุด	700.00	450.00	12,600.00	8,100.00	20,700.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- POWER OUTLET 3P+N+E ,32A	3.00	ชุด	700.00	450.00	2,100.00	1,350.00	3,450.00	
	- ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	
	รวมราคา สวิตซ์และเต้ารับ (Switch & Outlet)					3,933,054.00	2,588,190.00	6,521,244.00	
4.15	โคมไฟฟ้า (Luminaire)								
	โคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟ F01	1,523.00	ชุด	1,900.00	135.00	2,893,700.00	205,605.00	3,099,305.00	
	- โคมไฟ F02	343.00	ชุด	2,600.00	150.00	891,800.00	51,450.00	943,250.00	
	- โคมไฟ F03	-	ชุด	3,200.00	200.00	-	-	-	
	- โคมไฟ F04	73.00	ชุด	4,000.00	250.00	292,000.00	18,250.00	310,250.00	
	- โคมไฟ F05	77.00	ชุด	2,800.00	135.00	215,600.00	10,395.00	225,995.00	
	- โคมไฟ RD01	2,179.00	ชุด	1,350.00	115.00	2,941,650.00	250,585.00	3,192,235.00	
	- โคมไฟ RD02	314.00	ชุด	1,750.00	115.00	549,500.00	36,110.00	585,610.00	
	- โคมไฟ RD03	1,513.00	ชุด	1,900.00	115.00	2,874,700.00	173,995.00	3,048,695.00	
	- โคมไฟ RD04	28.00	ชุด	2,300.00	115.00	64,400.00	3,220.00	67,620.00	
	- โคมไฟ RD05	16.00	ชุด	2,000.00	115.00	32,000.00	1,840.00	33,840.00	
	- โคมไฟ RD06	101.00	ชุด	2,100.00	115.00	212,100.00	11,615.00	223,715.00	
	- โคมไฟ RD07	35.00	ชุด	2,300.00	115.00	80,500.00	4,025.00	84,525.00	
	- โคมไฟ SA01	19.00	ชุด	2,250.00	200.00	42,750.00	3,800.00	46,550.00	
	- โคมไฟ B1	1,997.00	ชุด	1,100.00	115.00	2,196,700.00	229,655.00	2,426,355.00	
	- โคมไฟ B2	19.00	ชุด	1,000.00	115.00	19,000.00	2,185.00	21,185.00	
	- โคมไฟ B5	106.00	ชุด	2,600.00	150.00	275,600.00	15,900.00	291,500.00	
	- โคมไฟ F1 (EXP)	2.00	ชุด	18,610.00	200.00	37,220.00	400.00	37,620.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่ก่อสร้าง	คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แบบเลขที่	
แบบ ปร.4 และ ปร.5	ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา โคมไฟฟ้า (Luminaire)					21,258,505.00	1,862,850.00	23,121,355.00	
4.16	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน (Lightning Protection & Grounding System)								
	- CU .AIR TERMINAL	14.00	ชุด	5,500.00	1,100.00	77,000.00	15,400.00	92,400.00	
	- COPPER TAPE 25X3MM.	1,250.70	ม.	190.00	50.00	237,633.00	62,535.00	300,168.00	
	- IEC01. 1Cx50 sq.mm.	62.70	ม.	185.00	40.00	11,599.50	2,508.00	14,107.50	
	- IEC01. 1Cx70 sq.mm.	749.10	ม.	265.00	45.00	198,511.50	33,709.50	232,221.00	
	- IEC01. 1Cx95 sq.mm.	143.00	ม.	365.00	55.00	52,195.00	7,865.00	60,060.00	
	- BC 70SQ.MM	1,635.70	ม.	265.00	50.00	433,460.50	81,785.00	515,245.50	
	- BC 120SQ.MM	305.80	ม.	572.00	65.00	174,917.60	19,877.00	194,794.60	
	- GROUND BAR POWER.	42.00	ชุด	1,500.00	550.00	63,000.00	23,100.00	86,100.00	
	- GROUND BAR COMMU.	28.00	ชุด	1,500.00	550.00	42,000.00	15,400.00	57,400.00	
	- GROUND TEST BOX	14.00	ชุด	1,750.00	300.00	24,500.00	4,200.00	28,700.00	
	- GROUND INSPECTION PIT.	25.00	ชุด	5,000.00	550.00	125,000.00	13,750.00	138,750.00	
	- GROUND ROD 5/8"x10'	14.00	ชุด	1,920.00	100.00	26,880.00	1,400.00	28,280.00	
	- Exothermic Weld	1.00	ชุด	5,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	
	- EMT. 25 mm. (1")	641.30	ม.	63.67	28.00	40,829.43	17,956.40	58,785.83	
	- PVC. 25 mm. (1")	107.80	ม.	27.00	25.00	2,910.60	2,695.00	5,605.60	
	- PVC. 32 mm. (1	1,621.40	ม.	39.00	27.00	63,234.60	43,777.80	107,012.40	
	- Support & Accessories	1.00	ชุด	4,861.62	3,000.00	4,861.62	3,000.00	7,861.62	
	รวมราคา ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน (Lightning Protection & Grounding System)					1,583,533.35	349,958.70	1,933,492.05	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.17	ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)								
	- ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)	1.00	งาน	150,000.00	15,000.00	150,000.00	15,000.00	165,000.00	
	รวมราคา ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)					150,000.00	15,000.00	165,000.00	
4.18	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)								
	- Main Fire Alarm Control Panel & Power Supply	1.00	ชุด	650,000.00	10,000.00	650,000.00	10,000.00	660,000.00	
	- Graphicn Annunciator Panel	1.00	ชุด	650,000.00	10,000.00	650,000.00	10,000.00	660,000.00	
	- Amplifire for Speaker	2.00	ชุด	270,000.00	2,000.00	540,000.00	4,000.00	544,000.00	
	- Computer w/ Software	1.00	ชุด	330,000.00	2,000.00	330,000.00	2,000.00	332,000.00	
	- Printer dot Matrix	1.00	ชุด	16,875.00	1,000.00	16,875.00	1,000.00	17,875.00	
	- Smoke Detector (ADDRESSABLE TYPE)	691.00	ชุด	3,800.00	100.00	2,625,800.00	69,100.00	2,694,900.00	
	- Heat Detector (ADDRESSABLE TYPE)	101.00	ชุด	3,500.00	100.00	353,500.00	10,100.00	363,600.00	
	- Monitor Module For FM -200 System	1.00	ชุด	2,727.00	100.00	2,727.00	100.00	2,827.00	
	- Monitor Module For Pre-action System.	1.00	ชุด	2,727.00	100.00	2,727.00	100.00	2,827.00	
	- Monitor Module For Fier pump System.	2.00	ชุด	2,727.00	100.00	5,454.00	200.00	5,654.00	
	- Monitor Module For JP System.	2.00	ชุด	2,727.00	100.00	5,454.00	200.00	5,654.00	
	- Monitor Module For PF. System.	3.00	ชุด	2,727.00	100.00	8,181.00	300.00	8,481.00	
	- Monitor Module For Fire Man Lift System.	2.00	ชุด	2,727.00	100.00	5,454.00	200.00	5,654.00	
	- Monitor Module For Passsenger Lift System.	13.00	ชุด	2,727.00	100.00	35,451.00	1,300.00	36,751.00	
	- Monitor Module For Detector Zone	257.00	ชุด	3,800.00	100.00	976,600.00	25,700.00	1,002,300.00	
	- Monitor Module For FS & SS	27.00	ชุด	4,650.75	100.00	125,570.25	2,700.00	128,270.25	
	- Monitor Module For Manual & Key	54.00	ชุด	4,650.75	100.00	251,140.50	5,400.00	256,540.50	
	- Monitor Module For Speaker Zone	78.00	ชุด	4,029.75	100.00	314,320.50	7,800.00	322,120.50	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Monitor Module For Strobe Zone	54.00	ชุด	4,029.75	100.00	217,606.50	5,400.00	223,006.50	
	- Monitor Module For Telephone Zone	42.00	ชุด	4,029.75	100.00	169,249.50	4,200.00	173,449.50	
	- Addressable Control Module	97.00	ชุด	3,753.00	100.00	364,041.00	9,700.00	373,741.00	
	- Isolator Module	18.00	ชุด	3,267.00	100.00	58,806.00	1,800.00	60,606.00	
	- Heat Detector With Base (CONVENTIONNAL TYPE)	447.00	ชุด	950.00	100.00	424,650.00	44,700.00	469,350.00	
	- Smoke Detector With Base (CONVENTIONNAL TYPE)	1,504.00	ชุด	950.00	100.00	1,428,800.00	150,400.00	1,579,200.00	
	- Manual Station w/ Key Switch	134.00	ชุด	3,422.25	100.00	458,581.50	13,400.00	471,981.50	
	- Portable Telephone Handset	1.00	ชุด	4,232.25	100.00	4,232.25	100.00	4,332.25	
	- Portable Telephone Receptacle	133.00	ชุด	438.75	100.00	58,353.75	13,300.00	71,653.75	
	- Speaker	-	ชุด	1,161.00	100.00	-	-	-	
	- Speaker- Stroblight	516.00	ชุด	2,750.00	100.00	1,419,000.00	51,600.00	1,470,600.00	
	- Fire Alarm Terminal Box	27.00	ชุด	1,350.00	500.00	36,450.00	13,500.00	49,950.00	
	- Auxilary Power Supply	1.00	ชุด	18,000.00	500.00	18,000.00	500.00	18,500.00	
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- 2C-18 AWG TWISTED PAIR WITH SHIELD	935.00	ม.	45.00	18.00	42,075.00	16,830.00	58,905.00	
	- TIEV 4C-0.65MM	-	ม.	7.00	6.00	-	-	-	
	- IEC01. 1Cx1.5 sq.mm.	48,950.00	ม.	6.00	5.00	293,700.00	244,750.00	538,450.00	
	- FRC. 2C- 1.5 SQ.MM.	3,850.00	ม.	43.00	10.00	165,550.00	38,500.00	204,050.00	
	- FRC. 2C- 2.5 SQ.MM.	4,950.00	ม.	125.00	12.00	618,750.00	59,400.00	678,150.00	
	- FRC. 4C- 1.5 SQ.MM.	935.00	ม.	218.00	16.00	203,830.00	14,960.00	218,790.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ5ของราคาสาย)	1.00	งาน	66,195.25	-	66,195.25	-	66,195.25	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- EMT. 15 mm. (1/2")	23,100.00	ม.	28.00	22.00	646,800.00	508,200.00	1,155,000.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	6,270.00	ม.	44.67	24.00	280,060.00	150,480.00	430,540.00	
	งานอื่นๆ (ไปรตระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	139,029.00	-	139,029.00	-	139,029.00	
	- Testing & Commissioning (ทั้งระบบ)	-	เหมา	42,130.00	1,000.00	-	-	-	
	รวมราคา ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)					14,013,014.00	1,491,920.00	15,504,934.00	
4.19	ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Network System)								
	- DUCT BANK W/CONCRETE ENCASED 2x2 OF 4"HDPE	22.00	ม.	3,500.00	1,500.00	77,000.00	33,000.00	110,000.00	
	- TELEPHONE MANHOLE	1.00	ชุด	55,000.00	1,500.00	55,000.00	1,500.00	56,500.00	
	- TELEPHONE PULL BOX	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	
	- EXCAVATION & BACKFILL	1.00	เหมา	-	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	
	DR1-DR20,DRB1,DRC (LAN cable)								
	- Close Rack 42U 80x80 cm.+ PDU 12 Outlet + FAN 2x๑4"	22.00	ชุด	36,700.00	1,800.00	807,400.00	39,600.00	847,000.00	
	- UTP CAT 6 PATCH PANEL 24 Port	123.00	ชุด	3,200.00	1,500.00	393,600.00	184,500.00	578,100.00	
	- Cable Management (แบบมีฝาครอบ)	123.00	ชุด	580.00	100.00	71,340.00	12,300.00	83,640.00	
	- CAT 6 PATCH CORD IM.	2,511.00	ชุด	75.00	25.00	188,325.00	62,775.00	251,100.00	
	- UTP CAT6 LAN	127,600.00	ม.	23.00	15.00	2,934,800.00	1,914,000.00	4,848,800.00	
	- UTP CAT6A WIFI	19,305.00	ม.	30.00	18.00	579,150.00	347,490.00	926,640.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เด้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45	2,598.00	ชุด	200.00	110.00	519,600.00	285,780.00	805,380.00	
	DR1-DR20,DRB1,DRC (Fiber optic cable)								
	- Fiber Optic 24 core, 9/125, Singlemode, LSZH, - FR, OS2, Multi-Tube	1,430.00	ม.	40.00	55.00	57,200.00	78,650.00	135,850.00	
	- Opticcal Disturbution Frame 24 core Single Mode 9/125	22.00	ชุด	3,800.00	300.00	83,600.00	6,600.00	90,200.00	
	- ST Pigtail Splice Fiber Optic (SM.) & OTDR Testing + Report	1,056.00	ชุด	140.00	570.00	147,840.00	601,920.00	749,760.00	
	- ST-LC Duplex PATCH CORD 3M. Single Mode 9/125	88.00	ชุด	250.00	50.00	22,000.00	4,400.00	26,400.00	
	- WIREWAY 300 mm. X 100 mm.	154.00	ม.	817.00	75.00	125,818.00	11,550.00	137,368.00	
	- WIREWAY 200 mm. X 100 mm.	5,095.20	ม.	486.00	60.00	2,476,267.20	305,712.00	2,781,979.20	
	- WIREWAY 150 mm. X 100 mm.	23,601.60	ม.	391.00	55.00	9,228,225.60	1,298,088.00	10,526,313.60	
	- EMT. 15 mm. (1/2")	4,400.00	ม.	28.00	22.00	123,200.00	96,800.00	220,000.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	4,400.00	ม.	44.67	24.00	196,533.70	105,600.00	302,133.70	
	- IMC. 100 mm. (4")	49.50	ม.	934.00	85.00	46,233.00	4,207.50	50,440.50	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	554,376.00	45,800.00	554,376.00	45,800.00	600,176.00	
	- TEST & COMMISIONING	-	เหมา	10,000.00	10,000.00	-	-	-	
	DR1-DR20,DRB1,DRC (equipment)								
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Core Swich ระดับ Layer 3 ประจำอาคาร	2.00	ชุด	1,100,000.00	50,000.00	2,200,000.00	100,000.00	2,300,000.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Swich 48 port ระดับ Layer 3 ประจำชั้น	35.00	ชุด	185,000.00	5,000.00	6,475,000.00	175,000.00	6,650,000.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Swich 24 port ระดับ Layer 3 ประจำชั้น	11.00	ชุด	155,000.00	5,000.00	1,705,000.00	55,000.00	1,760,000.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE MultiGig Swich 24 port ระดับ Layer 3 ประจำชั้น	20.00	ชุด	235,000.00	5,000.00	4,700,000.00	100,000.00	4,800,000.00	
	- อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสงแบบ QSFP+ 40G	2.00	ชุด	44,000.00	2,000.00	88,000.00	4,000.00	92,000.00	
	- อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสงแบบ SFP+ 10G	84.00	ชุด	19,000.00	1,000.00	1,596,000.00	84,000.00	1,680,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า UPS 3kVA	22.00	ชุด	25,000.00	850.00	550,000.00	18,700.00	568,700.00	
	- อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า UPS 6kVA	2.00	ชุด	185,000.00	20,000.00	370,000.00	40,000.00	410,000.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมตัวรับส่งสัญญาณเครือข่ายไร้สาย Wireless Controller ประจำอาคาร	2.00	ชุด	950,000.00	15,000.00	1,900,000.00	30,000.00	1,930,000.00	
	- อุปกรณ์รับส่งสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ประจำชั้น	351.00	ชุด	18,500.00	500.00	6,493,500.00	175,500.00	6,669,000.00	
	- ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์สำหรับบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์	450.00	ชุด	3,200.00	100.00	1,440,000.00	45,000.00	1,485,000.00	
	- ACCESSORIES	1.00	ชุด	153,530.00	-	153,530.00	-	153,530.00	
	งานเครือข่ายสายต่อนอกสำหรับเชื่อมต่อระบบ DataCenter และ DR Site								
	- สายไฟเบอร์ออฟติก Fiber Optic 24 Core OS2 9/125 SM เชื่อมต่อไปยัง Data Center และ.....	990.00	ม.	90.00	150.00	89,100.00	148,500.00	237,600.00	
	- SP Pigtail Splice Fiber Optic (SM.) & OTDR Testing + Report	96.00	ชุด	140.00	570.00	13,440.00	54,720.00	68,160.00	
	- ACCESSORIES	1.00	ชุด	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	
	ระบบตู้สาขาโทรศัพท์								
	- IP PBX 50/800	1.00	ชุด	2,950,000.00	10,000.00	2,950,000.00	10,000.00	2,960,000.00	
	- IP PHONE Standard	10.00	ชุด	10,000.00	100.00	100,000.00	1,000.00	101,000.00	
	- IP PHONE Operator	500.00	ชุด	4,500.00	100.00	2,250,000.00	50,000.00	2,300,000.00	
	- POE switch ขนาด 48 port	21.00	ชุด	37,500.00	500.00	787,500.00	10,500.00	798,000.00	
	- UPS 3kVA	21.00	ชุด	25,000.00	850.00	525,000.00	17,850.00	542,850.00	
	รวมราคา ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Network System)					53,338,578.50	6,615,042.50	59,953,621.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.20	ระบบเสียงประกาศ (Public Address System)								
	- ไมโครโฟนระบบประกาศ	3.00	ตัว	95,000.00	-	285,000.00	-	285,000.00	
	- เครื่องควบคุมเสียงระบบประกาศแบบดิจิตอล	1.00	เครื่อง	130,000.00	-	130,000.00	-	130,000.00	
	- ลำโพงมอนิเตอร์ห้องควบคุม	2.00	ตัว	12,700.00	-	25,400.00	-	25,400.00	
	- หูฟังมอนิเตอร์ห้องควบคุม	1.00	ตัว	3,100.00	-	3,100.00	-	3,100.00	
	- เครื่องเล่น AM/FM Tuner	1.00	เครื่อง	21,300.00	-	21,300.00	-	21,300.00	
	- เครื่องเล่น CD/SD/USB PLAYER	1.00	เครื่อง	20,600.00	-	20,600.00	-	20,600.00	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ควบคุม ระบบประกาศ	1.00	เครื่อง	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	
	- เน็ตเวิร์คสวิตช์ POE 24 Port 10/100/1000 Mbps	1.00	เครื่อง	112,000.00	-	112,000.00	-	112,000.00	
	- ชุดควบคุมเสียงระบบประกาศแบบดิจิตอล	1.00	เครื่อง	73,000.00	-	73,000.00	-	73,000.00	
	- เครื่องขยายเสียงเน็ตเวิร์ค แบบ 4 ช่องสัญญาณ 500 วัตต์	4.00	เครื่อง	92,000.00	-	368,000.00	-	368,000.00	
	- แผงควบคุมเสียงขนาด 12 วัตต์	70.00	ตัว	1,160.00	-	81,200.00	-	81,200.00	
	- แผงควบคุมเสียงขนาด 30 วัตต์	20.00	ตัว	1,490.00	-	29,800.00	-	29,800.00	
	- แผงควบคุมเสียงขนาด 60 วัตต์	10.00	ตัว	1,760.00	-	17,600.00	-	17,600.00	
	- ลำโพงฮอร์น ขนาด 30 วัตต์	26.00	ตัว	1,800.00	-	46,800.00	-	46,800.00	
	- ลำโพงติดเพดานระบบประกาศ	795.00	ตัว	850.00	-	675,750.00	-	675,750.00	
	- ชุด override ไลน์เสียง	27.00	ชุด	5,500.00	-	148,500.00	-	148,500.00	
	- เครื่องสำรองไฟ ขนาด 6000 VA	2.00	เครื่อง	50,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 42U	1.00	ตู้	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	
	- ค่าแรงสำหรับปรับแต่งโปรแกรมควบคุมเสียง	-	งาน	-	50,000.00	-	-	-	
	- ค่าแรงในการเข้าระบบตู้เก็บอุปกรณ์และทดสอบระบบ	-	งาน	-	100,000.00	-	-	-	
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- IEC 53 4CX2.5 (VCT)	1,375.00	ม.	62.00	14.00	85,250.00	19,250.00	104,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- VTF 2C x2.5	17,160.00	ม.	30.00	6.00	514,800.00	102,960.00	617,760.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- EMT. 15 mm. (1/2")	15,950.00	ม.	28.00	22.00	446,600.00	350,900.00	797,500.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	-	ม.	44.67	24.00	-	-	-	
	- EMT. 25 mm. (1")	159.50	ม.	63.67	28.00	10,154.83	4,466.00	14,620.83	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ5ของราคาสาย)	1.00	งาน	30,002.50	-	30,002.50	-	30,002.50	
	กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway)								
	- WIREWAY 150 mm. X 100 mm	115.50	ม.	220.00	55.00	25,410.00	6,352.50	31,762.50	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	68,513.23	-	68,513.23	-	68,513.23	
	รวมราคา ระบบเสียงประกาศ (Public Address System)					3,493,780.56	483,928.50	3,977,709.06	
4.21	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)								
	- IP CAMERA (DOME TYPE)	345.00	ชุด	6,500.00	250.00	2,242,500.00	86,250.00	2,328,750.00	
	- IP CAMERA (DOME TYPE)	17.00	ชุด	6,500.00	250.00	110,500.00	4,250.00	114,750.00	
	- IP CAMERA (FIX TYPE OUTDOOR)	120.00	ชุด	7,500.00	250.00	900,000.00	30,000.00	930,000.00	
	- NETWORK VDO RECORDER (NVR SAVE FOR 30 DAY BACK UP))	15.00	ชุด	60,000.00	500.00	900,000.00	7,500.00	907,500.00	
	- LED MONITOR 24"	16.00	ชุด	6,000.00	500.00	96,000.00	8,000.00	104,000.00	
	- PC Workstation	1.00	ชุด	100,000.00	500.00	100,000.00	500.00	100,500.00	
	- Patch cord cat6. 1m	479.00	ชุด	350.00	500.00	167,650.00	239,500.00	407,150.00	
	- FO Patch panel 12Port	23.00	ชุด	25,000.00	500.00	575,000.00	11,500.00	586,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Cat6 Patch panel 24Port	23.00	ชุด	3,500.00	500.00	80,500.00	11,500.00	92,000.00	
	- Access Switch 24Port Gbe,Poe,SFP	23.00	ชุด	25,000.00	500.00	575,000.00	11,500.00	586,500.00	
	- Core Switch 24Port10/100/1000 , 24SFP,24POE	1.00	ชุด	111,500.00	500.00	111,500.00	500.00	112,000.00	
	- SFP Module	46.00	ชุด	3,500.00	500.00	161,000.00	23,000.00	184,000.00	
	- Ethenet on Twist pair for dome lift	17.00	ชุด	8,100.00	500.00	137,700.00	8,500.00	146,200.00	
	- UPS 1KVA	23.00	ชุด	6,500.00	500.00	149,500.00	11,500.00	161,000.00	
	- UPS 10KVA	1.00	ชุด	110,000.00	500.00	110,000.00	500.00	110,500.00	
	- WALL RACK 19" 12U	23.00	ชุด	6,000.00	1,500.00	138,000.00	34,500.00	172,500.00	
	- FLOOR RACK 19" 42U	1.00	ชุด	22,000.00	1,500.00	22,000.00	1,500.00	23,500.00	
	- RACK 19" TABLE FOR Controller	1.00	ชุด	45,000.00	1,500.00	45,000.00	1,500.00	46,500.00	
	- UTP CAT6	24,090.00	ม.	18.00	15.00	433,620.00	361,350.00	794,970.00	
	- 12C-FIBER OPTIC SINGLE MODE	1,375.00	ม.	25.00	10.00	34,375.00	13,750.00	48,125.00	
	- เติ้ารับโทรศัพท์ RJ45 ส้ารอง IP CCTV	114.00	ชุด	200.00	110.00	22,800.00	12,540.00	35,340.00	
	- WIREWAY 150 mm. X 100 mm.	132.00	ม.	220.00	60.00	29,040.00	7,920.00	36,960.00	
	- EMT. 15 mm. (1/2")	19,272.00	ม.	28.00	22.00	539,616.00	423,984.00	963,600.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	-	ม.	44.67	24.00	-	-	-	
	- EMT. 25 mm. (1")	-	ม.	63.67	28.00	-	-	-	
	- IMC. 20 mm. (3/4")	-	ม.	-	-	-	-	-	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเปิดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ5ของราคาสาย)	1.00	งาน	23,399.75	-	23,399.75	-	23,399.75	
	- งานเปิดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	85,298.40	-	85,298.40	-	85,298.40	
	- TEST & COMMISIONING	-	เหมา	15,000.00	5,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)					7,789,999.15	1,311,544.00	9,101,543.15	
4.22	ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System)								
	- SAT.DISH DIA.,3M.,CU.BAND	1.00	ชุด	9,500.00	3,500.00	9,500.00	3,500.00	13,000.00	
	- SAT.DISH DIA.,0.60M.,KU.BAND	1.00	ชุด	9,500.00	3,500.00	9,500.00	3,500.00	13,000.00	
	- ANTENNA TV.DIGITAL	1.00	ชุด	6,500.00	3,500.00	6,500.00	3,500.00	10,000.00	
	- HEAD END	1.00	ชุด	350,000.00	50,000.00	350,000.00	50,000.00	400,000.00	
	- AMPLIFIER	4.00	ชุด	15,950.00	500.00	63,800.00	2,000.00	65,800.00	
	- TV OUTLET	337.00	ชุด	200.00	90.00	67,400.00	30,330.00	97,730.00	
	- 2 WAYS SPLITTER.	21.00	ชุด	550.00	1,000.00	11,550.00	21,000.00	32,550.00	
	- 3 WAYS SPLITTER.	-	ชุด	550.00	1,000.00	-	-	-	
	- 4 WAYS SPLITTER.	33.00	ชุด	550.00	1,000.00	18,150.00	33,000.00	51,150.00	
	- 2 WAYS TAP-OFF.	-	ชุด	550.00	1,000.00	-	-	-	
	- 3 WAYS TAP-OFF.	-	ชุด	550.00	1,000.00	-	-	-	
	- 4 WAYS TAP-OFF.	89.00	ชุด	550.00	1,000.00	48,950.00	89,000.00	137,950.00	
	- 6 WAYS TAP-OFF.	1.00	ชุด	550.00	1,000.00	550.00	1,000.00	1,550.00	
	สายนำสัญญาณ (Coaxial Cable)								
	- RG-6 COAXCIAL CABLE	16,731.00	ม.	25.00	8.00	418,275.00	133,848.00	552,123.00	
	- RG-11 COAXCIAL CABLE	676.50	ม.	50.00	12.00	33,825.00	8,118.00	41,943.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 mm. (1/2")	3,740.00	ม.	31.00	22.00	115,940.00	82,280.00	198,220.00	
	- 20 mm. (3/4")	-	ม.	44.67	24.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)								
	- 25 mm. (1")	676.50	ม.	118.00	32.00	79,827.00	21,648.00	101,475.00	
	กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway)								
	- 100x150mm.	135.30	ม.	220.00	60.00	29,766.00	8,118.00	37,884.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	22,605.00	-	22,605.00	-	22,605.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	33,829.95	-	33,829.95	-	33,829.95	
	รวมราคา ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System)					1,319,967.95	490,842.00	1,810,809.95	
4.23	ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BAS)								
	Main Equipment								
	- Computer Workstation and Monitor	1.00	ชุด	130,000.00	500.00	130,000.00	500.00	130,500.00	
	- Enterprise server	1.00	ชุด	1,120,000.00	500.00	1,120,000.00	500.00	1,120,500.00	
	- Workstation Station	1.00	ชุด	63,000.00	500.00	63,000.00	500.00	63,500.00	
	- Dot Metrix Print	1.00	ชุด	28,000.00	500.00	28,000.00	500.00	28,500.00	
	- UPS 3kVA	1.00	ชุด	93,500.00	500.00	93,500.00	500.00	94,000.00	
	- Ethernet Switch 24 Ports	1.00	ชุด	115,000.00	500.00	115,000.00	500.00	115,500.00	
	- DDC Controller &I/O Module With DDC Panel	1.00	ชุด	10,500,000.00	10,000.00	10,500,000.00	10,000.00	10,510,000.00	
	- Power Supply	1.00	ระบบ	Include	Include	-	-	-	
	- Smart IP Controller	1.00	ระบบ	Include	Include	-	-	-	
	- Ethernet Gateway	3.00	ชุด	Include	Include	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- control panel completed with Wiring and accessories	1.00	ชุด	Include	Include	-	-	-	
	- Programming Testing and commissioning at site	1.00	ชุด	2,000,000.00	10,000.00	2,000,000.00	10,000.00	2,010,000.00	
	สายควบคุมสัญญาณ (Control Cable)								
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- IEC 01 2.5 มม ²	4,950.00	ม.	9.00	7.00	44,550.00	34,650.00	79,200.00	
	- IEC 01 4 มม ²	7,150.00	ม.	14.00	10.00	100,100.00	71,500.00	171,600.00	
	- 18 AWG Twisted Pair With Shileld	935.00	ม.	33.00	11.00	30,855.00	10,285.00	41,140.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. Ø	907.50	ม.	31.00	22.00	28,132.50	19,965.00	48,097.50	
	งานอื่นๆ (โปรคระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	8,775.25	-	8,775.25	-	8,775.25	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	4,219.88	-	4,219.88	-	4,219.88	
	รวมราคา ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BAS)					14,266,132.63	159,400.00	14,425,532.63	
4.24	ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System)								
	- RPB3	1.00	ชุด	75,770.00	1,500.00	75,770.00	1,500.00	77,270.00	
	- RPB2	1.00	ชุด	75,770.00	1,500.00	75,770.00	1,500.00	77,270.00	
	- RPB1	1.00	ชุด	69,985.00	1,500.00	69,985.00	1,500.00	71,485.00	
	- RP11	1.00	ชุด	114,605.00	1,500.00	114,605.00	1,500.00	116,105.00	
	- RP12	1.00	ชุด	69,085.00	1,500.00	69,085.00	1,500.00	70,585.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- RP2	1.00	ชุด	103,970.00	1,500.00	103,970.00	1,500.00	105,470.00	
	- RP3	1.00	ชุด	103,970.00	1,500.00	103,970.00	1,500.00	105,470.00	
	- RP3M	1.00	ชุด	103,970.00	1,500.00	103,970.00	1,500.00	105,470.00	
	- RP4	1.00	ชุด	103,970.00	1,500.00	103,970.00	1,500.00	105,470.00	
	- RP4M	1.00	ชุด	57,710.00	1,500.00	57,710.00	1,500.00	59,210.00	
	- RP5	1.00	ชุด	57,710.00	1,500.00	57,710.00	1,500.00	59,210.00	
	- RP5M	1.00	ชุด	57,710.00	1,500.00	57,710.00	1,500.00	59,210.00	
	- RP6	1.00	ชุด	57,710.00	1,500.00	57,710.00	1,500.00	59,210.00	
	- RP6M	1.00	ชุด	57,710.00	1,500.00	57,710.00	1,500.00	59,210.00	
	- RP7	1.00	ชุด	75,770.00	1,500.00	75,770.00	1,500.00	77,270.00	
	- RP8	1.00	ชุด	104,370.00	1,500.00	104,370.00	1,500.00	105,870.00	
	- RP9	1.00	ชุด	104,370.00	1,500.00	104,370.00	1,500.00	105,870.00	
	- RP10	1.00	ชุด	104,370.00	1,500.00	104,370.00	1,500.00	105,870.00	
	- RP111	1.00	ชุด	114,605.00	1,500.00	114,605.00	1,500.00	116,105.00	
	- PR121	1.00	ชุด	104,370.00	1,500.00	104,370.00	1,500.00	105,870.00	
	- RP13	1.00	ชุด	68,940.00	1,500.00	68,940.00	1,500.00	70,440.00	
	- RP14	1.00	ชุด	68,940.00	1,500.00	68,940.00	1,500.00	70,440.00	
	- RP15	1.00	ชุด	68,940.00	1,500.00	68,940.00	1,500.00	70,440.00	
	- RP16	1.00	ชุด	68,940.00	1,500.00	68,940.00	1,500.00	70,440.00	
	- RP17	1.00	ชุด	68,940.00	1,500.00	68,940.00	1,500.00	70,440.00	
	- RP18	1.00	ชุด	68,940.00	1,500.00	68,940.00	1,500.00	70,440.00	
	- RP19	1.00	ชุด	56,520.00	1,500.00	56,520.00	1,500.00	58,020.00	
	- RP20	1.00	ชุด	68,785.00	1,500.00	68,785.00	1,500.00	70,285.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CENTRAL LIGHTING CONTROL								
	- Power Supply System	3.00	เหมา	48,000.00	1,000.00	144,000.00	3,000.00	147,000.00	
	- IP Router System	3.00	ชุด	70,500.00	10,000.00	211,500.00	30,000.00	241,500.00	
	- Touch Screen with Power Supply	2.00	ชุด	47,500.00	1,000.00	95,000.00	2,000.00	97,000.00	
	- Desktop Computer With Software	1.00	ชุด	25,000.00	500.00	25,000.00	500.00	25,500.00	
	- UPS 1KVA FOR Computer	1.00	ชุด	2,500.00	500.00	2,500.00	500.00	3,000.00	
	- ค่า Commissioning & Testing	-	ชุด	15,000.00	70,000.00	-	-	-	
	- Panel & ACCESSORIES	1.00	เหมา	25,000.00	30,000.00	25,000.00	30,000.00	55,000.00	
	- UTP CAT6	275.00	เมตร	23.00	15.00	6,325.00	4,125.00	10,450.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	247.50	เมตร	44.67	24.00	11,055.00	5,940.00	16,995.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	316.25	-	316.25	-	316.25	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	1,658.25	-	1,658.25	-	1,658.25	
	รวมราคา ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System)					2,778,799.50	118,065.00	2,896,864.50	
4.25	ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)								
	- Access control Panel board software	1.00	ชุด	203,000.00	10,000.00	203,000.00	10,000.00	213,000.00	
	- Access main controller	1.00	ชุด	201,000.00	10,000.00	201,000.00	10,000.00	211,000.00	
	- Access door controller with Relay&battery	55.00	ชุด	80,000.00	1,000.00	4,400,000.00	55,000.00	4,455,000.00	
	- Workstation pc led monitor 22"	1.00	ชุด	70,000.00	500.00	70,000.00	500.00	70,500.00	
	- printer dot matrix	1.00	ชุด	13,500.00	500.00	13,500.00	500.00	14,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- etherfast 10/100 8port	1.00	ชุด	2,700.00	500.00	2,700.00	500.00	3,200.00	
	- ups 800VA	1.00	ชุด	5,000.00	500.00	5,000.00	500.00	5,500.00	
	- etherfast 10/100 8port	1.00	ชุด	2,700.00	500.00	2,700.00	500.00	3,200.00	
	- Card Reader	174.00	ชุด	2,300.00	100.00	400,200.00	17,400.00	417,600.00	
	- Door Lock Magnetic Single door	141.00	ชุด	3,000.00	100.00	423,000.00	14,100.00	437,100.00	
	- Door Lock Magnetic Slide Door	64.00	ชุด	2,700.00	100.00	172,800.00	6,400.00	179,200.00	
	- Magnetic contact colour whith	205.00	ชุด	130.00	100.00	26,650.00	20,500.00	47,150.00	
	- Buzzer	174.00	ชุด	150.00	100.00	26,100.00	17,400.00	43,500.00	
	- exit switch touch sensor	174.00	ชุด	1,950.00	100.00	339,300.00	17,400.00	356,700.00	
	- emer gency door	174.00	ชุด	920.00	100.00	160,080.00	17,400.00	177,480.00	
	- Poewer supply 12vdc with battery	174.00	ชุด	4,200.00	100.00	730,800.00	17,400.00	748,200.00	
	- cotactless smart card	1,000.00	ชุด	275.00	-	275,000.00	-	275,000.00	
	- enclosure for powersupply with accessories	1.00	ชุด	250,000.00	1,000.00	250,000.00	1,000.00	251,000.00	
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- IEC 01 2.5 มม²	4,950.00	ม.	9.00	7.00	44,550.00	34,650.00	79,200.00	
	- IEC 01 4 มม²	7,150.00	ม.	14.00	10.00	100,100.00	71,500.00	171,600.00	
	- TIEV 0.65 มม Ø 2 Pairs	3,795.00	ม.	8.80	5.00	33,396.00	18,975.00	52,371.00	
	- 22 AWG Twisted Pair With Shileld	1,925.00	ม.	33.00	11.00	63,525.00	21,175.00	84,700.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. Ø	10,450.00	ม.	28.00	22.00	292,600.00	229,900.00	522,500.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	12,078.55	-	12,078.55	-	12,078.55	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	43,890.00	-	43,890.00	-	43,890.00	
	รวมราคา ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)					8,291,969.55	582,700.00	8,874,669.55	
4.26	ระบบเรียกพยาบาล(IP Nurse Call System)								
	CENTRAL CONTROL								
	- Management Center include config.	1.00	ชุด	358,000.00	1,000.00	358,000.00	1,000.00	359,000.00	
	- Solftware-Dongle for Visocall IP	1.00	ชุด	30,000.00	1,000.00	30,000.00	1,000.00	31,000.00	
	- Software - License for event database	1.00	ชุด	420,000.00	1,000.00	420,000.00	1,000.00	421,000.00	
	- Software - License Centrol Control Panel	1.00	ชุด	390,000.00	1,000.00	390,000.00	1,000.00	391,000.00	
	- PC : Computer set	1.00	ชุด	85,000.00	1,000.00	85,000.00	1,000.00	86,000.00	
	MASTER STATION								
	- Nurse Call Master Station	40.00	ชุด	236,000.00	200.00	9,440,000.00	8,000.00	9,448,000.00	
	EXAM ROOM								
	- Communication Terminal with Intercon	28.00	ชุด	58,500.00	200.00	1,638,000.00	5,600.00	1,643,600.00	
	- Room Signal lamp module	28.00	ชุด	6,400.00	200.00	179,200.00	5,600.00	184,800.00	
	ICU								
	- Patience Station With Intercom And Pendant	68.00	ชุด	56,000.00	200.00	3,808,000.00	13,600.00	3,821,600.00	
	- Nurse Present Button	68.00	ชุด	8,700.00	200.00	591,600.00	13,600.00	605,200.00	
	- Room Signal lamp module	68.00	ชุด	6,400.00	200.00	435,200.00	13,600.00	448,800.00	
	Multi-Bed (Patient room 2-4 bed/room)								
	- Patience Station With Intercom And Pendant	248.00	ชุด	16,000.00	200.00	3,968,000.00	49,600.00	4,017,600.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตรัวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Nurse Present Button	77.00	ชุด	8,700.00	200.00	669,900.00	15,400.00	685,300.00	
	- Room Signal lamp module	77.00	ชุด	6,400.00	200.00	492,800.00	15,400.00	508,200.00	
	Multi-Bed (Prepare & Recovery)								
	- Patience Station With Intercom And Pendant	33.00	ชุด	16,000.00	200.00	528,000.00	6,600.00	534,600.00	
	- Room Signal lamp module	33.00	ชุด	6,400.00	200.00	211,200.00	6,600.00	217,800.00	
	Patient Room								
	- Patience Station With Intercom And Pendant	111.00	ชุด	56,000.00	200.00	6,216,000.00	22,200.00	6,238,200.00	
	- Room Signal lamp module	111.00	ชุด	6,400.00	200.00	710,400.00	22,200.00	732,600.00	
	NSCU								
	- Call button and reset Button	38.00	ชุด	7,800.00	200.00	296,400.00	7,600.00	304,000.00	
	- Room Signal lamp module	38.00	ชุด	6,400.00	200.00	243,200.00	7,600.00	250,800.00	
	PULL CORD FOR TOILET								
	- PULL CORD	429.00	ชุด	7,200.00	200.00	3,088,800.00	85,800.00	3,174,600.00	
	- Room Signal lamp module	16.00	ชุด	6,400.00	200.00	102,400.00	3,200.00	105,600.00	
	RELAY MODULE (ON/OFF LIGHTING)								
	- Latching relay for Control Lamp	462.00	ชุด	8,200.00	200.00	3,788,400.00	92,400.00	3,880,800.00	
	SYSTEM CONTROL								
	- IP Net Router	24.00	ชุด	35,000.00	200.00	840,000.00	4,800.00	844,800.00	
	- Server Switch	4.00	ชุด	320,000.00	10,000.00	1,280,000.00	40,000.00	1,320,000.00	
	- Power Supply, 10A	34.00	ชุด	31,000.00	200.00	1,054,000.00	6,800.00	1,060,800.00	
	WARD AND BACKBONW SWITCH								
	- Station Switch	34.00	ชุด	90,000.00	5,000.00	3,060,000.00	170,000.00	3,230,000.00	
	- Network Switch	9.00	ชุด	84,000.00	5,000.00	756,000.00	45,000.00	801,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- RACK 19" ขนาด 15U c/w accessories for Ward	34.00	ชุด	32,000.00	500.00	1,088,000.00	17,000.00	1,105,000.00	
	- RACK 19" ขนาด 15U c/w accessories for Ward	9.00	ชุด	32,000.00	500.00	288,000.00	4,500.00	292,500.00	
	- UPS 1500VA/900W for Rack & PC	1.00	ชุด	25,000.00	500.00	25,000.00	500.00	25,500.00	
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- UTP CAT6	5,720.00	ม.	26.00	25.00	148,720.00	143,000.00	291,720.00	
	- IEC 01 2.5 มม ²	13,750.00	ม.	12.00	10.00	165,000.00	137,500.00	302,500.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. Ø	5,390.00	ม.	38.00	30.00	204,820.00	161,700.00	366,520.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	15,686.00	-	15,686.00	-	15,686.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	30,723.00	-	30,723.00	-	30,723.00	
	รวมราคา ระบบเรียกพยาบาล(IP Nurse Call System)					46,646,449.00	1,130,400.00	47,776,849.00	
4.27	โคมไฟฟ้าฉุกเฉินและป้ายทางออกหนีไฟ (Emergency And Exit Light)								
	แสงสว่างฉุกเฉิน								
	- CENTRAL BATT UNIT BACKUP 3Hrs. 500W.	7.00	ชุด	45,000.00	200.00	315,000.00	1,400.00	316,400.00	
	- CENTRAL BATT UNIT BACKUP 3Hrs. 1000W.	5.00	ชุด	65,000.00	200.00	325,000.00	1,000.00	326,000.00	
	- CENTRAL BATT UNIT BACKUP 3Hrs. 1500W.	13.00	ชุด	109,000.00	200.00	1,417,000.00	2,600.00	1,419,600.00	
	- โคมไฟ DOWNLIGHT EMERGENCY	1,013.00	ชุด	850.00	165.00	861,050.00	167,145.00	1,028,195.00	
	- โคมไฟ REMOTE LAMP EMERGENCY	17.00	ชุด	1,900.00	165.00	32,300.00	2,805.00	35,105.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EMERGENCY LIGHT แบบมีแบตเตอรี่ในตัว มีรีโมท	482.00	ชุด	1,200.00	165.00	578,400.00	79,530.00	657,930.00	
	- ป้ายทางหนีไฟ	522.00	ชุด	1,200.00	165.00	626,400.00	86,130.00	712,530.00	
	- FRC. 1Cx2.5 sq.mm.	19,250.00	ม.	38.00	12.00	731,500.00	231,000.00	962,500.00	
	- IEC 01. 2.5 mm2	6,765.00	ม.	9.00	7.00	60,885.00	47,355.00	108,240.00	
	- IEC01. 1Cx4 sq.mm.	12,375.00	ม.	14.00	10.00	173,250.00	123,750.00	297,000.00	
	- EMT 15mm. (1/2 ")	5,940.00	ม.	28.00	22.00	166,320.00	130,680.00	297,000.00	
	- EMT 20mm. (3/4 ")	6,160.00	ม.	45.00	24.00	277,200.00	147,840.00	425,040.00	
	- LSHF. 1Cx2.5 sq.mm.	4,133.00	ม.	36.00	12.00	148,788.00	49,596.00	198,384.00	
	- LSHF. 1Cx4 sq.mm.	4,392.00	ม.	46.00	14.00	202,032.00	61,488.00	263,520.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	48,281.75	-	48,281.75	-	48,281.75	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	66,528.00	-	66,528.00	-	66,528.00	
	รวมราคา โคมไฟฟ้าฉุกเฉินและป้ายทางออกหนีไฟ (Emergency And Exit Light)					6,029,934.75	1,132,319.00	7,162,253.75	
4.28	ระบบจัดการพลังงานไฟฟ้า (Digital Power Meter Management System)								
	- configuration & Graphic Display Design	1.00	เหมา	331,500.00	-	331,500.00	-	331,500.00	
	- PC W/Software Digital Management	1.00	เหมา	150,000.00	1,000.00	150,000.00	1,000.00	151,000.00	
	- Converter	1.00	เหมา	330,000.00	1,000.00	330,000.00	1,000.00	331,000.00	
	- hub switch 16Port	1.00	เหมา	18,600.00	1,000.00	18,600.00	1,000.00	19,600.00	
	- ups	1.00	เหมา	17,500.00	1,000.00	17,500.00	1,000.00	18,500.00	
	- Rack panel	2.00	เหมา	22,000.00	1,000.00	44,000.00	2,000.00	46,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- 18 AWG Twisted Pair With Shileld	935.00	ม.	33.00	11.00	30,855.00	10,285.00	41,140.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. Ø	907.50	ม.	31.00	22.00	28,132.50	19,965.00	48,097.50	
	งานอื่นๆ (โปรตระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	1,542.75	-	1,542.75	-	1,542.75	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	4,219.88	-	4,219.88	-	4,219.88	
	รวมราคา ระบบจัดการพลังงานไฟฟ้า (Digital Power Meter Management System)					956,350.13	36,250.00	992,600.13	
4.29	ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS)								
	- UPS 250 kVA Backup Time 15 minute	1.00	ชุด	3,200,000.00	5,000.00	3,200,000.00	5,000.00	3,205,000.00	
	- Concrete Foundation	1.10	ลบ.ม	5,500.00	1,500.00	6,050.00	1,650.00	7,700.00	
	- Accessories	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	รวมราคา ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS)					3,206,050.00	6,650.00	3,212,700.00	
4.30	ระบบนาฬิการวม (Master-Slave Clock System)								
	- GPS With Lightning protection	1.00	ชุด	23,000.00	1,000.00	23,000.00	1,000.00	24,000.00	
	- Surg Protection For gps	1.00	ชุด	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	- Master clock +ups +software Management	1.00	ชุด	220,000.00	-	220,000.00	-	220,000.00	
	- นาฬิกาแบบเข็ม : Single-Side	55.00	ชุด	18,000.00	500.00	990,000.00	27,500.00	1,017,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- 18 AWG TWISTED PAIR WITH SHIELD	3,630.00	ม.	30.00	15.00	108,900.00	54,450.00	163,350.00	
	- IEC 01 2.5 มม²	7,150.00	ม.	9.00	7.00	64,350.00	50,050.00	114,400.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. Ø	6,820.00	ม.	31.00	22.00	211,420.00	150,040.00	361,460.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	3,217.50	-	3,217.50	-	3,217.50	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	31,713.00	-	31,713.00	-	31,713.00	
	รวมราคา ระบบนาฬิการวม (Master-Slave Clock System)					1,664,600.50	283,040.00	1,947,640.50	
4.31	ระบบไฟฟ้า clean room ชั้น 3-7								
4.31.1	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 3								
4.31.1.1	แผงสวิตซ์ไฟฟ้า								
	EDB&AMCC3-1								
	- MAIN CB 630AT/800AF 3P	1.00	ชุด	42,300.00	2,000.00	42,300.00	2,000.00	44,300.00	
	- CB 175AT/250AF 3P	1.00	ชุด	16,600.00	500.00	16,600.00	500.00	17,100.00	
	- CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,580.00	500.00	6,580.00	500.00	7,080.00	
	- CB 80AT/100AF 3P	2.00	ชุด	6,470.00	300.00	12,940.00	600.00	13,540.00	
	- CB 75AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,470.00	300.00	6,470.00	300.00	6,770.00	
	- CB 60AT/100AF 3P	5.00	ชุด	6,470.00	300.00	32,350.00	1,500.00	33,850.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CB 40AT/100AF 3P	4.00	ชุด	6,260.00	500.00	25,040.00	2,000.00	27,040.00	
	- CB 30AT/100AF 3P	2.00	ชุด	6,260.00	500.00	12,520.00	1,000.00	13,520.00	
	- CB 20AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,150.00	300.00	6,150.00	300.00	6,450.00	
	- PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 16 CKT	1.00	ชุด	28,000.00	5,000.00	28,000.00	5,000.00	33,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	EDB&AMCC3-2								
	- MAIN CB 630AT/800AF 3P	1.00	ชุด	42,300.00	2,000.00	42,300.00	2,000.00	44,300.00	
	- CB 175AT/250AF 3P	1.00	ชุด	16,600.00	500.00	16,600.00	500.00	17,100.00	
	- CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 75AT/100AF 3P	3.00	ชุด	6,470.00	300.00	19,410.00	900.00	20,310.00	
	- CB 60AT/100AF 3P	3.00	ชุด	6,470.00	300.00	19,410.00	900.00	20,310.00	
	- CB 50AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,260.00	500.00	6,260.00	500.00	6,760.00	
	- CB 30AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,260.00	500.00	6,260.00	500.00	6,760.00	
	- CB 20AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,150.00	300.00	6,150.00	300.00	6,450.00	
	- PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 12 CKT	1.00	ชุด	25,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ELP3-1								
	- MAIN CB 80AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,470.00	300.00	6,470.00	300.00	6,770.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	20.00	ชุด	565.00	100.00	11,300.00	2,000.00	13,300.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	22.00	ชุด	565.00	100.00	12,430.00	2,200.00	14,630.00	
	- PANEL 42 CKT	1.00	ชุด	13,200.00	5,000.00	13,200.00	5,000.00	18,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP3-2								
	- MAIN CB 80AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,470.00	300.00	6,470.00	300.00	6,770.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	12.00	ชุด	565.00	100.00	6,780.00	1,200.00	7,980.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	13.00	ชุด	565.00	100.00	7,345.00	1,300.00	8,645.00	
	- PANEL 42 CKT	1.00	ชุด	13,200.00	5,000.00	13,200.00	5,000.00	18,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP3 To UPS1,2								
	- MAIN CB 175AT/250AF 3P	2.00	ชุด	16,600.00	500.00	33,200.00	1,000.00	34,200.00	
	- CB 32AT/100AF 3P	16.00	ชุด	5,300.00	500.00	84,800.00	8,000.00	92,800.00	
	- PANEL 36 CKT	1.00	ชุด	18,000.00	5,000.00	18,000.00	5,000.00	23,000.00	
	- PANEL 24 CKT	1.00	ชุด	15,900.00	5,000.00	15,900.00	5,000.00	20,900.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	2.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	10,000.00	4,000.00	14,000.00	
	LP3								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	13.00	ชุด	565.00	100.00	7,345.00	1,300.00	8,645.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตรัวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CB 16AT/50AF IP	11.00	ชุด	565.00	100.00	6,215.00	1,100.00	7,315.00	
	- PANEL 30 CKT	1.00	ชุด	10,900.00	5,000.00	10,900.00	5,000.00	15,900.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	UPS								
	- ตู้ UPS 15kVA	16.00	ชุด	380,000.00	20,000.00	6,080,000.00	320,000.00	6,400,000.00	
	ISP								
	- MAIN CB 50AT/100AF 2P	16.00	ชุด	4,250.00	300.00	68,000.00	4,800.00	72,800.00	
	- CB 20AT/50AF 2P	137.00	ชุด	1,190.00	100.00	163,030.00	13,700.00	176,730.00	
	- PANEL 12 CKT	16.00	ชุด	12,000.00	5,000.00	192,000.00	80,000.00	272,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	16.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	80,000.00	32,000.00	112,000.00	
	- ตู้ Isolator 10kVA	14.00	ชุด	320,000.00	15,000.00	4,480,000.00	210,000.00	4,690,000.00	
	- ตู้ Isolator 6.3kVA	2.00	ชุด	290,000.00	15,000.00	580,000.00	30,000.00	610,000.00	
4.31.1.2	งานเดินท่อร้อยสาย								
	- IEC 01. 120 mm2	760.00	ม.	408.00	60.00	310,080.00	45,600.00	355,680.00	
	- IEC 01. 50 mm2	560.00	ม.	163.00	40.00	91,280.00	22,400.00	113,680.00	
	- IEC 01. 35 mm2	580.00	ม.	113.00	30.00	65,540.00	17,400.00	82,940.00	
	- IEC 01. 25 mm2	2,340.00	ม.	85.00	25.00	198,900.00	58,500.00	257,400.00	
	- IEC 01. 16 mm2	1,630.00	ม.	54.00	20.00	88,020.00	32,600.00	120,620.00	
	- IEC 01. 10 mm2	1,005.00	ม.	35.00	16.00	35,175.00	16,080.00	51,255.00	
	- IEC 01. 6 mm2	1,869.00	ม.	20.00	12.00	37,380.00	22,428.00	59,808.00	
	- IEC 01. 4 mm2	6,019.00	ม.	12.00	10.00	72,228.00	60,190.00	132,418.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตรัวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- IEC 01. 2.5 mm2	16,396.00	ม.	8.00	7.00	131,168.00	114,772.00	245,940.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	51,488.55	-	51,488.55	-	51,488.55	
	CONDUIT								
	- EMT. 20 mm. (3/4")	45.00	ม.	40.00	24.00	1,800.00	1,080.00	2,880.00	
	- EMT. 25 mm. (1")	180.00	ม.	55.00	28.00	9,900.00	5,040.00	14,940.00	
	- EMT. 32 mm. (1-1/4")	1,305.00	ม.	112.00	32.00	146,160.00	41,760.00	187,920.00	
	- EMT. 40 mm. (1-1/2")	145.00	ม.	129.00	38.00	18,705.00	5,510.00	24,215.00	
	- EMT. 50 mm. (2")	140.00	ม.	150.00	42.00	21,000.00	5,880.00	26,880.00	
	- IMC. 65 mm. (2-1/2")	190.00	ม.	571.00	55.00	108,490.00	10,450.00	118,940.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	45,908.25	-	45,908.25	-	45,908.25	
4.31.1.3	โคมไฟแสงสว่างและเต้ารับ								
	- โคมไฟ LED PANEL 20W 300x600 mm.(Clean room typ.)	14.00	ชุด	2,000.00	300.00	28,000.00	4,200.00	32,200.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 300x1200 mm.(Clean room typ.)	66.00	ชุด	2,500.00	300.00	165,000.00	19,800.00	184,800.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 600x600 mm.(Clean room typ.)	106.00	ชุด	2,500.00	300.00	265,000.00	31,800.00	296,800.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 60W 600x1200 mm.(Clean room typ.)	201.00	ชุด	3,400.00	300.00	683,400.00	60,300.00	743,700.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 6W ดาวไลน์ (Clean room typ.)	84.00	ชุด	1,200.00	200.00	100,800.00	16,800.00	117,600.00	
	- โคมไฟแสดงสเตตัสสำหรับห้องผ่าตัด	13.00	ชุด	3,000.00	300.00	39,000.00	3,900.00	42,900.00	
	- นาฬิกาแบบ DIGITAL CLOCK	15.00	ชุด	18,500.00	2,000.00	277,500.00	30,000.00	307,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สวิตซ์ 1 ทาง 10 A. (1Gang)	33.00	ชุด	200.00	100.00	6,600.00	3,300.00	9,900.00	
	- สวิตซ์ 1 ทาง 10 A. (2Gang)	23.00	ชุด	250.00	100.00	5,750.00	2,300.00	8,050.00	
	- สวิตซ์ 1 ทาง 10 A. (3Gang)	16.00	ชุด	280.00	100.00	4,480.00	1,600.00	6,080.00	
	- เติ้ารับคู่	359.00	ชุด	250.00	100.00	89,750.00	35,900.00	125,650.00	
	- เติ้ารับแบบ Junction Box	57.00	ชุด	600.00	150.00	34,200.00	8,550.00	42,750.00	
4.31.1.4	ระบบติดตั้ง GROUNDING SYSTEM								
	- PULL BOX	26.00	ชุด	200.00	80.00	5,200.00	2,080.00	7,280.00	
	- IEC01 6 mm2	829.00	ม.	20.00	12.00	16,580.00	9,948.00	26,528.00	
	- EMT. 15 mm. (1/2")	829.00	ม.	27.00	22.00	22,383.00	18,238.00	40,621.00	
	- งานเปิดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	829.00	-	829.00	-	829.00	
	- งานเปิดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	3,357.45	-	3,357.45	-	3,357.45	
4.31.1.5	ระบบแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออก								
	- ชุดแบตเตอรี่ 1,000W. (CENTRAL BATERRY)	1.00	ชุด	50,000.00	5,000.00	50,000.00	5,000.00	55,000.00	
	- ป้ายบอกทางฉุกเฉิน (Exit Lighting)	14.00	ชุด	2,400.00	250.00	33,600.00	3,500.00	37,100.00	
	- ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Downlight emergency)	69.00	ชุด	2,500.00	300.00	172,500.00	20,700.00	193,200.00	
	- IEC 01 4 mm2	374.00	ม.	12.00	10.00	4,488.00	3,740.00	8,228.00	
	- IEC 01 2.5 mm2	674.00	ม.	8.00	7.00	5,392.00	4,718.00	10,110.00	
	- EMT 15mm. (1/2 ")	766.00	ม.	27.00	22.00	20,682.00	16,852.00	37,534.00	
	- FRC. 1Cx2.5 sq.mm.	1,251.00	ม.	54.00	12.00	67,554.00	15,012.00	82,566.00	
	- งานเปิดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	494.00	-	494.00	-	494.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	13,235.40	-	13,235.40	-	13,235.40	
	รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 3					15,880,862.65	1,556,028.00	17,436,890.65	
4.31.2	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 4								
4.31.2.1	แผงสวิตช์ไฟฟ้า								
	EDB&AMCC4-1								
	- MAIN CB 800AT/800AF 3P	1.00	ชุด	42,300.00	2,000.00	42,300.00	2,000.00	44,300.00	
	- CB 200AT/250AF 3P	1.00	ชุด	16,600.00	500.00	16,600.00	500.00	17,100.00	
	- CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,580.00	500.00	6,580.00	500.00	7,080.00	
	- CB 60AT/100AF 3P	8.00	ชุด	6,470.00	300.00	51,760.00	2,400.00	54,160.00	
	- CB 40AT/100AF 3P	3.00	ชุด	6,260.00	500.00	18,780.00	1,500.00	20,280.00	
	- CB 30AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,260.00	500.00	6,260.00	500.00	6,760.00	
	- PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 16 CKT	1.00	ชุด	28,000.00	5,000.00	28,000.00	5,000.00	33,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	EDB&AMCC4-2								
	- MAIN CB 500AT/630AF 3P	1.00	ชุด	35,790.00	2,000.00	35,790.00	2,000.00	37,790.00	
	- CB 200AT/250AF 3P	1.00	ชุด	16,600.00	500.00	16,600.00	500.00	17,100.00	
	- CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,580.00	500.00	6,580.00	500.00	7,080.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CB 80AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,470.00	300.00	6,470.00	300.00	6,770.00	
	- CB 60AT/100AF 3P	5.00	ชุด	6,470.00	300.00	32,350.00	1,500.00	33,850.00	
	- CB 40AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,260.00	500.00	6,260.00	500.00	6,760.00	
	- PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 10 CKT	1.00	ชุด	25,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP4-1								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	10.00	ชุด	565.00	100.00	5,650.00	1,000.00	6,650.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	17.00	ชุด	565.00	100.00	9,605.00	1,700.00	11,305.00	
	- PANEL 42 CKT	1.00	ชุด	13,200.00	5,000.00	13,200.00	5,000.00	18,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP4-2								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	13.00	ชุด	565.00	100.00	7,345.00	1,300.00	8,645.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	14.00	ชุด	565.00	100.00	7,910.00	1,400.00	9,310.00	
	- PANEL 42 CKT	1.00	ชุด	13,200.00	5,000.00	13,200.00	5,000.00	18,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP To UPS1								
	- MAIN CB 200AT/250AF 3P	1.00	ชุด	16,600.00	500.00	16,600.00	500.00	17,100.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CB 32AT/100AF 3P	9.00	ชุด	5,300.00	500.00	47,700.00	4,500.00	52,200.00	
	- PANEL 24 CKT	1.00	ชุด	15,900.00	5,000.00	15,900.00	5,000.00	20,900.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP To UPS2								
	- MAIN CB 160AT/250AF 3P	1.00	ชุด	12,600.00	500.00	12,600.00	500.00	13,100.00	
	- CB 32AT/100AF 3P	5.00	ชุด	5,300.00	500.00	26,500.00	2,500.00	29,000.00	
	- PANEL 24 CKT	1.00	ชุด	15,900.00	5,000.00	15,900.00	5,000.00	20,900.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	LP4								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	13.00	ชุด	565.00	100.00	7,345.00	1,300.00	8,645.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	11.00	ชุด	565.00	100.00	6,215.00	1,100.00	7,315.00	
	- PANEL 36 CKT	1.00	ชุด	12,200.00	5,000.00	12,200.00	5,000.00	17,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	UPS								
	- ตู้ UPS 15kVA	14.00	ชุด	380,000.00	20,000.00	5,320,000.00	280,000.00	5,600,000.00	
	ISP								
	- MAIN CB 50AT/100AF 2P	14.00	ชุด	5,300.00	300.00	74,200.00	4,200.00	78,400.00	
	- CB 20AT/50AF 2P	130.00	ชุด	1,190.00	100.00	154,700.00	13,000.00	167,700.00	
	- PANEL 12 CKT	14.00	ชุด	7,930.00	5,000.00	111,020.00	70,000.00	181,020.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	14.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	70,000.00	28,000.00	98,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตู้ Isolator 10kVA	13.00	ชุด	320,000.00	15,000.00	4,160,000.00	195,000.00	4,355,000.00	
	- ตู้ Isolator 6.3kVA	1.00	ชุด	290,000.00	15,000.00	290,000.00	15,000.00	305,000.00	
4.31.2.2	งานเดินท่อร้อยสาย								
	- IEC 01. 120 mm2	540.00	ม.	408.00	60.00	220,320.00	32,400.00	252,720.00	
	- IEC 01. 95 mm2	180.00	ม.	328.00	55.00	59,040.00	9,900.00	68,940.00	
	- IEC 01. 50 mm2	900.00	ม.	163.00	40.00	146,700.00	36,000.00	182,700.00	
	- IEC 01. 35 mm2	180.00	ม.	113.00	30.00	20,340.00	5,400.00	25,740.00	
	- IEC 01. 25 mm2	2,340.00	ม.	85.00	25.00	198,900.00	58,500.00	257,400.00	
	- IEC 01. 16 mm2	1,440.00	ม.	54.00	20.00	77,760.00	28,800.00	106,560.00	
	- IEC 01. 10 mm2	990.00	ม.	35.00	16.00	34,650.00	15,840.00	50,490.00	
	- IEC 01. 6 mm2	1,395.00	ม.	20.00	12.00	27,900.00	16,740.00	44,640.00	
	- IEC 01. 4 mm2	10,284.00	ม.	12.00	10.00	123,408.00	102,840.00	226,248.00	
	- IEC 01. 2.5 mm2	13,840.00	ม.	8.00	7.00	110,720.00	96,880.00	207,600.00	
	- งานเปิดเตลีด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	50,986.90	-	50,986.90	-	50,986.90	
	CONDUIT								
	- EMT. 15 mm. (1/2")	6,832.00	ม.	27.00	22.00	184,464.00	150,304.00	334,768.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	45.00	ม.	40.00	24.00	1,800.00	1,080.00	2,880.00	
	- EMT. 25 mm. (1")	180.00	ม.	55.00	28.00	9,900.00	5,040.00	14,940.00	
	- EMT. 32 mm. (1-1/4")	1,215.00	ม.	112.00	32.00	136,080.00	38,880.00	174,960.00	
	- EMT. 40 mm. (1-1/2")	45.00	ม.	129.00	38.00	5,805.00	1,710.00	7,515.00	
	- EMT. 50 mm. (2")	225.00	ม.	150.00	42.00	33,750.00	9,450.00	43,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- IMC. 65 mm. (2-1/2")	180.00	ม.	571.00	55.00	102,780.00	9,900.00	112,680.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	71,186.85	-	71,186.85	-	71,186.85	
4.31.2.3	โคมไฟแสงสว่างและเต้ารับ								
	- โคมไฟ LED PANEL 20W 300x600 mm.(Clean room typ.)	12.00	ชุด	2,000.00	300.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 300x1200 mm.(Clean room typ.)	79.00	ชุด	2,500.00	300.00	197,500.00	23,700.00	221,200.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 600x600 mm.(Clean room typ.)	61.00	ชุด	2,500.00	300.00	152,500.00	18,300.00	170,800.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 60W 600x1200 mm.(Clean room typ.)	163.00	ชุด	3,400.00	300.00	554,200.00	48,900.00	603,100.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 6W ดาวไลน์ (Clean room typ.)	93.00	ชุด	1,200.00	200.00	111,600.00	18,600.00	130,200.00	
	- โคมไฟแสดงสแตตัสสำหรับห้องผ่าตัด	10.00	ชุด	3,000.00	300.00	30,000.00	3,000.00	33,000.00	
	- นาฬิกาแบบ DIGITAL CLOCK	10.00	ชุด	18,500.00	2,000.00	185,000.00	20,000.00	205,000.00	
	- สวิตซ์ 1 ทาง 10 A. (1Gang)	23.00	ชุด	200.00	100.00	4,600.00	2,300.00	6,900.00	
	- สวิตซ์ 1 ทาง 10 A. (2Gang)	21.00	ชุด	250.00	100.00	5,250.00	2,100.00	7,350.00	
	- สวิตซ์ 1 ทาง 10 A. (3Gang)	13.00	ชุด	280.00	100.00	3,640.00	1,300.00	4,940.00	
	- สวิตซ์ 1 ทาง 10 A. (4Gang)	1.00	ชุด	300.00	100.00	300.00	100.00	400.00	
	- เต้ารับคู่	336.00	ชุด	250.00	100.00	84,000.00	33,600.00	117,600.00	
	- เต้ารับแบบ Junction Box	95.00	ชุด	600.00	150.00	57,000.00	14,250.00	71,250.00	
4.31.2.4	ระบบติดตั้ง GROUNDING SYSTEM								
	- PULL BOX	20.00	ชุด	200.00	80.00	4,000.00	1,600.00	5,600.00	
	- IEC 01 6 SQ.MM	442.00	ม.	20.00	12.00	8,840.00	5,304.00	14,144.00	
	- EMT. 15 mm. (1/2")	442.00	ม.	27.00	22.00	11,934.00	9,724.00	21,658.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	442.00	-	442.00	-	442.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	1,790.10	-	1,790.10	-	1,790.10	
4.31.2.5	ระบบแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออก								
	- ชุดแบตเตอรี่ 1,000W. (CENTRAL BATERRY)	1.00	ชุด	60,000.00	5,000.00	60,000.00	5,000.00	65,000.00	
	- ป้ายบอกทางฉุกเฉิน (Exit Lighting)	13.00	ชุด	2,400.00	250.00	31,200.00	3,250.00	34,450.00	
	- ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Downlight emergency)	62.00	ชุด	2,500.00	300.00	155,000.00	18,600.00	173,600.00	
	- THW 4 mm2	351.00	ม.	19.00	12.00	6,669.00	4,212.00	10,881.00	
	- THW 2.5 mm2	1,019.00	ม.	13.00	9.00	13,247.00	9,171.00	22,418.00	
	- EMT 15mm. (1/2 ")	1,087.00	ม.	45.00	12.00	48,915.00	13,044.00	61,959.00	
	- FRC. 1Cx2.5 sq.mm.	1,893.00	ม.	54.00	12.00	102,222.00	22,716.00	124,938.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	995.80	-	995.80	-	995.80	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	22,670.55	-	22,670.55	-	22,670.55	
	รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 4					14,301,686.20	1,590,835.00	15,892,521.20	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.31.3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 5								
4.31.3.1	แผงสวิตซ์ไฟฟ้า								
	EDB&AMCC5-1								
	- MAIN CB 800AT/800AL 3P	1.00	ชุด	42,300.00	2,000.00	42,300.00	2,000.00	44,300.00	
	- CB 300AT/400AL 3P	1.00	ชุด	26,000.00	500.00	26,000.00	500.00	26,500.00	
	- CB 250AT/250AL 3P	1.00	ชุด	17,300.00	500.00	17,300.00	500.00	17,800.00	
	- CB 100AT/100AL 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 80AT/100AL 3P	1.00	ชุด	5,410.00	300.00	5,410.00	300.00	5,710.00	
	- CB 60AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,410.00	300.00	5,410.00	300.00	5,710.00	
	- CB 50AT/100AF 3P	3.00	ชุด	5,300.00	500.00	15,900.00	1,500.00	17,400.00	
	- CB 30AT/100AF 3P	3.00	ชุด	5,300.00	500.00	15,900.00	1,500.00	17,400.00	
	- CB 20AT/100AF 3P	3.00	ชุด	5,200.00	500.00	15,600.00	1,500.00	17,100.00	
	- PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 16 CKT	1.00	ชุด	25,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	EDB&AMCC5-2								
	- MAIN CB 300AT/400AF 3P	1.00	ชุด	26,000.00	2,000.00	26,000.00	2,000.00	28,000.00	
	- CB 80AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,410.00	300.00	5,410.00	300.00	5,710.00	
	- CB 60AT/100AF 3P	2.00	ชุด	5,410.00	300.00	10,820.00	600.00	11,420.00	
	- CB 50AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,300.00	300.00	5,300.00	300.00	5,600.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตรัวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CB 40AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,300.00	500.00	5,300.00	500.00	5,800.00	
	- CB 30AT/100AF 3P	2.00	ชุด	5,300.00	500.00	10,600.00	1,000.00	11,600.00	
	- CB 20AT/100AF 3P	3.00	ชุด	5,200.00	500.00	15,600.00	1,500.00	17,100.00	
	- PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 12 CKT	1.00	ชุด	25,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP5-1								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	18.00	ชุด	565.00	100.00	10,170.00	1,800.00	11,970.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	17.00	ชุด	565.00	100.00	9,605.00	1,700.00	11,305.00	
	- PANEL 42 CKT	1.00	ชุด	13,200.00	5,000.00	13,200.00	5,000.00	18,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP To UPS								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF IP	5.00	ชุด	565.00	100.00	2,825.00	500.00	3,325.00	
	- CB 16AT/50AF IP	6.00	ชุด	565.00	100.00	3,390.00	600.00	3,990.00	
	- PANEL 42 CKT	1.00	ชุด	13,200.00	5,000.00	13,200.00	5,000.00	18,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP To UPS								
	- MAIN CB 250AT/250AF 3P	1.00	ชุด	17,300.00	500.00	17,300.00	500.00	17,800.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CB 32AT/100AF 3P	9.00	ชุด	5,300.00	500.00	47,700.00	4,500.00	52,200.00	
	- PANEL 24 CKT	1.00	ชุด	15,900.00	5,000.00	15,900.00	5,000.00	20,900.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	LP								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	15.00	ชุด	565.00	100.00	8,475.00	1,500.00	9,975.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	6.00	ชุด	565.00	100.00	3,390.00	600.00	3,990.00	
	- PANEL 36 CKT	1.00	ชุด	12,200.00	5,000.00	12,200.00	5,000.00	17,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	UPS								
	- ตู้ UPS 15kVA	9.00	ชุด	380,000.00	20,000.00	3,420,000.00	180,000.00	3,600,000.00	
	ISP								
	- MAIN CB 50AT/100AF 2P	9.00	ชุด	4,250.00	300.00	38,250.00	2,700.00	40,950.00	
	- CB 20AT/50AF 2P	73.00	ชุด	1,190.00	100.00	86,870.00	7,300.00	94,170.00	
	- PANEL 12 CKT	9.00	ชุด	7,930.00	5,000.00	71,370.00	45,000.00	116,370.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	9.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	45,000.00	18,000.00	63,000.00	
	- ตู้ Isolator 10kVA	9.00	ชุด	320,000.00	15,000.00	2,880,000.00	135,000.00	3,015,000.00	
4.31.3.2	งานเดินท่อร้อยสายไฟ								
	- IEC 01. 300 mm2	180.00	ม.	1,445.00	110.00	260,100.00	19,800.00	279,900.00	
	- IEC 01. 185 mm2	180.00	ม.	879.00	85.00	158,220.00	15,300.00	173,520.00	
	- IEC 01. 50 mm2	540.00	ม.	163.00	40.00	88,020.00	21,600.00	109,620.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- IEC 01. 35 mm2	360.00	ม.	113.00	30.00	40,680.00	10,800.00	51,480.00	
	- IEC 01. 25 mm2	675.00	ม.	85.00	25.00	57,375.00	16,875.00	74,250.00	
	- IEC 01. 16 mm2	1,530.00	ม.	54.00	20.00	82,620.00	30,600.00	113,220.00	
	- IEC 01. 10 mm2	1,080.00	ม.	35.00	16.00	37,800.00	17,280.00	55,080.00	
	- IEC 01. 6 mm2	765.00	ม.	20.00	12.00	15,300.00	9,180.00	24,480.00	
	- IEC 01. 4 mm2	10,146.00	ม.	12.00	10.00	121,752.00	101,460.00	223,212.00	
	- IEC 01. 2.5 mm2	36,432.00	ม.	8.00	7.00	291,456.00	255,024.00	546,480.00	
	- งานเปิดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	57,666.15	-	57,666.15	-	57,666.15	
	CONDUIT								
	- EMT. 15 mm. (1/2")	13,009.00	ม.	27.00	22.00	351,243.00	286,198.00	637,441.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	270.00	ม.	40.00	24.00	10,800.00	6,480.00	17,280.00	
	- EMT. 25 mm. (1")	180.00	ม.	55.00	28.00	9,900.00	5,040.00	14,940.00	
	- EMT. 32 mm. (1-1/4")	720.00	ม.	112.00	32.00	80,640.00	23,040.00	103,680.00	
	- EMT. 40 mm. (1-1/2")	135.00	ม.	129.00	38.00	17,415.00	5,130.00	22,545.00	
	- EMT. 50 mm. (2")	135.00	ม.	150.00	42.00	20,250.00	5,670.00	25,920.00	
	- IMC 80mm. (3")	45.00	ม.	707.00	65.00	31,815.00	2,925.00	34,740.00	
	- งานเปิดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	78,309.45	-	78,309.45	-	78,309.45	
4.31.3.3	โคมไฟแสงสว่างและเต้ารับ								
	- โคมไฟ LED PANEL 20W 300x600 mm.(Clean room typ.)	10.00	ชุด	2,000.00	300.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 300x1200 mm.(Clean room typ.)	175.00	ชุด	2,500.00	300.00	437,500.00	52,500.00	490,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 5					10,714,754.50	1,591,176.00	12,305,930.50	
4.31.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 6								
4.31.4.1	แผงสวิตซ์ไฟฟ้า								
	EDB&AMCC6-1								
	- MAIN CB 800AT/800AF 3P	1.00	ชุด	42,300.00	2,000.00	42,300.00	2,000.00	44,300.00	
	- CB 250AT/250AL 3P	2.00	ชุด	17,300.00	500.00	34,600.00	1,000.00	35,600.00	
	- CB 100AT/100AL 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 80AT/100AL 3P	1.00	ชุด	5,410.00	300.00	5,410.00	300.00	5,710.00	
	- CB 60AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,410.00	300.00	5,410.00	300.00	5,710.00	
	- CB 50AT/100AF 3P	3.00	ชุด	5,300.00	500.00	15,900.00	1,500.00	17,400.00	
	- CB 40AT/100AF 3P	2.00	ชุด	5,300.00	500.00	10,600.00	1,000.00	11,600.00	
	- CB 30AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,300.00	500.00	5,300.00	500.00	5,800.00	
	- CB 20AT/100AF 3P	2.00	ชุด	5,200.00	500.00	10,400.00	1,000.00	11,400.00	
	- PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 16 CKT	1.00	ชุด	25,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	EDB&AMCC6-2								
	- MAIN CB 250AT/400AF 3P	1.00	ชุด	19,300.00	500.00	19,300.00	500.00	19,800.00	
	- CB 60AT/100AF 3P	2.00	ชุด	5,410.00	300.00	10,820.00	600.00	11,420.00	
	- CB 50AT/100AF 3P	3.00	ชุด	5,300.00	300.00	15,900.00	900.00	16,800.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CB 30AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,300.00	500.00	5,300.00	500.00	5,800.00	
	- CB 20AT/100AF 3P	5.00	ชุด	5,200.00	500.00	26,000.00	2,500.00	28,500.00	
	- PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 12 CKT	1.00	ชุด	25,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP6-1								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	18.00	ชุด	565.00	100.00	10,170.00	1,800.00	11,970.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	18.00	ชุด	565.00	100.00	10,170.00	1,800.00	11,970.00	
	- PANEL 42 CKT	1.00	ชุด	13,200.00	5,000.00	13,200.00	5,000.00	18,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP To UPS								
	- MAIN CB 250AT/250AF 3P	1.00	ชุด	17,300.00	500.00	17,300.00	500.00	17,800.00	
	- CB 32AT/100AF 3P	9.00	ชุด	5,300.00	500.00	47,700.00	4,500.00	52,200.00	
	- PANEL 24 CKT	1.00	ชุด	15,900.00	5,000.00	15,900.00	5,000.00	20,900.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	LP6								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	15.00	ชุด	565.00	100.00	8,475.00	1,500.00	9,975.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	6.00	ชุด	565.00	100.00	3,390.00	600.00	3,990.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5

ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- PANEL 36 CKT	1.00	ชุด	12,200.00	5,000.00	12,200.00	5,000.00	17,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	UPS								
	- ตู้ UPS 15kVA	9.00	ชุด	380,000.00	20,000.00	3,420,000.00	180,000.00	3,600,000.00	
	ISP								
	- MAIN CB 50AT/100AF 2P	9.00	ชุด	4,250.00	300.00	38,250.00	2,700.00	40,950.00	
	- CB 20AT/50AF 2P	74.00	ชุด	1,190.00	100.00	88,060.00	7,400.00	95,460.00	
	- PANEL 12 CKT	9.00	ชุด	7,930.00	5,000.00	71,370.00	45,000.00	116,370.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	9.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	45,000.00	18,000.00	63,000.00	
	- ตู้ Isolator 10kVA	9.00	ชุด	320,000.00	15,000.00	2,880,000.00	135,000.00	3,015,000.00	
4.31.4.2	งานเดินท่อร้อยสาย								
	- IEC 01. 185 mm2	360.00	ม.	879.00	85.00	316,440.00	30,600.00	347,040.00	
	- IEC 01. 50 mm2	180.00	ม.	163.00	40.00	29,340.00	7,200.00	36,540.00	
	- IEC 01. 35 mm2	180.00	ม.	113.00	30.00	20,340.00	5,400.00	25,740.00	
	- IEC 01. 25 mm2	630.00	ม.	85.00	25.00	53,550.00	15,750.00	69,300.00	
	- IEC 01. 16 mm2	1,080.00	ม.	54.00	20.00	58,320.00	21,600.00	79,920.00	
	- IEC 01. 10 mm2	810.00	ม.	35.00	16.00	28,350.00	12,960.00	41,310.00	
	- IEC 01. 6 mm2	270.00	ม.	20.00	12.00	5,400.00	3,240.00	8,640.00	
	- IEC 01. 4 mm2	18,760.00	ม.	12.00	10.00	225,120.00	187,600.00	412,720.00	
	- IEC 01. 2.5 mm2	20,363.00	ม.	8.00	7.00	162,904.00	142,541.00	305,445.00	
	- งานเปิดเตี๊ต อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	ม.	44,988.20	-	44,988.20	-	44,988.20	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CONDUIT								
	- EMT. 15 mm. (1/2")	12,276.00	ม.	27.00	22.00	331,452.00	270,072.00	601,524.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	315.00	ม.	40.00	24.00	12,600.00	7,560.00	20,160.00	
	- EMT. 25 mm. (1")	180.00	ม.	55.00	28.00	9,900.00	5,040.00	14,940.00	
	- EMT. 32 mm. (1-1/4")	360.00	ม.	112.00	32.00	40,320.00	11,520.00	51,840.00	
	- EMT. 40 mm. (1-1/2")	90.00	ม.	129.00	38.00	11,610.00	3,420.00	15,030.00	
	- EMT. 50 mm. (2")	45.00	ม.	150.00	42.00	6,750.00	1,890.00	8,640.00	
	- IMC 80mm. (3 ")	90.00	ม.	707.00	65.00	63,630.00	5,850.00	69,480.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	71,439.30	-	71,439.30	-	71,439.30	
4.31.4.3	โคมไฟแสงสว่างและเต้ารับ								
	- โคมไฟ LED PANEL 20W 300x600 mm.(Clean room typ.)	8.00	ชุด	2,000.00	300.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 300x1200 mm.(Clean room typ.)	189.00	ชุด	2,500.00	300.00	472,500.00	56,700.00	529,200.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 600x600 mm.(Clean room typ.)	2.00	ชุด	2,500.00	300.00	5,000.00	600.00	5,600.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 60W 600x1200 mm.(Clean room typ.)	76.00	ชุด	3,400.00	300.00	258,400.00	22,800.00	281,200.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 6W ดาวไลน์ (Clean room typ.)	330.00	ชุด	1,200.00	200.00	396,000.00	66,000.00	462,000.00	
	- สวิตซ์ 1 ทาง 10 A. (1Gang)	71.00	ชุด	200.00	100.00	14,200.00	7,100.00	21,300.00	
	- สวิตซ์ 1 ทาง 10 A. (2Gang)	62.00	ชุด	250.00	100.00	15,500.00	6,200.00	21,700.00	
	- เต้ารับคู่	347.00	ชุด	250.00	100.00	86,750.00	34,700.00	121,450.00	
	- เต้ารับแบบ Junction Box	112.00	ชุด	600.00	150.00	67,200.00	16,800.00	84,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.31.4.4	ระบบแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออก								
	- ชุดแบตเตอรี่ 1,500W. (CENTRAL BATERRY)	1.00	ชุด	50,000.00	5,000.00	50,000.00	5,000.00	55,000.00	
	- ป้ายบอกทางฉุกเฉิน (Exit Lighting)	18.00	ชุด	2,400.00	250.00	43,200.00	4,500.00	47,700.00	
	- ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Downlight emergency)	94.00	ชุด	2,500.00	300.00	235,000.00	28,200.00	263,200.00	
	- THW 4 mm2	474.00	ม.	12.00	10.00	5,688.00	4,740.00	10,428.00	
	- THW 2.5 mm2	4,479.00	ม.	8.00	7.00	35,832.00	31,353.00	67,185.00	
	- EMT 15mm. (1/2 ")	944.00	ม.	27.00	22.00	25,488.00	20,768.00	46,256.00	
	- FRC. 1Cx2.5 sq.mm.	2,150.00	ม.	54.00	12.00	116,100.00	25,800.00	141,900.00	
	งานอื่นๆ โปรครระบุ								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	2,076.00	-	2,076.00	-	2,076.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	21,238.20	-	21,238.20	-	21,238.20	
	รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 6					10,397,610.70	1,518,404.00	11,916,014.70	
4.31.5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 7								
4.31.5.1	แผงสวิตซ์ไฟฟ้า								
	EDB&AMCC7-1								
	- MAIN CB 500AT/630AF 3P	1.00	ชุด	35,790.00	2,000.00	35,790.00	2,000.00	37,790.00	
	- CB 250AT/250AL 3P	1.00	ชุด	16,600.00	500.00	16,600.00	500.00	17,100.00	
	- CB 100AT/100AL 3P	1.00	ชุด	56,200.00	500.00	56,200.00	500.00	56,700.00	
	- CB 80AT/100AL 3P	1.00	ชุด	5,410.00	300.00	5,410.00	300.00	5,710.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CB 60AT/100AF 3P	2.00	ชุด	5,410.00	300.00	10,820.00	600.00	11,420.00	
	- CB 50AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,300.00	500.00	5,300.00	500.00	5,800.00	
	- CB 30AT/100AF 3P	4.00	ชุด	5,300.00	500.00	21,200.00	2,000.00	23,200.00	
	- CB 20AT/100AF 3P	3.00	ชุด	5,200.00	500.00	15,600.00	1,500.00	17,100.00	
	- - PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 16 CKT	1.00	ชุด	28,000.00	5,000.00	28,000.00	5,000.00	33,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	EDB&AMCC7-2								
	- MAIN CB 400AT/400AF 3P	1.00	ชุด	35,790.00	500.00	35,790.00	500.00	36,290.00	
	- CB 150AT/250AF 3P	1.00	ชุด	12,600.00	500.00	12,600.00	500.00	13,100.00	
	- CB 80AT/100AF 3P	2.00	ชุด	5,620.00	300.00	11,240.00	600.00	11,840.00	
	- CB 60AT/100AF 3P	2.00	ชุด	5,410.00	300.00	10,820.00	600.00	11,420.00	
	- CB 40AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,300.00	300.00	5,300.00	300.00	5,600.00	
	- CB 30AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,300.00	500.00	5,300.00	500.00	5,800.00	
	- CB 20AT/100AF 3P	4.00	ชุด	5,200.00	500.00	20,800.00	2,000.00	22,800.00	
	- PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 12 CKT	1.00	ชุด	25,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ELP7								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	28.00	ชุด	565.00	100.00	15,820.00	2,800.00	18,620.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	11.00	ชุด	565.00	100.00	6,215.00	1,100.00	7,315.00	
	- PANEL 42 CKT	1.00	ชุด	13,200.00	5,000.00	13,200.00	5,000.00	18,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP To UPS7-1								
	- MAIN CB 200AT/250AF 3P	1.00	ชุด	16,600.00	500.00	16,600.00	500.00	17,100.00	
	- CB 32AT/100AF 3P	9.00	ชุด	5,300.00	500.00	47,700.00	4,500.00	52,200.00	
	- PANEL 24 CKT	1.00	ชุด	15,900.00	5,000.00	15,900.00	5,000.00	20,900.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP To UPS7-2								
	- MAIN CB 150AT/250AF 3P	1.00	ชุด	12,600.00	500.00	12,600.00	500.00	13,100.00	
	- CB 32AT/100AF 3P	6.00	ชุด	5,300.00	500.00	31,800.00	3,000.00	34,800.00	
	- PANEL 24 CKT	1.00	ชุด	15,900.00	5,000.00	15,900.00	5,000.00	20,900.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	LP7								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	18.00	ชุด	565.00	100.00	10,170.00	1,800.00	11,970.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	9.00	ชุด	565.00	100.00	5,085.00	900.00	5,985.00	
	- PANEL 36 CKT	1.00	ชุด	12,200.00	5,000.00	12,200.00	5,000.00	17,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	UPS								
	- ตู้ UPS 15kVA	15.00	ชุด	380,000.00	20,000.00	5,700,000.00	300,000.00	6,000,000.00	
	ISP								
	- MAIN CB 50AT/100AF 2P	15.00	ชุด	4,250.00	300.00	63,750.00	4,500.00	68,250.00	
	- CB 20AT/50AF 2P	118.00	ชุด	1,190.00	100.00	140,420.00	11,800.00	152,220.00	
	- PANEL 12 CKT	15.00	ชุด	7,930.00	5,000.00	118,950.00	75,000.00	193,950.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	15.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	75,000.00	30,000.00	105,000.00	
	- ตู้ Isolator 10kVA	13.00	ชุด	320,000.00	15,000.00	4,160,000.00	195,000.00	4,355,000.00	
	- ตู้ Isolator 6.3kVA	2.00	ชุด	290,000.00	15,000.00	580,000.00	30,000.00	610,000.00	
4.31.5.2	งานเดินท่อร้อยสาย								
	IEC 01. 120 mm2	180.00	ม.	408.00	60.00	73,440.00	10,800.00	84,240.00	
	IEC 01. 95 mm2	180.00	ม.	328.00	55.00	59,040.00	9,900.00	68,940.00	
	IEC 01. 50 mm2	180.00	ม.	163.00	40.00	29,340.00	7,200.00	36,540.00	
	IEC 01. 35 mm2	540.00	ม.	113.00	30.00	61,020.00	16,200.00	77,220.00	
	IEC 01. 25 mm2	765.00	ม.	85.00	25.00	65,025.00	19,125.00	84,150.00	
	IEC 01. 16 mm2	1,575.00	ม.	54.00	20.00	85,050.00	31,500.00	116,550.00	
	IEC 01. 10 mm2	360.00	ม.	35.00	16.00	12,600.00	5,760.00	18,360.00	
	IEC 01. 6 mm2	1,890.00	ม.	20.00	12.00	37,800.00	22,680.00	60,480.00	
	IEC 01. 4 mm2	14,135.00	ม.	12.00	10.00	169,620.00	141,350.00	310,970.00	
	IEC 01. 2.5 mm2	16,347.00	ม.	8.00	7.00	130,776.00	114,429.00	245,205.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	36,185.55	-	36,185.55	-	36,185.55	
	CONDUIT								
	- EMT. 15 mm. (1/2")	9,530.00	ม.	27.00	22.00	257,310.00	209,660.00	466,970.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	540.00	ม.	40.00	24.00	21,600.00	12,960.00	34,560.00	
	- EMT. 25 mm. (1")	45.00	ม.	55.00	28.00	2,475.00	1,260.00	3,735.00	
	- EMT. 32 mm. (1-1/4")	990.00	ม.	112.00	32.00	110,880.00	31,680.00	142,560.00	
	- EMT. 40 mm. (1-1/2")	225.00	ม.	129.00	38.00	29,025.00	8,550.00	37,575.00	
	- EMT. 50 mm. (2")	45.00	ม.	150.00	42.00	6,750.00	1,890.00	8,640.00	
	- IMC. 65 mm. (2-1/2")	45.00	ม.	571.00	55.00	25,695.00	2,475.00	28,170.00	
	- IMC 80mm. (3 ")	45.00	ม.	710.00	50.00	31,950.00	2,250.00	34,200.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	72,852.75	-	72,852.75	-	72,852.75	
4.31.5.3	โคมไฟแสงสว่างและเต้ารับ								
	- โคมไฟ LED PANEL 20W 300x600 mm.(Clean room typ.)	31.00	ชุด	2,000.00	300.00	62,000.00	9,300.00	71,300.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 300x1200 mm.(Clean room typ.)	119.00	ชุด	2,500.00	300.00	297,500.00	35,700.00	333,200.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 600x600 mm.(Clean room typ.)	65.00	ชุด	2,500.00	300.00	162,500.00	19,500.00	182,000.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 60W 600x1200 mm.(Clean room typ.)	82.00	ชุด	3,400.00	300.00	278,800.00	24,600.00	303,400.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 6W ดาวไลน์ (Clean room typ.) D15	287.00	ชุด	1,200.00	200.00	344,400.00	57,400.00	401,800.00	
	- นาฬิกาแบบ DIGITAL CLOCK	6.00	ชุด	18,500.00	2,000.00	111,000.00	12,000.00	123,000.00	
	- สวิตช์ 1 ทาง 10 A. (1Gang)	51.00	ชุด	200.00	100.00	10,200.00	5,100.00	15,300.00	
	- สวิตช์ 1 ทาง 10 A. (2Gang)	80.00	ชุด	250.00	100.00	20,000.00	8,000.00	28,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เด้ารับคู่	401.00	ชุด	250.00	100.00	100,250.00	40,100.00	140,350.00	
	- เด้ารับแบบ Junction Box	52.00	ชุด	600.00	150.00	31,200.00	7,800.00	39,000.00	
4.31.5.4	ระบบแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออก								
	- ชุดแบตเตอรี่ 1,000W. (CENTRAL BATERRY)	1.00	ชุด	50,000.00	5,000.00	50,000.00	5,000.00	55,000.00	
	- ป้ายบอกทางฉุกเฉิน (Exit Lighting)	21.00	ชุด	2,400.00	250.00	50,400.00	5,250.00	55,650.00	
	- ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Downlight emergency)	73.00	ชุด	2,500.00	300.00	182,500.00	21,900.00	204,400.00	
	- THW 4 mm2	634.00	ม.	12.00	10.00	7,608.00	6,340.00	13,948.00	
	- THW 2.5 mm2	2,342.00	ม.	8.00	7.00	18,736.00	16,394.00	35,130.00	
	- EMT 15mm. (1/2 ")	992.00	ม.	27.00	22.00	26,784.00	21,824.00	48,608.00	
	- FRC. 1Cx2.5 sq.mm.	1,953.00	ม.	54.00	12.00	105,462.00	23,436.00	128,898.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	1,317.20	-	1,317.20	-	1,317.20	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	19,836.90	-	19,836.90	-	19,836.90	
	รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 7					14,661,948.40	1,691,213.00	16,353,161.40	
	รวมราคา ระบบไฟฟ้า clean room ชั้น 3-7					65,956,862.45	7,947,656.00	73,904,518.45	
	รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร					471,895,499.60	40,653,821.30	512,549,320.90	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวศิลัมพา สุนุธสันธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวโสภิตตา อภิกระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงและก่อสร้าง								
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
5.1	เครื่องทำน้ำเย็น								
	- เครื่องทำน้ำเย็น CH-1 TO CH4	4.00	ชุด	13,920,000.00	50,000.00	55,680,000.00	200,000.00	55,880,000.00	
	- Active Harmonic Filter	4.00	ชุด	1,384,250.00	15,000.00	5,537,000.00	60,000.00	5,597,000.00	
	- แท่นวางคอนกรีต	22.00	ลบ.ม	5,500.00	1,500.00	121,000.00	33,000.00	154,000.00	
	- อุปกรณ์แขวนโยงและรองรับการสั่นสะเทือน	4.00	ชุด	20,000.00	2,000.00	80,000.00	8,000.00	88,000.00	
	รวมราคา เครื่องทำน้ำเย็น					61,418,000.00	301,000.00	61,719,000.00	
5.2	หอผึ่งน้ำ								
	- CT-1 TO CT-4	4.00	ชุด	1,587,500.00	100,000.00	6,350,000.00	400,000.00	6,750,000.00	
	- VSD (Varriable Speed Drive)	12.00	ชุด	35,000.00	5,000.00	420,000.00	60,000.00	480,000.00	
	- แท่นวางคอนกรีต	110.00	ลบ.ม	5,500.00	1,500.00	605,000.00	165,000.00	770,000.00	
	- อุปกรณ์ Hanger and Support & Vibration Isolator	4.00	ชุด	20,000.00	5,000.00	80,000.00	20,000.00	100,000.00	
	รวมราคา หอผึ่งน้ำ					7,455,000.00	645,000.00	8,100,000.00	
5.3	เครื่องสูบน้ำ								
	- เครื่องสูบน้ำเย็น Primary PCHP-1 TO 4	4.00	ชุด	226,000.00	10,000.00	904,000.00	40,000.00	944,000.00	
	- เครื่องสูบน้ำเย็น Secondary SCHP-1 TO 4	4.00	ชุด	230,000.00	10,000.00	920,000.00	40,000.00	960,000.00	
	- เครื่องสูบน้ำเย็นหล่อเย็น CDP-1 TO 4	4.00	ชุด	280,000.00	10,000.00	1,120,000.00	40,000.00	1,160,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เครื่องสูบน้ำเติม MWP-1 TO 2	2.00	ชุด	58,000.00	10,000.00	116,000.00	20,000.00	136,000.00	
	- VSD (Varriable Speed Drive)	4.00	ชุด	110,000.00	5,000.00	440,000.00	20,000.00	460,000.00	
	- แท่นวางคอนกรีต&Inertia Base	33.00	ลบ.ม	5,500.00	1,500.00	181,500.00	49,500.00	231,000.00	
	- อุปกรณ์แขวนโซงและรองรับการสั่นสะเทือน	14.00	ชุด	5,000.00	2,500.00	70,000.00	35,000.00	105,000.00	
	รวมราคา เครื่องสูบน้ำ					3,751,500.00	244,500.00	3,996,000.00	
5.4	ระบบปรับคุณภาพน้ำ								
	- Non Chemical bypass feeder	1.00	ชุด	89,000.00	3,000.00	89,000.00	3,000.00	92,000.00	
	- Non Chemical material 2 ปี	1.00	ชุด	60,000.00	10,000.00	60,000.00	10,000.00	70,000.00	
	- Expansion tank Closed Type	1.00	ชุด	89,000.00	10,000.00	89,000.00	10,000.00	99,000.00	
	- Treatment system	1.00	ชุด	4,900,000.00	50,000.00	4,900,000.00	50,000.00	4,950,000.00	
	รวมราคา ระบบปรับคุณภาพน้ำ					5,138,000.00	73,000.00	5,211,000.00	
5.5	เครื่องส่งลมเย็น								
5.5.1	Air handling and Fan coil								
	ชั้น B3								
	- FCU-B3-1	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	ชั้น B1								
	- FCU-B1-1 TO 6	6.00	ชุด	21,630.00	1,200.00	129,780.00	7,200.00	136,980.00	
	- FCU-B1-7 TO 10	4.00	ชุด	9,870.00	750.00	39,480.00	3,000.00	42,480.00	
	- FCU-B1-11 TO 14	4.00	ชุด	21,630.00	1,000.00	86,520.00	4,000.00	90,520.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-B1-15 TO 18	4.00	ชุด	21,630.00	1,000.00	86,520.00	4,000.00	90,520.00	
	- FCU-B1-19 TO 20	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	
	- FCU-B1-21 TO 24	4.00	ชุด	21,630.00	1,200.00	86,520.00	4,800.00	91,320.00	
	- FCU-B1-25 TO 26	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-B1-27 TO 28	2.00	ชุด	15,645.00	750.00	31,290.00	1,500.00	32,790.00	
	- FCU-B1-29	1.00	ชุด	15,645.00	750.00	15,645.00	750.00	16,395.00	
	- FCU-B1-30	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-B1-31 TO 32	2.00	ชุด	22,890.00	1,500.00	45,780.00	3,000.00	48,780.00	
	- FCU-B1-33 TO 34	2.00	ชุด	21,630.00	1,200.00	43,260.00	2,400.00	45,660.00	
	- AHU-B1-1 TO 4	4.00	ชุด	156,975.00	3,000.00	627,900.00	12,000.00	639,900.00	
	- AHU-B1-5 TO 6	2.00	ชุด	150,150.00	3,000.00	300,300.00	6,000.00	306,300.00	
	- AHU-B1-7 TO 8	2.00	ชุด	146,370.00	3,000.00	292,740.00	6,000.00	298,740.00	
	- PAHU-B-1 TO 2	2.00	ชุด	115,710.00	3,000.00	231,420.00	6,000.00	237,420.00	
	- PAHU-B-3 TO 4	2.00	ชุด	116,970.00	3,000.00	233,940.00	6,000.00	239,940.00	
	- PFCU-B-1 TO 2	2.00	ชุด	116,130.00	1,500.00	232,260.00	3,000.00	235,260.00	
	ชั้นที่ 1			-					
	- FCU-1-1 TO 2	2.00	ชุด	25,200.00	750.00	50,400.00	1,500.00	51,900.00	
	- FCU-1-3 TO 4	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-1-5 TO 6	2.00	ชุด	117,180.00	1,500.00	234,360.00	3,000.00	237,360.00	
	- FCU-1-7	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- AHU-1-1 TO 2	2.00	ชุด	524,055.00	8,000.00	1,048,110.00	16,000.00	1,064,110.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AHU-1-3 TO 4	2.00	ชุด	366,450.00	6,000.00	732,900.00	12,000.00	744,900.00	
	- AHU-1-5 TO 6	2.00	ชุด	237,300.00	6,000.00	474,600.00	12,000.00	486,600.00	
	ชั้นที่ 1M			-					
	- FCU-1M-1 TO 2	2.00	ชุด	15,645.00	750.00	31,290.00	1,500.00	32,790.00	
	- FCU-1M-3 TO 4	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
	- AHU-1M-1 TO 4	4.00	ชุด	194,460.00	6,000.00	777,840.00	24,000.00	801,840.00	
	ชั้นที่ 2			-					
	- FCU-2-1	1.00	ชุด	31,710.00	1,200.00	31,710.00	1,200.00	32,910.00	
	- FCU-2-2 TO 3	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-2-4	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- FCU-2-5 TO 6	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-2-7 TO 8	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-2-9 TO 10	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-2-11 TO 12	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-2-13 TO 14	2.00	ชุด	20,370.00	750.00	40,740.00	1,500.00	42,240.00	
	- FCU-2-15 TO 16	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
	- FCU-2-17 TO 18	2.00	ชุด	10,290.00	750.00	20,580.00	1,500.00	22,080.00	
	- FCU-2-19	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-2-20	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-2-21 TO 22	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-2-23 TO 24	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-2-25 TO 26	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-2-27 TO 28	2.00	ชุด	25,200.00	750.00	50,400.00	1,500.00	51,900.00	
	- FCU-2-29 TO 30	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-2-31	1.00	ชุด	16,905.00	750.00	16,905.00	750.00	17,655.00	
	- FCU-2-32	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-2-33	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-2-34	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-2-35	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-2-36	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-2-37	1.00	ชุด	31,710.00	1,200.00	31,710.00	1,200.00	32,910.00	
	- FCU-2-38 TO 39	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	
	- FCU-2-40	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-2-41 TO 43	3.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	165,060.00	3,600.00	168,660.00	
	- FCU-2-44 TO 45	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-2-46	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-2-47 TO 48	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- AHU-2-1 TO 2	2.00	ชุด	524,055.00	8,000.00	1,048,110.00	16,000.00	1,064,110.00	
	- AHU-2-3	1.00	ชุด	301,350.00	4,000.00	301,350.00	4,000.00	305,350.00	
	- AHU-2-4	1.00	ชุด	301,350.00	4,000.00	301,350.00	4,000.00	305,350.00	
	- AHU-2-5	1.00	ชุด	258,825.00	3,000.00	258,825.00	3,000.00	261,825.00	
	- AHU-2-6 TO 7	2.00	ชุด	311,535.00	4,000.00	623,070.00	8,000.00	631,070.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AHU-2-8	1.00	ชุด	301,350.00	4,000.00	301,350.00	4,000.00	305,350.00	
	- AHU-2-9	1.00	ชุด	256,095.00	3,000.00	256,095.00	3,000.00	259,095.00	
	- PAHU-2-1	1.00	ชุด	198,555.00	4,000.00	198,555.00	4,000.00	202,555.00	
	- PAHU-2-2	1.00	ชุด	198,555.00	4,000.00	198,555.00	4,000.00	202,555.00	
	ชั้นที่ 3			-					
	- FCU-3-1	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-3-2	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-3-3 TO 6	4.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	115,920.00	4,000.00	119,920.00	
	- FCU-3-7	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-3-8 TO 16	9.00	ชุด	9,870.00	750.00	88,830.00	6,750.00	95,580.00	
	- AHU-3-1 TO 2	2.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	424,410.00	6,000.00	430,410.00	
	- PFCU-3-1	1.00	ชุด	82,320.00	1,500.00	82,320.00	1,500.00	83,820.00	
	ชั้นที่ 4			-					
	- FCU-4-1	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-4-2	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-4-3 TO 6	4.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	115,920.00	4,000.00	119,920.00	
	- FCU-4-7	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-4-8 TO 16	9.00	ชุด	9,870.00	750.00	88,830.00	6,750.00	95,580.00	
	- FCU-4-17	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- AHU-4-1 TO 2	2.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	424,410.00	6,000.00	430,410.00	
	- PFCU-4-1	1.00	ชุด	82,320.00	1,500.00	82,320.00	1,500.00	83,820.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ชั้นที่ 5			-					
	- FCU-5-1	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-5-2	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-5-3 TO 6	4.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	115,920.00	4,000.00	119,920.00	
	- FCU-5-7 TO 15	9.00	ชุด	9,870.00	750.00	88,830.00	6,750.00	95,580.00	
	- FCU-5-16	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-5-17 TO 18	2.00	ชุด	25,200.00	750.00	50,400.00	1,500.00	51,900.00	
	- FCU-5-19	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-5-20	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-5-21	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-5-22 TO 23	2.00	ชุด	15,015.00	750.00	30,030.00	1,500.00	31,530.00	
	- FCU-5-24	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-5-25	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-5-26	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- AHU-5-1 TO 2	2.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	424,410.00	6,000.00	430,410.00	
	- AHU-5-3	1.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	212,205.00	3,000.00	215,205.00	
	- PFCU-5-1	1.00	ชุด	82,320.00	1,500.00	82,320.00	1,500.00	83,820.00	
	ชั้นที่ 6			-					
	- FCU-6-1	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-6-2	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-6-3 TO 6	4.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	115,920.00	4,000.00	119,920.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-6-7 TO 15	9.00	ชุด	9,870.00	750.00	88,830.00	6,750.00	95,580.00	
	- FCU-6-16 TO 17	2.00	ชุด	25,200.00	750.00	50,400.00	1,500.00	51,900.00	
	- FCU-6-18	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-6-19	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-6-20	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-6-21 TO 22	2.00	ชุด	15,015.00	750.00	30,030.00	1,500.00	31,530.00	
	- FCU-6-23	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-6-24	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-6-25	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- AHU-6-1 TO 2	2.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	424,410.00	6,000.00	430,410.00	
	- AHU-6-3	1.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	212,205.00	3,000.00	215,205.00	
	- PFCU-6-1	1.00	ชุด	82,320.00	1,500.00	82,320.00	1,500.00	83,820.00	
	ชั้นที่ 7			-					
	- FCU-7-1	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-7-2	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-7-3 TO 6	4.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	115,920.00	4,000.00	119,920.00	
	- FCU-7-7 TO 15	9.00	ชุด	9,870.00	750.00	88,830.00	6,750.00	95,580.00	
	- FCU-7-16 TO 17	2.00	ชุด	25,200.00	750.00	50,400.00	1,500.00	51,900.00	
	- FCU-7-18	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-7-19	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-7-20	1.00	ชุด	22,050.00	750.00	22,050.00	750.00	22,800.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-7-21	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-7-22 TO 24	3.00	ชุด	9,870.00	750.00	29,610.00	2,250.00	31,860.00	
	- FCU-7-25	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
	- FCU-7-26	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- AHU-6-1 TO 2	2.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	424,410.00	6,000.00	430,410.00	
	- AHU-6-3	1.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	212,205.00	3,000.00	215,205.00	
	- PFCU-7-1	1.00	ชุด	82,320.00	1,500.00	82,320.00	1,500.00	83,820.00	
	- PFCU-7-2	1.00	ชุด	82,320.00	1,500.00	82,320.00	1,500.00	83,820.00	
	ชั้นที่ 8			-					
	- AHU-8-1 TO 2	2.00	ชุด	305,240.00	8,000.00	610,480.00	16,000.00	626,480.00	
	- AHU-8-3 TO 4	2.00	ชุด	305,240.00	8,000.00	610,480.00	16,000.00	626,480.00	
	- AHU-8-5 TO 6	2.00	ชุด	309,965.00	8,000.00	619,930.00	16,000.00	635,930.00	
	- AHU-8-7 TO 8	2.00	ชุด	309,755.00	8,000.00	619,510.00	16,000.00	635,510.00	
	- AHU-8-9 TO 10	2.00	ชุด	205,960.00	8,000.00	411,920.00	16,000.00	427,920.00	
	- AHU-8-11 TO 12	2.00	ชุด	197,190.00	8,000.00	394,380.00	16,000.00	410,380.00	
	- AHU-8-13 TO 14	2.00	ชุด	237,040.00	8,000.00	474,080.00	16,000.00	490,080.00	
	- AHU-8-15 TO 16	2.00	ชุด	200,475.00	8,000.00	400,950.00	16,000.00	416,950.00	
	ชั้นที่ 9			-					
	- FCU-9-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-9-3	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-9-4	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-9-5	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- FCU-9-6	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-9-7	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-9-8	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-9-9	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-9-10	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-9-11 TO 12	2.00	ชุด	16,905.00	750.00	33,810.00	1,500.00	35,310.00	
	- FCU-9-13	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-9-14	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-9-15 TO 16	2.00	ชุด	16,905.00	750.00	33,810.00	1,500.00	35,310.00	
	- FCU-9-17	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-9-18	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-9-19	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-9-20	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-9-21 TO 22	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-9-23	1.00	ชุด	31,710.00	1,200.00	31,710.00	1,200.00	32,910.00	
	- FCU-9-24 TO 25	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-9-26 TO 27	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-9-28	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-9-29	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-9-30	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-9-31 TO 32	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
	- FCU-9-33 TO 34	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-9-35	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
	- FCU-9-36	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-9-37	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-9-38	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-9-39	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-9-40	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- AHU-9-1 TO 2	2.00	ชุด	304,795.00	4,000.00	609,590.00	8,000.00	617,590.00	
	- FCU-A	15.00	ชุด	13,905.00	750.00	208,575.00	11,250.00	219,825.00	
	- FCU-B	1.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	23,940.00	1,000.00	24,940.00	
	- FCU-D	5.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	169,575.00	7,500.00	177,075.00	
	ชั้นที่ 10			-					
	- FCU-10-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-10-3	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-10-4	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-10-5	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- FCU-10-6 TO 7	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- FCU-10-8	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-10-9	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-10-10 TO 11	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-10-12	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-10-13	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-10-14	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-10-15	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-10-16 TO 17	2.00	ชุด	16,905.00	750.00	33,810.00	1,500.00	35,310.00	
	- FCU-10-18	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-10-19 TO 20	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	
	- FCU-10-21	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-10-22 TO 23	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-10-24 TO 25	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-10-26 TO 27	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-10-28	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-10-29	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-10-30	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-10-31 TO 32	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
	- FCU-10-33 TO 34	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-10-35	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
	- FCU-10-36	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-10-37	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-10-38	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-10-39	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-A	15.00	ชุด	13,905.00	750.00	208,575.00	11,250.00	219,825.00	
	- FCU-B	2.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	47,880.00	2,000.00	49,880.00	
	- FCU-D	6.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	203,490.00	9,000.00	212,490.00	
	- FCU-10-A	1.00	ชุด	82,110.00	1,500.00	82,110.00	1,500.00	83,610.00	
	ชั้นที่ 11			-					
	- FCU-11-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-11-3	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-11-4	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-11-5	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- FCU-11-6 TO 7	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- FCU-11-8	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-11-9	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-11-10	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-11-11	1.00	ชุด	55,020.00	1,000.00	55,020.00	1,000.00	56,020.00	
	- FCU-11-12	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-11-13	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-11-14 TO 15	2.00	ชุด	16,905.00	750.00	33,810.00	1,500.00	35,310.00	
	- FCU-11-16	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-11-17 TO 18	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	
	- FCU-11-19	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-11-20 TO 21	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-11-22 TO 23	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-11-24 TO 25	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-11-26	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-11-27	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-11-28	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-11-29 TO 30	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
	- FCU-11-31 TO 32	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-11-33	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
	- FCU-11-34	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-11-35	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-11-36	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-11-37	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-A	15.00	ชุด	13,905.00	750.00	208,575.00	11,250.00	219,825.00	
	- FCU-B	3.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	71,820.00	3,000.00	74,820.00	
	- FCU-D	6.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	203,490.00	9,000.00	212,490.00	
	ชั้นที่ 12			-					
	- FCU-12-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-12-3	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-12-4	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-12-5	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- FCU-12-6 TO 7	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-12-8	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-12-9	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-12-10	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-12-11	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-12-12	1.00	ชุด	55,020.00	1,000.00	55,020.00	1,000.00	56,020.00	
	- FCU-12-13 TO 15	3.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	86,940.00	3,000.00	89,940.00	
	- FCU-12-16 TO 17	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-12-18 TO 19	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
	- FCU-12-20	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-12-21 TO 22	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-12-23 TO 24	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	
	- FCU-12-25	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-12-26	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-12-27	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-12-28	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-12-29	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-12-30	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-12-31 TO 33	3.00	ชุด	17,535.00	750.00	52,605.00	2,250.00	54,855.00	
	- FCU-12-34 TO 36	3.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	86,940.00	3,000.00	89,940.00	
	- FCU-12-37	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-12-38 TO 39	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-12-40	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
	- FCU-12-41	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-12-42	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-12-43	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-12-44	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-12-45	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- AHU-12-1 TO 2	2.00	ชุด	220,395.00	3,000.00	440,790.00	6,000.00	446,790.00	
	- FCU-12-1 TO 2	2.00	ชุด	82,110.00	1,200.00	164,220.00	2,400.00	166,620.00	
	- FCU-A	15.00	ชุด	13,905.00	750.00	208,575.00	11,250.00	219,825.00	
	- FCU-B	3.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	71,820.00	3,000.00	74,820.00	
	- FCU-D	6.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	203,490.00	9,000.00	212,490.00	
	ชั้นที่ 13			-					
	- FCU-13-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-13-3	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-13-4	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-13-5 TO 6	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
	- FCU-13-7	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-13-8	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-13-9	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-13-10 TO 11	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- FCU-13-12	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-13-13	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-13-14	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-13-15	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-13-16 TO 18	3.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	86,940.00	3,000.00	89,940.00	
	- FCU-13-19 TO 20	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-13-21	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-13-22	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-13-23	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-13-24	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- FCU-13-25	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-13-26 TO 27	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-13-28 TO 29	2.00	ชุด	20,370.00	750.00	40,740.00	1,500.00	42,240.00	
	- FCU-13-30	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-13-31	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-13-32	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-13-33 TO 34	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
	- FCU-13-35 TO 36	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- FCU-B	4.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	95,760.00	4,000.00	99,760.00	
	- FCU-D	6.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	203,490.00	9,000.00	212,490.00	
	ชั้นที่ 14			-					
	- FCU-14-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-14-3	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-14-4	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-14-5 TO 6	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
	- FCU-14-7	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-14-8	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-14-9	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-14-10 TO 11	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- FCU-14-12	1.00	ชุด	26,145.00	1,000.00	26,145.00	1,000.00	27,145.00	
	- FCU-14-13	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-14-14	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-14-15	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-14-16 TO 18	3.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	86,940.00	3,000.00	89,940.00	
	- FCU-14-19 TO 20	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-14-21	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-14-22	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-14-23	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-14-24	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- FCU-14-25	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-14-26 TO 27	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-14-28 TO 29	2.00	ชุด	20,370.00	750.00	40,740.00	1,500.00	42,240.00	
	- FCU-14-30	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-14-31	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-A	5.00	ชุด	16,905.00	750.00	84,525.00	3,750.00	88,275.00	
	- FCU-B	4.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	95,760.00	4,000.00	99,760.00	
	- FCU-D	6.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	203,490.00	9,000.00	212,490.00	
	ชั้นที่ 15			-					
	- FCU-15-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-15-3 TO 4	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
	- FCU-15-5 TO 6	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
	- FCU-15-7	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-15-8	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-15-9	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-15-10 TO 11	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- FCU-15-12	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-15-13	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-15-14	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-15-15	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-15-16 TO 17	2.00	ชุด	31,710.00	1,000.00	63,420.00	2,000.00	65,420.00	
	- FCU-15-18	1.00	ชุด	28,455.00	750.00	28,455.00	750.00	29,205.00	
	- FCU-15-19	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- FCU-15-20	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-15-21 TO 22	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-15-23	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-15-24	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-A	5.00	ชุด	16,905.00	750.00	84,525.00	3,750.00	88,275.00	
	- FCU-B	4.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	95,760.00	4,000.00	99,760.00	
	- FCU-D	6.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	203,490.00	9,000.00	212,490.00	
	ชั้นที่ 16			-					
	- FCU-16-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-16-3 TO 4	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
	- FCU-16-5	1.00	ชุด	22,050.00	1,200.00	22,050.00	1,200.00	23,250.00	
	- FCU-16-6	1.00	ชุด	31,710.00	1,000.00	31,710.00	1,000.00	32,710.00	
	- FCU-16-7	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-16-8	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-16-9	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-16-10 TO 11	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- FCU-16-12	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-16-13	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-16-14	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-16-15	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-16-16 TO 17	2.00	ชุด	31,710.00	1,000.00	63,420.00	2,000.00	65,420.00	
	- FCU-16-18	1.00	ชุด	28,455.00	750.00	28,455.00	750.00	29,205.00	
	- FCU-16-19	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-16-20	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-16-21 TO 22	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	
	- FCU-16-23	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-16-24	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-A	5.00	ชุด	16,905.00	750.00	84,525.00	3,750.00	88,275.00	
	- FCU-B	4.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	95,760.00	4,000.00	99,760.00	
	- FCU-D	6.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	203,490.00	9,000.00	212,490.00	
	ชั้นที่ 17			-					
	- FCU-17-1	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-17-2	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-17-3	1.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	23,940.00	1,000.00	24,940.00	
	- FCU-17-4	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
	- FCU-17-5	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-17-6 TO 7	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
	- FCU-17-8	1.00	ชุด	20,370.00	750.00	20,370.00	750.00	21,120.00	
	- FCU-17-9	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-17-10	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-17-11	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-17-12	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-17-13	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-17-14 TO 15	2.00	ชุด	16,905.00	750.00	33,810.00	1,500.00	35,310.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-17-16	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-17-17	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-17-18 TO 19	2.00	ชุด	28,455.00	750.00	56,910.00	1,500.00	58,410.00	
	- FCU-17-20 TO 21	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-17-22	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-17-23 TO 24	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-17-25	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-C	13.00	ชุด	31,710.00	1,200.00	412,230.00	15,600.00	427,830.00	
	ชั้นที่ 18			-					
	- FCU-18-1	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-18-2	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-18-3	1.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	23,940.00	1,000.00	24,940.00	
	- FCU-18-4	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
	- FCU-18-5	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-18-6 TO 7	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
	- FCU-18-8	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-18-9	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-18-10	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-18-11	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-18-12	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-18-13	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-18-14 TO 15	2.00	ชุด	16,905.00	750.00	33,810.00	1,500.00	35,310.00	
	- FCU-18-16	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-18-17	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-18-18 TO 19	2.00	ชุด	28,455.00	750.00	56,910.00	1,500.00	58,410.00	
	- FCU-18-20 TO 21	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-18-22	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-18-23 TO 24	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-18-25	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-C	13.00	ชุด	31,710.00	1,200.00	412,230.00	15,600.00	427,830.00	
	ชั้นที่ 19			-					
	- FCU-19-1 TO 4	4.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	220,080.00	4,800.00	224,880.00	
	- FCU-19-5 TO 7	3.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	165,060.00	3,600.00	168,660.00	
	- FCU-19-8	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-19-9 TO 11	3.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	165,060.00	3,600.00	168,660.00	
	- FCU-19-12 TO 15	4.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	115,920.00	4,000.00	119,920.00	
	- FCU-19-16 TO 17	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-19-18 TO 19	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-19-20 TO 21	2.00	ชุด	25,200.00	750.00	50,400.00	1,500.00	51,900.00	
	- PAHU-19-1 TO 3	3.00	ชุด	166,005.00	8,000.00	498,015.00	24,000.00	522,015.00	
	- PAHU-19-4 TO 6	3.00	ชุด	255,570.00	8,000.00	766,710.00	24,000.00	790,710.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ชั้นที่ 20			-					
	- FCU-20-1 TO 1	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- FCU-20-3 TO 4	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-20-5	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-20-6	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-20-7 TO 8	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- AHU-20-1 TO 2	2.00	ชุด	336,450.00	6,000.00	672,900.00	12,000.00	684,900.00	
	- AHU-20-3	1.00	ชุด	336,450.00	6,000.00	336,450.00	6,000.00	342,450.00	
	งานอื่นๆ (ไปรตระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ยึดและ Hanger & Support for FCU และ CDU (ร้อยละ 2 ของราคาอุปกรณ์และค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	732,551.90	219,765.57	-	-	-	
	- แท่นวางคอนกรีต คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder=320 ksc.)	-	ลบ.ม	2,629.90	391.00	-	-	-	
	รวมราคา เครื่องส่งลมเย็น					36,627,595.00	1,104,150.00	37,731,745.00	
5.6	พัดลมระบายอากาศ								
	ชั้น B3								
	- EF-B3-1 TO 2	2.00	ชุด	1,755.00	400.00	3,510.00	800.00	4,310.00	
	- EF-B3-3	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B3-4	1.00	ชุด	19,710.00	1,000.00	19,710.00	1,000.00	20,710.00	
	- EF-B3-5	1.00	ชุด	23,175.00	2,050.00	23,175.00	2,050.00	25,225.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-B3-6	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-B3-7	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B3-8 TO 12	5.00	ชุด	1,755.00	400.00	8,775.00	2,000.00	10,775.00	
	- SMF-B3-1 TO 2	2.00	ชุด	87,930.00	9,750.00	175,860.00	19,500.00	195,360.00	
	- JF-A	8.00	ชุด	51,390.00	650.00	411,120.00	5,200.00	416,320.00	
	ชั้น B2								
	- EF-B2-1	1.00	ชุด	2,295.00	400.00	2,295.00	400.00	2,695.00	
	- EF-B2-2	1.00	ชุด	1,755.00	400.00	1,755.00	400.00	2,155.00	
	- EF-B2-3	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B2-4	1.00	ชุด	1,755.00	400.00	1,755.00	400.00	2,155.00	
	- EF-B2-5	1.00	ชุด	19,710.00	1,000.00	19,710.00	1,000.00	20,710.00	
	- EF-B2-6	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-B2-7	1.00	ชุด	1,755.00	400.00	1,755.00	400.00	2,155.00	
	- EF-B2-8	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B2-9 TO 12	4.00	ชุด	1,755.00	400.00	7,020.00	1,600.00	8,620.00	
	- EF-B2-13 TO 14	2.00	ชุด	2,295.00	400.00	4,590.00	800.00	5,390.00	
	- EF-B2-15	1.00	ชุด	1,755.00	400.00	1,755.00	400.00	2,155.00	
	- EF-B2-16	1.00	ชุด	12,510.00	750.00	12,510.00	750.00	13,260.00	
	- EF-B2-17	1.00	ชุด	1,755.00	400.00	1,755.00	400.00	2,155.00	
	- SMF-B2-1 TO 2	2.00	ชุด	87,930.00	9,750.00	175,860.00	19,500.00	195,360.00	
	- JF-A	8.00	ชุด	51,390.00	650.00	411,120.00	5,200.00	416,320.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- MF-B2-1 TO 2	2.00	ชุด	43,830.00	9,750.00	87,660.00	19,500.00	107,160.00	
	- MF-B3-1 TO 2	2.00	ชุด	43,830.00	9,750.00	87,660.00	19,500.00	107,160.00	
	ชั้น B1								
	- EF-B1-1 TO 2	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-B1-3 TO 6	4.00	ชุด	2,088.00	400.00	8,352.00	1,600.00	9,952.00	
	- EF-B1-7	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-B1-8	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B1-9 TO 10	2.00	ชุด	7,920.00	650.00	15,840.00	1,300.00	17,140.00	
	- EF-B1-11 TO 12	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-B1-13	1.00	ชุด	1,755.00	400.00	1,755.00	400.00	2,155.00	
	- EF-B1-14	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-B1-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-B1-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-B1-17	1.00	ชุด	12,510.00	750.00	12,510.00	750.00	13,260.00	
	- EF-B1-18	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-B1-19 TO 20	2.00	ชุด	7,920.00	650.00	15,840.00	1,300.00	17,140.00	
	- EF-B1-21	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B1-22	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- FF-B1-1	1.00	ชุด	29,880.00	3,250.00	29,880.00	3,250.00	33,130.00	
	- FF-B1-2	1.00	ชุด	34,299.00	1,600.00	34,299.00	1,600.00	35,899.00	
	- JF-A	6.00	ชุด	51,390.00	650.00	308,340.00	3,900.00	312,240.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ชั้นที่ 1								
	- EF-1-1 TO 2	2.00	ชุด	14,490.00	1,450.00	28,980.00	2,900.00	31,880.00	
	- EF-1-3	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-1-4 TO 5	2.00	ชุด	42,750.00	1,000.00	85,500.00	2,000.00	87,500.00	
	- EF-1-6 TO 7	2.00	ชุด	19,710.00	1,000.00	39,420.00	2,000.00	41,420.00	
	- EF-1-8 TO 9	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-1-10	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-1-11	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-1-12	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-1-13	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-1-14 TO 15	2.00	ชุด	42,750.00	3,250.00	85,500.00	6,500.00	92,000.00	
	- SMF-B1-1 TO 2	2.00	ชุด	74,340.00	9,750.00	148,680.00	19,500.00	168,180.00	
	- FF-1-1	1.00	ชุด	34,299.00	1,450.00	34,299.00	1,450.00	35,749.00	
	- FF-1-2	1.00	ชุด	34,299.00	1,450.00	34,299.00	1,450.00	35,749.00	
	ชั้นที่ 2								
	- EF-2-1 TO 2	2.00	ชุด	14,490.00	1,450.00	28,980.00	2,900.00	31,880.00	
	- EF-2-3	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-2-4 TO 5	2.00	ชุด	8,550.00	650.00	17,100.00	1,300.00	18,400.00	
	- EF-2-6	1.00	ชุด	9,477.00	650.00	9,477.00	650.00	10,127.00	
	- EF-2-7 TO 8	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-2-9 TO 10	2.00	ชุด	8,550.00	650.00	17,100.00	1,300.00	18,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-2-11	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-2-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-2-13	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-2-14	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-2-15	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-2-16 TO 17	2.00	ชุด	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	
	- EF-2-18 TO 19	2.00	ชุด	7,920.00	650.00	15,840.00	1,300.00	17,140.00	
	- FF-2-1	1.00	ชุด	4,518.00	3,250.00	4,518.00	3,250.00	7,768.00	
	- FF-2-2	1.00	ชุด	18,630.00	1,600.00	18,630.00	1,600.00	20,230.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	ชั้นที่ 3								
	- EF-3-1	1.00	ชุด	23,490.00	2,450.00	23,490.00	2,450.00	25,940.00	
	- EF-3-2	1.00	ชุด	16,749.00	1,450.00	16,749.00	1,450.00	18,199.00	
	- EF-3-3	1.00	ชุด	21,240.00	1,700.00	21,240.00	1,700.00	22,940.00	
	- EF-3-4	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-3-5	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- FF-3-1	1.00	LOT	28,170.00	3,850.00	28,170.00	3,850.00	32,020.00	
	ชั้นที่ 4								
	- EF-4-1	1.00	ชุด	25,650.00	2,450.00	25,650.00	2,450.00	28,100.00	
	- EF-4-2	1.00	LOT	16,749.00	1,450.00	16,749.00	1,450.00	18,199.00	
	- EF-4-3	1.00	ชุด	21,240.00	1,700.00	21,240.00	1,700.00	22,940.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-4-4	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-4-5	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- FF-4-1	1.00	ชุด	34,200.00	3,850.00	34,200.00	3,850.00	38,050.00	
	ชั้นที่ 5								
	- EF-5-1	1.00	ชุด	23,490.00	2,050.00	23,490.00	2,050.00	25,540.00	
	- EF-5-2	1.00	ชุด	21,240.00	1,700.00	21,240.00	1,700.00	22,940.00	
	- EF-5-3	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-5-4	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- FF-5-1	1.00	ชุด	29,880.00	2,450.00	29,880.00	2,450.00	32,330.00	
	ชั้นที่ 6								
	- EF-6-1	1.00	ชุด	21,240.00	2,050.00	21,240.00	2,050.00	23,290.00	
	- EF-6-2	1.00	ชุด	22,770.00	2,050.00	22,770.00	2,050.00	24,820.00	
	- EF-6-3	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-6-4	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- FF-6-1	1.00	ชุด	29,880.00	2,450.00	29,880.00	2,450.00	32,330.00	
	ชั้นที่ 7								
	- EF-7-1	1.00	ชุด	38,610.00	2,050.00	38,610.00	2,050.00	40,660.00	
	- EF-7-2	1.00	ชุด	21,060.00	1,700.00	21,060.00	1,700.00	22,760.00	
	- EF-7-3	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- FF-7-1	1.00	ชุด	33,210.00	3,250.00	33,210.00	3,250.00	36,460.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ชั้นที่ 8								
	- EF-8-1 TO 2	2.00	ชุด	15,651.00	1,000.00	31,302.00	2,000.00	33,302.00	
	- EF-8-3	1.00	ชุด	15,651.00	1,000.00	15,651.00	1,000.00	16,651.00	
	- EF-8-4 TO 5	2.00	ชุด	36,000.00	3,850.00	72,000.00	7,700.00	79,700.00	
	- MF-8-1 TO 2	2.00	ชุด	23,175.00	2,050.00	46,350.00	4,100.00	50,450.00	
	- PF-ST1-1,2	2.00	ชุด	108,450.00	9,750.00	216,900.00	19,500.00	236,400.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	ชั้นที่ 9								
	- EF-9-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-9-2	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-9-3	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-9-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-5	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-9-6	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-9-7	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-9-8 TO 9	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-9-10	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-11	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-9-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-9-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-17	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-18	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-19	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-T1	15.00	ชุด	3,195.00	650.00	47,925.00	9,750.00	57,675.00	
	- EF-T2	6.00	ชุด	7,920.00	650.00	47,520.00	3,900.00	51,420.00	
	ชั้นที่ 10								
	- EF-10-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-10-2	1.00	ชุด	3,915.00	650.00	3,915.00	650.00	4,565.00	
	- EF-10-3	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-10-4	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-10-5	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-10-6	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-10-7	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-10-8 TO 9	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-10-10	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-10-11	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-10-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-10-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-10-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-10-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-10-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-T1	15.00	ชุด	3,195.00	650.00	47,925.00	9,750.00	57,675.00	
	- EF-T2	8.00	ชุด	7,920.00	650.00	63,360.00	5,200.00	68,560.00	
	- BF-C	1.00	ชุด	23,175.00	1,450.00	23,175.00	1,450.00	24,625.00	
	ชั้นที่ 11								
	- EF-11-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-11-2	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-11-3	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-11-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-11-5	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-11-6	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-11-7	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-11-8 TO 9	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-11-10	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-11-11	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-11-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-11-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-11-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-11-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-11-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-T1	15.00	ชุด	3,195.00	650.00	47,925.00	9,750.00	57,675.00	
	- EF-T2	9.00	ชุด	7,920.00	650.00	71,280.00	5,850.00	77,130.00	
	ชั้นที่ 12								
	- EF-12-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-12-2	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-12-3	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-12-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-12-5	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-12-6	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-12-7	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-12-8 TO 9	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-12-10	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-12-11	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	
	- EF-12-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-12-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-12-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-12-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-12-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- FF-12-1 TO 2	2.00	ชุด	23,175.00	1,450.00	46,350.00	2,900.00	49,250.00	
	- MF-12-1 TO 2	2.00	ชุด	45,990.00	4,850.00	91,980.00	9,700.00	101,680.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-T1	15.00	ชุด	3,195.00	650.00	47,925.00	9,750.00	57,675.00	
	- EF-T2	9.00	ชุด	7,920.00	650.00	71,280.00	5,850.00	77,130.00	
	- BF-A	3.00	ชุด	23,175.00	1,450.00	69,525.00	4,350.00	73,875.00	
	- BF-C	6.00	ชุด	23,175.00	1,600.00	139,050.00	9,600.00	148,650.00	
	ชั้นที่ 13								
	- EF-13-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-13-2	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-13-3	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-13-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-13-5	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-13-6 TO 7	2.00	ชุด	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	
	- EF-13-8	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	
	- EF-13-9 TO 10	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-13-11	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-13-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-13-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-13-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- SMF-12-1 TO 2	2.00	ชุด	51,480.00	5,750.00	102,960.00	11,500.00	114,460.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-T2	10.00	ชุด	7,920.00	650.00	79,200.00	6,500.00	85,700.00	
	- BF-A	4.00	ชุด	23,175.00	1,450.00	92,700.00	5,800.00	98,500.00	
	- BF-C	6.00	ชุด	23,175.00	1,600.00	139,050.00	9,600.00	148,650.00	
	ชั้นที่ 14								
	- EF-14-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-14-2	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-14-3	1.00	LOT	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-14-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-14-5	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-14-6 TO 7	2.00	LOT	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	
	- EF-14-8	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	
	- EF-14-9 TO 10	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-13-11	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	
	- EF-13-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-13-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-13-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-T1	5.00	ชุด	3,195.00	650.00	15,975.00	3,250.00	19,225.00	
	- EF-T2	10.00	ชุด	7,920.00	650.00	79,200.00	6,500.00	85,700.00	
	- BF-A	4.00	ชุด	23,175.00	1,450.00	92,700.00	5,800.00	98,500.00	
	- BF-C	6.00	ชุด	23,175.00	1,600.00	139,050.00	9,600.00	148,650.00	
	ชั้นที่ 15								
	- EF-15-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-15-2	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-15-3	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-15-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-15-5	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-15-6	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-15-7 TO 8	2.00	ชุด	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	
	- EF-15-9	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	
	- EF-15-10 TO 11	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-15-12	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-15-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-15-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-15-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-15-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-T1	5.00	ชุด	3,195.00	650.00	15,975.00	3,250.00	19,225.00	
	- EF-T2	10.00	ชุด	7,920.00	650.00	79,200.00	6,500.00	85,700.00	
	ชั้นที่ 16								
	- EF-16-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-16-2	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-16-3	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-16-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-16-5	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-16-6	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-16-7	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-16-8 TO 9	2.00	ชุด	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	
	- EF-16-10	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	
	- EF-16-11 TO 12	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-16-13	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-16-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-16-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-16-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-16-17	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-T1	5.00	ชุด	3,195.00	650.00	15,975.00	3,250.00	19,225.00	
	- EF-T2	10.00	ชุด	7,920.00	650.00	79,200.00	6,500.00	85,700.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ชั้นที่ 17								
	- EF-17-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-17-2	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-17-3	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-17-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-17-5	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-17-6 TO 7	2.00	ชุด	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	
	- EF-17-8	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-17-9	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-17-10	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-17-11 TO 12	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-17-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-17-14	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-17-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- PF-ST2-3,4	2.00	ชุด	124,020.00	9,750.00	248,040.00	19,500.00	267,540.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-T2	13.00	ชุด	7,920.00	650.00	102,960.00	8,450.00	111,410.00	
	ชั้นที่ 18								
	- EF-18-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-18-2	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-18-3	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-18-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-18-5	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-18-6 TO 7	2.00	ชุด	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	
	- EF-18-8	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-18-9	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-18-10	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-18-11 TO 12	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-18-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-18-14	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-18-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- SMF-18-1 TO 2	2.00	ชุด	66,870.00	9,750.00	133,740.00	19,500.00	153,240.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-T2	13.00	ชุด	7,920.00	650.00	102,960.00	8,450.00	111,410.00	
	ชั้นที่ 19								
	- EF-19-1	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-19-2 TO 3	2.00	ชุด	3,915.00	650.00	7,830.00	1,300.00	9,130.00	
	- EF-19-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-19-5	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-19-6 TO 7	2.00	ชุด	3,915.00	650.00	7,830.00	1,300.00	9,130.00	
	- EF-19-8	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-19-9	1.00	ชุด	35,460.00	5,750.00	35,460.00	5,750.00	41,210.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	ชั้นที่ 20								
	- EF-20-1	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-20-2	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-20-3 TO 4	2.00	ชุด	9,477.00	650.00	18,954.00	1,300.00	20,254.00	
	- EF-20-5	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-20-6	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-20-7	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-20-8	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	ชั้นหลังคา								
	- PF-ST2-1,2	2.00	ชุด	78,480.00	6,650.00	156,960.00	13,300.00	170,260.00	
	- PF-ST3-1,2	2.00	ชุด	292,770.00	9,750.00	585,540.00	19,500.00	605,040.00	
	- PF-ST4-1,2	2.00	ชุด	292,770.00	9,750.00	585,540.00	19,500.00	605,040.00	
	- PF-L2-1,2	2.00	ชุด	292,770.00	9,750.00	585,540.00	19,500.00	605,040.00	
	- PF-L2-1,2	2.00	ชุด	292,770.00	9,750.00	585,540.00	19,500.00	605,040.00	
	COVID WARD								
	ชั้นที่ 10								
	- EFFU-10-1	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	ชั้นที่ 12								
	- EFFU-12-1	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EFFU-12-2	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-12-3 TO 4	2.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	143,000.00	4,000.00	147,000.00	
	- EFFU-12-5	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-12-6	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-12-7 TO 8	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-A	2.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	143,000.00	4,000.00	147,000.00	
	- EFFU-B	2.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	143,000.00	4,000.00	147,000.00	
	ชั้นที่ 13								
	- EFFU-13-1	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-13-2 TO 3	2.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	143,000.00	4,000.00	147,000.00	
	- EFFU-13-4	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-13-5 TO 6	13.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	929,500.00	26,000.00	955,500.00	
	- EFFU-B	13.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	929,500.00	26,000.00	955,500.00	
	ชั้นที่ 14								
	- EFFU-14-1	2.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	143,000.00	4,000.00	147,000.00	
	- EFFU-14-2 TO 3	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-14-4	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-14-5 TO 6	2.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	143,000.00	4,000.00	147,000.00	
	- EFFU-B	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	Fan Filter								
	- FFU-A	5.00	ชุด	10,890.00	2,000.00	54,450.00	10,000.00	64,450.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FFU-B	4.00	ชุด	10,890.00	2,000.00	43,560.00	8,000.00	51,560.00	
	- FFU-C	5.00	ชุด	13,750.00	2,000.00	68,750.00	10,000.00	78,750.00	
	- FFU-D	3.00	ชุด	13,750.00	2,000.00	41,250.00	6,000.00	47,250.00	
	- FFU-E	20.00	ชุด	13,750.00	2,000.00	275,000.00	40,000.00	315,000.00	
	- VSD FOR BF (Varriable Speed Drive)	29.00	ชุด	11,500.00	5,000.00	333,500.00	145,000.00	478,500.00	
	- VSD FOR EFFU (Varriable Speed Drive)	49.00	ชุด	11,500.00	5,000.00	563,500.00	245,000.00	808,500.00	
	- VSD FOR SMF&PF (Varriable Speed Drive)	26.00	ชุด	47,000.00	5,000.00	1,222,000.00	130,000.00	1,352,000.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ยึดและ Hanger & Support for FCU และ CDU (ร้อยละ 2 ของราคาอุปกรณ์และค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	309,810.60	92,943.18	-	-	-	
	- แท่นวางคอนกรีต คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder=320 ksc.)	-	ลบ.ม	2,629.90	391.00	-	-	-	
	รวมราคา พัดลมระบายอากาศ					15,490,530.00	1,400,150.00	16,890,680.00	
5.7	ระบบท่อน้ำและอุปกรณ์								
	ท่อน้ำเย็น เหล็กดำ Sch40								
	- DIA 3/4"	3,990.99	ม.	68.00	35.00	271,387.56	139,684.78	411,072.34	
	- DIA 1"	1,865.48	ม.	104.00	45.00	194,009.59	83,946.46	277,956.04	
	- DIA 1 1/4"	2,912.53	ม.	143.00	60.00	416,491.39	174,751.63	591,243.02	
	- DIA 1 1/2"	1,498.88	ม.	164.00	70.00	245,816.50	104,921.68	350,738.18	
	- DIA 2"	1,116.38	ม.	224.00	95.00	250,068.40	106,055.80	356,124.20	
	- DIA 2 1/2"	1,021.55	ม.	357.00	150.00	364,692.64	153,232.20	517,924.84	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- DIA 3"	1,897.74	ม.	400.00	200.00	759,095.04	379,547.52	1,138,642.56	
	- DIA 4"	2,279.01	ม.	600.00	280.00	1,367,403.84	638,121.79	2,005,525.63	
	- DIA 5"	210.12	ม.	888.00	400.00	186,584.43	84,047.04	270,631.47	
	- DIA 6"	229.42	ม.	1,165.00	500.00	267,269.64	114,708.00	381,977.64	
	- DIA 8"	141.24	ม.	1,800.00	650.00	254,232.00	91,806.00	346,038.00	
	- DIA 10"	244.20	ม.	3,048.00	800.00	744,321.60	195,360.00	939,681.60	
	- DIA 12"	39.60	ม.	3,971.00	1,400.00	157,251.60	55,440.00	212,691.60	
	- DIA 14"	19.80	ม.	4,710.00	1,800.00	93,258.00	35,640.00	128,898.00	
	- DIA 16"	19.80	ม.	6,566.00	1,900.00	130,006.80	37,620.00	167,626.80	
	- DIA 18"	233.64	ม.	6,900.00	2,000.00	1,612,116.00	467,280.00	2,079,396.00	
	- DIA 20"	145.20	ม.	8,800.00	2,000.00	1,277,760.00	290,400.00	1,568,160.00	
	งานอื่นๆ (ไปรตระบุ)								
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 10 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	859,176.50	257,752.95	859,176.50	257,752.95	1,116,929.45	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	429,588.25	128,876.48	429,588.25	128,876.48	558,464.73	
	ฉนวนหุ้มท่อ Closed Cell EPDM 1 1/2"								
	- DIA 3/4"	3,990.99	ม.	176.00	62.00	702,414.87	247,441.60	949,856.48	
	- DIA 1"	1,865.48	ม.	225.00	79.00	419,732.28	147,372.67	567,104.95	
	- DIA 1 1/4"	2,912.53	ม.	260.00	91.00	757,257.07	265,039.98	1,022,297.05	
	- DIA 1 1/2"	1,498.88	ม.	280.00	98.00	419,686.71	146,890.35	566,577.06	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- DIA 2"	1,116.38	ม.	333.00	117.00	371,753.47	130,616.09	502,369.56	
	- DIA 2 1/2"	1,021.55	ม.	478.00	168.00	488,299.94	171,620.06	659,920.01	
	คนวนหุ้มท่อ Closed Cell EPDM 2"								
	- DIA 3"	1,897.74	ม.	520.00	182.00	986,823.55	345,388.24	1,332,211.80	
	- DIA 4"	2,279.01	ม.	680.00	238.00	1,549,724.35	542,403.52	2,092,127.88	
	- DIA 5"	210.12	ม.	790.00	277.00	165,992.90	58,202.58	224,195.48	
	- DIA 6"	229.42	ม.	900.00	315.00	206,474.40	72,266.04	278,740.44	
	- DIA 8"	141.24	ม.	1,050.00	368.00	148,302.00	51,976.32	200,278.32	
	- DIA 10"	244.20	ม.	1,300.00	455.00	317,460.00	111,111.00	428,571.00	
	- DIA 12"	39.60	ม.	1,500.00	525.00	59,400.00	20,790.00	80,190.00	
	- DIA 14"	19.80	ม.	1,700.00	595.00	33,660.00	11,781.00	45,441.00	
	- DIA 16"	19.80	ม.	1,800.00	630.00	35,640.00	12,474.00	48,114.00	
	- DIA 18"	233.64	ม.	2,000.00	700.00	467,280.00	163,548.00	630,828.00	
	- DIA 20"	145.20	ม.	2,300.00	805.00	333,960.00	116,886.00	450,846.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 10 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	746,386.16	223,915.85	-	-	-	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	373,193.08	111,957.92	-	-	-	
	ท่อน้ำหล่อเย็น HOT DIP GAL.STEEL PIPE Sch40								
	- DIA 2"	220.00	ม.	317.00	111.00	69,740.00	24,420.00	94,160.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- DIA 2 1/2"	55.00	ม.	492.00	173.00	27,060.00	9,515.00	36,575.00	
	- DIA 4"	132.00	ม.	887.00	311.00	117,084.00	41,052.00	158,136.00	
	- DIA 6"	132.00	ม.	1,520.00	532.00	200,640.00	70,224.00	270,864.00	
	- DIA 8"	220.00	ม.	2,349.00	823.00	516,780.00	181,060.00	697,840.00	
	- DIA 12"	132.00	ม.	4,736.00	1,658.00	625,152.00	218,856.00	844,008.00	
	- DIA 14"	594.00	ม.	15,000.00	5,250.00	8,910,000.00	3,118,500.00	12,028,500.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 10 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	1,046,645.60	313,993.68	1,046,645.60	313,993.68	1,360,639.28	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของ ราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	523,322.80	156,996.84	523,322.80	156,996.84	680,319.64	
	ท่อน้ำทิ้ง ท่อPVC Class 8.5 พร้อมฉนวนหุ้มท่อ Closed Cell								
	- DIA 3/4"	2,673.00	ม.	71.00	31.00	189,783.00	82,863.00	272,646.00	
	- DIA 1"	1,782.00	ม.	83.00	33.00	147,906.00	58,806.00	206,712.00	
	- DIA 1 1/4"	616.00	ม.	92.00	37.00	56,672.00	22,792.00	79,464.00	
	- DIA 1 1/2"	660.00	ม.	104.00	42.00	68,640.00	27,720.00	96,360.00	
	- DIA 2"	2,464.00	ม.	120.00	70.00	295,680.00	172,480.00	468,160.00	
	- DIA 3"	165.00	ม.	173.75	93.00	28,668.75	15,345.00	44,013.75	
	- DIA 4"	242.00	ม.	252.00	135.00	60,984.00	32,670.00	93,654.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- ข้อต่อ, ข้องอต่างๆท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีบี (PB), ท่อพีพี (PP), ท่อเอชดีพีอี (HDPE) (ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และ ค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	339,333.50	101,800.05	339,333.50	101,800.05	441,133.55	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	169,666.75	50,900.03	169,666.75	50,900.03	220,566.78	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	42,416.69	12,725.01	42,416.69	12,725.01	55,141.69	
	- แท่นวางคอนกรีต คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder=320 ksc.)	11.00	ลบ.ม	2,629.90	391.00	28,928.90	4,301.00	33,229.90	
	รวมราคา ระบบท่อน้ำและอุปกรณ์					30,809,495.34	10,872,019.36	41,681,514.71	
5.8	ระบบवालวและอุปกรณ์								
5.8.1	Gate Valve								
	- DIA 3/4"	786.00	ชุด	800.00	150.00	628,800.00	117,900.00	746,700.00	
	- DIA 1"	549.00	ชุด	1,240.00	200.00	680,760.00	109,800.00	790,560.00	
	- DIA 1 1/4"	194.00	ชุด	1,912.00	250.00	370,928.00	48,500.00	419,428.00	
	- DIA 1 1/2"	64.00	ชุด	2,552.00	300.00	163,328.00	19,200.00	182,528.00	
	- DIA 2"	93.00	ชุด	3,952.00	400.00	367,536.00	37,200.00	404,736.00	
5.8.2	Butterfly Vavle								
	- DIA 2 1/2"	18.00	ชุด	7,160.00	500.00	128,880.00	9,000.00	137,880.00	
	- DIA 4"	7.00	ชุด	9,520.00	800.00	66,640.00	5,600.00	72,240.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- DIA 5"	20.00	ชุด	11,320.00	1,000.00	226,400.00	20,000.00	246,400.00	
	- DIA 6"	28.00	ชุด	15,984.00	1,200.00	447,552.00	33,600.00	481,152.00	
	- DIA 8"	48.00	ชุด	23,520.00	1,600.00	1,128,960.00	76,800.00	1,205,760.00	
	- DIA 10"	23.00	ชุด	34,560.00	2,000.00	794,880.00	46,000.00	840,880.00	
	- DIA 12"	12.00	ชุด	49,584.00	2,400.00	595,008.00	28,800.00	623,808.00	
	- DIA 18"	2.00	ชุด	162,960.00	3,200.00	325,920.00	6,400.00	332,320.00	
5.8.3	Balancing valve								
	Pressure Independent Control Valve (For FCU)								
	- DIA 3/4"	393.00	ชุด	8,720.00	150.00	3,426,960.00	58,950.00	3,485,910.00	
	- DIA 1"	274.00	ชุด	9,960.00	200.00	2,729,040.00	54,800.00	2,783,840.00	
	- DIA 1 1/4"	76.00	ชุด	10,576.00	250.00	803,776.00	19,000.00	822,776.00	
	Pressure Independent Control Valve (For AHU)								
	- DIA 1 1/4"	21.00	ชุด	10,560.00	250.00	221,760.00	5,250.00	227,010.00	
	- DIA 1 1/2"	30.00	ชุด	24,520.00	300.00	735,600.00	9,000.00	744,600.00	
	- DIA 2"	20.00	ชุด	26,016.00	400.00	520,320.00	8,000.00	528,320.00	
	- DIA 2 1/2"	4.00	ชุด	100,000.00	500.00	400,000.00	2,000.00	402,000.00	
	Manal Balancing valve								
	- DIA 1 1/2"	1.00	ชุด	4,552.00	300.00	4,552.00	300.00	4,852.00	
	- DIA 4"	2.00	ชุด	17,936.00	800.00	35,872.00	1,600.00	37,472.00	
	- DIA 5"	10.00	ชุด	24,984.00	1,000.00	249,840.00	10,000.00	259,840.00	
	- DIA 6"	2.00	ชุด	30,344.00	1,200.00	60,688.00	2,400.00	63,088.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- DIA 8"	6.00	ชุด	60,648.00	1,600.00	363,888.00	9,600.00	373,488.00	
	Autobalancing valve								
	- DIA 8"	12.00	ชุด	96,800.00	1,600.00	1,161,600.00	19,200.00	1,180,800.00	
	- DIA 10"	4.00	ชุด	144,080.00	2,000.00	576,320.00	8,000.00	584,320.00	
	- DIA 12"	4.00	ชุด	206,400.00	2,400.00	825,600.00	9,600.00	835,200.00	
5.8.4	Check Valve								
	- DIA 2 1/2"	2.00	ชุด	6,520.00	500.00	13,040.00	1,000.00	14,040.00	
	- DIA 10"	8.00	ชุด	44,800.00	2,400.00	358,400.00	19,200.00	377,600.00	
	- DIA 12"	4.00	ชุด	65,120.00	2,400.00	260,480.00	9,600.00	270,080.00	
5.8.5	Strainer								
	- DIA 3/4"	393.00	ชุด	1,232.00	150.00	484,176.00	58,950.00	543,126.00	
	- DIA 1"	274.00	ชุด	1,736.00	200.00	475,664.00	54,800.00	530,464.00	
	- DIA 1 1/4"	76.00	ชุด	2,944.00	250.00	223,744.00	19,000.00	242,744.00	
	- DIA 1 1/2"	21.00	ชุด	4,152.00	300.00	87,192.00	6,300.00	93,492.00	
	- DIA 2"	30.00	ชุด	6,800.00	400.00	204,000.00	12,000.00	216,000.00	
	- DIA 2 1/2"	22.00	ชุด	8,440.00	500.00	185,680.00	11,000.00	196,680.00	
	- DIA 3"	4.00	ชุด	11,512.00	600.00	46,048.00	2,400.00	48,448.00	
	- DIA 10"	8.00	ชุด	94,216.00	2,000.00	753,728.00	16,000.00	769,728.00	
	- DIA 12"	4.00	ชุด	129,600.00	2,400.00	518,400.00	9,600.00	528,000.00	-
5.8.6	Flexible Pipe Connection								
	- DIA 1 1/4"	42.00	ชุด	2,282.67	250.00	95,872.00	10,500.00	106,372.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา ระบบวาล์วและอุปกรณ์					28,574,782.00	1,383,050.00	29,957,832.00	
5.9	ระบบควบคุม								
	On/off Control Valve (2 way valve)								
	- Thermostat for FCU'S w/fan speed selector	743.00	ชุด	1,800.00	150.00	1,337,400.00	111,450.00	1,448,850.00	
	- Thermostat for AHU'S	75.00	ชุด	8,500.00	150.00	637,500.00	11,250.00	648,750.00	
	- Thermostat for Exhaust fan	27.00	ชุด	1,200.00	150.00	32,400.00	4,050.00	36,450.00	
	- Timercontrol for Exhaust fan	27.00	ชุด	1,200.00	150.00	32,400.00	4,050.00	36,450.00	
	- VSD Control For AHU	1.00	เหมา	2,314,000.00	231,400.00	2,314,000.00	231,400.00	2,545,400.00	
	- Carbon monoxide sensor for Exhaust fan	18.00	ชุด	1,500.00	150.00	27,000.00	2,700.00	29,700.00	
	- Oxygen sensor for Exhaust fan	2.00	ชุด	16,000.00	150.00	32,000.00	300.00	32,300.00	
	- Room Differential Pressure Sensor	74.00	ชุด	10,560.00	150.00	781,440.00	11,100.00	792,540.00	
	รวมราคา ระบบควบคุม					5,194,140.00	376,300.00	5,570,440.00	
5.10	แผงกรองอากาศและอุปกรณ์ประกอบ								
5.10.1	PRE-FILTER (MERV 7)								
	- SIZE 24"x24"	571.00	ชุด	468.00	150.00	267,228.00	85,650.00	352,878.00	
5.10.2	MEDIUM-FILTER (MERV 14)								
	- SIZE 24"x24"	157.00	ชุด	3,960.00	200.00	621,720.00	31,400.00	653,120.00	
5.10.3	HEPA-FILTER (MERV 17)								
	- SIZE 24"x24"	29.00	ชุด	7,200.00	1,000.00	208,800.00	29,000.00	237,800.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5.10.4	UVGI SYSTEM FOR AHU								
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-B1-1 TO 4	4.00	ชุด	83,440.00	3,000.00	333,760.00	12,000.00	345,760.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-B1-5 TO 6	2.00	ชุด	83,440.00	3,000.00	166,880.00	6,000.00	172,880.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-B1-7 TO 8	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-1-1 TO 2	2.00	ชุด	159,800.00	3,000.00	319,600.00	6,000.00	325,600.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-1-3 TO 4	2.00	ชุด	90,340.00	3,000.00	180,680.00	6,000.00	186,680.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-1 TO 2	2.00	ชุด	159,800.00	3,000.00	319,600.00	6,000.00	325,600.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-3	1.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	87,580.00	3,000.00	90,580.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-4	1.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	87,580.00	3,000.00	90,580.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-5	1.00	ชุด	83,440.00	3,000.00	83,440.00	3,000.00	86,440.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-6 TO 7	2.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	175,160.00	6,000.00	181,160.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-8	1.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	87,580.00	3,000.00	90,580.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-9	1.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	49,860.00	3,000.00	52,860.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-2-1	1.00	ชุด	48,940.00	3,000.00	48,940.00	3,000.00	51,940.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-2-2	1.00	ชุด	48,940.00	3,000.00	48,940.00	3,000.00	51,940.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-3-1 TO 2	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-4-1 TO 2	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-5-1 TO 2	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-5-3	1.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	49,860.00	3,000.00	52,860.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-6-1 TO 2	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-6-3	1.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	49,860.00	3,000.00	52,860.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-7-1 TO 2	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-7-3	1.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	49,860.00	3,000.00	52,860.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-1 TO 2	2.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	175,160.00	6,000.00	181,160.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-3 TO 4	2.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	175,160.00	6,000.00	181,160.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-5 TO 6	2.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	175,160.00	6,000.00	181,160.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-7 TO 8	2.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	175,160.00	6,000.00	181,160.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-9 TO 10	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-11 TO 12	2.00	ชุด	48,940.00	3,000.00	97,880.00	6,000.00	103,880.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-13 TO 14	2.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	175,160.00	6,000.00	181,160.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-15 TO 16	2.00	ชุด	83,440.00	3,000.00	166,880.00	6,000.00	172,880.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-9-1 TO 2	2.00	ชุด	83,440.00	3,000.00	166,880.00	6,000.00	172,880.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-12-1 TO 2	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-19-1 TO 3	3.00	ชุด	83,440.00	3,000.00	250,320.00	9,000.00	259,320.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-19-4 TO 6	3.00	ชุด	83,440.00	3,000.00	250,320.00	9,000.00	259,320.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-20-1 TO 2	2.00	ชุด	90,340.00	3,000.00	180,680.00	6,000.00	186,680.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-20-3	1.00	ชุด	90,340.00	3,000.00	90,340.00	3,000.00	93,340.00	
	UVGI SYSTEM FOR EFFU								
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-10-1	1.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	41,400.00	2,000.00	43,400.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-12-1	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-12-2	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-12-3 TO 4	2.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	82,800.00	4,000.00	86,800.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-12-5	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-12-6	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-12-7 TO 8	2.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	82,800.00	4,000.00	86,800.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-A	15.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	607,200.00	30,000.00	637,200.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-B	12.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	485,760.00	24,000.00	509,760.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-13-1	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-13-2 TO 3	2.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	82,800.00	4,000.00	86,800.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-13-4	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-13-5 TO 6	2.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	82,800.00	4,000.00	86,800.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-B	12.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	485,760.00	24,000.00	509,760.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-14-2 TO 3	2.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	82,800.00	4,000.00	86,800.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-14-4	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-14-5 TO 6	2.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	82,800.00	4,000.00	86,800.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-B	12.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	485,760.00	24,000.00	509,760.00	
	รวมราคา แผงกรองอากาศและอุปกรณ์ประกอบ					8,999,828.00	483,050.00	9,482,878.00	
5.11	ระบบท่อลม								
5.11.1	ท่อลมระบบปรับอากาศ Galvanized steel sheet								
	- เบอร์ 20	2,108.70	ตร.ฟุต	33.99	30.00	71,682.35	63,261.00	134,943.35	
	- เบอร์ 22	25,159.20	ตร.ฟุต	29.00	25.00	729,601.49	628,980.00	1,358,581.49	
	- เบอร์ 24	169,966.50	ตร.ฟุต	27.00	24.00	4,589,091.93	4,079,196.00	8,668,287.93	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เบอร์ 26	60,908.10	ตร.ฟุต	17.00	18.00	1,035,435.46	1,096,345.80	2,131,781.26	
5.11.2	ท่อลมระบบระบายอากาศ Galvanized steel sheet								
	- เบอร์ 20	1,464.10	ตร.ฟุต	34.00	30.00	49,779.40	43,923.00	93,702.40	
	- เบอร์ 22	17,471.30	ตร.ฟุต	29.00	25.00	506,657.07	436,782.50	943,439.57	
	- เบอร์ 24	118,032.20	ตร.ฟุต	27.00	24.00	3,186,866.92	2,832,772.80	6,019,639.72	
	- เบอร์ 26	42,297.20	ตร.ฟุต	17.00	18.00	719,050.84	761,349.60	1,480,400.44	
5.11.3	ท่อลมกันไฟ								
	- Fire rated duct	17,471.30	ตร.ฟุต	92.00	57.00	1,607,359.60	995,864.10	2,603,223.70	
5.11.4	Flexible duct w/insulation								
	- DIA 18"	495.00	ม.	595.00	100.00	294,525.00	49,500.00	344,025.00	
	- DIA 16"	385.00	ม.	532.00	100.00	204,820.00	38,500.00	243,320.00	
	- DIA 14"	396.00	ม.	448.00	100.00	177,408.00	39,600.00	217,008.00	
	- DIA 12"	506.00	ม.	378.00	100.00	191,268.00	50,600.00	241,868.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- ฉนวนหุ้มท่อลม Fiber glass ทนไฟ 1 นิ้ว	258,141.40	ตร.ฟุต	39.00	10.00	10,067,514.60	2,581,414.00	12,648,928.60	
	- Duct Smoke Detector	1.00	เหมา	150,000.00	52,500.00	150,000.00	52,500.00	202,500.00	
	- RETURN AIR CHAMBER	1.00	เหมา	150,000.00	52,500.00	150,000.00	52,500.00	202,500.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อและค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	1,336,354.61	400,906.38	1,336,354.61	400,906.38	1,737,260.99	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	668,177.30	200,453.19	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฉนวนบุห้องเครื่องต่างๆ	1.00	เหมา	-	-	-	-	-	
	- Adhesive	1.00	เหมา	-	-	-	-	-	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	เหมา	-	-	-	-	-	
	- อุปกรณ์แขวนโยง	1.00	เหมา	-	-	-	-	-	
	รวมราคา ระบบท่อลม					25,067,415.27	14,203,995.18	39,271,410.45	
5.12	หัวจ่ายลมและตะแกรงลม								
5.12.1	ตะแกรงจ่ายลม (SCD W/VD)								
	- 8"x8"	16.00	ชุด	780.00	125.00	12,480.00	2,000.00	14,480.00	
	- 10"x10"	10.00	ชุด	950.00	150.00	9,500.00	1,500.00	11,000.00	
	- 12"x12"	262.00	ชุด	1,170.00	150.00	306,540.00	39,300.00	345,840.00	
	- 14"x14"	6.00	ชุด	1,410.00	150.00	8,460.00	900.00	9,360.00	
	- 16"x16"	8.00	ชุด	1,780.00	200.00	14,240.00	1,600.00	15,840.00	
	- 18"x18"	4.00	ชุด	2,170.00	200.00	8,680.00	800.00	9,480.00	
5.12.2	ตะแกรงจ่ายลม (LBG)								
	- 22"x6"	6.00	ชุด	847.00	125.00	5,082.00	750.00	5,832.00	
	- 24"x6"	8.00	ชุด	847.00	125.00	6,776.00	1,000.00	7,776.00	
	- 34"x6"	5.00	ชุด	1,140.00	150.00	5,700.00	750.00	6,450.00	
	- 46"x6"	111.00	ชุด	1,434.00	150.00	159,174.00	16,650.00	175,824.00	
	- 48"x10"	4.00	ชุด	1,879.00	200.00	7,516.00	800.00	8,316.00	
	- 80"x8"	2.00	ชุด	2,674.00	250.00	5,348.00	500.00	5,848.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- 84"x10"	2.00	ชุด	3,057.00	250.00	6,114.00	500.00	6,614.00	
	- 240"x12"	6.00	ชุด	9,778.00	300.00	58,668.00	1,800.00	60,468.00	
5.12.3	ตะแกรงจ่ายลม (BALL JET)								
	- DIA 16"	8.00	ชุด	3,100.00	250.00	24,800.00	2,000.00	26,800.00	
5.12.4	ตะแกรงจ่ายลม (3SCD W/VD)								
	- 10"x10"	10.00	ชุด	1,174.00	150.00	11,740.00	1,500.00	13,240.00	
	- 12"x12"	6.00	ชุด	1,473.00	150.00	8,838.00	900.00	9,738.00	
	- 14"x14"	189.00	ชุด	1,872.00	150.00	353,808.00	28,350.00	382,158.00	
	- 16"x16"	56.00	ชุด	2,451.00	200.00	137,256.00	11,200.00	148,456.00	
	- 18"x18"	4.00	ชุด	2,929.00	200.00	11,716.00	800.00	12,516.00	
5.12.5	หัวจ่ายลมแบบกลม (Round CD W/VD)								
	- DIA 10"	45.00	ชุด	1,860.00	125.00	83,700.00	5,625.00	89,325.00	
	- DIA 12"	32.00	ชุด	2,270.00	125.00	72,640.00	4,000.00	76,640.00	
	- DIA 14"	28.00	ชุด	2,720.00	150.00	76,160.00	4,200.00	80,360.00	
	- DIA 16"	32.00	ชุด	3,460.00	150.00	110,720.00	4,800.00	115,520.00	
5.12.6	ตะแกรงลมกลับ (RAG)								
	- 14"x10"	186.00	ชุด	542.00	150.00	100,812.00	27,900.00	128,712.00	
	- 14"x14"	174.00	ชุด	726.00	200.00	126,324.00	34,800.00	161,124.00	
	- 24"x12"	89.00	ชุด	898.00	250.00	79,922.00	22,250.00	102,172.00	
	- 48"x24"	36.00	ชุด	2,940.00	350.00	105,840.00	12,600.00	118,440.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5.12.7	ตะแกรงลมออก (EAG W/VD)					-	-	-	
	- 8"x8"	76.00	ชุด	637.00	125.00	48,412.00	9,500.00	57,912.00	
	- 10"x10"	52.00	ชุด	766.00	125.00	39,832.00	6,500.00	46,332.00	
	- 12"x12"	28.00	ชุด	959.00	125.00	26,852.00	3,500.00	30,352.00	
	- 14"x14"	25.00	ชุด	1,176.00	125.00	29,400.00	3,125.00	32,525.00	
5.12.8	ตะแกรงลมออก (EAL&EAG W/ISC)					-	-	-	
	- ขนาด 6"x6"	174.00	ชุด	462.00	125.00	80,388.00	21,750.00	102,138.00	
	- ขนาด 8"x8"	86.00	ชุด	496.00	125.00	42,656.00	10,750.00	53,406.00	
	- ขนาด 10"x8"	45.00	ชุด	563.00	125.00	25,335.00	5,625.00	30,960.00	
	- ขนาด 12"x6"	45.00	ชุด	563.00	125.00	25,335.00	5,625.00	30,960.00	
	- ขนาด 12"x8"	26.00	ชุด	621.00	125.00	16,146.00	3,250.00	19,396.00	
	- ขนาด 14"x6"	28.00	ชุด	613.00	125.00	17,164.00	3,500.00	20,664.00	
	- ขนาด 14"x10"	26.00	ชุด	733.00	150.00	19,058.00	3,900.00	22,958.00	
	- ขนาด 16"x8"	24.00	ชุด	725.00	150.00	17,400.00	3,600.00	21,000.00	
	- ขนาด 18"x6"	45.00	ชุด	698.00	150.00	31,410.00	6,750.00	38,160.00	
	- ขนาด 18"x10"	21.00	ชุด	861.00	150.00	18,081.00	3,150.00	21,231.00	
	- ขนาด 20"x8"	15.00	ชุด	830.00	150.00	12,450.00	2,250.00	14,700.00	
	- ขนาด 22"x8"	12.00	ชุด	925.00	150.00	11,100.00	1,800.00	12,900.00	
	- ขนาด 30"x10"	45.00	ชุด	1,327.00	150.00	59,715.00	6,750.00	66,465.00	
	- ขนาด 32"x8"	52.00	ชุด	1,248.00	150.00	64,896.00	7,800.00	72,696.00	
	- ขนาด 44"x8"	45.00	ชุด	1,630.00	150.00	73,350.00	6,750.00	80,100.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ขนาด 48"x24"	82.00	ชุด	4,282.00	250.00	351,124.00	20,500.00	371,624.00	
5.12.9	ตะแกรงลมออก (FAL W/ISC)								
	- ขนาด 6"x6"	82.00	ชุด	462.00	150.00	37,884.00	12,300.00	50,184.00	
	- ขนาด 8"x8"	45.00	ชุด	496.00	125.00	22,320.00	5,625.00	27,945.00	
	- ขนาด 10"x10"	62.00	ชุด	613.00	125.00	38,006.00	7,750.00	45,756.00	
	- ขนาด 12"x8"	45.00	ชุด	621.00	125.00	27,945.00	5,625.00	33,570.00	
	- ขนาด 12"x10"	25.00	ชุด	652.00	125.00	16,300.00	3,125.00	19,425.00	
	- ขนาด 12"x12"	18.00	ชุด	702.00	125.00	12,636.00	2,250.00	14,886.00	
	- ขนาด 14"x8"	21.00	ชุด	681.00	125.00	14,301.00	2,625.00	16,926.00	
	- ขนาด 14"x14"	23.00	ชุด	921.00	125.00	21,183.00	2,875.00	24,058.00	
	- ขนาด 18"x4"	12.00	ชุด	698.00	125.00	8,376.00	1,500.00	9,876.00	
	- ขนาด 18"x8"	15.00	ชุด	768.00	125.00	11,520.00	1,875.00	13,395.00	
	- ขนาด 18"x10"	24.00	ชุด	861.00	150.00	20,664.00	3,600.00	24,264.00	
	- ขนาด 20"x10"	25.00	ชุด	941.00	150.00	23,525.00	3,750.00	27,275.00	
	- ขนาด 22"x10"	65.00	ชุด	988.00	150.00	64,220.00	9,750.00	73,970.00	
	- ขนาด 24"x10"	48.00	ชุด	1,052.00	150.00	50,496.00	7,200.00	57,696.00	
	- ขนาด 30"x30"	23.00	ชุด	3,492.00	400.00	80,316.00	9,200.00	89,516.00	
	- ขนาด 48"x24"	48.00	ชุด	4,282.00	650.00	205,536.00	31,200.00	236,736.00	
5.12.10	TRANSFER AIR GRILLE (TAG)								
	- 16"x6"	40.00	ชุด	492.00	125.00	19,680.00	5,000.00	24,680.00	
	- 18"x6"	45.00	ชุด	505.00	125.00	22,725.00	5,625.00	28,350.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5.12.11	INTAKE AIR LOUVER								
	- 48"x24"	5.00	ชุด	3,510.00	650.00	17,550.00	3,250.00	20,800.00	
5.12.12	BAROMATIC DAMPER								
	- 20"x12"	48.00	ชุด	2,140.00	1,000.00	102,720.00	48,000.00	150,720.00	
	- 40"x14"	24.00	ชุด	3,760.00	1,000.00	90,240.00	24,000.00	114,240.00	
	- 120"x68"	1.00	ชุด	54,285.00	2,500.00	54,285.00	2,500.00	56,785.00	
5.12.13	VOLUME DAMPER								
	- 4"x4"	150.00	ชุด	750.00	125.00	112,500.00	18,750.00	131,250.00	
	- 6"x4"	60.00	ชุด	840.00	125.00	50,400.00	7,500.00	57,900.00	
	- 6"x6"	175.00	ชุด	840.00	125.00	147,000.00	21,875.00	168,875.00	
	- 8"x6"	42.00	ชุด	1,030.00	125.00	43,260.00	5,250.00	48,510.00	
	- 8"x8"	67.00	ชุด	1,030.00	125.00	69,010.00	8,375.00	77,385.00	
	- 10"x6"	62.00	ชุด	1,100.00	150.00	68,200.00	9,300.00	77,500.00	
	- 10"x8"	45.00	ชุด	1,100.00	150.00	49,500.00	6,750.00	56,250.00	
	- 10"x10"	26.00	ชุด	1,210.00	150.00	31,460.00	3,900.00	35,360.00	
	- 12"x8"	25.00	ชุด	1,210.00	150.00	30,250.00	3,750.00	34,000.00	
	- 12"x10"	24.00	ชุด	1,270.00	150.00	30,480.00	3,600.00	34,080.00	
	- 12"x12"	19.00	ชุด	1,410.00	150.00	26,790.00	2,850.00	29,640.00	
	- 14"x8"	18.00	ชุด	1,320.00	200.00	23,760.00	3,600.00	27,360.00	
	- 14"x10"	17.00	ชุด	1,400.00	200.00	23,800.00	3,400.00	27,200.00	
	- 14"x12"	26.00	ชุด	1,500.00	200.00	39,000.00	5,200.00	44,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- 16"x10"	27.00	ชุด	1,540.00	200.00	41,580.00	5,400.00	46,980.00	
	- 16"x12"	18.00	ชุด	1,640.00	200.00	29,520.00	3,600.00	33,120.00	
	- 18"x12"	19.00	ชุด	1,770.00	250.00	33,630.00	4,750.00	38,380.00	
	- 18"x14"	23.00	ชุด	2,050.00	250.00	47,150.00	5,750.00	52,900.00	
5.12.14	Fire Damper, Curtain Type								
	- 4"x4"	150.00	ชุด	2,100.00	500.00	315,000.00	75,000.00	390,000.00	
	- 6"x4"	60.00	ชุด	2,100.00	500.00	126,000.00	30,000.00	156,000.00	
	- 6"x6"	190.00	ชุด	2,100.00	500.00	399,000.00	95,000.00	494,000.00	
	- 8"x6"	98.00	ชุด	2,100.00	500.00	205,800.00	49,000.00	254,800.00	
	- 8"x8"	110.00	ชุด	2,100.00	500.00	231,000.00	55,000.00	286,000.00	
	- 10"x6"	131.00	ชุด	2,220.00	500.00	290,820.00	65,500.00	356,320.00	
	- 10"x8"	45.00	ชุด	2,220.00	500.00	99,900.00	22,500.00	122,400.00	
	- 10"x10"	26.00	ชุด	2,460.00	500.00	63,960.00	13,000.00	76,960.00	
	- 12"x8"	25.00	ชุด	2,340.00	500.00	58,500.00	12,500.00	71,000.00	
	- 12"x10"	24.00	ชุด	2,590.00	500.00	62,160.00	12,000.00	74,160.00	
	- 12"x12"	19.00	ชุด	2,690.00	500.00	51,110.00	9,500.00	60,610.00	
	- 14"x8"	18.00	ชุด	2,460.00	500.00	44,280.00	9,000.00	53,280.00	
	- 14"x10"	17.00	ชุด	2,610.00	500.00	44,370.00	8,500.00	52,870.00	
	- 14"x12"	26.00	ชุด	2,760.00	500.00	71,760.00	13,000.00	84,760.00	
	- 16"x10"	27.00	ชุด	2,710.00	750.00	73,170.00	20,250.00	93,420.00	
	- 16"x12"	18.00	ชุด	2,820.00	750.00	50,760.00	13,500.00	64,260.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- 18"x12"	19.00	ชุด	2,880.00	750.00	54,720.00	14,250.00	68,970.00	
	- 18"x14"	40.00	ชุด	2,980.00	750.00	119,200.00	30,000.00	149,200.00	
	- 20"x10"	8.00	ชุด	2,920.00	750.00	23,360.00	6,000.00	29,360.00	
	- 20"x12"	21.00	ชุด	2,980.00	750.00	62,580.00	15,750.00	78,330.00	
	- 20"x20"	5.00	ชุด	3,690.00	750.00	18,450.00	3,750.00	22,200.00	
	- 22"x12"	4.00	ชุด	3,140.00	750.00	12,560.00	3,000.00	15,560.00	
	- 24"x10"	8.00	ชุด	3,330.00	750.00	26,640.00	6,000.00	32,640.00	
	- 24"x12"	15.00	ชุด	3,450.00	750.00	51,750.00	11,250.00	63,000.00	
	- 24"x16"	12.00	ชุด	3,690.00	750.00	44,280.00	9,000.00	53,280.00	
	- 26"x12"	26.00	ชุด	3,570.00	750.00	92,820.00	19,500.00	112,320.00	
	- 26"x14"	28.00	ชุด	3,690.00	750.00	103,320.00	21,000.00	124,320.00	
	- 26"x16"	15.00	ชุด	3,820.00	750.00	57,300.00	11,250.00	68,550.00	
	- 28"x12"	12.00	ชุด	3,820.00	750.00	45,840.00	9,000.00	54,840.00	
	- 30"x12"	19.00	ชุด	4,060.00	1,000.00	77,140.00	19,000.00	96,140.00	
	- 30"x16"	14.00	ชุด	4,310.00	1,000.00	60,340.00	14,000.00	74,340.00	
	- 36"x14"	9.00	ชุด	5,050.00	1,000.00	45,450.00	9,000.00	54,450.00	
	- 40"x14"	5.00	ชุด	3,060.00	1,000.00	15,300.00	5,000.00	20,300.00	
	- 40"x30"	7.00	ชุด	5,050.00	1,000.00	35,350.00	7,000.00	42,350.00	
	- 44"x16"	9.00	ชุด	3,450.00	1,000.00	31,050.00	9,000.00	40,050.00	
	- 48"x24"	8.00	ชุด	4,560.00	1,000.00	36,480.00	8,000.00	44,480.00	
	- 48"x30"	1.00	ชุด	5,290.00	1,000.00	5,290.00	1,000.00	6,290.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- 60"x20"	2.00	ชุด	4,800.00	1,500.00	9,600.00	3,000.00	12,600.00	
	- 68"x16"	2.00	ชุด	4,920.00	1,500.00	9,840.00	3,000.00	12,840.00	
	- 120"x68"	1.00	ชุด	6,770.00	1,500.00	6,770.00	1,500.00	8,270.00	
5.12.15	Combination Fire Smoke Damper, Multi Blade Type								
	- 16"x10"	4.00	ชุด	2,710.00	1,000.00	10,840.00	4,000.00	14,840.00	
	- 16"x12"	7.00	ชุด	2,820.00	1,000.00	19,740.00	7,000.00	26,740.00	
	- 18"x12"	5.00	ชุด	2,880.00	1,000.00	14,400.00	5,000.00	19,400.00	
	- 18"x14"	12.00	ชุด	2,980.00	1,000.00	35,760.00	12,000.00	47,760.00	
	- 20"x14"	2.00	ชุด	3,060.00	1,000.00	6,120.00	2,000.00	8,120.00	
	- 22"x14"	2.00	ชุด	3,330.00	1,000.00	6,660.00	2,000.00	8,660.00	
5.12.16	Motorized damper								
	- 16"x10"	15.00	ชุด	5,840.00	1,000.00	87,600.00	15,000.00	102,600.00	
	- 16"x12"	25.00	ชุด	5,940.00	1,000.00	148,500.00	25,000.00	173,500.00	
	- 18"x12"	15.00	ชุด	6,070.00	1,000.00	91,050.00	15,000.00	106,050.00	
	- 18"x14"	21.00	ชุด	6,350.00	1,000.00	133,350.00	21,000.00	154,350.00	
	- 20"x20"	8.00	ชุด	7,440.00	1,500.00	59,520.00	12,000.00	71,520.00	
	- 22"x14"	45.00	ชุด	6,580.00	1,500.00	296,100.00	67,500.00	363,600.00	
	- 40"x40"	16.00	ชุด	12,800.00	3,000.00	204,800.00	48,000.00	252,800.00	
	รวมราคา หักจ่ายลมและตะแกรงลม					9,135,836.00	1,666,375.00	10,802,211.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5.13	ระบบควบคุมส่วนกลางและระบบ Chiller Plant Manager								
5.13.1	ระบบควบคุมส่วนกลาง								
	- Network Room Thermostat on/off 3 speed for FCU	236.00	ชุด	5,500.00	150.00	1,298,000.00	35,400.00	1,333,400.00	
	- Duct Temp Sensor	87.00	ชุด	800.00	150.00	69,600.00	13,050.00	82,650.00	
	- Water Flow Switch	3.00	ชุด	3,600.00	150.00	10,800.00	450.00	11,250.00	
	- Water Level Switch	8.00	ชุด	2,900.00	150.00	23,200.00	1,200.00	24,400.00	
	- Diff. Pressure Switch for Air Flow	359.00	ชุด	2,500.00	150.00	897,500.00	53,850.00	951,350.00	
	- Diff. Pressure Switch for Filter	87.00	ชุด	2,100.00	150.00	182,700.00	13,050.00	195,750.00	
	- Duct Smoke Detector	87.00	ชุด	8,600.00	150.00	748,200.00	13,050.00	761,250.00	
5.13.2	ระบบ Chiller Plant Manager								
	- Chiller Plant Management System	1.00	เหมา	1,588,188.00	200,000.00	1,588,188.00	200,000.00	1,788,188.00	
	รวมราคา ระบบควบคุมส่วนกลางและระบบ Chiller Plant Manager					4,818,188.00	330,050.00	5,148,238.00	
5.14	งานระบบไฟฟ้า								
	- AMCC- 1	1.00	ชุด	3,585,000.00	10,000.00	3,585,000.00	10,000.00	3,595,000.00	
	- AMCC- 2,3	2.00	ชุด	2,750,000.00	10,000.00	5,500,000.00	20,000.00	5,520,000.00	
	- EAMCC- 1	1.00	ชุด	2,750,000.00	10,000.00	2,750,000.00	10,000.00	2,760,000.00	
	- AHU starter panel	75.00	ชุด	65,000.00	3,500.00	4,875,000.00	262,500.00	5,137,500.00	
	- Fan starter Y-A panel	25.00	ชุด	105,000.00	3,000.00	2,625,000.00	75,000.00	2,700,000.00	
	- Connection Busbar for AMCC-1 ,3 EAMCC-1	1.00	เหมา	855,000.00	256,500.00	855,000.00	256,500.00	1,111,500.00	
	- MTS1	1.00	ชุด	955,000.00	10,000.00	955,000.00	10,000.00	965,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานระบบไฟฟ้า					36,696,000.00	1,776,000.00	38,472,000.00	
5.15	งานระบบก๊าศทางการแพทย์								
5.15.1	เอาท์เลท								
	เอาท์เลทติดผนัง								
	- ออกซิเจน	563.00	ชุด	3,000.00	300.00	1,689,000.00	168,900.00	1,857,900.00	
	- อากาศหายใจ	145.00	ชุด	3,000.00	300.00	435,000.00	43,500.00	478,500.00	
	- ไนตรัสออกไซด์	21.00	ชุด	3,000.00	300.00	63,000.00	6,300.00	69,300.00	
	- WAGD ระบายมลภาวะห้องผ่าตัด	21.00	ชุด	3,000.00	300.00	63,000.00	6,300.00	69,300.00	
	- คาร์บอนไดออกไซด์	30.00	ชุด	3,000.00	300.00	90,000.00	9,000.00	99,000.00	
	- สุญญากาศ	563.00	ชุด	3,000.00	300.00	1,689,000.00	168,900.00	1,857,900.00	
	- สไลด์แขวนขวดซักชั้น	505.00	ชุด	1,200.00	200.00	606,000.00	101,000.00	707,000.00	
	- แผงควบคุมการจ่ายไนโตรเจน	19.00	ชุด	36,000.00	1,000.00	684,000.00	19,000.00	703,000.00	
5.15.2	โซนวาล์ว และเมนวาล์ว								
	บอลวาล์วทองเหลือง 3 ทอน #600 PSIG บรรจุกล่องพร้อมเกจ								
	- แบบ 2 Gas Dia. 3/4" , 1"	2.00	ชุด	18,700.00	600.00	37,400.00	1,200.00	38,600.00	
	- แบบ 2 Gas Dia. 1" , 1-1/4"	2.00	ชุด	21,600.00	600.00	43,200.00	1,200.00	44,400.00	
	- แบบ 3 Gas Dai. 1/2" , 1/2" , 3/4"	7.00	ชุด	23,400.00	800.00	163,800.00	5,600.00	169,400.00	
	- แบบ 3 Gas Dia. 3/4" , 1/2" , 1"	10.00	ชุด	25,100.00	800.00	251,000.00	8,000.00	259,000.00	
	- แบบ 3 Gas Dia. 3/4" , 3/4" , 1"	6.00	ชุด	25,800.00	800.00	154,800.00	4,800.00	159,600.00	
	- แบบ 3 Gas Dia. 1" , 1/2" , 1-1/4"	1.00	ชุด	27,100.00	800.00	27,100.00	800.00	27,900.00	
	- แบบ 3 Gas Dia. 1" , 1" , 1-1/4"	5.00	ชุด	29,700.00	800.00	148,500.00	4,000.00	152,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- แบบ 3 Gas Dia. 1" , 1" , 1-1/2"	3.00	ชุด	32,800.00	800.00	98,400.00	2,400.00	100,800.00	
	- แบบ 5 Gas Dia. 3/4" , 1/2" , 1/2" , 1" , 1"	1.00	ชุด	39,500.00	1,200.00	39,500.00	1,200.00	40,700.00	
	- แบบ 6 Gas Dia. 1/2" , 1/2" , 1/2" , 1/2" , 3/4" , 3/4"	9.00	ชุด	48,100.00	1,400.00	432,900.00	12,600.00	445,500.00	
	- แบบ 7 Gas Dia. 1/2" , 1/2" , 1/2" , 1/2" , 1/2" , 3/4" , 3/4"	10.00	ชุด	60,400.00	1,600.00	604,000.00	16,000.00	620,000.00	
	บอลลวลั่วทองเหลือง 3 ตอน #600 PSIG สำหรับ Riser								
	- Dia. 1/2"	9.00	ชุด	4,500.00	200.00	40,500.00	1,800.00	42,300.00	
	- Dia. 3/4"	6.00	ชุด	5,300.00	200.00	31,800.00	1,200.00	33,000.00	
	- Dia. 1"	18.00	ชุด	6,400.00	200.00	115,200.00	3,600.00	118,800.00	
	- Dia. 1-1/4"	10.00	ชุด	8,600.00	200.00	86,000.00	2,000.00	88,000.00	
	- Dia. 1-1/2"	4.00	ชุด	11,900.00	200.00	47,600.00	800.00	48,400.00	
	- Dia. 2"	6.00	ชุด	16,100.00	300.00	96,600.00	1,800.00	98,400.00	
	- Dia. 3"	2.00	ชุด	84,200.00	300.00	168,400.00	600.00	169,000.00	
	เช็ควาลั่วทองเหลือง สำหรับ Beam และ Pendant ใน ICU และ OR								
	- Dia. 1/2"	196.00	ชุด	880.00	200.00	172,480.00	39,200.00	211,680.00	
	- Dia. 3/4"	175.00	ชุด	1,320.00	200.00	231,000.00	35,000.00	266,000.00	
5.15.3	วัสดุติดตั้ง								
	- กล่องคอดัมน์อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป สำหรับครอบท่อและหัวจ่าย	400.40	ม.	1,200.00	500.00	480,480.00	200,200.00	680,680.00	
	- กล่องคอดัมน์อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป สำหรับครอบท่อแนวดิ่ง	1,716.00	ม.	800.00	100.00	1,372,800.00	171,600.00	1,544,400.00	
	- กล่องอลูมิเนียมคอมโพสิต สำหรับ ครอบโซนวาลั่วและอลารัม	70.00	ชุด	5,500.00	1,000.00	385,000.00	70,000.00	455,000.00	
	- ท่อทองแดง ASTM -TYPE L B-819								
	- Dia. 3/8"	349.80	ม.	180.00	40.00	62,964.00	13,992.00	76,956.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia. 1/2"	11,596.20	ม.	150.00	50.00	1,739,430.00	579,810.00	2,319,240.00	
	- Dia. 3/4"	2,321.00	ม.	330.00	70.00	765,930.00	162,470.00	928,400.00	
	- Dia. 1"	1,408.00	ม.	500.00	80.00	704,000.00	112,640.00	816,640.00	
	- Dia. 1-1/4"	792.00	ม.	720.00	90.00	570,240.00	71,280.00	641,520.00	
	- Dia. 1-1/2"	189.20	ม.	1,060.00	100.00	200,552.00	18,920.00	219,472.00	
	- Dia. 2"	112.20	ม.	1,560.00	120.00	175,032.00	13,464.00	188,496.00	
	- Dia. 2-1/2"	217.80	ม.	2,360.00	140.00	514,008.00	30,492.00	544,500.00	
	- ท่อทองแดง ASTM -TYPE L B-88								
	- Dia. 3/8"	154.00	ม.	175.00	40.00	26,950.00	6,160.00	33,110.00	
	- Dia. 3/4"	6,976.20	ม.	350.00	70.00	2,441,670.00	488,334.00	2,930,004.00	
	- Dia. 1"	1,665.40	ม.	500.00	80.00	832,700.00	133,232.00	965,932.00	
	- Dia. 1-1/4"	462.00	ม.	780.00	90.00	360,360.00	41,580.00	401,940.00	
	- Dia. 1-1/2"	320.10	ม.	995.00	100.00	318,499.50	32,010.00	350,509.50	
	- Dia. 2"	290.40	ม.	1,490.00	120.00	432,696.00	34,848.00	467,544.00	
	- Dia. 2-1/2"	165.00	ม.	2,250.00	140.00	371,250.00	23,100.00	394,350.00	
	- Dia. 3"	44.00	ม.	2,960.00	180.00	130,240.00	7,920.00	138,160.00	
	- Dia. 4"	72.60	ม.	4,970.00	220.00	360,822.00	15,972.00	376,794.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- ซื้อต่อทองแดงชนิดหนา	1.00	เหมา	2,568,000.00	713,600.00	2,568,000.00	713,600.00	3,281,600.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งลวดเชื่อมเงิน / น้ำยาล้าง / แก๊สเชื่อม / สีโค้ดท่อ / วัสดุสิ้นเปลือง / Hanger & Support (ร้อยละ 30 ของราคาท่อ และค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	3,002,203.05	900,660.92	3,002,203.05	900,660.92	3,902,863.97	
	- ค่าทดสอบ ในโตรเจนสำหรับทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อ สาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	500,367.18	150,110.15	500,367.18	150,110.15	650,477.33	
	- งานระบบไฟฟ้าควบคุม	1.00	เหมา	250,000.00	50,000.00	250,000.00	50,000.00	300,000.00	
	- ท่อ PVC #13.5 และอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับ Intake & Exhaust Air								
	- Dia. 2"	13.20	ม.	130.00	50.00	1,716.00	660.00	2,376.00	
	- Dia. 4"	35.20	ม.	480.00	60.00	16,896.00	2,112.00	19,008.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ซื้อต่อ, ซื้องอต่างๆ (ร้อยละ 30 ของราคาท่อ และค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	5,583.60	1,675.08	5,583.60	1,675.08	7,258.68	
5.15.4	ระบบสัญญาณ								
	- เครื่องควบคุมแสดงสัญญาณแสงและเสียง สำหรับช่างและพยาบาล	1.00	ชุด	60,000.00	1,500.00	60,000.00	1,500.00	61,500.00	
	- แบบ Digital Master Alarm								
	- เครื่องควบคุมแสดงสัญญาณแสงและเสียง สำหรับช่างและพยาบาล								
	- แบบ Digital Area Alarm 2 Gas	5.00	ชุด	68,500.00	1,500.00	342,500.00	7,500.00	350,000.00	
	- แบบ Digital Area Alarm 3 Gas	30.00	ชุด	89,500.00	1,500.00	2,685,000.00	45,000.00	2,730,000.00	
	- แบบ Digital Area Alarm 5 Gas	1.00	ชุด	131,500.00	1,500.00	131,500.00	1,500.00	133,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- แบบ Digital Area Alarm 6 Gas	9.00	ชุด	152,500.00	1,500.00	1,372,500.00	13,500.00	1,386,000.00	
	- แบบ Digital Area Alarm 7 Gas	10.00	ชุด	173,500.00	1,500.00	1,735,000.00	15,000.00	1,750,000.00	
5.15.5	เครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซทางการแพทย์								
	- ชุดจ่ายออกซิเจน ชนิด Fully Automatic Control Cabinet	1.00	ชุด	440,000.00	18,000.00	440,000.00	18,000.00	458,000.00	
	- รองรับท่อขนาด G 1/2 2 ด้าน ด้านละ 20 ท่อ รวมป็น 40 ท่อ								
	- ชุดจ่ายไนตรัสออกไซด์ ชนิด Fully Automatic Control Cabinet	1.00	ชุด	316,000.00	12,000.00	316,000.00	12,000.00	328,000.00	
	- รองรับท่อขนาด G 1/2 2 ด้าน ด้านละ 6 ท่อ รวมป็น 12 ท่อ								
	- ชุดจ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ ชนิด Fully Automatic Control Cabinet	1.00	ชุด	316,000.00	12,000.00	316,000.00	12,000.00	328,000.00	
	- รองรับท่อขนาด G 1/2 2 ด้าน ด้านละ 6 ท่อ รวมป็น 12 ท่อ								
	- ชุดจ่ายไนโตรเจน ชนิด Fully Automatic Control Cabinet	1.00	ชุด	418,000.00	18,000.00	418,000.00	18,000.00	436,000.00	
	- รองรับท่อขนาด G 1/2 2 ด้าน ด้านละ 18 ท่อ รวมป็น 36 ท่อ								
5.15.6	เครื่องผลิตอากาศอัด								
	- เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ แบบ Duplex type	1.00	ชุด	5,300,000.00	100,000.00	5,300,000.00	100,000.00	5,400,000.00	
	Oil Free Scroll Air Compressor ขนาด 50 HP x2								
	สามารถผลิตอากาศได้ไม่น้อยกว่า 4100 L/min ที่แรงดัน 50 PSIG								
	ถังรองรับอากาศขนาด 1500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
5.15.7	เครื่องผลิตสุญญากาศ								
	- เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ แบบ Quadplex type	1.00	ชุด	4,500,000.00	100,000.00	4,500,000.00	100,000.00	4,600,000.00	
	Oil Lubricated Rotary Vane Vacuum Pump ขนาด 20 HP x4								
	สามารถผลิตอากาศได้ไม่น้อยกว่า 124 SCFM ที่ 19 นิ้วปรอท								
	ถังรองรับอากาศขนาด 1500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เครื่องผลิตสุญญากาศสำหรับระบบ WAGD แบบ Duplex type	1.00	ชุด	1,800,000.00	50,000.00	1,800,000.00	50,000.00	1,850,000.00	
	Oil Lesss Claw Vacuum Pump ขนาด 10 HP x2								
	สามารถผลิตอากาศได้ไม่น้อยกว่า 75 SCFM ที่ 19 นิ้วปรอท								
	ถังรองรับอากาศขนาด 500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- แท่นวางคอนกรีต คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder=320 ksc.)	16.50	ลบ.ม	2,629.90	391.00	43,393.35	6,451.50	49,844.85	
	รวมราคา งานระบบก๊าซทางการแพทย์					46,359,462.68	5,113,993.65	51,473,456.32	
5.16	หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 3-7								
5.16.1	หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 3								
5.16.1.1	หมวดงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ								
	เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อสำหรับห้องผ่าตัด								
	- ORCU-03-01	1.00	เครื่อง	450,000.00	50,000.00	450,000.00	50,000.00	500,000.00	
	- HRWU-03-01R	1.00	ชุด	200,000.00	30,000.00	200,000.00	30,000.00	230,000.00	
	- ORCU-03-03	1.00	เครื่อง	500,000.00	50,000.00	500,000.00	50,000.00	550,000.00	
	- HRWU-03-03R	1.00	ชุด	220,000.00	30,000.00	220,000.00	30,000.00	250,000.00	
	- ORCU-03-04,05,06,07,13	5.00	เครื่อง	858,000.00	50,000.00	4,290,000.00	250,000.00	4,540,000.00	
	- HWCU-03-04R,05R,06R,07R,13	5.00	ชุด	300,000.00	30,000.00	1,500,000.00	150,000.00	1,650,000.00	
	- ORCU-03-02A	1.00	เครื่อง	1,280,000.00	50,000.00	1,280,000.00	50,000.00	1,330,000.00	
	- ORCU-03-02B	1.00	เครื่อง	900,000.00	50,000.00	900,000.00	50,000.00	950,000.00	
	- FCU-3-03R	1.00	งาน	25,500.00	5,000.00	25,500.00	5,000.00	30,500.00	
	- HWCU-03-02R	1.00	ชุด	350,000.00	30,000.00	350,000.00	30,000.00	380,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ORCU-03-08	1.00	เครื่อง	900,000.00	50,000.00	900,000.00	50,000.00	950,000.00	
	- HRWU-03-08R	1.00	ชุด	350,000.00	30,000.00	350,000.00	30,000.00	380,000.00	
	- ORCU-03-09	1.00	เครื่อง	1,200,000.00	50,000.00	1,200,000.00	50,000.00	1,250,000.00	
	- FCU-3-09R	1.00	งาน	25,500.00	5,000.00	25,500.00	5,000.00	30,500.00	
	- HRWU-03-09R	1.00	ชุด	380,000.00	30,000.00	380,000.00	30,000.00	410,000.00	
	- ORCU-03-10,12	2.00	เครื่อง	910,000.00	50,000.00	1,820,000.00	100,000.00	1,920,000.00	
	- FCU-3-10,12R	2.00	งาน	25,500.00	5,000.00	51,000.00	10,000.00	61,000.00	
	- WRWU-03-10,12R	2.00	ชุด	320,000.00	30,000.00	640,000.00	60,000.00	700,000.00	
	- ORCU-03-11	1.00	เครื่อง	1,040,000.00	50,000.00	1,040,000.00	50,000.00	1,090,000.00	
	- FCU-3-10,11R	1.00	งาน	25,500.00	5,000.00	25,500.00	5,000.00	30,500.00	
	- HRWU-03-11R	1.00	ชุด	380,000.00	30,000.00	380,000.00	30,000.00	410,000.00	
	- ORCU-03-13	1.00	เครื่อง	1,040,000.00	50,000.00	1,040,000.00	50,000.00	1,090,000.00	
	- FCU-3-10,11R	1.00	งาน	25,500.00	5,000.00	25,500.00	5,000.00	30,500.00	
	- HRWU-03-11R	1.00	ชุด	380,000.00	30,000.00	380,000.00	30,000.00	410,000.00	
	- AICU-03-01	1.00	เครื่อง	1,040,000.00	50,000.00	1,040,000.00	50,000.00	1,090,000.00	
	- HRWU-03-01A	1.00	ชุด	380,000.00	30,000.00	380,000.00	30,000.00	410,000.00	
	- AICU-03-02,03	2.00	เครื่อง	750,000.00	50,000.00	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	
	- HRWU-03-02,03A	2.00	ชุด	270,000.00	30,000.00	540,000.00	60,000.00	600,000.00	
	- AICU-03-04	1.00	เครื่อง	760,000.00	50,000.00	760,000.00	50,000.00	810,000.00	
	- HRWU-03-04A	1.00	ชุด	280,000.00	30,000.00	280,000.00	30,000.00	310,000.00	
	- AICU-03-05	1.00	เครื่อง	640,000.00	50,000.00	640,000.00	50,000.00	690,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- HRWU-03-05A\	1.00	ชุด	240,000.00	30,000.00	240,000.00	30,000.00	270,000.00	
	- AICU-03-06	1.00	เครื่อง	940,000.00	50,000.00	940,000.00	50,000.00	990,000.00	
	- HRWU-03-06A	1.00	ชุด	380,000.00	30,000.00	380,000.00	30,000.00	410,000.00	
	- AICU-03-07	1.00	เครื่อง	645,000.00	50,000.00	645,000.00	50,000.00	695,000.00	
	- HRWU-03-07A	1.00	ชุด	240,000.00	30,000.00	240,000.00	30,000.00	270,000.00	
	- AICU-03-08	1.00	เครื่อง	950,000.00	50,000.00	950,000.00	50,000.00	1,000,000.00	
	- HRWU-03-08A	1.00	ชุด	760,000.00	30,000.00	760,000.00	30,000.00	790,000.00	
	Exhaust Fan,High Static								
	- EAF-3-05A/220 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-3-01R/240 CFM.	2.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	33,000.00	4,900.00	37,900.00	
	- EAF-3-03A//280 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-3-07A/350 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-3-02A/-380 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-3-13R/400 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-3-04,05,06,07,10,12R/410 CFM.	6.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	99,000.00	14,700.00	113,700.00	
	- EAF-3-02R,04A/450 CFM.	2.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	33,000.00	4,900.00	37,900.00	
	- EAF-3-09R/510 CFM.	2.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	33,000.00	4,900.00	37,900.00	
	- EAF-3-01A/650 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-3-06,08A/700 CFM.	2.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	33,000.00	4,900.00	37,900.00	
	- EAF-3-08R/3,800 CFM. (OR-8)	1.00	ชุด	120,000.00	2,450.00	120,000.00	2,450.00	122,450.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5.16.1.2	งานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมของระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ								
	- ตัวควบคุมการทำงานระบบดิจิทัลสำหรับควบคุมระบบโดยรวม (Microcontroller, Large Mod.....	21.00	ชุด	72,000.00	2,000.00	1,512,000.00	42,000.00	1,554,000.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม (Connector Kit)	21.00	ชุด	6,800.00	500.00	142,800.00	10,500.00	153,300.00	
	- จอแสดงผลแบบระบบหน้าจอสัมผัส (Touch Screen Display: TSD)	21.00	ชุด	64,000.00	1,000.00	1,344,000.00	21,000.00	1,365,000.00	
	- จอแสดงผล Smart Temp	4.00	ชุด	30,000.00	1,500.00	120,000.00	6,000.00	126,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น (Temp & Humid Sensor : T&H.....	22.00	ชุด	9,000.00	250.00	198,000.00	5,500.00	203,500.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดัน (differrent Pressure Sensor: DPS)	34.00	ชุด	12,500.00	500.00	425,000.00	17,000.00	442,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดันที่แผงกรองอากาศ (differrent Pressure Switch :.....	57.00	ชุด	6,800.00	250.00	387,600.00	14,250.00	401,850.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Motorized Volume Control Damper)	22.00	ชุด	8,400.00	500.00	184,800.00	11,000.00	195,800.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Volume Control Damper)	44.00	ชุด	7,000.00	300.00	308,000.00	13,200.00	321,200.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิที่หน้าคอยล์ (N-Temp control)	40.00	ชุด	2,400.00	350.00	96,000.00	14,000.00	110,000.00	
	- จอแสดงผล Thermostat สำหรับ FCU	4.00	ชุด	5,400.00	500.00	21,600.00	2,000.00	23,600.00	
	- อุปกรณ์รับความเร็วลม (Fan Speed control : FSC)	20.00	ชุด	6,500.00	300.00	130,000.00	6,000.00	136,000.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Elecronic Frequency control : EFC)	23.00	ชุด	26,500.00	500.00	609,500.00	11,500.00	621,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตู้ควบคุมระบบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Relay, Breaker & Control enclosuer)	21.00	ชุด	68,000.00	15,000.00	1,428,000.00	315,000.00	1,743,000.00	
	- ตู้ติดตั้งอุปกรณ์แสดงผล (Display Panel Box)	21.00	ชุด	12,000.00	3,500.00	252,000.00	73,500.00	325,500.00	
	- หม้อแปลงคอนโทรล 220/24	21.00	ชุด	1,200.00	150.00	25,200.00	3,150.00	28,350.00	
	- อุปกรณ์สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ (Wiring & Control cable)	21.00	งาน	70,000.00	30,000.00	1,470,000.00	630,000.00	2,100,000.00	
	- วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	21.00	งาน	5,000.00	2,000.00	105,000.00	42,000.00	147,000.00	
	Plant Visor Central Control								
	- Sofeware Of Plant Visor Operating Room Control System	1.00	ชุด	500,000.00	50,000.00	500,000.00	50,000.00	550,000.00	
	- Analyst Web Board	1.00	ชุด	80,000.00	5,000.00	80,000.00	5,000.00	85,000.00	
	- Wiring Control	1.00	งาน	50,000.00	5,000.00	50,000.00	5,000.00	55,000.00	
	- Computer Set	1.00	ชุด	125,000.00	2,000.00	125,000.00	2,000.00	127,000.00	
	- Managed Plus Switch 5 Port	3.00	ชุด	4,500.00	500.00	13,500.00	1,500.00	15,000.00	
	- Managed Plus Swtch 48 Port	5.00	ชุด	65,000.00	2,000.00	325,000.00	10,000.00	335,000.00	
	- CAT-6	476.00	เมตร	58.00	24.84	27,608.00	11,823.84	39,431.84	
	- EMT. 15 mm. (1/2")	476.00	เมตร	27.00	22.00	12,852.00	10,472.00	23,324.00	
	- System Test	1.00	งาน	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	
5.16.1.3	งานติดตั้งท่อดักสั่นแรงดันสูง								
	งานเดินท่อลมHigh Pressure Duct Type								
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 18	2,560.00	ตร.ฟ.	36.00	30.00	92,160.00	76,800.00	168,960.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 20	14,038.00	ตร.ฟ.	34.00	30.00	477,292.00	421,140.00	898,432.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 22	26,676.00	ตร.ฟ.	32.00	30.00	853,632.00	800,280.00	1,653,912.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 24	7,440.00	ต.ร.ฟ.	30.00	30.00	223,200.00	223,200.00	446,400.00	
	- วัสดุอุดกันรั่วท้อลม	22.00	งาน	10,000.00	5,000.00	220,000.00	110,000.00	330,000.00	
	- ฉนวนกันการเกาะจับของไอน้ำหุ้มรอบๆ ท้อลม ขนาดความหนา 3/4"	50,714.00	ต.ร.ฟ.	45.00	30.00	2,282,130.00	1,521,420.00	3,803,550.00	
	- กาวยางทากี๊ดแผ่นฉนวน	22.00	งาน	6,000.00	2,000.00	132,000.00	44,000.00	176,000.00	
	- หน้าแปลนของท้อลม	22.00	งาน	40,000.00	5,000.00	880,000.00	110,000.00	990,000.00	
	- อุปกรณ์สร้างความสะดวกของลมในท่อ (SPLITTER DAMPRT)	22.00	งาน	20,000.00	5,000.00	440,000.00	110,000.00	550,000.00	
	- ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยพยุงท่อค้ำก๊ (SUPPORT HANGER)	22.00	งาน	20,000.00	5,000.00	440,000.00	110,000.00	550,000.00	
	- อุปกรณ์ในการติดตั้ง จับยึด	22.00	งาน	15,000.00	2,000.00	330,000.00	44,000.00	374,000.00	
	- วัสดุ และอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ	22.00	งาน	10,000.00	5,000.00	220,000.00	110,000.00	330,000.00	
	- อุปกรณ์เก็บเสียง (Duct Silencer)	14.00	งาน	45,000.00	5,000.00	630,000.00	70,000.00	700,000.00	
	- Volume Damper (VD)	106.00	ชุด	2,450.00	500.00	259,700.00	53,000.00	312,700.00	
	- Volume Damper Gear Type (VG)	186.00	ชุด	2,850.00	500.00	530,100.00	93,000.00	623,100.00	
	- Grivity Damper (GD)	20.00	ชุด	2,950.00	500.00	59,000.00	10,000.00	69,000.00	
	Supply Air Grille								
	- Swirl SCD 12" x 12"	6.00	ชุด	3,500.00	500.00	21,000.00	3,000.00	24,000.00	
	- Swirl SCD 14" x 14"	22.00	ชุด	4,000.00	500.00	88,000.00	11,000.00	99,000.00	
	- Swirl SCD 16" x 16"	21.00	ชุด	4,800.00	500.00	100,800.00	10,500.00	111,300.00	
	Return Air Grille With OBVD								
	- RAG 16" x 12"	2.00	ชุด	1,450.00	300.00	2,900.00	600.00	3,500.00	
	- RAG 48" x 8"	2.00	ชุด	2,850.00	300.00	5,700.00	600.00	6,300.00	
	- RPFG 14" x 10"	5.00	ชุด	1,750.00	300.00	8,750.00	1,500.00	10,250.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- RCFG 14" x 12"	1.00	ชุด	1,850.00	300.00	1,850.00	300.00	2,150.00	
	- RCFG 20" x 14"	6.00	ชุด	2,850.00	300.00	17,100.00	1,800.00	18,900.00	
	- RCFG 24" x 18"	44.00	ชุด	3,800.00	300.00	167,200.00	13,200.00	180,400.00	
	- RCFG 24" x 24"	1.00	ชุด	3,800.00	300.00	3,800.00	300.00	4,100.00	
	- RCFG 26" x 14"	2.00	ชุด	4,200.00	300.00	8,400.00	600.00	9,000.00	
	- RCFG 30" x 18"	8.00	ชุด	4,350.00	300.00	34,800.00	2,400.00	37,200.00	
	- RCFG 36" x 18"	13.00	ชุด	4,550.00	300.00	59,150.00	3,900.00	63,050.00	
	- RCFG 36" x 24"	1.00	ชุด	4,800.00	300.00	4,800.00	300.00	5,100.00	
	- RCFG 48" x 8"	4.00	ชุด	5,200.00	300.00	20,800.00	1,200.00	22,000.00	
	Exhaust Air Grille(INS/Z)								
	- EAG 48" x 30"	4.00	ชุด	3,650.00	300.00	14,600.00	1,200.00	15,800.00	
	Fresh Air Grille (INS/Z)								
	- FAG 48" x 30"	6.00	ชุด	3,550.00	300.00	21,300.00	1,800.00	23,100.00	
5.16.1.4	งานติดตั้งระบบท่อน้ำเย็นและฉนวน								
	Chilled Water Pipe System Works (In & Out)								
	Chilled Water Pipe (BLACK STEEL PIPE SCH 40"SEAM")								
	- Dia 6"	138.00	ม.	1,900.00	700.00	262,200.00	96,600.00	358,800.00	
	- Dia 4"	270.00	ม.	875.00	400.00	236,250.00	108,000.00	344,250.00	
	- Dia 3"	132.00	ม.	459.00	200.00	60,588.00	26,400.00	86,988.00	
	- Dia 2 1/2"	43.00	ม.	315.00	250.00	13,545.00	10,750.00	24,295.00	
	- Dia 2"	78.00	ม.	230.00	150.00	17,940.00	11,700.00	29,640.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 1 1/2"	162.00	ม.	170.00	150.00	27,540.00	24,300.00	51,840.00	
	- Dia 1"	132.00	ม.	125.00	100.00	16,500.00	13,200.00	29,700.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	63,456.30	-	63,456.30	-	63,456.30	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	31,728.15	9,518.45	31,728.15	9,518.45	41,246.60	
	Chilled Water Pipe Insulation (Suction Line) 3/4								
	- Dia 6"	138.00	ม.	455.00	100.00	62,790.00	13,800.00	76,590.00	
	- Dia 4"	270.00	ม.	320.00	100.00	86,400.00	27,000.00	113,400.00	
	- Dia 3"	132.00	ม.	300.00	250.00	39,600.00	33,000.00	72,600.00	
	- Dia 2 1/2"	43.00	ม.	278.00	80.00	11,954.00	3,440.00	15,394.00	
	- Dia 2"	78.00	ม.	223.00	80.00	17,394.00	6,240.00	23,634.00	
	- Dia 1 1/2"	162.00	ม.	189.00	50.00	30,618.00	8,100.00	38,718.00	
	- Dia 1"	132.00	ม.	105.00	100.00	13,860.00	13,200.00	27,060.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	26,261.60	-	26,261.60	-	26,261.60	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	13,130.80	3,939.24	13,130.80	3,939.24	17,070.04	
	Drain Water Piping Work PVC 8.5 พร้อมหุ้มฉนวน Closed Cell								
	- Dia 4"	24.00	ม.	390.00	110.00	9,360.00	2,640.00	12,000.00	
	- Dia 3"	69.00	ม.	294.00	70.00	20,286.00	4,830.00	25,116.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 2"	86.00	ม.	165.00	35.00	14,190.00	3,010.00	17,200.00	
	- Dia 1 1/2"	63.00	ม.	120.00	35.00	7,560.00	2,205.00	9,765.00	
	- Dia 1 1/4"	15.00	ม.	105.00	115.00	1,575.00	1,725.00	3,300.00	
	- Dia 1"	148.00	ม.	90.00	115.00	13,320.00	17,020.00	30,340.00	
	งานอื่นๆ โปรตรนู								
	- ข้อต่อ, ข้องอต่าง ๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีบี (PB), ท่อพีพี (PP), ท่อเอช ดีพีอี (HDPE) ค่าวัสดุร้อยละ 10 ของค่าท่อ)	1.00	งาน	6,629.10	-	6,629.10	-	6,629.10	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญญาณลัษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	3,314.55	994.37	3,314.55	994.37	4,308.92	
	Butterfly valve								
	- Dia 6"	2.00	ชุด	4,500.00	700.00	9,000.00	1,400.00	10,400.00	
	Gate Valve								
	- Dia 2 1/2"	32.00	ชุด	2,200.00	200.00	70,400.00	6,400.00	76,800.00	
	- Dia 2"	32.00	ชุด	1,107.00	200.00	35,424.00	6,400.00	41,824.00	
	- Dia 1 1/2"	24.00	ชุด	747.00	150.00	17,928.00	3,600.00	21,528.00	
	- Dia 1"	8.00	ชุด	396.00	150.00	3,168.00	1,200.00	4,368.00	
	Pressure independent control valve (PICV)								
	- Dia 2 1/2"	16.00	ชุด	62,890.00	1,000.00	1,006,240.00	16,000.00	1,022,240.00	
	- Dia 2"	22.00	ชุด	62,890.00	1,000.00	1,383,580.00	22,000.00	1,405,580.00	
	- Dia 1 1/2"	12.00	ชุด	49,700.00	1,000.00	596,400.00	12,000.00	608,400.00	
	- Dia 1"	4.00	ชุด	45,000.00	1,000.00	180,000.00	4,000.00	184,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	Y-Strainer								
	- Dia 2 1/2"	16.00	ชุด	4,750.00	300.00	76,000.00	4,800.00	80,800.00	
	- Dia 2"	22.00	ชุด	2,500.00	200.00	55,000.00	4,400.00	59,400.00	
	- Dia 1 1/2"	12.00	ชุด	1,250.00	200.00	15,000.00	2,400.00	17,400.00	
	- Dia 1"	4.00	ชุด	850.00	200.00	3,400.00	800.00	4,200.00	
	Drain Valve								
	- Dia 2 1/2"	32.00	ชุด	3,000.00	300.00	96,000.00	9,600.00	105,600.00	
	- Dia 2"	32.00	ชุด	2,500.00	300.00	80,000.00	9,600.00	89,600.00	
	- Dia 1 1/2"	24.00	ชุด	2,000.00	300.00	48,000.00	7,200.00	55,200.00	
	- Dia 1"	8.00	ชุด	1,500.00	300.00	12,000.00	2,400.00	14,400.00	
	- Flex Hose and Flex Clip	96.00	ชุด	2,200.00	300.00	211,200.00	28,800.00	240,000.00	
	- Flow switch	22.00	ชุด	4,800.00	300.00	105,600.00	6,600.00	112,200.00	
	- Presure gauge	72.00	ชุด	1,450.00	300.00	104,400.00	21,600.00	126,000.00	
	- Thermometer & ACC.	72.00	ชุด	1,800.00	500.00	129,600.00	36,000.00	165,600.00	
	- Presure/Thermometer for WCU	8.00	ชุด	2,000.00	300.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00	
	- Sopport & Fitting	21.00	งาน	2,000.00	5,000.00	42,000.00	105,000.00	147,000.00	
	- Support And Hanger /Walk Way Service	21.00	งาน	30,000.00	5,000.00	630,000.00	105,000.00	735,000.00	
	- Start-Up	21.00	งาน	5,000.00	5,000.00	105,000.00	105,000.00	210,000.00	
	งานติดตั้ง ORCU, AICU และ HWCU,HRWU								
	- ท่อน้ำยาแบบท่อทองแดงแข็ง Type L	21.00	งาน	10,000.00	5,000.00	210,000.00	105,000.00	315,000.00	
	- ฉนวนยางหุ้มท่อ (Insulation Tube) หน้า 3/4"	21.00	งาน	5,000.00	3,000.00	105,000.00	63,000.00	168,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟیلเตอร์ไคเออร์ (Filter Drier)	21.00	ชุด	600.00	300.00	12,600.00	6,300.00	18,900.00	
	- วาล์วขยายตัว (Expansion Valve)	21.00	ชุด	2,500.00	500.00	52,500.00	10,500.00	63,000.00	
	- กระจกเช็คน้ำยาและความชื้น (Sight Glass)	21.00	ชุด	1,000.00	500.00	21,000.00	10,500.00	31,500.00	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้งพร้อมหุ้มฉนวน	21.00	งาน	1,500.00	1,000.00	31,500.00	21,000.00	52,500.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด ORCU, AICU และ HWCU,HRWU	21.00	งาน	15,000.00	3,000.00	315,000.00	63,000.00	378,000.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด Exhaust Air Unit	21.00	งาน	3,000.00	1,000.00	63,000.00	21,000.00	84,000.00	
	- น้ำยา พร้อม Vacuum Test ก่อนชาร์จน้ำยา	420.00	Kg	340.00	50.00	142,800.00	21,000.00	163,800.00	
	- Installation Accessories Materials	21.00	งาน	5,000.00	3,000.00	105,000.00	63,000.00	168,000.00	
5.16.1.5	Laminar Air Flow With HEPA Box Filter								
	- Final ULPA Filter size 24"x48" efficiency 99.97 (ASHRAE 52.1)	20.00	ชุด	14,000.00	1,000.00	280,000.00	20,000.00	300,000.00	
	- Final HEPA Filter size 24"x48" efficiency 99.97 (ASHRAE 52.1)	84.00	ชุด	12,000.00	1,000.00	1,008,000.00	84,000.00	1,092,000.00	
	- Final HEPA Filter size 24"x24" efficiency 99.97 (ASHRAE 52.1)	18.00	ชุด	9,000.00	1,000.00	162,000.00	18,000.00	180,000.00	
	- Laminar Aluminium HEPA Box Fliter size 24"x24"	18.00	ชุด	11,000.00	3,000.00	198,000.00	54,000.00	252,000.00	
	- Laminar Aluminium HEPA Box Filter size 24"x48"	104.00	ชุด	15,000.00	3,000.00	1,560,000.00	312,000.00	1,872,000.00	
	- Laminar Support Set.	13.00	ชุด	8,000.00	30,000.00	104,000.00	390,000.00	494,000.00	
5.16.1.6	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. /test ระบบ								
	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. /test ระบบ	13.00	งาน	40,000.00	10,000.00	520,000.00	130,000.00	650,000.00	
	- Hepa filter installation leak test								
	- Room pressuerization tests								
	- Temperature and hunidity tests								
	- Clean Liness class								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	Other test for Coridoor	8.00	งาน	35,000.00	5,000.00	280,000.00	40,000.00	320,000.00	
	- Filter airflow volume tests.								
	- Room pressurization tests.								
	- Temperature and humidity tests.								
	รวมราคา หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 3					57,571,354.50	9,604,397.89	67,175,752.39	
5.16.2	หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 4								
5.16.2.1	หมวดงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ								
	เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อสำหรับห้องผ่าตัด								
	- ORCU-04-01,02,03,04,05,06,08,09	8.00	เครื่อง	798,000.00	50,000.00	6,384,000.00	400,000.00	6,784,000.00	
	- HWCU-04-01,02,03,04,05,06,08,09R	8.00	ชุด	300,000.00	30,000.00	2,400,000.00	240,000.00	2,640,000.00	
	- ORCU-04-10	1.00	เครื่อง	645,000.00	50,000.00	645,000.00	50,000.00	695,000.00	
	- HWCU-04-10R	1.00	ชุด	245,000.00	30,000.00	245,000.00	30,000.00	275,000.00	
	- ORCU-04-07	1.00	เครื่อง	840,000.00	50,000.00	840,000.00	50,000.00	890,000.00	
	- HRWU-04-07	1.00	ชุด	350,000.00	30,000.00	350,000.00	30,000.00	380,000.00	
	- AICU-04-01A	1.00	เครื่อง	1,040,000.00	50,000.00	1,040,000.00	50,000.00	1,090,000.00	
	- HRCU-04-01A	1.00	ชุด	380,000.00	30,000.00	380,000.00	30,000.00	410,000.00	
	- AICU-04-02,03	2.00	เครื่อง	750,000.00	50,000.00	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	
	- HRWCU-04-02,03A	2.00	ชุด	270,000.00	30,000.00	540,000.00	60,000.00	600,000.00	
	- AICU-04-04	1.00	เครื่อง	760,000.00	50,000.00	760,000.00	50,000.00	810,000.00	
	- HRCU-04-04A	1.00	ชุด	280,000.00	30,000.00	280,000.00	30,000.00	310,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AICU-04-05	1.00	เครื่อง	640,000.00	50,000.00	640,000.00	50,000.00	690,000.00	
	- HRCU-04-05A	1.00	ชุด	240,000.00	30,000.00	240,000.00	30,000.00	270,000.00	
	- AICU-04-06	1.00	เครื่อง	1,040,000.00	50,000.00	1,040,000.00	50,000.00	1,090,000.00	
	- HRCU-04-06A	1.00	ชุด	380,000.00	30,000.00	380,000.00	30,000.00	410,000.00	
	- AICU-04-07	1.00	เครื่อง	920,000.00	50,000.00	920,000.00	50,000.00	970,000.00	
	- HRCU-04-07A	1.00	ชุด	370,000.00	30,000.00	370,000.00	30,000.00	400,000.00	
	- AICU-04-08	1.00	เครื่อง	910,000.00	50,000.00	910,000.00	50,000.00	960,000.00	
	- HRCU-04-08A	1.00	ชุด	360,000.00	30,000.00	360,000.00	30,000.00	390,000.00	
	- AICU-04-09	1.00	เครื่อง	1,170,000.00	50,000.00	1,170,000.00	50,000.00	1,220,000.00	
	- HRCU-04-09A	1.00	ชุด	390,000.00	30,000.00	390,000.00	30,000.00	420,000.00	
	Exhaust Fan,High Static								
	- EAF-4-03A/280 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-4-02A/-380 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-4-03,04,05,06R/410 CFM.	4.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	66,000.00	9,800.00	75,800.00	
	- EAF-4-04A/450 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-4-01,02R/510 CFM.	4.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	66,000.00	9,800.00	75,800.00	
	- EAF-4-08A/620 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-4-06A/630 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-4-01A/650 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-4-07A/700 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-3-09A/750 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EAF-4-07R/3,800 CFM.	1.00	ชุด	120,000.00	2,450.00	120,000.00	2,450.00	122,450.00	
5.16.2.2	งานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมของระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ								
	- ตัวควบคุมการทำงานระบบดิจิทัลสำหรับควบคุมระบบโดยรวม (Microcontroller, Large Mod.....	19.00	ชุด	72,000.00	2,000.00	1,368,000.00	38,000.00	1,406,000.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม (Connector Kit)	19.00	ชุด	6,800.00	500.00	129,200.00	9,500.00	138,700.00	
	- จอแสดงผลแบบระบบหน้าจอสัมผัส (Touch Screen Display: TSD)	19.00	ชุด	64,000.00	1,000.00	1,216,000.00	19,000.00	1,235,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น (Temp & Humid Sensor : T&H.....	19.00	ชุด	9,000.00	250.00	171,000.00	4,750.00	175,750.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับปริมาณลม (Pressure Air Flow Sensor : DAF)	19.00	ชุด	14,500.00	500.00	275,500.00	9,500.00	285,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดัน (differrent Pressure Sensor: DPS)	28.00	ชุด	12,500.00	500.00	350,000.00	14,000.00	364,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดันที่แผงกรองอากาศ (differrent Pressure Switch :.....	49.00	ชุด	6,800.00	250.00	333,200.00	12,250.00	345,450.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Motorized Volume Control Damper)	20.00	ชุด	8,400.00	500.00	168,000.00	10,000.00	178,000.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Volume Control Damper)	38.00	ชุด	7,000.00	300.00	266,000.00	11,400.00	277,400.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิที่น้ำคอยล์ (N-Temp control)	32.00	ชุด	2,400.00	350.00	76,800.00	11,200.00	88,000.00	
	- อุปกรณ์รับความเร็วลม (Fan Speed control : FSC)	19.00	ชุด	6,500.00	300.00	123,500.00	5,700.00	129,200.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Elecronic Frequency control : EFC)	20.00	ชุด	26,500.00	500.00	530,000.00	10,000.00	540,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตู้ควบคุมระบบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Relay, Breaker & Control enclosuer)	19.00	ชุด	68,000.00	5,000.00	1,292,000.00	95,000.00	1,387,000.00	
	- ตู้ติดตั้งอุปกรณ์แสดงผล (Display Panel Box)	19.00	ชุด	12,000.00	3,500.00	228,000.00	66,500.00	294,500.00	
	- หม้อแปลงคอนโทรล 220/24	19.00	ชุด	1,200.00	150.00	22,800.00	2,850.00	25,650.00	
	- อุปกรณ์สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ (Wiring & Control cable)	19.00	งาน	70,000.00	30,000.00	1,330,000.00	570,000.00	1,900,000.00	
	- วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	19.00	งาน	5,000.00	2,000.00	95,000.00	38,000.00	133,000.00	
5.16.2.3	งานติดตั้งท่อ덕์สทนแรงดันสูง								
	งานเดินท่อลมHigh Pressure Duct Type								
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 18	5,760.00	ตร.ร.ฟ.	36.00	30.00	207,360.00	172,800.00	380,160.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 20	19,916.00	ตร.ร.ฟ.	34.00	30.00	677,144.00	597,480.00	1,274,624.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 22	31,500.00	ตร.ร.ฟ.	32.00	30.00	1,008,000.00	945,000.00	1,953,000.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 24	11,575.00	ตร.ร.ฟ.	30.00	30.00	347,250.00	347,250.00	694,500.00	
	- วัสดุอุดกันรั่วท่อลม	19.00	งาน	10,000.00	5,000.00	190,000.00	95,000.00	285,000.00	
	- ฉนวนกันการเกาะจับของไอน้ำหุ้มรอบๆ ท่อลม ขนาดความหนา 3/4"	68,751.00	ตร.ร.ฟ.	45.00	30.00	3,093,795.00	2,062,530.00	5,156,325.00	
	- กาวยางทากาวติดแผ่นฉนวน	19.00	งาน	6,000.00	2,000.00	114,000.00	38,000.00	152,000.00	
	- หน้าแปลนของท่อลม	19.00	งาน	40,000.00	5,000.00	760,000.00	95,000.00	855,000.00	
	- อุปกรณ์สร้างความสมดุลย์ของลมในท่อ (SPLITTER DAMPRT)	19.00	งาน	20,000.00	5,000.00	380,000.00	95,000.00	475,000.00	
	- ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยพยุงท่อ덕์ส (SUPPORT HANGER)	19.00	งาน	20,000.00	5,000.00	380,000.00	95,000.00	475,000.00	
	- อุปกรณ์ในการติดตั้ง จับยึด	19.00	งาน	15,000.00	2,000.00	285,000.00	38,000.00	323,000.00	
	- วัสดุ และอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ	19.00	งาน	10,000.00	5,000.00	190,000.00	95,000.00	285,000.00	
	- อุปกรณ์เก็บเสียง (Duct Silencer)	10.00	งาน	45,000.00	5,000.00	450,000.00	50,000.00	500,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Volume Damper (VD)	70.00	ชุด	2,450.00	500.00	171,500.00	35,000.00	206,500.00	
	- Volume Damper Gear Type (VG)	121.00	ชุด	2,850.00	500.00	344,850.00	60,500.00	405,350.00	
	- Grivity Damper (GD)	19.00	ชุด	2,950.00	500.00	56,050.00	9,500.00	65,550.00	
	Supply Air Grille								
	- Swirl SCD 12" x 12"	3.00	ชุด	3,500.00	500.00	10,500.00	1,500.00	12,000.00	
	- Swirl SCD 14" x 14"	15.00	ชุด	4,000.00	500.00	60,000.00	7,500.00	67,500.00	
	- Swirl SCD 16" x 16"	52.00	ชุด	4,800.00	500.00	249,600.00	26,000.00	275,600.00	
	Return Air Grille With OBVD								
	- RAG 16" x 12"	2.00	ชุด	1,450.00	300.00	2,900.00	600.00	3,500.00	
	- RAG 48" x 8"	2.00	ชุด	2,850.00	300.00	5,700.00	600.00	6,300.00	
	- RPFG 14" x 10"	2.00	ชุด	1,750.00	300.00	3,500.00	600.00	4,100.00	
	- RPFG 14" x 12"	1.00	ชุด	1,850.00	300.00	1,850.00	300.00	2,150.00	
	- RPFG 20" x 14"	2.00	ชุด	2,850.00	300.00	5,700.00	600.00	6,300.00	
	- RPFG 24" x 18"	40.00	ชุด	3,500.00	300.00	140,000.00	12,000.00	152,000.00	
	- RPFG 24" x 24"	1.00	ชุด	3,800.00	300.00	3,800.00	300.00	4,100.00	
	- RPFG 26" x 14"	2.00	ชุด	4,200.00	300.00	8,400.00	600.00	9,000.00	
	- RPFG 30" x 18"	9.00	ชุด	4,350.00	300.00	39,150.00	2,700.00	41,850.00	
	- RPFG 36" x 24"	2.00	ชุด	4,800.00	300.00	9,600.00	600.00	10,200.00	
	- RPFG 48" x 8"	25.00	ชุด	5,200.00	300.00	130,000.00	7,500.00	137,500.00	
	Exhaust Air Grille(INS/Z)								
	- EAG 48" x 30"	5.00	ชุด	3,650.00	300.00	18,250.00	1,500.00	19,750.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	Fresh Air Grille (INS/Z)								
	- FAG 48" x 30"	5.00	ชุด	3,550.00	300.00	17,750.00	1,500.00	19,250.00	
5.16.2.4	งานติดตั้งระบบท่อน้ำเย็นและฉนวน								
	Chilled Water Pipe System Works (In & Out)								
	Chilled Water Pipe (BLACK STEEL PIPE SCH 40"SEAM")								
	- Dia 6"	78.00	ม.	1,900.00	700.00	148,200.00	54,600.00	202,800.00	
	- Dia 4"	213.00	ม.	875.00	400.00	186,375.00	85,200.00	271,575.00	
	- Dia 3"	24.00	ม.	465.00	250.00	11,160.00	6,000.00	17,160.00	
	- Dia 2 1/2"	45.00	ม.	315.00	250.00	14,175.00	11,250.00	25,425.00	
	- Dia 2"	44.00	ม.	230.00	150.00	10,120.00	6,600.00	16,720.00	
	- Dia 1 1/2"	63.00	ม.	170.00	150.00	10,710.00	9,450.00	20,160.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	38,074.00	-	38,074.00	-	38,074.00	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	19,037.00	5,711.10	19,037.00	5,711.10	24,748.10	
	Chilled Water Pipe Insulation (Suction Line) 3/4								
	- Dia 6"	78.00	ม.	455.00	100.00	35,490.00	7,800.00	43,290.00	
	- Dia 4"	213.00	ม.	320.00	100.00	68,160.00	21,300.00	89,460.00	
	- Dia 3"	24.00	ม.	278.00	80.00	6,672.00	1,920.00	8,592.00	
	- Dia 2 1/2"	45.00	ม.	223.00	80.00	10,035.00	3,600.00	13,635.00	
	- Dia 2"	44.00	ม.	189.00	50.00	8,316.00	2,200.00	10,516.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 1 1/2"	63.00	ม.	139.00	50.00	8,757.00	3,150.00	11,907.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	13,743.00	-	13,743.00	-	13,743.00	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	6,871.50	2,061.45	6,871.50	2,061.45	8,932.95	
	Drain Water Piping Work PVC 8.5 พร้อมหุ้มฉนวน Closed Cell								
	- Dia 4"	20.00	ม.	390.00	110.00	7,800.00	2,200.00	10,000.00	
	- Dia 3"	60.00	ม.	294.00	70.00	17,640.00	4,200.00	21,840.00	
	- Dia 2"	120.00	ม.	165.00	35.00	19,800.00	4,200.00	24,000.00	
	- Dia 1 1/2"	45.00	ม.	120.00	35.00	5,400.00	1,575.00	6,975.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- ข้อต่อ, ข้องอต่าง ๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีบี (PB), ท่อพีพี (PP), ท่อเอชดีพีอี (HDPE) ค่าวัสดุร้อยละ 10 ของค่าท่อ)	1.00	งาน	5,064.00	-	5,064.00	-	5,064.00	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	2,532.00	759.60	2,532.00	759.60	3,291.60	
	Butterfly valve								
	- Dia 6"	2.00	ชุด	4,500.00	700.00	9,000.00	1,400.00	10,400.00	
	Gate Valve								
	- Dia 2"	68.00	ชุด	1,107.00	200.00	75,276.00	13,600.00	88,876.00	
	- Dia 1 1/2"	8.00	ชุด	747.00	150.00	5,976.00	1,200.00	7,176.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	Pressure independent control valve (PICV)								
	- Dia 2"	34.00	ชุด	62,890.00	1,000.00	2,138,260.00	34,000.00	2,172,260.00	
	- Dia 1 1/2"	4.00	ชุด	49,700.00	1,000.00	198,800.00	4,000.00	202,800.00	
	Y-Strainer								
	- Dia 2"	34.00	ชุด	2,500.00	300.00	85,000.00	10,200.00	95,200.00	
	- Dia 1 1/2"	4.00	ชุด	2,500.00	200.00	10,000.00	800.00	10,800.00	
	Drain Valve								
	- Dia 2"	68.00	ชุด	2,500.00	300.00	170,000.00	20,400.00	190,400.00	
	- Dia 1 1/2"	8.00	ชุด	2,000.00	300.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00	
	- Flex Hose and Flex Clip	76.00	ชุด	2,200.00	300.00	167,200.00	22,800.00	190,000.00	
	- Flow switch	19.00	ชุด	4,800.00	300.00	91,200.00	5,700.00	96,900.00	
	- Presure gauge	76.00	ชุด	1,450.00	300.00	110,200.00	22,800.00	133,000.00	
	- Thermometer & ACC.	76.00	ชุด	1,800.00	500.00	136,800.00	38,000.00	174,800.00	
	- Sopport & Fitting	19.00	งาน	2,000.00	5,000.00	38,000.00	95,000.00	133,000.00	
	- Support And Hanger /Walk Way Service	19.00	งาน	30,000.00	5,000.00	570,000.00	95,000.00	665,000.00	
	- Start-Up	19.00	งาน	5,000.00	5,000.00	95,000.00	95,000.00	190,000.00	
	งานติดตั้ง ORCU, AICU และ HWCU,HRWU								
	- ท่อน้ำยาแบบท่อทองแดงแข็ง Type L	19.00	งาน	10,000.00	5,000.00	190,000.00	95,000.00	285,000.00	
	- ฉนวนยางหุ้มท่อ (Insulation Tube) หนา 3/4"	19.00	งาน	5,000.00	3,000.00	95,000.00	57,000.00	152,000.00	
	- ฟิลเตอร์ไดเออร์ (Filter Drier)	19.00	ชุด	600.00	300.00	11,400.00	5,700.00	17,100.00	
	- วาล์วขยายตัว (Expansion Valve)	19.00	ชุด	2,500.00	500.00	47,500.00	9,500.00	57,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเช็ดน้ำยาและความชื้น (Sight Glass)	19.00	ชุด	1,000.00	500.00	19,000.00	9,500.00	28,500.00	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้งพร้อมหุ้มฉนวน	19.00	งาน	1,500.00	1,000.00	28,500.00	19,000.00	47,500.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด ORCU, AICU และ HWCU,HRWU	19.00	งาน	15,000.00	3,000.00	285,000.00	57,000.00	342,000.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด Exhaust Air Unit	19.00	งาน	3,000.00	1,000.00	57,000.00	19,000.00	76,000.00	
	- น้ำยา พร้อม Vacuum Test ก่อนชาร์จน้ำยา	380.00	Kg	340.00	50.00	129,200.00	19,000.00	148,200.00	
	- Installation Accessorries Materials	19.00	งาน	5,000.00	3,000.00	95,000.00	57,000.00	152,000.00	
5.16.2.5	Laminar Air Flow With HEPA Box Filter								
	- Final HEPA Filter size 24"x24" efficiency 99.97 (ASHRAE 52.1)	20.00	ชุด	9,000.00	1,000.00	180,000.00	20,000.00	200,000.00	
	- Final HEPA Filter size 24"x48" efficiency 99.97 (ASHRAE 52.1)	61.00	ชุด	12,000.00	1,000.00	732,000.00	61,000.00	793,000.00	
	- Laminar Aluminium HEPA Box Fliter size 24"x24"	20.00	ชุด	11,000.00	3,000.00	220,000.00	60,000.00	280,000.00	
	- Laminar Aluminium HEPA Box Filter size 24"x48"	61.00	ชุด	15,000.00	3,000.00	915,000.00	183,000.00	1,098,000.00	
	- Laminar Support Set.	10.00	ชุด	8,000.00	30,000.00	80,000.00	300,000.00	380,000.00	
5.16.2.6	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. /test ระบบ								
	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. /test ระบบ	10.00	งาน	40,000.00	10,000.00	400,000.00	100,000.00	500,000.00	
	- Hepa filter installation leak test								
	- Room pressuerization tests								
	- Temperature and hunidity tests								
	- Clean Liness class								
	Other test for Coridoor	9.00	งาน	35,000.00	5,000.00	315,000.00	45,000.00	360,000.00	
	- Filter airflow volume tests.								
	- Room pressurization tests.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Temperature and humidity tests.								
	รวมราคา หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 4					47,875,092.50	9,197,537.15	57,072,629.65	
5.16.3	หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 5								
5.16.3.1	หมวดงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ								
	เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ ICU								
	- AICU-05-01	1.00	เครื่อง	320,000.00	50,000.00	320,000.00	50,000.00	370,000.00	
	- HRWU-5-01A	1.00	ชุด	140,000.00	30,000.00	140,000.00	30,000.00	170,000.00	
	- AICU-05-02	1.00	เครื่อง	360,000.00	50,000.00	360,000.00	50,000.00	410,000.00	
	- HRWU-5-02A	1.00	ชุด	150,000.00	30,000.00	150,000.00	30,000.00	180,000.00	
	- AICU-05-03,04A	2.00	เครื่อง	840,000.00	50,000.00	1,680,000.00	100,000.00	1,780,000.00	
	- HRWU-5-03,04A	2.00	ชุด	240,000.00	30,000.00	480,000.00	60,000.00	540,000.00	
	- AICU-5-05	1.00	เครื่อง	645,000.00	50,000.00	645,000.00	50,000.00	695,000.00	
	- HRWU-5-05A	1.00	ชุด	245,000.00	30,000.00	245,000.00	30,000.00	275,000.00	
	- AICU-5-06	1.00	เครื่อง	600,000.00	50,000.00	600,000.00	50,000.00	650,000.00	
	- HRWU-5-06A	1.00	ชุด	220,000.00	30,000.00	220,000.00	30,000.00	250,000.00	
	- AICU-5-07	1.00	เครื่อง	798,000.00	50,000.00	798,000.00	50,000.00	848,000.00	
	- HRWU-5-07A	1.00	ชุด	300,000.00	30,000.00	300,000.00	30,000.00	330,000.00	
	- AICU-05-08,11	2.00	เครื่อง	450,000.00	50,000.00	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	
	- HRWU-5-08,11A	2.00	ชุด	168,000.00	30,000.00	336,000.00	60,000.00	396,000.00	
	- AICU-05-09,16	2.00	เครื่อง	1,325,000.00	50,000.00	2,650,000.00	100,000.00	2,750,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- HRWU-5-09,16A	2.00	ชุด	395,000.00	30,000.00	790,000.00	60,000.00	850,000.00	
	- AICU-5-10	1.00	เครื่อง	1,030,000.00	50,000.00	1,030,000.00	50,000.00	1,080,000.00	
	- HRWU-5-10A	1.00	ชุด	375,000.00	30,000.00	375,000.00	30,000.00	405,000.00	
	- AICU-5-12	1.00	เครื่อง	798,000.00	50,000.00	798,000.00	50,000.00	848,000.00	
	- HRWU-5-12A	1.00	ชุด	300,000.00	30,000.00	300,000.00	30,000.00	330,000.00	
	- AICU-5-13	1.00	เครื่อง	360,000.00	50,000.00	360,000.00	50,000.00	410,000.00	
	- HRWU-5-13A	1.00	ชุด	150,000.00	30,000.00	150,000.00	30,000.00	180,000.00	
	- AICU-5-14	1.00	เครื่อง	1,025,000.00	50,000.00	1,025,000.00	50,000.00	1,075,000.00	
	- HRWU-5-14A	1.00	ชุด	375,000.00	30,000.00	375,000.00	30,000.00	405,000.00	
	- AICU-5-15	1.00	เครื่อง	765,000.00	50,000.00	765,000.00	50,000.00	815,000.00	
	- HRWU-5-15A	1.00	ชุด	285,000.00	30,000.00	285,000.00	30,000.00	315,000.00	
	- AICU-5-17	1.00	เครื่อง	590,000.00	50,000.00	590,000.00	50,000.00	640,000.00	
	- HRWU-5-17A	1.00	ชุด	210,000.00	30,000.00	210,000.00	30,000.00	240,000.00	
	- AICU-5-18	1.00	เครื่อง	920,000.00	50,000.00	920,000.00	50,000.00	970,000.00	
	- HRWU-5-18A	1.00	ชุด	370,000.00	30,000.00	370,000.00	30,000.00	400,000.00	
	- AHU-D-5-01	1.00	เครื่อง	320,000.00	30,000.00	320,000.00	30,000.00	350,000.00	
	- AHU-D-5-02,03	2.00	เครื่อง	378,000.00	30,000.00	756,000.00	60,000.00	816,000.00	
	Exhaust Fan,High Static								
	- EAF-5-01AH/50 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-5-02AH/150 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-5-13A/130 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EAF-5-08,11A/170 CFM.	2.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	33,000.00	4,900.00	37,900.00	
	- EAF-5-17A/240 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-5-06A/250 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-5-05A/290 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-5-15A/390 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-5-07,12A/430 CFM.	2.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	33,000.00	4,900.00	37,900.00	
	- EAF-5-03,04A/450 CFM.	2.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	33,000.00	4,900.00	37,900.00	
	- EAF-5-09,16A/630 CFM.	2.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	33,000.00	4,900.00	37,900.00	
	- EAF-5-184A/520 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-5-114A/550 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-5-10A/580 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-5-01A/820 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-5-02A/1,960 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
5.16.3.2	งานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมของระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ								
	- ตัวควบคุมการทำงานระบบดิจิทัลสำหรับควบคุมระบบโดยรวม (Microcontroller, Large Mod.....	21.00	ชุด	72,000.00	2,000.00	1,512,000.00	42,000.00	1,554,000.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม (Connector Kit)	21.00	ชุด	6,800.00	500.00	142,800.00	10,500.00	153,300.00	
	- จอแสดงผลแบบระบบหน้าจอสัมผัส (Touch Screen Display: TSD)	19.00	ชุด	64,000.00	1,000.00	1,216,000.00	19,000.00	1,235,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น (Temp & Humid Sensor : T&H.....	18.00	ชุด	9,000.00	250.00	162,000.00	4,500.00	166,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดัน (different Pressure Sensor: DPS)	55.00	ชุด	12,500.00	500.00	687,500.00	27,500.00	715,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดันที่แผงกรองอากาศ (different Pressure Switch :.....	40.00	ชุด	6,800.00	250.00	272,000.00	10,000.00	282,000.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Motorized Volume Control Damper)	20.00	ชุด	8,400.00	500.00	168,000.00	10,000.00	178,000.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Volume Control Damper)	19.00	ชุด	7,000.00	300.00	133,000.00	5,700.00	138,700.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิที่น้ำคอกซ์ (N-Temp control)	32.00	ชุด	2,400.00	350.00	76,800.00	11,200.00	88,000.00	
	- อุปกรณ์รับความเร็วลม (Fan Speed control : FSC)	21.00	ชุด	6,500.00	300.00	136,500.00	6,300.00	142,800.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Elecronic Frequency control : EFC)	23.00	ชุด	26,500.00	500.00	609,500.00	11,500.00	621,000.00	
	- ตู้ควบคุมระบบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Relay, Breaker & Control enclosuer)	21.00	ชุด	68,000.00	5,000.00	1,428,000.00	105,000.00	1,533,000.00	
	- ตู้ติดตั้งอุปกรณ์แสดงผล (Display Panel Box)	21.00	ชุด	12,000.00	3,500.00	252,000.00	73,500.00	325,500.00	
	- หม้อแปลงคอนโทรล 220/24	21.00	ชุด	1,200.00	150.00	25,200.00	3,150.00	28,350.00	
	- อุปกรณ์สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ (Wiring & Control cable)	21.00	งาน	70,000.00	30,000.00	1,470,000.00	630,000.00	2,100,000.00	
	- วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	21.00	งาน	5,000.00	2,000.00	105,000.00	42,000.00	147,000.00	
5.16.3.3	งานติดตั้งท่อดักสั่นแรงดันสูง								
	งานเดินท่อลมHigh Pressure Duct Type								
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 18	1,890.00	ตร.ร.ฟ.	36.00	30.00	68,040.00	56,700.00	124,740.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 20	9,854.00	ตร.ร.ฟ.	34.00	30.00	335,036.00	295,620.00	630,656.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 22	26,558.00	ตร.ร.ฟ.	32.00	30.00	849,856.00	796,740.00	1,646,596.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 24	13,760.00	ตร.ฟ.	30.00	30.00	412,800.00	412,800.00	825,600.00	
	- วัสดุอุดกันรั่วทอลม	21.00	งาน	10,000.00	5,000.00	210,000.00	105,000.00	315,000.00	
	- ฉนวนกันการเกาะจับของไอน้ำหุ้มรอบๆ ทอลม ขนาดความหนา 3/4"	52,062.00	ตร.ร.ฟ.	45.00	30.00	2,342,790.00	1,561,860.00	3,904,650.00	
	- กาวยางทาสีฉนวนฉนวน	21.00	งาน	6,000.00	2,000.00	126,000.00	42,000.00	168,000.00	
	- หน้าแปลนของทอลม	21.00	งาน	40,000.00	3,000.00	840,000.00	63,000.00	903,000.00	
	- อุปกรณ์สร้างความสะดวกของลมในท่อ (SPLITTER DAMPRT)	21.00	งาน	20,000.00	5,000.00	420,000.00	105,000.00	525,000.00	
	- ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยพยุงท่อค้ำกส์ (SUPPORT HANGER)	21.00	งาน	20,000.00	5,000.00	420,000.00	105,000.00	525,000.00	
	- อุปกรณ์ในการติดตั้ง จับยึด	21.00	งาน	15,000.00	2,000.00	315,000.00	42,000.00	357,000.00	
	- วัสดุ และอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ	21.00	งาน	10,000.00	5,000.00	210,000.00	105,000.00	315,000.00	
	- อุปกรณ์เก็บเสียง (Duct Silencer)	9.00	งาน	45,000.00	5,000.00	405,000.00	45,000.00	450,000.00	
	- Volume Damper (VD)	264.00	ชุด	2,450.00	500.00	646,800.00	132,000.00	778,800.00	
	- Grivity Damper (GD)	19.00	ชุด	2,950.00	500.00	56,050.00	9,500.00	65,550.00	
	Supply Air Grille								
	- 4SCD 14" x 14"	82.00	ชุด	1,250.00	300.00	102,500.00	24,600.00	127,100.00	
	- 4SCD 16" x 16"	7.00	ชุด	1,550.00	300.00	10,850.00	2,100.00	12,950.00	
	- 4SCD 18" x 18"	2.00	ชุด	1,850.00	300.00	3,700.00	600.00	4,300.00	
	- SPFG 14" x 14"	64.00	ชุด	1,850.00	500.00	118,400.00	32,000.00	150,400.00	
	Return Air Grille With OBVD								
	- RPFG 10" x 8"	5.00	ชุด	850.00	300.00	4,250.00	1,500.00	5,750.00	
	- RPFG 12" x 8"	4.00	ชุด	1,050.00	300.00	4,200.00	1,200.00	5,400.00	
	- RPFG 12" x 12"	3.00	ชุด	1,450.00	300.00	4,350.00	900.00	5,250.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- RPG 14" x 8"	2.00	ชุด	1,750.00	300.00	3,500.00	600.00	4,100.00	
	- RPG 18" x 8"	2.00	ชุด	1,850.00	300.00	3,700.00	600.00	4,300.00	
	- RPG 18" x 12"	1.00	ชุด	2,150.00	300.00	2,150.00	300.00	2,450.00	
	- RPG 20" x 10"	62.00	ชุด	2,500.00	300.00	155,000.00	18,600.00	173,600.00	
	- RPG 24" x 10"	12.00	ชุด	2,750.00	300.00	33,000.00	3,600.00	36,600.00	
	- RPG 24" x 12"	6.00	ชุด	2,850.00	300.00	17,100.00	1,800.00	18,900.00	
	- RPG 24" x 18"	2.00	ชุด	3,800.00	300.00	7,600.00	600.00	8,200.00	
	- RPG 30" x 12"	3.00	ชุด	4,200.00	300.00	12,600.00	900.00	13,500.00	
	- RPG 30" x 18"	2.00	ชุด	4,350.00	300.00	8,700.00	600.00	9,300.00	
	- RPG 30" x 24"	2.00	ชุด	4,350.00	300.00	8,700.00	600.00	9,300.00	
	- RPG 36" x 18"	1.00	ชุด	4,550.00	300.00	4,550.00	300.00	4,850.00	
	- RPG 48" x 8"	2.00	ชุด	5,200.00	300.00	10,400.00	600.00	11,000.00	
	Exhaust Air Grille(INS/Z)								
	- EAG 48" x 24"	1.00	ชุด	3,250.00	300.00	3,250.00	300.00	3,550.00	
	- EAG 48" x 30"	1.00	ชุด	3,650.00	300.00	3,650.00	300.00	3,950.00	
	Fresh Air Grille (INS/Z)								
	- FAG 20" x 10"	2.00	ชุด	1,850.00	300.00	3,700.00	600.00	4,300.00	
	- FAG 24" x 14"	1.00	ชุด	2,050.00	300.00	2,050.00	300.00	2,350.00	
	- FAG 30" x 12"	1.00	ชุด	2,250.00	300.00	2,250.00	300.00	2,550.00	
	- FAG 30" x 30"	2.00	ชุด	2,450.00	300.00	4,900.00	600.00	5,500.00	
	- FAG 36" x 30"	2.00	ชุด	2,650.00	300.00	5,300.00	600.00	5,900.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5.16.3.4	งานติดตั้งระบบท่อน้ำเย็นและฉนวน								
	Chilled Water Pipe System Works (In & Out)								
	Chilled Water Pipe (BLACK STEEL PIPE SCH 40"SEAM")								
	- Dia 6"	197.00	ม.	1,900.00	700.00	374,300.00	137,900.00	512,200.00	
	- Dia 3"	51.00	ม.	465.00	250.00	23,715.00	12,750.00	36,465.00	
	- Dia 2 1/2"	30.00	ม.	315.00	250.00	9,450.00	7,500.00	16,950.00	
	- Dia 2"	246.00	ม.	230.00	150.00	56,580.00	36,900.00	93,480.00	
	- Dia 1 1/2"	38.00	ม.	170.00	150.00	6,460.00	5,700.00	12,160.00	
	- Dia 1 1/4"	77.00	ม.	145.00	100.00	11,165.00	7,700.00	18,865.00	
	- Dia 1"	48.00	ม.	125.00	100.00	6,000.00	4,800.00	10,800.00	
	- Dia 3/4"	33.00	ม.	85.00	100.00	2,805.00	3,300.00	6,105.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	49,047.50	-	49,047.50	-	49,047.50	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	24,523.75	7,357.13	24,523.75	7,357.13	31,880.88	
	Chilled Water Pipe Insulation (Suction Line) 3/4								
	- Dia 6"	197.00	ม.	455.00	100.00	89,635.00	19,700.00	109,335.00	
	- Dia 3"	51.00	ม.	278.00	80.00	14,178.00	4,080.00	18,258.00	
	- Dia 2 1/2"	30.00	ม.	223.00	80.00	6,690.00	2,400.00	9,090.00	
	- Dia 2"	246.00	ม.	189.00	50.00	46,494.00	12,300.00	58,794.00	
	- Dia 1 1/2"	38.00	ม.	139.00	50.00	5,282.00	1,900.00	7,182.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 1 1/4"	77.00	ม.	120.00	100.00	9,240.00	7,700.00	16,940.00	
	- Dia 1"	48.00	ม.	105.00	100.00	5,040.00	4,800.00	9,840.00	
	- Dia 3/4"	33.00	ม.	98.00	100.00	3,234.00	3,300.00	6,534.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	17,979.30	-	17,979.30	-	17,979.30	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	8,989.65	2,696.90	8,989.65	2,696.90	11,686.55	
	Drain Water Piping Work PVC 8.5 พร้อมหุ้มฉนวน Closed Cell								
	- Dia 2"	92.00	ม.	165.00	35.00	15,180.00	3,220.00	18,400.00	
	- Dia 1 1/2"	48.00	ม.	120.00	35.00	5,760.00	1,680.00	7,440.00	
	- Dia 1 1/4"	95.00	ม.	105.00	115.00	9,975.00	10,925.00	20,900.00	
	- Dia 1"	30.00	ม.	90.00	115.00	2,700.00	3,450.00	6,150.00	
	- Dia 3/4"	6.00	ม.	75.00	115.00	450.00	690.00	1,140.00	
	- ข้อต่อ, ข้องอต่าง ๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีบี (PB), ท่อพีพี (PP), ท่อเอชดีพีอี (HDPE) ค่าวัสดุร้อยละ 10 ของค่าท่อ)	1.00	งาน	3,406.50	-	3,406.50	-	3,406.50	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	1,703.25	510.98	1,703.25	510.98	2,214.23	
	Butterfly valve								
	- Dia 6"	2.00	ชุด	4,500.00	700.00	9,000.00	1,400.00	10,400.00	
	Gate Valve								
	- Dia 2"	36.00	ชุด	1,107.00	200.00	39,852.00	7,200.00	47,052.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 1 1/2"	4.00	ชุด	747.00	150.00	2,988.00	600.00	3,588.00	
	- Dia 1 1/4"	18.00	ชุด	689.00	150.00	12,402.00	2,700.00	15,102.00	
	- Dia 1"	12.00	ชุด	396.00	150.00	4,752.00	1,800.00	6,552.00	
	- Dia 3/4"	4.00	ชุด	890.00	100.00	3,560.00	400.00	3,960.00	
	Pressure independent control valve (PICV)								
	- Dia 2"	18.00	ชุด	62,890.00	1,000.00	1,132,020.00	18,000.00	1,150,020.00	
	- Dia 1 1/2"	2.00	ชุด	49,700.00	1,000.00	99,400.00	2,000.00	101,400.00	
	- Dia 1 1/4"	9.00	ชุด	47,500.00	1,000.00	427,500.00	9,000.00	436,500.00	
	- Dia 1"	6.00	ชุด	45,000.00	1,000.00	270,000.00	6,000.00	276,000.00	
	- Dia 3/4"	2.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	30,000.00	2,000.00	32,000.00	
	Y-Strainer								
	- Dia 2"	18.00	ชุด	2,500.00	200.00	45,000.00	3,600.00	48,600.00	
	- Dia 1 1/2"	1.00	ชุด	1,250.00	200.00	1,250.00	200.00	1,450.00	
	- Dia 1 1/4"	9.00	ชุด	1,050.00	200.00	9,450.00	1,800.00	11,250.00	
	- Dia 1"	6.00	ชุด	850.00	200.00	5,100.00	1,200.00	6,300.00	
	- Dia 3/4"	2.00	ชุด	750.00	200.00	1,500.00	400.00	1,900.00	
	Drain Valve								
	- Dia 2"	36.00	ชุด	2,500.00	300.00	90,000.00	10,800.00	100,800.00	
	- Dia 1 1/2"	4.00	ชุด	2,000.00	300.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00	
	- Dia 1 1/4"	18.00	ชุด	1,250.00	300.00	22,500.00	5,400.00	27,900.00	
	- Dia 1"	12.00	ชุด	1,500.00	300.00	18,000.00	3,600.00	21,600.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 3/4"	4.00	ชุด	1,000.00	300.00	4,000.00	1,200.00	5,200.00	
	- Flex Hose and Flex Clip	74.00	ชุด	2,200.00	300.00	162,800.00	22,200.00	185,000.00	
	- Flow switch	17.00	ชุด	4,800.00	300.00	81,600.00	5,100.00	86,700.00	
	- Presure gauge	74.00	ชุด	1,450.00	300.00	107,300.00	22,200.00	129,500.00	
	- Thermometer & ACC.	74.00	ชุด	1,800.00	500.00	133,200.00	37,000.00	170,200.00	
	- Sopport & Fitting	21.00	งาน	2,000.00	5,000.00	42,000.00	105,000.00	147,000.00	
	- Support And Hanger /Walk Way Service	21.00	งาน	30,000.00	5,000.00	630,000.00	105,000.00	735,000.00	
	- Start-Up	21.00	งาน	5,000.00	5,000.00	105,000.00	105,000.00	210,000.00	
	งานติดตั้ง AICU และ HWCU,HRWU								
	- ท่อน้ำยาแบบท่อทองแดงแข็ง Type L	18.00	งาน	10,000.00	5,000.00	180,000.00	90,000.00	270,000.00	
	- ฉนวนยางหุ้มท่อ (Insulation Tube) หน้า 3/4"	18.00	งาน	5,000.00	3,000.00	90,000.00	54,000.00	144,000.00	
	- ฟิลเตอร์ไคเออร์ (Filter Drier)	18.00	ชุด	600.00	300.00	10,800.00	5,400.00	16,200.00	
	- วาล์วขยายตัว (Expansion Valve)	18.00	ชุด	2,500.00	500.00	45,000.00	9,000.00	54,000.00	
	- กระจกเช็คน้ำยาและความชื้น (Sight Glass)	18.00	ชุด	1,000.00	500.00	18,000.00	9,000.00	27,000.00	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้งพร้อมหุ้มฉนวน	18.00	งาน	1,500.00	1,000.00	27,000.00	18,000.00	45,000.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด AICU และ HWCU,HRWU	18.00	งาน	15,000.00	3,000.00	270,000.00	54,000.00	324,000.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด Exhaust Air Unit	18.00	งาน	3,000.00	1,000.00	54,000.00	18,000.00	72,000.00	
	- น้ำยา พร้อม Vacuum Test ก่อนชาร์จน้ำยา	360.00	กก.	340.00	50.00	122,400.00	18,000.00	140,400.00	
	- Installation Accessorries Materials	18.00	งาน	5,000.00	3,000.00	90,000.00	54,000.00	144,000.00	
5.16.3.5	HEPA Box Filter								
	- Final HEPA Filter size 24"x24" efficiency 99.97 (ASHRAE 52.1)	6.00	ชุด	9,000.00	1,000.00	54,000.00	6,000.00	60,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Laminar Aluminium HEPA Box Fliter size 24"x24"	6.00	ชุด	11,000.00	3,000.00	66,000.00	18,000.00	84,000.00	
	- Supper T-Bar Support Structure	6.00	ชุด	8,000.00	2,000.00	48,000.00	12,000.00	60,000.00	
5.16.3.6	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. /test ระบบ								
	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. /test ระบบ	18.00	งาน	45,000.00	10,000.00	810,000.00	180,000.00	990,000.00	
	- Hepa filter installation leak test								
	- Room pressuerization tests								
	- Temperature and hunidity tests								
	- Clean Liness class								
	Other test for Coridoor	3.00	งาน	35,000.00	5,000.00	105,000.00	15,000.00	120,000.00	
	- Filter airflow volume tests.								
	- Room pressurization tests.								
	- Temperature and humidity tests.								
	รวมราคา หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 5					42,465,378.95	7,908,730.00	50,374,108.95	
5.16.4	หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 6								
5.16.4.1	หมวดงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ								
	เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ ICU								
	- AICU-6-01	1.00	เครื่อง	750,000.00	50,000.00	750,000.00	50,000.00	800,000.00	
	- HRWU-6-01A	1.00	ชุด	270,000.00	30,000.00	270,000.00	30,000.00	300,000.00	
	- AICU-06-02	1.00	เครื่อง	830,000.00	50,000.00	830,000.00	50,000.00	880,000.00	
	- HRWU-6-02A	1.00	ชุด	340,000.00	30,000.00	340,000.00	30,000.00	370,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AICU-06-03	1.00	เครื่อง	860,000.00	50,000.00	860,000.00	50,000.00	910,000.00	
	- HRWU-6-03A	1.00	ชุด	350,000.00	30,000.00	350,000.00	30,000.00	380,000.00	
	- AICU-06-04	1.00	เครื่อง	940,000.00	50,000.00	940,000.00	50,000.00	990,000.00	
	- HRWU-6-04A	1.00	ชุด	380,000.00	30,000.00	380,000.00	30,000.00	410,000.00	
	- AICU-06-05	1.00	เครื่อง	985,000.00	50,000.00	985,000.00	50,000.00	1,035,000.00	
	- HRWU-6-05A	1.00	ชุด	400,000.00	30,000.00	400,000.00	30,000.00	430,000.00	
	- AICU-6-06	1.00	เครื่อง	770,000.00	50,000.00	770,000.00	50,000.00	820,000.00	
	- HRWU-6-06A	1.00	ชุด	290,000.00	30,000.00	290,000.00	30,000.00	320,000.00	
	- AICU-06-07,16	2.00	เครื่อง	320,000.00	50,000.00	640,000.00	100,000.00	740,000.00	
	- HRWU-6-07,16	2.00	ชุด	140,000.00	30,000.00	280,000.00	60,000.00	340,000.00	
	- NPU-6-07,16	2.00	ชุด	260,000.00	50,000.00	520,000.00	100,000.00	620,000.00	
	- AICU-06-08,17	2.00	เครื่อง	365,000.00	50,000.00	730,000.00	100,000.00	830,000.00	
	- HRWU-6-08,17A	2.00	ชุด	155,000.00	30,000.00	310,000.00	60,000.00	370,000.00	
	- NPU-06-08,17	2.00	ชุด	370,000.00	50,000.00	740,000.00	100,000.00	840,000.00	
	- AICU-06-09,11	2.00	เครื่อง	370,000.00	50,000.00	740,000.00	100,000.00	840,000.00	
	- HRWU-6-09,11A	2.00	ชุด	150,000.00	30,000.00	300,000.00	60,000.00	360,000.00	
	- AICU-06-10,12,15	3.00	เครื่อง	845,000.00	50,000.00	2,535,000.00	150,000.00	2,685,000.00	
	- HRWU-6-10,12,15A	3.00	ชุด	350,000.00	30,000.00	1,050,000.00	90,000.00	1,140,000.00	
	- AICU-06-13	1.00	เครื่อง	845,000.00	50,000.00	845,000.00	50,000.00	895,000.00	
	- HRWU-6-13A	1.00	ชุด	350,000.00	30,000.00	350,000.00	30,000.00	380,000.00	
	- AICU-06-14	1.00	เครื่อง	910,000.00	50,000.00	910,000.00	50,000.00	960,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- HRWU-6-14A	1.00	ชุด	360,000.00	30,000.00	360,000.00	30,000.00	390,000.00	
	- AHU-D-6-03,04	2.00	เครื่อง	340,000.00	30,000.00	680,000.00	60,000.00	740,000.00	
	- AHU-D-6-01,02	2.00	เครื่อง	365,000.00	30,000.00	730,000.00	60,000.00	790,000.00	
	Exhaust Fan,High Static								
	- EAF-6-03,04AH/150 CFM.	2.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	33,000.00	4,900.00	37,900.00	
	- EAF-6-09,11A,01AH/150 CFM.	4.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	66,000.00	9,800.00	75,800.00	
	- EAF-6-01A/240 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-6-06A/400 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-6-02,03,07,16A/450 CFM.	4.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	66,000.00	9,800.00	75,800.00	
	- EAF-6-10,12,15A/475 CFM.	3.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	49,500.00	7,350.00	56,850.00	
	- EAF-6-13A/500 CFM.	2.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	33,000.00	4,900.00	37,900.00	
	- EAF-6-04A/600 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-6-05A/725 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-6-08A/1200 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-6-17A/1,200 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
5.16.4.2	งานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมของระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ								
	- ตัวควบคุมการทำงานระบบดิจิทัลสำหรับควบคุมระบบโดยรวม (Microcontroller, Large Mod.	21.00	ชุด	72,000.00	2,000.00	1,512,000.00	42,000.00	1,554,000.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม (Connector Kit)	21.00	ชุด	6,800.00	500.00	142,800.00	10,500.00	153,300.00	
	- จอแสดงผลแบบระบบหน้าจอสัมผัส (Touch Screen Display: TSD)	21.00	ชุด	64,000.00	1,000.00	1,344,000.00	21,000.00	1,365,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น (Temp & Humid Sensor : T&H.....	19.00	ชุด	9,000.00	250.00	171,000.00	4,750.00	175,750.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดัน (differrent Pressure Sensor: DPS)	49.00	ชุด	12,500.00	500.00	612,500.00	24,500.00	637,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดันที่แผงกรองอากาศ (differrent Pressure Switch :.....	25.00	ชุด	6,800.00	250.00	170,000.00	6,250.00	176,250.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Motorized Volume Control Damper)	21.00	ชุด	8,400.00	500.00	176,400.00	10,500.00	186,900.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Volume Control Damper)	11.00	ชุด	7,000.00	300.00	77,000.00	3,300.00	80,300.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิที่หน้าคอยล์ (N-Temp control)	26.00	ชุด	2,400.00	350.00	62,400.00	9,100.00	71,500.00	
	- อุปกรณ์รับความเร็วลม (Fan Speed control : FSC)	17.00	ชุด	26,500.00	300.00	450,500.00	5,100.00	455,600.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Electronic Frequency control : EFC)	25.00	ชุด	34,000.00	500.00	850,000.00	12,500.00	862,500.00	
	- ตู้ควบคุมระบบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Relay, Breaker & Control enclosuer)	21.00	ชุด	68,000.00	5,000.00	1,428,000.00	105,000.00	1,533,000.00	
	- ตู้ติดตั้งอุปกรณ์แสดงผล (Display Panel Box)	21.00	ชุด	12,000.00	3,500.00	252,000.00	73,500.00	325,500.00	
	- หม้อแปลงคอนโทรล 220/24	21.00	ชุด	1,200.00	150.00	25,200.00	3,150.00	28,350.00	
	- อุปกรณ์สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ (Wiring & Control cable)	21.00	งาน	70,000.00	30,000.00	1,470,000.00	630,000.00	2,100,000.00	
	- วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	21.00	งาน	5,000.00	2,000.00	105,000.00	42,000.00	147,000.00	
5.16.4.3	งานติดตั้งท่อ덕์สทนแรงดันสูง								
	งานเดินท่อลมHigh Pressure Duct Type								
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 18	1,023.00	ตร.ฟ.	36.00	30.00	36,828.00	30,690.00	67,518.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 20	5,940.00	ต.ร.ฟ.	34.00	30.00	201,960.00	178,200.00	380,160.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 22	26,590.00	ต.ร.ฟ.	32.00	30.00	850,880.00	797,700.00	1,648,580.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 24	14,590.00	ต.ร.ฟ.	30.00	30.00	437,700.00	437,700.00	875,400.00	
	- วัสดุอุดกันรั่วท้อลม	21.00	งาน	10,000.00	5,000.00	210,000.00	105,000.00	315,000.00	
	- คนวนกันการเกาะจับของไอน้ำหุ้มรอบๆ ท้อลม ขนาดความหนา 3/4"	48,143.00	ต.ร.ฟ.	56.00	15.00	2,696,008.00	722,145.00	3,418,153.00	
	- กาวยางทายึดแผ่นฉนวน	21.00	งาน	6,000.00	2,000.00	126,000.00	42,000.00	168,000.00	
	- หน้าแปลนของท้อลม	21.00	งาน	40,000.00	3,000.00	840,000.00	63,000.00	903,000.00	
	- อุปกรณ์สร้างความสมดุลย์ของลมในท่อ (SPLITTER DAMPRT)	21.00	งาน	20,000.00	5,000.00	420,000.00	105,000.00	525,000.00	
	- ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยพยุงท่อคักส์ (SUPPORT HANGER)	21.00	งาน	20,000.00	5,000.00	420,000.00	105,000.00	525,000.00	
	- อุปกรณ์ในการติดตั้ง จับยึด	21.00	งาน	15,000.00	2,000.00	315,000.00	42,000.00	357,000.00	
	- วัสดุ และอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ	21.00	งาน	10,000.00	5,000.00	210,000.00	105,000.00	315,000.00	
	- อุปกรณ์เก็บเสียง (Duct Silencer)	9.00	งาน	45,000.00	5,000.00	405,000.00	45,000.00	450,000.00	
	- Volume Damper (VD)	141.00	ชุด	2,450.00	500.00	345,450.00	70,500.00	415,950.00	
	- Grivity Damper (GD)	17.00	ชุด	2,950.00	500.00	50,150.00	8,500.00	58,650.00	
	Supply Air Grille								
	- 4SCD 14" x 14"	93.00	ชุด	1,250.00	300.00	116,250.00	27,900.00	144,150.00	
	- SPFG 14" x 14"	79.00	ชุด	1,850.00	500.00	146,150.00	39,500.00	185,650.00	
	Return Air Grille With OBVD								
	- RPFG 10" x 8"	2.00	ชุด	850.00	300.00	1,700.00	600.00	2,300.00	
	- RPFG 12" x 6"	1.00	ชุด	1,050.00	300.00	1,050.00	300.00	1,350.00	
	- RPFG 12" x 8"	3.00	ชุด	1,050.00	300.00	3,150.00	900.00	4,050.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- RPG 12" x 12"	1.00	ชุด	1,450.00	300.00	1,450.00	300.00	1,750.00	
	- RPG 12" x 16"	1.00	ชุด	1,550.00	300.00	1,550.00	300.00	1,850.00	
	- RPG 14" x 8"	2.00	ชุด	1,750.00	300.00	3,500.00	600.00	4,100.00	
	- RPG 14" x 18"	3.00	ชุด	1,800.00	300.00	5,400.00	900.00	6,300.00	
	- RPG 18" x 8"	2.00	ชุด	1,850.00	300.00	3,700.00	600.00	4,300.00	
	- RPG 18" x 12"	2.00	ชุด	2,150.00	300.00	4,300.00	600.00	4,900.00	
	- RPG 20" x 10"	12.00	ชุด	2,500.00	300.00	30,000.00	3,600.00	33,600.00	
	- RPG 24" x 10"	63.00	ชุด	2,750.00	300.00	173,250.00	18,900.00	192,150.00	
	- RPG 24" x 12"	8.00	ชุด	2,850.00	300.00	22,800.00	2,400.00	25,200.00	
	- RPG 24" x 18"	2.00	ชุด	3,800.00	300.00	7,600.00	600.00	8,200.00	
	- RPG 30" x 12"	1.00	ชุด	4,200.00	300.00	4,200.00	300.00	4,500.00	
	- RPG 30" x 18"	3.00	ชุด	4,350.00	300.00	13,050.00	900.00	13,950.00	
	Exhaust Air Grille(INS/Z)								
	- EAG 36" x 18"	2.00	ชุด	2,850.00	300.00	5,700.00	600.00	6,300.00	
	- EAG 48" x 24"	3.00	ชุด	3,250.00	300.00	9,750.00	900.00	10,650.00	
	- EPFG 24" x 10"	13.00	ชุด	2,750.00	300.00	35,750.00	3,900.00	39,650.00	
	Fresh Air Grille (INS/Z)								
	- FAG 30" x 18"	2.00	ชุด	2,250.00	300.00	4,500.00	600.00	5,100.00	
	- FAG 48" x 30"	3.00	ชุด	3,550.00	300.00	10,650.00	900.00	11,550.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5.16.4.4	งานติดตั้งระบบท่อน้ำเย็นและฉนวน								
	Chilled Water Pipe System Works (In & Out)								
	Chilled Water Pipe (BLACK STEEL PIPE SCH 40"SEAM")								
	- Dia 6"	255.00	ม.	1,900.00	700.00	484,500.00	178,500.00	663,000.00	
	- Dia 4"	75.00	ม.	875.00	400.00	65,625.00	30,000.00	95,625.00	
	- Dia 3"	54.00	ม.	465.00	250.00	25,110.00	13,500.00	38,610.00	
	- Dia 2 1/2"	74.00	ม.	315.00	250.00	23,310.00	18,500.00	41,810.00	
	- Dia 2"	243.00	ม.	230.00	150.00	55,890.00	36,450.00	92,340.00	
	- Dia 1 1/2"	47.00	ม.	170.00	150.00	7,990.00	7,050.00	15,040.00	
	- Dia 1 1/4"	42.00	ม.	145.00	100.00	6,090.00	4,200.00	10,290.00	
	- Dia 1"	75.00	ม.	125.00	100.00	9,375.00	7,500.00	16,875.00	
	- Dia 3/4"	36.00	ม.	85.00	100.00	3,060.00	3,600.00	6,660.00	
	งานอื่นๆ โปรตรระบุ								
	- งานเปิดเตี๊ต อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	68,095.00	-	68,095.00	-	68,095.00	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	34,047.50	10,214.25	34,047.50	10,214.25	44,261.75	
	Chilled Water Pipe Insulation (Suction Line) 3/4								
	- Dia 6"	255.00	ม.	455.00	100.00	116,025.00	25,500.00	141,525.00	
	- Dia 4"	75.00	ม.	320.00	100.00	24,000.00	7,500.00	31,500.00	
	- Dia 3"	54.00	ม.	278.00	80.00	15,012.00	4,320.00	19,332.00	
	- Dia 2 1/2"	74.00	ม.	223.00	80.00	16,502.00	5,920.00	22,422.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 2"	243.00	ม.	189.00	50.00	45,927.00	12,150.00	58,077.00	
	- Dia 1 1/2"	47.00	ม.	139.00	50.00	6,533.00	2,350.00	8,883.00	
	- Dia 1 1/4"	42.00	ม.	120.00	100.00	5,040.00	4,200.00	9,240.00	
	- Dia 1"	75.00	ม.	105.00	100.00	7,875.00	7,500.00	15,375.00	
	- Dia 3/4"	36.00	ม.	98.00	100.00	3,528.00	3,600.00	7,128.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเปิดเตี๊ญ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	24,044.20	-	24,044.20	-	24,044.20	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	12,022.10	3,606.63	12,022.10	3,606.63	15,628.73	
	Drain Water Piping Work PVC 8.5 พร้อมหุ้มฉนวน Closed Cell								
	- Dia 2"	116.00	ม.	165.00	35.00	19,140.00	4,060.00	23,200.00	
	- Dia 1 1/2"	33.00	ม.	120.00	35.00	3,960.00	1,155.00	5,115.00	
	- Dia 1 1/4"	110.00	ม.	105.00	115.00	11,550.00	12,650.00	24,200.00	
	- Dia 1"	23.00	ม.	90.00	115.00	2,070.00	2,645.00	4,715.00	
	- Dia 3/4"	12.00	ม.	75.00	115.00	900.00	1,380.00	2,280.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- ข้อต่อ, ข้องอต่าง ๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีบี (PB), ท่อพีพี (PP), ท่อเอชดีพีอี (HDPE) ค่าวัสดุร้อยละ 10 ของค่าท่อ	1.00	งาน	3,762.00	-	3,762.00	-	3,762.00	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	1,881.00	564.30	1,881.00	564.30	2,445.30	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	Butterfly valve								
	- Dia 6"	2.00	ชุด	4,500.00	700.00	9,000.00	1,400.00	10,400.00	
	Gate Valve								
	- Dia 2 1/2"	4.00	ชุด	2,200.00	200.00	8,800.00	800.00	9,600.00	
	- Dia 2"	44.00	ชุด	1,107.00	200.00	48,708.00	8,800.00	57,508.00	
	- Dia 1 1/2"	4.00	ชุด	747.00	150.00	2,988.00	600.00	3,588.00	
	- Dia 1"	20.00	ชุด	396.00	150.00	7,920.00	3,000.00	10,920.00	
	- Dia 3/4"	4.00	ชุด	890.00	100.00	3,560.00	400.00	3,960.00	
	Pressure independent control valve (PICV)								
	- Dia 2 1/2"	2.00	ชุด	62,890.00	1,000.00	125,780.00	2,000.00	127,780.00	
	- Dia 2"	22.00	ชุด	62,890.00	1,000.00	1,383,580.00	22,000.00	1,405,580.00	
	- Dia 1 1/2"	2.00	ชุด	49,700.00	1,000.00	99,400.00	2,000.00	101,400.00	
	- Dia 1"	10.00	ชุด	45,000.00	1,000.00	450,000.00	10,000.00	460,000.00	
	- Dia 3/4"	2.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	30,000.00	2,000.00	32,000.00	
	Y-Strainer								
	- Dia 2 1/2"	2.00	ชุด	4,750.00	300.00	9,500.00	600.00	10,100.00	
	- Dia 2"	22.00	ชุด	2,500.00	200.00	55,000.00	4,400.00	59,400.00	
	- Dia 1 1/2"	2.00	ชุด	1,250.00	200.00	2,500.00	400.00	2,900.00	
	- Dia 1"	10.00	ชุด	850.00	200.00	8,500.00	2,000.00	10,500.00	
	- Dia 3/4"	2.00	ชุด	750.00	200.00	1,500.00	400.00	1,900.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	Drain Valve								
	- Dia 2 1/2"	4.00	ชุด	3,000.00	300.00	12,000.00	1,200.00	13,200.00	
	- Dia 2"	44.00	ชุด	2,500.00	300.00	110,000.00	13,200.00	123,200.00	
	- Dia 1 1/2"	4.00	ชุด	2,000.00	300.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00	
	- Dia 1"	20.00	ชุด	1,500.00	300.00	30,000.00	6,000.00	36,000.00	
	- Dia 3/4"	4.00	ชุด	1,000.00	3,000.00	4,000.00	12,000.00	16,000.00	
	- Flex Hose and Flex Clip	76.00	ชุด	2,200.00	300.00	167,200.00	22,800.00	190,000.00	
	- Flow switch	17.00	ชุด	4,800.00	300.00	81,600.00	5,100.00	86,700.00	
	- Presure gauge	76.00	ชุด	1,450.00	300.00	110,200.00	22,800.00	133,000.00	
	- Thermometer & ACC.	76.00	ชุด	1,800.00	500.00	136,800.00	38,000.00	174,800.00	
	- Sopport & Fitting	21.00	งาน	2,000.00	300.00	42,000.00	6,300.00	48,300.00	
	- Support And Hanger /Walk Way Service	21.00	งาน	30,000.00	5,000.00	630,000.00	105,000.00	735,000.00	
	- Start-Up	21.00	งาน	5,000.00	5,000.00	105,000.00	105,000.00	210,000.00	
	งานติดตั้ง AICU และ HWCU								
	- ท่อน้ำยาแบบท่อทองแดงแข็ง Type L	17.00	งาน	10,000.00	5,000.00	170,000.00	85,000.00	255,000.00	
	- ฉนวนยางหุ้มท่อ (Insulation Tube) หน้า 3/4"	17.00	งาน	5,000.00	3,000.00	85,000.00	51,000.00	136,000.00	
	- ฟิลเตอร์ไคเออร์ (Filter Drier)	17.00	ชุด	600.00	300.00	10,200.00	5,100.00	15,300.00	
	- วาล์วขยายตัว (Expansion Valve)	17.00	ชุด	2,500.00	500.00	42,500.00	8,500.00	51,000.00	
	- กระจกเช็คน้ำยาและความชื้น (Sight Glass)	17.00	ชุด	1,000.00	500.00	17,000.00	8,500.00	25,500.00	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้งพร้อมหุ้มฉนวน	17.00	งาน	1,500.00	1,000.00	25,500.00	17,000.00	42,500.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด ORCU และ HACU	17.00	งาน	15,000.00	3,000.00	255,000.00	51,000.00	306,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฐานรองเครื่องชุด Exhaust Air Unit	17.00	งาน	3,000.00	1,000.00	51,000.00	17,000.00	68,000.00	
	- น้ำยา พร้อม Vacuum Test ก่อนชาร์จน้ำยา	340.00	กก.	340.00	50.00	115,600.00	17,000.00	132,600.00	
	- Installation Accessorries Materials	17.00	งาน	5,000.00	3,000.00	85,000.00	51,000.00	136,000.00	
5.16.4.5	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. /test ระบบ								
	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. /test ระบบ	17.00	งาน	45,000.00	10,000.00	765,000.00	170,000.00	935,000.00	
	- Hepa filter installation leak test								
	- Room pressuerization tests								
	- Temperature and hunidity tests								
	- Clean Liness class								
	Other test for Coridoor	4.00	งาน	35,000.00	5,000.00	140,000.00	20,000.00	160,000.00	
	- Filter airflow volume tests.								
	- Room pressurization tests.								
	- Temperature and humidity tests.								
	รวมราคา หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 6					42,798,925.80	7,007,250.18	49,806,175.98	
5.16.5	หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 7								
5.16.5.1	หมวดงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ								
	เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อสำหรับห้องหัตถการฉุกเฉิน (ตามมาตรฐาน ISO Class7 : Class 10,000)								
	- ORCU-07-01	1.00	เครื่อง	350,000.00	50,000.00	350,000.00	50,000.00	400,000.00	
	- HRWU-7-01R	1.00	ชุด	170,000.00	30,000.00	170,000.00	30,000.00	200,000.00	
	- AICU-07-01	1.00	เครื่อง	280,000.00	50,000.00	280,000.00	50,000.00	330,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- HRWU-7-01A	1.00	ชุด	120,000.00	30,000.00	120,000.00	30,000.00	150,000.00	
	- NPU-7-01	1.00	ชุด	250,000.00	30,000.00	250,000.00	30,000.00	280,000.00	
	- AICU-07-02	1.00	เครื่อง	280,000.00	50,000.00	280,000.00	50,000.00	330,000.00	
	- HRWU-7-02A	1.00	ชุด	120,000.00	30,000.00	120,000.00	30,000.00	150,000.00	
	- NPU-7-02	1.00	ชุด	250,000.00	30,000.00	250,000.00	30,000.00	280,000.00	
	- AICU-07-03	1.00	เครื่อง	250,000.00	50,000.00	250,000.00	50,000.00	300,000.00	
	- HRWU-7-03A	1.00	ชุด	120,000.00	30,000.00	120,000.00	30,000.00	150,000.00	
	- NPU-7-03	1.00	ชุด	250,000.00	50,000.00	250,000.00	50,000.00	300,000.00	
	- AICU-7-04,05,07	3.00	เครื่อง	500,000.00	50,000.00	1,500,000.00	150,000.00	1,650,000.00	
	- HRWU-7-04.05,07A	3.00	ชุด	200,000.00	30,000.00	600,000.00	90,000.00	690,000.00	
	- AICU-7-06	1.00	เครื่อง	750,000.00	50,000.00	750,000.00	50,000.00	800,000.00	
	- HRWU-7-06A	1.00	ชุด	300,000.00	30,000.00	300,000.00	30,000.00	330,000.00	
	- AICU-7-08	1.00	เครื่อง	750,000.00	50,000.00	750,000.00	50,000.00	800,000.00	
	- HRWU-7-06A	1.00	ชุด	300,000.00	30,000.00	300,000.00	30,000.00	330,000.00	
	- AICU-06-09	1.00	เครื่อง	850,000.00	50,000.00	850,000.00	50,000.00	900,000.00	
	- HRWU-7-09A	1.00	ชุด	350,000.00	30,000.00	350,000.00	30,000.00	380,000.00	
	- AICU-07-10	1.00	เครื่อง	798,000.00	50,000.00	798,000.00	50,000.00	848,000.00	
	- HRWU-7-10A	1.00	ชุด	300,000.00	30,000.00	300,000.00	30,000.00	330,000.00	
	- AICU-07-11	1.00	เครื่อง	930,000.00	50,000.00	930,000.00	50,000.00	980,000.00	
	- HRWU-7-11A	1.00	ชุด	375,000.00	30,000.00	375,000.00	30,000.00	405,000.00	
	- AICU-07-12	1.00	เครื่อง	940,000.00	50,000.00	940,000.00	50,000.00	990,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- HRWU-7-12A	1.00	ชุด	380,000.00	30,000.00	380,000.00	30,000.00	410,000.00	
	- AICU-07-13	1.00	เครื่อง	925,000.00	50,000.00	925,000.00	50,000.00	975,000.00	
	- HRWU-7-13A	1.00	ชุด	395,000.00	30,000.00	395,000.00	30,000.00	425,000.00	
	- AICU-7-14	1.00	เครื่อง	860,000.00	50,000.00	860,000.00	50,000.00	910,000.00	
	- HRWU-7-14A	1.00	ชุด	280,000.00	30,000.00	280,000.00	30,000.00	310,000.00	
	- AICU-07-15	1.00	เครื่อง	600,000.00	50,000.00	600,000.00	50,000.00	650,000.00	
	- HRWU-7-15A	1.00	ชุด	220,000.00	30,000.00	220,000.00	30,000.00	250,000.00	
	- AICU-07-16	1.00	เครื่อง	930,000.00	50,000.00	930,000.00	50,000.00	980,000.00	
	- HRWU-7-16A	1.00	ชุด	398,000.00	30,000.00	398,000.00	30,000.00	428,000.00	
	- AHU-D-7-01	1.00	เครื่อง	550,000.00	30,000.00	550,000.00	30,000.00	580,000.00	
	- AHU-D-7-02,03	2.00	เครื่อง	300,000.00	30,000.00	600,000.00	60,000.00	660,000.00	
	- AHU-D-7-04	1.00	เครื่อง	480,000.00	30,000.00	480,000.00	30,000.00	510,000.00	
	Exhaust Fan,High Static								
	- EAF-7-02,03AH/220 CFM.	2.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	33,000.00	4,900.00	37,900.00	
	- EAF-7-01R/200 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-7-01AH/220 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-7-15A/250 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-7-04,05A/260 CFM.	3.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	49,500.00	7,350.00	56,850.00	
	- EAF-7-04AH/220 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-7-01A/400 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-7-10A/410 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EAF-7-03A/450 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-7-08A/520 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-7-06A/550 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-7-06A/580 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-7-11,13,14,16A/650 CFM.	4.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	66,000.00	9,800.00	75,800.00	
	- EAF-7-09A/750 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-7-02A/800 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
5.16.5.2	งานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมของระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ								
	- ตัวควบคุมการทำงานระบบดิจิตอลสำหรับควบคุมระบบโดยรวม (Microcontroller, Large Mod.	21.00	ชุด	72,000.00	2,000.00	1,512,000.00	42,000.00	1,554,000.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม (Connector Kit)	21.00	ชุด	6,800.00	500.00	142,800.00	10,500.00	153,300.00	
	- จอแสดงผลแบบระบบหน้าจอสัมผัส (Touch Screen Display: TSD)	19.00	ชุด	64,000.00	1,000.00	1,216,000.00	19,000.00	1,235,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น (Temp & Humid Sensor : T&H.....	17.00	ชุด	9,000.00	250.00	153,000.00	4,250.00	157,250.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดัน (differrent Pressure Sensor: DPS)	66.00	ชุด	12,500.00	500.00	825,000.00	33,000.00	858,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดันที่แผงกรองอากาศ (differrent Pressure Switch :.....	29.00	ชุด	6,800.00	250.00	197,200.00	7,250.00	204,450.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Motorized Volume Control Damper)	20.00	ชุด	8,400.00	500.00	168,000.00	10,000.00	178,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Volume Control Damper)	15.00	ชุด	7,000.00	300.00	105,000.00	4,500.00	109,500.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิที่หน้าคอยล์ (N-Temp control)	30.00	ชุด	2,400.00	350.00	72,000.00	10,500.00	82,500.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat Control)	-	ชุด	6,500.00	300.00	-	-	-	
	- อุปกรณ์รับความเร็วลม (Fan Speed control : FSC)	14.00	ชุด	26,500.00	300.00	371,000.00	4,200.00	375,200.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Electronic Frequency control : EFC)	24.00	ชุด	34,500.00	500.00	828,000.00	12,000.00	840,000.00	
	- ตู้ควบคุมระบบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Relay, Breaker & Control enclosuer)	21.00	ชุด	68,000.00	5,000.00	1,428,000.00	105,000.00	1,533,000.00	
	- ตู้ติดตั้งอุปกรณ์แสดงผล (Display Panel Box)	21.00	ชุด	12,000.00	3,500.00	252,000.00	73,500.00	325,500.00	
	- หม้อแปลงคอนโทรล 220/24	21.00	ชุด	1,200.00	150.00	25,200.00	3,150.00	28,350.00	
	- อุปกรณ์สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ (Wiring & Control cable)	21.00	งาน	70,000.00	30,000.00	1,470,000.00	630,000.00	2,100,000.00	
	- วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	21.00	งาน	5,000.00	2,000.00	105,000.00	42,000.00	147,000.00	
5.16.5.3	งานติดตั้งท่อ덕์สทนแรงดันสูง								
	งานเดินท่อลมHigh Pressure Duct Type								
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 18	5,028.00	ตร.ฟ.	36.00	30.00	181,008.00	150,840.00	331,848.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 20	7,386.00	ตร.ฟ.	34.00	30.00	251,124.00	221,580.00	472,704.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 22	20,200.00	ตร.ฟ.	32.00	30.00	646,400.00	606,000.00	1,252,400.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 24	18,200.00	ตร.ฟ.	30.00	30.00	546,000.00	546,000.00	1,092,000.00	
	- วัสดุอุดกันรั่วท่อลม	21.00	งาน	10,000.00	5,000.00	210,000.00	105,000.00	315,000.00	
	- ฉนวนกันการเกาะจับของไอน้ำหุ้มรอบๆ ท่อลม ขนาดความหนา 3/4"	50,814.00	ตร.ฟ.	45.00	30.00	2,286,630.00	1,524,420.00	3,811,050.00	
	- กาวยางทากันชื้นฉนวน	21.00	งาน	6,000.00	2,000.00	126,000.00	42,000.00	168,000.00	
	- หน้าแปลนของท่อลม	21.00	งาน	40,000.00	3,000.00	840,000.00	63,000.00	903,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์สร้างความสมดุลย์ของลมในท่อ (SPLITTER DAMPRT)	21.00	งาน	20,000.00	5,000.00	420,000.00	105,000.00	525,000.00	
	- ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยพยุงท่อค้ำสั (SUPPORT HANGER)	21.00	งาน	20,000.00	5,000.00	420,000.00	105,000.00	525,000.00	
	- อุปกรณ์ในการติดตั้ง จับยึด	21.00	งาน	15,000.00	2,000.00	315,000.00	42,000.00	357,000.00	
	- วัสดุ และอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ	21.00	งาน	10,000.00	5,000.00	210,000.00	105,000.00	315,000.00	
	- Volume Damper (VD)	242.00	ชุด	2,450.00	500.00	592,900.00	121,000.00	713,900.00	
	- Grivity Damper (GD)	21.00	ชุด	2,950.00	500.00	61,950.00	10,500.00	72,450.00	
	Supply Air Grille								
	- 4SCD 10" x 10"	5.00	ชุด	1,050.00	300.00	5,250.00	1,500.00	6,750.00	
	- 4SCD 12" x 12"	12.00	ชุด	1,150.00	300.00	13,800.00	3,600.00	17,400.00	
	- 4SCD 14" x 14"	87.00	ชุด	1,250.00	300.00	108,750.00	26,100.00	134,850.00	
	- 4SCD 16" x 16"	13.00	ชุด	1,550.00	300.00	20,150.00	3,900.00	24,050.00	
	- 4SCD 18" x 18"	14.00	ชุด	1,850.00	300.00	25,900.00	4,200.00	30,100.00	
	Return Air Grille With OBVD								
	- RPFG 8" x 8"	10.00	ชุด	750.00	300.00	7,500.00	3,000.00	10,500.00	
	- RPFG 10" x 8"	4.00	ชุด	850.00	300.00	3,400.00	1,200.00	4,600.00	
	- RPFG 12" x 12"	1.00	ชุด	1,450.00	300.00	1,450.00	300.00	1,750.00	
	- RPFG 14" x 10"	48.00	ชุด	1,750.00	300.00	84,000.00	14,400.00	98,400.00	
	- RPFG 18" x 12"	2.00	ชุด	2,150.00	300.00	4,300.00	600.00	4,900.00	
	- RPFG 18" x 14"	1.00	ชุด	2,350.00	300.00	2,350.00	300.00	2,650.00	
	- RPFG 22" x 12"	2.00	ชุด	2,500.00	300.00	5,000.00	600.00	5,600.00	
	- RPFG 24" x 14"	3.00	ชุด	2,850.00	300.00	8,550.00	900.00	9,450.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- RCFG 24" x 16"	12.00	ชุด	3,800.00	300.00	45,600.00	3,600.00	49,200.00	
	- RCFG 26" x 16"	2.00	ชุด	3,900.00	300.00	7,800.00	600.00	8,400.00	
	- RCFG 26" x 18"	1.00	ชุด	4,050.00	300.00	4,050.00	300.00	4,350.00	
	- RCFG 30" x 8"	1.00	ชุด	4,150.00	300.00	4,150.00	300.00	4,450.00	
	- RCFG 30" x 16"	1.00	ชุด	4,200.00	300.00	4,200.00	300.00	4,500.00	
	- RCFG 30" x 18"	10.00	ชุด	4,350.00	300.00	43,500.00	3,000.00	46,500.00	
	- RCFG 36" x 18"	11.00	ชุด	4,550.00	300.00	50,050.00	3,300.00	53,350.00	
	Exhaust Air Grille(INS/Z)								
	- EAG 16" x 12"	1.00	ชุด	1,750.00	300.00	1,750.00	300.00	2,050.00	
	- EAG 24" x 12"	1.00	ชุด	2,050.00	300.00	2,050.00	300.00	2,350.00	
	- EAG 24" x 14"	1.00	ชุด	2,050.00	300.00	2,050.00	300.00	2,350.00	
	- EAG 48" x 30"	4.00	ชุด	3,650.00	300.00	14,600.00	1,200.00	15,800.00	
	Fresh Air Grille (INS/Z)								
	- FAG 16" x 12"	1.00	ชุด	1,750.00	300.00	1,750.00	300.00	2,050.00	
	- FAG 24" x 12"	1.00	ชุด	2,050.00	300.00	2,050.00	300.00	2,350.00	
	- FAG 24" x 14"	1.00	ชุด	2,050.00	300.00	2,050.00	300.00	2,350.00	
	- FAG 60" x 30"	4.00	ชุด	3,800.00	500.00	15,200.00	2,000.00	17,200.00	
5.16.5.4	งานติดตั้งระบบท่อน้ำเย็นและฉนวน								
	Chilled Water Pipe System Works (In & Out)								
	Chilled Water Pipe (BLACK STEEL PIPE SCH 40"SEAM")								
	- Dia 6"	40.00	ม.	1,900.00	700.00	76,000.00	28,000.00	104,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 4"	455.00	ม.	875.00	400.00	398,125.00	182,000.00	580,125.00	
	- Dia 3 1/2"	104.00	ม.	578.00	250.00	60,112.00	26,000.00	86,112.00	
	- Dia 3"	54.00	ม.	465.00	250.00	25,110.00	13,500.00	38,610.00	
	- Dia 2 1/2"	68.00	ม.	315.00	250.00	21,420.00	17,000.00	38,420.00	
	- Dia 2"	78.00	ม.	230.00	150.00	17,940.00	11,700.00	29,640.00	
	- Dia 1 1/2"	41.00	ม.	170.00	150.00	6,970.00	6,150.00	13,120.00	
	- Dia 1 1/4"	108.00	ม.	145.00	100.00	15,660.00	10,800.00	26,460.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	62,133.70	-	62,133.70	-	62,133.70	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	31,066.85	9,320.06	31,066.85	9,320.06	40,386.91	
	Chilled Water Pipe Insulation (Suction Line) 3/4								
	- Dia 6"	40.00	ม.	455.00	100.00	18,200.00	4,000.00	22,200.00	
	- Dia 4"	455.00	ม.	320.00	100.00	145,600.00	45,500.00	191,100.00	
	- Dia 3 1/2"	104.00	ม.	300.00	250.00	31,200.00	26,000.00	57,200.00	
	- Dia 3"	54.00	ม.	278.00	80.00	15,012.00	4,320.00	19,332.00	
	- Dia 2 1/2"	68.00	ม.	223.00	80.00	15,164.00	5,440.00	20,604.00	
	- Dia 2"	78.00	ม.	189.00	50.00	14,742.00	3,900.00	18,642.00	
	- Dia 1 1/2"	41.00	ม.	139.00	50.00	5,699.00	2,050.00	7,749.00	
	- Dia 1 1/4"	108.00	ม.	120.00	100.00	12,960.00	10,800.00	23,760.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานอื่นๆ โปรตรระบุ								
	- งานเปิดเตล็ด อุปรกรณ์ที่ใช้ในการคึดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	25,857.70	-	25,857.70	-	25,857.70	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญญาถักษณั (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	12,928.85	3,878.66	12,928.85	3,878.66	16,807.51	
	Drain Water Piping Work PVC 8.5 พร้อมหุ้มฉนวน Closed Cell								
	- Dia 3"	17.00	ม.	294.00	70.00	4,998.00	1,190.00	6,188.00	
	- Dia 2"	112.00	ม.	165.00	35.00	18,480.00	3,920.00	22,400.00	
	- Dia 1 1/2"	53.00	ม.	120.00	35.00	6,360.00	1,855.00	8,215.00	
	- Dia 1 1/4"	108.00	ม.	105.00	115.00	11,340.00	12,420.00	23,760.00	
	งานอื่นๆ โปรตรระบุ								
	- ข้อต่อ, ข้องอต่าง ๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีบี (PB), ท่อพีพี (PP), ท่อเอชดีพีอี (HDPE) ค่าวัสดุร้อยละ 10 ของค่าท่อ	1.00	งาน	4,117.80	-	4,117.80	-	4,117.80	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญญาถักษณั (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	2,058.90	617.67	2,058.90	617.67	2,676.57	
	Butterfly valve								
	- Dia 6"	2.00	ชุด	4,500.00	700.00	9,000.00	1,400.00	10,400.00	
	Gate Valve								
	- Dia 2 1/2"	4.00	ชุด	2,200.00	200.00	8,800.00	800.00	9,600.00	
	- Dia 2"	34.00	ชุด	1,107.00	200.00	37,638.00	6,800.00	44,438.00	
	- Dia 1 1/2"	18.00	ชุด	747.00	150.00	13,446.00	2,700.00	16,146.00	
	- Dia 1 1/4"	4.00	ชุด	689.00	150.00	2,756.00	600.00	3,356.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 1"	12.00	ชุด	396.00	150.00	4,752.00	1,800.00	6,552.00	
	- Dia 3/4"	12.00	ชุด	890.00	100.00	10,680.00	1,200.00	11,880.00	
	Pressure independent control valve (PICV)								
	- Dia 2 1/2"	2.00	ชุด	62,890.00	1,000.00	125,780.00	2,000.00	127,780.00	
	- Dia 2"	17.00	ชุด	62,890.00	1,000.00	1,069,130.00	17,000.00	1,086,130.00	
	- Dia 1 1/2"	9.00	ชุด	49,700.00	1,000.00	447,300.00	9,000.00	456,300.00	
	- Dia 1 1/4"	2.00	ชุด	47,500.00	150.00	95,000.00	300.00	95,300.00	
	- Dia 1"	6.00	ชุด	45,000.00	1,000.00	270,000.00	6,000.00	276,000.00	
	- Dia 3/4"	2.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	30,000.00	2,000.00	32,000.00	
	Y-Strainer								
	- Dia 2 1/2"	2.00	ชุด	4,750.00	300.00	9,500.00	600.00	10,100.00	
	- Dia 2"	17.00	ชุด	2,500.00	200.00	42,500.00	3,400.00	45,900.00	
	- Dia 1 1/2"	9.00	ชุด	1,250.00	200.00	11,250.00	1,800.00	13,050.00	
	- Dia 1 1/4"	2.00	ชุด	1,050.00	200.00	2,100.00	400.00	2,500.00	
	- Dia 1"	6.00	ชุด	850.00	200.00	5,100.00	1,200.00	6,300.00	
	- Dia 3/4"	2.00	ชุด	750.00	200.00	1,500.00	400.00	1,900.00	
	Drain Valve								
	- Dia 2 1/2"	4.00	ชุด	3,000.00	300.00	12,000.00	1,200.00	13,200.00	
	- Dia 2"	8.00	ชุด	2,500.00	3,000.00	20,000.00	24,000.00	44,000.00	
	- Dia 1 1/2"	4.00	ชุด	2,000.00	300.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00	
	- Dia 1"	1.00	ชุด	1,500.00	300.00	1,500.00	300.00	1,800.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 3/4"	2.00	ชุด	1,000.00	300.00	2,000.00	600.00	2,600.00	
	- Flex Hose and Flex Clip	76.00	ชุด	2,200.00	300.00	167,200.00	22,800.00	190,000.00	
	- Flow switch	17.00	ชุด	4,800.00	300.00	81,600.00	5,100.00	86,700.00	
	- Presure gauge	76.00	ชุด	1,450.00	300.00	110,200.00	22,800.00	133,000.00	
	- Thermometer & ACC.	76.00	ชุด	1,800.00	500.00	136,800.00	38,000.00	174,800.00	
	- Sopport & Fitting	21.00	งาน	2,000.00	5,000.00	42,000.00	105,000.00	147,000.00	
	- Support And Hanger /Walk Way Service	21.00	งาน	30,000.00	5,000.00	630,000.00	105,000.00	735,000.00	
	- Start-Up	21.00	งาน	5,000.00	5,000.00	105,000.00	105,000.00	210,000.00	
	งานติดตั้ง AICU และ HWCU								
	- ท่อน้ำยาแบบท่อทองแดงแข็ง Type L	17.00	งาน	10,000.00	5,000.00	170,000.00	85,000.00	255,000.00	
	- ฉนวนยางหุ้มท่อ (Insulation Tube) หนา 3/4"	17.00	งาน	5,000.00	3,000.00	85,000.00	51,000.00	136,000.00	
	- ฟิลเตอร์ไดเออร์ (Filter Drier)	17.00	ชุด	600.00	300.00	10,200.00	5,100.00	15,300.00	
	- วาล์วขยายตัว (Expansion Valve)	17.00	ชุด	2,500.00	500.00	42,500.00	8,500.00	51,000.00	
	- กระจกเช็คน้ำยาและความชื้น (Sight Glass)	17.00	ชุด	1,000.00	500.00	17,000.00	8,500.00	25,500.00	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้งพร้อมหุ้มฉนวน	17.00	งาน	1,500.00	1,000.00	25,500.00	17,000.00	42,500.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด ORCU และ HACU	17.00	งาน	15,000.00	3,000.00	255,000.00	51,000.00	306,000.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด Exhaust Air Unit	17.00	งาน	3,000.00	1,000.00	51,000.00	17,000.00	68,000.00	
	- น้ำยา พร้อม Vacuum Test ก่อนชาร์จน้ำยา	340.00	กก.	340.00	50.00	115,600.00	17,000.00	132,600.00	
	- Installation Accessorries Materials	17.00	งาน	5,000.00	3,000.00	85,000.00	51,000.00	136,000.00	
5.16.5.5	Laminar Air Flow With HEPA Box Filter								
	- Final HEPA Filter size 24"x48" efficiency 99.97 (ASHRAE 52.1)	4.00	ชุด	12,000.00	1,000.00	48,000.00	4,000.00	52,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Laminar Aluminium HEPA Box Filter size 24"x48"	4.00	ชุด	15,000.00	3,000.00	60,000.00	12,000.00	72,000.00	
	- Supper T-Bar Support Structure	4.00	ชุด	5,000.00	500.00	20,000.00	2,000.00	22,000.00	
5.16.5.6	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. /test ระบบ								
	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. /test ระบบ	17.00	งาน	45,000.00	10,000.00	765,000.00	170,000.00	935,000.00	
	- Hepa filter installation leak test								
	- Room pressuerization tests								
	- Temperature and hunidity tests								
	- Clean Liness class								
	Other test for Coridoor	4.00	งาน	35,000.00	5,000.00	140,000.00	20,000.00	160,000.00	
	- Filter airflow volume tests.								
	- Room pressurization tests.								
	- Temperature and humidity tests.								
	รวมราคา หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 7					41,077,549.80	7,916,501.38	48,994,051.18	
	รวมราคา หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 3-7					231,788,301.55	41,634,416.60	273,422,718.15	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5.17	ระบบขนส่ง แบบ capsule								
	- ท่อส่งกระสวย Capsulec และอุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	6,500,000.00	-	6,500,000.00	-	6,500,000.00	รวมค่าแรง
	รวมราคา ระบบขนส่ง แบบ capsule					6,500,000.00	-	6,500,000.00	
	รวมราคา งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ					563,824,073.84	81,607,049.79	645,431,123.63	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวสิลัมพา สุนุธสันธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวโสภิตตา อภิระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
1	งานตกแต่งอาคาร								
1.1	ครุภัณฑ์จัดทำ								
1.1.1	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น B1								
	- PA-02 เคาน์เตอร์ อ่างล้างมือ top หินแกรนิต / ตู้ลอย ยาว 1.50 ม.	1.00	ชุด	27,600.00	-	27,600.00	-	27,600.00	
	- PA-04 เคาน์เตอร์ อ่างล้างมือ top หินแกรนิต / ตู้ลอย ยาว 2.00 ม.	1.00	ชุด	36,800.00	-	36,800.00	-	36,800.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น B1					64,400.00	-	64,400.00	
1.1.2	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 1								
	- BF-01 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	1.00	ชุด	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	
	- BF-02 เคาน์เตอร์บริการ 1 spec ตามแบบ	1.00	ชุด	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00	
	- BF-03 ตู้เดี่ยวและแต่งผนัง spec ตามแบบ	1.00	ชุด	102,500.00	-	102,500.00	-	102,500.00	
	- BF-04 เคาน์เตอร์ บริการ 2	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	- PA-03 เคาน์เตอร์ อ่างล้างมือ top หินแกรนิต / ตู้ลอย ยาว 1.80 ม.	1.00	ชุด	331,200.00	-	331,200.00	-	331,200.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 1					1,258,700.00	-	1,258,700.00	
1.1.3	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 2								
	- BF-05 เคาน์เตอร์พยาบาล และตู้เอกสาร	1.00	ชุด	185,000.00	-	185,000.00	-	185,000.00	
	- BF-06 ตู้เอกสาร และตกแต่งผนังตามแบบ	1.00	ชุด	97,500.00	-	97,500.00	-	97,500.00	
	- BF-07 เคาน์เตอร์บริการ และตู้เอกสาร top หินอ่อน	1.00	ชุด	221,500.00	-	221,500.00	-	221,500.00	
	- BF-08 เคาน์เตอร์บริการ top หินอ่อน	1.00	ชุด	141,250.00	-	141,250.00	-	141,250.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- BF-09 ตู้เก็บเอกสารเดี่ยว และตกแต่งผนังตามแบบ	1.00	ชุด	102,500.00	-	102,500.00	-	102,500.00	
	- B-10 ตู้เดี่ยว/ตู้ลอย TOP หินอ่อน	1.00	ชุด	40,800.00	-	40,800.00	-	40,800.00	
	- B-11 เคาน์เตอร์บาร์ TOP หินอ่อน	1.00	ชุด	25,350.00	-	25,350.00	-	25,350.00	
	NS-15 เคาน์เตอร์บริการ top หินอ่อน	1.00	ชุด	116,150.00	-	116,150.00	-	116,150.00	
	- NS-20 เคาน์เตอร์พยาบาล บริการ top หินอ่อน	1.00	ชุด	122,500.00	-	122,500.00	-	122,500.00	
	รวมราคา ครัวภัณฑ์จัดทำ ชั้น 2					1,052,550.00	-	1,052,550.00	
1.1.4	ครัวภัณฑ์จัดทำ ชั้น 3								
	- PA-06 เคา่นเตอร์อ่างล้างมือ / ตู้ลอย ยาว 3.50 ม.	1.00	ชุด	46,500.00	-	46,500.00	-	46,500.00	
	- BF-12 ยกพื้นฐานเตียงนอน	1.00	ชุด	16,500.00	-	16,500.00	-	16,500.00	
	- BF-13 ยกพื้นบานเตียงนอน	7.00	ชุด	16,500.00	-	115,500.00	-	115,500.00	
	- BF-40 ตู้วางรองเท้าชาย	1.00	ชุด	13,000.00	-	13,000.00	-	13,000.00	
	- BF-41 ตู้วางรองเท้าหญิง	2.00	ชุด	16,500.00	-	33,000.00	-	33,000.00	
	- BF-42 ตู้วางรองเท้าชาย	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	- NS-16 เคา่น์บริการ และตู้เอกสาร Top หินอ่อน	-	ชุด	184,400.00	-	-	-	-	
	- NS-17 เคา่น์เตอร์บริการและ ล้างมือ Top หินอ่อน	-	ชุด	132,700.00	-	-	-	-	
	- NS-19 เคา่น์เตอร์บริการ Top หิอ่อน	-	ชุด	92,500.00	-	-	-	-	
	รวมราคา ครัวภัณฑ์จัดทำ ชั้น 3					269,500.00	-	269,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.1.5	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 4								
	- PA-06 เคา่นเตอร์อ่างล้างมือ / ตู้ลอย ยาว 3.50 ม.	1.00	ชุด	46,500.00	-	46,500.00	-	46,500.00	
	- BF-40 ตู้วางรองเท้าชาย	-	ชุด	13,000.00	-	-	-	-	
	- BF-41 ตู้วางรองเท้าหญิง	-	ชุด	16,500.00	-	-	-	-	
	- BF-42 ตู้วางรองเท้าชาย	-	ชุด	45,000.00	-	-	-	-	
	- NS-17 เคา่น์เตอร์บริการและ ล้างมือ Top หินอ่อน	-	ชุด	132,700.00	-	-	-	-	
	- NS-18 เคา่น์เตอร์บริการ และ ล้าง มือ Top หินอ่อน	-	ชุด	190,670.00	-	-	-	-	
	- NS-19 เคา่น์เตอร์บริการ Top หิอ่อน	-	ชุด	92,500.00	-	-	-	-	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 4					46,500.00	-	46,500.00	
1.1.6	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 5								
	- PA-06 เคา่นเตอร์อ่างล้างมือ / ตู้ลอย ยาว 3.50 ม.	1.00	ชุด	46,500.00	-	46,500.00	-	46,500.00	
	- BF-12 ขกพื้นเตียงนอน 3ฟุต / โต๊ะทำงาน	1.00	ชุด	16,500.00	-	16,500.00	-	16,500.00	
	- BF-13 ขกพื้นเตียงนอน 3 ฟุต/ ที่นอน และโต๊ะทำงาน	7.00	ชุด	16,500.00	-	115,500.00	-	115,500.00	
	- BF-14 ขกพื้นฐานเตียง/ที่นอน และ โต๊ะทำงาน ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	- BF-31 โต๊ะทำงาน/ตู้ลอย ขนาด1.50 ม.	-	ชุด	29,000.00	-	-	-	-	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	-	ชุด	20,000.00	-	-	-	-	
	- BF-33 โต๊ะทำงาน/ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	-	ชุด	23,000.00	-	-	-	-	
	- NS-01 เคา่น์เตอร์พยาบาล / ตู้เตียงล้างมือ /ตู้เอกสาร Top หินอ่อน	-	ชุด	711,850.00	-	-	-	-	
	- NS- 02 เคา่น์เตอร์พยาบาล/ตู้เตียงล้างมือ Top หินอ่อน	-	ชุด	292,700.00	-	-	-	-	
	- NS- 03 เคา่น์เตอร์พยาบาล/ตู้เตียงล้างมือ Top หินอ่อน	-	ชุด	365,300.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา คุรุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 5					223,500.00	-	223,500.00	
1.1.7	คุรุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 6								
	- PA-06 เคา่นเตอร์อ่างล้างมือ / ตู้ลอย ยาว 3.50 ม.	1.00	ชุด	46,500.00	-	46,500.00	-	46,500.00	
	- BF-12 ยกพื้นเดียงนอน / ที่นอน และ โต๊ะทำงาน ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	16,500.00	-	16,500.00	-	16,500.00	
	- BF-13 ยกพื้นฐานเดียง / ที่นอน และ โต๊ะทำงาน ขนาดตามแบบ	7.00	ชุด	16,500.00	-	115,500.00	-	115,500.00	
	- BF-14 ยกพื้นฐานเดียง/ที่นอน และ โต๊ะทำงาน ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	- BF-31 โต๊ะทำงาน/ตู้ลอย ขนาด1.50 ม.	-	ชุด	29,000.00	-	-	-	-	
	- BF-33 โต๊ะทำงาน/ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	-	ชุด	23,000.00	-	-	-	-	
	- BF-34 โต๊ะทำงาน / ตู้ลอย ขนาด .80 ม.	2.00	ชุด	20,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	
	- NS-01 เคา่นเตอร์พยาบาล / ตู้เดียล้างมือ /ตู้เอกสาร Top หินอ่อน	-	ชุด	711,850.00	-	-	-	-	
	- NS-04 เคา่นเตอร์พยาบาล /ตู้เดียล้างมือ / ตู้เอกสาร	-	ชุด	386,900.00	-	-	-	-	
	- NS-05 เคา่นเตอร์พยาบาล / ตู้เอกสาร	-	ชุด	274,000.00	-	-	-	-	
	รวมราคา คุรุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 6					263,500.00	-	263,500.00	
1.1.8	คุรุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 7								
	- PA-06 เคา่นเตอร์อ่างล้างมือ / ตู้ลอย ยาว 3.50 ม.	1.00	ชุด	46,500.00	-	46,500.00	-	46,500.00	
	- BF-12 ยกพื้นเดียงนอน / ที่นอน และ โต๊ะทำงาน ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	16,500.00	-	16,500.00	-	16,500.00	
	- BF-13 ยกพื้นฐานเดียง / ที่นอน และ โต๊ะทำงาน ขนาดตามแบบ	7.00	ชุด	16,500.00	-	115,500.00	-	115,500.00	
	- BF-14 ยกพื้นฐานเดียง/ที่นอน และ โต๊ะทำงาน ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	- NS-06 เคา่นเตอร์พยาบาล / ตู้เดียล้างมือ /ตู้เอกสาร Top หินอ่อน	-	ชุด	494,000.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- NS-07 เคา่นเตอร์พยาบาล / ตู้เคี้ยล้างมือ /ตู้เอกสาร Top หินอ่อน	-	ชุด	360,800.00	-	-	-	-	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 7					223,500.00	-	223,500.00	
1.1.9	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 9								
	- PA-03 เคา่นเตอร์อ่างล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-15 ตู้เสื้อฝ้า ขนาด 1.20 ม.	11.00	ชุด	35,000.00	-	385,000.00	-	385,000.00	
	- BF-17 เคา่นเตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	1.00	ชุด	32,000.00	-	32,000.00	-	32,000.00	
	- BF-19 ตู้เสื้อฝ้า ขนาด 0.80 ม.	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-20 ตู้เสื้อฝ้า ขนาด 0.80 ม.	8.00	ชุด	22,000.00	-	176,000.00	-	176,000.00	
	- BF-21 เคา่นเตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	8.00	ชุด	32,000.00	-	256,000.00	-	256,000.00	
	- BF-22 ตู้เสื้อฝ้า	6.00	ชุด	30,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	- BF-23 เคา่นเตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	6.00	ชุด	30,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	11.00	ชุด	20,000.00	-	220,000.00	-	220,000.00	
	- BF-36 เคา่นเตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย/ตู้เสื้อฝ้า	4.00	ชุด	39,000.00	-	156,000.00	-	156,000.00	
	- BF-37 เคา่นเตอร์ SINK/ ตู้ลอย / ตู้เสื้อฝ้า	3.00	ชุด	39,000.00	-	117,000.00	-	117,000.00	
	- NS-08 เคา่นเตอร์พยาบาล / ตู้เคี้ยล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	347,750.00	-	347,750.00	-	347,750.00	
	- NS-09 เคา่นเตอร์พยาบาล/ ตู้เคี้ยล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	347,750.00	-	347,750.00	-	347,750.00	
	- NS-21 เคา่นเตอร์พยาบาล / ตู้เคี้ยล้างมือ /ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	197,300.00	-	197,300.00	-	197,300.00	
	- NS-22 เคา่นเตอร์พยาบาล / ตู้เคี้ยล้างมือ /ตู้เอกสาร Top หินอ่อน	1.00	ชุด	384,750.00	-	384,750.00	-	384,750.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 9					3,023,550.00	-	3,023,550.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.1.10	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 10								
	- PA-03 เคาน์เตอร์ล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-16 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	14.00	ชุด	22,000.00	-	308,000.00	-	308,000.00	
	- BF-18 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	1.00	ชุด	32,000.00	-	32,000.00	-	32,000.00	
	- BF-21 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	1.00	ชุด	32,000.00	-	32,000.00	-	32,000.00	
	- BF-24 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-25 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.70 ม.	8.00	ชุด	22,000.00	-	176,000.00	-	176,000.00	
	- BF-26 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	8.00	ชุด	30,000.00	-	240,000.00	-	240,000.00	
	- BF-27 ตู้เสื้อผ้าขนาด 0.70 ม.	6.00	ชุด	22,000.00	-	132,000.00	-	132,000.00	
	- BF-28 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	6.00	ชุด	32,000.00	-	192,000.00	-	192,000.00	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	13.00	ชุด	20,000.00	-	260,000.00	-	260,000.00	
	- BF-38 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	3.00	ตร.ม.	39,000.00	-	117,000.00	-	117,000.00	
	- BF-39 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	5.00	ชุด	39,000.00	-	195,000.00	-	195,000.00	
	NS-08 เคานเตอร์ พยาบาล / ตู้เีดยล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	347,750.00	-	347,750.00	-	347,750.00	
	- NS-10 เคาน์เตอร์พยาบาล / ตู้เีดยล้างมือ /ตู้เอกสาร Top หินอ่อน	1.00	ชุด	400,800.00	-	400,800.00	-	400,800.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 10					2,476,550.00	-	2,476,550.00	
1.1.11	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 11								
	- PA-04 เคาน์เตอร์ล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-15 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.20 ม.	15.00	ชุด	35,000.00	-	525,000.00	-	525,000.00	
	- BF-17 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	1.00	ชุด	32,000.00	-	32,000.00	-	32,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- BF-19 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-20 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	8.00	ชุด	22,000.00	-	176,000.00	-	176,000.00	
	- BF-21 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	8.00	ชุด	32,000.00	-	256,000.00	-	256,000.00	
	- BF-22 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.00 ม.	8.00	ชุด	30,000.00	-	240,000.00	-	240,000.00	
	- BF-23 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.70 ม.	14.00	ชุด	30,000.00	-	420,000.00	-	420,000.00	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	14.00	ชุด	20,000.00	-	280,000.00	-	280,000.00	
	- BF-36 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	3.00	ชุด	39,000.00	-	117,000.00	-	117,000.00	
	- BF-37 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	6.00	ชุด	39,000.00	-	234,000.00	-	234,000.00	
	- NS-08 เคานเตอร์ พยาบาล / ตู้เีดยล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	347,750.00	-	347,750.00	-	347,750.00	
	- NS-10 เคาน์เตอร์พยาบาล / ตู้เีดยล้างมือ /ตู้เอกสาร Top หินอ่อน	1.00	ชุด	400,800.00	-	400,800.00	-	400,800.00	
	- NS-19 เคาน์เตอร์พยาบาล Top หินอ่อน	1.00	ชุด	92,500.00	-	92,500.00	-	92,500.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 11					3,165,050.00	-	3,165,050.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.1.12	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 12								
	- PA-04 เคาน์เตอร์ล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-15 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.20 ม.	15.00	ชุด	35,000.00	-	525,000.00	-	525,000.00	
	- BF-17 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	1.00	ชุด	32,000.00	-	32,000.00	-	32,000.00	
	- BF-19 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-20 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	8.00	ชุด	22,000.00	-	176,000.00	-	176,000.00	
	- BF-21 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	8.00	ชุด	32,000.00	-	256,000.00	-	256,000.00	
	- BF-22 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.00 ม.	6.00	ชุด	30,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	- BF-23 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.70 ม.	6.00	ชุด	30,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	14.00	ชุด	20,000.00	-	280,000.00	-	280,000.00	
	- BF-36 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	3.00	ชุด	39,000.00	-	117,000.00	-	117,000.00	
	- BF-37 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	1.00	ชุด	39,000.00	-	39,000.00	-	39,000.00	
	- NS-08 เคาเนเตอร์ พยาบาล / ตู้เดี่ยวล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	347,750.00	-	347,750.00	-	347,750.00	
	- NS-11 เคาเนเตอร์ พยาบาล / ตู้เดี่ยวล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	406,300.00	-	406,300.00	-	406,300.00	
	- NS-19 เคาน์เตอร์พยาบาล Top หินอ่อน	1.00	ชุด	92,500.00	-	92,500.00	-	92,500.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 12					2,675,550.00	-	2,675,550.00	
1.1.13	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 13								
	- PA-03 เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- PA-04 เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-15 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.20 ม.	16.00	ชุด	35,000.00	-	560,000.00	-	560,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	14.00	ชุด	20,000.00	-	280,000.00	-	280,000.00	
	- BF-36 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	4.00	ชุด	39,000.00	-	156,000.00	-	156,000.00	
	- BF-37 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	6.00	ชุด	39,000.00	-	234,000.00	-	234,000.00	
	- NS-11 เคาเตอร์ พยาบาล / ตู้เีย่ล่างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	406,300.00	-	406,300.00	-	406,300.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 13					1,680,300.00	-	1,680,300.00	
1.1.14	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 14								
	- PA-04 เคาน์เตอร์ล่างมือ	2.00	ชุด	22,000.00	-	44,000.00	-	44,000.00	
	- BF-15 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.20 ม.	16.00	ชุด	35,000.00	-	560,000.00	-	560,000.00	
	- BF-20 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	3.00	ชุด	22,000.00	-	66,000.00	-	66,000.00	
	- BF-21 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	3.00	ชุด	32,000.00	-	96,000.00	-	96,000.00	
	- BF-22 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.00 ม.	2.00	ชุด	30,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- BF-23 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.70 ม.	2.00	ชุด	30,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	14.00	ชุด	20,000.00	-	280,000.00	-	280,000.00	
	- BF-36 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	4.00	ชุด	39,000.00	-	156,000.00	-	156,000.00	
	- BF-37 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	6.00	ชุด	39,000.00	-	234,000.00	-	234,000.00	
	- NS-12 เคาเตอร์ พยาบาล / ตู้เีย่ล่างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	412,500.00	-	412,500.00	-	412,500.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 14					1,968,500.00	-	1,968,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.1.15	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 15								
	- PA-04 เคนเตอร์ อ่างล้างมือ	2.00	ชุด	22,000.00	-	44,000.00	-	44,000.00	
	- BF-15 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.20 ม.	16.00	ชุด	35,000.00	-	560,000.00	-	560,000.00	
	- BF-20 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	3.00	ชุด	22,000.00	-	66,000.00	-	66,000.00	
	- BF-21 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	3.00	ชุด	32,000.00	-	96,000.00	-	96,000.00	
	- BF-22 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.00 ม.	2.00	ชุด	30,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- BF-23 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.70 ม.	2.00	ชุด	30,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	14.00	ชุด	20,000.00	-	280,000.00	-	280,000.00	
	- BF-36 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	4.00	ชุด	39,000.00	-	156,000.00	-	156,000.00	
	- BF-37 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	6.00	ชุด	39,000.00	-	234,000.00	-	234,000.00	
	- NS-13 เคานเตอร์ พยาบาล / ตู้เตียงล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	508,900.00	-	508,900.00	-	508,900.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 15					2,064,900.00	-	2,064,900.00	
1.1.16	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 16								
	- PA-04 เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ	2.00	ชุด	22,000.00	-	44,000.00	-	44,000.00	
	- BF-15 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.20 ม.	16.00	ชุด	35,000.00	-	560,000.00	-	560,000.00	
	- BF-20 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	3.00	ชุด	22,000.00	-	66,000.00	-	66,000.00	
	- BF-21 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	3.00	ชุด	32,000.00	-	96,000.00	-	96,000.00	
	- BF-22 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.00 ม.	2.00	ชุด	30,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- BF-23 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.70 ม.	2.00	ชุด	30,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	14.00	ชุด	20,000.00	-	280,000.00	-	280,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- BF-36 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	4.00	ชุด	39,000.00	-	156,000.00	-	156,000.00	
	- BF-37 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	6.00	ชุด	39,000.00	-	234,000.00	-	234,000.00	
	- NS-13 เคาเนเตอร์ พยาบาล / ตู้เีดยล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	508,900.00	-	508,900.00	-	508,900.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 16					2,064,900.00	-	2,064,900.00	
1.1.17	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 17								
	- PA-04 เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- PA-03 เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-29 เคาน์เตอร์ SINK /ตู้ลอย/ตู้เสื้อผ้า	8.00	ชุด	65,000.00	-	520,000.00	-	520,000.00	
	- BF-30 เคาน์เตอร์ SINK /ตู้ลอย/ตู้เสื้อผ้า	5.00	ชุด	65,000.00	-	325,000.00	-	325,000.00	
	- NS-14 เคาเนเตอร์ พยาบาล / ตู้เีดยล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	490,460.00	-	490,460.00	-	490,460.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 17					1,379,460.00	-	1,379,460.00	
1.1.18	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 18								
	- PA-06 เคาน์เตอร์ล้างมือ	1.00	ชุด	46,500.00	-	46,500.00	-	46,500.00	
	- BF-29 เคาน์เตอร์ SINK /ตู้ลอย/ตู้เสื้อผ้า	8.00	ชุด	65,000.00	-	520,000.00	-	520,000.00	
	- BF-30 เคาน์เตอร์ SINK /ตู้ลอย/ตู้เสื้อผ้า	5.00	ชุด	65,000.00	-	325,000.00	-	325,000.00	
	- NS-14 เคาเนเตอร์ พยาบาล / ตู้เีดยล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	490,460.00	-	490,460.00	-	490,460.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 18					1,381,960.00	-	1,381,960.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ					25,282,870.00	-	25,282,870.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.2	ฝ้าม่าน								
1.2.1	ฝ้าม่านกรองแสงชั้นใต้ดิน								
	- ห้องพักราชการ SIZE 2.05 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,600.00	-	9,600.00	-	9,600.00	
	- ห้องพักราชการ SIZE 4.00 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,800.00	-	18,800.00	-	18,800.00	
	- สำนักงาน SIZE 2.05 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,600.00	-	9,600.00	-	9,600.00	
1.2.2	ฝ้าม่านกรองแสง ชั้น 1								
	- โถงทางเข้า SIZE 3.60 x 3.95 m. (ม่านม้วนระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยสวิทช์คอนโทรล)	1.00	ชุด	41,600.00	-	41,600.00	-	41,600.00	
	- โถงทางเข้า SIZE 3.70 x 3.95 m. (ม่านม้วนระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยสวิทช์คอนโทรล)	1.00	ชุด	42,300.00	-	42,300.00	-	42,300.00	
	- โถงทางเข้า SIZE 3.28 x 3.95 m. (ม่านม้วนระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยสวิทช์คอนโทรล)	4.00	ชุด	39,350.00	-	157,400.00	-	157,400.00	
	- โถงทางเข้า SIZE 3.65 x 3.95 m. (ม่านม้วนระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยสวิทช์คอนโทรล)	1.00	ชุด	42,000.00	-	42,000.00	-	42,000.00	
1.2.3	ฝ้าม่านกรองแสง ชั้น 2								
	- ห้องอ่านฟิล์ม 1 SIZE 1.60 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	5,200.00	-	5,200.00	-	5,200.00	
	- ห้องทานอาหาร SIZE 4.20 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	2.00	ชุด	19,700.00	-	39,400.00	-	39,400.00	
	- โถงพักคอย SIZE 6.56 x 3.70 m. (ม่านม้วนระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยสวิทช์คอนโทรล)	1.00	ชุด	59,700.00	-	59,700.00	-	59,700.00	
	- โถงพักคอย SIZE 4.04 x 3.70 m. (ม่านม้วนระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยสวิทช์คอนโทรล)	1.00	ชุด	42,900.00	-	42,900.00	-	42,900.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.2.4	ผ้าม่านกรองแสง ชั้น 3								
	- ห้องทานอาหาร 1 SIZE 13.00 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	- ห้องนอนเวร SIZE 3.45 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	2.00	ชุด	19,900.00	-	39,800.00	-	39,800.00	
	- ห้องนอนเวร (8 ห้อง) SIZE 2.05 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	8.00	ชุด	11,800.00	-	94,400.00	-	94,400.00	
1.2.5	ผ้าม่านกรองแสง ชั้น 4								
	- ห้องทานอาหาร SIZE 13.00 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	74,900.00	-	74,900.00	-	74,900.00	
	- ห้องนอนเวร SIZE 3.45 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	2.00	ชุด	19,900.00	-	39,800.00	-	39,800.00	
	- ห้องนอนเวร (8 ห้อง) SIZE 2.05 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	8.00	ชุด	11,800.00	-	94,400.00	-	94,400.00	
1.2.6	ผ้าม่านกรองแสง ชั้น 5								
	- ห้องทานอาหาร SIZE 13.00 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	74,900.00	-	74,900.00	-	74,900.00	
	- ห้องนอนเวร SIZE 3.45 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	2.00	ชุด	19,900.00	-	39,800.00	-	39,800.00	
	- ห้องนอนเวร (8 ห้อง) SIZE 2.05 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	8.00	ชุด	11,800.00	-	94,400.00	-	94,400.00	
1.2.7	ผ้าม่านกรองแสง ชั้น 6								
	- ห้องทานอาหาร SIZE 13.00 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	74,800.00	-	74,800.00	-	74,800.00	
	- ห้องนอนเวร SIZE 3.45 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	2.00	ชุด	19,900.00	-	39,800.00	-	39,800.00	
	- ห้องนอนเวร (8 ห้อง) SIZE 2.05 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	8.00	ชุด	11,800.00	-	94,400.00	-	94,400.00	
1.2.8	ผ้าม่านกรองแสง ชั้น 7								
	- ห้องทานอาหาร SIZE 13.00 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	74,800.00	-	74,800.00	-	74,800.00	
	- ห้องนอนเวร SIZE 3.45 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	2.00	ชุด	19,900.00	-	39,800.00	-	39,800.00	
	- ห้องนอนเวร (8 ห้อง) SIZE 2.05 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	8.00	ชุด	11,800.00	-	94,400.00	-	94,400.00	
	- ห้องอาบน้ำเด็ก SIZE 2.80 x 3.20 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	2.00	ชุด	16,200.00	-	32,400.00	-	32,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.2.9	ผ้าม่านกรองแสง ชั้น 9								
	- ห้องอเนกประสงค์ 1 SIZE 4.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	27,000.00	-	27,000.00	-	27,000.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ 1 SIZE 6.60 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	44,550.00	-	44,550.00	-	44,550.00	
	- WARD พิเศษ 1 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 2 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 3 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 4 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 5 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 6 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 7 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- NURSE STATION SIZE 3.60 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	24,300.00	-	24,300.00	-	24,300.00	
	- WARD พิเศษ 8 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 9 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 10 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 11 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 12 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 13 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 14 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 2.80 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,900.00	-	18,900.00	-	18,900.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 2.30 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	15,600.00	-	15,600.00	-	15,600.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 4.60 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	3,100.00	-	3,100.00	-	3,100.00	
	- ห้องเก็บของ SIZE 3.70 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ห้องเก็บผ้าสกปรก SIZE 2.05 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- DIRTY RM. SIZE 2.05 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- ห้องล้างอุปกรณ์ SIZE 2.05 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- ห้องมารดาพักค้าง SIZE 1.00 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	3.00	ชุด	4,700.00	-	14,100.00	-	14,100.00	
	- ห้องมารดาพักค้าง SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	- WARD รวม 6 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,700.00	-	12,700.00	-	12,700.00	
	- WARD รวม 5 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 4 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 3 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 2 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 1 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- NURSERY 20 ห้อง SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	2.00	ชุด	12,800.00	-	25,600.00	-	25,600.00	
	- NURSERY 20 ห้อง SIZE 1.00 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	3,300.00	-	3,300.00	-	3,300.00	
	- ห้องอาบน้ำเด็ก SIZE 1.00 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	4,700.00	-	4,700.00	-	4,700.00	
	- ห้องหัตถการ SIZE 2.05 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
1.2.10	ผ้าม่านกรองแสง ชั้น 10								
	- ห้องอเนกประสงค์ 1 SIZE 4.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	27,000.00	-	27,000.00	-	27,000.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ 1 SIZE 6.80 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	45,900.00	-	45,900.00	-	45,900.00	
	- WARD พิเศษ 1 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 2 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 3 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 4 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- WARD พิเศษ 5 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 6 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 7 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- NURSE STATION SIZE 3.60 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	24,300.00	-	24,300.00	-	24,300.00	
	- WARD พิเศษ 8 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 9 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 10 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 11 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 12 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 13 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 14 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 2.80 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,900.00	-	18,900.00	-	18,900.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 2.30 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	15,500.00	-	15,500.00	-	15,500.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 4.60 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	31,000.00	-	31,000.00	-	31,000.00	
	- ห้องแม่บ้าน SIZE 3.70 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	
	- ห้องเก็บผ้าสกปรก SIZE 2.05 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- DIRTY RM. SIZE 2.05 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- ห้องล้างอุปกรณ์ SIZE 2.05 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 1.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	3.00	ชุด	6,750.00	-	20,250.00	-	20,250.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 1.70 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	11,500.00	-	11,500.00	-	11,500.00	
	- WARD รวม 8 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,700.00	-	12,700.00	-	12,700.00	
	- WARD รวม 7 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- WARD รวม 6 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 5 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 4 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 3 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 2 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 1 (NEGATIVE) SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- ห้องเอกประสงค์ 3 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	- ห้องเอกประสงค์ 3 SIZE 2.05 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	- ห้องเอกประสงค์ 3 SIZE 8.80 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	41,200.00	-	41,200.00	-	41,200.00	
1.2.11	ผ้าม่านกรองแสง ชั้น 11								
	- ห้องเอกประสงค์ 1 SIZE 4.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	27,000.00	-	27,000.00	-	27,000.00	
	- ห้องเอกประสงค์ 1 SIZE 6.60 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	44,550.00	-	44,550.00	-	44,550.00	
	- WARD พิเศษ 1 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 2 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 3 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 4 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 5 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 6 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 7 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- NURSE STATION SIZE 3.60 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	24,300.00	-	24,300.00	-	24,300.00	
	- WARD พิเศษ 8 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 9 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- WARD พิเศษ 10 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 11 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 12 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 13 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 14 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 2.80 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,900.00	-	18,900.00	-	18,900.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 2.30 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	15,600.00	-	15,600.00	-	15,600.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 4.60 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	31,000.00	-	31,000.00	-	31,000.00	
	- ห้องแม่บ้าน SIZE 3.70 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	
	- ห้องเก็บผ้าสกปรก SIZE 2.05 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- DIRTY RM. SIZE 2.05 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- ห้องล้างอุปกรณ์ SIZE 2.05 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 1.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	3.00	ชุด	6,800.00	-	20,400.00	-	20,400.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	7,800.00	-	7,800.00	-	7,800.00	
	- WARD รวม 8 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,700.00	-	12,700.00	-	12,700.00	
	- WARD รวม 7 SIZE 3.95 x 1.50 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	10,700.00	-	10,700.00	-	10,700.00	
	- WARD รวม 6 SIZE 3.95 x 1.50 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	10,700.00	-	10,700.00	-	10,700.00	
	- WARD รวม 5 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 4 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 3 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 2 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 1 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,700.00	-	12,700.00	-	12,700.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ห้องอเนกประสงค์ 3 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ 3 SIZE 2.05 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,600.00	-	9,600.00	-	9,600.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ 3 SIZE 8.80 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	41,200.00	-	41,200.00	-	41,200.00	
1.2.12	ผ้าม่านกรองแสง ชั้น 12								
	- ห้องอเนกประสงค์ 1 SIZE 4.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	27,000.00	-	27,000.00	-	27,000.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ 1 SIZE 6.60 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	44,550.00	-	44,550.00	-	44,550.00	
	- WARD พิเศษ 1 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 2 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 3 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 4 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 5 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 6 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 7 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- NURSE STATION SIZE 3.60 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	24,300.00	-	24,300.00	-	24,300.00	
	- WARD พิเศษ 8 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 9 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 10 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 11 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 12 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 13 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 14 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 2.80 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,900.00	-	18,900.00	-	18,900.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 2.30 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	15,500.00	-	15,500.00	-	15,500.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 4.60 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	31,000.00	-	31,000.00	-	31,000.00	
	- ห้องแม่บ้าน SIZE 3.70 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	
	- ห้องเก็บผ้าสกปรก SIZE 2.05 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- DIRTY ROOM SIZE 2.05 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- ห้องล้างอุปกรณ์ SIZE 2.05 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 1.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	3.00	ชุด	6,750.00	-	20,250.00	-	20,250.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	- WARD รวม 8 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 7 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 6 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 5 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 4 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 3 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 2 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 1 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ 3 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ 3 SIZE 2.05 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,500.00	-	9,500.00	-	9,500.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ 3 SIZE 8.80 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	41,200.00	-	41,200.00	-	41,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.2.13	ผ้า màn กรองแสง ชั้น 13								
	- WARD รวม 1 SIZE 1.00 x 2.60 m. (ม่าน ม้วน ระบบ ไข้ดิ่ง)	2.00	ชุด	4,700.00	-	9,400.00	-	9,400.00	
	- WARD รวม 1 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่าน ม้วน ระบบ ไข้ดิ่ง)	1.00	ชุด	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	- WARD รวม 2 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่าน ม้วน ระบบ ไข้ดิ่ง)	1.00	ชุด	12,700.00	-	12,700.00	-	12,700.00	
	- WARD รวม 3 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่าน ม้วน ระบบ ไข้ดิ่ง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 4 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่าน ม้วน ระบบ ไข้ดิ่ง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 5 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่าน ม้วน ระบบ ไข้ดิ่ง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 6 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่าน ม้วน ระบบ ไข้ดิ่ง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 7 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่าน ม้วน ระบบ ไข้ดิ่ง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 8 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่าน ม้วน ระบบ ไข้ดิ่ง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่าน ม้วน ระบบ ไข้ดิ่ง)	1.00	ชุด	12,700.00	-	12,700.00	-	12,700.00	
	- WARD รวม 10 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่าน ม้วน ระบบ ไข้ดิ่ง)	1.00	ชุด	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	- WARD รวม 10 SIZE 1.00 x 2.60 m. (ม่าน ม้วน ระบบ ไข้ดิ่ง)	3.00	ชุด	4,700.00	-	14,100.00	-	14,100.00	
	- ห้องเรียน 1, 2 SIZE 8.20 x 3.30 m. (ม่าน ม้วน ระบบ ไข้ดิ่ง)	2.00	ชุด	48,700.00	-	97,400.00	-	97,400.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ SIZE 4.10 x 3.30 m. (ม่าน ม้วน ระบบ ไข้ดิ่ง)	1.00	ชุด	24,400.00	-	24,400.00	-	24,400.00	
	- หน.หอศป SIZE 2.70 x 3.30 m. (ม่าน ม้วน ระบบ ไข้ดิ่ง)	1.00	ชุด	16,000.00	-	16,000.00	-	16,000.00	
	- สำนักงาน 1 SIZE 8.20 x 3.30 m. (ม่าน ม้วน ระบบ ไข้ดิ่ง)	1.00	ชุด	48,700.00	-	48,700.00	-	48,700.00	
	- ห้องเก็บผ้าสกปรก SIZE 1.40 x 3.75 m. (ม่าน ม้วน ระบบ ไข้ดิ่ง)	1.00	ชุด	9,500.00	-	9,500.00	-	9,500.00	
	- DIRTY ROOM SIZE 2.10 x 3.75 m. (ม่าน ม้วน ระบบ ไข้ดิ่ง)	1.00	ชุด	14,200.00	-	14,200.00	-	14,200.00	
	- ห้องล้างอุปกรณ์ SIZE 2.10 x 3.75 m. (ม่าน ม้วน ระบบ ไข้ดิ่ง)	1.00	ชุด	14,200.00	-	14,200.00	-	14,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.2.14	ผ้า màn กรองแสง ชั้น 14								
	- WARD รวม 1 SIZE 1.00 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	2.00	ชุด	4,700.00	-	9,400.00	-	9,400.00	
	- WARD รวม 1 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	- WARD รวม 2 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,700.00	-	12,700.00	-	12,700.00	
	- WARD รวม 3 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 4 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 5 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 6 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 7 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 8 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,700.00	-	12,700.00	-	12,700.00	
	- WARD รวม 10 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	- WARD รวม 10 SIZE 1.00 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	3.00	ชุด	4,700.00	-	14,100.00	-	14,100.00	
	- WARD พิเศษ 1 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- WARD พิเศษ 2 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- WARD พิเศษ 3 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- WARD พิเศษ 4 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- WARD พิเศษ 5 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- สำนักงาน 1 SIZE 8.20 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	48,700.00	-	48,700.00	-	48,700.00	
	- หน. หอผู้ป่วย SIZE 2.70 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	16,000.00	-	16,000.00	-	16,000.00	
	- ห้องเก็บผ้าสกปรก SIZE 1.40 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,500.00	-	9,500.00	-	9,500.00	
	- DIRTY ROOM SIZE 2.10 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	14,200.00	-	14,200.00	-	14,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ห้องล้างอุปกรณ์ SIZE 2.10 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	14,200.00	-	14,200.00	-	14,200.00	
1.2.15	ผ้าม่านกรองแสง ชั้น 15								
	- WARD รวม 1 SIZE 1.00 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	2.00	ชุด	4,700.00	-	9,400.00	-	9,400.00	
	- WARD รวม 1 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	7,800.00	-	7,800.00	-	7,800.00	
	- WARD รวม 2 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,700.00	-	12,700.00	-	12,700.00	
	- WARD รวม 3 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 4 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 5 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 6 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 7 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 8 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,700.00	-	12,700.00	-	12,700.00	
	- WARD รวม 10 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	7,800.00	-	7,800.00	-	7,800.00	
	- WARD รวม 10 SIZE 1.00 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	3.00	ชุด	4,700.00	-	14,100.00	-	14,100.00	
	- WARD พิเศษ 1 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- WARD พิเศษ 2 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- WARD พิเศษ 3 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- WARD พิเศษ 4 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- WARD พิเศษ 5 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- สำนักงาน 1 SIZE 8.20 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	48,700.00	-	48,700.00	-	48,700.00	
	- หน. หอผป SIZE 2.70 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	16,000.00	-	16,000.00	-	16,000.00	
	- ห้องเก็บผ้าสกปรก SIZE 1.40 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,500.00	-	9,500.00	-	9,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- DIRTY ROOM SIZE 2.10 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	14,200.00	-	14,200.00	-	14,200.00	
	- ห้องล้างอุปกรณ์ SIZE 2.10 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	14,200.00	-	14,200.00	-	14,200.00	
1.2.16	ผ้าม่านกรองแสง ชั้น 16								
	- WARD รวม 1 SIZE 1.00 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	2.00	ชุด	4,700.00	-	9,400.00	-	9,400.00	
	- WARD รวม 1 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	7,800.00	-	7,800.00	-	7,800.00	
	- WARD รวม 2 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,700.00	-	12,700.00	-	12,700.00	
	- WARD รวม 3 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 4 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 5 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 6 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 7 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 8 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,700.00	-	12,700.00	-	12,700.00	
	- WARD รวม 10 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	7,800.00	-	7,800.00	-	7,800.00	
	- WARD รวม 10 SIZE 1.00 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	3.00	ชุด	4,700.00	-	14,100.00	-	14,100.00	
	- WARD พิเศษ 1 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- WARD พิเศษ 2 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- WARD พิเศษ 3 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- WARD พิเศษ 4 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- WARD พิเศษ 5 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- สำนักงาน 1 SIZE 8.20 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	48,700.00	-	48,700.00	-	48,700.00	
	- หน. หอศป SIZE 2.70 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	16,000.00	-	16,000.00	-	16,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ห้องเก็บผ้าสกปรก SIZE 1.40 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,500.00	-	9,500.00	-	9,500.00	
	- DIRTY ROOM SIZE 2.10 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	14,200.00	-	14,200.00	-	14,200.00	
	- ห้องล้างอุปกรณ์ SIZE 2.10 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	14,200.00	-	14,200.00	-	14,200.00	
1.2.17	ผ้าม่านกรองแสง ชั้น 17								
	- WARD VVIP 1 SIZE 7.65 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	51,700.00	-	51,700.00	-	51,700.00	
	- WARD VVIP 1 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,600.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- WARD VVIP 2 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,600.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- WARD VVIP 3 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,600.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- WARD VVIP 4 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,600.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- WARD VVIP 5 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,600.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- WARD VVIP 6 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,600.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- WARD VVIP 7 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,600.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- WARD VVIP 8 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,600.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- WARD VVIP 9 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,600.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- WARD VVIP 10 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,600.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- WARD VVIP 11 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,600.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- WARD VVIP 12 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,600.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- WARD VVIP 13 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,600.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- WARD VVIP 13 SIZE 3.10 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	21,000.00	-	21,000.00	-	21,000.00	
	- ห้องเอกประสงค์ SIZE 8.20 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	55,350.00	-	55,350.00	-	55,350.00	
	- ห้องเก็บของ 1 SIZE 4.10 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	27,700.00	-	27,700.00	-	27,700.00	
	- ห้องเก็บของ 2 SIZE 3.95 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	26,700.00	-	26,700.00	-	26,700.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สำนักงาน SIZE 8.20 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	55,350.00	-	55,350.00	-	55,350.00	
1.2.18	ผ้าม่านกรองแสง ชั้น 18								
	- WARD VVIP 1 SIZE 7.65 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	38,600.00	-	38,600.00	-	38,600.00	
	- WARD VVIP 1 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD VVIP 2 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD VVIP 3 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD VVIP 4 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD VVIP 5 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD VVIP 6 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD VVIP 7 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD VVIP 8 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD VVIP 9 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD VVIP 10 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD VVIP 11 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD VVIP 12 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD VVIP 13 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD VVIP 13 SIZE 3.10 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	15,700.00	-	15,700.00	-	15,700.00	
	- ห้องเอกประสงค์ SIZE 8.20 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	41,400.00	-	41,400.00	-	41,400.00	
	- ห้องเก็บของ 1 SIZE 4.10 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	20,700.00	-	20,700.00	-	20,700.00	
	- ห้องเก็บของ 2 SIZE 3.95 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	
	- สำนักงาน SIZE 8.20 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	41,350.00	-	41,350.00	-	41,350.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.2.19	ฝ้าม่านกรองแสง ชั้น 19								
	- ห้องอเนกประสงค์ 1 SIZE 8.20 x 2.25 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	33,200.00	-	33,200.00	-	33,200.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ 1 SIZE 8.20 x 2.25 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	33,200.00	-	33,200.00	-	33,200.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ 2 SIZE 8.20 x 2.25 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	33,200.00	-	33,200.00	-	33,200.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ 2 SIZE 6.15 x 2.25 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	
1.2.20	ฝ้าม่านกรองแสง ชั้น 20								
	- LOBBY SIZE 2.80 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยสวิตช์คอนโทรล)	1.00	ชุด	18,900.00	-	18,900.00	-	18,900.00	
	- LOBBY SIZE 4.20 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยสวิตช์คอนโทรล)	1.00	ชุด	28,350.00	-	28,350.00	-	28,350.00	
	- ห้องเตรียมการแสดง SIZE 1.80 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบโซ่ดึง)	1.00	ชุด	5,900.00	-	5,900.00	-	5,900.00	
1.2.21	ค่าดำเนินการและติดตั้ง	1.00	รวม	-	-	-	-	-	
	รวมราคา ฝ้าม่าน					6,196,650.00	-	6,196,650.00	
1.3	งานป้าย Graphic & Signage								
1.3.1	งานป้ายภายนอกอาคาร								
	- ป้ายหน้าอาคาร	1.00	ชุด	1,780,000.00	-	1,780,000.00	-	1,780,000.00	
	บริเวณหน้าอาคาร ชื่อและโลโก้ โครงเหล็กหุ้มด้วยสแตนเลสจึงด้วยไวนิลโปรงแสง								
	ด้านหน้าสตีกเกอร์ไคท์								
	- ป้ายบนอาคาร	1.00	ชุด	1,100,000.00	-	1,100,000.00	-	1,100,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	บริเวณบนอาคาร โครงเหล็กหุ้มด้วยสแตนเลสจึงด้วยไวนิลโปรงแสง ด้านหน้าสตักเกอร์ไคท์								
1.3.2	งานป้าย ชั้น B3								
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร ป้ายแผนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์ เจ็ท	1.00	ชุด	9,500.00	-	9,500.00	-	9,500.00	บริเวณลิฟต์
	ขนาด 250 x 150 ซม.								
	B ป้ายบอกทางที่จอดรถ								
	B6.3-01 ป้ายบอกทางออก ป้ายบอกทางแบบแขวน พลาสวูด หนา 10 มม. ขนาด 20 x 80 ซม.	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	B6.4-01 ป้ายรถวิ่งสวนทาง ป้ายบอกทางแบบแขวน พลาสวูด หนา 10 มม. ติด สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	B7-01 ป้ายปลดเกียร์ว่าง ป้ายบอกทางแบบติดเสา พลาสวูด หนา 10 มม. ติด สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.	4.00	ชุด	3,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	E3 ป้ายทั่วไป								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติด สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	8.00	ชุด	1,200.00	-	9,600.00	-	9,600.00	
	E3.1-31 ห้องปั้ม ป้ายทั่วไป / แบบคดิ ผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติด สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น B3 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ ฟันสี สูง 20 ซม.	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F3-02 ป้ายตัวเลขชั้น B2 ป้ายตัวเลข / เส้า พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ พ่นสี สูง 40 ซม.	56.00	ชุด	1,500.00	-	84,000.00	-	84,000.00	
	F4-02 ป้ายเลขชั้น B2 ป้ายเลขชั้น / ผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ พ่นสี สูง 15 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
1.3.4	งานป้าย ชั้น B1								
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร ป้ายแผนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์ เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	1.00	ชุด	9,500.00	-	9,500.00	-	9,500.00	บริเวณลิฟต์
	B ป้ายบอกทางที่จอดรถ								
	B2-01 ห้องแผนกยานยนต์ / LAUNDRY STOCK RM. / PHARMACY ROOM	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่ง กลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B5-01 ห้องเวรเปล / ห้องแผนกยานยนต์ ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-02 ห้องชันสูตร / ห้องทำพิธี	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B5-03 ห้องสำนักงานฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน/ห้องชันสูตร	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสติก หิน 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หิน 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์								
	ได้คัท								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-04 ห้องชันสูตร / LIFTเจ้าหน้าที่	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสติก หิน 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หิน 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์								
	ได้คัท								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B6.3-01 ป้ายบอกทางออก	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทางแบบแขวน พลาสติก หิน 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงได้คัท								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B6.4-01 ป้ายรถวิ่งสวนทาง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทางแบบแขวน พลาสติก หิน 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงได้คัท								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B7-01 ป้ายปิดเกียรติว่าง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทางแบบติดเสา พลาสติก หิน 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงได้คัท								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
	D1-01 PHARMACY ROOM ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หิน 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D1-02 ห้องเวรเปล ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-03 ห้องแผนกยานยนต์ ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-04 LAUNDRY STOCK ROOM ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-05 สำนักงาน (OFFICE) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-06 ห้องสำนักงานฝ่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท								
	ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-07 ห้องทำพิธี ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-08 ห้องพัสดุ ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-09 ห้องล้างเป้ ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.1-03 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-02 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
E1.2-03	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
E1.2-04	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
E1.3-03	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
E1.3-04	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนังพลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป								
E3.1-10	ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม.	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-12	ห้องนอนเเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม.	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-03	JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-20	ห้องเก็บศพ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-21	ห้องชันสูตร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.2-22 ห้องอาบน้ำ/ฉีดยา ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้นB2 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุลาย สูง 20 ซม.	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุลาย สูง 20 ซม.	8.00	ชุด	1,500.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	F3-03 ป้ายตัวเลข B3 ป้ายตัวเลข / เสา พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุลาย สูง 40 ซม.	5.00	ชุด	1,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	F4-03 ป้ายเลขชั้น B3 ป้ายเลขชั้น / ผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุลาย สูง 15 ซม.	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
1.3.5	งานป้าย ชั้น 1								
	- ป้าย DIGITAL INFORMATION TOUCH SCREEN DIGITAL TOUCH SCREEN	1.00	ชุด	158,000.00	-	158,000.00	-	158,000.00	บริเวณลิฟต์
	โครงเหล็กกรุด้วยยูนิซิงค์ พับขึ้นรูป พร้อมจอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 150 x 50 ซม.								
	- ป้าย LED LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	บริเวณลิฟต์
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร ป้ายแผนผังอาคาร พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริเวณลิฟต์
	ขนาด 250 x 150 ซม.								
	B ป้ายบอกทาง								
	B1-01 ลิฟท์ / ห้องน้ำ / ห้องน้ำผู้พิการ ป้ายบอกทางแบบยื่นจากผนัง	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
B4-01	ลิฟท์เจ้าหน้าที่ (STAFF LIFT) ป้ายบอกทางแบบแขวน 2 ด้าน	1.00	ชุด	4,200.00	-	4,200.00	-	4,200.00	
	พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
B3-02	ห้องน้ำ / ห้องน้ำผู้พิการ ป้ายบอกทางแบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม.								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B3-02	ลิฟท์ผู้ป่วย / ประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทางแบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
B3-03	การเงิน (CASHIER) ป้ายบอกทางแบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
D1-01	สำนักงานช่าง (OFFICE) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก ขนาด 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-02	ห้องหัวหน้าฝ่ายการเงิน ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก ขนาด 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D1-03 ห้องเตรียมอาหาร (PANTRY ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-03 JANITOR ROOM ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E ป้ายห้องน้ำ								
	E1.2-01 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-02 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม.ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-03 ACCESSIBLE TOILET ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม.	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 25 x 20 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุ ฟันสี สูง 20 ซม.	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุ ฟันสี สูง 20 ซม.	15.00	ชุด	1,500.00	-	22,500.00	-	22,500.00	
1.3.6	งานป้าย ชั้น 2								
	- ป้าย LED LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	บริเวณลิฟต์
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร ป้ายแผนผังอาคาร พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริเวณลิฟต์
	ขนาด 248 x 150 ซม.								
	B ป้ายบอกทาง								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B3-01 ลิฟท์ผู้มาติดต่อ (LIFT) ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	แผ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-02 แผงรังสี MRI / แผงเวชศาสตร์นิวเคลียร์ / แผงรังสีวินิจฉัย	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. แผ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-03 แผงเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear medicine) / ห้องน้ำ / ห้องทานอาหาร	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. แผ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-04 ทางออก (EXIT) / ห้องน้ำ ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน	2.00	ชุด	3,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-05 แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear medicine) / แผนกรังสี MRI	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-06 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า (CHANGING ROOM) ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B6.1-01 ป้ายทางเข้าหลัก ป้ายบอกทางแบบแขวน พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	สะท้อนแสงไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B6.2-01 ป้ายจำกัดความสูง ป้ายบอกทางแบบแขวน พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	สะท้อนแสงไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
	C1-01 แผนกรังสี MRI / แผนกรังสีวินิจฉัย ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	สแตนเลสด้านฟันสีดำด้าน ขกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หน้า 10 มม. ขนาด 21 x 235 ซม.								
C1-02	แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์(Nuclear medicine) ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	สแตนเลสด้านพื้นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช้อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หน้า 10 มม. ขนาด 21 x 235 ซม.								
	D ป้ายห้อง								
D1-01	ห้องตรวจรังสีไอโอดีน ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-02	ห้องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-03	ห้องฉีดสารรังสีเตรียมสารรังสี ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-04	ห้องประชุม (MEETING ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-05	ห้องอ่านฟิล์ม เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-06	ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-07	ห้องอ่านฟิล์มรังสีวินิจฉัย ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-08	CONTROL ROOM ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-09 INDUCTION ROOM ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-10 ห้องทานไอโอดีน ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-11 ห้องนอนเวร ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-01 X-RAY ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-02 NUCLEAR SCAN ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-03 PET - SCAN ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-04 CT - SCAN ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-05 MRI ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.1-01 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม.ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E1.1-02 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบอื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม.ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.1-04 ACCESSIBLE TOILET ป้ายห้องน้ำ / แบบอื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม.	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-01 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคลัท	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E1.3-02 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคลัท	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
	E2.2-01 RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร /แบบสัญลักษณ์ติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคลัท ขนาด 150 x 100 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ ฟันสี	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุฟันสี	13.00	ชุด	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
1.3.7	งานป้าย ชั้น 3								
	- ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดตั้งเกอร์ริงค์เจ็ท	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริเวณลิฟต์
	ขนาด 250 x 150 ซม.								
	B ป้ายบอกทาง								
	B3-01 ห้องผ่าตัด 3-7 (Operating room) / CATH LAB 1-4 / ห้องผ่าตัด 1-2	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	(Operating room) ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม.								
	เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็น								
	สติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-02 ห้องผ่าตัด 9 (Operating room) / CATH LAB 1-4 ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม.เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-03 ห้องผ่าตัด 9 (Operating room) / CATH LAB 1-4 ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม.เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-04 ห้องผ่าตัด 1-9 (Operating room) ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม.เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-05 ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม.เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
	C1-01 แผนกผ่าตัด (Operating room) - CATH LAB ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	สแตนเลสด้านพ่นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออก ด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส ขนาด 10 มม. ขนาด 45 x 158 ซม.								
	C1-02 แผนกผ่าตัด (Operating room) - CATH LAB ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	สแตนเลสด้านพ่นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออก ด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส ขนาด 10 มม. ขนาด 65 x 190 ซม.								
	C1-03 CONSULTANT ROOM ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	สแตนเลสด้านพ่นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออก ด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส ขนาด 10 มม. ขนาด 13 x 160 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D ป้ายชื่อห้อง								
	D1-01 INDUCTION ROOM ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-02 ห้องประชุม (MEETING ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-03 ห้องนอนเวร ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-01 ห้องผ่าตัด ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	9.00	ชุด	1,200.00	-	10,800.00	-	10,800.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-02 CATH LAB ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.1-01 WOMEN ป้ายห้องน้ำ/ แบบยื่นจากผนัง พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.1-02 MEN ป้ายห้องน้ำ/ แบบยื่นจากผนัง พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.1-03 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ/ แบบยื่นจากผนัง พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-01 MEN ป้ายห้องน้ำ/ แบบยื่นจากผนัง พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคลัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
E1.3-02	WOMEN ป้ายห้องน้ำ/ แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์ไคท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
E2.2-01	RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร /แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์ไคท์ ขนาด 150 x 100 ซม.	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	E3 ป้ายทั่วไป								
E3.1-01	ล็อกเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
E3.1-02	ล็อกเกอร์ชาย (Male aLocker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
E3.1-03	ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
E3.1-04	ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
E3.1-05	ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
E3.1-06	DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
E3.1-07	ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.2-01 CONTROL ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-02 ห้องเครื่อง ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-03 JANITOR ROOm ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-04 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	G ป้ายทางออก								
	G1 ป้ายทางออก ป้ายทางออก / แบบแขวน 1 ด้าน พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	5.00	ชุด	3,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	สะท้อนแสงไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	G2 ป้ายทางออก ป้ายทางออก / แบบแขวน 2 ด้าน พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	2.00	ชุด	4,200.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
	สะท้อนแสงไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุ ฟันสี สูง 20 ซม.	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุ ฟันสี สูง 20 ซม.	14.00	ชุด	1,500.00	-	21,000.00	-	21,000.00	
1.3.8	งานป้าย ชั้น 4								
	- ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	
	B ป้ายบอกทาง								
	B3-01 ห้องผ่าตัด 3-7 / ห้องผ่าตัด 8-10 / ห้องผ่าตัด 1-2 (Operating room)	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม.								
	เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็น								
	สติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-02 ห้องผ่าตัด 8-10 (Operating room) / RECOVERY ROOM	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-03 ห้องผ่าตัด 8-10 (Operating room) / RECOVERY ROOM	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-04 ห้องผ่าตัด 8-10 (Operating room) ป้ายบอกทางแบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้คัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-05 ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้คัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
	C1-01 แผนกผ่าตัด (Operating room) - CATH LAB ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	สแตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ขกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออก ด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 45 x 158 ซม.								
	C1-02 แผนกผ่าตัด (Operating room) - CATH LAB ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	สแตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ขกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออก ด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 65 x 190 ซม.								
	C1-03 CONSULTANT ROOM ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	สแตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ขกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออก ด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 13 x 160 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
	D1-01 INDUCTION ROOM ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-02	ห้องประชุม (MEETING ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-03	ห้องนอนเวร ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D2-01	ห้องผ่าตัด ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	10.00	ชุด	1,200.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
E1.1-01	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
E1.1-02	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
E1.1-03	ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
E1.3-01	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
E1.3-02	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
	E2.2-01 RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป								
	E3.1-01 ล็อกเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-02 ล็อกเกอร์ชาย (Male aLocker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-03 ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-04 ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-05 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-06 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-07 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-09 ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-03 JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-04 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	G ป้ายทางออก								
	G1 ป้ายทางออก ป้ายทางออก / แบบแขวน 1 ด้าน พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	5.00	ชุด	3,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	สะท้อนแสงไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	G2 ป้ายทางออก ป้ายทางออก / แบบแขวน 2 ด้าน พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	2.00	ชุด	4,200.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
	สะท้อนแสงไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุ ฟันสี สูง 20 ซม.	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุ ฟันสี สูง 20 ซม.	14.00	ชุด	1,500.00	-	21,000.00	-	21,000.00	
1.3.9	งานป้าย ชั้น 5								
	- ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริเวณลิฟท์
	B ป้ายบอกทาง								
	B2-01 SEMI CLEAN ICU / TRANSPLANT UNIT / CLEAN ICU	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02 TRANSPLANT UNIT /CLEAN ICU / SEMI CLEAN ICU	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่ง กลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-03 CLEAN ICU / ห้องประชุม 03 / SEMI CLEAN ICU	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่ง กลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B5-01 CLEAN ICU / TRANSPLANT UNIT ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-02 ห้องน้ำ (TOILET) ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม.	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้คัท ขนาด 20 x 80 ซม.								
B5-03	SEMI CLEAN ICU / TRANSPLANT UNIT ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้คัท ขนาด 20 x 80 ซม.								
B5-04	ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / ห้องนอนรวม ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้คัท ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
C1-01	ห้องประชุม (MEETING) ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	สเตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ขกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส ขนาด 10 มม. ขนาด 30 x 108 ซม.								
C1-02	แผนก TRANSPLANT UNIT / CLEAN ICU / SEMI CLEAN ICU	1.00	ชุด	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ขกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง								
	LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส ขนาด 10 มม. ขนาด 45 x 174 ซม.								
C2-01	TRANSPLANT UNIT ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน พ่นสีดำด้านขกขอบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	5 ซม. ภายในช่องน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม.								
	ขนาด 36 x 152 ซม.								
C2-02	CLEAN ICU ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สテンเลสด้ำน พ้นสีด้ำน ยกขอบ 5 ซม.	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	ภายในช่องน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม.								
	ขนาด 18 x 122 ซม.								
C2-03	SEMI CLEAN ICU ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สテンเลสด้ำน พ้นสีด้ำน	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่องน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส								
	หนา 10 มม. ขนาด 36 x 139 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
D1-01	ห้องประชุม (MEETING ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D2-01	TRANSPLANT UNIT ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	10.00	ชุด	1,200.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
E1.1-01	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
E1.1-02	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
E1.1-03	ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์ เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
E1.2-01	ACCESSIBLE TOILET ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 25 x 20 ซม.								
E1.2-02	ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
E1.3-01	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ ไคลัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
E1.3-02	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติด สติ๊กเกอร์ไคลัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
E2.2-01	RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคลัท ขนาด 150 x 100 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3 ป้ายทั่วไป								
	E3.1-01 ล็อกเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-02 ล็อกเกอร์ชาย (Male Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-05 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-06 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-07 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-09 ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-11 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-12 ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-03 JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-05 ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-06 ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-07 ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-08 ห้องประชุม (MEETING) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-09 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-10 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-12 ห้องให้คำปรึกษา ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุ ฟันสี สูง 20 ซม.	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุ ฟันสี สูง 20 ซม.	14.00	ชุด	1,500.00	-	21,000.00	-	21,000.00	
1.3.10	งานป้าย ชั้น 6								
	- ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริเวณลิฟท์

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B ป้ายบอกทาง								
	B2-01 - A CONTAMINATED ICU 1-9 / B - CONTAMINATED ICU 1-9	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง			-					
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์			-					
	ขนาด 20 x 60 ซม.			-					
	B2-02 PICU 1-10 / A - CONTAMINATED ICU 1-9 / B - CONTAMINATED ICU 1-9	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-03 PICU 1-10 / ห้องประชุม 03 (MEETING ROOM) / B - CONTAMINATED ICU 1-9	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B5-01 PICU 1-10 / B - CONTAMINATED ICU 1-9 ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-02 ห้องน้ำ (TOILET) ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม.	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว								
	ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-03 - B CONTAMINATED ICU 1-9 / A - CONTAMINATED ICU 1-9	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-04 ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / ห้องนอนเวร ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
	C1-01 ห้องประชุม (MEETING) ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	สแตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หน้า 10 มม. ขนาด 30 x 108 ซม.								
	C1-02 แผ่นก PICU / แผ่นก CONTAMINATED ICU	1.00	ชุด	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	ป้ายแผ่นก / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง								
	LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส หน้า 10 มม. ขนาด 365 x 234 ซม.								
	C2-01 แผ่นก CONTAMINATED ICU ป้ายแผ่นก / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน	3.00	ชุด	45,000.00	-	135,000.00	-	135,000.00	
	พ่นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส								
	หน้า 10 มม. ขนาด 36 x 184 ซม.								
	C2-02 แผ่นก PICU ป้ายแผ่นก / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม.	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส หน้า 10 มม.								
	ขนาด 18 x 50 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
	D1-01 ห้องประชุม (MEETING ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-01 - A CONTAMINATED ICU ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	9.00	ชุด	1,200.00	-	10,800.00	-	10,800.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-02 - B CONTAMINATED ICU ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	17.00	ชุด	1,200.00	-	20,400.00	-	20,400.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D2-03 PICU ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	10.00	ชุด	1,200.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.1-01 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.1-02 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.1-03 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-01 ACCESSIBLE TOILET ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-02 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-01 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคคัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E1.3-02 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคคัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	ขนาด 160 x 45 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
	E2.2-01 RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป								
	E3.1-01 ล็อกเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-02 ล็อกเกอร์ชาย (Male Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-05 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-06 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-07 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-08 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-09 ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	8.00	ชุด	1,200.00	-	9,600.00	-	9,600.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-11 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.1-12 ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หน้า 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-13 ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หน้า 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-03 JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หน้า 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-05 ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หน้า 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-06 ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หน้า 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-07 ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หน้า 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-08 ห้องประชุม (MEETING) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หน้า 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-09 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หน้า 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-10 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หน้า 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-11 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หน้า 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-12 ห้องให้คำปรึกษา ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หน้า 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ พื้นสี สูง 20 ซม.	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ พื้นสี สูง 20 ซม.	14.00	ชุด	1,500.00	-	21,000.00	-	21,000.00	
1.3.11	งานป้าย ชั้น 7								
	- ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริเวณลิฟท์
	B ป้ายบอกทาง								
	B2-01 ห้องคลอด (LABOUR ROOM) / ห้องรอกคลอด /	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดถึงวิกฤต 1- 24 (NEONATAL SEMI CRITICAL UNIT)								
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02 ห้องรอกคลอด / หออภิบาลทารกแรกเกิด 1-14 (NEONATAL INTENSIVE UNIT) /	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดถึงวิกฤต 1- 24 (NEONATAL SEMI CRITICAL UNIT)								
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-03 ห้องประชุม 02 (MEETING ROOM) / หออภิบาลทารกแรกเกิด 1-14	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	(NEONATAL INTENSIVE UNIT) /								
	หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤต 1- 24 (NEONATAL SEMI CRITICAL UNIT)								
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่ง กลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-04 ห้องคลอด (LABOUR ROOM) / ห้องรอกคลอด ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้า เพดาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก								
	หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B5-01 หออภิบาลทารกแรกเกิด (NEONATAL INTENSIVE UNIT) /	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง								
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-02 หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤต 1- 24 (NEONATAL SEMI CRITICAL UNIT) /	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ห้องคลอด (LABOUR ROOM) ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง								
	พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
B5-03	ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / ห้องนอนแ้ว ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก ขนาด 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
C1-01	ห้องประชุม (MEETING) ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	สแตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ยึดขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออก ด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส ขนาด 10 มม. ขนาด 30 x 108 ซม.								
C1-02	แผนกสูติรีเวช OBSTETRICS & GYNECOLOGY ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	สแตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ยึดขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออก ด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส ขนาด 10 มม. ขนาด 30 x 301 ซม.								
C2-01	แผนกสูติรีเวช OBSTETRICS & GYNECOLOGY ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	2.00	ชุด	90,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	สแตนเลสด้าน พื้นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หน้า 10 มม. ขนาด 36 x 325 ซม.								
C2-02	หออภิบาลทารกแรกเกิด NEONATAL INTENSIVE UNIT ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	สแตนเลสด้าน พื้นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หน้า 10 มม. ขนาด 36 x 295 ซม.								
C2-03	หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดถึงวิกฤต NEONATAL SEMI CRITICAL UNIT	2.00	ชุด	90,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน พื้นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง								
	LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส หน้า 10 มม. ขนาด 54 x 351 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
D1-01	ห้องประชุม (MEETING ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-02	ห้องคลอด (LABOUR ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	5.00	ชุด	1,200.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D2-01	ห้องคลอด (LABOUR ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D2-02	NSCU ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	24.00	ชุด	1,200.00	-	28,800.00	-	28,800.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D2-03 NICU ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	14.00	ชุด	1,200.00	-	16,800.00	-	16,800.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D3-01 ห้องรอกคลอด ป้ายห้อง / แบบขึ้นจากผนัง	5.00	ชุด	1,200.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D3-02 ห้องนอนเวร ป้ายห้อง / แบบขึ้นจากผนัง	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.1-01 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบขึ้นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.1-02 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบขึ้นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.1-03 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบขึ้นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-02 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-01 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบขึ้นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 160 x 45 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E1.3-02 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบอื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
	E2.2-01 RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร /แบบสัญลักษณ์ติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป								
	E3.1-01 ล็อกเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-02 ล็อกเกอร์ชาย (Male Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-05 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-06 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-07 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-09 ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	6.00	ชุด	1,200.00	-	7,200.00	-	7,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-11 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-12	ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-14	ห้องขงนม ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-15	ห้องเตรียมอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-16	ห้องล้างขวดนม ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-17	ห้องแม่ให้นม ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-18	ห้องปั๊มเก็บน้ำนม (Breast Pumping Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-19	WATER MIST ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-20	ห้องอาบน้ำเด็ก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-03	JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-05	ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.2-06 ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-07 ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-09 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-10 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-12 ห้องให้คำปรึกษา ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-13 ห้องตรวจคัดกรอง ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-14 ห้องผสมยา ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-15 ห้องหัตถการฉุกเฉิน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสติก หนา 10 มม. จลุ พ่นสี สูง 20 ซม.	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสติก หนา 10 มม. จลุ พ่นสี สูง 20 ซม.	14.00	ชุด	1,500.00	-	21,000.00	-	21,000.00	
1.3.12	งานป้าย ชั้น 9								
	- ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
A01	ป้ายแผนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริเวณลิฟต์
	B ป้ายบอกทาง								
B2-01	หอปักผู้ป่วยทารกแรกเกิด NURSERY / หอผู้ป่วยสูติกรรม / หอผู้ป่วยพิเศษสูติกรรม	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคลัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-02	หอผู้ป่วยสูติกรรม / หอผู้ป่วยพิเศษสูติกรรม ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผ้าเพดาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคลัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-03	หอผู้ป่วยสูติกรรม / ห้องการเรียนการสอน / ห้องน้ำเจ้าหน้าที่	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคลัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B2-04 หอพักผู้ป่วยทารกแรกเกิด NURSERY / หอผู้ป่วยสูติกรรม	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่ง								
	กลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์								
	ได้คัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-05 หอผู้ป่วยสูติกรรม / ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / หอผู้ป่วยพิเศษสูติ	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	กรรม								
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่ง								
	กลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์								
	ได้คัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B5-01 หอพักผู้ป่วยทารกแรกเกิด NURSERY / หอผู้ป่วยพิเศษสูติกรรม	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์								
	ได้คัท								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-02 หอผู้ป่วยสูติกรรม / ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / หอผู้ป่วยพิเศษสูติ	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	กรรม								
	ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันลิเซียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ ได้คัท								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
	C1-01 ห้องการเรียนการสอน ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน ฟันลิ คำด้าน	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่องน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส								
	หนา 10 มม. ขนาด 18 x 244 ซม.								
	C1-02 แผนกกุมารเวชกรรม PEDIATRICS DEPARTMENT	1.00	ชุด	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	- หอพักผู้ป่วยทารกแรกเกิด NURSERY								
	- หอผู้ป่วยสูติกรรม								
	ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน ฟันลิคำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่องน								
	LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม.								
	C2-01 แผนกกุมารเวชกรรม PEDIATRICS DEPARTMENT	1.00	ชุด	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	- หอพักผู้ป่วยทารกแรกเกิด NURSERY								
	- หอผู้ป่วยสูติกรรม								
	ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน ฟันลิคำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่องน								
	LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C2-02 NURSE STATION ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สテンเลสสแตน ฟันสีดำ ด้าน ขกขอบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
	D1-01 ห้องการเรียนการสอน ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-02 ห้องพักค้างมารดา ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-03 ห้องประชุม (MEETING ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-01 เลขหน้าห้องพัก (A901-A906) ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	6.00	ชุด	1,200.00	-	7,200.00	-	7,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-02 เลขหน้าห้องพัก (B901-B915) ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	15.00	ชุด	1,200.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D3-01 NURSERY ป้ายห้อง / แบบยื่นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.2-02 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E1.3-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E1.3-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
	E2.1-01 ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E2.2-01 RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร /แบบสัญลักษณ์ติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป								
	E3.1-01 ล็อกเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-02 ล็อกเกอร์ชาย (Male Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-03 ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-05 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-06 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.1-07 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-11 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-13 ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-20 ห้องอาบน้ำเด็ก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-21 TREATMENT ROOM. ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-22 ห้องตรวจภายใน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-23 ห้องคลินิกนมแม่ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-24 WATER METER ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-03 JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-05 ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.2-06 ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-07 ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-09 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-10 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-11 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-12 ห้องให้คำปรึกษา ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-16 ห้องหัตถการ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-17 TREATMENT ROOM. ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	<u>F ป้ายเลข</u>								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสติก หนา 10 มม. จลุ ฟ่นสี สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสติก หนา 10 มม. จลุ ฟ่นสี สูง 20 ซม.	13.00	ชุด	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
1.3.13	งานป้าย ชั้น 10								
	ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	<u>A ป้ายแผนผังอาคาร</u>								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริเวณลิฟต์
	B ป้ายบอกทาง								
	B2-01 หอผู้ป่วยเด็กรวม / NURSE STATION /หอผู้ป่วยเด็ก VIP	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02 หอผู้ป่วยเด็กรวม /หอผู้ป่วยเด็ก VIP ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-03 หอผู้ป่วยเด็กรวม / ห้องการเรียนการสอน / ห้องน้ำเจ้าหน้าที่	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-04 หอผู้ป่วยเด็กรวม / NURSE STATION ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-05 หอผู้ป่วยเด็กรวม/ ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / หอผู้ป่วยเด็ก VIP	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B5-01 หอผู้ป่วยเด็กรวม / หอผู้ป่วยเด็ก VIP ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-01 หอผู้ป่วยเด็กรวม / ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / หอผู้ป่วยเด็ก VIP	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
	C1-01 ห้องการเรียนการสอน ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ขกขอบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	5 ซม. ภายในช่องน LED ไฟส่องออกด้านหล้ง รองหล้งด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม.								
	ขนาด 18 x 244 ซม.								
C1-02	หอผู้ป่วยเด็ก ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเดนเลสด้ำน พ่นสีดำด้ำน ขกขอบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	5 ซม. ภายในช่องน LED ไฟส่องออกด้านหล้ง รองหล้งด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม.								
	ขนาด 18 x 143 ซม.								
C2-01	หอผู้ป่วยเด็ก ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเดนเลสด้ำน พ่นสีดำด้ำน ขกขอบ	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	5 ซม. ภายในช่องน LED ไฟส่องออกด้านหล้ง รองหล้งด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม.								
	ขนาด 18 x 143 ซม.								
C2-02	NURSE STATION ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเดนเลสด้ำน พ่นสีดำ ด้ำน ขกขอบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	5 ซม. ภายในช่องน LED ไฟส่องออกด้านหล้ง รองหล้งด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม.								
	ขนาด 18 x 212 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
D1-01	ห้องกรเรียนการสอน ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-03	ห้องประชุม (MEETING ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D2-01	เลขหน้าห้องพัก (A1001-1009) ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	9.00	ชุด	1,200.00	-	10,800.00	-	10,800.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D2-02	เลขหน้าห้องพัก (B1001-1015) ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	15.00	ชุด	1,200.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D3-01	PLAY GROUND ป้ายห้อง / แบบยื่นจากผนัง	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
E1.2-02	ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
E1.3-03	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
E1.3-04	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
E2.1-01	ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 150 x 100 ซม.								
E2.2-01	RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร /แบบสัญลักษณ์ติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 150 x 100 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3 ป้ายทั่วไป								
	E3.1-01 ล็อกเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-02 ล็อกเกอร์ชาย (Male Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-03 ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-05 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-06 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-07 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-11 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-12 ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-13 ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-21 TREATMENT ROOM. ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-03 JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-05 ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-07 ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-09 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-10 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-11 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-12 ห้องให้คำปรึกษา ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-18 LAB ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุ พ่นสี สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุ พ่นสี สูง 20 ซม.	13.00	ชุด	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
1.3.14	งานป้าย ชั้น 11								
	ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
A01	ป้ายแผนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริเวณลิฟต์
	B ป้ายบอกทาง								
B2-01	หอผู้ป่วยออรัโรปิติกส์รวม 01-09 / NURSE STATION /หอผู้ป่วยออรัโรปิติกส์พิเศษ	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	1-15 ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม.								
	เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็น								
	สติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-02	หอผู้ป่วยออรัโรปิติกส์รวม 01-09 /หอผู้ป่วยออรัโรปิติกส์พิเศษ 01-15	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-03	หอผู้ป่วยออรัโรปิติกส์รวม 01-09 / ห้องการเรียนการสอน / หอน้ำเจ้าหน้าที่	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่ง								
	กลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์								
	ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-04	หอผู้ป่วยออรัโรปิติกส์รวม / NURSE STATION ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับ	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ฝ้าเพดาน								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	หนังสือพิมพ์ เป็นสติกเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-05 หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์รวม 01-09/ ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) /	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์พิเศษ 01-15 ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน								
	พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	หนังสือพิมพ์ เป็นสติกเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B5-01 หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ / หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์พิเศษ	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสติก ขนาด 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และ								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-02 หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์รวม 01-09 / ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) /	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์พิเศษ 01-15 ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพ								
	ลาตัวด								
	หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว								
	ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
	C1-01 ห้องการเรียนการสอน ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน ฟันสี	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	คำด้าน								
	ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส								
	หนา 10 มม. ขนาด 18 x 244 ซม.								
	C1-02 หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน ฟันสี	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	คำด้าน								
	ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส								
	หนา 10 มม. ขนาด 18 x 244 ซม.								
	C2-01 หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ - หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์รวม ป้ายแผนก / แบบ	2.00	ชุด	90,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	ตัวอักษรติดผนัง								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	สแตนเลสด้าน พื้นสีดำด้าน ขกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หน้า 10 มม.								
C2-02	NURSE STATION ป้ายแผ่นก / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน พื้นสีดำด้าน ขกขอบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส หน้า 10 มม.								
	ขนาด 18 x 212 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
D1-01	ห้องการเรียนการสอน ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D1-03	ห้องประชุม (MEETING ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D2-01	เลขหน้าห้องพัก (A1101-1109) ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	9.00	ชุด	1,200.00	-	10,800.00	-	10,800.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D2-02	เลขหน้าห้องพัก (B1101-1115) ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	15.00	ชุด	1,200.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
E1.2-02	ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
E1.3-03	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคคัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
E1.3-04	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
E2.1-01	ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนังพลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 150 x 100 ซม.	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
E2.2-01	RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร /แบบสัญลักษณ์ติดผนังพลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 150 x 100 ซม.	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	E3 ป้ายทั่วไป								
E3.1-01	ล็อกเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตูพลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
E3.1-02	ล็อกเกอร์ชาย (Male Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตูพลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
E3.1-03	ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตูพลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
E3.1-05	ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตูพลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
E3.1-06	DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตูพลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
E3.1-07	ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตูพลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-11 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-12 ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-13 ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-21 TREATMENT ROOM. ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-03 JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-05 ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-09 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-10 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-11 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-12 ห้องให้คำปรึกษา ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ ฟันสี สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ ฟันสี สูง 20 ซม.	13.00	ชุด	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
1.3.15	งานป้าย ชั้น 12								
	ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริเวณลิฟต์
	B ป้ายบอกทาง								
	B2-01 หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์รวม 01-09 / NURSE STATION /หอผู้ป่วยออร์โธปีดิกส์พิเศษ	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	1-15 ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม.								
	เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็น								
	สติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02 หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์รวม 01-09 /หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์พิเศษ 01-15	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-03 หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์รวม 01-09 / ห้องการเรียนการสอน / หอน้ำเจ้าหน้าที่	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-04	หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์รวม / NURSE STATION ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-05	หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์รวม 01-09/ ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) /	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์พิเศษ 01-15 ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน								
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
B5-01	หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ / หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์พิเศษ	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
C1-02	หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน ฟันสีดำด้าน	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่องน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส								
	หนา 10 มม. ขนาด 18 x 244 ซม.								
C2-01	หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ - หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์รวม ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	2.00	ชุด	90,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	สแตนเลสด้าน ฟันสีด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่องน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม.								
C2-02	NURSE STATION ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน ฟันสีด้าน ยกขอบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	5 ซม. ภายในช่องน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม.								
	ขนาด 18 x 212 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
D1-03	ห้องประชุม (MEETING ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D2-01	เลขหน้าห้องพัก (A1201-A1209) ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	9.00	ชุด	1,200.00	-	10,800.00	-	10,800.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D2-02	เลขหน้าห้องพัก (B1201-B1215) ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	15.00	ชุด	1,200.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E1 <u>ป้ายห้องน้ำ</u>								
	E1.1-01 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.1-02 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.2-02 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์ไคท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E1.3-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ไคท์ ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 <u>ป้ายห้องอาหาร</u>								
	E2.1-01 ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์ไคท์ ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E3 <u>ป้ายทั่วไป</u>								
	E3.1-01 ล็อกเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-02 ล็อกเกอร์ชาย (Male Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสติก หนา 10 มม. ดิดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-03	ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ดิดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-05	ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ดิดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-06	DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ดิดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-07	ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ดิดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-10	ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ดิดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-11	ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ดิดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-12	ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ดิดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-13	ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ดิดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-21	TREATMENT ROOM. ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ดิดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-25	EXERCISE ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ดิดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-03	JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-05 ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-08 ห้องประชุม (MEETING) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-09 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-10 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-11 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-12 ห้องให้คำปรึกษา ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	12.00	ชุด	1,200.00	-	14,400.00	-	14,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-17 TREATMENT ROOM.ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-19 ANTE ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	15.00	ชุด	1,200.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุ พ่นสี สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุ พ่นสี สูง 20 ซม.	13.00	ชุด	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
1.3.16	งานป้าย ชั้น 13								
	ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	2.00	ชุด	9,500.00	-	19,000.00	-	19,000.00	บริเวณลิฟต์
	B ป้ายบอกทาง								
	B2-01 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10 / NURSE STATION /สำนักงาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่ง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์								
	ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10 /ห้องเรียน 01 / ห้องเรียน 02	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่ง								
	กลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์								
	ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-03 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10 /ห้องน้ำเจ้าหน้าที่	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่ง								
	กลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์								
	ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B2-04 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม / NURSE STATION ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้คัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-05 สำนักงาน / หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10/ ห้องทานอาหาร (RESTAURANT)	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้คัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B5-01 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม / สำนักงาน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้คัท								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-02 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม / ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / ห้องเรียน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้คัท								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
	C1-02 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต SEMI ICU ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สテンเลสสแตน	2.00	ชุด	90,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	พ่นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่องน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลัง								
	ด้วย								
	อะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 244 ซม.								
	C2-01 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต SEMI ICU ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	สแตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่องน LED ไฟส่องออก								
	ด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 322 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
	D1-03 ห้องประชุม 01 (MEETING) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-04 ห้องเรียน ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-02 เลขหน้าห้องพัก ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	10.00	ชุด	1,200.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.1-01 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	อิงค์เจ็ท								
	ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E1.1-02 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.2-02 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E1.3-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
	E2.1-01 ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป								
	E3.1-05 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.1-06 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-09 ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-11 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-12 ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-13 ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-26 สำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-27 ห้องหัวหน้าสำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-02 ห้องเครื่อง ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-05 ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-06 ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.2-10 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-11 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-19 ANTE ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	8.00	ชุด	1,200.00	-	9,600.00	-	9,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุ พื้นสี สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุ พื้นสี สูง 20 ซม.	13.00	ชุด	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
1.3.17	งานป้าย ชั้น 14								
	ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	2.00	ชุด	9,500.00	-	19,000.00	-	19,000.00	บริเวณลิฟต์
	B ป้ายบอกทาง								
	B2-01 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10 / NURSE STATION /สำนักงาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝาเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติกเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02 หอผู้ป่วยศัลยกรรม 01-10 /หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ 01-05	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้คัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-03	หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10 /ห้องน้ำเจ้าหน้าที่	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้คัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-04	หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม / NURSE STATION ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผ้าเพดาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้คัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-05	สำนักงาน / หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10/ ห้องทานอาหาร (RESTAURANT)	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้คัท								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B5-01	หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม / สำนักงาน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
B5-02	หอผู้ป่วยศัลยกรรม /ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พื้นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
C1-02	หอผู้ป่วยศัลยกรรม ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	พื้นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วย								
	อะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 213 ซม.								
C2-01	หอผู้ป่วยศัลยกรรม ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	สเตนเลสด้าน พื้นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วย อะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 213 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D ป้ายชื่อห้อง								
	D2-01 เลขหน้าห้องพัก ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	10.00	ชุด	1,200.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-02 เลขหน้าห้องพักพิเศษ ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	5.00	ชุด	1,200.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.1-01 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.1-02 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.2-02 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ขนาด 160 x 45 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E1.3-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ไค้ท ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
	E2.1-01 ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไค้ท ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป								
	E3.1-05 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-06 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-09 ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-11 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-12 ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-26 สำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-27 ห้องหัวหน้าสำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-03 ห้องเครื่อง ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-05 ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-06 ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-10 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-11 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-19 ANTE ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	8.00	ชุด	1,200.00	-	9,600.00	-	9,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	<u>F ป้ายเลข</u>								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุ ฟันสี สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุ ฟันสี สูง 20 ซม.	13.00	ชุด	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
1.3.18	งานป้าย ชั้น 15								
	ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	<u>A ป้ายแผนผังอาคาร</u>								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	2.00	ชุด	9,500.00	-	19,000.00	-	19,000.00	บริเวณลิฟท์

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B ป้ายบอกทาง								
	B2-01 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10 / NURSE STATION /สำนักงาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่ง								
	กลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์								
	ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02 หอผู้ป่วยศัลยกรรม 01-10 /หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ 01-05	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่ง								
	กลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์								
	ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-03 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10 /ห้องน้ำเจ้าหน้าที่	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่ง								
	กลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์								
	ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-04 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม / NURSE STATION ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้า	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	เพดาน								
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-05	สำนักงาน / หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10/ ห้องทานอาหาร (RESTAURANT)	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิกหนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B5-01	หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม / สำนักงาน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิกหนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
B5-02	หอผู้ป่วยศัลยกรรม /ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิกหนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C ป้ายแผนก								
	C1-02 หอผู้ป่วยศัลยกรรม ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	พ่นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลัง								
	ด้วย								
	อะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 213 ซม.								
	C2-01 หอผู้ป่วยศัลยกรรม ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	สเตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออก								
	ด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 213 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
	D2-01 เลขหน้าห้องพัก ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	10.00	ชุด	1,200.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-02 เลขหน้าห้องพักพิเศษ ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	5.00	ชุด	1,200.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.1-01 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	อิงค์เจ็ท								
	ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.1-02 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	เจ็ท								
	ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-06	DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-09	ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-10	ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-11	ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-12	ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-13	ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-26	สำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-27	ห้องหัวหน้าสำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-03	JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-05	ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.2-10	ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-11 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุลู่นูน สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุลู่นูน สูง 20 ซม.	13.00	ชุด	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
1.3.19	งานป้าย ชั้น 16								
	ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	2.00	ชุด	9,500.00	-	19,000.00	-	19,000.00	บริเวณลิฟท์
	B ป้ายบอกทาง								
	B2-01 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10 / NURSE STATION /สำนักงาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02 หอผู้ป่วยศัลยกรรม 01-10 /หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ 01-05	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-03 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10 /ห้องน้ำเจ้าหน้าที่	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่ง กลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-04 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม / NURSE STATION ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้า เพดาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-05 สำนักงาน / หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10/ ห้องทานอาหาร (RESTAURANT)	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่ง กลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B5-01 หอผู้ป่วยสัลยกรรม / สำนักงาน ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
B5-02	หอผู้ป่วยศัลยกรรม /ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
C1-02	หอผู้ป่วยศัลยกรรม ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	พ่นสีดำด้าน ขกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลัง								
	ด้วย								
	อะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 213 ซม.								
C2-01	หอผู้ป่วยศัลยกรรม ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	สแตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ขกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออก								
	ด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 213 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
D2-01	เลขหน้าห้องพัก ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	10.00	ชุด	1,200.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงก์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
D2-02	เลขหน้าห้องพักพิเศษ ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	5.00	ชุด	1,200.00	-	6,000.00	-	6,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.1-01 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบอื่นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.1-02 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบอื่นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.2-02 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E1.3-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ไคท์ ขนาด 160 x 45 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
	E2.1-01 ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E2.2-01 ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป								
	E3.1-03 ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-05 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-06 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-09 ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-11 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-12 ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-13 ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.1-26 สำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-27 ห้องหัวหน้าสำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-03 JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-05 ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-10 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-11 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	<u>F ป้ายเลข</u>								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสติกหนา 10 มม. ฉลุมันสี สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสติกหนา 10 มม. ฉลุมันสี สูง 20 ซม.	13.00	ชุด	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
1.3.20	งานป้าย ชั้น 17								
	ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	<u>A ป้ายแผนผังอาคาร</u>								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	2.00	ชุด	9,500.00	-	19,000.00	-	19,000.00	บริเวณลิฟท์
	<u>B ป้ายบอกทาง</u>								
	B2-01 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10 / NURSE STATION /สำนักงาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-02	หอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 / ห้องประชุม 01 (MEETING ROOM)	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-03	หอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 / หอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 / ห้องประชุม 01	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	(MEETING ROOM) / ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผ้าเพดาน								
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
B2-04	หอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 / NURSE STATION ป้ายบอกทาง / แบบยึดติด	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	กับผ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์								
	เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
B5-01	หอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	2.00	ชุด	3,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
	C1-02 หอผู้ป่วยพิเศษ VVIP ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส								
	หนา 10 มม. ขนาด 18 x 211 ซม.								
	C2-01 หอผู้ป่วยพิเศษ VVIP ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	สเตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 211 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
	D1-03 ห้องประชุม 01 (MEETING) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-03 เลขหน้าห้องพัก VVIP ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	13.00	ชุด	1,200.00	-	15,600.00	-	15,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.2-02 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตรัชรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E1.2-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์ เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ ไคคัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E1.3-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติด สติ๊กเกอร์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ไคคัท ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
	E2.1-01 ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคคัท ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E2.2-01 ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไคคัท ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป								
	E3.1-01 ล็อกเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-02 ล็อกเกอร์ชาย (Male Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-03 ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-05 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-06	DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-07	ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-09	ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-10	ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-11	ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-12	ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-13	ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-26	สำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-27	ห้องหัวหน้าสำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.2-03 JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-05 ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-07 ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-11 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุ พ่นสี สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสติก หนา 10 มม. ฉลุ พ่นสี สูง 20 ซม.	9.00	ชุด	1,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
1.3.21	งานป้าย ชั้น 18								
	ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	2.00	ชุด	9,500.00	-	19,000.00	-	19,000.00	บริเวณลิฟท์
	B ป้ายบอกทาง								
	B2-01 หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10 / NURSE STATION /สำนักงาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ได้คัท								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02 หอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 / ห้องประชุม 01 (MEETING ROOM)	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-03 หอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 / หอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 / ห้องประชุม 01	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	(MEETING ROOM) / ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน								
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-04 หอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 / NURSE STATION ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B5-01 หอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	2.00	ชุด	3,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	พื้นป้ายพลาสติก หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	ฟันสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C ป้ายแผนก								
	C1-02 หอผู้ป่วยพิเศษ VVIP ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน พ่นสี คำด้าน	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิกใส								
	หนา 10 มม. ขนาด 18 x 211 ซม.								
	C2-01 หอผู้ป่วยพิเศษ VVIP ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	สเตนเลสด้าน พ่นสีคำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช่อง LED ไฟส่องออก ด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 211 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
	D1-03 ห้องประชุม 01 (MEETING) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-03 เลขหน้าห้องพัก VVIP ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	13.00	ชุด	1,200.00	-	15,600.00	-	15,600.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.2-02 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์ เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
E1.3-03	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์ไคท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
E1.3-04	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ไคท์ ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
E2.1-01	ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 150 x 100 ซม.								
E2.2-01	ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป								
E3.1-01	ล็อกเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-02	ล็อกเกอร์ชาย (Male Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-03	ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
E3.1-05	ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติกเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.1-06 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-07 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-09 ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-11 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-12 ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-13 ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-26 สำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-27 ห้องหัวหน้าสำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-03 JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-05 ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หน้า 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ฟันลิเจียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ ไคท์								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
	C1-02 สำนักงาน OFFICE ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	ส텐เลสด้าน ฟันสีด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออก ด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 211 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
	D1-03 ห้องประชุม 01 (MEETING) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.1-01 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.1-02 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์ เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.2-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์ เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-29 ห้องไฟฟ้า ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-03 JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสติกหนา 10 มม. ฉลุลู่นูน สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสติกหนา 10 มม. ฉลุลู่นูน สูง 20 ซม.	5.00	ชุด	1,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
1.3.23	งานป้าย ชั้น 20								
	ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร พลาสติกหนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	2.00	ชุด	9,500.00	-	19,000.00	-	19,000.00	บริเวณลิฟท์
	B ป้ายบอกทาง								
	B2-01 สระว่ายน้ำ / LOUNG / ห้องสัมมนา ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	พื้นป้ายพลาสติกหนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								
	ฟลอสี่เหลี่ยม ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไคท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C ป้ายแผนก								
	C1-02 สระว่ายน้ำ ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	ส텐เลสค้ำน ฟ้นสีค้ำน ยกขอบ 5 ซม. ภายในช้อน LED ไฟส่องออกค้ำนหลัง								
	รองหลังค้ำยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 211 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้้ำ								
	E1.1-03 ACCESSIBLE TOILET ป้ายห้องน้้ำ / แบบยื่นจากผนัง	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.2-03 MEN ป้ายห้องน้้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-04 WOMEN ป้ายห้องน้้ำ / แบบติดผนัง พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E3 ป้ายท้วไป								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายท้วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-30 ห้องเตรียมการแสดง ป้ายท้วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-21 ห้องสัมมนา ป้ายท้วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-01 CONTROL ROOM ป้ายท้วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสติก หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ พื้นสี สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ พื้นสี สูง 20 ซม.	5.00	ชุด	1,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	รวมราคา งานป้าย Graphic & Signage					11,635,600.00	-	11,635,600.00	
	รวมราคา งานตกแต่งอาคาร					43,115,120.00	-	43,115,120.00	
	รวมราคา กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ					43,115,120.00	-	43,115,120.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวศลิัมพา สุนบุญสันธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวโศภิตตา ธิวัชรบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	กลุ่มงานที่ 3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ(งานภูมิทัศน์)								
1	งานภูมิสถาปัตยกรรม								
1.1	งานโครงสร้างรับถังบำบัดน้ำเสียและถังดักไขมัน								
	- เสาเข็มเจาะ DRY Process 0.40 ม. W/DOWEL BARS 6-DB 16 มม. x3.00 ม. ความลึกปลายเสาเข็มไม่น้อยกว่า 21 ม. รับน้ำหนักปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 30 ตัน	46.00	ตัน	19,000.00	2,000.00	874,000.00	92,000.00	966,000.00	
	- ตัดหัวเสาเข็ม 0.40m. W/DOWEL BARS 6-DB 16 มม.x3.00 ม.	46.00	ตัน	-	400.00	-	18,400.00	18,400.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.	383.90	ลบ.ม.	2,382.00	306.00	914,449.80	117,473.40	1,031,923.20	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบทั่วไป (คิด 100%)	1,922.80	ตร.ม.	-	115.00	-	221,122.00	221,122.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคารชั้นเดียว)	961.40	ลบ.ฟ.	400.00	-	384,560.00	-	384,560.00	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB. 6 (GRADE SR24)	-	กก.	25.73	4.10	-	-	-	
	RB. 9 (GRADE SR24)	598.29	กก.	24.96	4.10	14,933.32	2,452.99	17,386.31	
	DB. 12 (GRADE SD40)	-	กก.	24.46	3.30	-	-	-	
	DB. 16 (GRADE SD40)	11,268.72	กก.	24.26	3.30	273,379.15	37,186.78	310,565.92	
	DB. 20 (GRADE SD40)	31,128.84	กก.	24.26	2.90	755,185.66	90,273.64	845,459.29	
	DB. 25 (GRADE SD40)	5,034.96	กก.	24.26	2.90	122,148.13	14,601.38	136,749.51	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,440.92	กก.	28.00	-	40,345.76	-	40,345.76	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	480.70	กก.	32.00	-	15,382.40	-	15,382.40	
	- ทราฮายาบดอัดแน่น	37.40	ลบ.ม.	495.00	91.00	18,513.00	3,403.40	21,916.40	
	- คอนกรีตหยาบ	18.70	ลบ.ม.	2,193.10	391.00	41,010.97	7,311.70	48,322.67	
	- ฝาป่อ/CAST IRON COVER HEAVY DUTY TYPE 800x800 มม.	10.00	ชุด	14,700.00	500.00	147,000.00	5,000.00	152,000.00	
	- ฝาป่อ/CAST IRON COVER HEAVY DUTY TYPE 1000x1000 มม.	6.00	ชุด	21,150.00	500.00	126,900.00	3,000.00	129,900.00	
	- PLASTIC 0.20mm. THK.LAY UNDER RC.SLAB	354.20	ตร.ม.	5.00	30.00	1,771.00	10,626.00	12,397.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างรับถังบำบัดน้ำเสียและถังดักไขมัน					3,729,579.18	622,851.29	4,352,430.47	
1.2	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (รั้วและถนน)								
	- เสาเข็มเจาะระบบ DRY Process dia 0.40 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 21 ม.	53.00	ต้น	19,000.00	2,000.00	1,007,000.00	106,000.00	1,113,000.00	
	รับนน.ปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 30 ต้น/ต้น								
	- สกัดหัวเสาเข็มเจาะ dia 0.40 ม.	53.00	ต้น	-	400.00	-	21,200.00	21,200.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.	259.60	ลบ.ม.	2,382.00	306.00	618,367.20	79,437.60	697,804.80	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบทั่วไป (คิด 100%)	1,076.90	ตร.ม.	-	115.00	-	123,843.50	123,843.50	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคารชั้นเดียว)	538.45	ลบ.ฟ.	400.00	-	215,380.00	-	215,380.00	
	- งานเหล็กเสริม								
	RB. 6 (GRADE SR24)	-	กก.	25.73	4.10	-	-	-	
	RB. 9 (GRADE SR24)	1,877.01	กก.	24.96	4.10	46,850.17	7,695.74	54,545.91	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	DB. 12 (GRADE SD40)	1,471.86	กก.	24.46	3.30	36,001.70	4,857.14	40,858.83	
	DB. 16 (GRADE SD40)	2,313.24	กก.	24.26	3.30	56,119.20	7,633.69	63,752.89	
	DB. 20 (GRADE SD40)	31,733.79	กก.	24.26	2.90	769,861.75	92,027.99	861,889.74	
	DB. 25 (GRADE SD40)	1,585.08	กก.	24.26	2.90	38,454.04	4,596.73	43,050.77	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,169.42	กก.	31.92	-	37,327.89	-	37,327.89	
	- ตะปู (คิด 25% ของไม้แบบทั้งหมด)	269.23	กก.	32.00	-	8,615.20	-	8,615.20	
	- ทราขยhabบดอัดแน่น	79.20	ลบ.ม.	495.00	91.00	39,204.00	7,207.20	46,411.20	
	- คอนกรีตหยาบ	79.20	ลบ.ม.	2,193.10	391.00	173,693.52	30,967.20	204,660.72	
	- คัด joint	605.00	ตร.ม.	50.00	50.00	30,250.00	30,250.00	60,500.00	
	- MANHOLE 0.80x0.80 ม.	26.00	ชุด	10,000.00	1,000.00	260,000.00	26,000.00	286,000.00	
	- ฝาบ่อพัก 0.75x0.75 ม.	26.00	ชุด	5,000.00	600.00	130,000.00	15,600.00	145,600.00	
	รวมราคา หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (รั้วและถนน)					3,467,124.66	557,316.79	4,024,441.45	
1.3	งานภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร								
1.3.1	ชั้น 1 งานไม้ยืนต้นและไม้พุ่มคลุมดิน								
	ไม้ยืนต้น								
	- ดันสารภี ศก. 5"-11" สูง 5 ม.	3.00	ต้น	6,000.00	800.00	18,000.00	2,400.00	20,400.00	
	- ดันลำควน ศก. 4"-6"-8" สูง 5-6 ม.	3.00	ต้น	6,000.00	800.00	18,000.00	2,400.00	20,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้พุ่มคลุมดิน								
	- เตยหอม 6"@0.30 ม. สูง 0.30 ม.	160.00	ต้น	8.00	5.00	1,280.00	800.00	2,080.00	
	- หนวดปลาชุก 4"@0.10 ม. สูง 0.05 ม.	300.00	ต้น	4.00	3.00	1,200.00	900.00	2,100.00	
	- ช้อนทอง ตัดพุ่ม 8"@0.35 ม. สูง 0.30 ม.	30.00	ต้น	150.00	10.00	4,500.00	300.00	4,800.00	
1.3.2	ชั้น 1 ค้ำยันและดินปลูกต้นไม้								
	- ดินปลูกไม้ยืนต้น	11.40	ลบ.ม.	550.00	150.00	6,267.80	1,709.40	7,977.20	
	- ดินปลูกไม้พุ่ม/ไม้คลุมดิน	607.20	ลบ.ม.	550.00	150.00	333,960.00	91,080.00	425,040.00	
	- ดินปลูกหญ้า	49.50	ลบ.ม.	550.00	150.00	27,225.00	7,425.00	34,650.00	
	- ชุดค้ำยันลวดสลิ้ง (สำหรับไม้ยืนต้น ขนาด 4"- 6")	18.00	ชุด	2,800.00	500.00	50,400.00	9,000.00	59,400.00	
	รวมราคา งานภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร					460,832.80	116,014.40	576,847.20	
1.4	งานภูมิทัศน์ตัวอาคาร								
1.4.1	ชั้น 8 ไม้ยืนต้นและไม้พุ่มคลุมดิน								
	ไม้ยืนต้น								
	- ต้นข่อย ศก. 5"-11" สูง 3-5 ม.	2.00	ต้น	5,500.00	800.00	11,000.00	1,600.00	12,600.00	
	- ต้นสารภี ศก. 5"-11" สูง 3-5 ม.	2.00	ต้น	6,000.00	800.00	12,000.00	1,600.00	13,600.00	
	- ต้นพุทจีบ ศก. 4"-6" สูง 3-4 ม.	3.00	ต้น	4,000.00	800.00	12,000.00	2,400.00	14,400.00	
	- ต้นพุทร้อยมาลัย ศก. 5"-11" สูง 3-5 ม.	2.00	ต้น	4,000.00	800.00	8,000.00	1,600.00	9,600.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้พุ่มคลุมดิน								
	- เสริมฐิ่ไช่งอนเขียว 6"@0.20 ม. สูง 0.20 ม.	400.00	ต้น	25.00	5.00	10,000.00	2,000.00	12,000.00	
	- ว่านพัดโบกเขียว 10@0.30 ม. สูง 0.20 ม.	36.00	ต้น	150.00	15.00	5,400.00	540.00	5,940.00	
	- การะเกดค้างแกระ 6"@0.25 ม. สูง 0.25 ม.	133.00	ต้น	15.00	5.00	1,995.00	665.00	2,660.00	
	- เขี้ยวกระแต 8"@0.25 ม. สูง 0.25 ม.	65.00	ต้น	180.00	10.00	11,700.00	650.00	12,350.00	
	- หญ้าม้าเลเชีย ขนาด 0.50x1.00 ม.	605.00	ตร.ม.	45.00	15.00	27,225.00	9,075.00	36,300.00	
1.4.2	ชั้น 8 ค้ายันแลชั้น 8 ค้ายันและดินปลูกต้นไม้								
	- ดินปลูกไม้ยืนต้น	28.60	ลบ.ม.	550.00	150.00	15,730.00	4,290.00	20,020.00	
	- ดินปลูกไม้พุ่ม/ไม้คลุมดิน	705.10	ลบ.ม.	550.00	150.00	387,805.00	105,765.00	493,570.00	
	- ดินปลูกหญ้า	605.00	ลบ.ม.	550.00	150.00	332,750.00	90,750.00	423,500.00	
	- ชุดค้ายันลวดสลิง (สำหรับไม้ยืนต้น ขนาด 4"- 6")	27.00	ชุด	2,800.00	500.00	75,600.00	13,500.00	89,100.00	
1.4.3	ชั้น 13 ไม้ยืนต้นและไม้พุ่มคลุมดิน								
	ไม้ยืนต้น								
	- ต้นข่อย ศก. 5"-11" สูง 3-5 ม.	2.00	ต้น	5,500.00	800.00	11,000.00	1,600.00	12,600.00	
	- ต้นสารภี ศก. 5"-11" สูง 3-5 ม.	2.00	ต้น	6,000.00	800.00	12,000.00	1,600.00	13,600.00	
	- ต้นพุทจีบ ศก. 4"-6" สูง 3-4 ม.	2.00	ต้น	4,000.00	800.00	8,000.00	1,600.00	9,600.00	
	- ต้นพุทร้อยมาลัย ศก. 5"-11" สูง 3-5 ม.	2.00	ต้น	4,000.00	800.00	8,000.00	1,600.00	9,600.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้พุ่มคลุมดิน					-	-	-	
	- เสริมฐิ่ไช่ง่อนเขียว 6"@0.20 ม. สูง 0.20 ม.	200.00	ต้น	25.00	5.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	
	- ว่านพัดโบกเขียว 10@0.30 ม. สูง 0.20 ม.	12.00	ต้น	150.00	15.00	1,800.00	180.00	1,980.00	
	- การะเกดค้างแกระ 6"@0.25 ม. สูง 0.25 ม.	67.00	ต้น	15.00	5.00	1,005.00	335.00	1,340.00	
	- เขี้ยวกระแต 8"@0.25 ม. สูง 0.25 ม.	30.00	ต้น	180.00	10.00	5,400.00	300.00	5,700.00	
	- หญ้าม้าเลเชีย ขนาด 0.50x1.00 ม.	385.00	ตร.ม.	45.00	15.00	17,325.00	5,775.00	23,100.00	
1.4.4	ชั้น 13 ค้ำยันและดินปลูกต้นไม้								
	- ดินปลูกไม้ยืนต้น	25.30	ลบ.ม.	550.00	150.00	13,915.00	3,795.00	17,710.00	
	- ดินปลูกไม้พุ่ม/ไม้คลุมดิน	453.20	ลบ.ม.	550.00	150.00	249,260.00	67,980.00	317,240.00	
	- ดินปลูกหญ้า	385.00	ลบ.ม.	550.00	150.00	211,750.00	57,750.00	269,500.00	
	- ชุดค้ำยันลวดสลิง (สำหรับไม้ยืนต้น ขนาด 4"- 6")	24.00	ชุด	2,800.00	500.00	67,200.00	12,000.00	79,200.00	
1.4.5	ชั้น 17 ไม้ยืนต้นและไม้พุ่มคลุมดิน								
	ไม้ยืนต้น								
	- ต้นข่อย ศก. 5"-11" สูง 3-5 ม.	2.00	ต้น	5,500.00	800.00	11,000.00	1,600.00	12,600.00	
	- ต้นสารภี ศก. 5"-11" สูง 3-5 ม.	2.00	ต้น	6,000.00	800.00	12,000.00	1,600.00	13,600.00	
	- ต้นพุทจีบ ศก. 4"-6" สูง 3-4 ม.	2.00	ต้น	4,000.00	800.00	8,000.00	1,600.00	9,600.00	
	- ต้นพุทร้อยมาลัย ศก. 5"-11" สูง 3-5 ม.	2.00	ต้น	4,000.00	800.00	8,000.00	1,600.00	9,600.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้พุ่มคลุมดิน								
	- เสริมฐิ่ไช่ง่อนเขียว 6"@0.20 ม. สูง 0.20 ม.	180.00	ต้น	25.00	5.00	4,500.00	900.00	5,400.00	
	- ว่านพัดโบกเขียว 10@0.30 ม. สูง 0.20 ม.	10.00	ต้น	150.00	15.00	1,500.00	150.00	1,650.00	
	- การะเกดค้างแกระ 6"@0.25 ม. สูง 0.25 ม.	58.00	ต้น	15.00	5.00	870.00	290.00	1,160.00	
	- เขี้ยวกระแต 8"@0.25 ม. สูง 0.25 ม.	25.00	ต้น	180.00	10.00	4,500.00	250.00	4,750.00	
	- หญ้าม้าเลเชีย ขนาด 0.50x1.00 ม.	330.00	ตร.ม.	45.00	15.00	14,850.00	4,950.00	19,800.00	
1.4.6	ชั้น 17 ค้ายันและดินปลูกต้นไม้								
	- ดินปลูกไม้ยืนต้น	25.30	ลบ.ม.	550.00	150.00	13,915.00	3,795.00	17,710.00	
	- ดินปลูกไม้พุ่ม/ไม้คลุมดิน	388.58	ลบ.ม.	550.00	150.00	213,716.25	58,286.25	272,002.50	
	- ดินปลูกหญ้า	330.00	ลบ.ม.	550.00	150.00	181,500.00	49,500.00	231,000.00	
	- ชุดค้ายันลวดสลิง (สำหรับไม้ยืนต้น ขนาด 4"- 6")	24.00	ชุด	2,800.00	500.00	67,200.00	12,000.00	79,200.00	
1.4.7	ชั้น 20 ไม้ยืนต้นและไม้พุ่มคลุมดิน								
	ไม้ยืนต้น								
	- ต้นพุคจีบ ศก. 4"-6" สูง 3-4 ม.	2.00	ต้น	5,500.00	800.00	11,000.00	1,600.00	12,600.00	
	ไม้พุ่มคลุมดิน								
	- เสริมฐิ่ไช่ง่อนเขียว 6"@0.20 ม. สูง 0.20 ม.	60.00	ต้น	25.00	5.00	1,500.00	300.00	1,800.00	
	- ว่านพัดโบกเขียว 10@0.30 ม. สูง 0.20 ม.	10.00	ต้น	150.00	15.00	1,500.00	150.00	1,650.00	
	- หญ้าม้าเลเชีย ขนาด 0.50x1.00 ม.	110.00	ตร.ม.	45.00	15.00	4,950.00	1,650.00	6,600.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.4.8	ชั้น 20 ค้ำยันและดินปลูกต้นไม้								
	- ดินปลูกไม้ยืนต้น	6.34	ลบ.ม.	550.00	150.00	3,484.80	950.40	4,435.20	
	- ดินปลูกไม้พุ่ม/ไม้คลุมดิน	147.18	ลบ.ม.	550.00	150.00	80,949.00	22,077.00	103,026.00	
	- ดินปลูกหญ้า	110.00	ลบ.ม.	550.00	150.00	60,500.00	16,500.00	77,000.00	
	- ชุดค้ำยันลวดสลิ้ง (สำหรับ ไม้ยืนต้น ขนาด 4"- 6")	6.00	ชุด	2,800.00	500.00	16,800.00	3,000.00	19,800.00	
	รวมราคา งานภูมิทัศน์ตัวอาคาร					2,245,095.05	572,698.65	2,817,793.70	
	รวมราคา งานภูมิสถาปัตยกรรม					9,902,631.69	1,868,881.13	11,771,512.82	
	รวมราคา กลุ่มงานที่ 3 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ(งานภูมิทัศน์)					9,902,631.69	1,868,881.13	11,771,512.82	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวศิลัมพา สุนบุญสันธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวไศกิตตา ธิวัชรบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิน

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 2 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ หรือจัดซื้อ								
1	งานครุภัณฑ์								
1.1	รวมราคา งานครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์	1.00	งาน			15,283,740.00	-	15,283,740.00	
1.2	รวมราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน	1.00	งาน			62,893,875.00	-	62,893,875.00	
1.3	รวมราคา งานครุภัณฑ์ งานอื่นๆ	1.00	งาน			21,247,300.00	-	21,247,300.00	
1.4	รวมราคา ครุภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room และครุภัณฑ์ห้องผู้ป่วย	1.00	งาน			158,153,678.00	-	158,153,678.00	
1.5	รวมราคา ลิฟท์โดยสารและบันไดเลื่อน	1.00	งาน			61,150,000.00	-	61,150,000.00	
	รวมราคา ส่วนงานที่ 2 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ หรือจัดซื้อ					318,728,593.00	-	318,728,593.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวศลิัมพา สุนบุญสันธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวโศภิตตา อภิกระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 2 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ หรือจัดซื้อ								
1	งานครุภัณฑ์								
1.1	งานครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์								
1.1.1	ห้องประชุม 10 ที่นั่ง (11 ห้อง)								
	ระบบภาพ								
	- 65" แอลอีดีทีวี พร้อมขาแขวน	11.00	จอ	41,000.00	-	451,000.00	-	451,000.00	
	- แผงส่งสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	11.00	เครื่อง	20,000.00	-	220,000.00	-	220,000.00	
	- ชุดรับสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	11.00	เครื่อง	22,000.00	-	242,000.00	-	242,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	40,000.00	-	-	-	
1.1.2	ห้องประชุม 10 ที่นั่ง แบบ VIDEO CONFERENCING (5 ห้อง)								
	ระบบภาพ								
	- 65" แอลอีดีทีวี พร้อมขาแขวน	5.00	จอ	41,000.00	-	205,000.00	-	205,000.00	
	- แผงส่งสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	5.00	เครื่อง	20,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	
	- ชุดรับสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	5.00	เครื่อง	22,000.00	-	110,000.00	-	110,000.00	
	- เครื่อง VIDEO CONFERENCING แบบที่ 1	5.00	เครื่อง	28,500.00	-	142,500.00	-	142,500.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	45,000.00	-	-	-	
1.1.3	ห้องประชุม 12 ที่ห้อง (4 ห้อง)								
	ระบบภาพ								
	- 75" แอลอีดีทีวี พร้อมขาแขวน	4.00	จอ	52,000.00	-	208,000.00	-	208,000.00	
	- แผงส่งสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	8.00	เครื่อง	20,000.00	-	160,000.00	-	160,000.00	
	- ชุดรับสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	8.00	เครื่อง	22,000.00	-	176,000.00	-	176,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	43,000.00	-	-	-	
1.1.4	ห้องประชุม 14 ที่ห้อง (3 ห้อง)								
	ระบบเสียง								
	- ชุดประชุมสำหรับประธาน	3.00	เครื่อง	14,700.00	-	44,100.00	-	44,100.00	
	- ชุดประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม	39.00	เครื่อง	14,700.00	-	573,300.00	-	573,300.00	
	- เครื่องจ่ายไฟและควบคุม	3.00	เครื่อง	59,000.00	-	177,000.00	-	177,000.00	
	- เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล แบบที่ 1	3.00	เครื่อง	49,000.00	-	147,000.00	-	147,000.00	
	- เครื่องขยายเสียงแบบ 2 ช่องสัญญาณ แบบที่ 2	3.00	เครื่อง	37,000.00	-	111,000.00	-	111,000.00	
	- ลำโพงเพดาน ขนาด 4 นิ้ว	15.00	ตัว	5,100.00	-	76,500.00	-	76,500.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	50,000.00	-	-	-	
	ระบบภาพ และควบคุม								
	- จอฉายแบบมอเตอร์ ขนาด 100" 16:10	3.00	เครื่อง	10,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
	- เครื่องฉายภาพ ขนาด 5,000 ANSI Laser	3.00	เครื่อง	130,000.00	-	390,000.00	-	390,000.00	
	- แผงส่งสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	6.00	เครื่อง	20,000.00	-	120,000.00	-	120,000.00	
	- ชุดรับสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	6.00	เครื่อง	22,000.00	-	132,000.00	-	132,000.00	
	- ชุดรับส่งสัญญาณภาพ HDMI ผ่านสาย CATx	3.00	ชุด	18,000.00	-	54,000.00	-	54,000.00	
	- เครื่องสลับสัญญาณภาพ HDMI ขนาด 4x4	3.00	เครื่อง	92,000.00	-	276,000.00	-	276,000.00	
	- เครื่อง VIDEO CONFERENCING แบบที่ 2	3.00	เครื่อง	37,000.00	-	111,000.00	-	111,000.00	
	- กล้อง Pan / Tilt / Zoom แบบที่ 2	3.00	เครื่อง	50,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	
	- รีโมทควบคุมกล้อง	3.00	เครื่อง	37,000.00	-	111,000.00	-	111,000.00	
	- แผงควบคุมอัตโนมัติแบบปุ่มกด	3.00	แผง	33,000.00	-	99,000.00	-	99,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ชุดควบคุมมอเตอร์	3.00	ชุด	6,000.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	- เน็ตเว็คสวิตช์ 8 Port 10/100/1000 Mbps พร้อม PoE 4 Port	3.00	เครื่อง	5,200.00	-	15,600.00	-	15,600.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ 15U	3.00	ตู้	20,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	80,000.00	-	-	-	
1.1.5	ห้องประชุม 16 ที่นั่ง (12 ห้อง)								
	ระบบเสียง								
	- เครื่องขยายเสียงแบบ 2 ช่องสัญญาณ แบบที่ 1	12.00	เครื่อง	20,000.00	-	240,000.00	-	240,000.00	
	- ลำโพงคู่หน้า	24.00	ตู้	7,000.00	-	168,000.00	-	168,000.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ 15U	12.00	ตู้	15,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	15,000.00	-	-	-	
	ระบบภาพ								
	- จอฉายแบบมอเตอร์ ขนาด 100" 16:10	12.00	จอ	10,000.00	-	120,000.00	-	120,000.00	
	- เครื่องฉายภาพ ขนาด 5,000 ANSI Laser	12.00	เครื่อง	130,000.00	-	1,560,000.00	-	1,560,000.00	
	- แผงส่งสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	24.00	เครื่อง	20,000.00	-	480,000.00	-	480,000.00	
	- ชุดรับสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	24.00	เครื่อง	22,000.00	-	528,000.00	-	528,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	20,000.00	-	-	-	
1.1.6	ห้องเรียน 25-30 ที่นั่ง (4 ห้อง)								
	ระบบเสียง								
	- ไมโครโฟนสำหรับผู้บรรยาย	4.00	ตัว	17,000.00	-	68,000.00	-	68,000.00	
	- ไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย แบบที่ 2	8.00	เครื่อง	12,600.00	-	100,800.00	-	100,800.00	
	- เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมขยายในตัว	4.00	เครื่อง	23,270.00	-	93,080.00	-	93,080.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลำโพงเพดาน ขนาด 4 นิ้ว	16.00	ตัว	5,100.00	-	81,600.00	-	81,600.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ 15U	4.00	ตู้	15,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	20,000.00	-	-	-	
	ระบบภาพ								
	- 86" แอลอีดีมอนิเตอร์ พร้อมขาแขวน	4.00	จอ	177,450.00	-	709,800.00	-	709,800.00	
	- แผงส่งสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	8.00	เครื่อง	20,000.00	-	160,000.00	-	160,000.00	
	- ชุดรับสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	8.00	เครื่อง	22,000.00	-	176,000.00	-	176,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	10,000.00	-	-	-	
1.1.7	ห้องเรียน 36 ที่นั่ง (1 ห้อง)								
	ระบบเสียง								
	- ไมโครโฟนสำหรับผู้บรรยาย	1.00	ตัว	17,000.00	-	17,000.00	-	17,000.00	
	- ไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย แบบที่ 2	2.00	เครื่อง	12,600.00	-	25,200.00	-	25,200.00	
	- เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมขยายในตัว	1.00	เครื่อง	23,270.00	-	23,270.00	-	23,270.00	
	- ลำโพงเพดาน ขนาด 4 นิ้ว	6.00	ตัว	5,100.00	-	30,600.00	-	30,600.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ 15U	1.00	ตู้	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	25,000.00	-	-	-	
	ระบบภาพ								
	- จอฉายแบบมอเตอร์ ขนาด 133" 16:10	2.00	จอ	14,600.00	-	29,200.00	-	29,200.00	
	- เครื่องฉายภาพ ขนาด 6,000 ANSI Laser	1.00	เครื่อง	156,000.00	-	156,000.00	-	156,000.00	
	- แผงส่งสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	2.00	เครื่อง	20,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	
	- ชุดรับสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	2.00	เครื่อง	22,000.00	-	44,000.00	-	44,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	15,000.00	-	-	-	
1.1.8	ห้องสัมมนา ชั้น 20 (1 ห้อง)								
	ระบบเสียง								
	- ไมโครโฟนสำหรับผู้บรรยาย	1.00	ตัว	17,000.00	-	17,000.00	-	17,000.00	
	- ไมโครโฟนมือถือแบบสาย	2.00	ตัว	5,500.00	-	11,000.00	-	11,000.00	
	- ไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย แบบที่ 1	2.00	ชุด	27,600.00	-	55,200.00	-	55,200.00	
	- ไมโครโฟนไร้สายแบบเกี่ยวหู	1.00	ชุด	38,200.00	-	38,200.00	-	38,200.00	
	- ชุดขยายสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย พร้อมเสาอากาศ	1.00	ชุด	38,700.00	-	38,700.00	-	38,700.00	
	- เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล	1.00	เครื่อง	140,000.00	-	140,000.00	-	140,000.00	
	- เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล แบบที่ 2	1.00	เครื่อง	130,000.00	-	130,000.00	-	130,000.00	
	- เครื่องขยายเสียงแบบ 2 ช่องสัญญาณ แบบที่ 2	1.00	เครื่อง	37,000.00	-	37,000.00	-	37,000.00	
	- ลำโพงหลักแบบ Digitally SteerableLine Arrays	2.00	ตัว	580,000.00	-	1,160,000.00	-	1,160,000.00	
	- ลำโพงขับเสียงต่ำ	2.00	ตัว	50,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	
	- ลำโพงมอนิเตอร์เวที	2.00	ตัว	40,000.00	-	80,000.00	-	80,000.00	
	- ลำโพงเพดาน (PRE-FUNCTION)	13.00	ตัว	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
	- ชุดเร่งลดเสียง	1.00	ตัว	1,490.00	-	1,490.00	-	1,490.00	
	- ลำโพงมอนิเตอร์ห้องควบคุม	2.00	ตัว	7,000.00	-	14,000.00	-	14,000.00	
	- ขาดังไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ	2.00	ชุด	800.00	-	1,600.00	-	1,600.00	
	- ขาดังไมโครโฟนแบบตั้งพื้น	2.00	ชุด	1,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	200,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ระบบภาพ								
	- จอ LED WALL P3 ขนาด 4.4 x 2.4 เมตร	1.00	ชุด	1,320,000.00	-	1,320,000.00	-	1,320,000.00	
	- โครงสร้างสำหรับจอ LED	1.00	ชุด	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	- เครื่องประมวลผลจอ LED	1.00	เครื่อง	180,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	- เครื่องสลับสัญญาณภาพ HDMI ขนาด 8x8	1.00	เครื่อง	145,000.00	-	145,000.00	-	145,000.00	
	- แผงส่งสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	2.00	แผง	20,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	
	- ชุดรับสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	2.00	ชุด	22,000.00	-	44,000.00	-	44,000.00	
	- ชุดรับส่งสัญญาณภาพ HDMI ผ่านสาย CATx	4.00	ชุด	18,000.00	-	72,000.00	-	72,000.00	
	- เครื่องนาเสนองานแบบไร้สาย	1.00	เครื่อง	93,000.00	-	93,000.00	-	93,000.00	
	- เครื่องบันทึกภาพ HDMI	1.00	เครื่อง	203,000.00	-	203,000.00	-	203,000.00	
	- กล้อง Pan / Tilt / Zoom แบบที่ 1	2.00	เครื่อง	85,000.00	-	170,000.00	-	170,000.00	
	- รีโมทควบคุมกล้อง	1.00	เครื่อง	37,000.00	-	37,000.00	-	37,000.00	
	- 24 นิ้วแอลอีดีมอนิเตอร์ห้องควบคุม	1.00	จอ	8,500.00	-	8,500.00	-	8,500.00	
	- 55 นิ้วแอลอีดีทีวี (ห้องเตรียมการแสดง)	1.00	จอ	25,900.00	-	25,900.00	-	25,900.00	
	- 55 นิ้วแอลอีดีทีวี (PRE-FUNCTION)	2.00	จอ	25,900.00	-	51,800.00	-	51,800.00	
	- เครื่องแสดงสื่อประชาสัมพันธ์	2.00	เครื่อง	23,000.00	-	46,000.00	-	46,000.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ 42U	1.00	ตู้	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	750,000.00	-	-	-	
	ระบบควบคุม								
	- เครื่องประมวลผลกลางสำหรับควบคุมระบบ	1.00	เครื่อง	129,000.00	-	129,000.00	-	129,000.00	
	- แผงควบคุมแบบ หน้าจอสัมผัสไร้สาย	1.00	ชุด	55,000.00	-	55,000.00	-	55,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่ก่อสร้าง	คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่	

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานครุภัณฑ์โต๊ะกลาง					4,654,300.00	-	4,654,300.00	
1.2.2	งานครุภัณฑ์โต๊ะ								
	TA-01 โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	18.00	ชุด	52,000.00	-	936,000.00	-	936,000.00	
	TA-02R โต๊ะทำงาน 1 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	35.00	ชุด	29,165.00	-	1,020,775.00	-	1,020,775.00	
	TA-02L โต๊ะทำงาน 1 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	28.00	ชุด	29,165.00	-	816,620.00	-	816,620.00	
	TA-03 โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	5.00	ชุด	32,000.00	-	160,000.00	-	160,000.00	
	TA-04 โต๊ะประชุม 14 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	3.00	ชุด	108,000.00	-	324,000.00	-	324,000.00	
	TA-05 โต๊ะห้องเอนกประสงค์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	84.00	ชุด	13,650.00	-	1,146,600.00	-	1,146,600.00	
	TA-06 โต๊ะสูงสำหรับรับประทานอาหาร ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	45.00	ชุด	20,250.00	-	911,250.00	-	911,250.00	
	TA-07 โต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	275.00	ชุด	6,615.00	-	1,819,125.00	-	1,819,125.00	
	TA-08 โต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	40.00	ชุด	6,615.00	-	264,600.00	-	264,600.00	
	TA-09 โต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	26.00	ชุด	12,150.00	-	315,900.00	-	315,900.00	
	TA-10 โต๊ะเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	1.00	ชุด	102,600.00	-	102,600.00	-	102,600.00	
	TA-11 โต๊ะทำงาน 3 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	10.00	ชุด	96,420.00	-	964,200.00	-	964,200.00	
	TA-12 โต๊ะเอนกประสงค์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	7.00	ชุด	6,615.00	-	46,305.00	-	46,305.00	
	TA-13 โต๊ะแต่งตัว ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	-	ชุด	95,000.00	-	-	-	-	
	TA-14 โต๊ะเอนกประสงค์ 2 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	2.00	ชุด	30,308.00	-	60,616.00	-	60,616.00	
	TA-15 โต๊ะทำงาน 2 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	13.00	ชุด	57,870.00	-	752,310.00	-	752,310.00	
	TA-16 โต๊ะทำงาน 4 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	4.00	ชุด	121,320.00	-	485,280.00	-	485,280.00	
	TA-17 โต๊ะทำงาน 8 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	6.00	ชุด	192,960.00	-	1,157,760.00	-	1,157,760.00	
	TA-18 โต๊ะประชุม 16 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	6.00	ชุด	70,380.00	-	422,280.00	-	422,280.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	TA-19 โต๊ะทำงาน ขนาดประมาณ : 3600 x 1200 x 750 (กว้าง x ลึก x สูง)	-	ชุด	108,000.00	-	-	-	-	
	TA-20 โต๊ะประชุม ขนาดประมาณ : 3600 x 600 x 750 (กว้าง x ลึก x สูง)	-	ชุด	70,200.00	-	-	-	-	
	TA-21 โต๊ะทำงาน 2 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	6.00	ชุด	101,760.00	-	610,560.00	-	610,560.00	
	TA-22 โต๊ะทำงาน 6 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	4.00	ชุด	104,760.00	-	419,040.00	-	419,040.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์โต๊ะ					12,735,821.00	-	12,735,821.00	
1.2.3	งานครุภัณฑ์เก้าอี้								
	CH-01 เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	359.00	ชุด	6,700.00	-	2,405,300.00	-	2,405,300.00	
	CH-02 เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	90.00	ชุด	8,700.00	-	783,000.00	-	783,000.00	
	CH-03 เก้าอี้รับแขก ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	130.00	ชุด	4,200.00	-	546,000.00	-	546,000.00	
	CH-04 เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง ไม่มีหัวแขน ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	455.00	ชุด	5,400.00	-	2,457,000.00	-	2,457,000.00	
	CH-05 เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	131.00	ชุด	5,200.00	-	681,200.00	-	681,200.00	
	CH-06 เก้าอี้รับประทานอาหาร ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	553.00	ชุด	2,160.00	-	1,194,480.00	-	1,194,480.00	
	CH-07 เก้าอี้รับประทานอาหาร ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	204.00	ชุด	6,900.00	-	1,407,600.00	-	1,407,600.00	
	CH-08 เก้าอี้สตูลสูงรับประทานอาหาร ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	90.00	ชุด	6,804.00	-	612,360.00	-	612,360.00	
	CH-09 เก้าอี้แถวพักคอยแบบ 3 ที่นั่ง 1 ที่วางของ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	16.00	ชุด	34,100.00	-	545,600.00	-	545,600.00	
	CH-10 เก้าอี้แถวพักคอยแบบ 3 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	85.00	ชุด	28,500.00	-	2,422,500.00	-	2,422,500.00	
	CH-11 เก้าอี้แถวพักคอยแบบ 4 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	9.00	ชุด	36,000.00	-	324,000.00	-	324,000.00	
	CH-12 เก้าอี้เอนกประสงค์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	160.00	ชุด	5,972.40	-	955,584.00	-	955,584.00	
	CH-13 เก้าอี้เลคเชอร์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	112.00	ชุด	4,200.00	-	470,400.00	-	470,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CH-14 เก้าอี้รับประทานอาหาร ห้อง VVIP ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	104.00	ชุด	3,800.00	-	395,200.00	-	395,200.00	
	CH-15 เก้าอี้ห้องเล็บที่นั่งกลมล้อเลื่อน ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	107.00	ชุด	6,480.00	-	693,360.00	-	693,360.00	
	CH-16 เก้าอี้สตูลกลม ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	27.00	ชุด	3,500.00	-	94,500.00	-	94,500.00	
	CH-17 เก้าอี้สำหรับโต๊ะเอนกประสงค์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	28.00	ชุด	2,400.00	-	67,200.00	-	67,200.00	
	CH-18 เก้าอี้สำหรับอาบแดด ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	6.00	ชุด	5,200.00	-	31,200.00	-	31,200.00	
	CH-19 เก้าอี้โยก ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	9.00	ชุด	12,500.00	-	112,500.00	-	112,500.00	
	CH-20 เก้าอี้สตูลห้องเล็บ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	32.00	ชุด	5,130.00	-	164,160.00	-	164,160.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์เก้าอี้					16,363,144.00	-	16,363,144.00	
1.2.4	งานครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร								
	CL-01 ตู้เอกสารเดี่ยว บานเปิดปิด ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	9.00	ชุด	6,480.00	-	58,320.00	-	58,320.00	
	CL-02 ตู้เอกสารเดี่ยว บานเปิดปิด ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	7.00	ชุด	6,120.00	-	42,840.00	-	42,840.00	
	CL-03 ตู้ลิ้นชักแบบล้อเลื่อน ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	-	ชุด	5,220.00	-	-	-	-	
	CL-04 ตู้เอกสารสูงบานเปิดปิด ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	81.00	ชุด	15,300.00	-	1,239,300.00	-	1,239,300.00	
	CL-05 ตู้เหล็กสูงเก็บเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ บานกระจกแบบเลื่อน ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	186.00	ชุด	16,500.00	-	3,069,000.00	-	3,069,000.00	
	CL-06 ตู้เหล็กสูงเก็บผ้าสะอาด บานกระจกแบบเลื่อน ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	131.00	ชุด	15,300.00	-	2,004,300.00	-	2,004,300.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร					6,413,760.00	-	6,413,760.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.2.5	งานครุภัณฑ์ โซฟา								
	SE-01 โซฟา 1 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	124.00	ชุด	24,500.00	-	3,038,000.00	-	3,038,000.00	
	SE-02 โซฟา 2 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	48.00	ชุด	37,000.00	-	1,776,000.00	-	1,776,000.00	
	SE-03 โซฟา 1 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	89.00	ชุด	46,000.00	-	4,094,000.00	-	4,094,000.00	
	SE-04 โซฟา 3 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	73.00	ชุด	84,500.00	-	6,168,500.00	-	6,168,500.00	
	SE-05 โซฟา 2 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	65.00	ชุด	22,770.00	-	1,480,050.00	-	1,480,050.00	
	SE-06 โซฟาแบบสตู ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	40.00	ชุด	19,500.00	-	780,000.00	-	780,000.00	
	SE-07 เก้าอี้อาร์มแชร์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	12.00	ชุด	9,500.00	-	114,000.00	-	114,000.00	
	SE-08 เก้าอี้อาร์มแชร์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	275.00	ชุด	8,600.00	-	2,365,000.00	-	2,365,000.00	
	SE-09 โซฟา 2 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	26.00	ชุด	32,300.00	-	839,800.00	-	839,800.00	
	SE-10 เก้าอี้อาร์มแชร์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	34.00	ชุด	24,800.00	-	843,200.00	-	843,200.00	
	SE-11 โซฟา 2 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	16.00	ชุด	28,900.00	-	462,400.00	-	462,400.00	
	SE-12 โซฟา 3 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	3.00	ชุด	21,300.00	-	63,900.00	-	63,900.00	
	SE-13 โซฟา 2 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	26.00	ชุด	27,000.00	-	702,000.00	-	702,000.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์ โซฟา					22,726,850.00	-	22,726,850.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน					62,893,875.00	-	62,893,875.00	
1.3	งานครุภัณฑ์ งานอื่นๆ								
	LK-01 ตู้ล็อกเกอร์ แบบ 4 ช่อง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	404.00	ชุด	14,200.00	-	5,736,800.00	-	5,736,800.00	
	RE-01 ตู้เย็นขนาด 3 คิว ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	21.00	ชุด	6,200.00	-	130,200.00	-	130,200.00	
	RE-02 ตู้เย็นขนาด 6 คิว ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	97.00	ชุด	12,000.00	-	1,164,000.00	-	1,164,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	RE-03 ตู้เย็นขนาด 10.5 คิว ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	86.00	ชุด	18,000.00	-	1,548,000.00	-	1,548,000.00	
	RE-04 ตู้แช่ยา ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	15.00	ชุด	82,500.00	-	1,237,500.00	-	1,237,500.00	
	RE-05 ตู้ Freeze ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	2.00	ชุด	90,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	RE-06 ตู้เย็นขนาด 20.5 คิว ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	16.00	ชุด	35,000.00	-	560,000.00	-	560,000.00	
	RE-07 ตู้แช่เลือด ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	1.00	ชุด	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	
	RE-08 ตู้แช่ยา ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	4.00	ชุด	102,000.00	-	408,000.00	-	408,000.00	
	TV-01 โทรทัศน์ขนาดหน้าจอ 55 นิ้ว(ชนิดติดผนัง) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	189.00	ชุด	30,500.00	-	5,764,500.00	-	5,764,500.00	
	TV-02 โทรทัศน์ขนาดหน้าจอ 70 นิ้ว(ชนิดติดผนัง)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	49.00	ชุด	60,500.00	-	2,964,500.00	-	2,964,500.00	
	TV-03 โทรทัศน์ขนาดหน้าจอ 70 นิ้ว(ชนิดแขวน) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	14.00	ชุด	60,500.00	-	847,000.00	-	847,000.00	
	MI-01 ไมโครเวฟขนาด 20 ลิตร ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	174.00	ชุด	3,200.00	-	556,800.00	-	556,800.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์ งานอื่นๆ					21,247,300.00	-	21,247,300.00	
1.4	ครุภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room และครุภัณฑ์ห้องผู้ป่วย								
1.4.1	งานครุภัณฑ์เตียงทางการแพทย์								
	BED-01 เตียงนอนพร้อมที่ฟูกนอน ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	88.00	ชุด	12,500.00	-	1,100,000.00	-	1,100,000.00	
	BED-02 โซฟาปรับนอนได้ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	4.00	ชุด	52,182.00	-	208,728.00	-	208,728.00	
	BED-03 เตียง STRETCHERTRANSPORT ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	54.00	ชุด	224,500.00	-	12,123,000.00	-	12,123,000.00	
	BED-04 เตียงผู้ป่วย ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	234.00	ชุด	137,500.00	-	32,175,000.00	-	32,175,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	BED-05 เตียงผู้ป่วย ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	98.00	ชุด	279,000.00	-	27,342,000.00	-	27,342,000.00	
	BED-06 เตียงคลอด ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	6.00	ชุด	1,100,000.00	-	6,600,000.00	-	6,600,000.00	
	BED-07 เตียงผ่าตัด (S,M) ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	-	ชุด	1,820,000.00	-	-	-	-	
	BED-08 เตียงผ่าตัด (L) BRAIN/SPINE ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	-	ชุด	5,900,000.00	-	-	-	-	
	BED-09 เตียงผ่าตัด (L) HYBRID/OR/CVT ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	-	ชุด	7,420,000.00	-	-	-	-	
	BED-10 ตู้อบเด็ก INCUBATOR ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	29.00	ชุด	590,000.00	-	17,110,000.00	-	17,110,000.00	
	BED-11 เตียงเด็กแรกเกิด CLIP ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	36.00	ชุด	18,000.00	-	648,000.00	-	648,000.00	
	BED-12 เตียงควบคุมอุณหภูมิทารกแรกเกิด ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	12.00	ชุด	810,000.00	-	9,720,000.00	-	9,720,000.00	
	BED-13 ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	2.00	ชุด	650,000.00	-	1,300,000.00	-	1,300,000.00	
	BED-14 เตียงช่วยชีวิตทารกแรกคลอด ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	2.00	ชุด	675,000.00	-	1,350,000.00	-	1,350,000.00	
	BED-15 เตียงตรวจภายใน ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	3.00	ชุด	600,000.00	-	1,800,000.00	-	1,800,000.00	
	BED-16 เตียงหัตถการ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	2.00	ชุด	13,500.00	-	27,000.00	-	27,000.00	
	BED-17 เตียงเหล็ก 2 ชั้น โครงโลหะ พร้อมที่ฟูกนอน ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	5.00	ชุด	18,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	BED-18 เตียงผู้ป่วย Orthopedic Traction Bed ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	90.00	ชุด	275,000.00	-	24,750,000.00	-	24,750,000.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์เตียงทางการแพทย์					136,343,728.00	-	136,343,728.00	
1.4.2	เครื่องตรวจความหนาแน่นกระดูก								
	- OsteoSys Whole Body DXA Bone Densitometry, "PRIMUS" (Made in Korea)	1.00	ชุด	1,600,000.00	-	1,600,000.00	-	1,600,000.00	
	รวมราคา เครื่องตรวจความหนาแน่นกระดูก					1,600,000.00	-	1,600,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.4.3	กล่อง Passbox								
	- กล่อง "CSIS" PASSBOX External Size : 760(W) x 690(D) x 720(H)mm.Electrical Interlock	1.00	ชุด	63,000.00	-	63,000.00	-	63,000.00	
	- Stand support stainless	1.00	ชุด	3,900.00	-	3,900.00	-	3,900.00	
	รวมราคา กล่อง Passbox					66,900.00	-	66,900.00	
1.4.4	ครุภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room ชั้น 3								
	งานครุภัณฑ์ งานอื่นๆ								
	SC-02	1.00	ชุด	95,000.00	-	95,000.00	-	95,000.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน								
	NS-16 เคา์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	7.20	ตร.ม.	25,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	NS-17 เคา์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	2.25	ตร.ม.	25,000.00	-	56,250.00	-	56,250.00	
	NS-18 เคา์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	4.00	ตร.ม.	25,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์สแตนเลส								
	BSS1 อ่างล้างมือแพทย์สแตนเลส ชนิด 2 หัวก๊อก (140x60x80 cm.)	11.00	ชุด	45,500.00	-	500,500.00	-	500,500.00	
	BSS2 อ่างล้างมือแพทย์สแตนเลส ชนิด 4 หัวก๊อก (300x60x80 cm.)	1.00	ชุด	85,500.00	-	85,500.00	-	85,500.00	
	BSS3 ตู้อุปกรณ์สแตนเลส (115x50x200 cm.)	42.00	ชุด	75,200.00	-	3,158,400.00	-	3,158,400.00	
	BSS4 ตู้อุปกรณ์สแตนเลส (115x60x200 cm.)	21.00	ชุด	75,200.00	-	1,579,200.00	-	1,579,200.00	
	BSS5 เคาน์เตอร์อ่างล้างอุปกรณ์สแตนเลส (480x60x80 cm.)	1.00	ชุด	155,000.00	-	155,000.00	-	155,000.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room ชั้น 3					5,909,850.00	-	5,909,850.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.4.5	ครุภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room ชั้น 4								
	งานครุภัณฑ์ งานอื่นๆ								
	SC-02	1.00	ชุด	95,000.00	-	95,000.00	-	95,000.00	
	SC-03	1.00	ชุด	95,000.00	-	95,000.00	-	95,000.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน								
	BF-40 ตู้เก็บรองเท้า (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	1.00	ชุด	13,000.00	-	13,000.00	-	13,000.00	
	BF-41 ตู้เก็บรองเท้า (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	2.00	ชุด	16,500.00	-	33,000.00	-	33,000.00	
	BF-42 ตู้เก็บรองเท้า (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	NS-17 เคา์วเตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	2.25	ตร.ม.	25,000.00	-	56,250.00	-	56,250.00	
	NS-18 เคา์วเตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	4.55	ตร.ม.	25,000.00	-	113,750.00	-	113,750.00	
	NS-19 เคา์วเตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	4.00	ตร.ม.	25,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์สแตนเลส								
	BSS1 อ่างล้างมือแพทย์สแตนเลส ชนิด 2 หัวก๊อก (140x60x80 cm.)	10.00	ชุด	45,500.00	-	455,000.00	-	455,000.00	
	BSS2 อ่างล้างมือแพทย์สแตนเลส ชนิด 4 หัวก๊อก (300x60x80 cm.)	-	ชุด	85,500.00	-	-	-	-	
	BSS3 ตู้อุปกรณ์สแตนเลส (115x50x200 cm.)	35.00	ชุด	75,200.00	-	2,632,000.00	-	2,632,000.00	
	BSS4 ตู้อุปกรณ์สแตนเลส (115x60x200 cm.)	26.00	ชุด	75,200.00	-	1,955,200.00	-	1,955,200.00	
	BSS5 เคา์นเตอร์อ่างล้างอุปกรณ์สแตนเลส (480x60x80 cm.)	1.00	ชุด	155,000.00	-	155,000.00	-	155,000.00	
	BSS6 เคา์นเตอร์อ่างล้างอุปกรณ์สแตนเลส (560x60x80 cm.)	1.00	ชุด	175,000.00	-	175,000.00	-	175,000.00	
	BSS7 เคา์นเตอร์อ่างล้างอุปกรณ์สแตนเลส (350x60x80 cm.)	1.00	ชุด	135,000.00	-	135,000.00	-	135,000.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room ชั้น 4					6,058,200.00	-	6,058,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.4.6	ครุภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room ชั้น 5								
	งานครุภัณฑ์ งานอื่นๆ								
	SC-01	15.00	ชุด	55,000.00	-	825,000.00	-	825,000.00	
	SC-02	3.00	ชุด	95,000.00	-	285,000.00	-	285,000.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน								
	BF-31 ชุดโต๊ะจุดตรวจพยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	14.00	ชุด	25,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00	
	BF-32 ชุดโต๊ะจุดตรวจพยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	6.00	ชุด	25,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	
	BF-33 ชุดโต๊ะจุดตรวจพยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	2.00	ชุด	25,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	NS-01 เคา์วเตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	14.80	ตร.ม.	25,000.00	-	370,000.00	-	370,000.00	
	NS-02 เคา์วเตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	9.70	ตร.ม.	25,000.00	-	242,500.00	-	242,500.00	
	NS-03 เคา์วเตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	13.90	ตร.ม.	25,000.00	-	347,500.00	-	347,500.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room ชั้น 5					2,620,000.00	-	2,620,000.00	
1.4.7	ครุภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room ชั้น 6								
	งานครุภัณฑ์ งานอื่นๆ								
	SC-01	17.00	ชุด	55,000.00	-	935,000.00	-	935,000.00	
	SC-02	2.00	ชุด	95,000.00	-	190,000.00	-	190,000.00	
	ม่าน PVC (3x2)	2.00	ชุด	25,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์บิวอิน								
	BF-31 ชุดโต๊ะจุดตรวจพยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	15.00	ชุด	25,000.00	-	375,000.00	-	375,000.00	
	BF-33 ชุดโต๊ะจุดตรวจพยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	6.00	ชุด	25,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	NS-01 เคาท์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	14.80	ตร.ม.	25,000.00	-	370,000.00	-	370,000.00	
	NS-04 เคาท์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	12.50	ตร.ม.	25,000.00	-	312,500.00	-	312,500.00	
	NS-05 เคาท์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	8.10	ตร.ม.	25,000.00	-	202,500.00	-	202,500.00	
	รวมราคา ครัวภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room ชั้น 6					2,585,000.00	-	2,585,000.00	
1.4.8	ครัวภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room ชั้น 7								
	งานครัวภัณฑ์ งานอื่นๆ								
	SC-01 ตามแบบรูปรายการ	19.00	ชุด	55,000.00	-	1,045,000.00	-	1,045,000.00	
	SC-02 ตามแบบรูปรายการ	7.00	ชุด	95,000.00	-	665,000.00	-	665,000.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์บัวอิน								
	BF-31 ชุดโต๊ะจุดตรวจพยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	2.00	ชุด	25,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	BF-35 ชุดโต๊ะจุดตรวจพยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	6.00	ชุด	25,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	
	NS-01 เคาท์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	14.80	ตร.ม.	25,000.00	-	370,000.00	-	370,000.00	
	NS-06 เคาท์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	14.50	ตร.ม.	25,000.00	-	362,500.00	-	362,500.00	
	NS-07 เคาท์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	13.10	ตร.ม.	25,000.00	-	327,500.00	-	327,500.00	
	รวมราคา ครัวภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room ชั้น 7					2,970,000.00	-	2,970,000.00	
	รวมราคา ครัวภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room และครัวภัณฑ์ห้องผู้ป่วย					158,153,678.00	-	158,153,678.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.5	ลิฟท์โดยสารและบันไดเลื่อน								
1.5.1	ระบบลิฟท์								
	- ลิฟท์บรรทุกคนไข้ขนาดบรรทุก 1,600 กก. ความเร็ว 105 ม./นาที่ (25 ชั้น) L1,L12	2.00	ชุด	4,600,000.00	-	9,200,000.00	-	9,200,000.00	รวมค่าแรง
	- ลิฟท์บรรทุกคนไข้ขนาดบรรทุก 1,000 กก. ความเร็ว 105 ม./นาที่ (19 ชั้น) L2,L3	2.00	ชุด	3,950,000.00	-	7,900,000.00	-	7,900,000.00	รวมค่าแรง
	- ลิฟท์บรรทุกคนไข้ขนาดบรรทุก 1,000 กก. ความเร็ว 105 ม./นาที่ (17 ชั้น) L4	1.00	ชุด	3,850,000.00	-	3,850,000.00	-	3,850,000.00	รวมค่าแรง
	- ลิฟท์บรรทุกคนไข้ขนาดบรรทุก 1,000 กก. ความเร็ว 105 ม./นาที่ (15 ชั้น) L5	1.00	ชุด	3,750,000.00	-	3,750,000.00	-	3,750,000.00	รวมค่าแรง
	- ลิฟท์บรรทุกคนไข้ขนาดบรรทุก 1,000 กก. ความเร็ว 105 ม./นาที่ (16 ชั้น) L6, L7	2.00	ชุด	3,800,000.00	-	7,600,000.00	-	7,600,000.00	รวมค่าแรง
	- ลิฟท์บรรทุกคนไข้ขนาดบรรทุก 1,000 กก. ความเร็ว 105 ม./นาที่ (19 ชั้น) L8, L9	2.00	ชุด	3,950,000.00	-	7,900,000.00	-	7,900,000.00	รวมค่าแรง
	- ลิฟท์โดยสารขนาดบรรทุก 1,050 กก.ความเร็ว 60 ม./นาที่ (4 ชั้น) L10,L11	2.00	ชุด	1,700,000.00	-	3,400,000.00	-	3,400,000.00	รวมค่าแรง
	- ลิฟท์โดยสารขนาดบรรทุก 1,000 กก.ความเร็ว 105 ม./นาที่ (19ชั้น) L13	1.00	ชุด	3,950,000.00	-	3,950,000.00	-	3,950,000.00	รวมค่าแรง
	- ลิฟท์โดยสารขนาดบรรทุก 1,000 กก.ความเร็ว 105 ม./นาที่ (15 ชั้น) L14, L15	2.00	ชุด	3,750,000.00	-	7,500,000.00	-	7,500,000.00	รวมค่าแรง
	- ลิฟท์โดยสารขนาดบรรทุก 1,000 กก.ความเร็ว 105 ม./นาที่ (15 ชั้น) L16	1.00	ชุด	1,900,000.00	-	1,900,000.00	-	1,900,000.00	รวมค่าแรง
	รวมราคา ระบบลิฟท์					56,950,000.00	-	56,950,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.5.2	บันไดเลื่อน								
	- บันไดเลื่อนความเร็ว 30 เมตร/นาที มุมเอียง 30 องศา ใช้สำหรับความสูง 4.75 ม.	2.00	ชุด	2,100,000.00	-	4,200,000.00	-	4,200,000.00	
	รวมราคา บันไดเลื่อน					4,200,000.00	-	4,200,000.00	
	รวมราคา ลิฟท์โดยสารและบันไดเลื่อน					61,150,000.00	-	61,150,000.00	
	รวมราคา ส่วนงานที่ 2 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ หรือจัดซื้อ					318,728,593.00	-	318,728,593.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา สุนุธุสนธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)
ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวโศภิตตา ภิกระบุตร)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้างคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง	และค่าแรงงาน	
	ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด								
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	1.00	งาน			41,841,680.00	31,109,344.00	72,951,024.00	
	รวมราคา ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด					41,841,680.00	31,109,344.00	72,951,024.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา สุบุญสันธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวโศภิตตา อภิกระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง	และค่าแรงงาน	
	ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด								
1	งานเตรียมงาน								
1.1	รั้วชั่วคราวปิดกั้นพื้นที่รอบโครงการ	768.00	ตร.ม.	470.00	403.00	360,960.00	309,504.00	670,464.00	
	- ปิดกั้นพื้นที่รอบโครงการ								
	- ตลอดอายุสัญญา								
	- ป้องกันอาคารสวัสดิการ								
1.2	ระบบป้องกันฝุ่น	18,360.00	ตร.ม.	50.00	25.00	918,000.00	459,000.00	1,377,000.00	
	- ตามข้อบังคับ								
	- ป้องกันอาคารสวัสดิการ								
2	สำนักงานสนามสำหรับผู้ควบคุม / ผู้ว่าจ้าง								
	- วัสดุคอนเทนเนอร์สำหรับผู้ควบคุมงาน 3 หลัง (60 เดือน)	180.00	เดือน	-	7,000.00	-	1,260,000.00	1,260,000.00	
	ห้องทำงาน ห้องน้ำ พร้อมเครื่องปรับอากาศ								
	- ค่าขนส่ง	6.00	เที่ยว	-	7,000.00	-	42,000.00	42,000.00	
3	ค่าใช้จ่ายในกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในสถานที่ก่อสร้าง								
	- คำนวนจากคนงานที่ต้องใช้ 100 คน	9,960.00	เที่ยว	-	800.00	-	7,968,000.00	7,968,000.00	
	รถยนต์ 4 ล้อใหญ่ในการรับส่งคนงาน บรรทุกได้ 25 คน/เที่ยว								
	- ระยะเวลาในการขนส่งประมาณ	1,440.00	วัน	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง	และค่าแรงงาน	
4	ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง								
4.1	Tower Crane ชนิดตั้งในปล่องลิฟต์ความยาวแขน 30 ม. นน.ปลายแขน 2 ตัน	40.00	เดือน	300,000.00	-	12,000,000.00	-	12,000,000.00	
	- ค่าขนส่ง	1.00	เหมา	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	- ค่าติดตั้ง / รื้อถอน	1.00	เหมา	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	
4.2	Passenger Lift twin cage ความสูง 80 เมตร จำนวน 2 ชุด								
	- ระยะเวลา 18 เดือน	36.00	เดือน	100,000.00	-	3,600,000.00	-	3,600,000.00	
	- ค่าขนส่ง	1.00	เหมา	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
	- ค่าติดตั้ง / รื้อถอน	1.00	เหมา	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
4.3	Mobile Crane 25 T. ช่วงงานก่อสร้างชั้นใต้ดินและช่วงถอด Tower Crane								
	- ระยะเวลา 18 เดือน	300.00	วัน	7,000.00	-	2,100,000.00	-	2,100,000.00	
5	เครื่องส่งคอนกรีตขณะเท(ปั๊มคอนกรีต)								
	- ค่าเครื่องส่งคอนกรีตขณะเท	27,227.00	ลบ.ม.	-	220.00	-	5,989,940.00	5,989,940.00	
	-หมายเหตุ : ราคาเช่าคอนกรีตปั๊มในท้องตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 220 บาท/ลบ.ม.								
	-ใช้กับงานคอนกรีตโครงสร้าง(ยกเว้น โครงสร้างเสา)อาคารทุกประเภท/ทุกขนาด								
	กรณีที่กำหนดให้มี Tower Crane ให้ใช้เฉพาะ โครงสร้างพื้น								
6	ระบบป้องกันดินพัง								
	- งานติดตั้ง STEEL SHEET PILES	1.00	เหมา	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	
	- งานติดตั้ง STEEL SHEET PILES	1.00	เหมา	-	-	-	-	-	
	- รายการเหล็กค้ำยันอาคาร								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง	และค่าแรงงาน	
	WF 350x350x12x19mm._137kg/m. (Kingpost+Strut)	952,861.10	กก.	8.00	-	7,622,888.80	-	7,622,888.80	
	WF 350x350x12x19mm._137kg/m. (Platform)	555,228.90	กก.	8.00	-	4,441,831.20	-	4,441,831.20	
	CHECKERED PLATE 4.5 mm.thk-platform	1,960.00	ตร.ม.	800.00	-	1,568,000.00	-	1,568,000.00	
	- ติดตั้งและรื้อถอนค้ำยันเหล็ก	1,508,090.00	กก.	-	10.00	-	15,080,900.00	15,080,900.00	
7	ค่าขนส่งวัสดุและหรืออุปกรณ์ก่อสร้าง								
	ในกรณีที่จำเป็นต้องคำนวณค่าขนส่ง-ค่าขนย้ายดินที่								
	บริเวณดินที่ขุดได้และต้องขนย้าย	-	ลบ.ม.	75.67	-	-	-	-	
8	งานติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดและจัดทำรายงาน	60.00	เดือน	50,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	
	รวมราคา ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด					41,841,680.00	31,109,344.00	72,951,024.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวศิธัมพา สุบุญตันธี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวโศภิตตา อภิกระบุตร)