แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแสดงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ		
1	ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	3,076,978,583.89	
2	ส่วนงานที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ สั่งซื้อ(จัดซื้อ)	341,039,594.51	
3	ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	72,951,024.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	3,490,969,202.40	
สรุป	สรุปราคากลาง	3,490,900,000.00	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	สามพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายเอกวินทร์ หิมมณี)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา สุบุญสันธิ์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวโสภิดดา ศิริกระบุตร)

แบบ ปร.5(ก)

แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาทุน เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	ค่างานต้นทุน	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน (ค่าแรงในราคาทุน)				
1	กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงและก่อสร้าง	2,544,351,907.38	1.1838	3,012,005,787.96	
2	กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์ติดตั้งหรือสั่งทำ	43,115,120.00	1.1838	51,039,679.06	
3	กลุ่มงานที่ 3 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ(งานภูมิทัศน์)	11,771,512.82	1.1838	13,935,116.88	
	รวมราคา	**2,599,238,540.20**			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 5%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	สรุปราคาค่าก่อสร้าง			**3,076,978,583.89**	

ขนาดหรือพื้นที่ **63,500.00** ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ **48,456.36** บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ พิมเสน)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวศิธิมา ภูบุญสันธ์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายวรพงษ์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวไศลิตตา ดิเกระบุตร)

แบบ ปร.5(ข)

แบบสรุปค่างวดภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
	ส่วนงานที่ 2 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ หรือจัดซื้อ				
1	รวมราคา ส่วนงานที่ 2 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ หรือจัดซื้อ	318,728,593.00	1.07	341,039,594.51	
		318,728,593.00			
	รวมราคา ส่วนงานที่ 2 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ หรือจัดซื้อ			**341,039,594.51**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายกฤษฎ์ ทิณมณี)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา สุบุญสันธ์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวไพลิดดา ดิ่งกระบุตร)

แบบ ปร.4(พ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณและราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	หมายเหตุ
	ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	1.00	งาน	72,951,024.00	
	รวมราคา ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			72,951,024.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายอดรินทร์ พิมณี)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวศิลัมพา สุบุญสันธ์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายวรพงษ์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวโสภิดา ดิวิกระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคาจาก เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 1 ต้นงานต้นทุน (ค่างวดในราคาทุน)						
	กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงและก่อสร้าง						
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง						
	1.1 รวมราคางานเสาเข็ม	1.00	งาน	69,613,748.22	29,912,102.39	99,525,850.61	
	1.2 รวมราคางานคานชั้นฐานราก	1.00	งาน	1,203,671.81	5,022,664.50	6,226,336.31	
	1.3 รวมราคางานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นฐานราก	1.00	งาน	34,870,004.88	5,650,598.77	40,520,603.65	
	1.4 รวมราคางานโครงสร้างชั้นใต้ดิน 3	1.00	งาน	22,403,087.52	3,765,871.60	26,168,959.11	
	1.5 รวมราคางานโครงสร้างชั้นใต้ดิน 2	1.00	งาน	11,006,437.03	2,189,540.20	13,195,977.23	
	1.6 รวมราคางานโครงสร้างชั้นใต้ดิน 1	1.00	งาน	12,043,208.78	2,202,736.94	14,245,945.72	
	1.7 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 1	1.00	งาน	17,618,440.36	3,117,414.54	20,735,854.90	
	1.8 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 2	1.00	งาน	13,731,967.92	2,505,120.99	16,237,088.91	
	1.9 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 3	1.00	งาน	14,875,285.73	2,694,373.97	17,569,659.70	
	1.10 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 4	1.00	งาน	14,173,337.99	2,592,512.47	16,765,850.45	
	1.11 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 5	1.00	งาน	14,172,081.58	2,592,322.07	16,764,403.64	
	1.12 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 6	1.00	งาน	14,234,641.60	2,621,393.48	16,856,035.08	
	1.13 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 7	1.00	งาน	12,550,464.52	2,313,416.77	14,863,881.29	
	1.14 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 8	1.00	งาน	11,187,543.75	2,230,229.41	13,417,773.16	
	1.15 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 9	1.00	งาน	8,417,756.10	1,680,307.74	10,098,063.84	
	1.16 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 10	1.00	งาน	8,519,150.66	1,693,974.83	10,213,105.49	
	1.17 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 11	1.00	งาน	8,519,150.66	1,693,974.83	10,213,105.49	
	1.18 รวมราคางานโครงสร้างชั้น 12	1.00	งาน	8,115,098.38	1,638,831.92	9,753,930.30	

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตอนที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างานราคาของ เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด		จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	1.19	รวมราคางานโครงสร้างชั้น 13	1.00	งาน	8,229,128.60	1,693,860.91	9,922,989.51	
	1.20	รวมราคางานโครงสร้างชั้น 14	1.00	งาน	6,948,453.24	1,415,762.78	8,364,216.01	
	1.21	รวมราคางานโครงสร้างชั้น 15	1.00	งาน	6,955,124.16	1,415,746.99	8,370,871.15	
	1.22	รวมราคางานโครงสร้างชั้น 16	1.00	งาน	6,856,783.43	1,402,644.84	8,259,428.26	
	1.23	รวมราคางานโครงสร้างชั้น 17	1.00	งาน	7,091,483.96	1,479,264.50	8,570,748.46	
	1.24	รวมราคางานโครงสร้างชั้น 18	1.00	งาน	5,524,353.00	1,122,171.78	6,646,524.77	
	1.25	รวมราคางานโครงสร้างชั้น 19	1.00	งาน	7,687,627.96	1,585,667.54	9,273,295.49	
	1.26	รวมราคางานโครงสร้างชั้น 20	1.00	งาน	7,392,069.72	1,522,911.00	8,914,980.71	
	1.27	รวมราคางานโครงสร้างชั้น หลังคา	1.00	งาน	3,199,692.24	624,468.78	3,824,161.02	
	1.28	รวมราคาโครงสร้างแกลลักรูปพรรณ	1.00	งาน	20,878,310.85	7,619,621.68	28,497,932.53	
	1.29	รวมราคาDiaphragm Wall	1.00	งาน	48,550,460.00	37,935,335.00	86,485,795.00	
	1.30	รวมราคาบ็อคเสต็ด	1.00	งาน	8,408,420.00	5,127,640.00	13,536,060.00	
		รวมราคา งานวิศวกรรมโครงสร้าง			**435,076,944.63**	**139,062,485.13**	**574,139,427.76**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**							
	2.1	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น B3	1.00	งาน	1,973,305.31	1,094,006.59	3,067,311.90	
	2.2	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น B2	1.00	งาน	2,097,394.77	1,080,128.06	3,177,522.83	
	2.3	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น B1	1.00	งาน	5,803,568.34	2,187,114.14	7,990,682.48	
	2.4	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 1	1.00	งาน	15,236,263.56	3,922,622.91	19,158,886.47	
	2.5	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 1M	1.00	งาน	200,631.17	98,427.12	299,058.29	
	2.6	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 2	1.00	งาน	19,890,869.88	3,845,531.93	23,736,401.82	

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแปลนที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามสัญญาจ้างเลขที่ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด		จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	2.7	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 2M	1.00	งาน	35,833.70	40,121.20	75,954.90	
	2.8	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 3	1.00	งาน	7,389,480.91	2,242,696.31	9,632,177.22	
	2.9	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 3M	1.00	งาน	793,386.15	390,204.15	1,183,590.30	
	2.10	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 4	1.00	งาน	7,072,208.77	2,092,072.19	9,164,280.96	
	2.11	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 4M	1.00	งาน	795,206.91	392,791.14	1,187,998.05	
	2.12	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 5	1.00	งาน	10,514,869.19	2,844,377.50	13,359,246.69	
	2.13	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 5M	1.00	งาน	903,756.34	403,313.34	1,307,069.68	
	2.14	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 6	1.00	งาน	10,322,075.01	2,803,751.30	13,125,826.31	
	2.15	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 6M	1.00	งาน	904,436.91	424,514.85	1,328,951.76	
	2.16	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 7	1.00	งาน	12,257,268.28	3,213,790.94	15,471,059.22	
	2.17	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 8	1.00	งาน	1,752,845.04	829,673.38	2,582,518.42	
	2.18	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 9	1.00	งาน	14,636,155.87	2,896,949.09	17,533,104.96	
	2.19	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 10	1.00	งาน	13,937,512.55	2,477,721.11	16,415,233.66	
	2.20	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 11	1.00	งาน	13,037,827.31	2,397,493.46	15,435,320.78	
	2.21	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 12	1.00	งาน	17,917,784.80	2,902,987.51	20,820,772.30	
	2.22	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 13	1.00	งาน	11,761,520.16	2,188,210.77	13,949,730.94	
	2.23	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 14	1.00	งาน	12,849,947.78	2,324,518.41	15,174,466.19	
	2.24	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 15	1.00	งาน	10,754,088.68	2,145,723.22	12,899,811.90	
	2.25	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 16	1.00	งาน	10,996,665.35	2,196,734.91	13,193,400.27	
	2.26	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 17	1.00	งาน	9,010,232.62	1,714,101.40	10,724,334.02	
	2.27	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 18	1.00	งาน	8,459,869.14	1,522,437.13	9,982,306.28	

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตอนที่/ลำดับที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่ดิน มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งที่ตั้ง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด		จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	2.28	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 19	1.00	งาน	4,474,898.88	1,302,804.04	5,777,702.93	
	2.29	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น 20	1.00	งาน	8,832,542.77	1,757,045.85	10,589,588.62	
	2.30	รวมราคางานสถาปัตยกรรมชั้น หลังคา	1.00	งาน	411,016.00	139,752.00	550,768.00	
	2.31	รวมราคา งานกันไฟ, กันไอสื่อนและทางลาด	1.00	งาน	4,894,355.00	819,583.00	5,713,938.00	
	2.32	รวมราคางานกระจกด้านนอกอาคาร	1.00	งาน	106,661,946.00	25,540,336.00	132,202,282.00	
	2.33	รวมราคางานหลังคา	1.00	งาน	4,525,400.00	725,560.00	5,250,960.00	
	2.34	รวมราคางานปิดผิวสี	1.00	งาน	29,910,447.00	5,476,104.00	35,386,551.00	
	2.35	รวมราคา งานสถาปัตยกรรมภายใน					-	
	2.35.1	รวมราคา งานพื้น	1.00	งาน	13,402,382.60	5,286,151.00	18,688,533.60	
	2.35.2	รวมราคา งานผนัง	1.00	งาน	21,664,648.00	5,656,284.60	27,320,932.60	
	2.35.3	รวมราคา งานฝ้าเพดาน	1.00	งาน	16,019,555.50	4,673,873.00	20,693,428.50	
	2.35.4	รวมราคา งานห้อง Clean room ชั้น 3	1.00	งาน	33,590,093.00	4,917,795.00	38,507,888.00	
	2.35.5	รวมราคา งานห้อง clean room ชั้น 4	1.00	งาน	27,156,300.00	4,304,975.00	31,461,275.00	
	2.35.6	รวมราคา งานห้อง clean room ชั้น 5	1.00	งาน	29,343,402.00	4,810,038.00	34,153,440.00	
	2.35.7	รวมราคา งานห้อง clean room ชั้น 6	1.00	งาน	30,333,321.00	4,810,612.00	35,143,933.00	
	2.35.8	รวมราคา งานห้อง clean room ชั้น 7	1.00	งาน	23,787,343.00	4,171,532.00	27,958,875.00	
			1.00	งาน			-	
		รวมราคา งานสถาปัตยกรรม			**576,312,655.29**	**125,064,459.56**	**701,377,114.84**	

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสิ่งพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด		จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					ราคาค่าวัสดุ	ราคาค่าแรง		
3	งานระบบสุขาภิบาล							
	3.1	รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำไฮโดรล (ท่อ PP CLASS B)	1.00	งาน	4,289,940.72	1,284,931.08	5,574,871.80	
	3.2	รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง W (ท่อ PP CLASS B)	1.00	งาน	4,441,174.44	1,300,848.86	5,742,023.30	
	3.3	รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำทิ้งจากครัว K (ท่อ PP CLASS B)	1.00	งาน	457,153.94	145,408.61	602,562.55	
	3.4	รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำฝน R (ท่อ PP CLASS B)	1.00	งาน	3,659,853.38	1,054,258.05	4,713,911.43	
	3.5	รวมราคา ระบบท่อระบายอากาศ V (ท่อ PP CLASS B)	1.00	งาน	2,012,745.80	618,360.84	2,631,106.64	
	3.6	รวมราคา ระบบท่อประปา CW (ท่อ PP-R-PN 20)	1.00	งาน	11,841,465.08	2,128,859.71	13,970,324.79	
	3.7	รวมราคา ระบบดับเพลิง F (ท่อเหล็กดำ ASTM A53 #40)	1.00	งาน	29,310,764.36	5,848,942.71	35,159,707.07	
	3.8	รวมราคา ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซไนโตรเจน	1.00	งาน	18,827,840.00	1,946,217.00	20,774,057.00	
	3.9	รวมราคา ระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ำ Water Mist Fire Protection System	1.00	งาน	15,923,383.06	897,803.02	16,821,186.07	
	3.10	รวมราคา ระบบสระว่ายน้ำ	1.00	งาน	990,440.50	-	990,440.50	
	3.11	รวมราคา ระบบบวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำ	1.00	งาน	3,569,629.10	305,100.00	3,874,729.10	
		รวมราคา งานระบบสุขาภิบาล			**55,324,190.36**	**15,530,729.89**	**110,854,920.25**	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	4.1	รวมราคา Main Incoming & HV Routing	1.00	งาน	2,872,875.00	523,400.00	3,396,275.00	
	4.2	รวมราคา สวิทช์เกียร์แรงสูง (HV Switchgear)	1.00	งาน	3,697,540.00	88,227.00	3,785,767.00	
	4.3	รวมราคา หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)	1.00	งาน	9,768,274.60	191,285.00	9,959,559.60	
	4.4	รวมราคา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator Set)	1.00	งาน	42,316,300.00	660,900.00	42,977,200.00	
	4.5	รวมราคา แผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board)	1.00	งาน	35,931,061.00	369,250.00	36,300,311.00	
	4.6	รวมราคา แผงเมนไฟฟ้าฉุกเฉิน (Essential Main Distribution Board)	1.00	งาน	44,869,200.00	147,000.00	45,016,800.00	

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแรกที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ต่อเมื่อราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน แบบ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด		จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	4.7	รวมราคา Distribution Board	1.00	งาน	5,216,000.00	75,000.00	5,291,000.00	
	4.8	รวมราคา Essential Distribution Board	1.00	งาน	13,573,390.00	202,200.00	13,775,590.00	
	4.9	รวมราคา CB Box&Safety Switch	1.00	งาน	407,500.00	33,500.00	441,000.00	
	4.10	รวมราคา แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Paseboard & CB)	1.00	งาน	3,894,600.00	280,000.00	4,174,600.00	
	4.11	รวมราคา บัสเวย์ (Busway)	1.00	งาน	22,933,340.00	406,750.00	23,340,090.00	
	4.12	รวมราคา สายไฟฟ้า (Cable & Wire)	1.00	งาน	21,314,015.42	6,733,569.70	28,047,585.12	
	4.13	รวมราคา รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)	1.00	งาน	8,403,822.57	4,356,383.90	12,760,206.47	
	4.14	รวมราคา สวิทช์และเต้ารับ (Swech & Outlet)	1.00	งาน	3,933,054.00	2,588,190.00	6,521,244.00	
	4.15	รวมราคา โคมไฟฟ้า (Luminaire)	1.00	งาน	21,258,505.00	1,862,850.00	23,121,355.00	
	4.16	รวมราคา ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน (Lightning Protection & Grounding System)	1.00	งาน	1,583,533.35	349,958.70	1,933,492.05	
	4.17	รวมราคา ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)	1.00	งาน	150,000.00	15,000.00	165,000.00	
	4.18	รวมราคา ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)	1.00	งาน	14,013,014.00	1,491,920.00	15,504,934.00	
	4.19	รวมราคา ระบบเชื่อมโยงข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Network System)	1.00	งาน	53,338,578.50	6,615,042.50	59,953,621.00	
	4.20	รวมราคา ระบบเสียงประกาศ (Public Address System)	1.00	งาน	3,493,780.56	483,928.50	3,977,709.06	
	4.21	รวมราคา ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)	1.00	งาน	7,789,999.15	1,311,544.00	9,101,543.15	
	4.22	รวมราคา ระบบสายอากาศโทรทัศน์รวม (MATTV System)	1.00	งาน	1,319,967.95	490,842.00	1,810,809.95	
	4.23	รวมราคา ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BAS)	1.00	งาน	14,266,132.63	159,400.00	14,425,532.63	
	4.24	รวมราคา ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System)	1.00	งาน	2,778,799.50	118,065.00	2,896,864.50	
	4.25	รวมราคา ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)	1.00	งาน	8,291,969.55	582,700.00	8,874,669.55	
	4.26	รวมราคา ระบบไอพีพยาบาล (IP Nurse Call System)	1.00	งาน	46,646,449.00	1,130,400.00	47,776,849.00	

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในองค์พระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ก่อนงานราคาของงาน เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด		จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	4.27	รวมราคา โคมไฟฟ้าฉุกเฉินและป้ายทางออกมีไฟ (Emergency And Exit Light)	1.00	งาน	6,029,934.75	1,132,319.00	7,162,253.75	
	4.28	รวมราคา ระบบจัดการพลังงานไฟฟ้า (Digital Power Meter Management System)	1.00	งาน	956,350.15	36,250.00	992,600.15	
	4.29	รวมราคา ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS)	1.00	งาน	3,206,050.00	6,650.00	3,212,700.00	
	4.30	รวมราคา ระบบนาฬิกาแม่ข่าย (Master-Slave Clock System)	1.00	งาน	1,664,600.50	283,040.00	1,947,640.50	
	4.31	รวมราคา ระบบไฟฟ้า clean room ชั้น 3-7					-	
	4.31.1	รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 3	1.00	งาน	15,880,862.65	1,556,028.00	17,436,890.65	
	4.31.2	รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 4	1.00	งาน	14,301,686.20	1,590,835.00	15,892,521.20	
	4.31.3	รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 5	1.00	งาน	10,714,754.50	1,591,176.00	12,305,930.50	
	4.31.4	รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 6	1.00	งาน	10,397,610.70	1,518,404.00	11,916,014.70	
	4.31.5	รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 7	1.00	งาน	14,661,948.40	1,691,213.00	16,353,161.40	
		รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร			**471,895,499.60**	**40,653,821.30**	**512,549,320.90**	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							
	5.1	รวมราคา เครื่องทำน้ำเย็น	1.00	งาน	61,418,000.00	301,000.00	61,719,000.00	
	5.2	รวมราคา หอผึ่งน้ำ	1.00	งาน	7,455,000.00	645,000.00	8,100,000.00	
	5.3	รวมราคา เครื่องสูบน้ำ	1.00	งาน	3,751,500.00	244,500.00	3,996,000.00	
	5.4	รวมราคา ระบบปรับคุณภาพน้ำ	1.00	งาน	5,138,000.00	73,000.00	5,211,000.00	
	5.5	รวมราคา เครื่องส่งลมเย็น	1.00	งาน	36,627,595.00	1,104,150.00	37,731,745.00	
	5.6	รวมราคา พัดลมระบายอากาศ	1.00	งาน	15,490,530.00	1,400,150.00	16,890,680.00	
	5.7	รวมราคา ระบบท่อน้ำและอุปกรณ์	1.00	งาน	30,809,495.34	10,872,019.36	41,681,514.71	
	5.8	รวมราคา ระบบวาล์วและอุปกรณ์	1.00	งาน	28,574,782.00	1,383,050.00	29,957,832.00	

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชึ่งแบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างานตามราคาเสนอ ณ วันที่ เดือน แบบแบบ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด		จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	5.9	รวมราคา ระบบควบคุม	1.00	งาน	5,194,140.00	376,300.00	5,570,440.00	
	5.10	รวมราคา แผงควบคุมอาคารและดูแลการทำประตู	1.00	งาน	8,999,828.00	483,050.00	9,482,878.00	
	5.11	รวมราคา ระบบท่อลม	1.00	งาน	25,067,415.27	14,203,995.18	39,271,410.45	
	5.12	รวมราคา หัวจ่ายลมและตะแกรงลม	1.00	งาน	9,135,836.00	1,666,375.00	10,802,211.00	
	5.13	รวมราคา ระบบควบคุมส่วนกลางและระบบ Chiller Plant Manager	1.00	งาน	4,818,188.00	330,050.00	5,148,238.00	
	5.14	รวมราคา งานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	36,696,000.00	1,776,000.00	38,472,000.00	
	5.15	รวมราคา งานระบบก๊าซทางการแพทย์	1.00	งาน	46,359,462.68	5,113,993.65	51,473,456.32	
	5.16	รวมราคา หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 3-7					-	
	5.16.1	รวมราคา หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 3	1.00	งาน	57,571,354.50	9,604,397.89	67,175,752.39	
	5.16.2	รวมราคา หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 4	1.00	งาน	47,875,092.50	9,197,537.15	57,072,629.65	
	5.16.3	รวมราคา หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 5	1.00	งาน	42,465,378.95	7,908,730.00	50,374,108.95	
	5.16.4	รวมราคา หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 6	1.00	งาน	42,798,925.80	7,007,250.18	49,806,175.98	
	5.16.5	รวมราคา หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 7	1.00	งาน	41,077,549.80	7,916,501.38	48,994,051.18	
	5.17	รวมราคา ระบบขนส่ง แบบ capsule	1.00	งาน	6,500,000.00	-	6,500,000.00	
		รวมราคา งานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ			**563,824,073.84**	**81,607,049.79**	**645,431,123.63**	
	รวมราคากลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงและก่อสร้าง				**2,142,433,363.71**	**401,918,543.67**	**2,544,351,907.38**	

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาตลาด เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์ยึดติดถาวรหรือสิ่งก่อสร้าง						
1	งานตกแต่งอาคาร						
	1.1 รวมราคา ครุภัณฑ์ยึดติด	1.00	งาน	25,282,870.00	-	25,282,870.00	
	1.2 รวมราคา ฝ้าเพดาน	1.00	งาน	6,196,650.00	-	6,196,650.00	
	1.3 รวมราคา งานป้าย Graphic & Signage	1.00	งาน	11,635,600.00	-	11,635,600.00	
	รวมราคา งานตกแต่งอาคาร			43,115,120.00	-	43,115,120.00	
	รวมราคา กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์ยึดติดถาวรหรือสิ่งก่อสร้าง			43,115,120.00	-	43,115,120.00	
	กลุ่มงานที่ 3 งานพัฒนาบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ (งานภูมิทัศน์)						
1	งานภูมิสถาปัตยกรรม						
	1.1 รวมราคา งานโครงสร้างรับถังบำบัดน้ำเสียและตังดักไขมัน	1.00	งาน	3,729,579.18	622,851.29	4,352,430.47	
	1.2 รวมราคา งานวิศวกรรมโครงสร้าง (รั้วและถนน)	1.00	งาน	3,467,124.66	557,316.79	4,024,441.45	
	1.3 รวมราคา งานภูมิทัศน์กายนอกอาคาร	1.00	งาน	460,832.80	116,014.40	576,847.20	
	1.4 รวมราคา งานภูมิทัศน์ทั่วอาคาร	1.00	งาน	2,245,095.05	572,698.65	2,817,793.70	
	รวมราคา งานภูมิสถาปัตยกรรม			9,902,631.69	1,868,881.13	11,771,512.82	
	รวมราคา กลุ่มงานที่ 3 งานพัฒนาบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ (งานภูมิทัศน์)			9,902,631.69	1,868,881.13	11,771,512.82	
	รวมราคา ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน (ค่าแรงในราคาทุน)			2,195,451,115.41	403,787,424.80	2,599,238,540.20	

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแสดงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		

หมายเหตุ

การคำนวณราคาค่าวัสดุ

1 ตามสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ฉบับ เมษายน พ.ศ. 2566

2 รายการที่ข้อ 1 ไม่มีฉบับใหม่ ใช้ราคาวัสดุตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ฉบับ เมษายน พ.ศ. 2566 กรณีมีฉบับใหม่ตามหลังหลัง ใช้ราคาวัสดุที่ราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ต่ำสุด

3 รายการที่ ข้อ 1 และ ข้อ 2 ไม่มีฉบับใหม่ ติดราคาร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายในท้องที่ส่วนกลางและจังหวัดใกล้เคียง ใช้ราคาจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย ที่ราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ต่ำสุด

4 วัสดุก่อสร้างรายการใดมีเป็นจำนวนมาก พิจารณาจากมูลค่ารายการนั้น มีค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป เปรียบเทียบกับมูลค่าวัสดุก่อสร้างรวมทั้งโครงการ ใช้ราคาต่ำสุดที่ได้จากข้อ 1,2 และ3

ตรวจสอบราคาค่าแรงงาน

1 ตามบัญชีค่าแรงงานขั้นต้นสำหรับการออกแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กระทรวงกลาโหม ใช้ฉบับใหม่ ฉบับปรับปรุง เดือน มีนาคม พ.ศ.2566

2 รายการที่ ข้อ 1 ไม่มีฉบับใหม่ ใช้ร้อยละ 30-37 ของราคาวัสดุ

3 รายการที่ ข้อ 1 ไม่มีฉบับใหม่ และไม่เป็นไปตาม ข้อ 2 คำนวณตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับท้องตลาด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายอภินทร์ พิมมะ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวสิริลักษณา สุขุมสันธ์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายวรพงษ์ นิลสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวไพลิน ลิไกระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงและก่อสร้าง								
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานเสาเข็ม								
	- Site Preparation and Set up	1.00	L.S.	-	-	-	-	-	
	- เสาเข็มเจาะระบบ Wet Process dia 1.20 ม.	72.00	ต้น	250,512.60	121,053.82	18,036,907.20	8,715,875.26	26,752,782.46	
	รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 825 ตันต่อต้น, รวมตัดหัวเสาเข็ม								
	- เสาเข็มเจาะระบบ Wet Process dia 1.20 ม. (Tension Pile)	4.00	ต้น	266,040.45	122,602.55	1,064,161.80	490,410.18	1,554,571.98	
	รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 825 ตันต่อต้น, รวมตัดหัวเสาเข็ม								
	- เสาเข็มเจาะระบบ Wet Process dia 1.35 ม.	140.00	ต้น	321,627.57	132,765.21	45,027,859.52	18,587,128.98	63,614,988.50	
	รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 950 ตันต่อต้น, รวมตัดหัวเสาเข็ม								
	- เสาเข็มเจาะระบบ Wet Process dia 1.35 ม. (Tension Pile)	9.00	ต้น	333,113.30	133,905.33	2,998,019.70	1,205,147.97	4,203,167.67	
	รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 950 ตันต่อต้น, รวมตัดหัวเสาเข็ม								
	- ค่าทดสอบเสาเข็ม SEISMIC TEST	225.00	ต้น	-	300.00	-	67,500.00	67,500.00	
	- ค่าทดสอบเสาเข็ม STATIC LOADTEST dia 1.20 ม.	1.00	ต้น	926,000.00	277,800.00	926,000.00	277,800.00	1,203,800.00	
	- ค่าทดสอบเสาเข็ม STATIC LOADTEST dia 1.35 ม.	1.00	ต้น	1,032,800.00	309,840.00	1,032,800.00	309,840.00	1,342,640.00	
	- ค่าทดสอบเสาเข็ม DYNAMIC LOADTEST dia 1.20 ม.	3.00	ต้น	80,800.00	24,240.00	242,400.00	72,720.00	315,120.00	
	- ค่าทดสอบเสาเข็ม DYNAMIC LOADTEST dia 1.35 ม.	3.00	ต้น	95,200.00	28,560.00	285,600.00	85,680.00	371,280.00	
	- เจาะสำรวจดิน	2.00	หลุม	-	50,000.00	-	100,000.00	100,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 มีแบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานสถาปัตย์					**69,613,748.22**	**29,912,102.39**	**99,525,850.61**	
1.2	**งานดินชั้นฐานราก**								
	- ขุดดิน	45,255.00	ลบ.ม.	-	99.00	-	4,480,245.00	4,480,245.00	
	- ถมดินกลับ	3,312.75	ลบ.ม.	-	99.00	-	327,962.25	327,962.25	
	- ทรายรองพื้นปรับระดับ	492.45	ลบ.ม.	495.00	91.00	243,762.75	44,812.95	288,575.70	
	- คอนกรีตหยาบ	379.05	ลบ.ม.	2,193.10	391.00	831,294.56	148,208.55	979,503.11	
	- PLASTIC 0.20mm. THK. LAY UNDER RC SLAB	4,287.15	ตร.ม.	30.00	5.00	128,614.50	21,435.75	150,050.25	
	รวมราคา งานดินชั้นฐานราก					**1,203,671.81**	**5,022,664.50**	**6,226,336.31**	
1.3	**งานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นฐานราก**								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	5,534.70	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	14,555,707.53	2,872,509.30	17,428,216.83	
	ไม้แบบ								
	- ค่าเช่าแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,920.00	ตร.ม.	-	121.00	-	232,320.00	232,320.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	960.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	240,000.00	-	240,000.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	288.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	72,000.00	-	72,000.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	480.00	กก.	32.00	-	15,360.00	-	15,360.00	
	เหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	11,237.85	กก.	23.60	3.60	265,213.26	40,456.26	305,669.52	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	22,531.80	กก.	23.60	3.10	531,750.48	69,848.58	601,599.06	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	13,662.05	กก.	23.55	3.10	321,741.28	42,352.36	364,093.63	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	656,532.35	กก.	23.55	3.10	15,461,336.84	2,035,250.29	17,496,587.13	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	115,439.35	กก.	23.55	3.10	2,718,596.69	357,861.99	3,076,458.68	
	- ลวดผูกเหล็ก (ผิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	24,582.10	กก.	28.00	-	688,298.80	-	688,298.80	
	รวมราคา งานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นฐานราก					**34,870,004.88**	**5,650,598.77**	**40,520,603.65**	
1.4	งานชั้นใต้ดิน 3								
1.4.1	งานพื้น								
	- ทรายหยาบ	462.00	ลบ.ม.	495.00	91.00	228,690.00	42,042.00	270,732.00	
	- คอนกรีตหยาบ	355.00	ลบ.ม.	2,193.10	391.00	778,550.50	138,805.00	917,355.50	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c' cylinder =320 ksc.)	1,951.30	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	5,131,723.87	1,012,724.70	6,144,448.57	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	4,159.05	กก.	23.80	3.60	98,985.39	14,972.58	113,957.97	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	147,570.20	กก.	23.60	3.60	3,482,656.72	531,252.72	4,013,909.44	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	9,412.05	กก.	23.60	3.10	222,124.38	29,177.36	251,301.74	
	- ลวดผูกเหล็ก (ผิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	4,834.23	กก.	28.00	-	135,358.44	-	135,358.44	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(ผิด100%)	-	ตร.ม.	-	121.00	-	-	-	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ผิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	-	ลบ.ฟ.	250.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่อลิสพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยเกษมนิมมหาราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษมนิมมหาราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่าขนส่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	-	ลบ.ฟ.	250.00	-	-	-	-	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	-	กก.	32.00	-	-	-	-	
1.4.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	116.85	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	531,667.50	60,645.15	592,312.65	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.) + ทับซีม	29.45	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	133,997.50	15,284.55	149,282.05	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	15,089.20	กก.	23.80	3.60	359,122.96	54,321.12	413,444.08	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	16,254.55	กก.	23.55	3.10	382,794.65	50,389.11	433,183.76	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	64,702.85	กก.	23.55	3.10	1,523,752.12	200,578.84	1,724,330.95	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	2,881.39	กก.	28.00	-	80,678.92	-	80,678.92	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	591.00	ตร.ม.	-	121.00	-	71,511.00	71,511.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	295.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	73,875.00	-	73,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	88.65	ลบ.ฟ.	250.00	-	22,162.50	-	22,162.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	147.75	กก.	32.00	-	4,728.00	-	4,728.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตอนที่
ตาม ปร.4 และ ปร.5 พื้นที่ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.4.3	งานคาน								
	- ทรายรองพื้นปรับระดับ	1.00	ลบ.ม.	495.00	91.00	495.00	91.00	586.00	
	- หอนคริสยาย	1.00	ลบ.ม.	2,193.10	391.00	2,193.10	391.00	2,584.10	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	231.80	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	609,610.82	120,304.20	729,915.02	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	140.25	กก.	24.50	4.40	3,436.13	617.10	4,053.23	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	42,760.95	กก.	23.60	3.10	1,009,158.42	132,558.95	1,141,717.37	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	76,949.65	กก.	23.55	3.10	1,812,164.26	238,543.92	2,050,708.17	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	3,595.52	กก.	28.00	-	100,674.56	-	100,674.56	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	628.00	ตร.ม.	-	121.00	-	75,988.00	75,988.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ถอดรา 4 ชั้นขึ้นไป)	314.00	ตร.ฟ.	250.00	-	78,500.00	-	78,500.00	
	- ไม้ค่ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	94.20	ตร.ฟ.	250.00	-	23,550.00	-	23,550.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	198.00	ต้น	28.00	-	5,544.00	-	5,544.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	157.00	กก.	32.00	-	5,024.00	-	5,024.00	
1.4.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	7.60	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	19,987.24	3,944.40	23,931.64	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	44.20	กก.	25.50	4.40	1,127.10	194.48	1,321.58	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	203.15	กก.	24.50	4.40	4,977.18	893.86	5,871.04	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	387.60	กก.	23.80	3.60	9,224.88	1,395.36	10,620.24	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	430.95	กก.	23.60	3.60	10,170.42	1,551.42	11,721.84	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,013.20	กก.	23.60	3.10	23,911.52	3,140.92	27,052.44	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	62.37	กก.	28.00	-	1,746.36	-	1,746.36	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	55.00	ตร.ม.	-	121.00	-	6,655.00	6,655.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ยกการ 4 ขึ้นขึ้นไป)	27.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	6,875.00	-	6,875.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	8.25	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,062.50	-	2,062.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	18.00	ต้น	28.00	-	504.00	-	504.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	13.75	กก.	32.00	-	440.00	-	440.00	
1.4.5	งานผนังอิฐมอญ								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	170.05	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	773,727.50	88,255.95	861,983.45	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังอิฐมอญ								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	3,699.20	กก.	24.50	4.40	90,630.40	16,276.48	106,906.88	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,880.30	กก.	23.80	3.60	139,951.14	21,169.08	161,120.22	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	21,527.95	กก.	23.55	3.60	506,983.22	77,500.62	584,483.84	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแสดงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	12,451.65	กก.	23.55	3.10	295,236.36	38,600.12	331,836.47	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	16,473.85	กก.	23.55	3.10	387,959.17	51,068.94	439,028.10	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	9,656.00	กก.	23.55	3.10	227,398.80	29,933.60	257,332.40	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	73,300.60	กก.	23.55	3.10	1,726,229.13	227,231.86	1,953,460.99	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	4,289.68	กก.	28.00	-	120,111.04	-	120,111.04	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	987.00	ตร.ม.	-	121.00	-	119,427.00	119,427.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ราคา 4 ชั้นขึ้นไป)	493.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	123,375.00	-	123,375.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	148.05	ลบ.ฟ.	250.00	-	37,012.50	-	37,012.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- สะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	246.75	กก.	32.00	-	7,896.00	-	7,896.00	
1.4.6	**งานผนัง คสล.**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.)	10.45	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	26,436.41	5,423.55	31,859.96	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	133.00	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	336,463.40	69,027.00	405,490.40	
	- เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	17,496.40	กก.	23.80	3.60	416,414.32	62,987.04	479,401.36	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	282.20	กก.	23.60	3.60	6,659.92	1,015.92	7,675.84	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,698.30	กก.	23.60	3.10	40,079.88	5,264.73	45,344.61	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	584.30	กก.	28.00	-	16,360.40	-	16,360.40	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสถินพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก(100%)	1,196.00	ตร.ม.	-	121.00	-	144,716.00	144,716.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	598.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	149,500.00	-	149,500.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	179.40	ลบ.ฟ.	250.00	-	44,850.00	-	44,850.00	
	- ลวดไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ตัน	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	299.00	กก.	32.00	-	9,568.00	-	9,568.00	
	รวมราคา งานชั้นใต้ดิน 3					**22,403,687.52**	**3,765,871.60**	**26,168,959.11**	
1.5	**งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน 2**								
1.5.1	**งานพื้น**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	962.35	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	2,530,884.27	499,459.65	3,030,343.92	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	902.40	กก.	24.50	4.40	19,658.80	3,530.56	23,189.36	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	63,237.45	กก.	23.89	3.60	1,505,051.31	227,654.82	1,732,706.13	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	24,955.60	กก.	23.60	3.60	588,480.16	89,768.16	678,248.32	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	11,277.80	กก.	23.60	3.10	266,156.08	34,961.18	301,117.26	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	4,814.40	กก.	23.60	3.10	113,619.84	14,924.64	128,544.48	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	3,152.02	กก.	28.00	-	88,256.56	-	88,256.56	

แบบ ปร.4

แบบสรุปรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาถูกต้อง เมื่อวันที่ เดือน ฉบายบ พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	3,410.00	ตร.ม.	-	121.00	-	412,610.00	412,610.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,705.00	ตร.ฟ.	250.00	-	426,250.00	-	426,250.00	
	- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	511.50	ตร.ฟ.	250.00	-	127,875.00	-	127,875.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	1,075.00	ต้น	28.00	-	30,100.00	-	30,100.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	852.50	กก.	32.00	-	27,280.00	-	27,280.00	
1.5.2	**งานเสา**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	143.45	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	652,697.50	74,450.55	727,148.05	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	17,290.00	1,972.20	19,262.20	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเส้น DB 12 mm SD40	8,000.20	กก.	23.80	3.60	190,404.76	28,800.72	219,205.48	
	- เหล็กเส้น DB 25 mm SD50	8,216.10	กก.	23.55	3.10	193,489.16	25,469.91	218,959.07	
	- เหล็กเส้น DB 32 mm SD50	33,030.15	กก.	23.55	3.10	777,860.03	102,393.47	880,253.50	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,477.39	กก.	28.00	-	41,366.92	-	41,366.92	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	591.00	ตร.ม.	-	121.00	-	71,511.00	71,511.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	295.50	ตร.ฟ.	250.00	-	73,875.00	-	73,875.00	
	- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	88.65	ตร.ฟ.	250.00	-	22,162.50	-	22,162.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างานราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- คะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	147.75	กก.	32.00	-	4,728.00	-	4,728.00	
1.5.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	23.75	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	62,460.13	12,326.25	74,786.38	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	170.00	กก.	24.50	4.40	4,165.00	748.00	4,913.00	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,019.15	กก.	23.80	3.60	24,255.77	3,668.94	27,924.71	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	94.35	กก.	23.60	3.60	2,226.66	339.66	2,566.32	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	2,410.60	กก.	23.60	3.10	56,890.16	7,472.86	64,363.02	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,245.25	กก.	23.60	3.10	29,387.90	3,860.28	33,248.18	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	148.38	กก.	28.00	-	4,149.04	-	4,149.04	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าเหมาแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	208.00	ตร.ม.	-	121.00	-	25,168.00	25,168.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ตลาด 4 ชั้นขึ้นไป)	104.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	26,000.00	-	26,000.00	
	- ไม้ค้ำยันหรือไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	31.20	ลบ.ฟ.	250.00	-	7,800.00	-	7,800.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	66.00	ต้น	28.00	-	1,848.00	-	1,848.00	
	- คะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	52.00	กก.	32.00	-	1,664.00	-	1,664.00	
1.5.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	13.30	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	34,977.67	6,902.70	41,880.37	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

จำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	46.75	กก.	25.50	4.40	1,192.13	205.70	1,397.83	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	232.05	กก.	24.50	4.40	5,685.23	1,021.02	6,706.25	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	804.10	กก.	23.80	3.60	19,137.58	2,894.76	22,032.34	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,009.80	กก.	23.60	3.60	23,831.28	3,635.28	27,466.56	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,931.20	กก.	23.60	3.10	45,576.32	5,986.72	51,563.04	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	120.71	กก.	28.00	-	3,379.88	-	3,379.88	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	84.00	ตร.ม.	-	121.00	-	10,164.00	10,164.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	42.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	10,500.00	-	10,500.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	12.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	3,150.00	-	3,150.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	27.00	ต้น	28.00	-	756.00	-	756.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	21.00	กก.	32.00	-	672.00	-	672.00	
1.5.5	**งานคานอิฐคั่**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	170.05	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	773,727.50	88,255.95	861,983.45	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคานอิฐคั่								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	3,699.20	กก.	24.50	4.40	90,630.40	16,276.48	106,906.88	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,525.85	กก.	23.80	3.60	131,515.23	19,893.06	151,408.29	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	19,663.90	กก.	23.55	3.60	463,084.85	70,790.04	533,874.89	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเส้น DB 20 mm SD50	5,785.95	กก.	23.55	3.10	136,259.12	17,936.45	154,195.57	
	- เหล็กเส้น DB 25 mm SD50	6,975.95	กก.	23.55	3.10	164,283.62	21,625.45	185,909.07	
	- เหล็กเส้น DB 28 mm SD50	3,451.85	กก.	23.55	3.10	81,291.07	10,700.74	91,991.80	
	- เหล็กเส้น DB 32 mm SD50	26,026.15	กก.	23.55	3.10	612,915.83	80,681.07	693,596.90	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	2,133.86	กก.	28.00	-	59,748.08	-	59,748.08	
	ไม้แบบสำหรับงานคอนกรีตหล่อ								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	987.00	ตร.ม.	-	121.00	-	119,427.00	119,427.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ลาดาว 4 ชั้นขึ้นไป)	493.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	123,375.00	-	123,375.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	148.05	ลบ.ฟ.	250.00	-	37,012.50	-	37,012.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	246.75	กก.	32.00	-	7,896.00	-	7,896.00	
1.5.6	**งานคสล.**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.)	17.10	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	43,259.58	8,874.90	52,134.48	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	20.90	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	52,872.82	10,847.10	63,719.92	
	เหล็กเส้นสำหรับงานคสล.								
	- เหล็กเส้น DB 12 mm SD40	3,812.25	กก.	23.80	3.60	90,731.55	13,724.10	104,455.65	
	- เหล็กเส้น DB 16 mm SD40	282.20	กก.	23.60	3.60	6,659.92	1,015.92	7,675.84	
	- เหล็กเส้น DB 20 mm SD40	377.40	กก.	23.60	3.10	8,906.64	1,169.94	10,076.58	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	134.15	กก.	28.00	-	3,756.20	-	3,756.20	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

อันดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีตเสริม(80%)	301.00	ตร.ม.	-	121.00	-	36,421.00	36,421.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	150.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	37,625.00	-	37,625.00	
	- ไม้ค้ำยันลีไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	45.15	ลบ.ฟ.	250.00	-	11,287.50	-	11,287.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ละปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	75.25	กก.	32.00	-	2,408.00	-	2,408.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน 2					**11,006,437.03**	**2,189,540.20**	**13,195,977.23**	
1.6	**งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน 1**								
1.6.1	**งานพื้น**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	967.10	ลบ.ม.	2,629.90	419.00	2,543,376.29	405,214.90	2,948,591.19	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	802.40	กก.	24.50	4.40	19,658.80	3,530.56	23,189.36	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	66,573.70	กก.	23.80	3.60	1,584,454.06	239,665.32	1,824,119.38	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	29,495.85	กก.	23.60	3.60	696,102.06	106,185.06	802,287.12	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	10,438.85	กก.	23.60	3.10	246,356.86	32,360.44	278,717.30	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	2,489.65	กก.	23.60	3.10	58,755.74	7,717.92	66,473.66	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	3,294.01	กก.	28.00	-	92,232.28	-	92,232.28	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสถาบันพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดงานตามสัญญา เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	3,395.00	ตร.ม.	-	121.00	-	410,795.00	410,795.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,697.50	ตร.ฟ.	250.00	-	424,375.00	-	424,375.00	
	- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	509.25	ตร.ฟ.	250.00	-	127,312.50	-	127,312.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	1,070.00	ต้น	28.00	-	29,960.00	-	29,960.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	848.75	กก.	32.00	-	27,160.00	-	27,160.00	
1.6.2	**งานเสา**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	183.35	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	834,242.50	95,158.65	929,401.15	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,886.35	กก.	23.80	3.60	235,295.13	35,590.86	270,885.99	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	9,955.20	กก.	23.55	3.10	234,444.96	30,861.12	265,306.08	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	40,029.90	กก.	23.55	3.10	942,704.15	124,092.69	1,066,796.84	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,796.14	กก.	28.00	-	50,291.92	-	50,291.92	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	739.00	ตร.ม.	-	121.00	-	89,419.00	89,419.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	369.50	ตร.ฟ.	250.00	-	92,375.00	-	92,375.00	
	- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	110.85	ตร.ฟ.	250.00	-	27,712.50	-	27,712.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	184.75	กก.	32.00	-	5,912.00	-	5,912.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแปลนที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.6.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	17.10	ลบ.ม.	2,629.90	419.00	44,971.29	7,164.90	52,136.19	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	140.25	กก.	24.50	4.40	3,436.13	617.10	4,053.23	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	732.70	กก.	23.80	3.60	17,438.26	2,637.72	20,075.98	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	2,261.50	กก.	23.60	3.10	51,955.40	6,824.65	58,780.05	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	92.23	กก.	28.00	-	2,582.44	-	2,582.44	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	153.00	ตร.ม.	-	121.00	-	18,513.00	18,513.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (จำกัด 4 ชั้นขึ้นไป)	76.50	ตร.ฟ.	250.00	-	19,125.00	-	19,125.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	22.95	ตร.ฟ.	250.00	-	5,737.50	-	5,737.50	
	- งานไล้ตั้งยันไม้แบบ	49.00	ต้น	28.00	-	1,372.00	-	1,372.00	
	- ตะปู (คิด2.5% ของไม้แบบทั้งหมด)	38.25	กก.	32.00	-	1,224.00	-	1,224.00	
1.6.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	13.30	ลบ.ม.	2,629.90	419.00	34,977.67	5,572.70	40,550.37	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	52.70	กก.	25.50	4.40	1,343.85	231.88	1,575.73	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	266.05	กก.	24.50	4.40	6,518.23	1,170.62	7,688.85	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ที่นวมมาตรฐาน เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	852.55	กก.	23.80	3.60	20,290.69	3,069.18	23,359.87	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,089.80	กก.	23.60	3.60	25,831.28	3,635.28	27,466.56	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,957.55	กก.	23.60	3.10	46,198.18	6,068.41	52,266.59	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	124.15	กก.	28.00	-	3,476.20	-	3,476.20	
	ไม้แบบสำหรับงานคันใต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	89.00	ตร.ม.	-	121.00	-	10,769.00	10,769.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	44.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	11,125.00	-	11,125.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับเพลี่ย)	13.35	ลบ.ฟ.	250.00	-	3,337.50	-	3,337.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	29.00	ต้น	28.00	-	812.00	-	812.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	22.25	กก.	32.00	-	712.00	-	712.00	
1.4.5	งานผนังสิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	215.65	ลบ.ม.	4,550.00	419.00	981,207.50	90,357.35	1,071,564.85	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังสิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	6,956.40	กก.	24.50	4.40	170,431.80	30,608.16	201,039.96	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	7,646.60	กก.	23.80	3.60	181,989.08	27,527.76	209,516.84	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	24,089.85	กก.	23.55	3.60	567,315.97	86,723.46	654,039.43	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	7,819.15	กก.	23.55	3.10	184,140.98	24,239.37	208,380.35	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	7,729.90	กก.	23.55	3.10	182,039.15	23,962.69	206,001.84	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	6,862.05	กก.	23.55	3.10	161,601.28	21,272.36	182,873.63	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน์
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
แบบแสดงที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเส้นกลม DB 32 mm SD50	31,767.05	กก.	23.55	3.10	748,114.03	98,477.86	846,591.88	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	2,786.13	กก.	28.00	-	78,011.64	-	78,011.64	
	ไม้แบบสำหรับงานลงดังฮิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,262.00	ตร.ม.	-	121.00	-	152,702.00	152,702.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อายุ 4 ชั้นขึ้นไป)	631.00	ตร.ฟ.	250.00	-	157,750.00	-	157,750.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	189.30	ตร.ฟ.	250.00	-	47,325.00	-	47,325.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	315.50	กก.	32.00	-	10,096.00	-	10,096.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน 1					**12,043,208.78**	**2,202,736.94**	**14,245,945.72**	
1.7	**งานโครงสร้างชั้น 1**								
1.7.1	**งานพื้น**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	1,275.85	ลบ.ม.	2,629.90	419.00	3,355,357.92	534,581.15	3,889,939.07	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	5,145.05	กก.	24.50	4.40	126,053.73	22,638.22	148,691.95	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	12,575.75	กก.	23.80	3.60	299,302.85	45,272.70	344,575.55	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	122,206.20	กก.	23.60	3.60	2,884,066.32	439,942.32	3,324,008.64	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	8,657.25	กก.	23.60	3.10	204,311.10	26,837.48	231,148.58	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	14,246.85	กก.	23.60	3.10	336,225.66	44,165.24	380,390.90	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเส้น DB 28 mm SD50	15,696.10	กก.	23.55	3.10	369,643.16	48,657.91	418,301.07	
	- เหล็กเส้น DB 32 mm SD50	10,302.85	กก.	23.55	3.10	242,632.12	31,938.84	274,570.95	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	5,664.90	กก.	28.00	-	158,617.20	-	158,617.20	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าตงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	3,830.00	ตร.ม.	-	121.00	-	463,430.00	463,430.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,915.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	478,750.00	-	478,750.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	574.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	143,625.00	-	143,625.00	
	- รถไม้ค้ำยันไม้แบบ	1,207.00	คัน	28.00	-	33,796.00	-	33,796.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	957.50	กก.	32.00	-	30,640.00	-	30,640.00	
1.7.1	**งานเสา**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	249.85	ลบ.ม.	4,550.00	419.00	1,136,817.50	104,687.15	1,241,504.65	
	เหล็กเส้นสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเส้น RB 9 mm SR24	77.35	กก.	24.50	4.40	1,895.08	340.34	2,235.42	
	- เหล็กเส้น DB 12 mm SD40	11,485.20	กก.	23.80	3.60	273,347.76	41,346.72	314,694.48	
	- เหล็กเส้น DB 16 mm SD40	165.75	กก.	23.60	3.60	3,911.70	596.70	4,508.40	
	- เหล็กเส้น DB 20 mm SD40	56.10	กก.	23.60	3.10	1,323.96	173.91	1,497.87	
	- เหล็กเส้น DB 25 mm SD50	13,068.20	กก.	23.55	3.10	307,709.01	40,505.22	348,214.23	
	- เหล็กเส้น DB 32 mm SD50	52,539.35	กก.	23.55	3.10	1,237,301.69	162,871.99	1,400,173.68	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	2,321.69	กก.	28.00	-	65,007.32	-	65,007.32	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,022.00	ตร.ม.	-	121.00	-	123,662.00	123,662.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ถาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	511.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	127,750.00	-	127,750.00	
	- ไม้ค่ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	153.30	ลบ.ฟ.	250.00	-	38,325.00	-	38,325.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	255.50	กก.	32.00	-	8,176.00	-	8,176.00	
1.7.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	93.10	ลบ.ม.	2,629.90	419.00	244,843.69	39,008.90	283,852.59	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	941.80	กก.	24.50	4.40	23,074.10	4,143.92	27,218.02	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,261.50	กก.	23.80	3.60	125,223.70	18,941.40	144,165.10	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,247.80	กก.	23.60	3.60	29,448.08	4,492.08	33,940.16	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	4,863.70	กก.	23.60	3.10	114,783.32	15,077.47	129,860.79	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	2,947.80	กก.	23.60	3.10	69,568.08	9,138.18	78,706.26	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	3,041.30	กก.	23.55	3.10	71,622.62	9,428.03	81,050.65	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	9,337.25	กก.	23.55	3.10	219,892.24	28,945.48	248,837.71	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	829.23	กก.	28.00	-	23,218.44	-	23,218.44	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	714.00	ตร.ม.	-	121.00	-	86,394.00	86,394.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ตาราง 4 ชั้นขึ้นไป)	357.00	ตร.ฟ.	250.00	-	89,250.00	-	89,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	107.10	ตร.ฟ.	250.00	-	26,775.00	-	26,775.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	225.00	ต้น	28.00	-	6,300.00	-	6,300.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	178.50	กก.	32.00	-	5,712.00	-	5,712.00	
1.7.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	18.05	ลบ.ม.	2,629.90	419.00	47,469.70	7,562.95	55,032.65	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	76.50	กก.	25.50	4.40	1,950.75	336.60	2,287.35	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	443.70	กก.	24.50	4.40	10,870.65	1,952.28	12,822.93	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	907.80	กก.	23.80	3.60	21,605.64	3,268.08	24,873.72	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,207.00	กก.	23.60	3.60	28,485.20	4,345.20	32,830.40	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,986.45	กก.	23.60	3.10	46,880.22	6,158.00	53,038.22	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	138.64	กก.	28.00	-	3,881.92	-	3,881.92	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	113.00	ตร.ม.	-	121.00	-	13,673.00	13,673.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ตาราง 4 ชั้นขึ้นไป)	56.50	ตร.ฟ.	250.00	-	14,125.00	-	14,125.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	16.95	ตร.ฟ.	250.00	-	4,237.50	-	4,237.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	36.00	ต้น	28.00	-	1,008.00	-	1,008.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	28.25	กก.	32.00	-	904.00	-	904.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่าแรงขั้นต่ำ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.7.5	งานคนัดฟิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c cylinder =600 ksc.)	295.45	ลบ.ม.	4,550.00	419.00	1,344,297.50	123,793.55	1,468,091.05	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคนัดฟิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	8,224.60	กก.	24.50	4.40	201,502.70	36,188.24	237,690.94	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	10,348.75	กก.	23.80	3.60	246,300.25	37,255.50	283,555.75	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	34,337.45	กก.	23.55	3.60	808,646.95	123,614.82	932,261.77	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	12,723.65	กก.	23.55	3.10	299,641.06	39,443.32	339,085.27	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	11,594.00	กก.	23.55	3.10	273,038.70	35,941.40	308,980.10	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	2,712.35	กก.	23.55	3.10	63,875.84	8,408.29	72,284.13	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	37,562.35	กก.	23.55	3.10	884,593.34	116,443.29	1,001,036.63	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	3,525.09	กก.	28.00	-	98,702.52	-	98,702.52	
	ไม้แบบสำหรับงานคนัดฟิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีตเปลือย (100%)	1,728.00	ตร.ม.	-	121.00	-	209,088.00	209,088.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	864.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	216,000.00	-	216,000.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	259.20	ลบ.ฟ.	250.00	-	64,800.00	-	64,800.00	
	- งานไล้ทำสับไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	432.00	กก.	32.00	-	13,824.00	-	13,824.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน์
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.7.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.)	0.95	ลบ.ม.	2,529.80	419.00	2,403.31	398.05	2,801.36	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	63.75	กก.	24.50	4.00	1,561.88	280.50	1,842.38	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	30.60	กก.	23.80	3.60	728.28	110.16	838.44	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	2.83	กก.	28.00	-	79.24	-	79.24	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	16.00	ตร.ม.	-	121.00	-	1,936.00	1,936.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ใช้ความ 4 ชั้นขึ้นไป)	8.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,000.00	-	2,000.00	
	- ไม้คร่าวตีไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	2.40	ลบ.ฟ.	250.00	-	600.00	-	600.00	
	- งานไล้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	4.00	กก.	32.00	-	128.00	-	128.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 1					**17,618,440.36**	**3,117,414.54**	**20,735,854.90**	
1.8	งานโครงสร้างชั้น 2								
1.8.4	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	2,579.12	ตร.ม.	380.00	-	980,065.60	-	980,065.60	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	34.20	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	89,942.58	17,749.80	107,692.38	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณิฆพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	929.10	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	2,443,440.09	482,202.90	2,925,642.99	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,714.90	กก.	24.50	4.40	66,515.05	11,945.56	78,460.61	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	60,550.60	กก.	23.80	3.60	1,441,104.28	217,982.16	1,659,086.44	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	4,882.40	กก.	23.60	3.60	115,224.64	17,576.64	132,801.28	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,739.95	กก.	23.60	3.10	41,062.82	5,393.85	46,456.67	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	10,579.10	กก.	23.60	3.10	249,666.76	32,795.21	282,461.97	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	2,414.00	กก.	28.00	-	67,592.00	-	67,592.00	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	3,223.00	ตร.ม.	-	121.00	-	389,983.00	389,983.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,611.50	ตร.ฟ.	250.00	-	402,875.00	-	402,875.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	483.45	ตร.ฟ.	250.00	-	120,862.50	-	120,862.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	1,016.00	ต้น	28.00	-	28,448.00	-	28,448.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	805.75	กก.	32.00	-	25,784.00	-	25,784.00	
1.8.2	**งานเสา**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	197.60	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	899,080.00	102,554.40	1,001,634.40	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	62.05	กก.	24.50	4.40	1,520.23	273.02	1,793.25	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	8,913.10	กก.	23.80	3.60	212,131.78	32,087.16	244,218.94	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เขตลอยที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่าแรงราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเส้น DB 16 mm SD40	141.10	กก.	23.60	3.60	3,329.96	507.96	3,837.92	
	- เหล็กเส้น DB 25 mm SD50	9,646.65	กก.	23.55	3.10	227,178.61	29,904.62	257,083.22	
	- เหล็กเส้น DB 28 mm SD50	31,700.75	กก.	23.55	3.10	746,552.66	98,272.33	844,824.99	
	- เหล็กเส้น DB 32 mm SD50	4,611.25	กก.	23.55	3.10	108,594.94	14,294.88	122,889.81	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,652.24	กก.	28.00	-	46,262.72	-	46,262.72	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	860.00	ตร.ม.	-	121.00	-	104,060.00	104,060.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	430.00	ตร.ฟ.	250.00	-	107,500.00	-	107,500.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 10% ของปริมาณ ไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	129.00	ตร.ฟ.	250.00	-	32,250.00	-	32,250.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	215.00	กก.	32.00	-	6,880.00	-	6,880.00	
1.8.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	76.00	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	199,872.40	39,444.00	239,316.40	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเส้น RB 9 mm SR24	534.65	กก.	24.50	4.40	13,098.93	2,352.46	15,451.39	
	- เหล็กเส้น DB 12 mm SD40	6,069.00	กก.	23.80	3.60	144,442.20	21,848.40	166,290.60	
	- เหล็กเส้น DB 20 mm SD40	2,390.20	กก.	23.60	3.10	56,408.72	7,409.62	63,818.34	
	- เหล็กเส้น DB 25 mm SD40	3,308.20	กก.	23.60	3.10	78,073.52	10,255.42	88,328.94	
	- เหล็กเส้น DB 28 mm SD50	9,368.70	กก.	23.55	3.10	220,632.89	29,042.97	249,675.86	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบของที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน แผนงบ พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,361.30	กก.	23.55	3.10	55,608.62	7,320.03	62,928.65	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	720.96	กก.	28.00	-	20,186.88	-	20,186.88	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	563.00	ตร.ม.	-	121.00	-	68,123.00	68,123.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	281.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	70,375.00	-	70,375.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	84.45	ลบ.ฟ.	250.00	-	21,112.50	-	21,112.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	178.00	ต้น	28.00	-	4,984.00	-	4,984.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	140.75	กก.	32.00	-	4,504.00	-	4,504.00	
1.8.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	12.35	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	32,479.27	6,409.65	38,888.92	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	64.60	กก.	25.50	4.40	1,647.30	284.24	1,931.54	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	320.45	กก.	24.50	4.40	7,851.03	1,409.98	9,261.01	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	636.65	กก.	23.80	3.60	15,152.27	2,291.94	17,444.21	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	781.15	กก.	23.60	3.60	18,435.14	2,812.14	21,247.28	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,388.90	กก.	23.60	3.10	32,778.04	4,305.59	37,083.63	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	95.75	กก.	28.00	-	2,681.00	-	2,681.00	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	87.00	ตร.ม.	-	121.00	-	10,527.00	10,527.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระศรีนครินทร์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	43.50	ตร.ฟ.	250.00	-	10,875.00	-	10,875.00	
	- ไม้ค้ำยันหรือไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	13.05	ตร.ฟ.	250.00	-	3,262.50	-	3,262.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	28.00	ต้น	28.00	-	784.00	-	784.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	21.75	กก.	32.00	-	696.00	-	696.00	
1.8.5	งานผนังอิฐมอญ								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	268.00	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	1,210,300.00	138,054.00	1,348,354.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังอิฐมอญ								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	7,495.30	กก.	24.50	4.40	183,634.85	32,979.32	216,614.17	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,586.30	กก.	23.80	3.60	228,155.94	34,510.68	262,666.62	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	31,789.15	กก.	23.55	3.60	748,634.48	114,440.94	863,075.42	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	10,627.55	กก.	23.55	3.10	250,278.80	32,945.41	283,224.21	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	11,332.20	กก.	23.55	3.10	266,873.31	35,129.82	302,003.13	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	2,629.90	กก.	23.55	3.10	61,934.15	8,152.69	70,086.84	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	3,246.29	กก.	28.00	-	91,456.12	-	91,456.12	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังอิฐมอญ								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,534.00	ตร.ม.	-	121.00	-	185,614.00	185,614.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	767.00	ตร.ฟ.	250.00	-	191,750.00	-	191,750.00	
	- ไม้ค้ำยันหรือไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณ ไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	230.10	ตร.ฟ.	250.00	-	57,525.00	-	57,525.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอเนกประสงค์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	383.50	กก.	32.00	-	12,272.00	-	12,272.00	
1.8.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.)	5.70	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	14,419.86	2,958.30	17,378.16	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	6.65	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	16,823.17	3,451.35	20,274.52	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,302.20	กก.	24.50	4.40	31,903.90	5,729.68	37,633.58	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	453.05	กก.	23.80	3.60	10,782.59	1,630.98	12,413.57	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	52.65	กก.	28.00	-	1,474.20	-	1,474.20	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบเหล็กคอนกรีต(คิด100%)	234.00	ตร.ม.	-	121.00	-	28,314.00	28,314.00	
	- ไม้แบบเหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ตาราง 4 ชั้นขึ้นไป)	117.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	29,250.00	-	29,250.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	35.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	8,775.00	-	8,775.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	58.50	กก.	32.00	-	1,872.00	-	1,872.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 2					**13,731,967.92**	**2,505,120.99**	**16,237,088.91**	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.9	งานโครงสร้างชั้น 3								
1.9.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	3,221.84	ตร.ม.	380.00	-	1,224,299.20	-	1,224,299.20	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	106.40	ลบ.ม.	2,629.90	519.60	279,821.36	55,221.60	335,042.96	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	929.10	ลบ.ม.	2,629.90	519.60	2,443,640.09	482,202.90	2,925,842.99	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	7,100.90	กก.	24.50	4.40	173,972.05	31,243.96	205,216.01	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	34,675.75	กก.	23.80	3.60	825,282.85	124,832.70	950,115.55	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	6,747.30	กก.	23.60	3.60	159,236.28	24,290.28	183,526.56	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	7,586.60	กก.	23.60	3.10	188,483.76	24,758.46	213,242.22	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,695.31	กก.	28.00	-	47,468.68	-	47,468.68	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	3,639.00	ตร.ม.	-	121.00	-	440,319.00	440,319.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,819.50	ตร.ฟ.	250.00	-	454,875.00	-	454,875.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	545.85	ตร.ฟ.	250.00	-	136,462.50	-	136,462.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	1,147.00	ต้น	28.00	-	32,116.00	-	32,116.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	909.75	กก.	32.00	-	29,112.00	-	29,112.00	
1.9.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาของวัน เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	230.85	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	1,050,367.50	119,811.15	1,170,178.65	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,326.20	กก.	23.80	3.60	221,963.56	33,574.32	255,537.88	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	11,686.65	กก.	23.55	3.10	275,220.61	36,228.62	311,449.22	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	38,422.55	กก.	23.55	3.10	904,851.05	119,109.91	1,023,960.96	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	5,589.60	กก.	23.55	3.10	131,635.08	17,327.76	148,962.84	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,950.75	กก.	28.00	-	54,621.00	-	54,621.00	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,012.00	ตร.ม.	-	121.00	-	122,452.00	122,452.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ตลาด 4 ชั้นขึ้นไป)	506.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	126,500.00	-	126,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	151.80	ลบ.ฟ.	250.00	-	37,950.00	-	37,950.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	253.00	กก.	32.00	-	8,096.00	-	8,096.00	
1.9.3	งานหลุม								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	77.90	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	204,869.21	40,430.10	245,299.31	
	เหล็กเสริมสำหรับงานหลุม								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	246.50	กก.	24.50	4.40	6,039.25	1,084.60	7,123.85	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,291.25	กก.	23.80	3.60	125,931.75	19,048.50	144,980.25	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	3.10	15,847.40	2,081.65	17,929.05	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารคู่ปรับในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,114.35	กก.	23.60	3.10	26,298.66	3,454.49	29,753.15	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	13,560.05	กก.	23.55	3.10	319,339.18	42,036.16	361,375.33	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,522.80	กก.	23.55	3.10	59,411.94	7,820.68	67,232.62	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	702.19	กก.	28.00	-	19,661.32	-	19,661.32	
	ไม้แบบสำหรับงานหล่อ								
	- ค่าแรงแบบเหล่อลอนกรีต(คิด100%)	480.00	ตร.ม.	-	121.00	-	58,080.00	58,080.00	
	- ไม้แบบหล่อลอนกรีต (คิด 50%) (สามารถ 4 ชั้นขึ้นไป)	240.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	72.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	152.00	ต้น	28.00	-	4,256.00	-	4,256.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	120.00	กก.	32.00	-	3,840.00	-	3,840.00	
1.9.4	**งานบันได**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	20.90	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	54,964.91	10,847.10	65,812.01	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	83.30	กก.	25.50	4.40	2,124.15	366.52	2,490.67	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	398.65	กก.	24.50	4.40	9,766.93	1,754.06	11,520.99	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,324.30	กก.	23.80	3.60	31,518.34	4,767.48	36,285.82	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,356.60	กก.	23.60	3.60	32,015.76	4,883.76	36,899.52	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	3,643.10	กก.	23.60	3.10	85,977.16	11,293.61	97,270.77	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	204.17	กก.	28.00	-	5,716.76	-	5,716.76	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานคันโค้ง								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	143.00	ตร.ม.	-	121.00	-	17,303.00	17,303.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	71.50	ตร.ฟ.	250.00	-	17,875.00	-	17,875.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	21.45	ตร.ฟ.	250.00	-	5,362.50	-	5,362.50	
	- งานไล่ตั้งยันไม้แบบ	46.00	ต้น	28.00	-	1,288.00	-	1,288.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	35.75	กก.	32.00	-	1,144.00	-	1,144.00	
1.9.5	**งานผนังอิฐมอญ**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	319.20	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	1,452,360.00	165,664.80	1,618,024.80	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังอิฐมอญ								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	9,128.15	กก.	24.50	4.40	223,639.68	40,163.86	263,803.54	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	10,817.10	กก.	23.80	3.60	257,446.98	38,941.56	296,388.54	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	37,597.20	กก.	23.55	3.60	885,414.06	135,349.92	1,020,763.98	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	12,807.80	กก.	23.55	3.10	301,623.69	39,704.18	341,327.87	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	12,314.80	กก.	23.55	3.10	290,013.54	38,175.88	328,189.42	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	2,999.65	กก.	23.55	3.10	70,641.76	9,298.92	79,940.67	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	42,928.40	กก.	23.55	3.10	1,010,963.82	133,078.04	1,144,041.86	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	3,857.79	กก.	28.00	-	108,018.12	-	108,018.12	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างตึกสามัคคีปีกใบหม่อมสิริพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแสดที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,842.00	ตร.ม.	-	121.00	-	222,882.00	222,882.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	921.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	230,250.00	-	230,250.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	276.30	ลบ.ฟ.	250.00	-	69,075.00	-	69,075.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	460.50	กก.	32.00	-	14,736.00	-	14,736.00	
1.9.6	**งานผนัง คสล.**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	9,613.24	1,972.20	11,585.44	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	670.65	กก.	24.50	4.40	16,430.93	2,950.86	19,381.79	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	204.00	กก.	23.80	3.60	4,855.20	734.40	5,589.60	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก)	26.23	กก.	28.00	-	734.44	-	734.44	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	73.00	ตร.ม.	-	121.00	-	8,833.00	8,833.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	36.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	9,125.00	-	9,125.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	10.95	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,737.50	-	2,737.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	18.25	กก.	32.00	-	584.00	-	584.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อวัน เดือนกันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 3					**14,875,285.73**	**2,694,373.97**	**17,569,659.70**	
1.10	**งานโครงสร้างชั้น 4**								
1.10.1	**งานพื้น**								
	- พื้น Post Tension	3,143.56	ตร.ม.	380.00	-	1,194,552.80	-	1,194,552.80	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	104.50	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	274,824.55	54,235.50	329,060.05	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	906.30	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	2,383,478.37	470,369.70	2,853,848.07	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	7,020.15	กก.	24.50	4.40	171,993.68	30,888.66	202,882.34	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	37,808.00	กก.	23.80	3.60	899,830.40	136,108.80	1,035,939.20	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	6,143.80	กก.	23.60	3.60	144,993.68	22,117.68	167,111.36	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	7,986.60	กก.	23.60	3.10	188,483.76	24,758.46	213,242.22	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,768.75	กก.	28.00	-	49,525.00	-	49,525.00	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	3,544.00	ตร.ม.	-	121.00	-	428,824.00	428,824.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (สำหรับ 4 ชั้นขึ้นไป)	1,772.00	ตร.ฟ.	250.00	-	443,000.00	-	443,000.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	531.60	ตร.ฟ.	250.00	-	132,900.00	-	132,900.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	1,117.00	ต้น	28.00	-	31,276.00	-	31,276.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	886.00	กก.	32.00	-	28,352.00	-	28,352.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.10.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	230.85	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	1,050,367.50	119,811.15	1,170,178.65	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,326.20	กก.	23.80	3.60	221,963.56	33,574.32	255,537.88	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	11,686.65	กก.	23.55	3.10	275,220.61	36,228.62	311,449.22	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	38,422.55	กก.	23.55	3.10	904,851.05	119,109.91	1,023,960.96	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	5,589.60	กก.	23.55	3.10	131,635.08	17,327.76	148,962.84	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,950.75	กก.	28.00	-	54,621.00	-	54,621.00	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,012.00	ตร.ม.	-	121.00	-	122,452.00	122,452.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	506.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	126,500.00	-	126,500.00	
	- ไม้ค้ำยันหัวเสาไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	151.80	ลบ.ฟ.	250.00	-	37,950.00	-	37,950.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	253.00	กก.	32.00	-	8,096.00	-	8,096.00	
1.10.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	77.90	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	204,869.21	40,430.10	245,299.31	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	246.50	กก.	24.50	4.40	6,039.25	1,084.60	7,123.85	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
ลงชื่อ ..... กรรมการ
ลงชื่อ ..... กรรมการ
ลงชื่อ ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,291.25	กก.	23.80	3.60	125,951.75	19,048.50	144,980.25	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	3.10	15,847.40	2,081.65	17,929.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,114.35	กก.	23.60	3.10	26,298.66	3,454.49	29,753.15	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	13,560.05	กก.	23.55	3.10	319,339.18	42,036.16	361,375.33	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,522.80	กก.	23.55	3.10	59,411.94	7,820.68	67,232.62	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	702.19	กก.	28.00	-	19,661.32	-	19,661.32	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	480.00	ตร.ม.	-	121.00	-	58,080.00	58,080.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ยาวถึง 4 ชั้นขึ้นไป)	240.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- ไม้ค้ำยันหรือไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	72.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	152.00	ต้น	28.00	-	4,256.00	-	4,256.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	120.00	กก.	32.00	-	3,840.00	-	3,840.00	
1.10.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	20.90	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	54,964.91	10,847.10	65,812.01	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	84.15	กก.	25.50	4.40	2,145.83	370.26	2,516.09	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	406.30	กก.	24.50	4.40	9,954.35	1,787.72	11,742.07	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,252.05	กก.	23.80	3.60	29,798.79	4,507.38	34,306.17	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,129.65	กก.	23.60	3.60	26,659.74	4,066.74	30,726.48	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตอนที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	3,745.95	กก.	23.60	3.10	88,404.42	11,612.45	100,016.87	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	198.54	กก.	28.00	-	5,559.12	-	5,559.12	
	ไม้แบบสำหรับงานคันโค								
	- ค่าตะปูแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	142.00	ตร.ม.	-	121.00	-	17,182.00	17,182.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ยกสูง 4 ชั้นขึ้นไป)	71.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	17,750.00	-	17,750.00	
	- ไม้ค้ำยันหรือไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	21.30	ลบ.ฟ.	250.00	-	5,325.00	-	5,325.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	45.00	ต้น	28.00	-	1,260.00	-	1,260.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	35.50	กก.	32.00	-	1,136.00	-	1,136.00	
1.10.5	งานผนังอิฐมอญ								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	319.20	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	1,452,360.00	165,664.80	1,618,024.80	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังอิฐมอญ								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	6,875.65	กก.	24.50	4.40	168,453.43	30,252.86	198,706.29	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,496.25	กก.	23.80	3.60	273,610.75	41,386.50	314,997.25	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	35,303.05	กก.	23.55	3.60	831,386.83	127,090.98	958,477.81	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	11,864.30	กก.	23.55	3.10	279,404.27	36,779.33	316,183.60	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	16,081.15	กก.	23.55	3.10	378,711.08	49,851.57	428,562.65	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	4,561.10	กก.	23.55	3.10	107,413.91	14,139.41	121,553.32	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	15,991.05	กก.	23.55	3.10	376,589.23	49,572.26	426,161.48	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	3,065.17	กก.	28.00	-	85,824.76	-	85,824.76	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,842.00	ตร.ม.	-	121.00	-	222,882.00	222,882.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	921.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	230,250.00	-	230,250.00	
	- ไม้ค่ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	276.30	ลบ.ฟ.	250.00	-	69,075.00	-	69,075.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	460.50	กก.	32.00	-	14,736.00	-	14,736.00	
1.10.6	งานสกัด คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	3.88	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	9,813.24	1,972.20	11,585.44	
	เหล็กเสริมสำหรับงานสกัด คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	679.15	กก.	24.50	4.40	16,639.18	2,988.26	19,627.44	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	211.65	กก.	23.80	3.60	5,037.27	761.94	5,799.21	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	26.72	กก.	28.00	-	748.16	-	748.16	
	ไม้แบบสำหรับงานสกัด คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	74.00	ตร.ม.	-	121.00	-	8,954.00	8,954.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	37.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	9,250.00	-	9,250.00	
	- ไม้ค่ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	11.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,775.00	-	2,775.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	18.50	กก.	32.00	-	592.00	-	592.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและศัลยกรรมประสาท

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแสดงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 4					**14,173,337.99**	**2,592,512.47**	**16,765,850.45**	
1.11	**งานโครงสร้างชั้น 5**								
1.11.1	**งานพื้น**								
	- พื้น Post Tension	3,143.56	ตร.ม.	380.00	-	1,194,552.80	-	1,194,552.80	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	104.50	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	274,824.55	54,235.50	329,060.05	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	906.30	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	2,383,478.37	470,369.70	2,853,848.07	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	7,020.15	กก.	24.50	4.40	171,993.68	30,888.66	202,882.34	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	37,808.00	กก.	23.80	3.60	899,830.40	136,108.80	1,035,939.20	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	6,143.80	กก.	23.60	3.60	144,993.68	22,117.68	167,111.36	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	7,986.60	กก.	23.60	3.10	188,483.76	24,758.46	213,242.22	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,768.75	กก.	28.00	-	49,525.00	-	49,525.00	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค้ำยันระบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	3,544.00	ตร.ม.	-	121.00	-	428,824.00	428,824.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต(คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,772.00	ตร.ม.	250.00	-	443,000.00	-	443,000.00	
	- ไม้ตง(คิดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	531.60	ตร.ม.	250.00	-	132,900.00	-	132,900.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	1,117.00	ต้น	28.00	-	31,276.00	-	31,276.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	886.00	กก.	32.00	-	28,352.00	-	28,352.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาของวัน เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.11.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	230.85	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	1,050,367.50	119,811.15	1,170,178.65	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,326.20	กก.	23.80	3.60	221,963.56	33,574.32	255,537.88	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	11,686.65	กก.	23.55	3.10	275,220.61	36,228.62	311,449.22	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	38,422.55	กก.	23.55	3.10	904,851.05	119,109.91	1,023,960.96	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	5,589.60	กก.	23.55	3.10	131,635.08	17,327.76	148,962.84	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,950.75	กก.	28.00	-	54,621.00	-	54,621.00	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,012.00	ตร.ม.	-	121.00	-	122,452.00	122,452.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	506.00	ตร.ฟ.	250.00	-	126,500.00	-	126,500.00	
	- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	151.80	ตร.ฟ.	250.00	-	37,950.00	-	37,950.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	253.00	กก.	32.00	-	8,096.00	-	8,096.00	
1.11.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =420 ksc.)	77.90	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	204,869.21	40,430.10	245,299.31	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	246.50	กก.	24.50	4.40	6,039.25	1,084.60	7,123.85	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแสดงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาถอน เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,291.25	กก.	23.80	3.60	125,931.75	19,048.50	144,980.25	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	3.10	15,847.40	2,081.65	17,929.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,114.35	กก.	23.60	3.10	26,298.66	3,454.49	29,753.15	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	13,560.05	กก.	23.55	3.10	319,339.18	42,036.16	361,375.33	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,522.80	กก.	23.55	3.10	59,411.94	7,820.68	67,232.62	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	702.19	กก.	28.00	-	19,661.32	-	19,661.32	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	480.00	ตร.ม.	-	121.00	-	58,080.00	58,080.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	240.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	72.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	152.00	ต้น	28.00	-	4,256.00	-	4,256.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	120.00	กก.	32.00	-	3,840.00	-	3,840.00	
1.11.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	20.90	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	54,964.91	10,847.10	65,812.01	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	84.15	กก.	25.50	4.40	2,145.83	370.26	2,516.09	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	406.30	กก.	24.50	4.40	9,954.35	1,787.72	11,742.07	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,241.85	กก.	23.80	3.60	29,556.03	4,470.66	34,026.69	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,097.35	กก.	23.60	3.60	25,897.46	3,950.46	29,847.92	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเฉพาะทางและอาคารที่เกี่ยวข้อง

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแสดงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่กบง มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	3,745.95	กก.	23.60	3.10	88,404.42	11,612.45	100,016.87	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	197.26	กก.	28.00	-	5,523.28	-	5,523.28	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด 100%)	142.00	ตร.ม.	-	121.00	-	17,182.00	17,182.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	71.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	17,750.00	-	17,750.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	21.30	ลบ.ฟ.	250.00	-	5,325.00	-	5,325.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	45.00	ต้น	28.00	-	1,260.00	-	1,260.00	
	- ทะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	35.50	กก.	32.00	-	1,136.00	-	1,136.00	
1.11.9	งานคสล.อิฟฟ์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	319.20	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	1,452,360.00	165,664.80	1,618,024.80	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคสล.อิฟฟ์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	6,875.65	กก.	24.50	4.40	168,453.43	30,252.86	198,706.29	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,496.25	กก.	23.80	3.60	273,610.75	41,386.50	314,997.25	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	35,303.05	กก.	23.55	3.60	831,386.83	127,090.98	958,477.81	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	11,864.30	กก.	23.55	3.10	279,404.27	36,779.33	316,183.60	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	16,081.15	กก.	23.55	3.10	378,711.08	49,851.57	428,562.65	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	4,561.10	กก.	23.55	3.10	107,413.91	14,139.41	121,553.32	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	15,991.05	กก.	23.55	3.10	376,589.23	49,572.26	426,161.48	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	3,065.17	กก.	28.00	-	85,824.76	-	85,824.76	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตอนที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานผนังอิฐก่อ								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,842.00	ตร.ม.	-	121.00	-	222,882.00	222,882.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	921.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	230,250.00	-	230,250.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	276.30	ลบ.ฟ.	250.00	-	69,075.00	-	69,075.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	460.50	กก.	32.00	-	14,736.00	-	14,736.00	
1.11.6	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	9,613.24	1,972.20	11,585.44	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	670.65	กก.	24.50	4.40	16,430.93	2,950.86	19,381.79	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	211.65	กก.	23.80	3.60	5,037.27	761.94	5,799.21	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	26.46	กก.	28.00	-	740.88	-	740.88	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	74.00	ตร.ม.	-	121.00	-	8,954.00	8,954.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	37.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	9,250.00	-	9,250.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	11.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,775.00	-	2,775.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	18.50	กก.	32.00	-	592.00	-	592.00	

แบบ ปร.4

แบบบอกรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแสดงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชุดแบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดงานตามสัญญา เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงินบาท		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 5					**14,172,081.58**	**2,592,322.07**	**16,764,403.64**	
1.12	**งานโครงสร้างชั้น 6**								
1.12.1	**งานพื้น**								
	- พื้น Post Tension	3,139.44	ตร.ม.	380.00	-	1,192,987.20	-	1,192,987.20	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	104.50	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	274,824.55	54,235.50	329,060.05	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	937.65	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	2,465,925.74	486,640.35	2,952,566.09	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	7,028.65	กก.	24.50	4.00	172,201.93	30,926.06	203,127.99	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	40,638.50	กก.	23.80	3.60	967,196.30	146,298.60	1,113,494.90	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	6,143.80	กก.	23.60	3.60	144,993.68	22,117.68	167,111.36	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	7,986.60	กก.	23.60	3.10	188,483.76	24,758.46	213,242.22	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,853.92	กก.	28.00	-	51,909.76	-	51,909.76	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าระแนงยึดคอนกรีต(คิด100%)	3,550.00	ตร.ม.	-	121.00	-	429,550.00	429,550.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ราคา 4 ชั้นขึ้นไป)	1,775.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	443,750.00	-	443,750.00	
	- ไม้ค้ำยันหัวไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	532.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	133,125.00	-	133,125.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	1,119.00	ต้น	28.00	-	31,332.00	-	31,332.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	887.50	กก.	32.00	-	28,400.00	-	28,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในกลินพระเทียลี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.12.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	230.85	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	1,050,367.50	119,811.15	1,170,178.65	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,326.20	กก.	23.80	3.60	221,963.56	33,574.32	255,537.88	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	11,686.65	กก.	23.55	3.10	275,220.61	36,228.62	311,449.22	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	38,422.55	กก.	23.55	3.10	904,851.05	119,109.91	1,023,960.96	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	5,589.60	กก.	23.55	3.10	131,635.08	17,327.76	148,962.84	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,950.75	กก.	28.00	-	54,621.00	-	54,621.00	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าเหมาแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,012.00	ตร.ม.	-	121.00	-	122,452.00	122,452.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (เฉลี่ย 4 ชั้นขึ้นไป)	506.00	ตร.ฟ.	250.00	-	126,500.00	-	126,500.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	151.80	ตร.ฟ.	250.00	-	37,950.00	-	37,950.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	253.00	กก.	32.00	-	8,096.00	-	8,096.00	
1.12.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	77.90	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	204,809.21	40,430.10	245,299.31	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	246.50	กก.	24.50	4.40	6,039.25	1,084.60	7,123.85	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเส้น DB 12 mm SD40	5,291.25	กก.	23.80	3.60	125,931.75	19,048.50	144,980.25	
	- เหล็กเส้น DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	3.10	15,847.40	2,081.65	17,929.05	
	- เหล็กเส้น DB 25 mm SD40	1,114.35	กก.	23.60	3.10	26,298.66	3,454.49	29,753.15	
	- เหล็กเส้น DB 28 mm SD50	13,560.05	กก.	23.55	3.10	319,339.18	42,036.16	361,375.33	
	- เหล็กเส้น DB 32 mm SD50	2,522.80	กก.	23.55	3.10	59,411.94	7,820.68	67,232.62	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	702.19	กก.	28.00	-	19,661.32	-	19,661.32	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค้ำยางแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	480.00	ตร.ม.	-	121.00	-	58,080.00	58,080.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	240.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- ไม้ค่ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	72.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	152.00	ต้น	28.00	-	4,256.00	-	4,256.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	120.00	กก.	32.00	-	3,840.00	-	3,840.00	
1.12.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	20.90	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	54,964.91	10,847.10	65,812.01	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเส้น RB 6 mm SR24	84.15	กก.	25.50	4.40	2,145.83	370.26	2,516.09	
	- เหล็กเส้น RB 9 mm SR24	406.30	กก.	24.50	4.40	9,954.35	1,787.72	11,742.07	
	- เหล็กเส้น DB 12 mm SD40	1,241.85	กก.	23.80	3.60	29,556.03	4,470.66	34,026.69	
	- เหล็กเส้น DB 16 mm SD40	1,097.35	กก.	23.60	3.60	25,897.46	3,950.46	29,847.92	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาของ เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	3,745.95	กก.	23.60	3.10	88,404.42	11,612.45	100,016.87	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	197.26	กก.	28.00	-	5,523.28	-	5,523.28	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าระบบแบบหล่อสำเร็จ(คิด100%)	142.00	ตร.ม.	-	121.00	-	17,182.00	17,182.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	71.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	17,750.00	-	17,750.00	
	- ไม้ค้ำยันคิดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	21.30	ลบ.ฟ.	250.00	-	5,325.00	-	5,325.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	45.00	ต้น	28.00	-	1,260.00	-	1,260.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	35.50	กก.	32.00	-	1,136.00	-	1,136.00	
1.12.5	**งานหลังอิฟค์**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	319.20	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	1,452,360.00	165,664.80	1,618,024.80	
	เหล็กเสริมสำหรับงานหลังอิฟค์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	7,295.55	กก.	24.50	4.40	178,740.98	32,100.42	210,841.40	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,496.25	กก.	23.80	3.60	273,610.75	41,386.50	314,997.25	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	35,303.05	กก.	23.55	3.60	831,386.83	127,090.98	958,477.81	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	11,864.30	กก.	23.55	3.10	279,404.27	36,779.33	316,183.60	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	16,081.15	กก.	23.55	3.10	378,711.08	49,851.57	428,562.65	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	4,561.10	กก.	23.55	3.10	107,413.91	14,139.41	121,553.32	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	15,991.05	กก.	23.55	3.10	376,589.23	49,572.26	426,161.48	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	3,077.77	กก.	28.00	-	86,177.56	-	86,177.56	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณิตพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 มีแบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานผนังอิฐฉ์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,842.00	ตร.ม.	-	121.00	-	222,882.00	222,882.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อายุการ 4 ชั้นขึ้นไป)	921.00	บ.ฟ.	250.00	-	230,250.00	-	230,250.00	
	- ไม้ค้ำยันยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	276.30	บ.ฟ.	250.00	-	69,075.00	-	69,075.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	460.50	กก.	32.00	-	14,736.00	-	14,736.00	
1.12.6	**งานผนัง คสล.**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	9,613.24	1,972.20	11,585.44	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	670.65	กก.	24.50	4.40	16,430.93	2,950.86	19,381.79	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	211.65	กก.	23.80	3.60	5,037.27	761.94	5,799.21	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	26.46	กก.	28.00	-	740.88	-	740.88	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	74.00	ตร.ม.	-	121.00	-	8,954.00	8,954.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อายุการ 4 ชั้นขึ้นไป)	37.00	บ.ฟ.	250.00	-	9,250.00	-	9,250.00	
	- ไม้ค้ำยันยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	11.10	บ.ฟ.	250.00	-	2,775.00	-	2,775.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	18.50	กก.	32.00	-	592.00	-	592.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคากลางเมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 6					14,334,641.60	2,621,393.48	16,956,035.08	
1.13	งานโครงสร้างชั้น 7								
1.13.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	3,296.00	ตร.ม.	380.00	-	1,252,480.00	-	1,252,480.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	14.25	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	37,476.08	7,395.75	44,871.83	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	1,000.35	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	2,630,820.47	519,181.65	3,150,002.12	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,252.50	กก.	24.50	4.40	55,186.25	9,911.00	65,097.25	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	43,597.35	กก.	23.80	3.60	1,037,616.93	156,950.46	1,194,567.39	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	6,157.40	กก.	23.60	3.60	145,314.64	22,166.64	167,481.28	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	7,986.60	กก.	23.60	3.10	188,483.76	24,758.46	213,242.22	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,799.81	กก.	28.00	-	50,394.68	-	50,394.68	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	3,688.00	ตร.ม.	-	121.00	-	446,248.00	446,248.00	
	- ไม้แบบหล่อลดแรงเรียล (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,844.00	ตร.ฟ.	250.00	-	461,000.00	-	461,000.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	553.20	ตร.ฟ.	250.00	-	138,300.00	-	138,300.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	1,162.00	ต้น	28.00	-	32,536.00	-	32,536.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	922.00	กก.	32.00	-	29,504.00	-	29,504.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแปลนที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ที่ทำการราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.13.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	168.15	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	765,082.50	87,269.85	852,352.35	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	7,995.10	กก.	23.80	3.60	190,283.38	28,782.36	219,065.74	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	8,765.20	กก.	23.55	3.10	206,420.46	27,172.12	233,592.58	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	28,816.70	กก.	23.55	3.10	678,633.29	89,331.77	767,965.06	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	4,192.20	กก.	23.55	3.10	98,726.31	12,995.82	111,722.13	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,491.07	กก.	28.00	-	41,805.96	-	41,805.96	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	736.00	ตร.ม.	-	121.00	-	89,056.00	89,056.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ราคา 4 ชั้นขึ้นไป)	368.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	92,000.00	-	92,000.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	110.40	ลบ.ฟ.	250.00	-	27,600.00	-	27,600.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- สะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	184.00	กก.	32.00	-	5,888.00	-	5,888.00	
1.13.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	77.90	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	204,869.21	40,430.10	245,299.31	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	246.50	กก.	24.50	4.40	6,039.25	1,084.60	7,123.85	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคาอ้างอิง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,291.25	กก.	23.80	3.60	125,931.75	19,048.50	144,980.25	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	3.10	15,847.40	2,081.65	17,929.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,114.35	กก.	23.60	3.10	26,298.66	3,454.49	29,753.15	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	13,560.05	กก.	23.55	3.10	319,339.18	42,036.16	361,375.33	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,522.80	กก.	23.55	3.10	59,411.94	7,820.68	67,232.62	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	702.19	กก.	28.00	-	19,661.32	-	19,661.32	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	480.00	ตร.ม.	-	121.00	-	58,080.00	58,080.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ใช้ได้ 4 ชั้นขึ้นไป)	240.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- ไม้ค้ำยันหรือไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	72.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	152.00	ต้น	28.00	-	4,256.00	-	4,256.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	120.00	กก.	32.00	-	3,840.00	-	3,840.00	
1.13.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	15.20	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	39,974.48	7,888.80	47,863.28	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	58.65	กก.	25.50	4.40	1,495.58	258.06	1,753.64	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	289.85	กก.	24.50	4.40	7,101.33	1,275.34	8,376.67	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	850.85	กก.	23.80	3.60	20,250.23	3,063.06	23,313.29	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	771.80	กก.	23.60	3.60	18,214.48	2,778.48	20,992.96	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระศรีนครินทร์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบแสดงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาคลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเส้น DB 20 mm SD40	2,481.15	กก.	23.60	3.10	58,555.14	7,691.57	66,246.71	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	133.56	กก.	28.00	-	3,739.68	-	3,739.68	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าตรวจแบบหล่อคอนกรีต(คิด 100%)	99.00	ตร.ม.	-	121.00	-	11,979.00	11,979.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต(คิด 50%) (อายาว 4 ชั้นขึ้นไป)	49.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	12,375.00	-	12,375.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	14.85	ลบ.ฟ.	250.00	-	3,712.50	-	3,712.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	32.00	ต้น	28.00	-	896.00	-	896.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	24.75	กก.	32.00	-	792.00	-	792.00	
1.13.5	**งานผนังอิฐฯ**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =600 ksc.)	240.35	ลบ.ม.	4,550.00	519.00	1,093,592.50	124,741.65	1,218,334.15	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังอิฐฯ								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	5,344.80	กก.	24.50	4.40	130,947.60	23,517.12	154,464.72	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,224.20	กก.	23.80	3.60	219,535.96	33,207.12	252,743.08	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	27,296.05	กก.	23.55	3.60	642,821.98	98,265.78	741,087.76	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	9,181.70	กก.	23.55	3.10	216,229.04	28,463.27	244,692.31	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	13,329.70	กก.	23.55	3.10	313,914.44	41,322.07	355,236.51	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	3,862.40	กก.	23.55	3.10	90,959.52	11,973.44	102,932.96	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	12,610.60	กก.	23.55	3.10	296,979.63	39,092.86	336,072.49	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	2,425.48	กก.	28.00	-	67,913.44	-	67,913.44	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานผนังอิฐ์ต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,387.00	ตร.ม.	-	121.00	-	167,827.00	167,827.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	693.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	173,375.00	-	173,375.00	
	- ไม้ค้ำยันหรือไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	208.05	ลบ.ฟ.	250.00	-	52,012.50	-	52,012.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	346.75	กก.	32.00	-	11,096.00	-	11,096.00	
1.13.6	**งานผนัง คสอ.**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	9,613.24	1,972.20	11,585.44	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสอ.								
	- เหล็กเส้น RB 9 mm SR24	683.40	กก.	24.50	4.40	16,743.30	3,006.96	19,750.26	
	- เหล็กเส้น DB 12 mm SD40	211.65	กก.	23.80	3.60	5,037.27	761.94	5,799.21	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	26.85	กก.	28.00	-	751.80	-	751.80	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสอ.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	75.00	ตร.ม.	-	121.00	-	9,075.00	9,075.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	37.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	9,375.00	-	9,375.00	
	- ไม้ค้ำยันหรือไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	11.25	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,812.50	-	2,812.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	18.75	กก.	32.00	-	600.00	-	600.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 7					**12,550,464.52**	**2,313,416.77**	**14,863,881.29**	
1.14	**งานโครงสร้างชั้น 8**								
1.14.1	**งานพื้น**								
	- พื้น Post Tension	3,290.85	ต.ร.ม.	380.00	-	1,250,523.00	-	1,250,523.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	14.25	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	37,476.08	7,395.75	44,871.83	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	1,098.20	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	2,888,156.18	569,965.80	3,458,121.98	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,795.65	กก.	24.50	4.40	68,493.43	12,300.86	80,794.29	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	61,192.35	กก.	23.80	3.60	1,456,377.93	220,292.46	1,676,670.39	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	6,210.95	กก.	23.60	3.60	146,578.42	22,359.42	168,937.84	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	4,863.70	กก.	23.60	3.10	114,793.32	15,077.47	129,860.79	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	5,011.60	กก.	23.60	3.10	118,273.76	15,535.96	133,809.72	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	2,402.22	กก.	28.00	-	67,262.16	-	67,262.16	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	3,738.00	ต.ร.ม.	-	121.00	-	452,298.00	452,298.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,869.00	ต.ม.ฟ.	250.00	-	467,250.00	-	467,250.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	560.70	ต.ม.ฟ.	250.00	-	140,175.00	-	140,175.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	1,178.00	ต้น	28.00	-	32,984.00	-	32,984.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	934.50	กก.	32.00	-	29,904.00	-	29,904.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.14.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	101.65	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	300,884.00	52,756.35	353,640.35	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,359.25	กก.	23.80	3.60	127,550.15	19,293.30	146,843.45	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	6,493.15	กก.	23.55	3.10	152,913.68	20,128.77	173,042.45	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	12,389.60	กก.	23.55	3.10	291,775.08	38,407.76	330,182.84	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	727.26	กก.	28.00	-	20,363.28	-	20,363.28	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	444.00	ตร.ม.	-	121.00	-	53,724.00	53,724.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ถอด 4 ชั้นขึ้นไป)	222.00	ตร.ฟ.	250.00	-	55,500.00	-	55,500.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	66.60	ตร.ฟ.	250.00	-	16,650.00	-	16,650.00	
	- ค่าแรงไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	111.00	กก.	32.00	-	3,552.00	-	3,552.00	
1.14.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	90.25	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	237,348.48	46,839.75	284,188.23	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	246.50	กก.	24.50	4.40	6,039.25	1,084.60	7,123.85	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตอนที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามประกาศกลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	2,352.40	กก.	23.80	3.60	55,531.12	8,396.64	63,907.76	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	6,652.95	กก.	23.60	3.60	157,009.62	23,950.62	180,960.24	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	3.10	15,847.40	2,081.65	17,929.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,114.35	กก.	23.60	3.10	26,298.66	3,454.49	29,753.15	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	1,356.60	กก.	23.55	3.10	31,947.93	4,205.46	36,153.39	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	26,133.25	กก.	23.55	3.10	615,638.04	81,013.08	696,451.11	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,155.22	กก.	28.00	-	32,346.16	-	32,346.16	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค้ำยันแบบต่อคอนกรีต(คิด 100%)	496.00	ตร.ม.	-	121.00	-	60,016.00	60,016.00	
	- ไม้แบบเหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	248.00	ตร.ฟ.	250.00	-	62,000.00	-	62,000.00	
	- ไม้คร่าวคิดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	74.40	ตร.ฟ.	250.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	157.00	ต้น	28.00	-	4,396.00	-	4,396.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	124.00	กก.	32.00	-	3,968.00	-	3,968.00	
1.14.4	งานขันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (S/ cylinder =320 ksc.)	7.60	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	19,987.24	3,944.40	23,931.64	
	เหล็กเสริมสำหรับงานขันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	32.30	กก.	25.50	4.40	823.65	142.12	965.77	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	190.40	กก.	24.50	4.40	4,664.80	837.76	5,502.56	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	516.80	กก.	23.80	3.60	12,299.84	1,860.48	14,160.32	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	969.00	กก.	23.60	3.60	22,868.40	3,488.40	26,356.80	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	656.20	กก.	23.60	3.10	15,486.32	2,034.22	17,520.54	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	70.94	กก.	28.00	-	1,986.32	-	1,986.32	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	51.00	ตร.ม.	-	121.00	-	6,171.00	6,171.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	25.50	ตร.ม.	250.00	-	6,375.00	-	6,375.00	
	- ไม้ค้ำยันหรือไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	7.65	ลบ.ม.	250.00	-	1,912.50	-	1,912.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	17.00	ต้น	28.00	-	476.00	-	476.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	12.75	กก.	32.00	-	408.00	-	408.00	
1.14.5	**งานผนังอิฐมอญ**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	161.50	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	478,040.00	83,818.50	561,858.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังอิฐมอญ								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	4,827.15	กก.	24.50	4.40	118,265.18	21,239.46	139,504.64	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	7,238.60	กก.	23.80	3.60	172,278.68	26,058.96	198,337.64	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	14,325.90	กก.	23.55	3.60	337,374.95	51,573.24	388,948.19	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	6,917.30	กก.	23.55	3.10	162,902.42	21,443.63	184,346.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	4,290.80	กก.	23.55	3.10	101,048.34	13,301.48	114,349.82	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	3,451.85	กก.	23.55	3.10	81,291.07	10,700.74	91,991.80	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,771.40	กก.	23.55	3.10	41,716.47	5,491.34	47,207.81	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลกลีนิก

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,284.69	กก.	28.00	-	35,971.32	-	35,971.32	
	ไม้แบบสำหรับงานคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	936.00	ตร.ม.	-	121.00	-	113,256.00	113,256.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	468.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	117,000.00	-	117,000.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	140.40	ลบ.ฟ.	250.00	-	35,100.00	-	35,100.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	234.00	กก.	32.00	-	7,488.00	-	7,488.00	
1.14.6	**งานผนัง คสล.**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	37.05	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	93,729.09	19,228.95	112,958.04	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	3,609.95	กก.	24.50	4.40	88,443.78	15,883.78	104,327.56	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,668.55	กก.	23.80	3.60	39,711.49	6,006.78	45,718.27	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	158.35	กก.	28.00	-	4,433.80	-	4,433.80	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	770.00	ตร.ม.	-	121.00	-	93,170.00	93,170.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	385.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	96,250.00	-	96,250.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	115.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	28,875.00	-	28,875.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	192.50	กก.	32.00	-	6,160.00	-	6,160.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ ..... กรรมการ
๓. ลงชื่อ ..... กรรมการ
๔. ลงชื่อ ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 8					**11,187,543.75**	**2,250,229.41**	**13,417,773.16**	
1.15	งานโครงสร้างชั้น 9								
1.15.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	2,468.91	ตร.ม.	380.00	-	938,185.80	-	938,185.80	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	19.95	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	52,466.51	10,354.05	62,820.56	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	712.50	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	1,873,803.75	369,787.50	2,243,591.25	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,045.10	กก.	24.50	4.40	50,104.95	8,998.44	59,103.39	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	28,856.65	กก.	23.80	3.60	686,788.27	103,883.94	790,672.21	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	4,936.80	กก.	23.60	3.60	116,508.48	17,772.48	134,280.96	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	6,435.35	กก.	23.60	3.10	151,874.26	19,949.59	171,823.85	
	- ลวดผูกเหล็ก (ขัด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,268.21	กก.	28.00	-	35,509.88	-	35,509.88	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	2,861.00	ตร.ม.	-	121.00	-	346,181.00	346,181.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) เฉลี่ย 4 ชั้นขึ้นไป)	1,430.50	ตร.ฟ.	250.00	-	357,625.00	-	357,625.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 50% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	429.15	ตร.ฟ.	250.00	-	107,287.50	-	107,287.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	902.00	ต้น	28.00	-	25,256.00	-	25,256.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	715.25	กก.	32.00	-	22,888.00	-	22,888.00	

แบบ ปร.4

ตารางแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชุดแบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่าแรงอัตราต่อวัน เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.15.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	114.95	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	340,252.00	59,659.05	399,911.05	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,716.25	กก.	23.80	3.60	136,046.75	20,578.50	156,625.25	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	7,238.60	กก.	23.55	3.10	170,469.03	22,439.66	192,908.69	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	13,807.40	กก.	23.55	3.10	325,164.27	42,802.94	367,967.21	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	802.86	กก.	28.00	-	22,480.08	-	22,480.08	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	504.00	ตร.ม.	-	121.00	-	60,984.00	60,984.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	252.00	ตร.ฟ.	250.00	-	63,000.00	-	63,000.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	75.60	ตร.ฟ.	250.00	-	18,900.00	-	18,900.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	128.00	กก.	32.00	-	4,032.00	-	4,032.00	
1.15.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	47.50	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	124,920.25	24,652.50	149,572.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	246.50	กก.	24.50	4.40	6,039.25	1,084.60	7,123.85	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,955.90	กก.	23.80	3.60	94,150.42	14,241.24	108,391.66	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาตลาด เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเส้น DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	3.10	15,847.40	2,081.65	17,929.05	
	- เหล็กเส้น DB 25 mm SD40	1,637.95	กก.	23.60	3.10	38,655.62	5,077.65	43,733.27	
	- เหล็กเส้น DB 28 mm SD50	1,233.35	กก.	23.55	3.10	29,045.39	3,823.39	32,868.78	
	- เหล็กเส้น DB 32 mm SD50	13,522.65	กก.	23.55	3.10	318,458.41	41,920.22	360,378.62	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	638.03	กก.	28.00	-	17,864.84	-	17,864.84	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	356.00	ตร.ม.	-	121.00	-	43,076.00	43,076.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อายุการ 4 ชั้นขึ้นไป)	178.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	44,500.00	-	44,500.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	53.40	ลบ.ฟ.	250.00	-	13,350.00	-	13,350.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	113.00	ต้น	28.00	-	3,164.00	-	3,164.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	89.00	กก.	32.00	-	2,848.00	-	2,848.00	
1.15.4	งานอัดใต								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- กอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	7.60	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	19,987.24	3,944.40	23,931.64	
	เหล็กเส้นสำหรับงานอัดใต								
	- เหล็กเส้น RB 6 mm SR24	34.00	กก.	25.50	4.40	867.00	149.60	1,016.60	
	- เหล็กเส้น RB 9 mm SR24	190.40	กก.	24.50	4.40	4,664.80	837.76	5,502.56	
	- เหล็กเส้น DB 12 mm SD40	535.50	กก.	23.80	3.60	12,744.90	1,927.80	14,672.70	
	- เหล็กเส้น DB 16 mm SD40	967.30	กก.	23.60	3.60	22,828.28	3,482.28	26,310.56	
	- เหล็กเส้น DB 20 mm SD40	687.65	กก.	23.60	3.10	16,228.54	2,131.72	18,360.26	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	72.44	กก.	28.00	-	2,028.32	-	2,028.32	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	54.00	ตร.ม.	-	121.00	-	6,534.00	6,534.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ใช้ได้ 4 ชั้นขึ้นไป)	27.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	6,750.00	-	6,750.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	8.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,025.00	-	2,025.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	18.00	ต้น	28.00	-	504.00	-	504.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	13.50	กก.	32.00	-	432.00	-	432.00	
1.15.5	**งานผนังอิฐฯ**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	192.85	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	570,836.00	100,089.15	670,925.15	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังอิฐฯ								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	5,451.05	กก.	24.50	4.40	133,550.73	23,984.62	157,535.35	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,812.40	กก.	23.80	3.60	233,535.12	35,324.64	268,859.76	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	16,538.45	กก.	23.55	3.60	389,480.50	59,538.42	449,018.92	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	8,070.75	กก.	23.55	3.10	190,066.16	25,019.33	215,085.49	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	6,942.80	กก.	23.55	3.10	163,502.94	21,522.68	185,025.62	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	3,821.60	กก.	23.55	3.10	89,998.68	11,846.96	101,845.64	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,932.05	กก.	23.55	3.10	45,499.78	5,989.36	51,489.13	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,577.07	กก.	28.00	-	44,157.96	-	44,157.96	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษ พระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานผนังอิฐดิ								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด 100%)	1,124.00	ตร.ม.	-	121.00	-	136,004.00	136,004.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	562.00	ตร.ฟ.	250.00	-	140,500.00	-	140,500.00	
	- ไม้ค่ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	168.60	ตร.ฟ.	250.00	-	42,150.00	-	42,150.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	281.00	กก.	32.00	-	8,992.00	-	8,992.00	
1.15.6	**งานผนัง คสล.**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.)	2.85	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	7,209.93	1,479.15	8,689.08	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	9,613.24	1,972.20	11,585.44	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	878.05	กก.	24.50	4.40	21,512.23	3,863.42	25,375.65	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	423.30	กก.	23.80	3.60	10,074.54	1,523.88	11,598.42	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	39.04	กก.	28.00	-	1,093.12	-	1,093.12	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด 100%)	114.00	ตร.ม.	-	121.00	-	13,794.00	13,794.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	57.00	ตร.ฟ.	250.00	-	14,250.00	-	14,250.00	
	- ไม้ค่ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	17.10	ตร.ฟ.	250.00	-	4,275.00	-	4,275.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	28.50	กก.	32.00	-	912.00	-	912.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่าน้ำหนักราคากลาง เมื่อวันที่ ตุลาคม เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 9					**8,417,756.10**	**1,680,307.74**	**10,098,063.84**	
1.16	**งานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 10**								
1.16.1	**งานพื้น**								
	- พื้น Post Tension	2,344.28	ตร.ม.	380.00	-	890,826.40	-	890,826.40	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	19.95	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	52,466.51	10,354.05	62,820.56	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	721.05	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	1,896,289.40	374,224.95	2,270,514.35	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเส้น RB 9 mm SR24	2,401.25	กก.	24.50	4.40	58,830.63	10,565.50	69,396.13	
	- เหล็กเส้น DB 12 mm SD40	34,404.60	กก.	23.80	3.60	818,829.48	123,856.56	942,686.04	
	- เหล็กเส้น DB 16 mm SD40	5,111.05	กก.	23.60	3.60	120,620.78	18,399.78	139,020.56	
	- เหล็กเส้น DB 20 mm SD40	6,624.05	กก.	23.60	3.10	156,327.58	20,534.56	176,862.14	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,456.22	กก.	28.00	-	40,774.16	-	40,774.16	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	2,813.00	ตร.ม.	-	121.00	-	340,373.00	340,373.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,406.50	ตร.ฟ.	250.00	-	351,625.00	-	351,625.00	
	- ไม้ค้ำยันรับไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	421.95	ตร.ฟ.	250.00	-	105,487.50	-	105,487.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	887.00	ต้น	28.00	-	24,836.00	-	24,836.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	703.25	กก.	32.00	-	22,504.00	-	22,504.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในแผนกพระเกี้ยวลี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 พิมพ์ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.16.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	114.95	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	340,252.00	59,659.05	399,911.05	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,716.25	กก.	23.80	3.60	136,046.75	20,578.50	156,625.25	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	7,238.60	กก.	23.55	3.10	170,469.03	22,439.66	192,908.69	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	13,807.40	กก.	23.55	3.10	325,164.27	42,802.94	367,967.21	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	802.86	กก.	28.00	-	22,480.08	-	22,480.08	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	504.00	ตร.ม.	-	121.00	-	60,984.00	60,984.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต(คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	252.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	63,000.00	-	63,000.00	
	- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	75.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,900.00	-	18,900.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	126.00	กก.	32.00	-	4,032.00	-	4,032.00	
1.16.2	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	47.50	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	124,920.25	24,652.50	149,572.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	250.75	กก.	24.50	4.40	6,143.38	1,103.30	7,246.68	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,978.00	กก.	23.80	3.60	94,676.40	14,320.80	108,997.20	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	3.10	15,847.40	2,081.65	17,929.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,441.60	กก.	23.60	3.10	34,021.76	4,468.96	38,490.72	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	1,233.35	กก.	23.55	3.10	29,045.39	3,823.39	32,868.78	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	14,005.45	กก.	23.55	3.10	329,828.35	43,416.90	373,245.24	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	647.41	กก.	28.00	-	18,127.48	-	18,127.48	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าเช่าแบบพล่อคอนกรีต(คิด100%)	357.00	ตร.ม.	-	121.00	-	43,197.00	43,197.00	
	- ไม้แบบพล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	178.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	44,625.00	-	44,625.00	
	- ไม้ค้ำยันหรือไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลองแล้ว)	53.55	ลบ.ฟ.	250.00	-	13,387.50	-	13,387.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	113.00	ต้น	28.00	-	3,164.00	-	3,164.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	89.25	กก.	32.00	-	2,856.00	-	2,856.00	
5.16.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	7.00	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	19,987.24	3,944.40	23,931.64	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	34.00	กก.	25.50	4.40	867.00	149.60	1,016.60	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	190.40	กก.	24.50	4.40	4,664.80	837.76	5,502.56	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	503.20	กก.	23.80	3.60	11,976.16	1,811.52	13,787.68	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	959.65	กก.	23.60	3.60	22,647.74	3,454.74	26,102.48	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	661.30	กก.	23.60	3.10	15,606.68	2,050.03	17,656.71	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	70.45	กก.	28.00	-	1,972.60	-	1,972.60	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	53.00	ตร.ม.	-	121.00	-	6,413.00	6,413.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (จาก 4 ชั้นขึ้นไป)	26.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	6,625.00	-	6,625.00	
	- ไม้ค้ำยันยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	7.95	ลบ.ฟ.	250.00	-	1,987.50	-	1,987.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	17.00	ต้น	28.00	-	476.00	-	476.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	13.25	กก.	32.00	-	424.00	-	424.00	
1.16.5	**งานลงหลังสิฟต์**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	192.85	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	570,836.00	100,089.15	670,925.15	
	เหล็กเสริมสำหรับงานลงหลังสิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	5,451.05	กก.	24.50	4.40	133,550.73	23,984.62	157,535.35	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,812.40	กก.	23.80	3.60	233,535.12	35,324.64	268,859.76	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	16,538.45	กก.	23.55	3.60	389,480.50	59,538.42	449,018.92	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	8,070.75	กก.	23.55	3.10	190,066.16	25,019.33	215,085.49	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	6,943.65	กก.	23.55	3.10	163,522.96	21,525.32	185,048.27	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	3,821.60	กก.	23.55	3.10	89,998.68	11,846.96	101,845.64	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,932.05	กก.	23.55	3.10	45,499.78	5,989.36	51,489.13	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,577.09	กก.	28.00	-	44,158.52	-	44,158.52	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ฉบายอน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานผนังสำเร็จ								
	- ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,124.00	ตร.ม.	-	121.00	-	136,004.00	136,004.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	562.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	140,500.00	-	140,500.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 50% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	168.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	42,150.00	-	42,150.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	281.00	กก.	32.00	-	8,992.00	-	8,992.00	
1.16.6	**งานผนัง คสล.**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	2,529.80	519.60	9,613.24	1,972.20	11,585.44	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	649.40	กก.	24.50	4.40	15,910.30	2,857.36	18,767.66	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	204.00	กก.	23.80	3.60	4,855.20	734.40	5,589.60	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	25.60	กก.	28.00	-	716.80	-	716.80	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	71.00	ตร.ม.	-	121.00	-	8,591.00	8,591.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	35.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	8,875.00	-	8,875.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	10.65	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,662.50	-	2,662.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	17.75	กก.	32.00	-	568.00	-	568.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบแสดที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 10					**8,519,130.66**	**1,693,974.83**	**10,213,105.49**	
1.17	งานโครงสร้างชั้น 11								
1.17.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	2,344.28	ตร.ม.	380.00	-	890,826.40	-	890,826.40	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	19.95	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	52,466.51	10,354.05	62,820.56	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	721.05	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	1,896,289.40	374,224.95	2,270,514.35	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,401.25	กก.	24.50	4.40	58,830.63	10,565.50	69,396.13	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	34,404.60	กก.	23.80	3.60	818,829.48	123,856.56	942,686.04	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	5,111.05	กก.	23.60	3.60	120,620.78	18,399.78	139,020.56	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	6,624.05	กก.	23.60	3.10	156,327.58	20,534.56	176,862.14	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,456.22	กก.	28.00	-	40,774.16	-	40,774.16	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค้ำยัน แบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	2,813.00	ตร.ม.	-	121.00	-	340,373.00	340,373.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,406.50	ตร.ฟ.	250.00	-	351,625.00	-	351,625.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	421.95	ตร.ฟ.	250.00	-	105,487.50	-	105,487.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	887.00	ต้น	28.00	-	24,836.00	-	24,836.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	703.25	กก.	32.00	-	22,504.00	-	22,504.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.17.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	114.95	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	340,252.00	59,659.05	399,911.05	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,716.25	กก.	23.80	3.60	136,046.75	20,578.50	156,625.25	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	7,238.60	กก.	23.55	3.10	170,469.03	22,439.66	192,908.69	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	13,807.40	กก.	23.55	3.10	325,164.27	42,802.94	367,967.21	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	802.86	กก.	28.00	-	22,480.08	-	22,480.08	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	504.00	ตร.ม.	-	121.00	-	60,984.00	60,984.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	252.00	ตร.ฟ.	250.00	-	63,000.00	-	63,000.00	
	- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	75.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,900.00	-	18,900.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	126.00	กก.	32.00	-	4,032.00	-	4,032.00	
1.17.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	47.50	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	124,920.25	24,652.50	149,572.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	250.75	กก.	24.50	4.40	6,143.38	1,103.30	7,246.68	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,978.00	กก.	23.80	3.60	94,676.40	14,320.80	108,997.20	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ ตามแบบงบ พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเส้น DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	3.10	15,847.40	2,081.65	17,929.05	
	- เหล็กเส้น DB 25 mm SD40	1,441.60	กก.	23.60	3.10	34,021.76	4,468.96	38,490.72	
	- เหล็กเส้น DB 28 mm SD50	1,233.35	กก.	23.55	3.10	29,045.39	3,823.39	32,868.78	
	- เหล็กเส้น DB 32 mm SD50	14,005.45	กก.	23.55	3.10	329,828.55	43,416.90	373,245.24	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	647.41	กก.	28.00	-	18,127.48	-	18,127.48	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	357.00	ตร.ม.	-	121.00	-	43,197.00	43,197.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (สูงการ 4 ชั้นขึ้นไป)	178.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	44,625.00	-	44,625.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับอัตราแล้ว)	53.55	ลบ.ฟ.	250.00	-	13,387.50	-	13,387.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	113.00	ต้น	28.00	-	3,164.00	-	3,164.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	89.25	กก.	32.00	-	2,856.00	-	2,856.00	
1.15.4	งานขันไต								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	7.60	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	19,987.24	3,944.40	23,931.64	
	เหล็กเส้นสำหรับงานขันไต								
	- เหล็กเส้น RB 6 mm SR24	34.00	กก.	25.50	4.40	867.00	149.60	1,016.60	
	- เหล็กเส้น RB 9 mm SR24	190.40	กก.	24.50	4.40	4,664.80	837.76	5,502.56	
	- เหล็กเส้น DB 12 mm SD40	503.20	กก.	23.80	3.60	11,976.16	1,811.52	13,787.68	
	- เหล็กเส้น DB 16 mm SD40	959.65	กก.	23.60	3.60	22,647.74	3,454.74	26,102.48	
	- เหล็กเส้น DB 20 mm SD40	661.30	กก.	23.60	3.10	15,606.68	2,050.03	17,656.71	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชิ้นนี้ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาลดลง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	70.45	กก.	28.00	-	1,972.60	-	1,972.60	
	ไม้แบบสำหรับงานเทคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	53.00	ตร.ม.	-	121.00	-	6,413.00	6,413.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	26.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	6,625.00	-	6,625.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	7.95	ลบ.ฟ.	250.00	-	1,987.50	-	1,987.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	17.00	ต้น	28.00	-	476.00	-	476.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	13.25	กก.	32.00	-	424.00	-	424.00	
1.17.5	**งานคอนกรีตมีอีพ็อกซี่**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	192.85	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	570,836.00	100,089.15	670,925.15	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคอนกรีตมีอีพ็อกซี่								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	5,451.05	กก.	24.50	4.40	133,550.73	23,984.62	157,535.35	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	9,812.40	กก.	23.80	3.60	233,535.12	35,324.64	268,859.76	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	16,538.45	กก.	23.55	3.60	389,480.50	59,538.42	449,018.92	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	8,070.75	กก.	23.55	3.10	190,066.16	25,019.33	215,085.49	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	6,943.65	กก.	23.55	3.10	163,522.96	21,525.32	185,048.27	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	3,821.60	กก.	23.55	3.10	89,998.68	11,846.96	101,845.64	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,932.05	กก.	23.55	3.10	45,499.78	5,989.36	51,489.13	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,577.09	กก.	28.00	-	44,158.52	-	44,158.52	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดงานตามสัญญา เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานผนังอิฐฉ์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,120.00	ตร.ม.	-	121.00	-	136,004.00	136,004.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	562.00	ตร.ฟ.	250.00	-	140,500.00	-	140,500.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	168.60	ตร.ฟ.	250.00	-	42,150.00	-	42,150.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด2.5% ของไม้แบบทั้งหมด)	281.00	กก.	32.00	-	8,992.00	-	8,992.00	
1.17.6	**งานผนัง คสล.**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	9,613.24	1,972.20	11,585.44	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	649.40	กก.	24.50	4.40	15,910.30	2,857.36	18,767.66	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	204.00	กก.	23.80	3.60	4,855.20	734.40	5,589.60	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	25.60	กก.	28.00	-	716.80	-	716.80	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	71.00	ตร.ม.	-	121.00	-	8,591.00	8,591.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	35.50	ตร.ฟ.	250.00	-	8,875.00	-	8,875.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	10.65	ตร.ฟ.	250.00	-	2,662.50	-	2,662.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด2.5% ของไม้แบบทั้งหมด)	17.75	กก.	32.00	-	568.00	-	568.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่าแวดราคาของ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 12					8,519,130.66	1,693,974.83	10,213,105.49	
1.18	งานโครงสร้างชั้น 12								
1.18.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	2,344.28	ตร.ม.	380.00	-	890,826.40	-	890,826.40	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	19.95	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	52,466.51	10,354.05	62,820.56	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	721.05	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	1,896,289.40	374,224.95	2,270,514.35	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,401.25	กก.	24.50	4.40	58,830.63	10,565.50	69,396.13	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	34,404.60	กก.	23.80	3.60	818,829.48	123,856.56	942,686.04	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	5,111.05	กก.	23.60	3.60	120,620.78	18,399.78	139,020.56	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	6,624.05	กก.	23.60	3.10	156,327.58	20,534.56	176,862.14	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,456.22	กก.	28.00	-	40,774.16	-	40,774.16	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค้ำยัน ระบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	2,813.00	ตร.ม.	-	121.00	-	340,373.00	340,373.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (จำนวน 4 ชั้นขึ้นไป)	1,406.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	351,625.00	-	351,625.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 50% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	421.95	ลบ.ฟ.	250.00	-	105,487.50	-	105,487.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	887.00	ต้น	28.00	-	24,836.00	-	24,836.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	703.25	กก.	32.00	-	22,504.00	-	22,504.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 พิมพ์ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.18.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	114.95	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	340,252.00	59,659.05	399,911.05	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,716.25	กก.	23.80	3.60	136,046.75	20,578.50	156,625.25	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	7,238.60	กก.	23.55	3.10	170,469.03	22,439.66	192,908.69	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	7,602.40	กก.	23.55	3.10	179,036.52	23,567.44	202,603.96	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	3,633.75	กก.	23.55	3.10	85,574.81	11,264.63	96,839.44	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	725.73	กก.	28.00	-	20,320.44	-	20,320.44	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	504.00	ตร.ม.	-	121.00	-	60,984.00	60,984.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	252.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	63,000.00	-	63,000.00	
	- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	75.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	18,900.00	-	18,900.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	พื้น	28.00	-	-	-	-	
	- สะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	126.00	กก.	32.00	-	4,032.00	-	4,032.00	
1.18.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	47.50	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	124,920.25	24,652.50	149,572.75	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	250.75	กก.	24.50	4.40	6,143.38	1,103.30	7,246.68	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,978.00	กก.	23.80	3.60	94,676.40	14,320.80	108,997.20	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	25.60	3.10	15,847.40	2,081.65	17,929.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,441.60	กก.	23.60	3.10	34,021.76	4,468.96	38,490.72	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	1,233.35	กก.	23.55	3.10	29,045.39	3,823.39	32,868.78	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	14,005.45	กก.	23.55	3.10	329,828.35	43,416.90	373,245.24	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	647.41	กก.	28.00	-	18,127.48	-	18,127.48	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	357.00	ตร.ม.	-	121.00	-	43,197.00	43,197.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	178.50	ตร.ฟ.	250.00	-	44,625.00	-	44,625.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	53.55	ตร.ฟ.	250.00	-	13,387.50	-	13,387.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	113.00	ต้น	28.00	-	3,164.00	-	3,164.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	89.25	กก.	32.00	-	2,856.00	-	2,856.00	
1.18.4	งานตันใด								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	10.45	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	27,482.46	5,423.55	32,906.01	
	เหล็กเสริมสำหรับงานตันใด								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	53.55	กก.	25.50	4.40	1,365.53	235.62	1,601.15	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	255.85	กก.	24.50	4.40	6,268.33	1,125.74	7,394.07	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	620.50	กก.	23.80	3.60	14,767.90	2,233.80	17,001.70	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	959.65	กก.	23.60	3.60	22,647.74	3,454.74	26,102.48	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสถินพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ส่วนที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเอกที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,415.25	ตน.	23.60	3.10	33,399.90	4,387.28	37,787.18	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	99.14	กก.	28.00	-	2,775.92	-	2,775.92	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค้ำยันแบบแหล่งคอนกรีต(คิด100%)	74.00	ตร.ม.	-	121.00	-	8,954.00	8,954.00	
	- ไม้แบบแหล่งคอนกรีต (คิด 50%) (ใช้ได้ 4 ชั้นขึ้นไป)	37.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	9,250.00	-	9,250.00	
	- ไม้ค่ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	11.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,775.00	-	2,775.00	
	- งานไม้ที่ยันไม้แบบ	24.00	ต้น	28.00	-	672.00	-	672.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	18.50	กก.	32.00	-	592.00	-	592.00	
1.18.5	งานคสล.อิฐฝ์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	192.85	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	570,836.00	100,089.15	670,925.15	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคสล.อิฐฝ์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	3,953.35	กก.	24.50	4.40	96,857.08	17,394.74	114,251.82	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,722.35	กก.	23.80	3.60	278,991.93	42,200.46	321,192.39	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	5,231.75	กก.	23.55	3.60	123,207.71	18,834.30	142,042.01	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	4,612.10	กก.	23.55	3.10	108,614.96	14,297.51	122,912.47	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	9,301.55	กก.	23.55	3.10	219,051.50	28,834.81	247,886.31	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	328.95	กก.	23.55	3.10	7,746.77	1,019.75	8,766.52	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,039.15	กก.	23.55	3.10	48,021.98	6,321.37	54,343.35	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,115.67	กก.	28.00	-	31,238.76	-	31,238.76	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,124.00	ตร.ม.	-	121.00	-	136,004.00	136,004.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	562.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	140,500.00	-	140,500.00	
	- ไม้ค่ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	168.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	42,150.00	-	42,150.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	281.00	กก.	32.00	-	8,992.00	-	8,992.00	
1.18.6	**งานผนัง คสล.**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	9,613.24	1,972.20	11,585.44	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเส้น RB 9 mm SR24	649.40	กก.	24.50	4.40	15,910.30	2,857.36	18,767.66	
	- เหล็กเส้น DB 12 mm SD40	204.00	กก.	23.80	3.60	4,855.20	734.40	5,589.60	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	25.60	กก.	28.00	-	716.80	-	716.80	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	71.00	ตร.ม.	-	121.00	-	8,591.00	8,591.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	35.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	8,875.00	-	8,875.00	
	- ไม้ค่ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	10.65	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,662.50	-	2,662.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	17.75	กก.	32.00	-	568.00	-	568.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคางานโครงสร้างชั้น 12					**8,115,098.38**	**1,638,831.92**	**9,753,930.30**	
1.19	**งานโครงสร้างชั้น 13**								
1.19.1	**งานพื้น**								
	- พื้น Post Tension	2,402.99	ตร.ม.	380.00	-	913,136.20	-	913,136.20	
	งานตอกเจาะโครงสร้าง								
	- ตอกเจาะโครงสร้าง (8" cylinder <320 ksc.)	20.90	ตร.ม.	2,629.90	519.00	54,964.91	10,847.10	65,812.01	
	- ตอกเจาะโครงสร้าง (8" cylinder <320 ksc.)	741.00	ตร.ม.	2,629.90	519.00	1,948,755.90	384,579.00	2,333,334.90	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,282.25	กก.	24.50	4.40	55,915.13	10,041.90	65,957.03	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	34,774.35	กก.	23.80	3.60	827,629.53	125,187.66	952,817.19	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	5,445.95	กก.	23.60	3.60	128,524.42	19,605.42	148,129.84	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	6,414.10	กก.	23.60	3.10	151,372.76	19,883.71	171,256.47	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 20 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,467.69	กก.	28.00	-	41,089.72	-	41,089.72	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	2,842.00	ตร.ม.	-	121.00	-	343,882.00	343,882.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ถาดรา 4 ชั้นขึ้นไป)	1,421.00	ตร.ฟ.	250.00	-	355,250.00	-	355,250.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	426.30	ตร.ฟ.	250.00	-	106,575.00	-	106,575.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	896.00	ต้น	28.00	-	25,088.00	-	25,088.00	
	- สะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	716.50	กก.	32.00	-	22,736.00	-	22,736.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ต้นทุนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.19.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	87.40	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	258,704.00	45,360.60	304,064.60	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	4,325.65	กก.	23.80	3.60	102,950.47	15,572.34	118,522.81	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	3,799.50	กก.	23.55	3.10	89,478.23	11,778.45	101,256.68	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	7,602.40	กก.	23.55	3.10	179,036.52	23,567.44	202,603.96	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	3,633.75	กก.	23.55	3.10	85,574.81	11,264.63	96,839.44	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	580.83	กก.	28.00	-	16,263.24	-	16,263.24	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	381.00	ตร.ม.	-	121.00	-	46,101.00	46,101.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (สาการ 4 ชั้นขึ้นไป)	190.50	ลบ.ฟ	250.00	-	47,625.00	-	47,625.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	57.15	ลบ.ฟ	250.00	-	14,287.50	-	14,287.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	95.25	กก.	32.00	-	3,048.00	-	3,048.00	
1.19.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	48.45	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	127,418.66	25,145.55	152,564.21	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	259.25	กก.	24.50	4.40	6,351.63	1,140.70	7,492.33	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเทียรดี
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	4,000.95	กก.	23.80	3.60	95,222.61	14,403.42	109,626.03	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	3.10	15,847.00	2,081.65	17,929.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,441.60	กก.	23.60	3.10	34,021.76	4,468.96	38,490.72	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	1,314.95	กก.	23.55	3.10	30,967.07	4,076.35	35,043.42	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	14,005.45	กก.	23.55	3.10	329,828.35	43,416.90	373,245.24	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	650.81	กก.	28.00	-	18,222.68	-	18,222.68	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบพล็อดคอนกรีต(คิด100%)	365.00	ตร.ม.	-	121.00	-	44,165.00	44,165.00	
	- ไม้แบบพล็อดคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	182.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	45,625.00	-	45,625.00	
	- ไม้ค้ำยันคิดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	54.75	ลบ.ฟ.	250.00	-	13,687.50	-	13,687.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	115.00	ต้น	28.00	-	3,220.00	-	3,220.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	91.25	กก.	32.00	-	2,920.00	-	2,920.00	
1.19.4	งานยันไค								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	10.45	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	27,482.46	5,423.55	32,906.01	
	เหล็กเสริมสำหรับงานยันไค								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	53.55	กก.	25.50	4.40	1,365.53	235.62	1,601.15	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	255.85	กก.	24.50	4.40	6,268.33	1,125.74	7,394.07	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	620.50	กก.	23.80	3.60	14,767.90	2,233.80	17,001.70	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	959.65	กก.	23.60	3.60	22,647.74	3,454.74	26,102.48	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตอนที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่าแวดล้อมทางตรง เมื่อวันที่ เดือน แผ่นดิน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,415.25	กก.	23.60	3.10	33,399.90	4,387.28	37,787.18	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	99.14	กก.	28.00	-	2,775.92	-	2,775.92	
	ไม้แบบสำหรับงานปั้นใด								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	74.00	ตร.ม.	-	121.00	-	8,954.00	8,954.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	37.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	9,250.00	-	9,250.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	11.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,775.00	-	2,775.00	
	- ลวดไม้ค้ำยันไม้แบบ	24.00	ต้น	28.00	-	672.00	-	672.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	18.50	กก.	32.00	-	592.00	-	592.00	
1.19.5	**งานผนังอิฐฉ์**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc)	192.85	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	570,836.00	100,089.15	670,925.15	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังอิฐฉ์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	5,349.05	กก.	24.50	4.40	131,051.73	23,535.82	154,587.55	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,722.35	กก.	23.80	3.60	278,991.93	42,200.46	321,192.39	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	5,231.75	กก.	23.55	3.60	123,207.71	18,834.30	142,042.01	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	4,486.30	กก.	23.55	3.10	105,652.37	13,907.53	119,559.90	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	9,301.55	กก.	23.55	3.10	219,051.50	28,834.81	247,886.31	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	328.95	กก.	23.55	3.10	7,746.77	1,019.75	8,766.52	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,039.15	กก.	23.55	3.10	48,021.98	6,321.37	54,343.35	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,153.77	กก.	28.00	-	32,305.56	-	32,305.56	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างตึกผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาคลาด เมื่อวันที่ เดือน แบบของ พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานคอนกรีตหล่อ								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,124.00	ตร.ม.	-	121.00	-	136,004.00	136,004.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ตาคร่า 4 ชั้นขึ้นไป)	562.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	140,500.00	-	140,500.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	168.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	42,150.00	-	42,150.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- สะปู(คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	281.00	กก.	32.00	-	8,992.00	-	8,992.00	
1.19.6	**งานผนัง คสล.**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + ทินซีน	24.70	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	62,486.06	12,819.30	75,305.36	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,591.65	กก.	24.50	4.40	63,495.43	11,403.26	74,898.69	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,298.80	กก.	23.80	3.60	30,911.44	4,675.68	35,587.12	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	116.71	กก.	28.00	-	3,267.88	-	3,267.88	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	511.00	ตร.ม.	-	121.00	-	61,831.00	61,831.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ตาคร่า 4 ชั้นขึ้นไป)	255.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	63,875.00	-	63,875.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	76.65	ลบ.ฟ.	250.00	-	19,162.50	-	19,162.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- สะปู(คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	127.75	กก.	32.00	-	4,088.00	-	4,088.00	

แบบ ปร.4

แบบสรุปรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ..... กรรมการ
ค. ลงชื่อ..... กรรมการ
ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 13					**8,229,128.60**	**1,693,860.91**	**9,922,989.51**	
1.20	**งานโครงสร้างชั้น 14**								
1.20.1	**งานพื้น**								
	- พื้น Post Tension	1,836.49	ตร.ม.	380.00	-	697,866.20	-	697,866.20	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	32.30	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	84,945.77	16,763.70	101,709.47	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	553.85	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	1,456,570.12	287,448.15	1,744,018.27	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,684.70	กก.	24.50	4.40	41,275.15	7,412.68	48,687.83	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	27,240.80	กก.	23.80	3.60	648,331.04	98,066.88	746,397.92	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	4,238.95	กก.	23.60	3.60	100,039.22	15,260.22	115,299.44	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	4,863.70	กก.	23.60	3.10	114,783.32	15,077.47	129,860.79	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,140.84	กก.	28.00	-	31,943.52	-	31,943.52	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค้ำยันระบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	2,281.00	ตร.ม.	-	121.00	-	276,001.00	276,001.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,140.50	ตร.ฟ.	250.00	-	285,125.00	-	285,125.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	342.15	ตร.ฟ.	250.00	-	85,537.50	-	85,537.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	719.00	ต้น	28.00	-	20,132.00	-	20,132.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	570.25	กก.	32.00	-	18,248.00	-	18,248.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยบูรพาธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพาธิราช
แบบลงที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.20.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	87.40	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	258,704.00	45,360.60	304,064.60	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	4,325.65	กก.	23.80	3.60	102,950.47	15,572.34	118,522.81	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	3,799.50	กก.	23.55	3.10	89,478.23	11,778.45	101,256.68	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	7,602.40	กก.	23.55	3.10	179,036.52	23,567.44	202,603.96	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	3,633.75	กก.	23.55	3.10	85,574.81	11,264.65	96,839.44	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	580.83	กก.	28.00	-	16,263.24	-	16,263.24	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	381.00	ตร.ม.	-	121.00	-	46,101.00	46,101.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ใช้ได้ 4 ชั้นขึ้นไป)	190.50	ตร.ฟ.	250.00	-	47,625.00	-	47,625.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	57.15	ตร.ฟ.	250.00	-	14,287.50	-	14,287.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	95.25	กก.	32.00	-	3,048.00	-	3,048.00	
1.20.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	49.40	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	129,917.06	25,638.60	155,555.66	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	479.40	กก.	24.50	4.40	11,745.30	2,109.36	13,854.66	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	4,491.40	กก.	23.80	3.60	106,895.32	16,169.04	123,064.36	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	3.10	15,847.40	2,081.65	17,929.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	3,111.85	กก.	23.60	3.10	73,439.66	9,646.74	83,086.40	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	2,918.05	กก.	23.55	3.10	68,720.08	9,045.96	77,766.03	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	9,928.00	กก.	23.55	3.10	233,804.40	30,776.80	264,581.20	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	648.00	กก.	28.00	-	18,144.00	-	18,144.00	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	383.00	ตร.ม.	-	121.00	-	46,343.00	46,343.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	191.50	ตร.ฟ.	250.00	-	47,875.00	-	47,875.00	
	- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	57.45	ตร.ฟ.	250.00	-	14,362.50	-	14,362.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	121.00	ต้น	28.00	-	3,388.00	-	3,388.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	95.75	กก.	32.00	-	3,064.00	-	3,064.00	
1.20.6	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	10.45	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	27,482.46	5,423.55	32,906.01	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	53.55	กก.	25.50	4.40	1,365.53	235.62	1,601.15	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	255.85	กก.	24.50	4.40	6,268.33	1,125.74	7,394.07	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	620.50	กก.	23.80	3.60	14,767.90	2,233.80	17,001.70	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	959.65	กก.	23.60	3.60	22,647.74	3,454.74	26,102.48	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเส้นกลม DB 20 mm SD40	1,415.25	กก.	23.60	3.10	33,399.90	4,387.28	37,787.18	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	99.14	กก.	28.00	-	2,775.92	-	2,775.92	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	74.00	ตร.ม.	-	121.00	-	8,954.00	8,954.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	37.00	ตร.ฟ.	250.00	-	9,250.00	-	9,250.00	
	- ไม้ค่ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	11.10	ตร.ฟ.	250.00	-	2,775.00	-	2,775.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	24.00	ต้น	28.00	-	672.00	-	672.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	18.50	กก.	32.00	-	592.00	-	592.00	
1.20.5	**งานผนังอิฐฯ**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	192.85	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	570,836.00	100,089.15	670,925.15	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังอิฐฯ								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	3,953.35	กก.	24.50	4.40	96,857.08	17,394.74	114,251.82	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,722.35	กก.	23.80	3.60	278,991.93	42,200.46	321,192.39	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	5,231.75	กก.	23.55	3.60	123,207.71	18,834.30	142,042.01	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	4,612.10	กก.	23.55	3.10	108,614.96	14,297.51	122,912.47	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	9,301.55	กก.	23.55	3.10	219,051.50	28,834.81	247,886.31	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	328.95	กก.	23.55	3.10	7,746.77	1,019.75	8,766.52	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,039.15	กก.	23.55	3.10	48,021.98	6,321.37	54,343.35	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,115.67	กก.	28.00	-	31,238.76	-	31,238.76	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกี้ยวลี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 มีแบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,124.00	ตร.ม.	-	121.00	-	136,004.00	136,004.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	562.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	140,500.00	-	140,500.00	
	- ไม้ค่ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	168.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	42,150.00	-	42,150.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	281.00	กก.	32.00	-	8,992.00	-	8,992.00	
1.28.6	**งานผนัง คสล.**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f/ cylinder =280 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	9,613.24	1,972.20	11,585.44	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	615.40	กก.	24.50	4.40	15,077.30	2,707.76	17,785.06	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	188.70	กก.	23.80	3.60	4,491.06	679.32	5,170.38	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	24.12	กก.	28.00	-	675.36	-	675.36	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	67.00	ตร.ม.	-	121.00	-	8,107.00	8,107.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	33.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	8,375.00	-	8,375.00	
	- ไม้ค่ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณ ไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	10.05	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,512.50	-	2,512.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	16.75	กก.	32.00	-	536.00	-	536.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตอนที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดยื่นราคาถึง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 14					**6,948,453.24**	**1,415,762.78**	**8,364,216.01**	
1.21	**งานโครงสร้างชั้น 15**								
1.21.1	**งานพื้น**								
	- พื้น Post Tension	1,836.49	ตร.ม.	380.00	-	697,866.20	-	697,866.20	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	32.30	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	84,945.77	16,763.70	101,709.47	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	553.85	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	1,456,570.12	287,448.15	1,744,018.27	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,684.70	กก.	24.50	4.40	41,275.15	7,412.68	48,687.83	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	27,052.10	กก.	23.80	3.60	643,839.98	97,387.56	741,227.54	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	4,238.95	กก.	23.60	3.60	100,039.22	15,260.22	115,299.44	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	4,863.70	กก.	23.60	3.10	114,783.32	15,077.47	129,860.79	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,135.18	กก.	28.00	-	31,785.04	-	31,785.04	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	2,271.00	ตร.ม.	-	121.00	-	274,791.00	274,791.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,135.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	283,875.00	-	283,875.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	340.65	ลบ.ฟ.	250.00	-	85,162.50	-	85,162.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	716.00	ต้น	28.00	-	20,048.00	-	20,048.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	567.75	กก.	32.00	-	18,168.00	-	18,168.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.21.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	87.40	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	258,704.00	45,360.60	304,064.60	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	4,325.65	กก.	23.80	3.60	102,950.47	15,572.34	118,522.81	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	3,799.50	กก.	23.55	3.10	89,478.23	11,778.45	101,256.68	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	7,602.40	กก.	23.55	3.10	179,036.52	23,567.44	202,603.96	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	3,633.75	กก.	23.55	3.10	85,574.81	11,264.63	96,839.44	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	580.83	กก.	28.00	-	16,263.24	-	16,263.24	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	381.00	ตร.ม.	-	121.00	-	46,101.00	46,101.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ใช้ได้ 4 ชั้นขึ้นไป)	190.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	47,625.00	-	47,625.00	
	- ไม้ค้ำยันและไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	57.15	ลบ.ฟ.	250.00	-	14,287.50	-	14,287.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ชิ้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	95.25	กก.	32.00	-	3,048.00	-	3,048.00	
1.21.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	50.35	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	132,415.47	26,131.65	158,547.12	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	479.40	กก.	24.50	4.40	11,745.30	2,109.36	13,854.66	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาของงาน เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเส้น DB 12 mm SD40	4,559.40	กก.	23.80	3.60	108,513.72	16,413.84	124,927.56	
	- เหล็กเส้น DB 20 mm SD40	671.50	กก.	23.60	3.10	15,847.40	2,081.65	17,929.05	
	- เหล็กเส้น DB 25 mm SD40	3,111.85	กก.	23.60	3.10	73,439.66	9,646.74	83,086.40	
	- เหล็กเส้น DB 28 mm SD50	3,287.80	กก.	23.55	3.10	77,427.69	10,192.18	87,619.87	
	- เหล็กเส้น DB 32 mm SD50	9,659.40	กก.	23.55	3.10	227,478.87	29,944.14	257,423.01	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	653.08	กก.	28.00	-	18,286.24	-	18,286.24	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	383.00	ตร.ม.	-	121.00	-	46,343.00	46,343.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	191.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	47,875.00	-	47,875.00	
	- ไม้ค้ำยันยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	57.45	ลบ.ฟ.	250.00	-	14,362.50	-	14,362.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	121.00	ต้น	28.00	-	3,388.00	-	3,388.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	95.75	กก.	32.00	-	3,064.00	-	3,064.00	
1.21.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- กดนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	10.45	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	27,482.46	5,423.55	32,906.01	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเส้น RB 6 mm SR24	53.55	กก.	25.50	4.40	1,365.53	235.62	1,601.15	
	- เหล็กเส้น RB 9 mm SR24	255.85	กก.	24.50	4.40	6,268.33	1,125.74	7,394.07	
	- เหล็กเส้น DB 12 mm SD40	620.50	กก.	23.80	3.60	14,767.90	2,233.80	17,001.70	
	- เหล็กเส้น DB 16 mm SD40	959.65	กก.	23.60	3.60	22,647.74	3,454.74	26,102.48	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาลอย เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,415.25	กก.	23.60	3.10	33,399.90	4,387.28	37,787.18	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	99.14	กก.	28.00	-	2,775.92	-	2,775.92	
	ไม้แบบสำหรับงานปูนใต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	74.00	ตร.ม.	-	121.00	-	8,954.00	8,954.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ถ้าสร้าง 4 ชั้นขึ้นไป)	37.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	9,250.00	-	9,250.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	11.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,775.00	-	2,775.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	24.00	ต้น	28.00	-	672.00	-	672.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	18.50	กก.	32.00	-	592.00	-	592.00	
1.21.5	งานผนังอิฐมอญ								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	192.85	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	570,836.00	100,089.15	670,925.15	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังอิฐมอญ								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	3,953.35	กก.	24.50	4.40	96,857.08	17,394.74	114,251.82	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,722.35	กก.	23.80	3.60	278,991.93	42,200.46	321,192.39	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	5,231.75	กก.	23.55	3.60	123,207.71	18,834.30	142,042.01	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	4,612.10	กก.	23.55	3.10	108,614.96	14,297.51	122,912.47	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	9,137.50	กก.	23.55	3.10	215,188.13	28,326.25	243,514.38	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	328.95	กก.	23.55	3.10	7,746.77	1,019.75	8,766.52	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	2,468.40	กก.	23.55	3.10	58,138.82	7,652.04	65,782.86	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,123.63	กก.	28.00	-	31,461.64	-	31,461.64	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบแสดงที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ..... กรรมการ
ค. ลงชื่อ..... กรรมการ
ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานผนังอิฐดิ์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,124.00	ตร.ม.	-	121.00	-	136,004.00	136,004.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	562.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	140,500.00	-	140,500.00	
	- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	168.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	42,150.00	-	42,150.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	281.00	กก.	32.00	-	8,992.00	-	8,992.00	
1.21.6	**งานผนัง คสล.**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + ทับซีบ	3.80	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	9,613.24	1,972.20	11,585.44	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	615.40	กก.	24.50	4.40	15,077.30	2,707.76	17,785.06	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	188.70	กก.	23.80	3.60	4,491.06	679.32	5,170.38	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	24.12	กก.	28.00	-	675.36	-	675.36	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	67.00	ตร.ม.	-	121.00	-	8,107.00	8,107.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	33.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	8,375.00	-	8,375.00	
	- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	10.05	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,512.50	-	2,512.50	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคลิ่นพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตอนที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	16.75	กก.	32.00	-	536.00	-	536.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 15					**6,955,124.16**	**1,415,746.99**	**8,370,871.15**	
1.22	**งานโครงสร้างชั้น 16**								
1.22.1	**งานพื้น**								
	- พื้น Post Tension	1,836.49	ตร.ม.	380.00	-	697,866.20	-	697,866.20	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	32.30	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	84,945.77	16,763.70	101,709.47	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	553.85	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	1,456,570.12	287,448.15	1,744,018.27	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,684.70	กก.	24.50	4.40	41,275.15	7,412.68	48,687.83	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	27,340.80	กก.	23.80	3.60	648,331.04	98,066.88	746,397.92	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	4,238.95	กก.	23.60	3.60	100,039.22	15,260.22	115,299.44	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	4,863.70	กก.	23.60	3.10	114,783.32	15,077.47	129,860.79	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,140.84	กก.	28.00	-	31,943.52	-	31,943.52	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	2,281.00	ตร.ม.	-	121.00	-	276,001.00	276,001.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อายุการ 4 ชั้นขึ้นไป)	1,140.50	บ.ม.ฟ.	250.00	-	285,125.00	-	285,125.00	
	- ไม้คร่าวอัดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	342.15	บ.ม.ฟ.	250.00	-	85,537.50	-	85,537.50	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	719.00	ต้น	28.00	-	20,132.00	-	20,132.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	570.25	กก.	32.00	-	18,248.00	-	18,248.00	
1.22.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	87.40	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	258,704.00	45,360.60	304,064.60	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	4,325.65	กก.	23.80	3.60	102,950.47	15,572.34	118,522.81	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	3,799.50	กก.	23.55	3.10	89,478.23	11,778.45	101,256.68	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	7,602.40	กก.	23.55	3.10	179,036.52	23,567.44	202,603.96	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	3,633.75	กก.	23.55	3.10	85,574.81	11,264.63	96,839.44	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	580.83	กก.	28.00	-	16,263.24	-	16,283.24	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	381.00	ตร.ม.	-	121.00	-	46,101.00	46,101.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (จำนวน 4 ขั้นขึ้นไป)	190.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	47,625.00	-	47,625.00	
	- ไม้ค่ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	57.15	ลบ.ฟ.	250.00	-	14,287.50	-	14,287.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	95.25	กก.	32.00	-	3,048.00	-	3,048.00	
1.22.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง(fc' cylinder =320 ksc.)	50.35	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	132,415.47	26,131.65	158,547.12	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เล่มที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	496.40	กก.	24.50	4.40	12,161.80	2,184.16	14,345.96	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	4,499.05	กก.	23.80	3.60	107,077.39	16,196.58	123,273.97	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	671.59	กก.	23.60	3.10	15,847.40	2,081.65	17,929.05	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	3,406.80	กก.	23.60	3.10	80,400.48	10,561.08	90,961.56	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	2,918.05	กก.	23.55	3.10	68,720.08	9,045.96	77,766.03	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	9,928.00	กก.	23.55	3.10	233,804.40	30,776.80	264,581.20	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	657.59	กก.	28.00	-	18,412.52	-	18,412.52	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด)100%)	386.00	ตร.ม.	-	121.00	-	46,706.00	46,706.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	193.00	ตร.ฟ.	250.00	-	48,250.00	-	48,250.00	
	- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	57.90	ตร.ฟ.	250.00	-	14,475.00	-	14,475.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	122.00	ต้น	28.00	-	3,416.00	-	3,416.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	96.50	กก.	32.00	-	3,088.00	-	3,088.00	
1.22.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	11.40	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	29,980.86	5,916.60	35,897.46	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	51.85	กก.	25.50	4.40	1,322.18	228.14	1,550.32	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	372.30	กก.	24.50	4.40	9,121.35	1,638.12	10,759.47	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเส้น DB 12 mm SD40	444.55	กก.	23.80	3.60	10,580.29	1,600.38	12,180.67	
	- เหล็กเส้น DB 16 mm SD40	1,181.50	กก.	23.60	3.60	27,883.40	4,253.40	32,136.80	
	- เหล็กเส้น DB 20 mm SD40	1,282.85	กก.	23.60	3.10	30,270.54	3,976.22	34,246.76	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 10 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	99.98	กก.	28.00	-	2,799.44	-	2,799.44	
	ไม้แบบสำหรับงานคันใต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด 100%)	77.00	ตร.ม.	-	121.00	-	9,317.00	9,317.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	38.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	9,625.00	-	9,625.00	
	- ไม้ค้ำยันหรือไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	11.55	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,887.50	-	2,887.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	25.00	ต้น	28.00	-	700.00	-	700.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	19.25	กก.	32.00	-	616.00	-	616.00	
1.22.5	**งานผนังอิฟต์**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	190.00	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	562,400.00	98,610.00	661,010.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังอิฟต์								
	- เหล็กเส้น RB 9 mm SR24	2,927.40	กก.	24.50	4.40	71,721.30	12,880.56	84,601.86	
	- เหล็กเส้น DB 12 mm SD40	13,537.35	กก.	23.80	3.60	317,428.93	48,014.46	365,443.39	
	- เหล็กเส้น DB 16 mm SD50	3,756.15	กก.	23.55	3.60	88,457.33	13,522.14	101,979.47	
	- เหล็กเส้น DB 20 mm SD50	4,234.70	กก.	23.55	3.10	99,727.19	13,127.57	112,854.76	
	- เหล็กเส้น DB 25 mm SD50	7,074.55	กก.	23.55	3.10	166,605.65	21,931.11	188,536.76	
	- เหล็กเส้น DB 28 mm SD50	328.95	กก.	23.55	3.10	7,746.77	1,019.75	8,766.52	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแสดงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาคลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงินบาท		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,609.90	กก.	23.55	3.10	37,913.15	4,990.69	42,903.84	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	998.07	กก.	28.00	-	27,945.96	-	27,945.96	
	ไม้แบบสำหรับงานคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,114.00	ตร.ม.	-	121.00	-	134,794.00	134,794.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ลายการ 4 ชั้นขึ้นไป)	557.00	ตร.ฟ.	250.00	-	139,250.00	-	139,250.00	
	- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	167.10	ตร.ฟ.	250.00	-	41,775.00	-	41,775.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- สะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	278.50	กก.	32.00	-	8,912.00	-	8,912.00	
3.22.6	**งานผนัง คสล.**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	9,613.24	1,972.20	11,585.44	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	615.40	กก.	24.50	4.40	15,077.30	2,707.76	17,785.06	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	188.70	กก.	23.80	3.60	4,491.06	679.32	5,170.38	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	24.12	กก.	28.00	-	675.36	-	675.36	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	67.00	ตร.ม.	-	121.00	-	8,107.00	8,107.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ลายการ 4 ชั้นขึ้นไป)	33.50	ตร.ฟ.	250.00	-	8,375.00	-	8,375.00	
	- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	10.05	ตร.ฟ.	250.00	-	2,512.50	-	2,512.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ละปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	16.75	กก.	32.00	-	536.00	-	536.00	
	รวมราคางานโครงสร้างชั้น 16					**6,856,783.43**	**1,402,644.84**	**8,259,428.26**	
1.23	งานโครงสร้างชั้น 17								
1.23.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	1,919.92	ตร.ม.	380.00	-	729,569.60	-	729,569.60	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	21.85	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	57,463.32	11,340.15	68,803.47	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	27.55	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	72,453.75	14,298.45	86,752.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	603.25	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	1,586,487.18	313,086.75	1,899,573.93	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,875.10	กก.	24.50	4.40	45,939.95	8,250.44	54,190.39	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	32,691.00	กก.	23.80	3.60	778,045.80	117,687.60	895,733.40	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	4,266.15	กก.	23.60	3.60	100,681.14	15,358.14	116,039.28	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	4,863.70	กก.	23.60	3.10	114,783.32	15,077.47	129,860.79	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,310.87	กก.	28.00	-	36,704.36	-	36,704.36	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ท่อเวฟแบบหล่อคอนกรีต(สีส้ม100%)	2,456.00	ตร.ม.	-	121.00	-	297,176.00	297,176.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	1,228.00	ชม.พ.	250.00	-	307,000.00	-	307,000.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	368.40	ชม.พ.	250.00	-	92,100.00	-	92,100.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 พิมพ์ มีจำนวน 1 ชุด

ราคาประมาณ ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้กลม	774.00	ต้น	28.00	-	21,672.00	-	21,672.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	614.00	กก.	32.00	-	19,648.00	-	19,648.00	
1.23.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =480 ksc.)	76.00	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	224,960.00	39,444.00	264,404.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,924.45	กก.	23.80	3.60	93,401.91	14,128.02	107,529.93	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	3,799.50	กก.	23.55	3.10	89,478.23	11,778.45	101,256.68	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	7,602.40	กก.	23.55	3.10	179,036.52	23,567.44	202,603.96	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,817.30	กก.	23.55	3.10	42,797.42	5,633.63	48,431.05	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	514.30	กก.	28.00	-	14,400.40	-	14,400.40	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	347.00	ตร.ม.	-	121.00	-	41,987.00	41,987.00	
	- ไม้กลบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (จาก 4 ชั้นขึ้นไป)	173.50	ตร.ฟ.	250.00	-	43,375.00	-	43,375.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	52.05	ตร.ฟ.	250.00	-	13,012.50	-	13,012.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	86.75	กก.	32.00	-	2,776.00	-	2,776.00	
1.23.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	57.95	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	152,402.71	30,076.05	182,478.76	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	606.90	กก.	24.50	4.40	14,869.05	2,670.36	17,539.41	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,306.55	กก.	23.80	3.60	126,295.89	19,103.58	145,399.47	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	608.60	กก.	23.60	3.10	14,362.96	1,886.66	16,249.62	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	5,535.20	กก.	23.60	3.10	130,630.72	17,159.12	147,789.84	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	3,164.55	กก.	23.55	3.10	74,525.15	9,810.11	84,335.26	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	10,732.10	กก.	23.55	3.10	252,740.96	33,269.51	286,010.47	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	778.61	กก.	28.00	-	21,801.08	-	21,801.08	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีตเสริม(100%)	436.00	ตร.ม.	-	121.00	-	52,756.00	52,756.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	218.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	54,500.00	-	54,500.00	
	- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	65.40	ลบ.ฟ.	250.00	-	16,350.00	-	16,350.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	138.00	ต้น	28.00	-	3,864.00	-	3,864.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	109.00	กก.	32.00	-	3,488.00	-	3,488.00	
1.23.4	งานปั้นโค								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	8.55	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	22,485.65	4,437.45	26,923.10	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	50.15	กก.	25.50	4.40	1,278.83	220.66	1,499.49	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	294.95	กก.	24.50	4.40	7,226.28	1,297.78	8,524.06	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแสดงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ตีตาม ณ เดือน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	286.65	กก.	23.80	3.60	7,060.27	1,067.94	8,128.21	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	776.05	กก.	23.60	3.60	18,314.78	2,793.78	21,108.56	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	754.80	กก.	25.60	3.10	17,813.28	2,339.88	20,153.16	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	65.17	กก.	28.00	-	1,824.76	-	1,824.76	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบพล็อคคอนกรีต(คิด100%)	60.00	ตร.ม.	-	121.00	-	7,260.00	7,260.00	
	- ไม้แบบพล็อคคอนกรีต (คิด 50%) (จำนวน 4 ชั้นขึ้นไป)	30.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	- ไม้กว้างยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	9.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,250.00	-	2,250.00	
	- งานไล้ตั้งทีไม้แบบ	19.00	ต้น	28.00	-	532.00	-	532.00	
	- คะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	15.00	กก.	32.00	-	480.00	-	480.00	
1.23.5	งานผนังอิฐมอญ								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	142.50	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	421,800.00	73,957.50	495,757.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังอิฐมอญ								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,087.60	กก.	24.50	4.40	51,146.20	9,185.44	60,331.64	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,820.95	กก.	23.80	3.60	281,338.61	42,555.42	323,894.03	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	1,677.05	กก.	23.55	3.60	39,494.53	6,037.38	45,531.91	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	3,647.35	กก.	23.55	3.10	85,895.09	11,306.79	97,201.88	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วิจักรพงษ์ภูบาล มหาวิทยาลัยบูรพา

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	5,077.05	กก.	23.55	3.10	119,564.53	15,738.86	135,303.38	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,932.05	กก.	23.55	3.10	45,499.78	5,989.36	51,489.13	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	787.26	กก.	28.00	-	22,043.28	-	22,043.28	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังอิฐฉ์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	837.00	ตร.ม.	-	121.00	-	101,277.00	101,277.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ใช้ได้ 4 ชั้นขึ้นไป)	418.50	ตร.ฟ.	250.00	-	104,625.00	-	104,625.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	125.55	ตร.ฟ.	250.00	-	31,387.50	-	31,387.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- สะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	209.25	กก.	32.00	-	6,696.00	-	6,696.00	
1.23.6	**งานผนัง คสล.**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.)	8.55	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	21,629.79	4,437.45	26,067.24	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + ทีมปั๊ม	19.00	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	48,066.20	9,861.00	57,927.20	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,600.15	กก.	24.50	4.40	63,703.68	11,440.66	75,144.34	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,320.90	กก.	23.80	3.60	31,437.42	4,755.24	36,192.66	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	117.63	กก.	28.00	-	3,293.64	-	3,293.64	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	560.00	ตร.ม.	-	121.00	-	67,760.00	67,760.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณิตพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบแสดงที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (สาหรับ 4 ชั้นขึ้นไป)	280.00	ตร.ฟ.	250.00	-	70,000.00	-	70,000.00	
	- ไม้ค่ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	84.00	ตร.ฟ.	250.00	-	21,000.00	-	21,000.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	140.00	กก.	32.00	-	4,480.00	-	4,480.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 17					7,891,483.96	1,479,264.50	8,570,748.46	
1.24	งานโครงสร้างชั้น 18								
1.24.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	1,595.41	ต.ม.	380.00	-	605,895.80	-	605,895.80	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	12.35	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	32,479.27	6,409.65	38,888.92	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	487.35	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	1,281,681.77	252,934.65	1,534,616.42	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,476.45	กก.	24.50	4.40	36,173.03	6,496.38	42,669.41	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	21,896.85	กก.	23.80	3.80	521,145.03	78,828.66	599,973.69	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	3,756.15	กก.	23.60	3.60	88,645.14	13,522.14	102,167.28	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	4,171.80	กก.	23.60	3.10	98,454.48	12,932.58	111,387.06	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	939.03	กก.	28.00	-	26,292.84	-	26,292.84	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,884.00	ต.ม.	-	121.00	-	227,964.00	227,964.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแปลนที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ตีราคา ณ เดือน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	942.00	ตร.ฟ.	250.00	-	235,500.00	-	235,500.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	282.60	ตร.ฟ.	250.00	-	70,650.00	-	70,650.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	594.00	ต้น	28.00	-	16,632.00	-	16,632.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	471.00	กก.	32.00	-	15,072.00	-	15,072.00	
1.24.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	76.00	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	224,960.00	39,444.00	264,404.00	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,924.45	กก.	23.80	3.60	93,401.91	14,128.02	107,529.93	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	3,799.50	กก.	23.55	3.10	89,478.23	11,778.45	101,256.68	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	7,602.40	กก.	23.55	3.10	179,036.52	23,567.44	202,603.96	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,817.30	กก.	23.55	3.10	42,797.42	5,633.63	48,431.05	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	514.30	กก.	28.00	-	14,400.40	-	14,400.40	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	347.00	ตร.ม.	-	121.00	-	41,987.00	41,987.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	173.50	ตร.ฟ.	250.00	-	43,375.00	-	43,375.00	
	- ไม้ค่ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณ ไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	52.05	ตร.ฟ.	250.00	-	13,012.50	-	13,012.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	86.75	กก.	32.00	-	2,776.00	-	2,776.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.24.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	33.25	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	87,444.18	17,256.75	104,700.93	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	255.00	กก.	24.50	4.80	6,247.50	1,122.00	7,369.50	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,094.85	กก.	23.80	3.60	73,657.43	11,141.46	84,798.89	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,006.40	กก.	23.60	3.10	23,751.04	3,119.84	26,870.88	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	884.85	กก.	23.60	3.10	20,882.46	2,743.04	23,625.50	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	1,479.85	กก.	23.55	3.10	34,850.47	4,587.54	39,438.00	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	8,049.50	กก.	23.55	3.10	189,565.73	24,953.45	214,519.18	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ล่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	443.11	กก.	28.00	-	12,407.08	-	12,407.08	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	259.00	ตร.ม.	-	121.00	-	31,339.00	31,339.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อายุ 4 ชั้นขึ้นไป)	129.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	32,375.00	-	32,375.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	38.85	ลบ.ฟ.	250.00	-	9,712.50	-	9,712.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	82.00	ต้น	28.00	-	2,296.00	-	2,296.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	64.75	กก.	32.00	-	2,072.00	-	2,072.00	
1.24.4	งานพื้นไม้								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	4.75	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	12,492.03	2,465.25	14,957.28	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดตามงวดงาน เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	30.60	กก.	25.50	4.40	780.30	134.64	914.94	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	232.90	กก.	24.50	4.40	5,706.05	1,024.76	6,730.81	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	179.35	กก.	23.80	3.60	4,268.53	645.66	4,914.19	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	777.75	กก.	23.60	3.60	18,354.90	2,799.90	21,154.80	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	36.61	กก.	28.00	-	1,025.08	-	1,025.08	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	39.00	ตร.ม.	-	121.00	-	4,719.00	4,719.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	19.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	4,875.00	-	4,875.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับยอดแล้ว)	5.85	ลบ.ฟ.	250.00	-	1,462.50	-	1,462.50	
	- ลวด/ไม้ก็บไม้แบบ	13.00	ตัน	28.00	-	364.00	-	364.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	9.75	กก.	32.00	-	312.00	-	312.00	
1.24.5	งานหนังสิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	142.50	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	421,800.00	73,957.50	495,757.50	
	เหล็กเสริมสำหรับงานหนังสิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	2,087.60	กก.	24.50	4.40	51,146.20	9,185.44	60,331.64	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	11,820.95	กก.	23.80	3.60	281,338.61	42,555.42	323,894.03	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	1,677.05	กก.	23.55	3.60	39,494.53	6,037.38	45,531.91	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	3,647.35	กก.	23.55	3.10	85,895.09	11,306.79	97,201.88	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระศรีนครินทร์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	5,037.05	กก.	25.55	3.10	119,564.53	15,738.86	135,303.38	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,932.05	กก.	23.55	3.10	45,499.78	5,989.36	51,489.13	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	787.26	กก.	28.00	-	22,043.28	-	22,043.28	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังอิฐฉ์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	837.00	ตร.ม.	-	121.00	-	101,277.00	101,277.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ใช้ได้ 4 ชั้นขึ้นไป)	418.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	104,625.00	-	104,625.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	125.55	ลบ.ฟ.	250.00	-	31,387.50	-	31,387.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	269.25	กก.	32.00	-	6,696.00	-	6,696.00	
1.24.6	**งานผนัง คสล.**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต โครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	3.80	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	9,613.24	1,972.20	11,585.44	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	560.15	กก.	24.50	4.40	13,723.68	2,464.66	16,188.34	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	174.25	กก.	23.80	3.60	4,147.15	627.30	4,774.45	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	22.03	กก.	28.00	-	616.84	-	616.84	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	61.00	ตร.ม.	-	121.00	-	7,381.00	7,381.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ใช้ได้ 4 ชั้นขึ้นไป)	30.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	7,625.00	-	7,625.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	9.15	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,287.50	-	2,287.50	

แบบ ปร.4

แบบสรุปรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	15.25	กก.	32.00	-	488.00	-	488.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 18					**5,524,353.00**	**1,122,171.78**	**6,646,524.77**	
1.25	**งานโครงสร้างชั้น 19**								
1.25.1	**งานพื้น**								
	- พื้น Post Tension	1,794.26	ตร.ม.	380.00	-	681,818.80	-	681,818.80	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	16.15	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	42,472.89	8,381.85	50,854.74	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	79.80	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	209,866.02	41,416.20	251,282.22	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	570.95	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	1,501,541.41	296,323.05	1,797,864.46	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,548.70	กก.	24.50	4.40	37,943.15	6,814.28	44,757.43	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	27,852.80	กก.	23.80	3.60	662,896.64	100,270.08	763,166.72	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	16,337.85	กก.	23.60	3.60	385,573.26	58,816.26	444,389.52	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	2,096.10	กก.	23.60	3.10	49,467.96	6,497.91	55,965.87	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,604.80	กก.	23.60	3.10	37,873.28	4,974.88	42,848.16	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,483.20	กก.	28.00	-	41,529.60	-	41,529.60	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	2,498.00	ตร.ม.	-	121.00	-	302,258.00	302,258.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ไม้แบบพล่องคอนกรีต (คิด 50%) (ถ้าสูง 4 ชั้นขึ้นไป)	1,249.00	ตร.ฟ.	250.00	-	312,250.00	-	312,250.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	374.70	ตร.ฟ.	250.00	-	93,675.00	-	93,675.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	787.00	ต้น	28.00	-	22,036.00	-	22,036.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	624.50	กก.	32.00	-	19,984.00	-	19,984.00	
1.25.2	งานเสา								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	38.40	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	89,984.00	15,777.60	105,761.60	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.) + กันซึม	39.90	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	118,104.00	20,708.10	138,812.10	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	99.45	กก.	24.50	4.40	2,436.53	437.58	2,874.11	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,626.10	กก.	23.80	3.60	86,301.18	13,053.96	99,355.14	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	188.70	กก.	23.60	3.10	4,453.32	584.97	5,038.29	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	3,509.65	กก.	23.55	3.10	82,652.26	10,879.92	93,532.17	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	7,020.15	กก.	23.55	3.10	165,324.53	21,762.47	187,087.00	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,677.05	กก.	23.55	3.10	39,494.53	5,198.86	44,693.38	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	483.63	กก.	28.00	-	13,541.64	-	13,541.64	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	328.00	ตร.ม.	-	121.00	-	39,688.00	39,688.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ถ้าสูง 4 ชั้นขึ้นไป)	164.00	ตร.ฟ.	250.00	-	41,000.00	-	41,000.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	49.20	ตร.ฟ.	250.00	-	12,300.00	-	12,300.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	82.00	กก.	32.00	-	2,624.00	-	2,624.00	
1.25.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	86.45	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	227,354.86	44,867.55	272,222.41	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	289.00	กก.	24.50	4.40	7,080.50	1,271.60	8,352.10	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	5,351.60	กก.	23.80	3.60	127,368.08	19,265.76	146,633.84	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	2,320.50	กก.	23.60	3.60	54,763.80	8,353.80	63,117.60	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,027.65	กก.	23.60	3.10	24,252.54	3,185.72	27,438.26	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	2,293.30	กก.	23.60	3.10	54,121.88	7,109.23	61,231.11	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	698.70	กก.	23.55	3.10	16,454.39	2,165.97	18,620.36	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	28,172.40	กก.	23.55	3.10	663,460.02	87,334.44	750,794.46	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,204.59	กก.	28.00	-	33,728.52	-	33,728.52	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าระดมแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	546.00	ตร.ม.	-	121.00	-	66,066.00	66,066.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%)(ถาดา 4 ชั้นขึ้นไป)	273.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	68,250.00	-	68,250.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	81.90	ลบ.ฟ.	250.00	-	20,475.00	-	20,475.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	172.00	ต้น	28.00	-	4,816.00	-	4,816.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	136.50	กก.	32.00	-	4,368.00	-	4,368.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.25.4	งานบันได								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	7.60	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	19,987.24	3,944.40	23,931.64	
	เหล็กเสริมสำหรับงานบันได								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm SR24	45.05	กก.	25.50	4.40	1,148.78	198.22	1,347.00	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	345.10	กก.	24.50	4.40	8,454.95	1,518.44	9,973.39	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	277.10	กก.	23.80	3.60	6,594.98	997.56	7,592.54	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	1,433.10	กก.	23.60	3.60	33,821.16	5,159.16	38,980.32	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	63.01	กก.	28.00	-	1,764.28	-	1,764.28	
	ไม้แบบสำหรับงานบันได								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	60.00	ตร.ม.	-	121.00	-	7,260.00	7,260.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ถอดได้ 4 ชั้นขึ้นไป)	30.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	9.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	2,250.00	-	2,250.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	19.00	ต้น	28.00	-	532.00	-	532.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	15.00	กก.	32.00	-	480.00	-	480.00	
1.25.5	งานผนังลิฟต์								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	98.80	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	292,448.00	51,277.20	343,725.20	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังลิฟต์								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,599.70	กก.	24.50	4.40	39,192.65	7,038.68	46,231.33	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตพระศรีรัศมี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแปลนที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเส้น DB 12 mm SD40	7,609.20	กก.	23.80	3.60	181,098.96	27,393.12	208,492.08	
	- เหล็กเส้น DB 16 mm SD50	630.70	กก.	23.55	3.60	14,852.99	2,270.52	17,123.51	
	- เหล็กเส้น DB 20 mm SD50	2,809.25	กก.	23.55	3.10	66,157.84	8,708.68	74,866.51	
	- เหล็กเส้น DB 25 mm SD50	1,834.30	กก.	23.55	3.10	43,197.77	5,686.33	48,884.10	
	- เหล็กเส้น DB 32 mm SD50	1,073.55	กก.	23.55	3.10	25,282.10	3,328.01	28,610.11	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	466.70	กก.	28.00	-	13,067.60	-	13,067.60	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังอิฐฉ์								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	582.00	ตร.ม.	-	121.00	-	70,422.00	70,422.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ใช้ได้ 4 ชั้นขึ้นไป)	291.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	72,750.00	-	72,750.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 50% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	87.30	ลบ.ฟ.	250.00	-	21,825.00	-	21,825.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	145.50	กก.	32.00	-	4,656.00	-	4,656.00	
1.25.6	**งานผนัง คสล.**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + กันซึม	93.10	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	235,524.38	48,318.90	283,843.28	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเส้น RB 9 mm SR24	645.15	กก.	24.50	4.40	15,806.18	2,838.66	18,644.84	
	- เหล็กเส้น DB 12 mm SD40	8,076.70	กก.	23.80	3.60	192,225.46	29,076.12	221,301.58	
	- เหล็กเส้น DB 16 mm SD40	644.30	กก.	23.60	3.60	15,205.48	2,319.48	17,524.96	
	- เหล็กเส้น DB 25 mm SD40	819.40	กก.	23.60	3.10	19,337.84	2,540.14	21,877.98	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพลเอกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ส่วนที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	6,122.55	กก.	23.55	3.10	144,186.05	18,979.91	163,165.96	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	489.24	กก.	28.00	-	13,698.72	-	13,698.72	-
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	768.00	ตร.ม.	-	121.00	-	92,928.00	92,928.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (ถอด 4 ชั้นขึ้นไป)	384.00	ตร.ฟ.	250.00	-	96,000.00	-	96,000.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	115.20	ตร.ฟ.	250.00	-	28,800.00	-	28,800.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้กบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	192.00	กก.	32.00	-	6,144.00	-	6,144.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 19					**7,687,627.96**	**1,585,667.54**	**9,273,295.49**	
1.26	**งานโครงสร้างชั้น 20**								
1.26.1	**งานพื้น**								
	- พื้น Post Tension	1,399.77	ตร.ม.	380.00	-	531,912.60	-	531,912.60	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	47.50	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	124,920.25	24,652.50	149,572.75	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	62.70	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	164,898.73	32,541.30	197,436.03	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	486.40	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	1,279,183.36	252,441.60	1,531,624.96	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,705.10	กก.	24.50	4.40	41,774.95	7,502.44	49,277.39	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	36,852.70	กก.	23.80	3.60	877,213.26	132,687.72	1,009,900.98	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารคู่ป้ายในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดงานก่อนนี้ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	12,648.85	กก.	23.60	3.60	298,512.86	45,535.86	344,048.72	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	1,572.50	กก.	23.60	3.10	37,111.00	4,874.75	41,985.75	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	1,048.05	กก.	23.60	3.10	24,733.98	3,248.96	27,982.94	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,614.06	กก.	28.00	-	45,218.88	-	45,218.88	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	2,197.00	ตร.ม.	-	121.00	-	265,837.00	265,837.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต(คิด 50%) (อายุการ 4 ชั้นขึ้นไป)	1,098.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	274,625.00	-	274,625.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	329.55	ลบ.ฟ.	250.00	-	82,387.50	-	82,387.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	693.00	ต้น	28.00	-	19,404.00	-	19,404.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	549.25	กก.	32.00	-	17,576.00	-	17,576.00	
1.26.2	**งานเสา**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	27.55	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	81,548.00	14,298.45	95,846.45	
	เหล็กเสริมสำหรับงานเสา								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	238.85	กก.	24.50	4.40	5,851.83	1,050.94	6,902.77	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,213.80	กก.	23.80	3.60	28,888.44	4,369.68	33,258.12	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	150.45	กก.	23.60	3.60	3,550.62	541.62	4,092.24	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	726.75	กก.	23.55	3.10	17,114.96	2,252.93	19,367.89	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	13,221.75	กก.	23.55	3.10	311,372.21	40,987.43	352,359.64	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	466.54	กก.	28.00	-	13,063.12	-	13,063.12	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระบิดาธิราช
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	167.00	ตร.ม.	-	121.00	-	20,207.00	20,207.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	83.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	20,875.00	-	20,875.00	
	- ไม้ค้ำยันหรือไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	25.05	ลบ.ฟ.	250.00	-	6,262.50	-	6,262.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	41.75	กก.	32.00	-	1,336.00	-	1,336.00	
1.26.3	**งานคาน**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	135.85	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	357,271.92	70,506.15	427,778.07	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	361.25	กก.	24.50	4.40	8,850.63	1,589.50	10,440.13	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	10,446.50	กก.	23.80	3.60	248,626.70	37,607.40	286,234.10	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD40	713.15	กก.	23.60	3.10	16,830.34	2,210.77	19,041.11	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	5,011.60	กก.	23.60	3.10	118,273.76	15,535.96	133,809.72	
	- เหล็กเสริม DB 28 mm SD50	4,479.50	กก.	23.55	3.10	105,492.23	13,886.45	119,378.68	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	28,225.95	กก.	23.55	3.10	664,721.42	87,500.45	752,221.57	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,477.13	กก.	28.00	-	41,359.64	-	41,359.64	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	924.00	ตร.ม.	-	121.00	-	111,804.00	111,804.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	462.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	115,500.00	-	115,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 พื้นบน มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	138.60	ลบ.ฟ.	250.00	-	34,650.00	-	34,650.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	292.00	ต้น	28.00	-	8,176.00	-	8,176.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	231.00	กก.	32.00	-	7,392.00	-	7,392.00	
1.26.4	งานผนังอิฐมอญ								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	136.80	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	404,928.00	70,999.20	475,927.20	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนังอิฐมอญ								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,841.10	กก.	24.50	4.40	45,106.95	8,100.84	53,207.79	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	10,008.75	กก.	23.80	3.60	238,208.25	36,031.50	274,239.75	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD50	1,328.55	กก.	23.55	3.60	31,287.35	4,782.78	36,070.13	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm SD50	3,354.10	กก.	23.55	3.10	78,989.06	10,397.71	89,386.77	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	4,061.30	กก.	23.55	3.10	95,643.62	12,590.03	108,233.65	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	1,288.60	กก.	23.55	3.10	30,346.53	3,994.66	34,341.19	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	656.47	กก.	28.00	-	18,381.16	-	18,381.16	
	ไม้แบบสำหรับงานผนังอิฐมอญ								
	- ค่าแรงแบบท่อลอนคริต(คิด100%)	814.00	ตร.ม.	-	121.00	-	98,494.00	98,494.00	
	- ไม้แบบท่อลอนคริต (คิด 50%) (ใช้ได้ 4 ชั้นขึ้นไป)	407.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	101,750.00	-	101,750.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	122.10	ลบ.ฟ.	250.00	-	30,525.00	-	30,525.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	203.50	กก.	32.00	-	6,512.00	-	6,512.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแปลนที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดรายการกลาง เมื่อวันที่ เดือน แบบ พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.26.5	งานผนัง คสล.								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (f'c' cylinder =280 ksc.) + ทับซีน	28.50	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	72,099.30	14,791.50	86,890.80	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,175.55	กก.	24.50	4.40	28,800.98	5,172.42	33,973.40	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	3,261.45	กก.	23.80	3.60	77,622.51	11,741.22	89,363.73	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	939.25	กก.	23.60	3.60	22,166.30	3,381.30	25,547.60	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	141.28	กก.	28.00	-	4,515.84	-	4,515.84	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	403.00	ตร.ม.	-	121.00	-	48,763.00	48,763.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (สามารถใช้ได้ 4 ชั้นขึ้นไป)	201.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	50,375.00	-	50,375.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	60.45	ลบ.ฟ.	250.00	-	15,112.50	-	15,112.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	100.75	กก.	32.00	-	3,224.00	-	3,224.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างชั้น 20					**7,392,069.72**	**1,522,911.00**	**8,914,980.71**	
1.27	งานโครงสร้างชั้น หลังคา								
1.27.1	งานพื้น								
	- พื้น Post Tension	1,143.50	ตร.ม.	380.00	-	434,454.00	-	434,454.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 มีแบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาเสนอ ณ วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงินบาท		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	407.55	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	1,071,815.75	211,518.45	1,283,334.20	
	เหล็กเสริมสำหรับงานพื้น								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,921.85	กก.	24.50	4.40	47,085.33	8,456.14	55,541.47	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	35,914.20	กก.	23.80	3.60	854,757.96	129,291.12	984,049.08	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm SD40	2,535.55	กก.	23.60	3.60	59,838.98	9,127.98	68,966.96	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,211.14	กก.	28.00	-	33,911.92	-	33,911.92	
	ไม้แบบสำหรับงานพื้น								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	1,436.00	ตร.ม.	-	121.00	-	173,756.00	173,756.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	718.00	ลบ.ฟ.	250.00	-	179,500.00	-	179,500.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	215.40	ลบ.ฟ.	250.00	-	53,850.00	-	53,850.00	
	- ราบไม้ค้ำยันไม้แบบ	453.00	ต้น	28.00	-	12,684.00	-	12,684.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	359.00	กก.	32.00	-	11,488.00	-	11,488.00	
1.27.2	งานคสล								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =400 ksc.)	1.90	ลบ.ม.	2,960.00	519.00	5,624.00	986.10	6,610.10	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคสล								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	29.75	กก.	24.50	4.40	728.88	130.90	859.78	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	57.80	กก.	23.80	3.60	1,375.64	208.08	1,583.72	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD50	108.80	กก.	23.55	3.10	2,562.24	337.28	2,899.52	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	998.75	กก.	23.55	3.10	23,520.56	3,096.13	26,616.69	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชิ้นงาน มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคาจาก เมื่อวันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	35.85	กก.	28.00	-	1,003.80	-	1,003.80	
	ไม้แบบสำหรับงานเสา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	10.00	ตร.ม.	-	121.00	-	1,210.00	1,210.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	5.00	ตร.ฟ.	250.00	-	1,250.00	-	1,250.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	1.50	ตร.ฟ.	250.00	-	375.00	-	375.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ล้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	2.50	กก.	32.00	-	80.00	-	80.00	
1.27.3	งานคาน								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =320 ksc.)	19.95	ลบ.ม.	2,629.90	519.00	52,466.51	10,354.05	62,820.56	
	เหล็กเสริมสำหรับงานคาน								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	17.00	กก.	24.50	4.40	416.50	74.80	491.30	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	1,563.15	กก.	23.80	3.60	37,202.97	5,627.34	42,830.31	
	- เหล็กเสริม DB 25 mm SD40	524.45	กก.	23.60	3.10	12,377.02	1,625.80	14,002.82	
	- เหล็กเสริม DB 32 mm SD50	7,673.80	กก.	23.55	3.10	180,717.99	23,788.78	204,506.77	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	293.35	กก.	28.00	-	8,213.80	-	8,213.80	
	ไม้แบบสำหรับงานคาน								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต(คิด100%)	137.00	ตร.ม.	-	121.00	-	16,577.00	16,577.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป)	68.50	ตร.ฟ.	250.00	-	17,125.00	-	17,125.00	
	- ไม้ค้ำยึดไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	20.55	ตร.ฟ.	250.00	-	5,137.50	-	5,137.50	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่ถูกต้อง มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	44.00	ต้น	28.00	-	1,232.00	-	1,232.00	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	34.25	กก.	32.00	-	1,096.00	-	1,096.00	
1.27.4	**งานผนัง คสล.**								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder =280 ksc.) + ต้นซีม	7.60	ลบ.ม.	2,529.80	519.00	19,226.48	3,944.40	23,170.88	
	เหล็กเสริมสำหรับงานผนัง คสล.								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm SR24	1,153.44	กก.	24.50	4.40	27,769.28	4,987.14	32,756.42	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm SD40	641.75	กก.	23.80	3.60	15,273.65	2,310.30	17,583.95	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	53.25	กก.	28.00	-	1,491.00	-	1,491.00	
	ไม้แบบสำหรับงานผนัง คสล.								
	- ค่าแรงแบบก่อคอนกรีต(คิด100%)	141.00	ตร.ม.	-	121.00	-	17,061.00	17,061.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (จำนวน 4 ชั้นขึ้นไป)	70.50	ลบ.ฟ.	250.00	-	17,625.00	-	17,625.00	
	- ไม้ค่ำยันไม้แบบ (คิด 30% ของปริมาณไม้แบบที่ปรับลดแล้ว)	21.15	ลบ.ฟ.	250.00	-	5,287.50	-	5,287.50	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	-	ต้น	28.00	-	-	-	-	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	35.25	กก.	32.00	-	1,128.00	-	1,128.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างขึ้น หลังคา					**3,199,692.24**	**624,468.78**	**3,824,161.02**	
1.28	**งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ**								
	- PURLIN WF-200x100x5.5x8mm._21.3 kg./m.	17,213.50	กก.	34.00	12.00	585,259.04	206,562.01	791,821.05	
	- WF-200x150x6x9mm._30.6 kg./m.	233,503.93	กก.	34.00	12.00	7,939,133.48	2,802,047.11	10,741,180.58	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- WF-400x200x8x13mm._66 kg./m.	8,743.65	ตน.	34.00	12.00	297,283.97	104,923.75	402,207.72	
	- STEEL ANGLE 50x50x5 mm.	43,205.00	ตน.	28.00	12.00	1,209,740.00	518,460.00	1,728,200.00	
	- STEEL ANGLE 75x75x6x6.85 kg/m.	2,713.00	ตน.	28.00	12.00	75,964.00	32,556.00	108,520.00	
	- PL 400 x 400 x 20 mm.	402.00	ตน.	36.00	12.00	14,472.00	4,824.00	19,296.00	
	- CHANNEL 380x100x10.5x16mm._54.5 kg./m.	157,941.00	ตน.	28.00	12.00	4,422,348.00	1,895,292.00	6,317,640.00	
	- CHANNEL - 300x100x10x16mm._46.2 kg./m.	4,990.00	ตน.	28.00	12.00	139,720.00	59,880.00	199,600.00	
	- ANCHOR BOLTS GRADE 5.5 L = 0.80m. (DOUBLE NUT)	48.00	ชุด	700.00	250.00	33,600.00	12,000.00	45,600.00	
	- HILTI ANCHOR ROD M25 GRADE 5.8 WITH DOUBLE NUTS	2,472.00	ชุด	265.00	100.00	655,080.00	247,200.00	902,280.00	
	- STEEL TUBE 200x50x4.5 mm.	1,273.00	ตน.	28.00	12.00	35,644.00	15,276.00	50,920.00	
	- WF 900 x 300 x 16 x 28 mm._243 kg./m.	28,973.26	ตน.	34.00	12.00	985,090.96	347,679.16	1,332,770.12	
	- WF-206x200x8x12mm._49.9 kg./m.	828.00	ตน.	34.00	12.00	28,151.89	9,935.96	38,087.85	
	- CHECKERED PLATE 3.2 mm.thk.	4,296.00	ตร.ม.	917.62	277.33	3,942,095.52	1,191,409.68	5,133,505.20	
	- STEEL PLATE 10 mm.	326.00	ตน.	36.00	12.00	11,736.00	3,912.00	15,648.00	
	- STEEL PLATE 15 mm.	13,972.00	ตน.	36.00	12.00	502,992.00	167,664.00	670,656.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ					**20,878,310.85**	**7,619,621.68**	**28,497,932.53**	
1.29	**งาน Diaphragm Wall**								
	- Site Preparation and Set up	-	L.S.	-	3,000,000.00	-	-	-	
	- Diaphragm Wall 0.80 thk., Tip level @ 21.00 m.	4,755.00	ตร.ม.	7,072.00	3,786.00	33,627,360.00	18,002,430.00	51,629,790.00	
	- BARRETTE PILE 0.80 x 2.00 ม.	30.00	ต้น	458,150.00	536,283.00	13,744,500.00	16,088,490.00	29,832,990.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Guide Wall	245.00	ม.	4,680.00	2,925.00	1,146,600.00	716,625.00	1,863,225.00	
	- Inclinometer	4.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	32,000.00	32,000.00	64,000.00	
	- ตัดหัว Diaphragm Wall	283.00	ม.	-	7,130.00	-	2,017,790.00	2,017,790.00	
	- รื้อถอน Guide Wall	245.00	ม.	-	3,500.00	-	857,500.00	857,500.00	
	- ขนทิ้ง Guide Wall	245.00	ม.	-	900.00	-	220,500.00	220,500.00	
	รวมราคา งาน Diaphragm Wall					**48,550,460.00**	**37,935,335.00**	**86,485,795.00**	
1.30	**งานบิลเดอร์**								
	- งานรื้อถอนอาคารเดิม ได้แก่ อาคารศูลิกรรม, อาคารบริเวชกรรม, อาคารธนาคารเลือด, บ่อพักน้ำเสีย,ห้องไฟฟ้าสำรอง (ยกเว้นระบบไฟฟ้า , ระบบปรับอากาศและระบบก๊าซทางการแพทย์)	7,600.00	ตร.ม.	-	500.00	-	3,800,000.00	3,800,000.00	
	งานรื้อถอน โครงสร้าง คสล.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน พื้น คสล. วางบนดิน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน โครงหลังคาเหล็ก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน วัสดุมุงหลังคา	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน พื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด / ทุกขนาด)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน พื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน ผนังก่ออิฐฉาบปูนทนางเครื่องเต็ม (วัสดุก่อฉาบทุกชนิด)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน ผนังกรุกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน ฝ้าเพดานชนิดต่างๆ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแสดงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานรื้อถอน ประตูบานเปิดเดี่ยว	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน ประตูบานเปิดคู่	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน ประตูบานอลูมิเนียม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน หน้าต่างบานเปิดคู่	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน หน้าต่างบานอลูมิเนียม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอน ชุดสัญญาณ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมดาวไลท์ทุกขนาด)	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- งานขุดดินและ D-Wall ชั้น B1-B2	456.00	ลบ.ม	3,080.00	-	1,342,880.00	-	1,342,880.00	
	- งานขุดดินและ D-Wall ชั้น B3	218.00	ลบ.ม	3,180.00	-	693,240.00	-	693,240.00	
	- งานทาสีกันซึมและทาสีน้ำมัน	18,228.00	ตร.ม.	100.00	50.00	1,822,800.00	911,400.00	2,734,200.00	
	- งานทาสีกันไฟ	18,229.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- Water Proofing Membrane แบบแผ่นสำเร็จรูป	4,180.00	ตร.ม.	280.00	80.00	1,170,400.00	334,400.00	1,504,800.00	
	- ด้วยวิธีอัดน้ำยาลงดิน (ท่าก่อนที่จะเทพื้น คอนกรีตชั้นล่าง)	4,092.00	ตร.ม.	50.00	20.00	204,600.00	81,840.00	286,440.00	
	- อัดน้ำยาท่าบริเวณและท่างอาคารโดยรอบ 1.00 ม.								
	งานรื้อย้ายครุภัณฑ์เดิมพร้อมติดตั้งใหม่								
	- งานรื้อระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศอาคารสูติกรรม และอาคารนารีเวช	1.00	งาน	554,500.00	-	554,500.00	-	554,500.00	รื้อส่งคืน
	งานรื้อระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1 อาคารสูติกรรม								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและฉุกเฉินพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคาของ เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานเดินระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ชั้น 2 อาคารสูติกรรม								
	งานเดินระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3 อาคารสูติกรรม								
	งานเดินระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4 อาคารสูติกรรม								
	งานเดินระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ชั้น 5 อาคารสูติกรรม								
	งานเดินระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1 อาคารนารีเวช								
	งานเดินระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ชั้น 2 อาคารนารีเวช								
	งานเดินระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3 อาคารนารีเวช								
	- งานรื้อถอนและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) พร้อมโรงเรือน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่ อาคารนารีเวช	1.00	งาน	498,850.00	-	498,850.00	-	498,850.00	
	งานก่อสร้างโรงเรือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่								
	งานรื้อถอนโรงเรือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลังเดิม								
	งานรื้อถอนพร้อมขนย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากโรงเรือนเดิมมาสู่ โรงเรือนใหม่								
	งานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงเรือนหลังใหม่								
	ค่าบริการเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองระหว่างการรื้อย้าย								
	- งานเคลื่อนย้ายระบบปรับอากาศ หอผู้ป่วยทิ้งวิกฤต อาคารสูติกรรม 3D (ชั้น3)	1.00	งาน	1,216,000.00	-	1,216,000.00	-	1,216,000.00	
	งานเคลื่อนย้ายและติดตั้งระบบปรับอากาศ								
	เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์								
	PAC 260 FMEUV จำนวน 1 เครื่อง								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเอกสารที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	PAC 600 FMHUV จำนวน 10 เครื่อง								
	Recirculate air								
	DHA 3400 MHUV CIX3 จำนวน 9 เครื่อง								
	เครื่องระบายอากาศ								
	FFU 1870 MHUV จำนวน 6 เครื่อง								
	- งานรื้อถอนและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Generator) อาคารเวชภัณฑ์กลาง	1.00	งาน	750,000.00	-	750,000.00	-	750,000.00	
	รื้อย้ายและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาคารเวชภัณฑ์กลาง ขนาด 440 KVA								
	รื้อย้ายและติดตั้งท่อไอเสียจากปล่องอาคารศูนย์อำนวย ไปที่อาคารเวชภัณฑ์กลาง								
	รื้อย้ายสายไฟและรางสายไฟจากอาคารศูนย์อำนวย ไปที่อาคารเวชภัณฑ์กลาง								
	งานฝ้นหินคอนกรีต 2 แห่ง								
	งานทดสอบระบบ								
	- งานก้ำยปั้นลม ปั้นแวด และเมนไฟล์ดออกซิเดน อาคารศูนย์อำนวย อาคารมหาวชิราวุธ และอาคารเพชรรัตน์	1.00	งาน	155,150.00	-	155,150.00	-	155,150.00	
	งานก้ำยปั้นลมและผู้ดอนโพรงอากาศอาคารศูนย์อำนวย มาติดตั้งที่อาคารมหาวชิราวุธ								
	เมนไฟล์ดออกซิเดน								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบแปลนที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่าน้ำหนักราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานก๊อกปั๊มแก๊ส และตู้คอนโทรล จากอาคารสูติกรรม มาติดตั้งที่อาคารเพชรรัตน์								
	รวมราคา งานเปิดคลอด					**8,408,420.00**	**5,127,640.00**	**13,536,060.00**	
	รวมราคา งานวิศวกรรมโครงสร้าง					**435,076,944.63**	**139,062,483.13**	**574,139,427.76**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายเกรินทร์ พิมเมือ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา ศุภฤกษ์ชัย)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายวรพงษ์ ชื่นสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวไพลิน ดำประยูร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เสาร์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน (ค่างานในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงและต่อเติม								
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานสถาปัตยกรรม ชั้น B3								
2.1.1	งานผิวพื้นส่วนอื่น								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวขัดมันสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	32.00	ตร.ม.	526.00	222.00	16,832.00	7,104.00	23,936.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	469.00	ตร.ม.	173.00	82.00	81,137.00	38,458.00	119,595.00	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	2,127.00	ตร.ม.	75.00	82.00	159,525.00	174,414.00	333,939.00	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	309.00	ตร.ม.	-	82.00	-	25,338.00	25,338.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานชั้น B-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	378.00	ตร.ม.	694.00	193.00	262,332.00	72,954.00	335,286.00	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	35.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้ทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นเหรือส่วนของโครงสร้างคูราดละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,089.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแต่งพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,188.00	ตร.ม.	113.00	61.00	134,244.00	72,468.00	206,712.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิศพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.1.2	งานผนัง									
	-	อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	208.00	ตร.ม.	136.00	80.00	28,288.00	16,640.00	44,928.00	
	-	อิฐบล็อก 2 ชั้น	80.00	ตร.ม.	272.00	160.00	21,760.00	12,800.00	34,560.00	
	-	อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	-	อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	
	-	เสาเอ็นทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	55.28	ม.	120.00	62.00	6,393.60	3,303.36	9,696.96	
	-	เสาเอ็นทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	138.53	ม.	79.00	44.00	10,943.71	6,095.23	17,038.94	
2.1.3	งานผิวผนังสำเร็จ									
	#1	ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	#2	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	543.00	ตร.ม.	77.00	82.00	41,811.00	44,526.00	86,337.00	ไม่รวมราคางานสี
	#3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	#4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	#5	ผนังทำผิวเรียบ ตู้ราวและเฟอร์นิเจอร์แต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	#6	ผนังกรุ CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	#7	ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	1,735.00	ตร.ม.	77.00	82.00	133,595.00	142,270.00	275,865.00	ไม่รวมราคางานสี
	#8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	#9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	#10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	#11	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงสร้างเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุ ตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วย แผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	#12	กระจกกันโมคลี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณิตพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	H13	ผนังตกแต่งโลหะฉลุลาย หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	37.00	80.00	-	-	-	
	H14	ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีชา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นยิปซั่ม หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รายการใกล้เคียงแบบ
	P2	ผนังตกแต่งโลหะฉลุลาย ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รายการใกล้เคียงแบบ
	P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รายการใกล้เคียงแบบ
	P4	ผนังตกแต่งโลหะฉลุลาย ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รายการใกล้เคียงแบบ
	P5	ผนังตกแต่งโลหะฉลุลาย ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รายการใกล้เคียงแบบ
	P6	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รายการใกล้เคียงแบบ
	-	ฉาบขัดมัน	742.00	ตร.ม	80.00	100.00	59,360.00	74,200.00	133,560.00	
2.1.4	งานบัวปิดผนัง									
	B1	บัวปิดผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	232.00	ม.	25.00	20.00	5,800.00	4,640.00	10,440.00	
	B2	บัวปิดผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 10 ซม.	30.00	ม.	120.00	50.00	3,600.00	1,500.00	5,100.00	
	B3	บัวปิดผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	บัวปิดผนัง ดูตกแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในแบบตกแต่งภายใน

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.15	งานฝ้าเพดาน									
	C1	ฝ้าเพดานห้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	2,858.00	ตร.ม.	-	82.00	-	234,356.00	234,356.00	
	C2	ฝ้าเพดานห้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,500.00	600.00	-	-	-	
	C4	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าโลหะ ขอบรอยต่อเรียบ	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	
	C5	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าโลหะ ขอบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6	ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1	ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	
	CLB-2	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขอบสาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 ขอบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	
2.16	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	-	ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชื่อแบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ สิงหาคม กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,358,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แถบ มีจำนวน 1 ชุด

ส่วนราชการถากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,235.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,028.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	132,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	42,819.00	3,000.00	85,638.00	6,000.00	91,638.00	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	174,616.00	16,000.00	190,616.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,550.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	48,694.00	4,000.00	52,694.00	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,807.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,855.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ขึ้นแบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,795.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	112,000.00	10,500.00	122,500.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	29,567.00	4,025.00	118,268.00	16,100.00	134,368.00	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWB-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระศรีรัศมี
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ตามรายการดังนี้ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตูบานสี่เหลี่ยม AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานสี่เหลี่ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานสี่เหลี่ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานสี่เหลี่ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.1.7	งานทาสี								
	- สีผนัง ภายในอาคาร	2,278.00	ตร.ม.	45.00	28.00	102,510.00	63,784.00	166,294.00	
	- สีผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สีฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	42.00	ตร.ม.	45.00	28.00	1,890.00	1,176.00	3,066.00	
	- สีฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.1.8	งานสุขลักษณะและอุปกรณ์								
	งานสุขลักษณะและอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าวิทยนิลแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ + วาล์วปิด-เปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- คอและวงศึกกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ยากดายน้ำยะพิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานอุปกรณ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถอุบกันชาย์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	

เขย ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

ที่ของโครงการ แพทโยธาทัศนวนิบการาชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบสเปที่

เขย ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งรายการ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ศีรษะอาบน้ำ + ราวสไลด์ปิด-เปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ขันชวนน้ำ	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- สะแกรงตักเศษขยะพื้นปิดเปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำผสม	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อประปาแคนเดอร์ คสอ. ฐรูหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อประปาสุขภัณฑ์ คสอ.ฐรูหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบติดในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ท่านวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในใบเสนอราคา
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเยาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สีขบัวลายน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- คอนกรอลักอันมีอันปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสั้น	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและศัลยพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อปูลาบ์เลอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปากลังศูนย์กลาง คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ที่วางน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบลึก	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบตื้น	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	370.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเอาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ตัดบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ก่อนวันราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีสิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลาน์เดอร์ คสอ. กรุหินแกรนิตสีดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปาดหลังสุขภัณฑ์ คสอ.กรุหินแกรนิตสีดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องล้างระบบสิ่งบนปลาน์เดอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระมีฝาครอบกันขโมยแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษและเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	650.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมขั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- คะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ยึดปลั๊กเตอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่ยึดพลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	810.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบลึก	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

เบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เบบแสดงที่

เบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเอาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- คัดบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	500.00	-	-	-	
	- สะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลาน้ำดอร์ ด.สล. กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- รางรับหน้าที่กาย H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาคลอง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายชีลชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดฉาะสีผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำหรับรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- คอนโทรลอัตโนมัติสำเร็จ	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำผสม	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฝักบัวสายสุขภัณฑ์ ทสย.ภรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับทรงพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับทรงพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับทรงพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถชนิดประหยัด + ฝาชักโครก	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกผสมก้านปัดพลังงาน สำหรับโถชนิดประหยัด	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- คอนโทรลอัตโนมัติสำเร็จ	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอเนกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาของงาน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงินบาท		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น B3						**1,973,305.31**	**1,894,006.59**	**3,867,311.90**	
2.2	**งานสถาปัตยกรรม ชั้น B2**									
2.2.1	**งานผิวพื้นส่วนเรียบ**									
	F1	พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันขัดเงาล้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	76.00	ตร.ม.	526.00	222.00	39,976.00	16,872.00	56,848.00	
	F3	พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4	พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	2,325.00	ตร.ม.	75.00	82.00	174,375.00	190,650.00	365,025.00	
	F5	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวล้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	
	F6	พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง14
	F7	พื้นทำผิวขัดมัน	311.00	ตร.ม.	-	82.00	-	25,502.00	25,502.00	
	F8	พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	300.00	155.00	-	-	-	อยู่ในงานปันโต ระ-1
	F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวล้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวล้าน ขนาด 4" x 8"	409.00	ตร.ม.	694.00	193.00	283,846.00	78,937.00	362,783.00	
	F11	พื้นหาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12	พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13	พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14	พื้นเหนือส่วนของโครงสร้างคูราอยละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15	พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุผิวพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	796.00	ตร.ม.	113.00	61.00	89,948.00	48,556.00	138,504.00	
2.2.2	**งานผนัง**									
	-	กิ๊บบล็อก หนา 7 ซม.	401.00	ตร.ม.	136.00	80.00	54,536.00	32,080.00	86,616.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แขวง/เขต

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	ยิปซั่มบอร์ด 2 ชั้น	93.00	ตร.ม.	272.00	160.00	25,296.00	14,880.00	40,176.00	
	-	ยิปซั่มบอร์ดแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	-	ยิปซั่มบอร์ดแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	
	-	เสาเหล็กรับทหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	61.94	ม.	120.00	62.00	7,432.56	3,840.16	11,272.72	
	-	เสาเหล็กรับทหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	267.07	ม.	79.00	44.00	21,098.21	11,750.90	32,849.12	
2.2.3	งานฝ้าผนังสำเร็จ									
	W1	ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	W2	ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	787.00	ตร.ม.	77.00	82.00	60,599.00	64,534.00	125,133.00	ไม่รวมราคางานสี
	W3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	W4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	W5	ผนังห้องเรียน ดูราซอนสีตามงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	W6	ผนังกรุ CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	W7	ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	1,629.00	ตร.ม.	77.00	82.00	125,433.00	133,578.00	259,011.00	ไม่รวมราคางานสี
	W8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	868.00	201.00	-	-	-	
	W9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	W10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	W11	ผนังตอนกลิ้งบล็อก ฝังตั้งโครงสร้างเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุ ตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วย แผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	W12	กระจกกันกระสุน หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	W13	ผนังตอนกลิ้งบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอนุสิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เอกสารหมายเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคาถอาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	W14	ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีชา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นยิปซั่ม หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	
	P2	ผนังกอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	
	P4	ผนังกอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P5	ผนังกอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	
	P6	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	
2.2.4	งานบัวปิดผนัง									
	B1	บัวปิดผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	281.00	ม.	25.00	20.00	7,025.00	5,620.00	12,645.00	
	B2	บัวปิดผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 10 ซม.	54.00	ม.	120.00	50.00	6,480.00	2,700.00	9,180.00	
	B3	บัวปิดผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	บัวปิดผนัง อุดรอยต่างภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	อุปกรณ์ประกอบต่างๆ
2.2.5	งานฝ้าเพดาน									
	C1	ฝ้าเพดานทีบล็อกโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	3,227.00	ตร.ม.	-	82.00	-	264,614.00	264,614.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
ส่วนของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C2	ฝ้าเพดานโครงพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	17.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,394.00	1,394.00	ไม่รวมราคางานสี
	C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	
	C5	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6	ฝ้าอลูมิเนียมระแนง	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1	ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงคร่าเหล็กอบสังกะสี เบอร์ 24 รองต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	[illegible]
	CLB-2	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าเหล็กอบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	[illegible]
2.2.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	5,000.00	-	-	-	
	-	ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	-	ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,358,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,036.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอายุรกรรมระบบประสาท

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดงานงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,356.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,356.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,235.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,413.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,257.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,420.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	63,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ
หัวข้อโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดงานจากสัญญา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,755.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,354.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	42,819.00	3,000.00	42,819.00	3,000.00	45,819.00	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	11.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	240,097.00	22,000.00	262,097.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	97,388.00	8,000.00	105,388.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	48,694.00	4,000.00	52,694.00	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	73,638.00	6,000.00	79,638.00	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,600.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลระดับสูง

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

เอกสาร ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคากลางอ้างอิง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,800.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,730.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,039.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,795.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	128,000.00	12,000.00	140,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	29,567.00	4,025.00	118,268.00	16,100.00	134,368.00	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานสี่ยง AD-50 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.2.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	2,416.00	ตร.ม.	45.00	28.00	108,720.00	67,648.00	176,368.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ดันพลาน ภายในอาคาร	89.00	ตร.ม.	45.00	28.00	4,005.00	2,492.00	6,497.00	
	- สี ดันพลาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.2.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแต่ละชั้น)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนลอย	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	

เบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
เบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำบล/แขวง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะล็อคผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ + วาวล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ร้อน-เย็น	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีจั้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- จากอาบน้ำอะคริลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

เอกสารแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลระดับสูง

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เอกสารที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ก่อนวันราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายชีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดฉาบติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วปิด-เปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.80	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเลี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปรทาน์เลอร์ คสล. กรุทินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปรทางสุขสัณฑ์ คสล.กรุทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนโรงแรมแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องปาเมืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขสัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขสัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วไอซักโครส	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอเนกประสงค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ที่ทำแบบราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ศีรษะอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวชนิดโฟม	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีกันปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเสีย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปะทานไดเรกต์ กสล. กรุฟิน แอร์ไลต์ สีเทา กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

ส่วนของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแปลที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งรายการ เมื่อวันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ยึดโครงสร้างสุขภัณฑ์ ตลก. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ท่อน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องปั่นมือชักในมิติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	54,280.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกงานสำเร็จรูปพร้อมขั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกงานสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เดอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เดอร์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องล้างขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขลักษณะและอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกี้ยวคลินิก

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามบัญชีราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดแขวนผิดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,580.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- คอเสาร์งพักกล้นมือชิ้นบิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	55.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เตอร์ ลสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปากลังสุขภัณฑ์ ลสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งรายการงาน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำดีต่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผ้อดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลาน้ำเลอร์ กสล. อรุทินแอรนิลด์เจ็น กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- รางรับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีต่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชื่อแบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดงานจากสัญญา เมื่อวันที่ สิ้นสุด กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดฉาบสีลดหนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสี่เหลี่ยมรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,330.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเสี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ยึดโทรทัศน์ LED แบบติดผนัง ขนาด 50 นิ้ว	-	ชุด	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ปลั๊กไฟ	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,815.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถอนามประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกสี่เหลี่ยมก้านปัดติดผนัง สำหรับโถอนามประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานลดเปิดยกรรม ชั้น B2						2,057,394.77	1,080,128.06	3,137,522.83	
2.3	งานลดเปิดยกรรม ชั้น B1									
2.3.1	งานผิวพื้นสำเร็จ									
	F1	พื้นปูหินแกรนิตสีดำขัดมันขอบล้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	643.00	ตร.ม.	526.00	222.00	338,218.00	142,746.00	480,964.00	
	F3	พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	175.00	82.00	-	-	-	
	F4	พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	1,231.00	ตร.ม.	75.00	82.00	92,325.00	100,942.00	193,267.00	
	F5	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	42.00	ตร.ม.	589.00	222.00	24,738.00	9,324.00	34,062.00	
	F6	พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7	พื้นทำผิวขัดมัน	49.00	ตร.ม.	-	82.00	-	4,018.00	4,018.00	
	F8	พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานพื้น ใน ปร.4
	F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	29.00	ตร.ม.	355.00	158.00	10,295.00	4,582.00	14,877.00	
	F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	680.00	ตร.ม.	694.00	193.00	471,920.00	131,240.00	603,160.00	
	F11	พื้นทาสีน้ำมัน	481.00	ตร.ม.	115.00	65.00	55,315.00	31,265.00	86,580.00	
	F12	พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,700.00	198.00	-	-	-	
	F13	พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14	พื้นหว้ยส่วนของโครงสร้างคูราและเสียงงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15	พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 5 ซม.)	1,924.00	ตร.ม.	313.00	61.00	217,412.00	117,364.00	334,776.00	
2.3.2	งานผนัง									
	-	อิฐมอญ หนา 7 ซม.	1,582.00	ตร.ม.	136.00	80.00	215,152.00	126,560.00	341,712.00	
	-	อิฐมอญ 2 ชั้น	53.00	ตร.ม.	272.00	160.00	14,416.00	8,480.00	22,896.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	ยิปซั่มบอร์ดแบบเจาะแผ่น	284.00	ตร.ม.	298.00	89.00	84,632.00	25,276.00	109,908.00	
	-	ยิปซั่มบอร์ดแบบเดี่ยวแผ่น	23.00	ตร.ม.	596.00	167.00	13,708.00	3,841.00	17,549.00	
	-	เสาตั้น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	50.63	ม.	120.00	62.00	6,075.92	3,138.19	9,212.11	
	-	เสาตั้น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,242.76	ม.	79.00	44.00	98,177.72	54,681.26	152,858.99	
2.3.3	งานผิวผนังสำเร็จ									
	#1	ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	229.00	ตร.ม.	77.00	82.00	17,633.00	18,778.00	36,411.00	ไม่รวมราคางานสี
	#2	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	2,787.00	ตร.ม.	77.00	82.00	214,599.00	228,534.00	443,133.00	ไม่รวมราคางานสี
	#3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	#4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	288.00	ตร.ม.	532.00	181.00	153,216.00	52,128.00	205,344.00	
	#5	ผนังทำผิวเรียบ ตู้ราวและเสียงรางเสกแล่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	#6	ผนังกรุ CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	#7	ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	1,376.00	ตร.ม.	77.00	82.00	105,952.00	112,832.00	218,784.00	ไม่รวมราคางานสี
	#8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	#9	ผนังกรูหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	#10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	34.00	ตร.ม.	310.00	166.00	10,540.00	5,644.00	16,184.00	
	#11	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	#12	กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	#13	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	#14	ผนังกรูไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีชา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่าแวดราคาของงาน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		ราคาทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นยิปซั่ม หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	
	P2	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. หุ้มด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	
	P4	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P5	ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	
	P6	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	
2.3.4	งานบัวชิงผนัง									
	B1	บัวชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	693.00	ม.	25.00	20.00	17,325.00	13,860.00	31,185.00	
	B2	บัวชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	473.00	ม.	120.00	50.00	56,760.00	23,650.00	80,410.00	
	B3	บัวชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	บัวชิงผนัง ลูกฟักต่างกายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ลูกในรายละเอียดต่างกายใน
2.3.5	งานฝ้าเพดาน									
	C1	ฝ้าเพดานโครงพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	2,079.00	ตร.ม.	-	82.00	-	170,478.00	170,478.00	
	C2	ฝ้าเพดานโครงพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	161.00	ตร.ม.	-	82.00	-	13,202.00	13,202.00	ไม่รวมราคางานสี
	C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทะเลทิศ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงชื่อ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C4	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าไอทะ งานรอยต่อเรียบทาสี	1,008.00	ตร.ม.	240.00	75.00	241,920.00	75,600.00	317,520.00	
	C5	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าไอทะ งานรอยต่อเรียบทาสี	70.00	ตร.ม.	270.00	75.00	18,900.00	5,250.00	24,150.00	
	C6	ฝ้าอลูมิเนียมแบบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	ฝ้าเพดานลดแต่ง ดูรายละเอียดงานเพดานแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานแต่งภายใน
	CLB-1	ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	
	CLB-2	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 งานรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	
2.3.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	-	ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	-	ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบสรุปรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลระดับสูง

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		ราคาทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	157,234.00	7,000.00	164,234.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,202.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	28,752.00	7,301.00	258,768.00	67,509.00	326,277.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,825.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	53,263.00	14,336.00	426,104.00	114,688.00	540,792.00	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	95,664.00	23,237.00	382,656.00	92,948.00	475,604.00	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,316.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,733.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ขึ้นแบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง ณ วันที่ ตีราน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	137,810.00	10,000.00	147,810.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	23,447.00	2,000.00	140,682.00	12,000.00	152,682.00	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,510.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	83,788.00	8,000.00	91,788.00	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,037.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	12,020.00	2,000.00	48,080.00	8,000.00	56,080.00	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	30,800.00	3,000.00	30,800.00	3,000.00	33,800.00	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	23,100.00	3,000.00	23,100.00	3,000.00	26,100.00	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	27,585.00	4,000.00	55,170.00	8,000.00	63,170.00	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	26,585.00	3,800.00	79,755.00	11,400.00	91,155.00	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		ราคาทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,060.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	51,264.00	6,600.00	51,264.00	6,600.00	57,864.00	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,765.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,029.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	7,698.00	2,919.00	61,584.00	23,352.00	84,936.00	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,662.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,589.00	4,618.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งรายการ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	15,793.00	5,867.00	94,758.00	35,202.00	129,960.00	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,880.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	128,000.00	12,000.00	140,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดอุปกรณ์หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดอุปกรณ์หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,000.00	-	-	-	-	
	- ชุดอุปกรณ์หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดอุปกรณ์หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่าบวกราคาคลอง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตูบานเปิดทึบ AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเปิดทึบ AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.3.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	4,392.00	ตร.ม.	45.00	28.00	197,640.00	122,976.00	320,616.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	1,312.00	ตร.ม.	45.00	28.00	59,040.00	36,736.00	95,776.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.3.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายชิดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดสเตนเลสเงา	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

ชื่อของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	343.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ขอแขวนติดกลับมีขั้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- จากอนน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	10.00	ชุด	6,500.00	450.00	65,000.00	4,500.00	69,500.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	10.00	ชุด	5,500.00	-	55,000.00	-	55,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนลอย	4.00	ชุด	945.00	450.00	3,780.00	1,800.00	5,580.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	3,045.00	450.00	9,135.00	1,350.00	10,485.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	7.00	ชุด	594.00	-	4,158.00	-	4,158.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า แบบฝัง	4.00	ชุด	342.00	-	1,368.00	-	1,368.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	3.00	ชุด	459.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	648.00	-	2,592.00	-	2,592.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	783.00	-	2,349.00	-	2,349.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	7.00	ชุด	153.00	-	1,071.00	-	1,071.00	
	- ไอบัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	721.00	450.00	3,605.00	2,250.00	5,855.00	
	- ฟลัชวาล์วไอบัสสาวะชาย	5.00	ชุด	675.00	-	3,375.00	-	3,375.00	
	- สายชีดชำระ	10.00	ชุด	540.00	35.00	5,400.00	350.00	5,750.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดลายดีลหนัง	10.00	ชุด	207.00	120.00	2,070.00	1,200.00	3,270.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	5.00	ชุด	1,233.00	70.00	6,165.00	350.00	6,515.00	
	- ที่ใส่สบู่	5.00	ชุด	333.00	120.00	1,665.00	600.00	2,265.00	
	- ที่แขวนผ้า	5.00	ชุด	143.00	70.00	715.00	350.00	1,065.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	4.00	ชุด	1,350.00	70.00	5,400.00	280.00	5,680.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	3.07	ม.	3,000.00	350.00	9,213.19	1,074.87	10,288.07	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเลี้ยง	7.00	ชุด	345.00	25.00	2,415.00	175.00	2,590.00	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	17.00	ชุด	252.00	35.00	4,284.00	595.00	4,879.00	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เดอร์ กสธ. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 600 มม.	3.06	ม.	3,000.00	1,855.00	9,168.96	5,669.47	14,838.43	
	- ท่อปลายน์เดอร์ กสธ. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 200 มม.	2.58	ม.	720.00	850.00	1,860.86	2,145.16	4,006.02	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	13.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	188,500.00	32,500.00	221,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระมีฝาพร้อมล็อคแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เดอร์ กสธ. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 100 มม.	1.81	ม.	360.00	690.00	653.19	1,251.94	1,905.13	
	- ฉากกั้นพาบปัสสาวะ Acrylic บานเลื่อน ยาว 1.20 ม.	1.00	ชุด	15,300.00	-	15,300.00	-	15,300.00	
	- หลืบซ่อนไฟ สูง 0.25 ม.	2.60	ม.	1,800.00	600.00	4,677.33	1,559.08	6,236.31	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำชุดสาธารณะแขวน)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	6,500.00	450.00	6,500.00	450.00	6,950.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	1.00	ชุด	5,500.00	-	5,500.00	-	5,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	7,920.00	-	7,920.00	-	7,920.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบลึก	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะฝังผนัง	1.00	ชุด	630.00	70.00	630.00	70.00	700.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	715.50	70.00	715.50	70.00	785.50	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	441.00	70.00	441.00	70.00	511.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- สะแตนเลสลักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ส่วนที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปูลาน์ดอร์ พสม. กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปพลังสูงชักษ์ พสม.กรุหินแกรนิตดำเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ท่องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องปาเมืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ท่อปพลังสูงชักษ์ พสม. กรุหินแกรนิตดำเงิน กว้าง 100 มม.	0.83	ม.	360.00	690.00	297.20	569.64	866.84	
	- ฉากกั้นอายน้ำกระจก Acrylic มาตลอ้อน ยาว 0.85 ม.	1.00	ชุด	15,300.00	-	15,300.00	-	15,300.00	
	งานสุขลักษณะและอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขลักษณ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกี้ยวลี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ก่อนวงราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	335.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปิดกันตัดเตอร์ คสล. สำเร็จรูปพร้อมตะแกรงเหล็กฝาปิด กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสุขภัณฑ์ คสล.สำเร็จรูปพร้อมตะแกรงเหล็กฝาปิด กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องล้างอุปกรณ์แบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่พร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผิวตกบิ้ง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สีทบัวยาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- สะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายเอ็กซ์ กสล. กรุทินเนอร์ลำพูน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปลายสูบดับเพลิง กสล.กรุทินเนอร์ลำพูน กว้าง 200 มม.	-	ม.	770.00	830.00	-	-	-	
	- รางรับสบพื้นราง H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- รางรับสบพื้นราง H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 นี้มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบตัด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายชีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดระบบสัมผัส	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวสายน้ำ	-	ชุด	13,539.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเลี้ยง	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ยึดคานน์เดอร์ คสล. กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับสแตนเลส H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานอุปกรณ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถอุปกรณ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ที่ยึดราวตัวอักษรเบรลล์	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอนันตพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เขตเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด

ราคาจากการคำนวณ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับล่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับล่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีล่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายชีลชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดสะดีลหนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำผสม	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปฏิกูลชุบกันซึม ทสล.ฐานรากบัดดำปิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานชุดสัญญาณและอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถชักโครกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปัดคลิดหนัง สำหรับโถชักโครกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวรินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบแขวน	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกสนิตาติดผนังแบบก้านโยก	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- งานพื้นคอนกรีต กสล. หนา 0.10x0.50 ม.	1.00	ม.	412.00	500.00	412.00	500.00	912.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	2.00	ตร.ม	285.00	158.00	570.00	316.00	886.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	3,045.00	450.00	6,090.00	900.00	6,990.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบแขวน	4.00	ชุด	796.50	-	3,186.00	-	3,186.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบแขวน	4.00	ชุด	459.00	-	1,836.00	-	1,836.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	648.00	-	2,592.00	-	2,592.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	153.00	-	612.00	-	612.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ พร้อม สายฝักบัว	1.00	ชุด	715.50	70.00	715.50	70.00	785.50	Ref. Type C
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ฝักบัว	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในค่าแรงแล้ว
	- ชุดอาคลอายน้ำสำเร็จรูปพร้อมชุดประตู	1.00	ชุด	22,270.00	-	22,270.00	-	22,270.00	
	- ท่อปลาน์เดอร์ กสล. ธรรมดาชนิดต่างๆ กว้าง 600 มม.	4.93	ม.	5,000.00	1,855.00	14,790.00	9,145.15	23,935.15	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลกระเทียวดี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	ฟลัชวาล์วโถชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	-	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	-	สะดืออ่างหน้า แบบดึง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	-	สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	55.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดกระดิดหนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	-	ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	-	ที่ยึดปลั๊กอุดสัญญาณ คสล. กรุหินแกรนิตดำเงิน กว้าง 100 มม.	1.59	ม.	360.00	600.00	573.06	1,098.37	1,671.44	
		รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น B1					5,883,568.34	2,187,114.14	7,990,682.48	
2.4	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1									
2.4.1	งานผิวพื้นลำเรือ									
	F1	พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	563.00	ตร.ม.	2,610.00	198.00	1,469,430.00	111,474.00	1,580,904.00	
	F2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไส้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	124.00	ตร.ม.	526.00	223.00	65,224.00	27,528.00	92,752.00	
	F3	พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4	พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	1,608.00	ตร.ม.	75.00	82.00	120,600.00	131,856.00	252,456.00	
	F5	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไส้ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	74.00	ตร.ม.	589.00	222.00	43,586.00	16,428.00	60,014.00	
	F6	พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F7	พื้นทำผิวขัดมัน	461.00	ตร.ม.	-	82.00	-	37,802.00	37,802.00	
	F8	พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานปรับโต๊ะ 5+1
	F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	7.00	ตร.ม.	355.00	158.00	2,485.00	1,106.00	3,591.00	
	F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	425.00	ตร.ม.	694.00	193.00	294,950.00	82,025.00	376,975.00	
	F11	พื้นทาสีน้ำมัน	853.00	ตร.ม.	115.00	65.00	98,095.00	55,445.00	153,540.00	
	F12	พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	910.00	ตร.ม.	2,780.00	198.00	2,529,800.00	180,180.00	2,709,980.00	
	F13	พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14	พื้นหรือส่วนของโครงสร้างคูราซอะเอียดงานลดแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15	พื้นปูกระเบื้องกระเว้าน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,059.00	159.00	-	-	-	
	-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	3,417.00	ตร.ม.	113.00	61.00	386,121.00	208,437.00	594,558.00	
2.4.2	งานผนัง									
	-	อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	1,158.00	ตร.ม.	136.00	80.00	157,488.00	92,640.00	250,128.00	
	-	อิฐบล็อก 2 ชั้น	177.00	ตร.ม.	272.00	160.00	48,144.00	28,320.00	76,464.00	
	-	อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	326.00	ตร.ม.	298.00	89.00	97,148.00	29,014.00	126,162.00	
	-	อิฐมอญแบบล้อแผ่น	19.00	ตร.ม.	596.00	167.00	11,324.00	3,173.00	14,497.00	
	-	เสายึน/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	130.54	ม.	120.00	62.00	15,664.32	8,093.23	23,757.55	
	-	เสายึน/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	988.34	ม.	79.00	44.00	78,079.18	43,487.14	121,566.31	
2.4.3	งานผิวผนังสำเร็จ									
	W1	ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	122.00	ตร.ม.	77.00	82.00	9,394.00	10,004.00	19,398.00	ไม่รวมราคางานสี
	W2	ผนังกรอบกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	2,222.00	ตร.ม.	77.00	82.00	171,094.00	182,204.00	353,298.00	ไม่รวมราคางานสี
	W3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	24.00	ตร.ม.	450.00	120.00	10,800.00	2,880.00	13,680.00	ไม่รวมราคางานสี
	W4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	268.00	ตร.ม.	532.00	181.00	142,576.00	48,508.00	191,084.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจอมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงินบาท		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	#5	ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	416.00	ตร.ม.	77.00	70.00	32,032.00	29,120.00	61,152.00	
	#6	ผนังกรุ CLADDING	627.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	1,442,100.00	376,200.00	1,818,300.00	
	#7	ผนังคิ้วขอบปูนเรียบทาสี	681.00	ตร.ม.	77.00	82.00	52,437.00	55,842.00	108,279.00	ไม่รวมราคางานสี
	#8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	238.00	ตร.ม.	688.00	201.00	163,744.00	47,838.00	211,582.00	
	#9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	#10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	35.00	ตร.ม.	310.00	166.00	10,850.00	5,810.00	16,660.00	
	#11	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก กยอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุแผ่นกั้นรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขอบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	#12	กระจกอลูมินัสสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	#13	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ขอบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	#14	ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม. ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีชา หนา 6 มม.	14.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	85,750.00	6,300.00	92,050.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เขตแรงชที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 2 มม. สูง 3.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	
	P2	ผนังคอนเครีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	
	P4	ผนังคอนเครีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P5	ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	
	P6	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	
	-	ฉาบขัดมัน	710.00	ตร.ม	80.00	100.00	56,800.00	71,000.00	127,800.00	
2.4.4	งานบัวปิดผนัง									
	B1	บัวปิดผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	295.00	ม.	25.00	20.00	7,375.00	5,900.00	13,275.00	
	B2	บัวปิดผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 10 ซม.	122.00	ม.	120.00	50.00	14,640.00	6,100.00	20,740.00	
	B3	บัวปิดผนังหินอ่อน สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	บัวปิดผนัง อลูมิเนียมสายไฟ	-	ม.	-	-	-	-	-	อุโรงงานพร้อมติดตั้ง
2.4.5	งานฝ้าเพดาน									
	C1	ฝ้าเพดานโปร่งพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	942.00	ตร.ม.	-	82.00	-	77,244.00	77,244.00	
	C2	ฝ้าเพดานโปร่งพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมงานทาสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4	ฝ้าเพดานซีเมนต์บอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะ งานรองต่อเรียบ ทาสี	100.00	ตร.ม.	240.00	75.00	24,000.00	7,500.00	31,500.00	
	C5	ฝ้าเพดานซีเมนต์บอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะ งานรองต่อเรียบทาสี	99.00	ตร.ม.	270.00	75.00	26,730.00	7,425.00	34,155.00	
	C6	ฝ้าอลูมิเนียมเอบซี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1	ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงคร่าวเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รองต่อยึดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	5,750.00	550.00	-	-	-	[illegible]
	CLB-2	ฝ้าเพดานซีเมนต์บอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าวเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 งานรองต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	[illegible]
2.4.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,765.00	3,000.00	25,765.00	3,000.00	26,765.00	
	-	ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	-	ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	95,000.00	5,000.00	372,000.00	20,000.00	392,000.00	
	-	ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบลงที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาถึง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	4,338,417.00	1,486,021.00	5,824,438.00	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	115,008.00	30,004.00	145,012.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	58,364.00	15,636.00	58,364.00	15,636.00	74,000.00	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	28,172.00	7,350.00	28,172.00	7,350.00	35,522.00	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,208.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,756.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	26,951.00	7,087.00	34,038.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอลิสพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

หมวด ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,265.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,180.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,593.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	39,237.00	10,578.00	39,237.00	10,578.00	49,815.00	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	35,426.00	9,501.00	44,927.00	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,807.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคาต่าง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	220,496.00	16,000.00	236,496.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	42,819.00	3,000.00	128,457.00	9,000.00	137,457.00	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	17,530.00	3,000.00	35,060.00	6,000.00	41,060.00	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	48,694.00	4,000.00	52,694.00	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	21,000.00	2,500.00	105,000.00	12,500.00	117,500.00	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,027.00	2,000.00	21,027.00	2,000.00	23,027.00	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,890.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเอกสารที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ฆ. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงินบาท		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,284.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	138,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	3,739.00	1,058.00	3,739.00	1,058.00	4,797.00	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,052.00	5,070.00	13,052.00	5,070.00	18,122.00	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,680.00	4,668.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	160,000.00	15,000.00	175,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	38,312.00	5,175.00	114,936.00	15,525.00	130,461.00	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	7,500.00	600.00	7,500.00	600.00	8,100.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	8,188.00	920.00	49,128.00	5,520.00	54,648.00	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ
จ. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตูบานเลื่อน AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.4.7	งานทาสี								
	- สี หนัง ภายในอาคาร	2,393.00	ตร.ม.	45.00	28.00	107,685.00	67,004.00	174,689.00	
	- สี หนัง ภายนอกอาคาร	612.00	ตร.ม.	50.00	31.00	30,600.00	18,972.00	49,572.00	
	- สี ฟ้าพลาน ภายในอาคาร	281.00	ตร.ม.	45.00	28.00	12,645.00	7,868.00	20,513.00	
	- สี ฟ้าพลาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.4.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขนาด 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดขายติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วปิด-เปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสี่เหลี่ยมพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,390.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงล็อกกันขี้ปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	55.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- จากอาบน้ำระดิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	32,000.00	800.00	-	-	-	
	งานอุปกรณ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถอุบกันหนี	5.00	ชุด	6,500.00	450.00	32,500.00	2,250.00	34,750.00	
	- ฝักบัวสายโยกโครม	5.00	ชุด	5,500.00	-	27,500.00	-	27,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	3,045.00	450.00	18,270.00	2,700.00	20,970.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	6.00	ชุด	594.00	-	3,564.00	-	3,564.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	783.00	-	4,698.00	-	4,698.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	721.00	450.00	2,163.00	1,350.00	3,513.00	
	- ฝักบัวล้างโถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	675.00	-	2,025.00	-	2,025.00	
	- สายฉีดชำระ	5.00	ชุด	540.00	35.00	2,700.00	175.00	2,875.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแสดงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	5.00	ชุด	207.00	120.00	1,035.00	600.00	1,635.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	6.11	ม.	3,000.00	330.00	18,329.37	2,138.43	20,467.80	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	4.00	ชุด	1,000.00	55.00	4,000.00	220.00	4,220.00	
	- ฉนวนรองอัดกลีบมีปีกปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- อ๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	11.00	ชุด	252.00	35.00	2,772.00	385.00	3,157.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลกน์เพอร์ พสล. กรุหินแกรนิตด้านข้าง กว้าง 600 มม.	6.12	ม.	3,000.00	1,855.00	18,361.57	11,347.39	29,698.96	
	- ท่อปลกน์สุขภัณฑ์ พสล. กรุหินแกรนิตด้านข้าง กว้าง 200 มม.	6.94	ม.	720.00	830.00	4,999.25	5,763.02	10,762.27	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	5.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	72,500.00	12,500.00	85,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- เครื่องปั่นมือยัดโยนิ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	4,500.00	120.00	18,000.00	480.00	18,480.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	6.00	ชุด	3,300.00	200.00	19,800.00	1,200.00	21,000.00	
	- ฝาปิดช่องไฟ สูง 0.25 ม.	6.10	ม.	1,800.00	600.00	10,987.18	3,662.39	14,649.57	
	- วาวทางตัวโยนิสตาวะชาย	1.00	ชุด	9,423.00	105.00	9,423.00	105.00	9,528.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 นี่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราชการกลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์วไอชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนกับผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดกระดาษม้วน	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นพื้นชนิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงชื่อ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคาประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลาน์เตอร์ ทสส. กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปลลังสุขสัณฑ์ ทสส.กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องปาน็อยัลไนมิลี	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดึกอ่างหน้า แบบสั้น	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	

เบย ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๗. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เดอร์ คสล. กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปลายสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ท่องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องล้างของแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบติดในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องปั่นมือดัดโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างานราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืองสำหรับอ่างล้างหน้าแบบบาง	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยึดติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ตีกบัวขอบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ผนเกรงตักอลูมิเนียมมีสิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสั้น	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปตาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- รางรับกนศิลา 102	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- รางรับกนศิลา 103	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	46,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงินบาท		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่อุปกรณ์ชำระ ชนิดยาติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวสายน้ำ	-	ชุด	11,529.00	280.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- สะแตนเลสพักกลิ้นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ข้อปลดเนื่องร์ คสล. กรุหินแกรนิตสีพิน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- รางรับสแตนเลส #12	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	12,000.00	450.00	12,000.00	450.00	12,450.00	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	1.00	ชุด	15,300.00	200.00	15,300.00	200.00	15,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	12,000.00	450.00	12,000.00	450.00	12,450.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	8,010.00	200.00	8,010.00	200.00	8,210.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	1.00	ชุด	459.00	-	459.00	-	459.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคลมชักพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ก่อสร้าง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	783.00	-	783.00	-	783.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายชีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผิดผนัง	1.00	ชุด	630.00	70.00	630.00	70.00	700.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	1.00	ชุด	1,000.00	70.00	1,000.00	70.00	1,070.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกบั้นลื้อ	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อประตังสุขลักษณะ กสธ.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องปั๊มมือลัดโนมัติ	1.00	ชุด	45,000.00	200.00	45,000.00	200.00	45,200.00	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	1.00	ชุด	2,835.00	105.00	2,835.00	105.00	2,940.00	
	- ราวจับคนพิการ H2	1.00	ชุด	787.50	70.00	787.50	70.00	857.50	
	- ราวจับคนพิการ H3	2.00	ชุด	1,813.50	105.00	3,627.00	210.00	3,837.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	0.59	ม.	3,000.00	350.00	1,779.40	207.60	1,986.99	
	งานสุขลักษณะและอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถลนกประสงค์ - ฝาชักล่าง	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกสัญญาณปิดสนิทผนัง สำหรับโถลนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบสัญญาที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- สะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- งานพอกพื้น คสล. หนา 0.10x0.30 ม.	2.00	ม.	412.00	500.00	824.00	1,000.00	1,824.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	3.00	ตร.ม	285.00	158.00	855.00	474.00	1,329.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	9.00	ชุด	10,800.00	450.00	97,200.00	4,050.00	101,250.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	9.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	5,340.00	450.00	26,700.00	2,250.00	28,950.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	8,010.00	200.00	40,050.00	1,000.00	41,050.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	459.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	783.00	-	3,915.00	-	3,915.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	5.00	ชุด	153.00	-	765.00	-	765.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	34,200.00	450.00	102,600.00	1,350.00	103,950.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมงานในโครงการ
	- สายฉีดชำระ	9.00	ชุด	540.00	35.00	4,860.00	315.00	5,175.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	9.00	ชุด	630.00	70.00	5,670.00	630.00	6,300.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	4.45	ม.	3,000.00	350.00	13,357.76	1,558.41	14,916.16	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	55.00	3,000.00	165.00	3,165.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชุดแบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	ก๊อกน้ำผสม	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	-	วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	14.00	ชุด	252.00	35.00	3,528.00	490.00	4,018.00	
	-	ท่อปลดน้อยร์ ตสต. กรุหินแกรนิตสีเทา กว้าง 600 มม.	4.60	ม.	3,080.00	1,855.00	13,792.78	8,528.53	22,321.31	
	-	ท่อน่าผลังสุขภัณฑ์ ตสต. กรุหินแกรนิตสีเทา กว้าง 200 มม.	11.32	ม.	720.00	830.00	8,148.63	9,393.56	17,542.19	
	-	ห้องน้ำสำเร็จรูป	9.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	130,500.00	22,500.00	153,000.00	
	-	ช่องล้างระบบฝังบนเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	4,500.00	120.00	13,500.00	360.00	13,860.00	
	-	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	-	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	-	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบติดผนังหรือกระจก	5.00	ชุด	3,300.00	200.00	16,500.00	1,000.00	17,500.00	
	-	ราวทรงตัวโถชักสาธารณะชาย	1.00	ชุด	9,423.00	105.00	9,423.00	105.00	9,528.00	
	-	หลืบซ่อนไฟ สูง 0.25 ม.	4.60	ม.	1,800.00	600.00	8,271.63	2,757.21	11,028.84	
		รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1					**15,236,263.56**	**3,922,622.91**	**19,158,886.47**	
2.5	**งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1M**									
2.5.1	**งานผิวพื้นสำเร็จ**									
	F1	พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	526.00	222.00	-	-	-	
	F3	พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4	พื้นน่าผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	
	F6	พื้นผสมน้ำยากันซึม	20.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7	พื้นทำผิวขัดมัน	79.00	ตร.ม.	-	82.00	-	6,478.00	6,478.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F8	พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	155.00	-	-	-	อยู่ในงานปริมาณ 5.1
	F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	195.00	-	-	-	
	F11	พื้นหล่อน้ำมันใบ	53.00	ตร.ม.	115.00	65.00	6,095.00	3,445.00	9,540.00	
	F12	พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13	พื้นปูไม้พื้น ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14	พื้นเหรียส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15	พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแต่งพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	152.00	ตร.ม.	133.00	61.00	17,176.00	9,272.00	26,448.00	
2.5.2	งานผนัง									
	-	อิฐบล็อค หนา 7 ซม.	155.00	ตร.ม.	136.00	80.00	21,080.00	12,400.00	33,480.00	
	-	อิฐบล็อค 2 ชั้น	-	ตร.ม.	272.00	160.00	-	-	-	
	-	อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	-	อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	
	-	เสาเอ็นทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	-	ม.	120.00	62.00	-	-	-	
	-	เสาเอ็นทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	103.25	ม.	79.00	44.00	8,155.17	4,542.12	12,697.29	
2.5.3	งานผิวผนังสำเร็จ									
	W1	ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	W2	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	201.00	ตร.ม.	77.00	82.00	15,477.00	16,482.00	31,959.00	ไม่รวมราคางานสี
	W3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	W4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	W5	ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลระดับสูง

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบอ้างที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาลงวัน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	M6	ผนังกรุ CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	M7	ผนังฝาชายคาปูนเรียบพาสี	11.00	ตร.ม.	77.00	82.00	847.00	902.00	1,749.00	ไม่รวมราคางานสี
	M8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	M9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	M10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	330.00	166.00	-	-	-	
	M11	ผนังกรอนกรีตบล็อก ฉีดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุแผ่นกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบพาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	M12	กระจกอลูมิเนียมสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	M13	ผนังกรอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	M14	ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม. ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีชา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ฉีดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 ภายในครุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	
	P2	ผนังกรอนกรีตบล็อก ฉีดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ฉีดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	
	P4	ผนังกรอนกรีตบล็อก ฉีดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P5	ผนังกรอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		ราคาทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	ราคาวัสดุ	ราคาค่าแรง		
	P6	แผ่น COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ยึดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	
2.5.4	งานบัวปิดผนัง									
	B1	บัวปิดผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	305.00	ม.	25.00	20.00	2,625.00	2,100.00	4,725.00	
	B2	บัวปิดผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 10 ซม.	-	ม.	120.00	50.00	-	-	-	
	B3	บัวปิดผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	บัวปิดผนัง อุดกันแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	อุปกรณ์ตกแต่งภายใน
2.5.5	งานฝ้าเพดาน									
	C1	ฝ้าเพดานห้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	154.00	ตร.ม.	-	82.00	-	12,628.00	12,628.00	
	C2	ฝ้าเพดานห้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าไอทะ งานรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	
	C5	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าไอทะ งานรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6	ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	3,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	ฝ้าเพดานตกแต่ง ลูวาและเชือกงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	อุปกรณ์ตกแต่งภายใน
	CLB-1	ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงคร่าเหล็กฉลังตะสี เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในหลังพระเกี้ยวดิ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ที่ทำงานราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CLB-2	พื้นพลาสติปปิ่นบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าวเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 @รองก่อเรียบ ทาสีรองพื้นป้องกันขึ้นรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	
2.5.6	งานประดูหน้าต่างและอุปกรณ์									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	-	ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	-	ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,262.00	1,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	-	ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	-	ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	-	ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	-	ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	-	ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	-	ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแสดงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	53,902.00	14,174.00	68,076.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาถึง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,562.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,489.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและศัลยกรรมกระดูก
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เขตแรงชี้
เขต ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,590.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	35,864.00	3,000.00	35,864.00	3,000.00	38,864.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในหลังพระเกี้ยวลี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 พิมพ์ จำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,730.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,864.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.80	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,855.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	11,689.00	4,668.00	11,689.00	4,668.00	16,357.00	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	16,000.00	1,500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	18,181.00	2,400.00	18,181.00	2,400.00	20,581.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาถวาย ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWB-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	25,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานสี่ยิม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานสี่ยิม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานสี่ยิม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานสี่ยิม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,600.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.5.7	งานทาสี								
	- สี หนัง ภายในอาคาร	212.00	ตร.ม.	45.00	28.00	9,540.00	5,936.00	15,476.00	
	- สี หนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทะเลียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคาทดสอบ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สี สีน้ำพลาสติก ภายในอาคาร	-	ตร.ม.	45.00	28.00	-	-	-	
	- สี สีน้ำพลาสติก ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.5.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบลึก	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายชีลชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดพลาสติคผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +ราวล์ปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชาย-หญิง	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ราล์วปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- ราล์วปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ชายอาบน้ำชนิดสีสักแบบเสียบ	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผิดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ + วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- สะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามเงื่อนไขสัญญาเลขที่ ลงวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลาน์เตอร์ คสล. กว้างสินแกรนิตดำขัด กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กว้างสินแกรนิตดำขัด กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขสัมพันธ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทะเทียบดิ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตีกบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	5,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงพักกลิ่นมีขั้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเลี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์ดอร์ กสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	1,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ กสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องปาปืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดท็อปเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ ..... กรรมการ
๓. ลงชื่อ ..... กรรมการ
๔. ลงชื่อ ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.80	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.80	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในใบสั่งงาน
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายชิดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดสายสิดหนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำผสม	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปะการ์ดอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปะหลังฐานรัฐช์ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องล้างทะแบบคืนบนการ์ดอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบสรุปรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตอนที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ชั้นใส่กระดาษชำระติดตั้งพร้อมอักษรแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องปั่นมือถือไนมิติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดกระดิดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- สะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำผสม	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่าแวดราคาคลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์ดอร์ ดสล. กรุหินแกรนิตสีเทา กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปากซังสุขภัณฑ์ กสอ.กรุหินแกรนิตสีเทา กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- รางรับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- รางรับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าเซนิตสีเทาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเอาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ตีกบัวลบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาประเทศไทย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อปลาน์เดอร์ คสล. ครุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ 302	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 3 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลดลังสุขภัณฑ์ คสล.ครุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ปล็อคผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ 311	-	ชุด	3,835.00	105.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาราชเทียมิ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	-	ราวจับคนพิการ H5	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2									
	-	โถลอยประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	-	อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	-	ก๊อกเดี่ยวก้านปัดสัมผัส สำหรับโถลอยประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	-	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	-	สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	-	กระดาษชำระม้วนเล็กพร้อมที่ใส่	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
		รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1M					200,631.17	98,427.12	299,058.29	
2.6	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2									
2.6.1	งานผิวพื้นสำเร็จ									
	F1	พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโล้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	331.00	ตร.ม.	528.00	222.00	174,106.00	73,482.00	247,588.00	
	F3	พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4	พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโล้ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	114.00	ตร.ม.	589.00	222.00	67,146.00	25,308.00	92,454.00	
	F6	พื้นผสมน้ำยากันซึม	28.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7	พื้นทำผิวขัดมัน	283.00	ตร.ม.	-	82.00	-	23,206.00	23,206.00	
	F8	พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานปั้นโคร้ง-1

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาถวาย ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ..... ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ..... กรรมการ
๓. ลงชื่อ..... กรรมการ
๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	6.00	ตร.ม.	355.00	158.00	2,130.00	948.00	3,078.00	
	F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11	พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12	พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	466.00	ตร.ม.	2,780.00	198.00	1,295,480.00	92,268.00	1,387,748.00	
	F13	พื้นปูไม้ทึบ ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	35.00	ตร.ม.	2,200.00	120.00	77,000.00	4,200.00	81,200.00	
	F14	พื้นเกรียส่วนของโครงสร้างคูราดละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15	พื้นปูกระเบื้องเซาะร่องน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแต่งพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	2,602.53	ตร.ม.	113.00	61.00	294,085.89	158,754.33	452,840.22	
2.6.2	งานผนัง									
	-	อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	3,051.00	ตร.ม.	136.00	80.00	414,936.00	244,080.00	659,016.00	
	-	อิฐบล็อก 2 ชั้น	521.00	ตร.ม.	272.00	160.00	141,712.00	83,360.00	225,072.00	
	-	อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	530.00	ตร.ม.	298.00	89.00	157,940.00	47,170.00	205,110.00	
	-	อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	34.00	ตร.ม.	596.00	167.00	20,264.00	5,678.00	25,942.00	
	-	เสายันกับกลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	369.63	ม.	120.00	62.00	44,355.60	22,917.06	67,272.66	
	-	เสายันกับกลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	2,384.95	ม.	79.00	44.00	188,410.73	104,937.62	293,348.36	
2.6.3	งานผิวผนังสำเร็จ									
	H1	ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	287.00	ตร.ม.	77.00	82.00	22,099.00	23,534.00	45,633.00	ไม่รวมราคางบสี
	H2	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	4,239.00	ตร.ม.	77.00	82.00	326,403.00	347,598.00	674,001.00	ไม่รวมราคางบสี
	H3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	208.00	ตร.ม.	450.00	120.00	93,600.00	24,960.00	118,560.00	ไม่รวมราคางบสี
	H4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	402.00	ตร.ม.	532.00	181.00	213,864.00	72,762.00	286,626.00	
	H5	ผนังทำผิวเรียบ คูราดละเอียดงานตกแต่งภายใน	301.00	ตร.ม.	77.00	70.00	23,177.00	21,070.00	44,247.00	
	H6	ผนังกรุ CLADDING	978.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	2,249,400.00	586,800.00	2,836,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		ราคาทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ7	ผนังฝิวอาบปูนฉาบเรียบทาสี	585.00	ตร.ม.	77.00	82.00	45,045.00	47,970.00	93,015.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	270.00	ตร.ม.	688.00	201.00	185,760.00	54,270.00	240,030.00	
	ผ9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	32.00	ตร.ม.	310.00	166.00	9,920.00	5,313.00	15,232.00	
	ผ11	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุ ตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วย แผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	647.00	ตร.ม.	4,350.00	700.00	2,814,450.00	452,900.00	3,267,350.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12	กระจกอลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	214.00	ตร.ม.	77.00	80.00	16,478.00	17,120.00	33,598.00	
	ผ14	ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีชา หนา 6 มม.	28.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	171,500.00	12,600.00	184,100.00	
	P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นยิปซั่ม หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	[illegible]
	P2	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุ ด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	[illegible]
	P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	[illegible]
	P4	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	[illegible]
	P5	ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	[illegible]

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P6	แผ่น COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเหล็กเกรด 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	
2.6.4	งานผิวฉาบผนัง									
	B1	ผิวฉาบผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	212.00	ม.	25.00	20.00	5,300.00	4,240.00	9,540.00	
	B2	ผิวฉาบผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 10 ซม.	252.00	ม.	120.00	30.00	30,240.00	12,600.00	42,840.00	
	B3	ผิวฉาบผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	ผิวฉาบผนัง ลูกฟักแต่งลายไม้	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.6.5	งานสีทาพลาน									
	C1	สีทาพลานก้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	258.00	ตร.ม.	-	82.00	-	21,156.00	21,156.00	
	C2	สีทาพลานก้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3	สีทาพลาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4	สีทาพลานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าโลหะ งานรอยต่อเรียบทาสี	1,191.00	ตร.ม.	240.00	75.00	285,840.00	89,325.00	375,165.00	
	C5	สีทาพลานยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าโลหะ งานรอยต่อเรียบทาสี	122.00	ตร.ม.	270.00	75.00	32,940.00	9,150.00	42,090.00	
	C6	สีทาอลูมิเนียมแอบสี	36.00	ตร.ม.	2,200.00	350.00	79,200.00	12,600.00	91,800.00	
	C7	สีทาพลานลดแต่ง ลูกฟักและเชิดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1	สีทาพลาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเหล็กเหลี่ยมสังกะสี เกรด 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CLB-2 คันหลานยิปรับบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าวคลีบ สังกะสี เบอร์ 24 ตามรองค่อเนื่อง ทาสีรองพื้นกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	
2.6.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	95,060.00	12,000.00	107,060.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	372,000.00	20,000.00	392,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	44,815.00	4,000.00	44,815.00	4,000.00	48,815.00	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	38,485.00	3,000.00	76,970.00	6,000.00	82,970.00	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	44,924.00	2,000.00	46,924.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	23,262.00	1,000.00	139,572.00	6,000.00	145,572.00	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	86,256.00	22,503.00	108,759.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 พิมพ์ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	91,205.00	21,704.00	273,615.00	65,112.00	338,727.00	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	85,848.00	20,108.00	257,532.00	60,324.00	317,856.00	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	83,434.00	19,117.00	102,551.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	155,856.00	42,618.00	198,474.00	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	106,686.00	26,889.00	106,686.00	26,889.00	133,575.00	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	19.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	512,069.00	134,653.00	646,722.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,876.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	14,602.00	4,679.00	14,602.00	4,679.00	19,281.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสถาบันพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,505.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	59,993.00	16,407.00	59,993.00	16,407.00	76,400.00	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	95,749.00	27,038.00	95,749.00	27,038.00	122,787.00	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	70,852.00	19,002.00	89,854.00	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	166,007.00	44,680.00	166,007.00	44,680.00	210,687.00	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	152,998.00	41,652.00	152,998.00	41,652.00	194,650.00	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	33,753.00	9,028.00	42,781.00	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	192,934.00	14,000.00	206,934.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เบบเสนอที่

เบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	73,041.00	6,000.00	79,041.00	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	36,819.00	3,000.00	39,819.00	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	18,480.00	2,500.00	55,440.00	7,500.00	62,940.00	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	37,819.00	3,000.00	37,819.00	3,000.00	40,819.00	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	51,264.00	6,600.00	51,264.00	6,600.00	57,864.00	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแสดที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคาณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	100,847.00	7,500.00	100,847.00	7,500.00	108,347.00	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	67,200.00	5,000.00	67,200.00	5,000.00	72,200.00	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	118,964.00	4,000.00	118,964.00	4,000.00	122,964.00	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,750.00	3,000.00	36,750.00	3,000.00	39,750.00	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	78,312.00	3,500.00	78,312.00	3,500.00	81,812.00	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	54,647.00	4,500.00	54,647.00	4,500.00	59,147.00	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	48,464.00	3,000.00	48,464.00	3,000.00	51,464.00	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	42,785.00	6,800.00	299,495.00	47,600.00	347,095.00	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	22,327.00	2,000.00	178,616.00	16,000.00	194,616.00	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	9,579.00	2,991.00	9,579.00	2,991.00	12,570.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตอนตอนที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาจากราง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงินบาท		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	128,000.00	12,000.00	140,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	29,567.00	4,025.00	59,134.00	8,050.00	67,184.00	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,460.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงชื่อ

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

เหตุ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	8.00	ชุด	404,806.00	-	3,238,448.00	-	3,238,448.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	96,744.00	-	96,744.00	-	96,744.00	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.6.7	งานทาสี								
	- สี หนัง ภายในอาคาร	5,127.00	ตร.ม.	45.00	28.00	230,715.00	143,556.00	374,271.00	
	- สี หนัง ภายนอกอาคาร	63.00	ตร.ม.	50.00	31.00	3,150.00	1,953.00	5,103.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สี ค้ำหลาน ภายในอาคาร	1,389.00	ตร.ม.	45.00	28.00	62,505.00	38,892.00	101,397.00	
	- สี ค้ำหลาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.6.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนลอย	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	340.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	297.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วปิด-เปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสี่เหลี่ยมพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ยากอายน้ำชนิดติดแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

(แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลง ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบลึก	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดสะดีดหนีบ	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วปิด-เปิดน้ำแบบก้านโยก ข้าง-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาติดผิวรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.80 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- คะแกงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำผื้อ	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เขตเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

/ ลงที่ค.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เดอร์ กสธ. กรุฟินและวินิคค่าจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เดอร์ กสธ. กรุฟินและวินิคค่าจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	6,500.00	450.00	39,000.00	2,700.00	41,700.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	6.00	ชุด	5,500.00	-	33,000.00	-	33,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	3,045.00	450.00	15,225.00	2,250.00	17,475.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	5.00	ชุด	7,920.00	-	39,600.00	-	39,600.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	459.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	783.00	-	3,915.00	-	3,915.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	5.00	ชุด	153.00	-	765.00	-	765.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	34,200.00	450.00	102,600.00	1,350.00	103,950.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถสุขภัณฑ์
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	540.00	35.00	3,240.00	210.00	3,450.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดสายดึงผนัง	6.00	ชุด	630.00	70.00	3,780.00	420.00	4,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาของงาน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	441.00	70.00	882.00	140.00	1,022.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมขั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.56	ม.	3,000.00	350.00	16,677.03	1,945.65	18,622.68	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	11.00	ชุด	252.00	35.00	2,772.00	385.00	3,157.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลอกน์เลอร์ ดสร.กรุหินแกรนิตดำขัน กว้าง600 มม.	3.63	ม.	3,000.00	1,855.00	16,895.18	10,445.62	27,338.80	
	- ท่อปลอกสังสุขภัณฑ์ ดสร.กรุหินแกรนิตดำขัน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	8.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	116,000.00	20,000.00	136,000.00	
	- เครื่องปั่นอัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	120.00	9,000.00	240.00	9,240.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ท่อปลอกสังสุขภัณฑ์ ดสร. กรุหินแกรนิตดำขัน กว้าง 150 มม.	8.48	ม.	720.00	834.00	6,108.97	7,076.22	13,185.19	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังกระจกหรือกระจก	3.00	ชุด	3,350.00	200.00	9,900.00	600.00	10,500.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- ล่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ส่วนราชการถือกลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ..... ประธานกรรมการ

ข. ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดสังเกาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบลึก	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบบาง	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	785.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมอยู่ในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดแขวนติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ตักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงพักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเลี้ยง	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน อุดมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อปล่องระบายอากาศ ดสส. กรุหินแกรนิตดำอิน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปล่องสุขภัณฑ์ ดสส.กรุหินแกรนิตดำอิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ท้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องล้างตะแกรงฝังบนดาน์เดอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระพร้อมช่องขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังดาน์เดอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	785.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายชีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดระดับผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เขตบรรทัด

เขต ปร.4 และ ปร.5 มีแบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่เหลวชนิดโฟม	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- คอมกรงพักกลิ่นชนิดขึ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลอกเซอร์ คสล. ครุหินและกรวดคลุกเจือ กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อน่ำหลังสุขภัณฑ์ คสล.ครุหินและกรวดคลุกเจือ กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- รางดักกรองพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- รางดักกรองพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	280.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระศรีนครินทร์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาคลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะแกรงล้อกสี่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายเอ็กซ์ตรูด กรุทินเกรนิตสีเทา กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- วาล์วหมุนพิเศษ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	12,000.00	450.00	24,000.00	900.00	24,900.00	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	2.00	ชุด	15,300.00	200.00	30,600.00	400.00	31,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	12,000.00	450.00	24,000.00	900.00	24,900.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเอนติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- สะแกรงล้อกสี่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อปากกลังลูกฟูกพร้อมฝาปิด PVC ชนิดผิวเรียบและมีผิวเป็นลอนตื้น กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	1.00	ชุด	35,100.00	200.00	35,100.00	200.00	35,300.00	
	- ราวจับทนทิการ H1	2.00	ชุด	2,835.00	105.00	5,670.00	210.00	5,880.00	
	- ราวจับทนทิการ H2	2.00	ชุด	787.50	70.00	1,575.00	140.00	1,715.00	
	- ราวจับทนทิการ H3	4.00	ชุด	1,813.50	105.00	7,254.00	420.00	7,674.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	1.18	ม.	3,000.00	350.00	3,549.14	414.07	3,963.20	
	งานอุปกรณ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถสวมชักโครก + ฝาชักโครก	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกสปริงกันปิดติดผนัง สำหรับโถสวมชักโครก	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	งานอุปกรณ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	3.00	ชุด	945.00	450.00	2,835.00	1,350.00	4,185.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝังเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	2,665.00	450.00	10,660.00	1,800.00	12,460.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบแขวน	3.00	ชุด	796.50	-	2,389.50	-	2,389.50	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝังเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	796.50	-	3,186.00	-	3,186.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	7.00	ชุด	459.00	-	3,213.00	-	3,213.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	7.00	ชุด	713.00	100.00	4,991.00	700.00	5,691.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหะเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	7.00	ชุด	252.00	33.00	1,764.00	245.00	2,009.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	7.00	ชุด	153.00	-	1,071.00	-	1,071.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. สรุทินสิงหราชาห์ กว้าง 600 มม.	11.00	ม.	8,071.00	1,394.00	88,781.00	15,334.00	104,115.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีสิ้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- ชุดประตูสำเร็จรูป ห้องแต่งตัว	8.00	ชุด	13,900.00	750.00	111,200.00	6,000.00	117,200.00	
	- ขอแขวนผ้า (ห้องแต่งตัว)	8.00	ชุด	280.00	65.00	2,240.00	520.00	2,760.00	
	- ชุดกระจกสำเร็จรูปห้องแต่งตัว ขนาด 0.60*1.20 ม.	8.00	ชุด	960.00	150.00	7,680.00	1,200.00	8,880.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	9.00	ชุด	10,800.00	450.00	97,200.00	4,050.00	101,250.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	9.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	7.00	ชุด	5,340.00	450.00	37,380.00	3,150.00	40,530.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	7.00	ชุด	8,010.00	200.00	56,070.00	1,400.00	57,470.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	7.00	ชุด	459.00	-	3,213.00	-	3,213.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	7.00	ชุด	783.00	-	5,481.00	-	5,481.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	7.00	ชุด	153.00	-	1,071.00	-	1,071.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	34,200.00	450.00	136,800.00	1,800.00	138,600.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	9.00	ชุด	540.00	35.00	4,860.00	315.00	5,175.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยึดติดผนัง	9.00	ชุด	630.00	70.00	5,670.00	630.00	6,300.00	
	- ตักน้ำอายน้ำ	1.00	ชุด	715.50	70.00	715.50	70.00	785.50	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาราชเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด

ราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	6.99	ม.	3,000.00	350.00	20,968.55	2,446.33	23,414.88	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	5.00	ชุด	1,000.00	55.00	5,000.00	275.00	5,275.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	16.00	ชุด	252.00	35.00	4,032.00	560.00	4,592.00	
	- ท่อปูลาน์เดอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 600 มม.	7.02	ม.	3,000.00	1,855.00	21,068.55	13,027.39	34,095.94	
	- ท่อปูหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 200 มม.	8.81	ม.	720.00	830.00	6,339.65	7,308.19	13,647.82	
	- ท่อน้ำสำเร็จรูป	10.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	145,000.00	25,000.00	170,000.00	
	- ช่องล้างขยะแบบฝังบนคานปูลาน์เดอร์	4.00	ชุด	4,500.00	120.00	18,000.00	480.00	18,480.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนพร้อมล้างขยะแบบตั้งในพื้น	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	3.00	ชุด	45,000.00	200.00	135,000.00	600.00	135,600.00	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 150 มม.	2.82	ม.	720.00	834.00	2,032.67	2,354.51	4,387.18	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนแบบสลิงหลังพนังหรือกระจก	6.00	ชุด	3,300.00	200.00	19,800.00	1,200.00	21,000.00	
	- หลีบซ่อนไฟ สูง 0.25 ม.	3.88	ม.	1,800.00	600.00	6,978.10	2,326.03	9,304.13	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D2 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	10,800.00	450.00	32,400.00	1,350.00	33,750.00	
	- ท่อน้ำอ่างโถชักโครก	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	5,340.00	450.00	16,020.00	1,350.00	17,370.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	8,010.00	200.00	24,030.00	600.00	24,630.00	
	- สะดืออ่างสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	3.00	ชุด	459.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	783.00	-	2,349.00	-	2,349.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	3.00	ชุด	153.00	-	459.00	-	459.00	
	- ไกบัดสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	รายการในใบเสนอราคา
	-	สายฉีดชำระ	3.00	ชุด	540.00	35.00	1,620.00	105.00	1,725.00	
	-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	3.00	ชุด	630.00	70.00	1,890.00	210.00	2,100.00	
	-	กระจกเงา ตู้ 1.00 ม.	3.43	ม.	3,000.00	350.00	10,287.88	1,200.25	11,488.14	
	-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	1.00	ชุด	1,000.00	55.00	1,000.00	55.00	1,055.00	
	-	ก๊อกน้ำเดี่ยว	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	6.00	ชุด	252.00	35.00	1,512.00	210.00	1,722.00	
	-	ท่อปลาสติดเตอร์ คสล. กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 600 มม.	3.44	ม.	3,000.00	1,855.00	10,313.64	6,377.15	16,690.59	
	-	ท่อปลาสลังลูซุนสัมฟ์ คสล. กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 200 มม.	2.61	ม.	720.00	830.00	1,880.03	2,167.26	4,047.30	
	-	ห้องน้ำสำเร็จรูป	3.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	43,500.00	7,500.00	51,000.00	
	-	เครื่องปั่นมือดัดในมิติ	1.00	ชุด	45,000.00	200.00	45,000.00	200.00	45,200.00	
	-	ท่อปลาสลังลูซุนสัมฟ์ คสล. กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 100 มม.	0.89	ม.	360.00	690.00	320.48	614.25	934.73	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2						**19,890,869.88**	**3,845,531.93**	**23,736,401.82**	
2.7	**งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2M**									
2.7.1	**งานผิวพื้นสำเร็จ**									
	F1	พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสกัดด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตใส ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	526.00	222.00	-	-	-	
	F3	พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4	พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตใส ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลระดับสูง

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F6	พื้นสกรีนน้ำยากันซึม	25.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7	พื้นทำผิวขัดมัน	79.00	ตร.ม.	-	82.00	-	6,478.00	6,478.00	
	F8	พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานเบิกใช้ ลว-1
	F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC สีเข้ม ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	353.00	158.00	-	-	-	
	F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC สีเข้ม ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11	พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12	พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13	พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	3,200.00	120.00	-	-	-	
	F14	พื้นเหนือส่วนของโครงสร้างคูราและเสียงงานลดแล่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15	พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	104.00	ตร.ม.	113.00	61.00	11,752.00	6,344.00	18,096.00	
2.7.2	งานผนัง									
	-	อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	50.00	ตร.ม.	136.00	80.00	6,800.00	4,000.00	10,800.00	
	-	อิฐบล็อก 2 ชั้น	-	ตร.ม.	272.00	160.00	-	-	-	
	-	อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	-	อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	
	-	เสาอิ่นกับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	-	ม.	120.00	62.00	-	-	-	
	-	เสาอิ่นกับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	33.30	ม.	79.00	44.00	2,630.70	1,465.20	4,095.90	
2.7.3	งานผิวผนังด้านใน									
	W1	ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลระดับสูง

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาของงาน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ก่อแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ2	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	108.00	ตร.ม.	77.00	82.00	8,316.00	8,856.00	17,172.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	ผ5	ผนังทำคิ้วเรียบ ลูกฉะเชิงตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6	ผนังกรุ CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	ผ7	ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	ผ11	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุแผ่นกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามแบบรูปรูป ปิดทับด้วยแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12	กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14	ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.ส ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีชา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นยิปซั่มกันชื้น หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ก่อนวงราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P2	ผนังกรอบกริดบล็อค ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อยึดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	
	P4	ผนังกรอบกริดบล็อค ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P5	ผนังกรอบกริดบล็อค ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	
	P6	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อยึดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	
2.7.4	งานบัวปิดผนัง									
	B1	บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	59.00	ม.	25.00	20.00	1,475.00	1,180.00	2,655.00	
	B2	บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 10 ซม.	-	ม.	120.00	50.00	-	-	-	
	B3	บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	บัวเชิงผนัง อุดกแต่งกายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	อุโบกแต่งกายใน
2.7.5	งานฝ้าเพดาน									
	C1	ฝ้าเพดานห้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	107.00	ตร.ม.	-	82.00	-	8,774.00	8,774.00	
	C2	ฝ้าเพดานห้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าไลทเซ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ขึ้นแบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคาจากราง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C5	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดหนาพิเศษ หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะ ตามรอยต่อเรียบสนิท	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6	ฝ้าอลูมิเนียมระแนง	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1	ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กอบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รายการกันสังคมนวมินทร์
	CLB-2	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าวเหล็กอบสังกะสี เบอร์ 24 ตามรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รายการกันสังคมนวมินทร์
2.7.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รายการกันสังคมนวมินทร์
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รายการกันสังคมนวมินทร์
	-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รายการกันสังคมนวมินทร์
	-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รายการกันสังคมนวมินทร์
	-	ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รายการกันสังคมนวมินทร์
	-	ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	-	ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	-	ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,000.00	5,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงชื่อ

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ต่อแผ่นที่ขาดหาย เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,358,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ สิงหาคม กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,217.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,087.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทะเลียดิ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,733.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,948.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,562.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,489.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,817.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,817.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอายุรกรรมและโรคติดเชื้อ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ราคาณวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งรายการอยู่ เมื่อวันที่ สิ้นสุด กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	16,000.00	1,500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-31' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.7.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	108.00	ตร.ม.	45.00	28.00	4,860.00	3,024.00	7,884.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สี สีฝนทนตาม ภายในอาคาร	-	ตร.ม.	45.00	28.00	-	-	-	
	- สี สีฝนทนตาม ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.7.8	งานอุขลัดพื่และอุปกรณ์								
	งานอุขลัดพื่และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถอุขลัดพื่	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบลึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำพีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	340.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดขายติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วปิด-เปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	313.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ชุดอาบน้ำชนิดติดแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายชีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดพลาสติคหนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วปิด-เปิดน้ำแบบก้านโยก ร้อน-ขวา	-	ชุด	1,235.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาติดรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสถาบันทรวงอกแห่งใหม่
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- คะแกงตักกลิ่นมีถังปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อบัสดาน์ดเตอร์ ดสล. สุรินทร์นิดดำเงิน กว้าง 400 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสุขภัณฑ์ ดสล.สุรินทร์นิดดำเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนพร้อมถังขยะแบบตั้งในตัว	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องปัดมืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถสัสดาน
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผิดผนัง	-	ชุด	650.00	70.00	-	-	-	
	- ศีรษะอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- คอแกงค็อกสี่นมีขั้นปิด	-	ชุด	230.00	75.00	-	-	-	
	- ที่จกน้ำแข็ง	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลาย์เสตร์ คสล. ตรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังตุรชัมพ์ คสล.ตรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ท้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องปั๊มมือสัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเสียงสี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่ตบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,540.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ขาแป้นอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดสะดิดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในกลีนพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 นี่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่าบวณราคากลาง เมื่อวันที่ สิงหา อุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกหนา 5.00 มม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อประสังสุขลักษณ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องล้างขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขลักษณะและอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขลักษณ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบฝัง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบลอย	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายชิลชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดสเตนเลสสตีล	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสั้น	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อประปาน์เลอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำขัดเงา กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อประปาน์เลอร์ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัดเงา กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ พืดอน ชุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	548.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยึดติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- สะแกรงล็อกสั้นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลาเด็คเตอร์ สสส. กรุอินเตอร์นิลค์ริน กว้าง 600 มม.	-	ท่อ	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ 1/2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขลักษณะและอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาถึง เมื่อวันที่ สิงหาคม 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฝักบัวชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผิวกลัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสี่เหลี่ยมรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- คอเสาวงสักกลีบบัวขึ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	545.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปกคลุมสัญญาณ คสล.กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ชิ้นปรับคอห้องน้ำ	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับตอนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับตอนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับตอนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถชนกประสงค์ + ฝาชักวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระศรีรศ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปัดลิตผนัง สำหรับใช้งานประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- กระจกสำหรับอ่างล้างหน้าแบบยกล	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2M					**35,833.70**	**40,121.20**	**75,954.90**	
2.8	**งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3**								
2.8.1	**งานผิวพื้นส่วนรับ**								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	781.00	ตร.ม.	526.00	222.00	410,806.00	173,382.00	584,188.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	70.00	ตร.ม.	589.00	222.00	41,230.00	15,540.00	56,770.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	70.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	27.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,214.00	2,214.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานปูโต๊ะ ร.-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม	49.00	ตร.ม.	355.00	158.00	17,395.00	7,742.00	25,137.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาถอน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F11	พื้นหาดหินน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12	พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13	พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14	พื้นหรือส่วนของโครงสร้างคูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	50.00	-	-	-	
	F15	พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแต่งพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	3,259.77	ตร.ม.	113.00	61.00	368,354.01	198,845.97	567,199.98	
2.8.2	งานผนัง									
	-	อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	4,704.00	ตร.ม.	136.00	80.00	639,744.00	376,320.00	1,016,064.00	
	-	อิฐบล็อก 2 ชั้น	478.00	ตร.ม.	272.00	160.00	130,016.00	76,480.00	206,496.00	
	-	อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	640.00	ตร.ม.	298.00	89.00	190,720.00	56,960.00	247,680.00	
	-	อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	98.00	ตร.ม.	596.00	167.00	58,408.00	16,366.00	74,774.00	
	-	เสาอิฐปรับกลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	383.62	ม.	120.00	62.00	46,035.92	23,784.19	69,818.11	

แบบ ปร.4

เบญจลักษณ์ รายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิศพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคาลอง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	เสาอิ่มกับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	3,559.10	ม.	79.00	44.00	281,169.22	156,600.58	437,769.79	
2.8.3	งานติดผนังสำเร็จ									
	ผ1	ผนังก่ออิฐมอญ ฉาบปูนเรียบทาสี	127.00	ตร.ม.	77.00	82.00	9,779.00	10,414.00	20,193.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2	ผนังตอนกริดบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,657.00	ตร.ม.	77.00	82.00	127,589.00	135,874.00	263,463.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	38.00	ตร.ม.	450.00	120.00	17,100.00	4,560.00	21,660.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	351.00	ตร.ม.	532.00	181.00	186,732.00	63,531.00	250,263.00	
	ผ5	ผนังทำผิวเรียบ ตู้รางกระเบื้องงานตกแต่งภายใน	431.00	ตร.ม.	77.00	70.00	33,187.00	30,170.00	63,357.00	
	ผ6	ผนังกรุ CLADDING	483.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	1,110,900.00	289,800.00	1,400,700.00	
	ผ7	ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	634.00	ตร.ม.	77.00	82.00	48,818.00	51,988.00	100,806.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	131.00	ตร.ม.	310.00	166.00	40,610.00	21,746.00	62,356.00	
	ผ11	ผนังตอนกริดบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด ทนไฟ X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12	กระจกอลูมิเนียมสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13	ผนังตอนกริดบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14	ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงคร่าไม้ทึบแซ่ 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	36.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	220,500.00	16,200.00	236,700.00	

แบบ ปร.4

แบบสรุปรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพลับพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบลงที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาถึง เมื่อวันที่ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุฉนวนใยแก้ว หนา 2 นิ้ว สูง 2.1 ม. รอบด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	
	P2	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. หุ้มด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอบล่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	
	P4	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ทาสีรองพื้นชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P5	ผนังคอนกรีตบล็อก ทาสีรองพื้นชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	
	P6	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอบล่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	
2.8.4	งานบัวปิดผนัง									
	B1	บัวปิดผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	26.00	ม.	25.00	20.00	650.00	520.00	1,170.00	
	B2	บัวปิดผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	540.00	ม.	120.00	50.00	64,800.00	27,000.00	91,800.00	
	B3	บัวปิดผนังหินอ่อน สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	บัวปิดผนัง ดูคณะส่งรายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในรายละเอียดส่งรายใน
2.8.5	งานฝ้าเพดาน									
	C1	ฝ้าเพดานโครงพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	28.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,296.00	2,296.00	
	C2	ฝ้าเพดานโครงพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชื่อแบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ สิงหาคม กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	ราคาวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าไลทเ ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี	650.00	ตร.ม.	240.00	75.00	156,000.00	48,750.00	204,750.00	
	C5	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าไลทเ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	119.00	ตร.ม.	270.00	75.00	32,130.00	8,925.00	41,055.00	
	C6	ฝ้าอลูมิเนียมยบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	ฝ้าเพดานลดทอนเสียง สูงระยะเรียงตามแบบก่อสร้าง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	อุปกรณ์ตามแบบก่อสร้าง
	CLB-1	ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	350.00	-	-	-	ตามรายการในแบบก่อสร้าง
	CLB-2	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	ตามรายการในแบบก่อสร้าง
	-	ขอบกันควันร้อน	29.00	ตร.ม.	430.00	25.00	12,470.00	725.00	15,195.00	
2.8.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	ตามรายการในแบบก่อสร้าง
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	ตามรายการในแบบก่อสร้าง
	-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	ตามรายการในแบบก่อสร้าง
	-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	ตามรายการในแบบก่อสร้าง
	-	ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	ตามรายการในแบบก่อสร้าง
	-	ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	23,765.00	3,000.00	26,765.00	
	-	ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	22,462.00	1,000.00	23,462.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	23,262.00	1,000.00	46,524.00	2,000.00	48,524.00	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,301.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	82,979.00	19,122.00	82,979.00	19,122.00	102,101.00	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	53,831.00	14,486.00	68,317.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	50,969.00	13,736.00	50,969.00	13,736.00	64,705.00	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	134,755.00	35,433.00	170,190.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	84,920.00	19,628.00	84,920.00	19,628.00	104,548.00	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,692.80	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	กำลัง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	35,426.00	9,501.00	44,927.00	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	61,516.00	17,801.00	61,516.00	17,801.00	79,317.00	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,550.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	62,841.00	6,000.00	68,841.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ก่อนวันราคาประกวด เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,010.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,060.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,284.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,487.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสถิมพระกัลยาณี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยบูรพาบดินทรวิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพาบดินทรวิราช

เบบลชชี่

เบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	118,964.00	4,000.00	356,892.00	12,000.00	368,892.00	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	78,312.00	3,500.00	78,312.00	3,500.00	81,812.00	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	54,647.00	4,500.00	54,647.00	4,500.00	59,147.00	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	48,464.00	3,000.00	96,928.00	6,000.00	102,928.00	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณิตพระเสียรสี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ต่อรวมราคาตกลง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	7,698.00	2,919.00	7,698.00	2,919.00	10,617.00	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,300.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	6,000.00	500.00	12,000.00	1,000.00	13,000.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	

เอกสาร ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลระบบประสาท

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

เอกสาร ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคาของงาน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดอุปกรณ์หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดอุปกรณ์หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดอุปกรณ์หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดอุปกรณ์หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิคพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชี้แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD6 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	12,065.00	2,195.00	108,585.00	19,755.00	128,340.00	
2.8.7	งานทาสี								
	- สี หนัง ภายในอาคาร	1,917.00	ตร.ม.	45.00	28.00	86,265.00	53,676.00	139,941.00	
	- สี หนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี สันเทคทาน ภายในอาคาร	867.00	ตร.ม.	45.00	28.00	39,015.00	24,276.00	63,291.00	
	- สี สันเทคทาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.8.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	5,100.00	450.00	5,100.00	450.00	5,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	797.00	-	797.00	-	797.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- คันบัวอาบน้ำ +วาวล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงดักกลิ่นสีขาวปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	1.00	ชุด	459.00	35.00	459.00	35.00	494.00	
	- ชากอบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	16,110.00	-	16,110.00	-	16,110.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	6,500.00	450.00	6,500.00	450.00	6,950.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	1.00	ชุด	5,500.00	-	5,500.00	-	5,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	594.00	-	594.00	-	594.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบฝัง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบลด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายอิสชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะสีลงหนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- สีดฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วปิด-เปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาติดผิวรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- กระจกเงาหูรูด 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปิดคานเดอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำเงิน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อน้ำหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่พร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	6,500.00	450.00	39,000.00	2,700.00	41,700.00	
	- ฝาชักโครก	6.00	ชุด	5,500.00	-	33,000.00	-	33,000.00	
	- ก่ออิฐหน้าขาปิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอเนกประสงค์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาตอง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	3,045.00	450.00	12,180.00	1,800.00	13,980.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	4.00	ชุด	7,920.00	-	31,680.00	-	31,680.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	4.00	ชุด	459.00	-	1,836.00	-	1,836.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	783.00	-	3,132.00	-	3,132.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	4.00	ชุด	153.00	-	612.00	-	612.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	34,200.00	450.00	102,600.00	1,350.00	103,950.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- ยางยึดฉาบะ	6.00	ชุด	540.00	35.00	3,240.00	210.00	3,450.00	
	- ที่ใส่กระดาษฉาบะ ชนิดยางติดผนัง	6.00	ชุด	630.00	70.00	3,780.00	420.00	4,200.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	4.31	ม.	3,000.00	350.00	12,937.58	1,509.38	14,446.97	
	- ที่ใส่สบู่เหลวติดในตัว	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเลี้ยง	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	10.00	ชุด	252.00	35.00	2,520.00	350.00	2,870.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	450.00	35.00	-	-	-	
	- ข้อปลดท่อสุญญากาศ สสล.กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง600 มม.	4.29	ม.	3,000.00	1,855.00	12,883.78	7,966.47	20,850.24	
	- ข้อปลดท่อสุญญากาศ สสล.กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 200 มม.	8.07	ม.	720.00	850.00	5,813.18	6,701.31	12,514.49	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	6.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	87,000.00	15,000.00	102,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องยึงขอแขวนเสื้อบนผนังคอนโดมิเนียม	2.00	ชุด	4,500.00	120.00	9,000.00	240.00	9,240.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่แบบตั้งพื้นและแบบติดผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนเล็กแบบติดผนังหลังโถชักโครก	4.00	ชุด	3,300.00	200.00	13,200.00	800.00	14,000.00	
	- หลีบท่อนไฟ ขนาด 0.25 ม.	4.38	ม.	1,800.00	600.00	7,888.23	2,629.41	10,517.64	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุระดับสี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำนวยราคาของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ตักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	342.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวติดไมมิลี	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเลี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ยปทาน์ดอร์ สสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ขอปสังสุขภัณฑ์ สสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องล้างสะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งรายการ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่แบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายชีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดกระดาษม้วน	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีจั้นบิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสิ่งแวดล้อม
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตอนที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาถึง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำสั้น	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เดอร์ สสล. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปลายสุขภัณฑ์ สสล.กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- รางดับกลิ่นพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- รางดับกลิ่นพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยึดติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ตักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	1,000.00	350.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- คอนกรีตล็อกสื่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำตื้น	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อประตาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิตสีเขียว กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- รางรับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผิวผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสี่เหลี่ยมพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- คอนกรีตล็อกกันมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำตื้น	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงสร้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในศัลยพระศัลยศิ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสุขภัณฑ์ ศสล.กรุหินแกรนิตดำเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับทนทิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับทนทิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับทนทิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIETV 1, 2								
	- โถชนกประสงค์ + ฝาชักโครก	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดผนัง สำหรับโถชนกประสงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างานราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- งานขอบพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	2.00	ม.	412.00	500.00	824.00	1,000.00	1,824.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	2.00	ตร.ม	285.00	158.00	570.00	316.00	886.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือแบบเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	2,665.00	450.00	10,660.00	1,800.00	12,460.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝังเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	796.50	-	3,186.00	-	3,186.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	4.00	ชุด	459.00	-	1,836.00	-	1,836.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	713.00	100.00	2,852.00	400.00	3,252.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	153.00	-	612.00	-	612.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรุหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	10.00	ม.	8,071.00	1,394.00	80,710.00	13,940.00	94,650.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- ชุดประตูสำเร็จรูป ห้องแต่งตัว	5.00	ชุด	13,900.00	750.00	69,500.00	3,750.00	73,250.00	
	- ขอแขวนผ้า (ห้องแต่งตัว)	5.00	ชุด	280.00	65.00	1,400.00	325.00	1,725.00	
	- ชุดกระจกสำเร็จรูปห้องแต่งตัว ขนาด 0.60*1.20 ม.	5.00	ชุด	960.00	150.00	4,800.00	750.00	5,550.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฝักบัวสายอ่อนชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

ลักษณะโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือล่างหน้า แบบตื้น	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับล่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำดีล่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถบิ๊ดสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถบิ๊ดสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมอยู่ในโถบิ๊ดสาวะชาย
	- สายอ่อนชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยาวติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	143.00	70.00	286.00	140.00	426.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวสัดโนมิ	2.00	ชุด	1,000.00	55.00	2,000.00	110.00	2,110.00	
	- ก๊อกน้ำผสม	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	58,000.00	10,000.00	68,000.00	
	- อื่นๆ (โปรดระบุ)								
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3					7,389,480.91	2,242,696.31	9,633,177.22	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคาของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.9	งานตกแต่งผิว ชั้น 3M								
2.9.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	526.00	222.00	-	-	-	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	175.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	31.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,542.00	2,542.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานพื้นโครงสร้าง
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	913.00	ตร.ม.	115.00	65.00	104,995.00	59,345.00	164,340.00	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้ฝัก ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างคูราและเยื่อคานลดแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,899.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	944.00	ตร.ม.	113.00	61.00	106,672.00	57,584.00	164,256.00	
2.9.2	งานผนัง								
	- ฮิบูเอ็อก หนา 7 ซม.	245.00	ตร.ม.	136.00	80.00	33,320.00	19,600.00	52,920.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เขตบรรทัด

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	อิฐบล็อค 2 ชั้น	266.00	ตร.ม.	272.00	160.00	72,352.00	42,560.00	114,912.00	
	-	อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	-	อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	
	-	เสาอิ่น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	177.16	ม.	120.00	62.00	21,258.72	10,983.07	32,242.39	
	-	เสาอิ่น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	163.17	ม.	79.00	44.00	12,890.43	7,179.48	20,069.91	
2.9.3	งานผิวผนังด้านเรือ									
	ผ1	ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	583.00	ตร.ม.	77.00	82.00	44,891.00	47,806.00	92,697.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	ผ5	ผนังทำผิวเรียบ ตู้ราวและล้อครานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6	ผนังกรุ CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	ผ7	ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	207.00	ตร.ม.	77.00	82.00	15,939.00	16,974.00	32,913.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	ผ11	ผนังคอนกรีตบล็อก ตีคลั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุแผ่นกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงจากมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12	กระจกกันกลสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ก่อนวันราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	W13	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	W14	ผนังอลูมิเนียมหนา 6 มม. โครงคร่าวมีเม็ดเซ็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.ติดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีชา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 ภายในครุแต่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	
	P2	ผนังคอนกรีตบล็อค ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. ครุ ด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	
	P4	ผนังคอนกรีตบล็อค ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 ครุแต่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P5	ผนังคอนกรีตบล็อค ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	
	P6	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	
2.9.4	งานบัวปิดผนัง									
	B1	บัวปิดผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	31.00	ม.	25.00	20.00	775.00	620.00	1,395.00	
	B2	บัวปิดผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 10 ซม.	-	ม.	120.00	50.00	-	-	-	
	B3	บัวปิดผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	บัวปิดผนัง อุดกแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	อยู่ในงานตกแต่งภายใน

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระศรีฯ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนะ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.9.5	งานสีทาตาม									
	C1	สีทาตามโครงพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	941.00	ตร.ม.	-	82.00	-	77,162.00	77,162.00	
	C2	สีทาตามโครงพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3	สีทาตาม CLADDING	-	ตร.ม.	2,500.00	600.00	-	-	-	
	C4	สีทาตามยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	
	C5	สีทาตามยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6	สีทาอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	สีทาตามลายแต่ง ดูรายละเอียดงานลายแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานลายแต่งภายใน
	CLB-1	สีทาตาม COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงคร่าเหล็กฉาบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	[illegible]
	CLB-2	สีทาตามยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าเหล็กฉาบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	[illegible]
2.9.6	งานประตูหน้าต่างและซุ้มกระจก									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]

แบบ ปร.4

(แบบสรุปรายการ ปริมาณงาน และราคา)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคาประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,734.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,784.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	130,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,454.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,756.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและพระเกี้ยวดี
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,891.00	10,940.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	110,248.00	8,000.00	118,248.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	

7/2

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระศรีนครินทร์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบสถาปัตย์ที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,839.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	5,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามวันเวลาที่กำหนดขาย เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,735.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,038.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอลิมพระเกียรติ

ส่วนของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ต่อนวดราคาก่อสร้าง เมื่อวันที่ สิงหาคม กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,652.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เขตเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตามรายการดังต่อไปนี้ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดอุปกรณ์หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,400.00	-	-	-	-	
	- ชุดอุปกรณ์หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดอุปกรณ์หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดอุปกรณ์หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

ส่วนของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ท่านวนราชการลงนาม เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.9.7	งานทาสี								
	- สี หนัง ภายในอาคาร	790.00	ตร.ม.	45.00	28.00	33,550.00	22,120.00	57,670.00	
	- สี หนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ส้นพลาน ภายในอาคาร	26.00	ตร.ม.	45.00	28.00	1,170.00	728.00	1,898.00	
	- สี ส้นพลาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.9.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแต่ละชั้น)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายชีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วปิด-เปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ขั้นขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมขึ้นวงขอบ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีกึ่งเปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำละลิสิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดท็อปเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขวา 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดแขวนติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วปิด-เปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	30.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ขอแขวนพักกดันสีขึ้นเปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ หสอ. กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังอุจจาระ หสอ.กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนพร้อมฝาครอบแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฝาชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถบัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถบัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถบัสสาวะ
	- ที่กั้นโถบัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะฝังผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ตักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเพชระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลดน์เดอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำขัด หรือ 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปลดังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องปั่นดีอัดโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายอิลจำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิเรกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงชื่อ

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีคำนวณ 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดฉีดติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกบิวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	533.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- สะแตนเลสลักกลิ่นมีสี่นบิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เดอร์ กสล. กรุทินเลเกรนิลสำเร็จ กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เดอร์ กสล. กรุทินเลเกรนิลสำเร็จ กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องล้างมะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนพร้อมช่องมะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอเนกประสงค์ศรีสะเกษ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบฝัง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดสเตนเลสหนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สีกบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,800.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสั้น	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลาน์เดอร์ คสล. ฐรีนแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.ฐรีนแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- รางรับกรณีการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- รางรับกรณีการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยึดติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- ราวแขวนสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลาบ์คอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำจีน สร้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เบอร์ที่

เบย ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาตลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวพับกันพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฝชักราล้วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะพ็อสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดแขวนติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำตื้อ	-	ชุด	545.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ยึดหลังสุขภัณฑ์ สสส. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- พื้นปูลีนผ้าล้อน	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสิ่งพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบสยบที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	-	ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	-	ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2									
	-	โถปัสสาวะประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	-	อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	-	ก๊อกผสมก้านปัดพลาสติกหนีง สำหรับโถปัสสาวะประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	-	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	706.50	-	-	-	-	
	-	สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	-	สะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นเปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
		รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น SM					**793,386.15**	**390,204.15**	**1,183,590.30**	
2.10	**งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4**									
2.10.1	**งานผิวพื้นต่างๆ**									
	F1	พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวขัดมันขอบด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโล้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	721.00	ตร.ม.	526.00	222.00	379,246.00	160,062.00	539,308.00	
	F3	พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4	พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโล้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	69.00	ตร.ม.	589.00	222.00	40,641.00	15,318.00	55,959.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในหลังพระเกี้ยวสิ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงชื่อ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F6	พื้นผสมน้ำยากับซีเมนต์	27.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7	พื้นทำผิวขัดมัน	31.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,542.00	2,542.00	
	F8	พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	353.00	-	-	-	อยู่ในงานพื้นใน ชั้น 1
	F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	68.00	ตร.ม.	355.00	158.00	24,140.00	10,744.00	34,884.00	
	F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11	พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12	พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13	พื้นปูไม้ทีเข ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14	พื้นเหวี่ยส่วนของโครงสร้างคูรอยอะเยียงงานคอนแต่งลายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15	พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุต่อพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	3,138.25	ตร.ม.	113.00	61.00	354,622.25	191,433.25	546,055.50	
2.10.2	งานผนัง									
	-	อิฐบล็อค หนา 7 ซม.	3,975.00	ตร.ม.	136.00	80.00	540,600.00	318,000.00	858,600.00	
	-	อิฐบล็อค 2 ชั้น	488.00	ตร.ม.	272.00	160.00	132,736.00	78,080.00	210,816.00	
	-	อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	773.00	ตร.ม.	298.00	89.00	230,354.00	68,797.00	299,151.00	
	-	อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	83.00	ตร.ม.	596.00	167.00	49,468.00	13,861.00	63,329.00	
	-	เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	380.29	ม.	120.00	62.00	45,634.32	23,577.73	69,212.05	
	-	เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	3,162.17	ม.	79.00	44.00	249,811.27	139,135.39	388,946.66	
2.10.3	งานผิวผนังสำเร็จ									
	W1	ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	178.00	ตร.ม.	77.00	82.00	13,706.00	14,596.00	28,302.00	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	H2	หนังตอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,402.00	ตร.ม.	77.00	82.00	107,954.00	114,964.00	222,918.00	ไม่รวมราคางานสี
	H3	หนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	26.00	ตร.ม.	450.00	120.00	11,700.00	3,120.00	14,820.00	ไม่รวมราคางานสี
	H4	หนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	345.00	ตร.ม.	532.00	181.00	183,540.00	62,445.00	245,985.00	
	H5	หนังทำผิวเรียบ ตูราย,ระเบียงพร้อมตกแต่งภายใน	469.00	ตร.ม.	77.00	70.00	36,113.00	32,830.00	68,943.00	
	H6	หนังกรุ CLADDING	382.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	878,600.00	229,200.00	1,107,800.00	
	H7	หนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	529.00	ตร.ม.	77.00	82.00	40,733.00	43,378.00	84,111.00	ไม่รวมราคางานสี
	H8	หนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	H9	หนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	H10	หนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	158.00	ตร.ม.	310.00	166.00	48,980.00	26,228.00	75,208.00	
	H11	หนังตอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุ แผ่นกั้นรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามแบบมาตรฐาน ปิดทับด้วย แผ่นสิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	H12	กรอบกระจกอลูมิเนียมสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	H13	หนังตอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	H14	หนังกรูไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีชา หนา 6 มม.	35.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	214,375.00	15,750.00	230,125.00	
	P1	หนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรอบไลกรูแผ่นคละทั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	[illegible]
	P2	หนังตอนกรีตบล็อค ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุ ด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	[illegible]

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ราคาอยู่ราวเดือน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P3	แผ่น COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รองต่อชิดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	
	P4	ผนังยิปซั่มบอร์ดกันชื้น ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 ตรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P5	ผนังยิปซั่มบอร์ดกันชื้น ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	
	P6	แผ่น COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รองต่อชิดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	
2.10.4	งานบัวชิดผนัง									
	B1	บัวชิดผนังหินขัดน้ำตาล สูง 10 ซม.	28.00	ม.	25.00	20.00	700.00	560.00	1,260.00	
	B2	บัวชิดผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 10 ซม.	413.00	ม.	120.00	50.00	49,560.00	20,650.00	70,210.00	
	B3	บัวชิดผนังหินอ่อน สูง 10 ซม.	-	ม.	100.00	70.00	-	-	-	
	B4	บัวชิดผนัง อุดกลบด้านใน	-	ม.	-	-	-	-	-	อยู่ในงานตกแต่งภายใน
2.10.5	งานฝ้าเพดาน									
	C1	ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	17.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,394.00	1,394.00	
	C2	ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่ราคาราคางานสี
	C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	646.00	ตร.ม.	240.00	75.00	155,040.00	48,450.00	203,490.00	
	C5	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	137.00	ตร.ม.	270.00	75.00	36,990.00	10,275.00	47,265.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C6	ห้องอลูมิเนียมคอมโพสิต	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	ห้องพลาสเตอร์บอร์ด ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1	ห้องพลาสติกลามิเนต COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงคร่าวเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รองต่อซิลิคอน ซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	
	CLB-2	ห้องพลาสเตอร์บอร์ด หนา 9 มม. ขอบสาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าวเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	
2.10.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,765.00	3,000.00	25,765.00	3,000.00	26,765.00	
	-	ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	-	ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	-	ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	44,924.00	2,000.00	46,924.00	
	-	ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	23,262.00	1,000.00	46,524.00	2,000.00	48,524.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชิ้นแบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างานราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,734.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	82,979.00	19,122.00	82,979.00	19,122.00	102,101.00	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	53,831.00	14,486.00	68,317.00	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	50,969.00	13,736.00	50,969.00	13,736.00	64,705.00	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	215,608.00	56,696.00	272,304.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	55,263.00	14,316.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,437.00	7,220.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	105,455.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,976.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	84,920.00	19,628.00	84,920.00	19,628.00	104,548.00	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,802.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	35,426.00	9,501.00	44,927.00	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	61,516.00	17,801.00	61,516.00	17,801.00	79,317.00	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงินบาท		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	-	ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	-	ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	-	ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	40,598.00	14,544.00	-	-	-	
	-	ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	-	ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	-	ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	-	ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	-	ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	-	ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	-	ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	-	ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	-	ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	-	ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	-	ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	62,841.00	6,000.00	68,841.00	
	-	ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	-	ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	-	ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	-	ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	-	ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ก่อนวันราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	118,964.00	4,000.00	356,892.00	12,000.00	368,892.00	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	54,647.00	4,500.00	54,647.00	4,500.00	59,147.00	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงินบาท		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	48,464.00	3,000.00	145,392.00	9,000.00	154,392.00	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	7,698.00	2,919.00	7,698.00	2,919.00	10,617.00	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,430.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,795.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	6,000.00	500.00	12,000.00	1,000.00	13,000.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบสรุปรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่ามาตราการกลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดปิ๊หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดปิ๊หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดปิ๊หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดปิ๊หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานสี่ตอน AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานสี่ตอน AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานสี่ตอน AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานสี่ตอน AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD6 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	12,065.00	2,195.00	108,585.00	19,755.00	128,340.00	
2.10.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,687.00	ตร.ม.	45.00	28.00	75,915.00	47,236.00	123,151.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	22.00	ตร.ม.	50.00	31.00	1,100.00	682.00	1,782.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	883.00	ตร.ม.	45.00	28.00	39,735.00	24,724.00	64,459.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสถาบันพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบลงชื่อ
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งรายการต่าง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สี สีน้ำพลาสติก ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	30.00	31.00	-	-	-	
2.18.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	5,100.00	450.00	5,100.00	450.00	5,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	797.00	-	797.00	-	797.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- สักบัวอาบน้ำ +วาล์วปิด-เปิดน้ำแบบก้านโยก ชั้วย-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	1.00	ชุด	459.00	35.00	459.00	35.00	494.00	
	- ฝักบัวน้ำอะคริลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเมื้อ	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตู้ก๊อกน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	16,110.00	-	16,110.00	-	16,110.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขวา 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	340.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดสะดิดหนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ขี้แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกหนา ฐ 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- สะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เดอร์ ขสล. กรุหินแกรนิตดำขัดเงา กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปากลังสุขภัณฑ์ ขสล.กรุหินแกรนิตดำขัดเงา กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนพร้อมฝังขอบแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องปาโมอัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	7.00	ชุด	6,500.00	450.00	45,500.00	3,150.00	48,650.00	
	- ที่ล้างชำระโถชักโครก	7.00	ชุด	5,500.00	-	38,500.00	-	38,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	3,045.00	450.00	12,180.00	1,800.00	13,980.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	5.00	ชุด	7,920.00	-	39,600.00	-	39,600.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	4.00	ชุด	459.00	-	1,836.00	-	1,836.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างานราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔ ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำพึ่งสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	783.00	-	3,132.00	-	3,132.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	5.00	ชุด	153.00	-	765.00	-	765.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	34,200.00	450.00	102,600.00	1,350.00	103,950.00	
	- ฝาสับชวาร์วโถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	7.00	ชุด	540.00	35.00	3,780.00	245.00	4,025.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดแขวนติดผนัง	7.00	ชุด	630.00	70.00	4,410.00	490.00	4,900.00	
	- สีกบัวสายน้ำ	1.00	ชุด	715.50	70.00	715.50	70.00	785.50	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	441.00	70.00	441.00	70.00	511.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	4.31	ม.	3,000.00	350.00	12,937.58	1,509.38	14,446.97	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสั้น	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	12.00	ชุด	252.00	35.00	3,024.00	420.00	3,444.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อประกบร์สอร์ ตสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	4.29	ม.	3,000.00	1,855.00	12,883.78	7,966.47	20,850.24	
	- ท่อประกลังสุขภัณฑ์ ตสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	8.07	ม.	720.00	830.00	5,813.18	6,701.31	12,514.49	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	6.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	87,000.00	15,000.00	102,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เขตเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคาอ้างอิงตามประกาศ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เครื่องเป่าเมือกอัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องอัดอากาศแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	120.00	9,000.00	240.00	9,240.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบดึงหลังผนังหรือกระจก	4.00	ชุด	3,300.00	200.00	13,200.00	800.00	14,000.00	
	- ม่านกั้นห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	0.83	ผ.	1,275.00	100.00	1,053.89	82.66	1,136.55	
	งานสุขสัมพันธ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่ยึดโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายชีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดขอเสียดหนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นเบ็ดเสร็จปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสื้อ	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	499.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งพีวีซี ชนิดหนา สีขาว ขนาด 100 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสุขภัณฑ์ ชนิดหนา สีขาว ขนาด 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ท่องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องล้างและแบบฝังบนผนังเซรามิค	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสถาบันพระเกียรติ

ส่วนของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ลำดับราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- สะแตนเลสดักกลิ่นชนิดกันเปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสั้น	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบแปลนที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดงวดที่สอง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- รางรับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- รางรับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขสัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดตั้งเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเซาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- คอกรองพักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิตพิเศษ กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในหลังพระเสียดิ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดงานงวดที่ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- รางรับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบสด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยาติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	35.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อประกอบสุขภัณฑ์ ฝสล.กรุหินแกรนิตดำขัน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่กปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเทียรดิ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างานราคากลาง เมื่อวันที่ สิงหาคม กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- รางรับลมหิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- รางรับลมหิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- รางรับลมหิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานอุปกรณ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถชนกประสงค์ + ฝาล้างก้น	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดผนัง สำหรับโถชนกประสงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานอุปกรณ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- สะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- งานขอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	2.00	ม.	412.00	500.00	824.00	1,000.00	1,824.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	2.00	ตร.ม	285.00	358.00	570.00	316.00	886.00	
	งานอุปกรณ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- โถชนกประสงค์ + ฝาล้างก้น	1.00	ชุด	7,000.00	450.00	7,000.00	450.00	7,450.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอายุรศาสตร์ และศัลยศาสตร์ ชั้น 10 และ 11

ที่ของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแปลนที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท็อกเสี่ยงกันซึมพิเศษผนัง สำหรับโถชนบประสงค์	1.00	ชุด	1,118.00	200.00	1,118.00	200.00	1,318.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	2,665.00	450.00	15,990.00	2,700.00	18,690.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	796.50	-	4,779.00	-	4,779.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	713.00	100.00	4,278.00	600.00	4,878.00	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	6.00	ชุด	252.00	35.00	1,512.00	210.00	1,722.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. ตรุหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	15.00	ม.	8,071.00	1,394.00	121,065.00	20,910.00	141,975.00	
	- คอกกรองผักตบสีสันปิด	3.00	ชุด	270.00	75.00	810.00	225.00	1,035.00	
	- ชุดประดูสำเร็จรูป ห้องแต่งตัว	5.00	ชุด	13,900.00	750.00	69,500.00	3,750.00	73,250.00	
	- ขอแขวนตัว (ห้องแต่งตัว)	5.00	ชุด	280.00	65.00	1,400.00	325.00	1,725.00	
	- ชุดกระจกสำเร็จรูปห้องแต่งตัว ขนาด 0.60*1.20 ม.	5.00	ชุด	960.00	150.00	4,800.00	750.00	5,550.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฝาชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนลอย	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมกับโถปัสสาวะ
	- สายชีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดแขวนติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	143.00	70.00	286.00	140.00	426.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	55.00	2,000.00	110.00	2,110.00	
	- ก๊อกน้ำสื้อ	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ท่องน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	58,000.00	10,000.00	68,000.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4					**7,872,206.77**	**2,692,072.19**	**9,164,288.96**	
2.11	**งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4M**								
2.11.1	**งานผิวพื้นสำเร็จ**								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำหินขัดเงาสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตได้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	526.00	222.00	-	-	-	
	F3 พื้นคสอน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณิตพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาคลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

จ. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F5	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	
	F6	พื้นหลุมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7	พื้นทำผิวขัดมัน	31.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,542.00	2,542.00	
	F8	พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	155.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได ร.-1
	F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11	พื้นหาสีน้ำมัน	901.00	ตร.ม.	115.00	65.00	103,615.00	58,565.00	162,180.00	
	F12	พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13	พื้นปูไม้กีเฉ ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14	พื้นหรือส่วนของโครงสร้างอุราวละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15	พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุตกแต่งพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	932.00	ตร.ม.	113.00	61.00	105,316.00	56,852.00	162,168.00	
2.11.2	งานผนัง									
	-	ผิวรูบล็อค หนา 7 ซม.	271.00	ตร.ม.	136.00	80.00	36,856.00	21,680.00	58,536.00	
	-	ผิวรูบล็อค 2 ชั้น	256.00	ตร.ม.	272.00	160.00	69,632.00	40,960.00	110,592.00	
	-	ผิวรูมอยู่แบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	-	ผิวรูมอยู่แบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	
	-	เสาตื้นทับหลัง สำหรับผนังก่อผิวรู 200 มม.	170.50	ม.	120.00	62.00	20,459.52	10,570.75	31,030.27	
	-	เสาตื้นทับหลัง สำหรับผนังก่อผิวรู 70 มม.	180.49	ม.	79.00	44.00	14,258.39	7,941.38	22,199.78	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษระดับ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบตอนที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.11.3	งานผิวผนังสำเร็จ									
	ผ1	ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2	ผนังตอนครีบเสือก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	601.00	ตร.ม.	77.00	82.00	46,277.00	49,282.00	95,559.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	490.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	ผ5	ผนังทำผิวเรียบ ตกแต่งเสียงงานลูกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6	ผนังกรุ CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	ผ7	ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	215.00	ตร.ม.	77.00	82.00	16,555.00	17,630.00	34,185.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	ผ11	ผนังตอนกริบล็อก ติดตั้งโครงสร้างเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุแผ่นกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12	กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13	ผนังตอนครีบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14	ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีชา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งบก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เบอร์ที่

เบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ถ้านวยราคาตาม เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P1	หนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นยิปซั่ม หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	
	P2	หนังกอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P5	หนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	
	P4	หนังกอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P5	หนังกอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	
	P6	หนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	
2.11.4	งานบัวปิดผนัง									
	B1	บัวปิดหนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	31.00	ม.	25.00	20.00	775.00	620.00	1,395.00	
	B2	บัวปิดหนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	-	ม.	120.00	50.00	-	-	-	
	B3	บัวปิดหนังหินสำเร็จ สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	บัวปิดหนัง ลูกหมดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.11.5	งานฝ้าเพดาน									
	C1	ฝ้าเพดานโครงพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	946.00	ตร.ม.	-	82.00	-	77,572.00	77,572.00	
	C2	ฝ้าเพดานโครงพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอายุรศิลป์พระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเทอง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าไฮทะ อาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	
	C5	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าไฮทะ อาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6	ฝ้าอลูมิเนียมฉลุสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1	ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. พร้อมโครงคร่าคลีบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อจี้อด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	[illegible]
	CLB-2	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าคลีบสังกะสี เบอร์ 24 อาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	[illegible]
2.11.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	-	ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	-	ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในออสิมหะเกียรติ

ส่วนของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,593.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตอนที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,948.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,508.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	110,248.00	8,000.00	118,248.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาถวาย เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,040.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เขตแรงชี้

เอกสาร ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคาณวันที่ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทะเลียดิ
สังกัดโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,825.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาของวัน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,538.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเสนอ เมื่อ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.11.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	816.00	ตร.ม.	45.00	28.00	36,720.00	22,848.00	59,568.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ค้ำยัน ภายในอาคาร	26.00	ตร.ม.	45.00	28.00	1,170.00	728.00	1,898.00	
	- สี ค้ำยัน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.11.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ตักบัวอาบน้ำ +วาวล์ปิด-เปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- ตระแกงสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสิ่งพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดงานตามสัญญา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- จากอายน้ำอะคริลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,800.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบเกลี	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่อะคายชำระ ชนิดแขวนติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ติดบัวสายน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่นั่งรวมค้ำ	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมขั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสั้น	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปล่องระบายอากาศ คสล. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปล่องสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ท่องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาประสิทธิ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนานาชาติราชา

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่ตอบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	สะดือสำหรับล่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	-	ฝักบัวสำหรับล่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	-	ฝักบัวสำหรับล่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	-	สายน้ำดีล่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	-	โถชักสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	-	ฟลัชวาล์วโถชักสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมอยู่กับโถชักสาย
	-	ที่กั้นโถชักสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	-	สายฉีดชำระ	-	ชุด	548.00	35.00	-	-	-	
	-	ที่ใส่อะคายชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	-	ตักบัวอบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	-	ที่ใส่สบู่เหลวติดในผิวิ	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	-	ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	-	ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	35.00	-	-	-	
	-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	-	ท่อปลาน์เลอร์ คสล. อรุโมนอกรนิลดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาเลขาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อปะอังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ตักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสิ่งแวดล้อมบริบาล

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือราชการลง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ขี้นขวดน้ำ	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมขอบรางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสั้น	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปูนคาน์เลอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปูนลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องล้างขยะแบบฝังบนคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะพือย่างหน้า แบบตรง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับย่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำทิ้งสำหรับย่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีย่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยาวติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวสายน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาติดรีจรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	5,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงสร้างหลักก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาถึง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องพักผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายชีลชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ขี้ไก่กระดาษชำระ ชนิดแขวนติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ขี้ไส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ขี้แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- คะแกงดัดกลิ่นมีถ้ำน้ำขัง	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำล้อ	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ทีลปลาบล็อคคร์ คสล. รูปทินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- รางดับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฝาชักโครกอัตโนมัติ	-	ชุด	15,500.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยึดติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ข้อหักมุม	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปะหลังสุขภัณฑ์ กสอ.กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับตรงพิการ 01	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	ราวจับทนดีการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	-	ราวจับทนดีการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานอุปกรณ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIETV 1, 2									
	-	โถชนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	-	อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	-	ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดผนัง สำหรับโถชนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	-	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	-	สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	-	ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
		รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 4M					795,206.91	392,791.14	1,187,998.05	
2.12	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 5									
2.12.1	งานพื้นที่สำเร็จ									
	F1	พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	576.00	ตร.ม.	526.00	232.00	302,976.00	127,872.00	430,848.00	
	F3	พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4	พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	64.00	ตร.ม.	589.00	222.00	37,696.00	14,208.00	51,904.00	
	F6	พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เขตบริการ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F7	พื้นทำผิวขัดมัน	40.00	ตร.ม.	-	82.00	-	3,280.00	3,280.00	
	F8	พื้นทำผิวกันลื่น	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานพื้นใน ร.1
	F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	81.00	ตร.ม.	355.00	158.00	28,755.00	12,798.00	41,553.00	
	F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	494.00	193.00	-	-	-	
	F11	พื้นหินล้างขัดมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12	พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13	พื้นปูไม้ฝัดยิม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14	พื้นหรือส่วนของโครงสร้างอุปกรณ์เชื่อมงานคอนกรีตสำเร็จรูป	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15	พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	3,090.47	ตร.ม.	113.00	61.00	349,223.11	188,518.67	537,741.78	
2.12.2	งานผนัง									
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.		4,141.00	ตร.ม.	136.00	80.00	563,176.00	331,280.00	894,456.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น		591.00	ตร.ม.	272.00	160.00	160,752.00	94,560.00	255,312.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น		755.00	ตร.ม.	298.00	89.00	224,990.00	67,195.00	292,185.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น		98.00	ตร.ม.	596.00	167.00	58,408.00	16,366.00	74,774.00	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.		458.87	ม.	186.00	78.00	85,350.56	35,792.17	121,142.74	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.		3,260.74	ม.	141.00	44.00	459,763.78	143,472.38	603,236.16	
2.12.3	งานผิวผนังสำเร็จ									
	W1	ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	268.00	ตร.ม.	77.00	82.00	20,636.00	21,976.00	42,612.00	ไม่รวมราคางานสี
	W2	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	2,361.00	ตร.ม.	77.00	82.00	181,797.00	193,602.00	375,399.00	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโรคตับ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรองต่อเรียบพาสี	676.00	ตร.ม.	450.00	120.00	304,200.00	81,120.00	385,320.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	325.00	ตร.ม.	532.00	181.00	172,900.00	58,825.00	231,725.00	
	ผ5	ผนังทำผิวเรียบ ตู้รางและเสื่อคงานตกแต่งภายใน	502.00	ตร.ม.	77.00	70.00	38,654.00	35,140.00	73,794.00	
	ผ6	ผนังกรุ CLADDING	379.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	779,700.00	203,400.00	983,100.00	
	ผ7	ผนังผิวฉาบปูนเรียบพาสี	589.00	ตร.ม.	77.00	82.00	45,353.00	48,298.00	93,651.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	197.00	ตร.ม.	310.00	166.00	61,070.00	32,702.00	93,772.00	
	ผ11	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเหล่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตลอดแนวดิ่งฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบพาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12	กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14	ผนังกรุไม้สัดแนว หนา 6 มม. โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีชา หนา 6 มม.	7.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	42,875.00	3,150.00	46,025.00	
	P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเหล่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นยิปซั่มกันชื้น หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	
	P2	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเหล่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ก่อนวงราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ล. ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ ..... กรรมการ
๓. ลงชื่อ ..... กรรมการ
๔. ลงชื่อ ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P3	หนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงแคร่เหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	
	P4	หนังลอนกรีตเสือก ติดตั้งโครงแคร่เหล็ก เบอร์ 24 ยึดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ขาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P5	หนังลอนกรีตเสือก ขาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	
	P6	หนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงแคร่เหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	
2.12.4	งานบัวซิงหนัง									
	B1	บัวซิงหนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	39.00	ม.	25.00	20.00	975.00	780.00	1,755.00	
	B2	บัวซิงหนังกระเบื้องเซรามิค สูง 10 ซม.	359.00	ม.	120.00	50.00	43,080.00	17,950.00	61,030.00	
	B3	บัวซิงหนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	บัวซิงหนัง อุดกแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	อยู่ในงานตกแต่งภายใน
2.12.5	งานฝ้าเพดาน									
	C1	ฝ้าเพดานห้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	16.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,312.00	1,312.00	
	C2	ฝ้าเพดานห้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าโลหะ ขาบรอยต่อเรียบทาสี	766.00	ตร.ม.	240.00	75.00	183,840.00	57,450.00	241,290.00	
	C5	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าโลหะ ขาบรอยต่อเรียบทาสี	147.00	ตร.ม.	270.00	75.00	39,690.00	11,025.00	50,715.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเสนอ เมื่อ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C6	ตู้อลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	ตู้เหล็กแผ่นเคลือบสีลายไม้	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในแบบขยายตู้ลายไม้
	CLB-1	ตู้เหล็ก COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อขอบด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	
	CLB-2	ตู้เหล็กบิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขอบอลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	
2.12.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	71,295.00	9,000.00	80,295.00	
	-	ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	-	ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	-	ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	67,386.00	3,000.00	70,386.00	
	-	ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,734.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	340,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	82,979.00	19,122.00	82,979.00	19,122.00	102,101.00	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	269,155.00	72,430.00	341,585.00	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	50,969.00	13,736.00	50,969.00	13,736.00	64,705.00	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	404,265.00	106,305.00	510,570.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	55,263.00	14,336.00	106,526.00	28,672.00	135,198.00	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	109,908.00	28,880.00	138,788.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,455.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,651.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	84,920.00	19,628.00	84,920.00	19,628.00	104,548.00	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,340.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	177,130.00	47,505.00	224,635.00	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	61,516.00	17,801.00	61,516.00	17,801.00	79,317.00	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	43,318.00	11,892.00	43,318.00	11,892.00	55,210.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาประเทศ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาจาก ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	67,506.00	18,056.00	85,562.00	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	39,991.00	10,949.00	39,991.00	10,949.00	50,940.00	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	152,789.00	14,000.00	166,789.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	110,457.00	9,000.00	119,457.00	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	125,682.00	12,000.00	137,682.00	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	56,064.00	7,800.00	56,064.00	7,800.00	63,864.00	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,089.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	51,264.00	6,600.00	51,264.00	6,600.00	57,864.00	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	78,312.00	3,500.00	78,312.00	3,500.00	81,812.00	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	47,250.00	5,000.00	47,250.00	5,000.00	52,250.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งรายการ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	36,750.00	3,000.00	110,250.00	9,000.00	119,250.00	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,939.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	6,000.00	500.00	12,000.00	1,000.00	13,000.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,507.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	28.00	ชุด	9,082.00	-	254,296.00	-	254,296.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	28.00	ชุด	30,600.00	-	856,800.00	-	856,800.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,344.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม รุ่น AW45 ห้องเอนกประสงค์ รายละเอียดตามแบบ AR - DE -05	1.00	ชุด	289,626.00	202,116.00	289,626.00	202,116.00	491,742.00	
	- ประตู WD6 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	12,065.00	2,195.00	108,585.00	19,755.00	128,340.00	
2.12.7	งานทาสี								
	- สี คนิง ภายในอาคาร	3,812.00	ตร.ม.	45.00	28.00	171,540.00	106,736.00	278,276.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตอนที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ราคากลางเลขที่ เมื่อวันที่ สิงหาคม กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สี หนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	1,012.00	ตร.ม.	45.00	28.00	45,540.00	28,336.00	73,876.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.12.8	งานอุขลัดพื่นและอุปกรณ์								
	งานอุขลัดพื่นและอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	5,100.00	450.00	5,100.00	450.00	5,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	797.00	-	797.00	-	797.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ขาใส่กระดาษชำระ ชนิดยาติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ชาย-หญิง	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ขาใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	1.00	ชุด	459.00	35.00	459.00	35.00	494.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งรายการ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อากาบน้ำอะคริลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสั้น	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	16,110.00	-	16,110.00	-	16,110.00	
	งานสุขสัมฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	6,500.00	450.00	13,000.00	900.00	13,900.00	
	- ฝักบัวก๊วโถชักโครก	2.00	ชุด	5,500.00	-	11,000.00	-	11,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	2.00	ชุด	594.00	-	1,188.00	-	1,188.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบผึ้ง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	648.00	-	1,296.00	-	1,296.00	
	- หัวน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- ไกปัดสายชำระพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฝักบัวก๊วโถปัดสายชำระ	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายชีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดพระติดผนัง	2.00	ชุด	207.00	120.00	414.00	240.00	654.00	
	- ศึกบัวอาบน้ำ +วาวล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ร้อน-จาก	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปล่องระบายอากาศ ศสล. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปล่องสุขภัณฑ์ ศสล.กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ท้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ท่อปล่องสุขภัณฑ์ ศสล. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 200 มม.	3.00	ม.	720.00	830.00	2,160.00	2,490.00	4,650.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	9.00	ชุด	6,500.00	450.00	58,500.00	4,050.00	62,550.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	9.00	ชุด	5,500.00	-	49,500.00	-	49,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	3,045.00	450.00	15,225.00	2,250.00	17,475.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	5.00	ชุด	7,920.00	-	39,600.00	-	39,600.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ สิงหา คุณภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ก่อแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบตั้ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบแขวน	5.00	ชุด	459.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	783.00	-	3,915.00	-	3,915.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขนาด 16"	5.00	ชุด	153.00	-	765.00	-	765.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	34,200.00	450.00	136,800.00	1,800.00	138,600.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมอยู่ในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	9.00	ชุด	340.00	35.00	4,860.00	315.00	5,175.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดลอยติดผนัง	9.00	ชุด	630.00	70.00	5,670.00	630.00	6,300.00	
	- สีกบัวยาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	441.00	70.00	882.00	140.00	1,022.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	4.95	ม.	3,000.00	350.00	14,836.22	1,730.89	16,567.11	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	4.00	ชุด	1,000.00	70.00	4,000.00	280.00	4,280.00	
	- กระดาษสักกลิ่นมีดีดเปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำผสม	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	14.00	ชุด	252.00	35.00	3,528.00	490.00	4,018.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตารางราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อปลกาน์เลอร์ กสล.กรุทินแกรนิตค่าชิน กว้าง600 มม.	4.95	ม.	3,000.00	1,855.00	14,854.63	9,185.11	24,039.75	
	- ท่อปลกลังสุขภัณฑ์ กสล.กรุทินแกรนิตค่าชิน กว้าง 200 มม.	12.57	ม.	720.00	830.00	9,047.42	10,429.66	19,477.08	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	10.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	145,000.00	25,000.00	170,000.00	
	- เครื่องป้ายมือยัดไนมิติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,500.00	120.00	4,500.00	120.00	4,620.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังพร้อมกระจก	4.00	ชุด	3,300.00	200.00	13,200.00	800.00	14,000.00	
	- ราวทรงตัวไอบีสสาธารณะ	1.00	ชุด	9,423.00	105.00	9,423.00	105.00	9,528.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วไอซักโครส	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในหน่วยงาน
	- ที่ตั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดแขวนติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกบัวอาบน้ำ	-	ชุด	735.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	533.80	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- คอแขวงสักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำตื้น	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เดอร์ กสล. กรุทินเลเกรนิลล์เซ็น กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสูงนันท์ กสล.กรุทินเลเกรนิลล์เซ็น กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- โถงน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษซับมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องแปรงมืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	155.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดสะพัดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นพีวีซีพับเปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำผสม	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอเนกประสงค์ พระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ที่นวมราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เดอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำขัดเงา กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เดอร์ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัดเงา กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- รางรับตะแกรงกัน H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- รางรับตะแกรงกัน H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ตักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีจั้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหามินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหามินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาลอยตัว เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลาสเตอร์ คสล. กรุทึนแกรนิตดำจีน กว้าง 60ซ.ม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	12,000.00	450.00	36,000.00	1,350.00	37,350.00	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	3.00	ชุด	15,300.00	200.00	45,900.00	600.00	46,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	3.00	ชุด	12,000.00	450.00	36,000.00	1,350.00	37,350.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	3.00	ชุด	8,010.00	200.00	24,030.00	600.00	24,630.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบยกค	3.00	ชุด	459.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	783.00	-	2,349.00	-	2,349.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	3.00	ชุด	153.00	-	459.00	-	459.00	
	- สายชีดชำระ	3.00	ชุด	540.00	35.00	1,620.00	105.00	1,725.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	3.00	ชุด	630.00	70.00	1,890.00	210.00	2,100.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- คอแกงอัดกลิ่นมีกันเปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำผสม	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	6.00	ชุด	252.00	35.00	1,512.00	210.00	1,722.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝ้ายปาสซ่าอุตสาหกรรม กสก.กรุยินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องปาโมอัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	2.00	ชุด	2,835.00	105.00	5,670.00	210.00	5,880.00	
	- ราวจับคนพิการ H2	3.00	ชุด	787.50	70.00	2,362.50	210.00	2,572.50	
	- ราวจับคนพิการ H3	6.00	ชุด	1,813.50	105.00	10,881.00	630.00	11,511.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	1.83	ม.	3,000.00	350.00	5,591.24	641.81	6,143.06	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถชนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	3.00	ชุด	7,000.00	450.00	21,000.00	1,350.00	22,350.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	3.00	ชุด	945.00	450.00	2,835.00	1,350.00	4,185.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดผนัง สำหรับโถชนกประสงค์	3.00	ชุด	621.00	70.00	1,863.00	210.00	2,073.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	3.00	ชุด	796.50	-	2,389.50	-	2,389.50	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	3.00	ชุด	459.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	783.00	-	2,349.00	-	2,349.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีจิ้นปิด	3.00	ชุด	270.00	75.00	810.00	225.00	1,035.00	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	3.00	ชุด	252.00	35.00	756.00	105.00	861.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	3.00	ชุด	153.00	-	459.00	-	459.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีจิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณิตพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชุดแบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาถอดถอย เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานหอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	2.00	ม.	412.00	500.00	824.00	1,000.00	1,824.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	3.00	ตร.ม	285.00	158.00	855.00	474.00	1,329.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	20.00	ชุด	4,640.00	300.00	92,800.00	6,000.00	98,800.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	2,665.00	450.00	15,990.00	2,700.00	18,690.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	20.00	ชุด	1,098.00	150.00	21,960.00	3,000.00	24,960.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	796.50	-	4,779.00	-	4,779.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบลด	26.00	ชุด	459.00	-	11,934.00	-	11,934.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	26.00	ชุด	713.00	100.00	18,538.00	2,600.00	21,138.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	26.00	ชุด	252.00	35.00	6,552.00	910.00	7,462.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	26.00	ชุด	153.00	-	3,978.00	-	3,978.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรุหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	18.00	ม.	8,071.00	1,394.00	145,278.00	25,092.00	170,370.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	3.00	ชุด	270.00	75.00	810.00	225.00	1,035.00	
	- ชุดประตูสำเร็จรูป ห้องแต่งตัว	5.00	ชุด	13,900.00	750.00	69,500.00	3,750.00	73,250.00	
	- ขอแขวนผ้า (ห้องแต่งตัว)	5.00	ชุด	280.00	65.00	1,400.00	325.00	1,725.00	
	- ชุดกระจกสำเร็จรูปห้องแต่งตัว ขนาด 0.60*1.20 ม.	5.00	ชุด	960.00	150.00	4,800.00	750.00	5,550.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B2 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	5,340.00	450.00	10,680.00	900.00	11,580.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคาตามรายการของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมกะโถโถปัสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	2.09	ม.	3,000.00	350.00	6,263.58	730.75	6,994.33	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	55.00	2,000.00	110.00	2,110.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ท่อปล่องระบายอากาศ คสล. กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 600 มม.	2.10	ม.	3,000.00	1,855.00	6,298.17	3,894.37	10,192.53	
	- ท่อปล่องสุขภัณฑ์ คสล. กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 200 มม.	2.74	ม.	720.00	830.00	1,971.48	2,272.68	4,244.16	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	2.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	29,000.00	5,000.00	34,000.00	
	รวมราคา งานตกแต่งภายใน ชั้น 5					**10,514,865.19**	**2,844,377.50**	**13,359,246.69**	
2.13	**งานตกแต่งภายใน ชั้น 5M**								
2.13.1	**งานผิวพื้นสำเร็จ**								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันเรียบล้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	3,610.00	198.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาของวัน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไล้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	526.00	222.00	-	-	-	
	F3	พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4	พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไล้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	
	F6	พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7	พื้นทำผิวขัดมัน	31.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,542.00	2,542.00	
	F8	พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานฉีโอ ระ-1
	F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11	พื้นทาสีน้ำมัน	903.00	ตร.ม.	115.00	65.00	103,845.00	58,695.00	162,540.00	
	F12	พื้นปูทับด้วยหินย่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13	พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14	พื้นหรือส่วนของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กยื่นออกนอกแนวเสาภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15	พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแต่งพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	934.00	ตร.ม.	113.00	61.00	105,542.00	56,974.00	162,516.00	
2.13.2	งานผนัง									
	- อิฐมอญก่อ หนา 7 ซม.		282.00	ตร.ม.	136.00	80.00	38,352.00	22,560.00	60,912.00	
	- อิฐมอญก่อ 2 ชั้น		219.00	ตร.ม.	272.00	160.00	59,568.00	35,040.00	94,608.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น		-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น		-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔ ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เสาสั้นกับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.		145.85	ม.	186.00	78.00	27,128.84	11,376.61	38,505.46	
	- เสาสั้นกับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.		187.81	ม.	141.00	44.00	26,481.49	8,263.73	34,745.22	
2.13.3	งานผิวผนังสำเร็จ									
	ผ1	ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	585.00	ตร.ม.	77.00	82.00	45,045.00	47,970.00	93,015.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	ผ5	ผนังทำผิวเรียบ ลูวาหยะเยียงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6	ผนังกรุ CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	ผ7	ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	224.00	ตร.ม.	77.00	82.00	17,248.00	18,368.00	35,616.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	ผ11	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงตร่างเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุ ตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วย แผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12	กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14	ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงตร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.ฯ ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีชา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	
	P2	ผนังกระจกเวิคบล็อค ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	
	P4	ผนังกระจกเวิคบล็อค ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P5	ผนังกระจกเวิคบล็อค ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	
	P6	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	
2.13.4	งานบัวปิดผนัง									
	B1	บัวปิดผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	31.00	ม.	25.00	20.00	775.00	620.00	1,395.00	
	B2	บัวปิดผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 10 ซม.	-	ม.	120.00	50.00	-	-	-	
	B3	บัวปิดผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	บัวปิดผนัง อลูกฟูกส่งตายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	อยู่ในงานส่งตายใน
2.13.5	งานฝ้าเพดาน									
	C1	ฝ้าเพดานห้องพื้นโครงสร้างแผ่นซีเมนต์เรียบ	936.00	ตร.ม.	-	82.00	-	76,752.00	76,752.00	
	C2	ฝ้าเพดานห้องพื้นโครงสร้างแผ่นซีเมนต์เรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชิ้นแบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	
	C5	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6	ฝ้าอลูมิเนียมแบบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1	ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	[illegible]
	CLB-2	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	[illegible]
2.13.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	-	ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	-	ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่าบวกราคาของงาน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,664.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,086.00	28,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,079.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,257.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
เทบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,508.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	55,124.00	4,000.00	59,124.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,550.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชื่อแบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,264.00	6,600.00	153,792.00	19,800.00	173,592.00	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคาลงวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกระดับที่
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตามรายการก่อสร้าง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ก่อสร้าง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,795.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,375.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดปูลีกหน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดปูลีกหน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดปูลีกหน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดปูลีกหน้าต่าง AW-B1.1	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานพื้บ AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานพื้บ AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานพื้บ AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานพื้บ AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ที่ทำขึ้นราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.13.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	808.00	ตร.ม.	45.00	28.00	36,360.00	22,624.00	58,984.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	26.00	ตร.ม.	45.00	28.00	1,170.00	728.00	1,898.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.13.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบผึ้ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายชิดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ + วาวล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ร้อน-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีกั้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวัวเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- ราวัวเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ขาตรายาบน้ำยะคลีนิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขลักษณะและอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบสด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดฉาบสีลงผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ร้อน-จาก	-	ชุด	1,235.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	145.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.80 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- คะแกงล็อกชิ้นมีกั้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำผสม	-	ชุด	345.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระพร้อมฝังขอบแบบในในหนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องปาเมืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบลึก	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

เบย ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาอ้างอิง เมื่อวันที่ เสาร์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่ตั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะฝังผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาติดผนังรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีจุกปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายเปิดเรียบ กสล. กรุหินขอบรนิลสำเร็จ กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพระเกี้ยรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสุขภัณฑ์ คสล.อุปกรณ์ครบชุด ขนาด 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องปั่นเบียดัดโนมิดี	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่ตั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดขายติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชิ้นแบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคาลงวัน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเลื่อ	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อรับคานล์เดอร์ คสล. อรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	5,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ที่ยันหลังสุขภัณฑ์ คสล.อรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ท้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องล้างตะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือล่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับล่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับล่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีล่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	155.00	-	-	-	-	
	- สายชีพชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผิดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวสายน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- คอแกรงล็อกกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อประปาแรงดันสูง คสล. อุรุทินแอกรนิลต่ำจืน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อประปาแรงดันสูง คสล.อุรุทินแอกรนิลต่ำจืน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- รางรับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- รางรับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

ชื่อของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ที่ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน อุดมาทิตย์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ตักตัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- คอนโทรลตักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิตสีเทา กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและฉุกเฉินพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แถบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขลักษณะและอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดเซาะผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	785.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผิดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นชนิดฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อน้ำหลังสุขลักษณะ คสล. ครุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ 83	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- รางรับคนทิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- รางรับคนทิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถอนามประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกสนัวก้านปัดติดผนัง สำหรับโถอนามประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	756.50	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สะแกรงดักกลิ่นมีกันปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น SM					**903,756.34**	**403,313.34**	**1,307,069.68**	
2.14	**งานสถาปัตยกรรม ชั้น 6**								
2.14.1	**งานผิวพื้นสำเร็จ**								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโล้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	545.00	ตร.ม.	526.00	222.00	286,670.00	120,990.00	407,660.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโล้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	63.00	ตร.ม.	589.00	222.00	37,107.00	13,986.00	51,093.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F7	พื้นทำผิวขัดมัน	41.00	ตร.ม.	-	82.00	-	3,362.00	3,362.00	
	F8	พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานพื้น โถ ชั้น 1
	F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	84.00	ตร.ม.	355.00	158.00	29,820.00	13,272.00	43,092.00	
	F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11	พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12	พื้นปูทับหน้าหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13	พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14	พื้นเหนือส่วนของโครงสร้างคูวาดอะเสียงงานผลิตส่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15	พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	3,090.19	ตร.ม.	113.00	61.00	349,191.47	188,501.59	537,693.06	
2.14.2	งานผนัง									
	-	อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	4,150.00	ตร.ม.	136.00	80.00	564,400.00	332,000.00	896,400.00	
	-	อิฐบล็อก 2 ชั้น	545.00	ตร.ม.	272.00	160.00	148,240.00	87,200.00	235,440.00	
	-	อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	687.00	ตร.ม.	298.00	89.00	204,726.00	61,143.00	265,869.00	
	-	อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	84.00	ตร.ม.	596.00	167.00	50,064.00	14,028.00	64,092.00	
	-	เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	418.91	ม.	120.00	62.00	50,269.68	25,972.67	76,242.35	
	-	เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	3,221.44	ม.	79.00	44.00	254,493.92	141,743.45	396,237.37	
2.14.3	งานผิวผนังสำเร็จ									
	ผ1	ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	232.00	ตร.ม.	77.00	82.00	17,864.00	19,024.00	36,888.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	2,400.00	ตร.ม.	77.00	82.00	184,800.00	196,800.00	381,600.00	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชื่อแบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่าวัสดุราคาอ้างอิง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบเสมอ	550.00	ตร.ม.	450.00	120.00	247,500.00	66,000.00	313,500.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	338.00	ตร.ม.	532.00	181.00	179,816.00	61,178.00	240,994.00	
	ผ5	ผนังทำผิวเรียบ ลูกฉลุลายเพื่อความสวยงามตกแต่งภายใน	639.00	ตร.ม.	77.00	70.00	49,203.00	44,730.00	93,933.00	
	ผ6	ผนังกรุ CLADDING	345.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	793,500.00	207,000.00	1,000,500.00	
	ผ7	ผนังผิวฉาบปูนเรียบเสมอ	609.00	ตร.ม.	77.00	82.00	46,893.00	49,938.00	96,831.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	307.00	-	-	-	
	ผ10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	195.00	ตร.ม.	310.00	166.00	60,450.00	32,370.00	92,820.00	
	ผ11	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเหล็กรูปพรรณ เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุแผ่นกั้นรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบเสมอ	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12	กระจกอลูมิเนียมสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14	ผนังกรุไม้อัดลาย หนา 6 มม. โครงคร่าไม้ลิ้นเข้าร่อง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.ฯ ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีชา หนา 6 มม.	7.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	42,875.00	3,150.00	46,025.00	
	ป1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นยิปซั่ม หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	[illegible]

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P2	ผนังคอนกรีตบล็อค ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	350.00	-	-	-	
	P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	
	P4	ผนังคอนกรีตบล็อค ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P5	ผนังคอนกรีตบล็อค ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	
	P6	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	350.00	-	-	-	
2.14.4	งานบัวพื้นผนัง									
	B1	บัวพื้นผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	41.00	ม.	25.00	20.00	1,025.00	820.00	1,845.00	
	B2	บัวพื้นผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 10 ซม.	328.00	ม.	120.00	50.00	39,360.00	16,400.00	55,760.00	
	B3	บัวพื้นผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	บัวพื้นผนัง อุดรอยต่อภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	อยู่ในงานต่อเนื่องภายใน
2.14.5	งานฝ้าเพดาน									
	C1	ฝ้าเพดานโครงพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	16.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,312.00	1,312.00	
	C2	ฝ้าเพดานโครงพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	748.00	ตร.ม.	240.00	75.00	179,520.00	56,100.00	235,620.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแสดที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C5	ตีแผ่นอีปอกซี่ชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงแคร่โลหะ งานรองต่อเวียนขาสี	150.00	ตร.ม.	270.00	75.00	40,500.00	11,250.00	51,750.00	
	C6	ตีกลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	ตีแผ่นลอนแต่ง ดูรายละเอียดงานลอนแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานลอนแต่งภายใน
	CLB-1	ตีแผ่นลาม COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงแคร่เหล็กอบสังกะสี เบอร์ 24 รองต่อชิดตัวซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รายละเอียดดังแบบ
	CLB-2	ตีแผ่นอีปอกซี่บอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงแคร่เหล็กอบสังกะสี เบอร์ 24 งานรองต่อเรียบ ขาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รายละเอียดดังแบบ
2.14.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รายละเอียดดังแบบ
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รายละเอียดดังแบบ
	-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รายละเอียดดังแบบ
	-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รายละเอียดดังแบบ
	-	ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รายละเอียดดังแบบ
	-	ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	71,295.00	9,000.00	80,295.00	
	-	ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	-	ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	-	ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่ดินมีจำนวน 1 ชุด

ก่อนวันราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	67,386.00	3,000.00	70,386.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,734.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	51,952.00	14,206.00	66,158.00	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	82,979.00	19,122.00	82,979.00	19,122.00	102,101.00	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	215,324.00	57,944.00	273,268.00	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	50,969.00	13,736.00	50,969.00	13,736.00	64,705.00	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	404,265.00	106,305.00	510,570.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอธิบดีพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	53,263.00	14,336.00	106,526.00	28,672.00	135,198.00	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	109,908.00	28,880.00	138,788.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	84,920.00	19,628.00	84,920.00	19,628.00	104,548.00	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	14,602.00	4,679.00	14,602.00	4,679.00	19,281.00	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	141,704.00	38,004.00	179,708.00	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาวชิราลงกรณ

หัวของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาคลอง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	61,516.00	17,801.00	61,516.00	17,801.00	79,317.00	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	43,318.00	11,892.00	43,318.00	11,892.00	55,210.00	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	101,259.00	27,084.00	128,343.00	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	130,962.00	12,000.00	142,962.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	73,638.00	6,000.00	79,638.00	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	125,682.00	12,000.00	137,682.00	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	56,064.00	7,800.00	56,064.00	7,800.00	63,864.00	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	51,264.00	6,600.00	102,528.00	13,200.00	115,728.00	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,487.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,520.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	118,964.00	4,000.00	118,964.00	4,000.00	122,964.00	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	78,312.00	3,500.00	78,312.00	3,500.00	81,812.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคาตลาด เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	47,250.00	5,000.00	47,250.00	5,000.00	52,250.00	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,750.00	3,000.00	36,750.00	3,000.00	39,750.00	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,388.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,761,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,012.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	128,000.00	12,000.00	140,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	6,000.00	500.00	12,000.00	1,000.00	13,000.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและศัลยกรรมระบบสมอง

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาดลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	28.00	ชุด	9,082.00	-	254,296.00	-	254,296.00	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	28.00	ชุด	30,600.00	-	856,800.00	-	856,800.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-30' รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	48,835.00	-	97,670.00	-	97,670.00	
	- ประตูบานเลื่อน AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน รุ่น AW45 ห้องชมสประสงค์ รายละเอียดตามแบบ AR - DE -05	1.00	ชุด	289,626.00	202,116.00	289,626.00	202,116.00	491,742.00	
	- ประตู WD6 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	12,065.00	2,195.00	108,585.00	19,755.00	128,340.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชุดแบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคาลงวัน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.14.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	3,587.00	ตร.ม.	45.00	28.00	161,415.00	100,436.00	261,851.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	997.00	ตร.ม.	45.00	28.00	44,865.00	27,916.00	72,781.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.14.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	5,100.00	450.00	5,100.00	450.00	5,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	797.00	-	797.00	-	797.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผิวผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- ฝักบัวสายน้ำ +วาล์วปิด-เปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- สะแตนเลสดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณิตพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	1.00	ชุด	459.00	35.00	459.00	35.00	494.00	
	- ฉากอาบน้ำชนิดแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสั้น	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	16,110.00	-	16,110.00	-	16,110.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	6,500.00	450.00	13,000.00	900.00	13,900.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	2.00	ชุด	5,500.00	-	11,000.00	-	11,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	2.00	ชุด	594.00	-	1,188.00	-	1,188.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบลึก	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	648.00	-	1,296.00	-	1,296.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดแขวนผิวผนัง	2.00	ชุด	207.00	120.00	414.00	240.00	654.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งรายการต่าง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,235.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	5,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงสักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลาน์เลอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อประดับสุขภัณฑ์ คสล. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 200 มม.	3.00	ม.	720.00	830.00	2,160.00	2,490.00	4,650.00	
	- ท้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,300.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระพร้อมตลับชนิดแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	9.00	ชุด	6,500.00	450.00	58,500.00	4,050.00	62,550.00	
	- ฝชักโครก	9.00	ชุด	5,500.00	-	49,500.00	-	49,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	3,045.00	450.00	15,225.00	2,250.00	17,475.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งรายการ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	5.00	ชุด	7,920.00	-	39,600.00	-	39,600.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	459.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	783.00	-	3,915.00	-	3,915.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	5.00	ชุด	153.00	-	765.00	-	765.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	34,200.00	450.00	136,800.00	1,800.00	138,600.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมอยู่ในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	9.00	ชุด	540.00	35.00	4,860.00	315.00	5,175.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดระดับคลังง	9.00	ชุด	630.00	70.00	5,670.00	630.00	6,300.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	441.00	70.00	882.00	140.00	1,022.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,550.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	4.95	ม.	3,000.00	350.00	14,836.22	1,730.89	16,567.11	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	4.00	ชุด	1,000.00	70.00	4,000.00	280.00	4,280.00	
	- ตะแกงดักกลิ่นสีขั้นบัด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเลี้ย	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	14.00	ชุด	252.00	35.00	3,528.00	490.00	4,018.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอเนกประสงค์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แถบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อประปาพีอีคอร์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	4.95	ม.	3,000.00	1,855.00	14,854.63	9,185.11	24,039.75	
	- ท่อประปาสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	12.57	ม.	720.00	830.00	9,047.42	10,429.66	19,477.08	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	10.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	145,000.00	25,000.00	170,000.00	
	- เครื่องปั่นผิดสัดไนมิติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องล้างขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,500.00	120.00	4,500.00	120.00	4,620.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	4.00	ชุด	3,300.00	200.00	13,200.00	800.00	14,000.00	
	- ราวทรงตัวโอบัสสาละขาย	1.00	ชุด	9,423.00	105.00	9,423.00	105.00	9,528.00	
	- หลืบช่องไฟ สูง 0.25 ม.	7.50	ม.	1,860.00	600.00	13,500.00	4,500.00	18,000.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฝัชชวาล์วไอซิกโตรก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบตัง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยาวติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ดักกลิ่นสี่	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลาน์เลอร์ คสล. กรุทินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปลาน์ลูซอัลซ์ คสล.กรุทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องล้างทะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเมื่อ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดสะดิดหนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ศีรษะอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ขี้แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหะเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

จ. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลอกไกล์เดอร์ คสล. ฝาปิดแผ่นเหล็กลำเรียบ กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปลอกสัญญาณไฟ คสล.ฝาปิดแผ่นเหล็กลำเรียบ กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขสัญญาและอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดตั้งเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีกั้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	3.00	ชุด	12,000.00	450.00	36,000.00	1,350.00	37,350.00	
	- ฝชักชำระอัตโนมัติ	3.00	ชุด	15,320.00	200.00	45,960.00	600.00	46,560.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	3.00	ชุด	12,000.00	450.00	36,000.00	1,350.00	37,350.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	3.00	ชุด	8,010.00	200.00	24,030.00	600.00	24,630.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	3.00	ชุด	459.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	783.00	-	2,349.00	-	2,349.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	3.00	ชุด	153.00	-	459.00	-	459.00	
	- สายฉีดชำระ	3.00	ชุด	540.00	35.00	1,620.00	105.00	1,725.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	3.00	ชุด	630.00	70.00	1,890.00	210.00	2,100.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีกั้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
หัวข้อโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	6.00	ชุด	252.00	35.00	1,512.00	210.00	1,722.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ข้อปรับฉากสุขภัณฑ์ ยี่ห้อ กรุงธนสังคราฯ ขนาด 200 มม.	1.22	ม.	500.00	80.00	608.20	97.31	705.51	
	- เครื่องปาปืออัดไนอิฟี	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ปี่เปลี่ยนตัวล้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- รางจับคนพิการ H1	2.00	ชุด	2,835.00	105.00	5,670.00	210.00	5,880.00	
	- รางจับคนพิการ H2	3.00	ชุด	787.50	70.00	2,362.50	210.00	2,572.50	
	- รางจับคนพิการ H3	6.00	ชุด	1,813.50	105.00	10,881.00	630.00	11,511.00	
	- ระดับมือ สูง 1.00 ม.	1.83	ม.	3,000.00	350.00	5,501.24	641.81	6,143.06	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถชักประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	3.00	ชุด	7,000.00	450.00	21,000.00	1,350.00	22,350.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	3.00	ชุด	945.00	450.00	2,835.00	1,350.00	4,185.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดผนัง สำหรับโถชักประสงค์	3.00	ชุด	621.00	70.00	1,863.00	210.00	2,073.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	3.00	ชุด	796.50	-	2,389.50	-	2,389.50	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบลด	3.00	ชุด	459.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	783.00	-	2,349.00	-	2,349.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	3.00	ชุด	270.00	75.00	810.00	225.00	1,035.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	3.00	ชุด	252.00	35.00	756.00	105.00	861.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	3.00	ชุด	153.00	-	459.00	-	459.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอเนกประสงค์

ที่ตั้งโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- งานพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	2.00	ม.	412.00	500.00	824.00	1,000.00	1,824.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	2.00	ตร.ม	285.00	158.00	570.00	316.00	886.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	21.00	ชุด	4,640.00	300.00	97,440.00	6,300.00	103,740.00	
	- อ่างล้างมือแบบคีนเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	2,665.00	450.00	15,990.00	2,700.00	18,690.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	21.00	ชุด	1,098.00	150.00	23,058.00	3,150.00	26,208.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	796.50	-	4,779.00	-	4,779.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบลด	27.00	ชุด	459.00	-	12,393.00	-	12,393.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	27.00	ชุด	713.00	100.00	19,251.00	2,700.00	21,951.00	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	27.00	ชุด	252.00	35.00	6,804.00	945.00	7,749.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	27.00	ชุด	153.00	-	4,131.00	-	4,131.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรุหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	19.00	ม.	8,071.00	1,394.00	153,349.00	26,486.00	179,835.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	3.00	ชุด	270.00	75.00	810.00	225.00	1,035.00	
	- ชุดประตูสำเร็จรูป ห้องแต่งตัว	5.00	ชุด	13,900.00	750.00	69,500.00	3,750.00	73,250.00	
	- ขอแขวนผ้า (ห้องแต่งตัว)	5.00	ชุด	280.00	65.00	1,400.00	325.00	1,725.00	
	- ชุดกระจกสำเร็จรูปห้องแต่งตัว ขนาด 0.60*1.20 ม.	5.00	ชุด	960.00	150.00	4,800.00	750.00	5,550.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแสดงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคาทองถิ่น เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขลักษณะและอุปกรณ์ TYPE D2 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	5,340.00	450.00	10,680.00	900.00	11,580.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมกับโถปัสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	2.09	ม.	3,000.00	350.00	6,263.58	730.75	6,994.33	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	55.00	2,000.00	110.00	2,110.00	
	- ตักน้ำเลี้ย	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ท่อประปาพีวีซี ชสล. กรุฝังแนวชนิดสำเร็จ กว้าง 600 มม.	2.10	ม.	3,000.00	1,855.00	6,298.17	3,894.37	10,192.53	
	- ท่อประปาสุขภัณฑ์ ชสล. กรุฝังแนวชนิดสำเร็จ กว้าง 200 มม.	2.74	ม.	720.00	830.00	1,971.48	2,272.68	4,244.16	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	2.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	29,000.00	5,000.00	34,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 6						**10,322,075.01**	**2,803,751.30**	**13,125,826.31**	
2.15	**งานสถาปัตยกรรม ชั้น 6M**									
2.15.1	**งานผิวพื้นส่วนใน**									
	F1	พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันเสดับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	526.00	222.00	-	-	-	
	F3	พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	175.00	82.00	-	-	-	
	F4	พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	
	F6	พื้นผสมน้ำยากันซึม	116.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7	พื้นทำผิวขัดมัน	31.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,542.00	2,542.00	
	F8	พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานปั้นโต ชั้น1
	F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11	พื้นหาสีน้ำมัน	923.00	ตร.ม.	115.00	65.00	106,145.00	59,995.00	166,140.00	
	F12	พื้นปูทับหน้าหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13	พื้นปูไม้ทึบ ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14	พื้นเหลือส่วนของโครงสร้างคูราและเตือดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15	พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแต่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,070.00	ตร.ม.	113.00	61.00	120,910.00	65,270.00	186,180.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
หัวข้อโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.15.2	งานผนัง									
	-	อิฐมอญก่อ หนา 7 ซม.	262.00	ตร.ม.	136.00	80.00	35,632.00	20,960.00	56,592.00	
	-	อิฐมอญก่อ 2 ชั้น	237.00	ตร.ม.	272.00	160.00	64,464.00	37,920.00	102,384.00	
	-	อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	-	อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	
	-	เสาอิฐ/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	157.84	ม.	120.00	62.00	18,941.04	9,786.20	28,727.24	
	-	เสาอิฐ/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	174.99	ม.	79.00	44.00	13,784.87	7,677.65	21,462.52	
2.15.3	งานผิวผนังสำเร็จ									
	ผ1	ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2	ผนังตกแต่งผิวสลัด หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	598.00	ตร.ม.	77.00	82.00	46,046.00	49,036.00	95,082.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	ผ5	ผนังทำผิวเรียบ ตู้รางระเบียงงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6	ผนังกรุ CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	ผ7	ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	224.00	ตร.ม.	77.00	82.00	17,248.00	18,368.00	35,616.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	510.00	166.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่ตอบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผ11	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุ และกั้นห้องอื่น X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วย แผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12	กระจกสามัญสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14	ผนังครุไม้ยัดยาง หนา 6 มม. โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีชา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นยิปซั่ม หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	[illegible]
	P2	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุ ด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	[illegible]
	P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	[illegible]
	P4	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	[illegible]
	P5	ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	[illegible]
	P6	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	[illegible]
2.15.4	งานบัวซิงผนัง									
	B1	บัวซิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	31.00	ม.	25.00	20.00	775.00	620.00	1,395.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B2	บัวเชิงหนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	-	ม.	120.00	50.00	-	-	-	
	B3	บัวเชิงหนังหินอ่าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	บัวเชิงหนัง ลูกแก่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	อยู่ในงานตกแต่งภายใน
2.15.5	งานสีทาผนัง									
	C1	สีทาผนังห้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	1,070.00	ตร.ม.	-	82.00	-	87,740.00	87,740.00	
	C2	สีทาผนังห้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3	สีทาผนัง CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4	สีทาผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	
	C5	สีทาผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6	สีทาอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	สีทาผนังตกแต่ง ลูวานละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	อยู่ในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1	สีทาผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงคร่าวคลีบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อรีดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	
	CLB-2	สีทาผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าวคลีบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	
2.15.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจอมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคาของงาน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,634.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด

ต่ำกว่าราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,939.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,229.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,853.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิเรกเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,257.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,807.00	44,681.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	55,124.00	4,000.00	59,124.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ออกแบบก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ถ้านวมราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,264.00	6,600.00	153,792.00	19,800.00	173,592.00	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,487.00	4,640.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอนิสาพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD82 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,891.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ชื่อของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดปูลีกหน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดปูลีกหน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดปูลีกหน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดปูลีกหน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาวชิราลงกรณ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	อ้างอิง	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตูบานเปิดทึบ AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.15.7	งานทาสี								
	- สี สนัง ภายในอาคาร	822.00	ตร.ม.	45.00	28.00	36,990.00	23,016.00	60,006.00	
	- สี สนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี สีเทพลาย ภายในอาคาร	28.00	ตร.ม.	45.00	28.00	1,260.00	784.00	2,044.00	
	- สี สีเทพลาย ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.15.8	งานสุขลักษณะและอุปกรณ์								
	งานสุขลักษณะและอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแบบปกติ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	155.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผิวผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอนุสิตพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- คอนกรงตักอลูมิเนียมปิดปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคริลิคแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฝาชักวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดตั้งเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	504.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบลึก	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

เอกสาร ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายชีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยาวติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลากน์คอร์ คสล. ตรุทินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปลากน์สุขลักษณ์ คสล.ตรุทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษซีลนิยมพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	10,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขลักษณะอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขลักษณ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณิตพระเกียรติ

ส่วนของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดท็อปเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวติดโบย์ลิ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

สังกัดโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างานราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝักบัวสายอ่อนพร้อมขอแขวน	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปล่องระบายอากาศ สสส. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 600 มม.	-	ม.	5,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปล่องอุปกรณ์ สสส.กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานอุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบตัง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

สังกัดโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่ตั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผิดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นพื้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อประปาน์เดอร์ กสธ. กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อประปาสุขสันต์ กสธ.กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องฮังขยะแบบฝังบนผนังน์เดอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องปั๊มมืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิเรกเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบแคด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายชีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยาติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	5,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	95.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเลี้ยง	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคาคลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวตั่วปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลาน์เดอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปลาสังสุขลัษท์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขลัษท์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขลัษท์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบยกค	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	785.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผิวผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- คอแกรงสักกลิ่นมีขึ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเลี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสิริพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่าขนถ่ายทางลง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ยึดราวน์เลอร์ ทอย. อรุโรนแกรนิตสำเร็จ กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.59	70.00	-	-	-	
	งานสุขลักษณะและอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฝักชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบยกค	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะฝังผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเลี้ยง	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในหลังพระเกี้ยวดิ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชี่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาถอดงาน เมื่อวันที่ สิงหาคม กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อปลอดสูญญากาศ กสท.กรุทินแกรนิตดำขัน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามือดิจิตอล	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนสำลีก้อน	-	ชุด	33,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถเอนกประสงค์ + ฝาชักชาโถ	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับล่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบบาง	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 6M					**904,436.91**	**424,514.85**	**1,328,951.76**	
2.16	**งานสถาปัตยกรรม ชั้น 7**								
2.16.1	**งานผิวพื้นสำเร็จ**								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตได้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	570.00	ตร.ม.	526.00	222.00	299,820.00	126,540.00	426,360.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F3	พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4	พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	44.00	ตร.ม.	589.00	222.00	25,916.00	9,768.00	35,684.00	
	F6	พื้นผสมน้ำยากันซึม	27.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7	พื้นทำผิวขัดมัน	32.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,624.00	2,624.00	
	F8	พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	155.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได ร.1
	F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	154.00	ตร.ม.	355.00	158.00	54,670.00	24,332.00	79,002.00	
	F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11	พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12	พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13	พื้นปูไม้สีโอ๊ค ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14	พื้นหรือส่วนของโครงสร้างอุราและเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15	พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแต่งพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	3,257.24	ตร.ม.	113.00	61.00	368,068.12	198,691.64	566,759.76	
2.16.2	งานผนัง									
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.		2,971.00	ตร.ม.	136.00	80.00	404,056.00	237,680.00	641,736.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น		503.00	ตร.ม.	272.00	160.00	136,816.00	80,480.00	217,296.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น		829.00	ตร.ม.	298.00	89.00	247,042.00	73,781.00	320,823.00	
	- อิฐมอญแบบสี่แผ่น		40.00	ตร.ม.	596.00	167.00	23,840.00	6,680.00	30,520.00	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.		361.64	ม.	186.00	78.00	67,264.67	28,207.76	95,472.43	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เสาเข็ม/ทับหลัง สำหรับหนังก่อชิฐ 70 มม.		2,530.80	ม.	141.00	44.00	356,842.80	111,355.20	468,198.00	
2.16.3	งานผิวหนังสำเร็จ									
	ผ1	หนังก่อชิฐมอญ ผิวขาบปูนเรียบทาสี	410.00	ตร.ม.	77.00	82.00	31,570.00	33,620.00	65,190.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2	หนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ขาบปูนเรียบทาสี	3,635.00	ตร.ม.	77.00	82.00	279,895.00	298,070.00	577,965.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3	หนัง SMARTBOARD ขาบวอยต่อเรียบทาสี	464.00	ตร.ม.	450.00	120.00	208,800.00	55,680.00	264,480.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4	หนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	610.00	ตร.ม.	532.00	181.00	324,520.00	110,410.00	434,930.00	
	ผ5	หนังทำผิวเรียบ ตกแต่งและเข็นตงานตกแต่งภายใน	448.00	ตร.ม.	77.00	70.00	34,496.00	31,360.00	65,856.00	
	ผ6	หนังกรุ CLADDING	234.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	538,200.00	140,400.00	678,600.00	
	ผ7	หนังผิวขาบปูนเรียบทาสี	689.00	ตร.ม.	77.00	82.00	53,053.00	56,498.00	109,551.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8	หนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9	หนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10	หนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	200.00	ตร.ม.	310.00	166.00	62,000.00	33,200.00	95,200.00	
	ผ11	หนังคอนกรีตบล็อก พิดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุ ตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วย แผ่นซิปรั่นบอร์ด หนา 9 มม. ขาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	300.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12	กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13	หนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ขาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14	หนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.ล ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีชา หนา 6 มม.	7.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	42,875.00	3,150.00	46,025.00	

เขย ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำบลราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 ลายในกรุแผ่นยิปซั่ม หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	
	P2	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	
	P4	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟบรอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. งานเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P5	ผนังคอนกรีตบล็อก งานเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	
	P6	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	
2.16.4	งานบัวปิดผนัง									
	B1	บัวปิดผนังหาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	32.00	ม.	25.00	20.00	800.00	640.00	1,440.00	
	B2	บัวปิดผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 10 ซม.	332.00	ม.	120.00	50.00	39,840.00	16,600.00	56,440.00	
	B3	บัวปิดผนังหินอ่อน สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	บัวปิดผนัง ดูตกแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.16.5	งานฝ้าเพดาน									
	C1	ฝ้าเพดานห้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	16.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,312.00	1,312.00	
	C2	ฝ้าเพดานห้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
ตำแหน่งโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชุดแบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ตีตน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4	ฝ้าเพดานซีเมนต์บอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	1,118.00	ตร.ม.	240.00	75.00	268,320.00	83,850.00	352,170.00	
	C5	ฝ้าเพดานซีเมนต์บอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	189.00	ตร.ม.	270.00	75.00	51,030.00	14,175.00	65,205.00	
	C6	ฝ้าอลูมิเนียมเบสิ	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1	ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มล. พร้อมโครงคร่าวเหล็กฉีงกระดี เบอร์ 24 รอยต่อยึดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	[illegible]
	CLB-2	ฝ้าเพดานซีเมนต์บอร์ด หนา 9 มม. ขอบตาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าวเหล็กฉีงกระดี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	[illegible]
	-	ฉนวนกันความร้อน	827.00	ตร.ม.	430.00	25.00	355,610.00	20,675.00	376,285.00	
2.16.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	-	ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	134,772.00	6,000.00	140,772.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	51,952.00	14,206.00	66,158.00	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	82,979.00	19,122.00	82,979.00	19,122.00	102,101.00	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	161,493.00	43,458.00	204,951.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	50,969.00	13,736.00	101,938.00	27,472.00	129,410.00	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	16.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	431,216.00	113,392.00	544,608.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	53,263.00	14,336.00	106,526.00	28,672.00	135,198.00	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	219,816.00	57,760.00	277,576.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,235.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	36.00	ชุด	18,076.00	5,648.00	650,736.00	203,328.00	854,064.00	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	84,920.00	19,628.00	84,920.00	19,628.00	104,548.00	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	14,602.00	4,679.00	14,602.00	4,679.00	19,281.00	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,688.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,349.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,028.00	7,598.00	25,028.00	7,598.00	32,626.00	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ก่อนวันราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	106,278.00	28,503.00	134,781.00	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	61,516.00	17,801.00	61,516.00	17,801.00	79,317.00	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	35,753.00	9,028.00	101,259.00	27,084.00	128,343.00	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	65,481.00	6,000.00	71,481.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	110,457.00	9,000.00	119,457.00	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	104,735.00	10,000.00	114,735.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	56,064.00	7,800.00	56,064.00	7,800.00	63,864.00	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	291,663.00	41,760.00	333,423.00	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบลงที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	78,312.00	3,500.00	156,624.00	7,000.00	163,624.00	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,750.00	3,000.00	36,750.00	3,000.00	39,750.00	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	48,464.00	3,000.00	48,464.00	3,000.00	51,464.00	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	17,640.00	2,500.00	17,640.00	2,500.00	20,140.00	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.80	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	25,480.00	3,000.00	76,440.00	9,000.00	85,440.00	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสิรินทรเสรีรศ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เขตลงชื่อ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	20.00	ชุด	6,285.00	1,940.00	125,700.00	38,800.00	164,500.00	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,795.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	128,000.00	12,000.00	140,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	7,500.00	600.00	15,000.00	1,200.00	16,200.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	5,500.00	450.00	5,500.00	450.00	5,950.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	6,000.00	500.00	12,000.00	1,000.00	13,000.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

เอกสารแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงชื่อ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาลอง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	-	หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	-	AW-B1 หน้าต่าง	4.00	ชุด	7,307.00	-	29,228.00	-	29,228.00	
	-	AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,682.00	-	-	-	-	
	-	AW-B3 หน้าต่าง	28.00	ชุด	9,682.00	-	254,296.00	-	254,296.00	
	-	AWB-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	-	ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	4.00	ชุด	23,460.00	-	93,840.00	-	93,840.00	
	-	ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	-	ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	28.00	ชุด	30,600.00	-	856,800.00	-	856,800.00	
	-	ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	-	ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	41,319.00	-	41,319.00	-	41,319.00	
	-	ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	-	ประตูบานเลื่อน AD-30 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	48,835.00	-	146,505.00	-	146,505.00	
	-	ประตูบานเลื่อน AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	-	ประตูบานเลื่อน AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	-	ประตูบานเลื่อน AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	-	ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	-	ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	-	ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	-	ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบสรุปผลงานราคา ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตูบานเลื่อน รุ่น AW45 ห้องเอนกประสงค์ รายละเอียดตามแบบ AR - DE -05	1.00	ชุด	289,626.00	202,116.00	289,626.00	202,116.00	491,742.00	
	- ประตู WD6 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	12,065.00	2,195.00	120,650.00	21,950.00	142,600.00	
2.16.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	5,118.00	ตร.ม.	45.00	28.00	230,310.00	143,304.00	373,614.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	1,385.00	ตร.ม.	45.00	28.00	62,325.00	38,780.00	101,105.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.16.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	5,100.00	450.00	5,100.00	450.00	5,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	797.00	-	797.00	-	797.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดสะดิลผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ขี่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษ ๑๒ เตียง
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- ตระแกงสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	1.00	ชุด	459.00	35.00	459.00	35.00	494.00	
	- จากดานน้ำอะคริลิคแบบเลื่อน	-	ชุด	12,600.00	800.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำตื้อ	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	16,110.00	-	16,110.00	-	16,110.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	6,500.00	450.00	6,500.00	450.00	6,950.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	1.00	ชุด	5,500.00	-	5,500.00	-	5,500.00	
	- ก๊างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊างล้างหน้าชนิดเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำก๊างหน้า	1.00	ชุด	594.00	-	594.00	-	594.00	
	- สะดือก๊างหน้า แบบดึง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- สะดือสำหรับก๊างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับก๊างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับก๊างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีก๊างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างานราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยกเปิดฝาหลัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ + วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ร้อน-เย็น	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- สะแตรงหักกลับมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำตื้น	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	450.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ สสส. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ สสส.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	14,500.00	2,500.00	17,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระมีฝาครอบพร้อมล็อคแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	10.00	ชุด	6,500.00	450.00	65,000.00	4,500.00	69,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างานราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	10.00	ชุด	5,500.00	-	55,000.00	-	55,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนหนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	3,045.00	450.00	18,270.00	2,700.00	20,970.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	6.00	ชุด	7,920.00	-	47,520.00	-	47,520.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	783.00	-	4,698.00	-	4,698.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	34,200.00	450.00	136,800.00	1,800.00	138,600.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	10.00	ชุด	540.00	35.00	5,400.00	350.00	5,750.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดสายลิดหนัง	10.00	ชุด	630.00	70.00	6,300.00	700.00	7,000.00	
	- คัดบัวอาบน้ำ	3.00	ชุด	715.50	70.00	2,146.50	210.00	2,356.50	
	- ที่ใส่สบู่	3.00	ชุด	333.00	120.00	999.00	360.00	1,359.00	
	- ขั้นขวนผ้า	3.00	ชุด	441.00	70.00	1,323.00	210.00	1,533.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.96	ม.	3,000.00	350.00	17,894.74	2,087.72	19,982.46	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	4.00	ชุด	1,000.00	70.00	4,000.00	280.00	4,280.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทะเบียติ

ตำแหน่งโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาของ ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีกึ่นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสั้น	4.00	ชุด	345.00	25.00	1,380.00	100.00	1,480.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	16.00	ชุด	252.00	35.00	4,032.00	560.00	4,592.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปล่องเล็ดเดอร์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	6.00	ม.	5,000.00	1,855.00	17,991.08	11,124.49	29,115.57	
	- ท่อปล่องสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	13.58	ม.	720.00	830.00	9,780.14	11,274.35	21,054.48	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	10.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	145,000.00	25,000.00	170,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องล้างขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,500.00	120.00	4,500.00	120.00	4,620.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	4.00	ชุด	3,300.00	200.00	13,200.00	800.00	14,000.00	
	- ราวแขวนผ้าโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	9,423.00	105.00	9,423.00	105.00	9,528.00	
	- ขาตอายน้ำชะคิกิกแบบเลื่อน ยาว 1.00ม.	1.00	ชุด	13,320.00	-	13,320.00	-	13,320.00	
	- ราวจับทรงตัวการ H2	2.00	ชุด	787.50	70.00	1,575.00	140.00	1,715.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	16,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณิฆพระเกียรติ

ลักษณะโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบตื้น	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ตักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ขันชวนน้ำ	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อปล่องระบายอากาศ ดสส. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปล่องสุขสัมฆ์ ดสส. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องล้างละแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขสัมฆ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบฝัง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบลด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดขายติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในชลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เดอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปพลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- รางหินคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- รางหินคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดฉาบฝังผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดงวดงาน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- สะแตนเลสพักกลับมีชั้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ ตสอ. กรุหินแกรนิตสำเร็จ หนา 600 มม.	-	ม	3,600.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับตรงพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,600.00	450.00	-	-	-	
	- ฝาชักวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,600.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อาคารผ่าตัดรวมปรับปรุงพื้นที่	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสั้น	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อประตูสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ชิ้นเปลี่ยนด้านล่าง	-	ชุด	35,300.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถสบประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	3.00	ชุด	7,000.00	450.00	21,000.00	1,350.00	22,350.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	3.00	ชุด	945.00	450.00	2,835.00	1,350.00	4,185.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดผนัง สำหรับโถสบประสงค์	3.00	ชุด	621.00	70.00	1,863.00	210.00	2,073.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	3.00	ชุด	796.50	-	2,389.50	-	2,389.50	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	3.00	ชุด	459.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	783.00	-	2,349.00	-	2,349.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	3.00	ชุด	270.00	75.00	810.00	225.00	1,035.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

ส่วนของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชุดแบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	3.00	ชุด	252.00	35.00	756.00	105.00	861.00	
	- สายน้ำดีต่างล้างหน้ายาว 16"	3.00	ชุด	153.00	-	459.00	-	459.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- งานพื้นคอนกรีต คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	2.00	ม.	412.00	500.00	824.00	1,000.00	1,824.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	3.00	ตร.ม	285.00	158.00	855.00	474.00	1,329.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	26.00	ชุด	4,640.00	300.00	120,640.00	7,800.00	128,440.00	
	- อ่างล้างมือแบบสี่เหลี่ยมคางหมู	23.00	ชุด	2,665.00	450.00	61,295.00	10,350.00	71,645.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	26.00	ชุด	1,098.00	150.00	28,548.00	3,900.00	32,448.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบสี่เหลี่ยมคางหมู	23.00	ชุด	796.50	-	18,319.50	-	18,319.50	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	49.00	ชุด	459.00	-	22,491.00	-	22,491.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	49.00	ชุด	713.00	100.00	34,937.00	4,900.00	39,837.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	49.00	ชุด	252.00	35.00	12,348.00	1,715.00	14,063.00	
	- สายน้ำดีต่างล้างหน้ายาว 16"	49.00	ชุด	153.00	-	7,497.00	-	7,497.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรุหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	42.00	ม.	8,071.00	1,394.00	338,982.00	58,548.00	397,530.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	5.00	ชุด	270.00	75.00	1,350.00	375.00	1,725.00	
	- ชุดประตูสำเร็จรูป ห้องแต่งตัว	5.00	ชุด	13,900.00	750.00	69,500.00	3,750.00	73,250.00	
	- ขอบขวางตัว (ห้องแต่งตัว)	5.00	ชุด	280.00	65.00	1,400.00	325.00	1,725.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาราชิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ก่อนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ชุดกระจกสำเร็จรูปห้องแต่งตัว ขนาด 0.60*1.20 ม.	5.00	ชุด	960.00	150.00	4,800.00	750.00	5,550.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D2 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	5,340.00	450.00	10,680.00	900.00	11,580.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมอยู่ในโถปัสสาวะ
	- สายฝักบัวชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ขี้ไส่กระดาษชำระ ชนิดเหล็กติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	2.09	ม.	3,000.00	350.00	6,263.58	730.75	6,994.33	
	- ขี้ไส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	55.00	2,000.00	110.00	2,110.00	
	- ก๊อกน้ำตื้อ	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ฟิอปคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำขัน กว้าง 600 มม.	2.10	ม.	3,000.00	1,855.00	6,298.17	3,894.37	10,192.53	
	- ฟิอปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรุหินแกรนิตดำขัน กว้าง 200 มม.	2.74	ม.	720.00	830.00	1,971.48	2,272.68	4,244.16	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	2.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	29,000.00	5,000.00	34,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 7						12,257,268.28	3,213,790.94	15,471,059.22	
2.17	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 8									
2.17.1	งานผิวพื้นสำเร็จ									
	F1	พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันขอบด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	526.00	222.00	-	-	-	
	F3	พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4	พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	
	F6	พื้นผสมน้ำยากันซึม	3,114.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รายต่างๆ
	F7	พื้นทำผิวขัดมัน	207.00	ตร.ม.	-	82.00	-	16,974.00	16,974.00	
	F8	พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานกันไฟ ชั้น 1
	F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11	พื้นหาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12	พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13	พื้นปูไม้จริง ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14	พื้นหรือส่วนของโครงสร้างคูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15	พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	3,321.00	ตร.ม.	113.00	61.00	375,273.00	202,581.00	577,854.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสถิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงชื่อ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.17.2	งานผนัง									
	-	อิฐมอญ หนา 7 ซม.	300.00	ตร.ม.	136.00	80.00	40,800.00	24,000.00	64,800.00	
	-	อิฐมอญ 2 ชั้น	52.00	ตร.ม.	272.00	160.00	14,144.00	8,320.00	22,464.00	
	-	อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	-	อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	
	-	เสาอิฐ/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	54.63	ม.	120.00	62.00	4,155.84	2,147.18	6,303.02	
	-	เสาอิฐ/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	199.80	ม.	79.00	44.00	15,784.20	8,791.20	24,575.40	
2.17.3	งานผิวผนังส่วนอื่น									
	#1	ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	#2	ผนังคอนกรีตเสริม หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	660.00	ตร.ม.	77.00	82.00	50,820.00	54,120.00	104,940.00	ไม่รวมราคางานสี
	#3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรองต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	#4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	#5	ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	#6	ผนังกรุ CLADDING	222.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	510,600.00	133,200.00	643,800.00	
	#7	ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	955.00	ตร.ม.	77.00	82.00	73,535.00	78,310.00	151,845.00	ไม่รวมราคางานสี
	#8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	#9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	#10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาถอดวัน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P11 หนังกอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. ตรุ ตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วย แผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	P12 กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	P13 หนังกอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	P14 หนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีชา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1 แผ่น COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ตายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รองต่อขอบด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	[illegible]
	P2 หนังกอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. ตรุ ด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	[illegible]
	P3 แผ่น COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รองต่อขอบด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	[illegible]
	P4 หนังกอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ตรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	[illegible]
	P5 หนังกอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	[illegible]
	P6 แผ่น COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รองต่อขอบด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	[illegible]
	- ขาบขัดมัน	72.00	ตร.ม	80.00	100.00	5,760.00	7,200.00	12,960.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชิ้นงาน มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงินบาท		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.17.4	งานผิวเชิงผนัง									
	B1	ผิวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	19.00	ม.	25.00	20.00	475.00	380.00	855.00	
	B2	ผิวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 10 ซม.	-	ม.	120.00	50.00	-	-	-	
	B3	ผิวเชิงผนังหินอ่อน สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	ผิวเชิงผนัง อุดหลังงานโป	-	ม.	-	-	-	-	-	อุโมงงานตกแต่งภายใน
2.17.5	งานฝ้าเพดาน									
	C1	ฝ้าเพดานโครงพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	2,479.00	ตร.ม.	-	82.00	-	203,278.00	203,278.00	
	C2	ฝ้าเพดานโครงพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	28.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,296.00	2,296.00	ไม่รวมราวงานสี
	C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าไลทะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	
	C5	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าไลทะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6	ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	อุโมงงานตกแต่งภายใน
	CLB-1	ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	[illegible]
	CLB-2	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	[illegible]

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เขตลงชื่อ
เขต ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.17.6	งานประดูหน้าต่างและอุปกรณ์								
	- ประดู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ประดู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ประดู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ประดู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ประดู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ประดู FD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู FD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู FD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประดู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประดู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประดู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประดู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประดู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประดู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประดู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประดู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประดู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประดู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษพระเกียรติ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	55,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคาเดลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	110,248.00	8,000.00	118,248.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ
ส่วนของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	42,819.00	3,000.00	171,276.00	12,000.00	183,276.00	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตั้งอยู่ที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ที่ราคากลางอ้างอิง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,064.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	5,300.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยบูรพาภิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพาภิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	101,964.00	4,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,620.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,870.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	128,000.00	12,000.00	140,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดอุปกรณ์หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,400.00	-	-	-	-	
	- ชุดอุปกรณ์หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดอุปกรณ์หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดอุปกรณ์หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและศัลยกรรมกระดูก
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตูบานเปิด AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเปิด AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเปิด AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเปิด AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.17.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	510.00	ตร.ม.	45.00	28.00	22,950.00	14,280.00	37,230.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	888.00	ตร.ม.	50.00	31.00	44,400.00	27,528.00	71,928.00	
	- สี ด้านพลาน ภายในอาคาร	81.00	ตร.ม.	45.00	28.00	3,645.00	2,268.00	5,913.00	
	- สี ด้านพลาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.17.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิเรกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยาติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- คันบัวสายน้ำ +วาวล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสี่เหลี่ยมปรับปรับพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีจุกปิด	-	ชุด	230.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ชุดสายน้ำชะล้างชนิดมือกดแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคาของงาน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับล้างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีล้างล้างหน้าขาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดสเตนเลสสตีลหนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวติดในผิว	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- สะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน้ำลดร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปูพื้นสังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบตั้งในหนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอนุสรณ์พระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฝาชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฝาชักโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะฝังผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ติดบัวลอยน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,250.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เลอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำขัด ขว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปลายสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัด ขว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอเนกประสงค์
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคาของงาน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในใบอุปกรณ์
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายชิดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดสแตนเลสหนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ตักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ขี้แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวสัดสเตนเลส	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเลี้ยง	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลาน์เดอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปะลังสุขลักษณ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,300.00	2,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาอ้างอิง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ช่องล้างจะแบบฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระพร้อมช่องล้างจะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยราย)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ตัดวัสดุน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิเรกเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตารางแสดงราคาของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเลี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เตอร์ ดสล. กรุหินแกรนิตดำขัน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เตอร์ ดสล.กรุหินแกรนิตดำขัน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	387.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะพือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายชีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดกระดิดหนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

เอกสารแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลง ..... ประธานกรรมการ
๒. ลง ..... กรรมการ
๓. ลง ..... กรรมการ
๔. ลงชื่อ ..... กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกหนา 5 มม.	-	ม.	5,000.00	350.00	-	-	-	
	- ชุดวงตักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสั้น	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปล่อยน้ำล้นออก คสล. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- รางรับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดสเตนเลสผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในศรีสังฆราชเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ข้อปิดสังสุขภัณฑ์ คสล.กรุกันแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องปาน์ยอัดไนอัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถชนกประหยัด + ฝาชักโครก	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดผนัง สำหรับโถชนกประหยัด	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงพักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- อื่นๆ (โปรดระบุ)								
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 8					**1,752,845.04**	**829,673.38**	**2,582,518.42**	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณะทันตแพทยศาสตร์ รัชวิชัยพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ รัชวิชัยพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชื่อแบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.18	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 9									
2.18.1	งานผิวพื้นสำเร็จ									
	F1	พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันขอบด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	238.00	ตร.ม.	526.00	222.00	125,188.00	52,836.00	178,024.00	
	F3	พื้นผสมน้ำยากันซึม หน้าผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4	พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	112.00	ตร.ม.	589.00	222.00	65,968.00	24,864.00	90,832.00	
	F6	พื้นผสมน้ำยากันซึม	98.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7	พื้นทำผิวขัดมัน	34.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,788.00	2,788.00	
	F8	พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานพื้น ชั้น 1
	F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	178.00	ตร.ม.	355.00	158.00	63,190.00	28,124.00	91,314.00	
	F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11	พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12	พื้นปูทับสี่วดหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13	พื้นปูไม้ทีเขะ ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14	พื้นเหนือส่วนของโครงสร้างคูรางตะเอียดรางตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15	พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแต่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	2,502.16	ตร.ม.	113.00	61.00	282,744.08	152,631.76	435,375.84	
2.18.2	งานผนัง									
	-	อิฐมอญ หนา 5 ซม.	1,700.00	ตร.ม.	136.00	80.00	231,200.00	136,000.00	367,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพระศรีสวรินทิรา

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	อิฐบล็อค 2 รู	214.00	ตร.ม.	272.00	160.00	58,208.00	34,240.00	92,448.00	
	-	อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	744.00	ตร.ม.	298.00	89.00	221,712.00	66,216.00	287,928.00	
	-	อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	106.00	ตร.ม.	596.00	163.00	63,176.00	17,302.00	80,878.00	
	-	เสาอิน/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	213.12	ม.	120.00	62.00	25,574.40	13,213.44	38,787.84	
	-	เสาอิน/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,677.70	ม.	79.00	44.00	132,538.62	73,818.98	206,357.59	
2.18.3	งานฝ้าผนังสำเร็จ									
	ผ1	ผนังก่ออิฐมอญ ฉาบปูนเรียบทาสี	322.00	ตร.ม.	77.00	82.00	24,794.00	26,404.00	51,198.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,375.00	ตร.ม.	77.00	82.00	105,875.00	112,750.00	218,625.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบเรียบต่อเรียบทาสี	226.00	ตร.ม.	450.00	120.00	101,700.00	27,120.00	128,820.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	714.00	ตร.ม.	552.00	181.00	379,848.00	129,234.00	509,082.00	
	ผ5	ผนังทำผิวเรียบ ลูราเฮอะเลียลงานตกแต่งภายใน	2,351.00	ตร.ม.	77.00	70.00	181,027.00	164,570.00	345,597.00	
	ผ6	ผนังกรุ CLADDING	404.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	929,200.00	242,400.00	1,171,600.00	
	ผ7	ผนังฝ้าฉาบปูนเรียบทาสี	389.00	ตร.ม.	77.00	82.00	29,953.00	31,898.00	61,851.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	97.00	ตร.ม.	310.00	166.00	30,070.00	16,102.00	46,172.00	
	ผ11	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุกระทั่กกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12	กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอนินทระเทียวดี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เบอร์ที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่ตอบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P13	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	P14	ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.ยึดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุนต้นสะก้า หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	
	P2	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	
	P4	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P5	ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	
	P6	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	
2.18.4	งานบัวปิดผนัง									
	B1	บัวปิดผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	38.00	ม.	25.00	20.00	950.00	760.00	1,710.00	
	B2	บัวปิดผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	325.00	ม.	120.00	50.00	39,000.00	16,250.00	55,250.00	
	B3	บัวปิดผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	บัวปิดผนัง อลูกแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	อยู่ในงานตกแต่งภายใน

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ก่อนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.18.5	งานฝ้าเพดาน									
	C1	ฝ้าเพดานห้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	21.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,722.00	1,722.00	
	C2	ฝ้าเพดานห้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวไลทเกจ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	343.00	ตร.ม.	240.00	75.00	82,320.00	25,725.00	108,045.00	
	C5	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวไลทเกจ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	188.00	ตร.ม.	270.00	75.00	50,760.00	14,100.00	64,860.00	
	C6	ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	ฝ้าเพดานลดแต่ง ดูรายละเอียดงานลดแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	อยู่ในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1	ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงคร่าวคลีบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	
	CLB-2	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา ๑ มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าวคลีบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	
2.18.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

ที่ของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	356,475.00	45,000.00	401,475.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	25,765.00	4,000.00	180,355.00	28,000.00	208,355.00	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	89,848.00	4,000.00	93,848.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	23,262.00	1,000.00	23,262.00	1,000.00	24,262.00	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	57,504.00	15,002.00	72,506.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	91,205.00	21,704.00	91,205.00	21,704.00	112,909.00	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	166,868.00	38,234.00	205,102.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	155,856.00	42,618.00	198,474.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาวชิราลงกรณ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	53,831.00	14,486.00	68,317.00	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	11.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	296,461.00	77,957.00	374,418.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	109,908.00	28,880.00	138,788.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	413,740.00	103,292.00	517,032.00	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	14,602.00	4,679.00	14,602.00	4,679.00	19,281.00	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	17,580.00	5,509.00	123,060.00	38,563.00	161,623.00	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลระดับชาติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งรายการ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	70,852.00	19,002.00	89,854.00	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	135,012.00	36,112.00	171,124.00	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	30,991.00	10,949.00	30,991.00	10,949.00	50,940.00	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	48,694.00	4,000.00	52,694.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	

เอกสาร ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	104,735.00	10,000.00	114,735.00	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,360.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	87,141.00	11,400.00	98,541.00	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	22.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	712,954.00	102,080.00	815,034.00	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	59,964.00	3,200.00	239,856.00	12,800.00	252,656.00	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,480.00	3,000.00	25,480.00	3,000.00	28,480.00	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	

เทม ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหะเศียรดิ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชี้แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	42,974.00	13,558.00	56,532.00	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	15,166.00	4,853.00	15,166.00	4,853.00	20,019.00	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,283.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	26,470.00	7,781.00	52,940.00	15,562.00	68,502.00	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	1,781,750.00	426,169.00	2,207,919.00	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,170.00	4,214.00	13,170.00	4,214.00	17,384.00	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	112,000.00	10,500.00	122,500.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	5,500.00	450.00	82,500.00	6,750.00	89,250.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่าบวกราคาของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,183.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	26.00	ชุด	7,307.00	-	189,982.00	-	189,982.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWB-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดอุปกรณ์หน้าต่าง AW-B1	26.00	ชุด	23,460.00	-	609,960.00	-	609,960.00	
	- ชุดอุปกรณ์หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดอุปกรณ์หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดอุปกรณ์หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	41,319.00	-	82,638.00	-	82,638.00	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-31 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	61,635.00	-	924,525.00	-	924,525.00	
	- ประตูบานเลื่อน AD-32 รายละเอียดตามแบบ	22.00	ชุด	45,455.00	-	1,000,010.00	-	1,000,010.00	
	- ประตูบานเลื่อน AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....กรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	12,065.00	2,195.00	12,065.00	2,195.00	14,260.00	
2.18.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,994.00	ตร.ม.	45.00	28.00	89,730.00	55,832.00	145,562.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	138.00	ตร.ม.	30.00	31.00	4,140.00	4,278.00	8,418.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	575.00	ตร.ม.	45.00	28.00	25,875.00	16,100.00	41,975.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	30.00	31.00	-	-	-	
2.18.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องพิเศษ)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	5,100.00	450.00	5,100.00	450.00	5,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	797.00	-	797.00	-	797.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- คันบัวอาบน้ำ +วาวล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในรัชมังคลาภิเษก
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่าขนถ่ายทอดลง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- คอกกรงสัตว์ทดลองมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	1.00	ชุด	459.00	35.00	459.00	35.00	494.00	
	- จากอบน้ำอะคริลิคแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสัตว์	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	16,110.00	-	16,110.00	-	16,110.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วไอซิกโตรก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดโมดาเน็ตเตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ออกแบบก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชี้แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,253.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีสิ้นบิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเลี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ สสส. กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ สสส.กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่พร้อมฝาครอบแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	6,500.00	450.00	39,000.00	2,700.00	41,700.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอนันตพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบลงชื่อ
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคาตลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	6.00	ชุด	5,500.00	-	33,000.00	-	33,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	985.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	3,045.00	450.00	18,270.00	2,700.00	20,970.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	6.00	ชุด	7,920.00	-	47,520.00	-	47,520.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	783.00	-	4,698.00	-	4,698.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	34,200.00	450.00	68,400.00	900.00	69,300.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	540.00	35.00	3,240.00	210.00	3,450.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยาวติดผนัง	6.00	ชุด	630.00	70.00	3,780.00	420.00	4,200.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	3.00	ชุด	715.50	70.00	2,146.50	210.00	2,356.50	
	- ที่ใส่สบู่	3.00	ชุด	333.00	120.00	999.00	360.00	1,359.00	
	- ที่แขวนผ้า	3.00	ชุด	441.00	70.00	1,323.00	210.00	1,533.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.64	ม.	3,000.00	350.00	16,927.98	1,974.93	18,902.92	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลและเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแสดง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชื่อแบบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคาประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีก้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสั้น	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	12.00	ชุด	252.00	35.00	3,024.00	420.00	3,444.00	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลอกน์เลอร์ พสล.กรุหินแกรนิตสีเขียว กว้าง600 มม.	5.78	ม.	3,000.00	1,855.00	17,349.19	10,727.58	28,076.77	
	- ท่อปลอกน์เลอร์ พสล.กรุหินแกรนิตสีเขียว กว้าง 200 มม.	7.11	ม.	720.00	830.00	5,122.47	5,905.07	11,027.54	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องปั่นมือถือโนมิดี	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องล้างขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	4,500.00	120.00	13,500.00	360.00	13,860.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนแบบฝังหลังหน้ากากกระจก	5.00	ชุด	3,300.00	200.00	16,500.00	1,000.00	17,500.00	
	- ผ้านกั้นห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	1.14	ม.	1,275.00	100.00	1,448.86	113.64	1,562.50	
	- ราวจับทนทิกาว H2	1.00	ชุด	787.50	70.00	787.50	70.00	857.50	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฝาชักวาล์วไอซักโอรก	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบฝัง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เอกสารที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่าขนส่งจากกลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ก่อสร้าง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	ตะขอสำหรับอ่างล้างหน้าแบบแขวน	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	-	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	-	ฝาชักโครกโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	-	ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	-	สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	-	ตักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	-	ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	-	ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	-	ท่อปลายน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิตสีเทา กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อปลดสุขภัณฑ์ ดสล.กรุฟินแอกนิดค่าจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ท้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องล้างขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	10,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	23.00	ชุด	10,500.00	450.00	241,500.00	10,350.00	251,850.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	7.00	ชุด	8,100.00	450.00	56,700.00	3,150.00	59,850.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	16.00	ชุด	5,340.00	450.00	85,440.00	7,200.00	92,640.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	23.00	ชุด	8,010.00	200.00	184,230.00	4,600.00	188,830.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบตัน	7.00	ชุด	342.00	-	2,394.00	-	2,394.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	16.00	ชุด	459.00	-	7,344.00	-	7,344.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	23.00	ชุด	783.00	-	18,009.00	-	18,009.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	23.00	ชุด	153.00	-	3,519.00	-	3,519.00	
	- สายฉีดชำระ	23.00	ชุด	540.00	35.00	12,420.00	805.00	13,225.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	23.00	ชุด	630.00	70.00	14,490.00	1,610.00	16,100.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	21.00	ชุด	5,589.00	70.00	117,369.00	1,470.00	118,839.00	
	- ที่ใส่สบู่	21.00	ชุด	900.00	120.00	18,900.00	2,520.00	21,420.00	
	- ที่แขวนผ้า	21.00	ชุด	1,080.00	70.00	22,680.00	1,470.00	24,150.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	6.00	ชุด	1,350.00	70.00	8,100.00	420.00	8,520.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชุดแบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาถัวเฉลี่ย เมื่อวันที่ เดือน อุดมาทินวี พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกหนา สูง 1.00 ม.	23.10	ม.	3,000.00	350.00	69,297.53	8,084.71	77,382.25	
	- ปี่โล่งปู่เหลาสัดโนมิติ	1.00	ชุด	1,000.00	55.00	1,000.00	55.00	1,055.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสี่	23.00	ชุด	345.00	25.00	7,935.00	575.00	8,510.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	23.00	ชุด	252.00	35.00	5,796.00	805.00	6,601.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	23.00	ชุด	459.00	35.00	10,557.00	805.00	11,362.00	
	- ท่อปลาน์เตอร์ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัน กว้าง600 มม.	22.43	ม.	3,000.00	1,855.00	67,297.49	41,612.28	108,909.77	
	- ท่อบำหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัน กว้าง 200 มม.	2.16	ม.	720.00	830.00	1,556.10	1,793.84	3,349.93	
	- รางดับกลิ่นศิการ H2	36.00	ชุด	787.50	70.00	28,350.00	2,520.00	30,870.00	
	- รางดับกลิ่นศิการ H3	12.00	ชุด	1,813.50	105.00	21,762.00	1,260.00	23,022.00	
	- บ่านกั้นห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	28.28	ม.	1,275.00	100.00	36,053.92	2,827.76	38,881.68	
	- รางดับกลิ่นศิการ H4	6.00	ชุด	8,558.00	350.00	51,348.00	2,100.00	53,448.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะพือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบยก	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอเนกประสงค์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบแสดงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามบัญชีราคาของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ตักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ขอแขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงพักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ข้อปลาบ์เตอร์ สสท. กรุหินแกรนิตสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ราวจับสนพิการ 112	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฝักชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	55.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาวชิราลงกรณ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคาทดลอง เมื่อวันที่ เสาร์ที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อประสานสูญกลิ่นซ์ ทอส.กรุทินเมกรบิดศิริชัน ขาว 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับทรงพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับทรงพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับทรงพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถชักโครกประหยัดน้ำ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดผนัง สำหรับโถชักโครกประหยัดน้ำ	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกี้ยวดี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

เบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ท่านวยราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกสนิวดิดหนังแบบก้านโยก	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	1.00	ม.	412.00	500.00	412.00	500.00	912.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	1.00	ตร.ม	285.00	158.00	285.00	158.00	443.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	4.00	ชุด	4,640.00	300.00	18,560.00	1,200.00	19,760.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝังเคาน์เตอร์	11.00	ชุด	2,665.00	450.00	29,315.00	4,950.00	34,265.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	4.00	ชุด	1,098.00	150.00	4,392.00	600.00	4,992.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบตั้งเคาน์เตอร์	11.00	ชุด	796.50	-	8,761.50	-	8,761.50	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	15.00	ชุด	459.00	-	6,885.00	-	6,885.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	15.00	ชุด	713.00	100.00	10,695.00	1,500.00	12,195.00	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	15.00	ชุด	252.00	35.00	3,780.00	525.00	4,305.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	15.00	ชุด	153.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรุหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	24.00	ม.	8,071.00	1,394.00	193,704.00	33,456.00	227,160.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	3.00	ชุด	270.00	75.00	810.00	225.00	1,035.00	
	- ชุดประตูสำเร็จรูป ห้องแต่งตัว	3.00	ชุด	13,900.00	750.00	41,700.00	2,250.00	43,950.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ขอบบานตัก (ห้องแต่งตัว)	3.00	ชุด	280.00	65.00	840.00	195.00	1,035.00	
	- ชุดกระจกสำเร็จรูปห้องแต่งตัว ขนาด 0.60*1.20 ม.	3.00	ชุด	960.00	150.00	2,880.00	450.00	3,330.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบฝัง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมอยู่ในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	1,800.00	170.00	1,800.00	170.00	1,970.00	
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดสเตนเลส	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	55.00	2,000.00	110.00	2,110.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ท่อปฏิสุขภัณฑ์ พลส. กรุหินแกรนิตดำโอ๊น หนา 200 มม.	1.94	ม.	720.00	830.00	1,396.72	1,610.10	3,006.82	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	14,500.00	2,500.00	17,000.00	
	-	เครื่องปรับอัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
		รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 9					14,636,155.87	2,896,949.09	17,533,104.96	
2.19	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 10									
2.19.1	งานผิวพื้นต่างๆ									
	F1	พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	276.00	ตร.ม.	526.00	222.00	145,176.00	61,272.00	206,448.00	
	F3	พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4	พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	160.00	ตร.ม.	589.00	222.00	94,240.00	35,520.00	129,760.00	
	F6	พื้นผสมน้ำยากันซึม	31.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7	พื้นทำผิวขัดมัน	33.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,706.00	2,706.00	
	F8	พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานกันไฟ ร-1
	F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	149.00	ตร.ม.	355.00	158.00	52,895.00	23,542.00	76,437.00	
	F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11	พื้นพาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12	พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13	พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14	พื้นเหนือส่วนของโครงสร้างคูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและพระเสียรสี
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเมื่อวัน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F15	พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	2,416.00	ตร.ม.	113.00	61.00	273,008.00	147,376.00	420,384.00	
2.19.2	งานผนัง									
	-	อิฐมอญล็อก หนา 7 ซม.	1,794.00	ตร.ม.	136.00	80.00	243,984.00	143,520.00	387,504.00	
	-	อิฐมอญล็อก 2 รั้น	245.00	ตร.ม.	272.00	160.00	66,640.00	39,200.00	105,840.00	
	-	อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	776.00	ตร.ม.	298.00	89.00	231,248.00	69,064.00	300,312.00	
	-	อิฐมอญแบบเสี้ยแผ่น	46.00	ตร.ม.	596.00	167.00	27,416.00	7,682.00	35,098.00	
	-	เสาอิ่มหับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	193.81	ม.	120.00	62.00	23,256.72	12,015.97	35,272.69	
	-	เสาอิ่มหับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,761.02	ม.	79.00	44.00	139,167.98	77,511.28	216,679.26	
2.19.3	งานผิวผนังสำเร็จ									
	#1	ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	340.00	ตร.ม.	77.00	82.00	26,180.00	27,880.00	54,060.00	ไม่รวมราคางานสี
	#2	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,226.00	ตร.ม.	77.00	82.00	94,402.00	100,532.00	194,934.00	ไม่รวมราคางานสี
	#3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	195.00	ตร.ม.	450.00	120.00	87,750.00	23,400.00	111,150.00	ไม่รวมราคางานสี
	#4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	672.00	ตร.ม.	532.00	181.00	357,504.00	121,632.00	479,136.00	
	#5	ผนังทำผิวเรียบ ตกแต่งลายและแต่งสายไฟ	2,756.00	ตร.ม.	77.00	70.00	212,212.00	192,920.00	405,132.00	
	#6	ผนังกรุ CLADDING	338.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	777,400.00	202,800.00	980,200.00	
	#7	ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	361.00	ตร.ม.	77.00	82.00	27,797.00	29,602.00	57,399.00	ไม่รวมราคางานสี
	#8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	#9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	#10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	99.00	ตร.ม.	310.00	166.00	30,690.00	16,434.00	47,124.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงชื่อ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาคลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	M11	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	M12	กระจกสามัญเกรดสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	M13	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	12.00	ตร.ม.	77.00	80.00	924.00	960.00	1,884.00	
	M14	ผนังกรุไม้อัดตาย หนา 6 มม. โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีชา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	
	P2	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	
	P4	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P5	ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	
	P6	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	
2.19.4	งานบัวเชิงผนัง									
	B1	บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	33.00	ม.	25.00	20.00	825.00	660.00	1,485.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลระดับสูง

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	กำแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B2	บัวซิงคผนังกระเบื้องยางธรรมชาติ สูง 10 ซม.	378.00	ม.	120.00	50.00	45,360.00	18,900.00	64,260.00	
	B3	บัวซิงคผนังหินอ่าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	บัวซิงคผนัง ยูคกลมตั้งถายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	อยู่ในงานตกแต่งภายใน
2.19.5	งานฝ้าเพดาน									
	C1	ฝ้าเพดานโครงพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	17.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,394.00	1,394.00	
	C2	ฝ้าเพดานโครงพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	316.00	ตร.ม.	240.00	75.00	75,840.00	23,700.00	99,540.00	
	C5	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	179.00	ตร.ม.	270.00	75.00	48,330.00	13,425.00	61,755.00	
	C6	ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	ฝ้าเพดานตกแต่ง อยู่ระหว่างออกแบบตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	อยู่ในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1	ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงคร่าเหล็กอบสังกะสี เบอร์ 24 รองต่อยึดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	52.00	ตร.ม.	3,750.00	550.00	195,000.00	28,600.00	223,600.00	
	CLB-2	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ยกบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าเหล็กอบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	880.00	400.00	-	-	-	
2.19.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
หัวข้อโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่งาน มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
/ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	356,475.00	45,000.00	401,475.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	25,765.00	4,000.00	206,120.00	32,000.00	238,120.00	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	157,234.00	7,000.00	164,234.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	340,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	57,504.00	15,002.00	72,506.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,150.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ก่านวณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	166,868.00	38,234.00	205,102.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	155,856.00	42,618.00	198,474.00	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	53,831.00	14,486.00	68,317.00	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	242,559.00	63,783.00	306,342.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	109,908.00	28,880.00	138,788.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	413,740.00	103,292.00	517,032.00	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,458.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,930.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	17,580.00	5,509.00	140,640.00	44,072.00	184,712.00	

แบบ ปร.4

เบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	70,852.00	19,002.00	89,854.00	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,052.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	67,506.00	18,056.00	85,562.00	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	39,991.00	10,949.00	39,991.00	10,949.00	50,940.00	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอายุรกรรมและศัลยกรรม
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างานราคาทุนจาก เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,647.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,538.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	36,819.00	3,000.00	39,819.00	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	62,841.00	6,000.00	68,841.00	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	58,094.00	7,600.00	65,694.00	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	23.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	745,361.00	106,720.00	852,081.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เบอร์ที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	54,144.00	7,320.00	54,144.00	7,320.00	61,464.00	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	59,964.00	3,200.00	239,856.00	12,800.00	252,656.00	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เขตลงชื่อ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,730.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,382.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	15,166.00	4,853.00	15,166.00	4,853.00	20,019.00	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,170.00	4,214.00	13,170.00	4,214.00	17,384.00	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,419.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	112,000.00	10,500.00	122,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอื่นๆ ระยะเสียงสี

ลักษณะโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาทองอาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	16.00	ชุด	5,500.00	450.00	88,000.00	7,200.00	95,200.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	29.00	ชุด	7,307.00	-	211,903.00	-	211,903.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWB-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	29.00	ชุด	23,460.00	-	680,340.00	-	680,340.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	41,319.00	-	82,638.00	-	82,638.00	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานพื้บ AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานพื้บ AD-31 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	61,635.00	-	924,525.00	-	924,525.00	
	- ประตูบานพื้บ AD-32 รายละเอียดตามแบบ	28.00	ชุด	45,455.00	-	1,272,740.00	-	1,272,740.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเกณฑ์ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	345,000.00	30,000.00	690,000.00	60,000.00	750,000.00	
	ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	250,000.00	30,000.00	250,000.00	30,000.00	280,000.00	
2.19.7	งานทาสี								
	- สี หนัง ภายในอาคาร	1,820.00	ตร.ม.	45.00	28.00	81,900.00	50,960.00	132,860.00	
	- สี หนัง ภายนอกอาคาร	118.00	ตร.ม.	50.00	31.00	5,900.00	3,658.00	9,558.00	
	- สี น้ำมันเคลือบ ภายในอาคาร	540.00	ตร.ม.	45.00	28.00	24,300.00	15,120.00	39,420.00	
	- สี น้ำมันเคลือบ ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.19.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	5,100.00	450.00	5,100.00	450.00	5,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	797.00	-	797.00	-	797.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 14"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	1.00	ชุด	459.00	35.00	459.00	35.00	494.00	
	- ฉากกั้นน้ำอะคริลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเลี้ย	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	16,110.00	-	16,110.00	-	16,110.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำดีต่างสีงานน้ำยาว 16"	-	ชุด	155.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายชีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่อะคายชำระ ชนิดยาวติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- สีทบัวอายน้ำ + วาวล์เปิด-ปิดน้ำแบบด้ายโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	30.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาหนา 3.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นเปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสั้น	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปล๊กก์แลงร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปฏิกูลสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสิ่งแวดล้อมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	6,500.00	450.00	39,000.00	2,700.00	41,700.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	6.00	ชุด	5,500.00	-	33,000.00	-	33,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	3,045.00	450.00	18,270.00	2,700.00	20,970.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	6.00	ชุด	7,920.00	-	47,520.00	-	47,520.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	783.00	-	4,698.00	-	4,698.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	34,200.00	450.00	68,400.00	900.00	69,300.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมอยู่ในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	540.00	35.00	3,240.00	210.00	3,450.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยาสติดผนัง	6.00	ชุด	630.00	70.00	3,780.00	420.00	4,200.00	
	- ตักบัวอบน้ำ	3.00	ชุด	715.50	70.00	2,146.50	210.00	2,356.50	
	- ที่ใส่สบู่	3.00	ชุด	333.00	120.00	999.00	360.00	1,359.00	
	- ขันแขวนตัก	3.00	ชุด	441.00	70.00	1,323.00	210.00	1,533.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรม

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงสูง 1.00 ม.	5.64	ม.	3,000.00	350.00	16,927.58	1,974.93	18,902.52	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- ตะแกรงพักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	12.00	ชุด	252.00	35.00	3,024.00	420.00	3,444.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ข้อปลดท่อร์ คสอ.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	5.78	ม.	3,000.00	1,855.00	17,349.19	10,727.58	28,076.77	
	- ข้อปหลังสุขภัณฑ์ คสอ.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	7.11	ม.	720.00	830.00	5,122.47	5,905.07	11,027.54	
	- ที่ยงน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องปั่นมือตัดไนมิติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	4,500.00	120.00	13,500.00	360.00	13,860.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในหนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบตั้งพื้นหลังหนังหรือกระจก	5.00	ชุด	3,300.00	200.00	16,500.00	1,000.00	17,500.00	
	- ผ้านกั้นห้องกายน้ำ สูง 2.00 ม.	1.14	ม.	1,275.00	100.00	1,448.86	113.64	1,562.50	
	- รางรับทนพิการ H2	1.00	ชุด	787.50	70.00	787.50	70.00	857.50	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ท่อร้าวก๊อกโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดติดเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเสร็จ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ล็อกน้ำล้างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือล้างหน้าแบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับล้างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับล้างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับล้างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีล้างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมอยู่ในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผิดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ตักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวติดในมิติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลศัลยศาสตร์

ที่ตั้งของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตีราคาราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปล่องเล็ดดร์ ศสล. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปล่องสุขภัณฑ์ ศสล.กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ท้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องล้างตะแกรงฝังบนดาน์เดอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่าเมือสัดในมือ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	22.00	ชุด	10,500.00	450.00	231,000.00	9,900.00	240,900.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	8.00	ชุด	8,100.00	450.00	64,800.00	3,600.00	68,400.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังดาน์เดอร์	14.00	ชุด	5,340.00	450.00	74,760.00	6,300.00	81,060.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	22.00	ชุด	8,010.00	200.00	176,220.00	4,400.00	180,620.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	8.00	ชุด	342.00	-	2,736.00	-	2,736.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	14.00	ชุด	459.00	-	6,426.00	-	6,426.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	22.00	ชุด	783.00	-	17,226.00	-	17,226.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	22.00	ชุด	153.00	-	3,366.00	-	3,366.00	
	- สายฉีดชำระ	22.00	ชุด	540.00	35.00	11,880.00	770.00	12,650.00	
	- ขาใส่กระดาษชำระ ชนิดกระดิดผนัง	22.00	ชุด	630.00	70.00	13,860.00	1,540.00	15,400.00	
	- ฝักบัวสายน้ำ	22.00	ชุด	5,589.00	70.00	122,958.00	1,540.00	124,498.00	
	- ที่ใส่สบู่	22.00	ชุด	900.00	120.00	19,800.00	2,640.00	22,440.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและพระเลี่ยงลี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ต่อมวลราษฎรลง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่แขวนผ้า	22.00	ชุด	1,080.00	70.00	23,760.00	1,540.00	25,300.00	
	- กระจกเงาสี่เหลี่ยมพร้อมชั้นวางของ	7.00	ชุด	1,350.00	70.00	9,450.00	490.00	9,940.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	20.96	ม.	3,000.00	350.00	62,884.69	7,336.55	70,221.24	
	- ที่ใส่สบู่เหลวชนิดใบมีด	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	22.00	ชุด	345.00	25.00	7,590.00	550.00	8,140.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	22.00	ชุด	252.00	35.00	5,544.00	770.00	6,314.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	22.00	ชุด	459.00	35.00	10,098.00	770.00	10,868.00	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง600 มม.	20.41	ม.	3,000.00	1,855.00	61,225.51	37,857.78	99,083.29	
	- ราวจับคนพิการ H2	37.00	ชุด	787.50	70.00	29,137.50	2,590.00	31,727.50	
	- ราวจับคนพิการ H3	14.00	ชุด	1,813.50	105.00	25,389.00	1,470.00	26,859.00	
	- ม่านกั้นห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	30.03	ม.	1,275.00	100.00	38,285.61	3,002.79	41,288.41	
	- ราวจับคนพิการ H4	7.00	ชุด	8,558.00	350.00	59,906.00	2,450.00	62,356.00	
	งานอุปกรณ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถอุจจาระ	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงสร้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฝักบัวชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	30.00	-	-	-	
	- สัทบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ชั้นแขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำตั้ง	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เลอร์ ศสอ. ธรุหินแกรนิตดำเงิน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- รางรับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานอุขนภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถอุขนภัณฑ์	1.00	ชุด	12,000.00	450.00	12,000.00	450.00	12,450.00	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	1.00	ชุด	15,300.00	200.00	15,300.00	200.00	15,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	12,000.00	450.00	12,000.00	450.00	12,450.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	8,010.00	200.00	8,010.00	200.00	8,210.00	
	- สะดืออำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	1.00	ชุด	459.00	-	459.00	-	459.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	783.00	-	783.00	-	783.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำดีต่อล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผิดผนัง	1.00	ชุด	630.00	70.00	630.00	70.00	700.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นเม็ดลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปรับอุณหภูมิ ศสล.กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- รางรับสแตนเลส H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- รางรับสแตนเลส H2	2.00	ชุด	787.50	70.00	1,575.00	140.00	1,715.00	
	- รางรับสแตนเลส H3	2.00	ชุด	1,813.50	105.00	3,627.00	210.00	3,837.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	1,823.00	600.00	1,823.00	600.00	2,423.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	410.00	200.00	410.00	200.00	610.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	885.00	100.00	885.00	100.00	985.00	
	- ตะแกรงรา สูง 1.00 ม.	0.59	ม.	3,000.00	550.00	1,761.41	205.50	1,966.91	
	- ผ้าม่านห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	1.86	ม.	1,275.00	100.00	2,370.39	185.91	2,556.31	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ต่อมาจากรายการ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DiRTY 1, 2								
	- โถชนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดผนัง สำหรับโถชนกประสงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- งานพอกพื้น คสล. หนา 0.10x0.50 ม.	1.00	ม.	412.00	500.00	412.00	500.00	912.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	1.00	ตร.ม	285.00	158.00	285.00	158.00	443.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องอ่างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	4.00	ชุด	4,640.00	300.00	18,560.00	1,200.00	19,760.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝังเคาน์เตอร์	7.00	ชุด	2,665.00	450.00	18,655.00	3,150.00	21,805.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	4.00	ชุด	1,098.00	150.00	4,392.00	600.00	4,992.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝังเคาน์เตอร์	7.00	ชุด	796.50	-	5,575.50	-	5,575.50	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบแขวน	11.00	ชุด	459.00	-	5,049.00	-	5,049.00	
	- ก๊อกน้ำผึ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	11.00	ชุด	713.00	100.00	7,843.00	1,100.00	8,943.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	11.00	ชุด	252.00	35.00	2,772.00	385.00	3,157.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	11.00	ชุด	153.00	-	1,683.00	-	1,683.00	
	- เทเล็ดอร์อ่าน กสล. กรุหินสังคราะห์ กว้าง 600 มม.	15.00	ม.	8,071.00	1,394.00	121,065.00	20,910.00	141,975.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นพื้นชั้นบน	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- ชุดประตูสำเร็จรูป ห้องแต่งตัว	3.00	ชุด	13,900.00	750.00	41,700.00	2,250.00	43,950.00	
	- ขอแขวนผ้า (ห้องแต่งตัว)	3.00	ชุด	280.00	65.00	840.00	195.00	1,035.00	
	- ชุดกระจกสำเร็จรูปห้องแต่งตัว ขนาด 0.60*1.20 ม.	3.00	ชุด	960.00	150.00	2,880.00	450.00	3,330.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนลอย	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบตื้น	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมอยู่ในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	1,800.00	170.00	1,800.00	170.00	1,970.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคาตลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	55.00	2,000.00	110.00	2,110.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. สำหรับแกรนิตลำยิน กว้าง 200 มม.	1.94	ม.	720.00	830.00	1,396.72	1,610.10	3,006.82	
	- ที่วางน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	14,500.00	2,500.00	17,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 10					**13,937,512.55**	**2,477,721.11**	**16,415,233.66**	
2.20	**งานสถาปัตยกรรม ชั้น 11**								
2.20.1	**งานผิวพื้นสำเร็จ**								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตลิ้ดผิวมันเสดับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตได้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	274.00	ตร.ม.	526.00	222.00	144,124.00	60,828.00	204,952.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตได้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	177.00	ตร.ม.	589.00	222.00	104,253.00	39,294.00	143,547.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	29.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	32.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,624.00	2,624.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างานราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F8	พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานปูกระเบื้อง ลำดับที่ 1
	F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	145.00	ตร.ม.	355.00	158.00	51,475.00	22,910.00	74,385.00	
	F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11	พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12	พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13	พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14	พื้นเหรือส่วนของโครงสร้างอุรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15	พื้นปูกระเบื้องสระน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	2,338.12	ตร.ม.	113.00	61.00	268,727.56	145,065.32	413,792.88	
2.20.2	งานผนัง									
	-	อิฐมอญ หนา 7 ซม.	1,774.00	ตร.ม.	136.00	80.00	241,264.00	141,920.00	383,184.00	
	-	อิฐมอญ 2 ชั้น	349.00	ตร.ม.	272.00	160.00	67,328.00	39,840.00	107,568.00	
	-	อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	754.00	ตร.ม.	298.00	89.00	224,692.00	67,106.00	291,798.00	
	-	อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	46.00	ตร.ม.	596.00	167.00	27,416.00	7,682.00	35,098.00	
	-	เสาเอ็นเทพื้นหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	196.47	ม.	120.00	62.00	23,576.40	12,181.14	35,757.54	
	-	เสาเอ็นเทพื้นหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,733.65	ม.	79.00	44.00	136,958.19	76,280.51	213,238.70	
2.20.3	งานผิวผนังสำเร็จ									
	W1	ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	342.00	ตร.ม.	77.00	82.00	26,334.00	28,044.00	54,378.00	ไม่รวมราคางานสี
	W2	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,245.00	ตร.ม.	77.00	82.00	95,865.00	102,090.00	197,955.00	ไม่รวมราคางานสี
	W3	ผนัง SMARTBOARD ขนาดยอดเรียบทาสี	202.00	ตร.ม.	450.00	120.00	90,900.00	24,240.00	115,140.00	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เขตบลอชที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	M4	หนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	701.00	ตร.ม.	532.00	181.00	372,932.00	126,881.00	499,813.00	
	M5	หนังทำผิวเรียบ ดูราซละเอียดงานตกแต่งภายใน	2,850.00	ตร.ม.	77.00	70.00	219,450.00	199,500.00	418,950.00	
	M6	หนังกรุ CLADDING	321.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	738,300.00	192,600.00	930,900.00	
	M7	หนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	367.00	ตร.ม.	77.00	82.00	28,259.00	30,094.00	58,353.00	ไม่รวมราคางานสี
	M8	หนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	M9	หนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	M10	หนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	98.00	ตร.ม.	310.00	166.00	30,380.00	16,268.00	46,648.00	
	M11	หนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุ ตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงจากมาตรฐาน ปิดทับด้วย แผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	M12	กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	M13	หนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	12.00	ตร.ม.	77.00	80.00	924.00	960.00	1,884.00	
	M14	หนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีชา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ลายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รองต่อชีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	[illegible]
	P2	คอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุ ด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	[illegible]

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P5	แผ่น COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 ระยะห่างด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	
	P4	ผนังสอบเวิลบล็อค ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 ระยะห่าง ไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P5	ผนังสอบเวิลบล็อค ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	
	P6	แผ่น COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 ระยะห่างด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	
2.20.4	งานบัวชิงผนัง									
	B1	บัวชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	32.00	ม.	25.00	20.00	800.00	640.00	1,440.00	
	B2	บัวชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	395.00	ม.	120.00	50.00	47,400.00	19,750.00	67,150.00	
	B3	บัวชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	บัวชิงผนัง ดูตามแต่งสถาปนิก	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูใบงานแต่งสถาปนิก
2.20.5	งานฝ้าเพดาน									
	C1	ฝ้าเพดานโครงพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	17.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,394.00	1,394.00	
	C2	ฝ้าเพดานโครงพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าไอหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	315.00	ตร.ม.	240.00	75.00	75,600.00	23,625.00	99,225.00	
	C5	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดแข็งพิเศษ หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าไอหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	175.00	ตร.ม.	270.00	75.00	47,250.00	13,125.00	60,375.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เบอร์ล็อกซี่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C6	ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	ฝ้าชนิดตามแบบตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1	ฝ้าชนิดตาม COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. พร้อมโครงคร่าวสเตอร์สังกะสี เบอร์ 24 วางต่อริมด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	
	CLB-2	ฝ้าชนิดตามชนิดบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าวสเตอร์สังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	
2.20.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	356,475.00	45,000.00	401,475.00	
	-	ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	25,765.00	4,000.00	231,885.00	36,000.00	267,885.00	
	-	ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	-	ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	112,310.00	5,000.00	117,310.00	
	-	ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคาของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	340,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	57,504.00	15,002.00	72,506.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	250,302.00	57,351.00	307,653.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	155,856.00	42,618.00	198,474.00	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	53,831.00	14,486.00	68,317.00	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	269,510.00	70,870.00	340,380.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	54,954.00	14,440.00	69,394.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	413,740.00	103,292.00	517,032.00	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	51,051.00	13,833.00	51,051.00	13,833.00	64,884.00	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,253.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,976.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	17,580.00	5,509.00	158,220.00	49,581.00	207,801.00	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,435.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,257.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	70,852.00	19,002.00	89,854.00	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิเรกราชสิตวดี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,852.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	67,506.00	18,056.00	85,562.00	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	39,991.00	10,949.00	39,991.00	10,949.00	50,940.00	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	36,819.00	3,000.00	39,819.00	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	62,841.00	6,000.00	68,841.00	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,084.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	58,094.00	7,600.00	65,694.00	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	24.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	777,768.00	111,360.00	889,128.00	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	54,144.00	7,320.00	54,144.00	7,320.00	61,464.00	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

เอกสารแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เอกสารที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	59,964.00	3,200.00	239,856.00	12,800.00	252,656.00	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,800.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	15,166.00	4,853.00	15,166.00	4,853.00	20,019.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและศัลยพระศรีมหาสิริราช
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามราชินีราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคามราชินีราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,170.00	4,214.00	13,170.00	4,214.00	17,384.00	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,795.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	112,000.00	10,500.00	122,500.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	16.00	ชุด	5,500.00	450.00	88,000.00	7,200.00	95,200.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	30.00	ชุด	7,307.00	-	219,210.00	-	219,210.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทะเลียสี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เบนเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาเทียบ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	30.00	ชุด	23,460.00	-	703,800.00	-	703,800.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	41,319.00	-	82,638.00	-	82,638.00	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานพับ AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานพับ AD-31 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	61,635.00	-	924,525.00	-	924,525.00	
	- ประตูบานพับ AD-32 รายละเอียดตามแบบ	30.00	ชุด	45,455.00	-	1,363,650.00	-	1,363,650.00	
	- ประตูบานพับ AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.38.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,881.00	ตร.ม.	45.00	28.00	84,645.00	52,668.00	137,313.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	113.00	ตร.ม.	50.00	31.00	5,650.00	3,503.00	9,153.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	535.00	ตร.ม.	45.00	28.00	24,075.00	14,980.00	39,055.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเอกที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สี ฝ้าผนาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.20.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแผ่นผ้าม่าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	5,100.00	450.00	5,100.00	450.00	5,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	797.00	-	797.00	-	797.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบผึ้ง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยึดติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วปิด-เปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ขั้นราวผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	
	- สะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	1.00	ชุด	459.00	35.00	459.00	35.00	494.00	
	- ฉากอาบน้ำอะคริลิคแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำผสม	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เขตแรงชี้

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งรายการงาน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	16,110.00	-	16,110.00	-	16,110.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ขี้ใส่กระดาษชำระ ชนิดฉาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วปิด-เปิดน้ำแบบก้านโยก ร้อน-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- สะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำติ้ง	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปล่อยสแตนเลสต์ สสส. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปล่อยสุขภัณฑ์ สสส.กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ท่องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบตั้งในหนัง	-	ชุด	10,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	6,500.00	450.00	39,000.00	2,700.00	41,700.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	6.00	ชุด	5,500.00	-	33,000.00	-	33,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนลอย	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	3,045.00	450.00	18,270.00	2,700.00	20,970.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	6.00	ชุด	7,920.00	-	47,520.00	-	47,520.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบตื้น	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
ตัวของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างานราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	783.00	-	4,698.00	-	4,698.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	34,200.00	450.00	68,400.00	900.00	69,300.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่ตั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายชีสชำระ	6.00	ชุด	540.00	35.00	3,240.00	210.00	3,450.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดขาะติดผนัง	6.00	ชุด	630.00	70.00	3,780.00	420.00	4,200.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	3.00	ชุด	715.50	70.00	2,146.50	210.00	2,356.50	
	- ที่ใส่สบู่	3.00	ชุด	333.00	120.00	999.00	360.00	1,359.00	
	- ที่แขวนผ้า	3.00	ชุด	441.00	70.00	1,323.00	210.00	1,533.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.64	ม.	3,000.00	350.00	16,927.98	1,974.93	18,902.92	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	12.00	ชุด	252.00	35.00	3,024.00	420.00	3,444.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปูดาน์ดอร์ ดสอ.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	5.78	ม.	3,000.00	1,855.00	17,349.19	10,727.58	28,076.77	
	- ท่อปูหลังสุขภัณฑ์ ดสอ.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	7.11	ม.	720.00	830.00	5,122.47	5,905.07	11,027.54	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิศพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เครื่องปั่นเมือดโนมิ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนคาน์เตอร์	3.00	ชุด	4,500.00	120.00	13,500.00	360.00	13,860.00	
	- ที่ใส่กระดาษช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	5.00	ชุด	3,300.00	200.00	16,500.00	1,000.00	17,500.00	
	- ม่านกั้นห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	1.14	ม.	1,275.00	100.00	1,448.86	113.64	1,562.50	
	- ราวจับทรงพิการ 102	1.00	ชุด	787.50	70.00	787.50	70.00	857.50	
	งานสุขสัมพันธ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

(แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาราชินี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคากลางเมื่อ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายยึดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดขายึดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- สะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลาสติดเตอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ท้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องล้างขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนพร้อมล้างขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	23.00	ชุด	10,500.00	450.00	241,500.00	10,350.00	251,850.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทะเทียบ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	9.00	ชุด	8,100.00	450.00	72,900.00	4,050.00	76,950.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	14.00	ชุด	5,340.00	450.00	74,760.00	6,300.00	81,060.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	23.00	ชุด	8,010.00	200.00	184,230.00	4,600.00	188,830.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	9.00	ชุด	342.00	-	3,078.00	-	3,078.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบตัด	14.00	ชุด	459.00	-	6,426.00	-	6,426.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	23.00	ชุด	783.00	-	18,009.00	-	18,009.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	23.00	ชุด	153.00	-	3,519.00	-	3,519.00	
	- สายฉีดชำระ	23.00	ชุด	540.00	35.00	12,420.00	805.00	13,225.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผิดผนัง	23.00	ชุด	630.00	70.00	14,490.00	1,610.00	16,100.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	23.00	ชุด	5,589.00	70.00	128,547.00	1,610.00	130,157.00	
	- ที่ใส่สบู่	23.00	ชุด	900.00	120.00	20,700.00	2,760.00	23,460.00	
	- ที่แขวนผ้า	23.00	ชุด	1,080.00	70.00	24,840.00	1,610.00	26,450.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	8.00	ชุด	1,350.00	70.00	10,800.00	560.00	11,360.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	20.96	ม.	3,000.00	350.00	62,884.69	7,336.55	70,221.24	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,080.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	35.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเลี้ย	23.00	ชุด	345.00	25.00	7,935.00	575.00	8,510.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	23.00	ชุด	252.00	35.00	5,796.00	805.00	6,601.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	23.00	ชุด	459.00	35.00	10,557.00	805.00	11,362.00	
	- ท่อปลาน์ดอร์ ยศก.กรุหินผสมนิดดำใน ø ร้าง600 มม.	20.41	ม.	3,000.00	1,855.00	61,225.51	37,857.78	99,083.29	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ต้นงวดรายการลงวัน เมื่อ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝ้าปิดผิวสูงกันชื้น คสล.กรุหินแกรนิตดำขัน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	38.00	ชุด	787.50	70.00	29,925.00	2,660.00	32,585.00	
	- ราวจับคนพิการ H3	16.00	ชุด	1,813.50	105.00	29,016.00	1,680.00	30,696.00	
	- ม่านกั้นห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	31.77	ม.	1,275.00	100.00	40,504.73	3,176.84	43,681.57	
	- ราวจับคนพิการ H4	8.00	ชุด	8,558.00	350.00	68,464.00	2,800.00	71,264.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายชีทชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยาติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำตื้อ	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำนวนราคาของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ตำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อประกอบเชอร์ คสล. อรุหินแกรนิตดำขัน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- รางดับกลิ่นศิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- ขะต้อสำหรับอ่างล้างหน้าแบบยกต	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะฝังผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่กดอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ขะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อปล่องสุขภัณฑ์ ขนส.ภรุทินแกรนิตดำอินเดีย กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนคีย์ซอง	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- รางอับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- รางอับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- รางอับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DRTV 1, 2								
	- โถชักประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบบนเขาน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดผนัง สำหรับโถชักประสงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบยกค	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกสนามติดผนังแบบก้านโยก	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- งานตกแต่ง ขนส. กว้าง 0.10x0.50 ม.	1.00	ม.	412.00	500.00	412.00	500.00	912.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสิ่งแวดล้อม

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ปูกระเบื้อง เซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	1.00	ตร.ม	285.00	158.00	285.00	158.00	443.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	4.00	ชุด	4,640.00	300.00	18,560.00	1,200.00	19,760.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	2,665.00	450.00	15,990.00	2,700.00	18,690.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	4.00	ชุด	1,098.00	150.00	4,392.00	600.00	4,992.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	796.50	-	4,779.00	-	4,779.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบตอ	10.00	ชุด	459.00	-	4,590.00	-	4,590.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	10.00	ชุด	713.00	100.00	7,130.00	1,000.00	8,130.00	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	10.00	ชุด	252.00	35.00	2,520.00	350.00	2,870.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	10.00	ชุด	153.00	-	1,530.00	-	1,530.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรุหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	13.00	ม.	8,071.00	1,394.00	104,923.00	18,122.00	123,045.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- ชุดประตูสำเร็จรูป ห้องแต่งตัว	3.00	ชุด	13,900.00	750.00	41,700.00	2,250.00	43,950.00	
	- ขอแขวนผ้า (ห้องแต่งตัว)	3.00	ชุด	280.00	65.00	840.00	195.00	1,035.00	
	- ชุดกระจกสำเร็จรูปห้องแต่งตัว ขนาด 0.60*1.20 ม.	3.00	ชุด	960.00	150.00	2,880.00	450.00	3,330.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างานราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบตั้ง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมงานในข้อก่อนหน้า
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	1,800.00	170.00	1,800.00	170.00	1,970.00	
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	55.00	2,000.00	110.00	2,110.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ท่อปฏิกิริยาสูญกัมย์ คสล. กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 200 มม.	1.94	ม.	720.00	830.00	1,396.72	1,610.10	3,006.82	
	- ท่องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	14,500.00	2,500.00	17,000.00	
	- เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 11					**13,037,827.31**	**2,397,493.46**	**15,435,320.78**	
2.21	**งานสถาปัตยกรรม ชั้น 12**								
2.21.1	**งานผิวพื้นส่วนเรือ**								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำขัดมันสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาเทียบ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโล้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	247.00	ตร.ม.	326.00	222.00	129,922.00	54,834.00	184,756.00	
	F3	พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4	พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโล้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	180.00	ตร.ม.	589.00	222.00	106,020.00	39,960.00	145,980.00	
	F6	พื้นผสมน้ำยากันซึม	39.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7	พื้นทำผิวขัดมัน	33.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,706.00	2,706.00	
	F8	พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	706.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานเดินใจ ร.1
	F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	146.00	ตร.ม.	355.00	158.00	51,830.00	23,068.00	74,898.00	
	F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11	พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12	พื้นปูทับหัวเหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13	พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14	พื้นหัวเชื่อส่วนของโครงสร้างคูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15	พื้นปูกระเบื้องกระเบื้องกันน้ำ ขนาด 4" x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	2,381.51	ตร.ม.	113.00	61.00	269,110.63	145,272.11	414,382.74	
2.21.2	งานผนัง									
	-	อิฐมอญก่อ หนา 7 ซม.	1,825.00	ตร.ม.	136.00	80.00	248,200.00	146,000.00	394,200.00	
	-	อิฐมอญก่อ 2 ชั้น	302.00	ตร.ม.	272.00	160.00	82,144.00	48,320.00	130,464.00	
	-	อิฐมอญมวนครึ่งแผ่น	796.00	ตร.ม.	298.00	89.00	237,208.00	70,844.00	308,052.00	
	-	อิฐมอญมวนเต็มแผ่น	48.00	ตร.ม.	596.00	167.00	28,608.00	8,016.00	36,624.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เขตบล๊อกที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	เสาต้นฉับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	253.10	ม.	120.00	62.00	27,972.00	14,452.20	42,424.20	
	-	เสาต้นฉับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,795.59	ม.	79.00	44.00	141,851.29	79,005.78	220,857.08	
2.21.3	งานผิวผนังด้านใน									
	#1	ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	413.00	ตร.ม.	77.00	82.00	31,801.00	33,866.00	65,667.00	ไม่รวมราคางานสี
	#2	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,281.00	ตร.ม.	77.00	82.00	98,637.00	105,042.00	203,679.00	ไม่รวมราคางานสี
	#3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรองต่อเรียบทาสี	215.00	ตร.ม.	450.00	120.00	96,750.00	25,800.00	122,550.00	ไม่รวมราคางานสี
	#4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	711.00	ตร.ม.	532.00	181.00	378,252.00	128,691.00	506,943.00	
	#5	ผนังทำผิวเรียบ ดูราเพละยึดตรงกลดแต่งภายใน	2,884.00	ตร.ม.	77.00	70.00	222,068.00	201,880.00	423,948.00	
	#6	ผนังกรุ CLADDING	321.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	738,300.00	192,600.00	930,900.00	
	#7	ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	360.00	ตร.ม.	77.00	82.00	27,720.00	29,520.00	57,240.00	ไม่รวมราคางานสี
	#8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	#9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	#10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	94.00	ตร.ม.	310.00	166.00	29,140.00	15,604.00	44,744.00	
	#11	ผนังคอนกรีตบล็อก ฝังโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กันกระทั่งสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	#12	กระจกอลูมิเนียมสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	#13	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	13.00	ตร.ม.	77.00	80.00	1,001.00	1,040.00	2,041.00	
	#14	ผนังกรุไม้ยัดยาง หนา 6 มม. โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	6.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	36,750.00	2,700.00	39,450.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ท่านวนราชการลงนาม เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 ภายในตรุแต่งตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	
	P2	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	
	P4	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P5	ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	
	P6	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	5,250.00	550.00	-	-	-	
2.21.4	งานบัวปิดผนัง									
	B1	บัวปิดผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	33.00	ม.	25.00	20.00	825.00	660.00	1,485.00	
	B2	บัวปิดผนังกระเบื้องยางพีวีซี สูง 10 ซม.	384.00	ม.	120.00	50.00	46,080.00	19,200.00	65,280.00	
	B3	บัวปิดผนังหินอ่าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	บัวปิดผนัง ดูตามแต่แบบ	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.21.5	งานฝ้าเพดาน									
	C1	ฝ้าเพดานโปร่งพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	22.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,804.00	1,804.00	
	C2	ฝ้าเพดานโปร่งพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่ราคาราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสิ่งแวดล้อม

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงชื่อ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาทุกงาน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,500.00	600.00	-	-	-	
	C4	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะ งานรองต่อเรียบทาสี	312.00	ตร.ม.	240.00	75.00	74,880.00	23,400.00	98,280.00	
	C5	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าโลหะ งานรองต่อเรียบทาสี	180.00	ตร.ม.	270.00	75.00	48,600.00	13,500.00	62,100.00	
	C6	ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	ฝ้าเพดานตกแต่ง ลูกฉะเยียงงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	อ้างอิงแบบตกแต่งภายใน
	CLB-1	ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงคร่าวเสียบสังกะสี เบอร์ 24 รองต่อซิลค์ด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	63.00	ตร.ม.	3,750.00	550.00	236,250.00	34,650.00	270,900.00	
	CLB-2	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าวเสียบสังกะสี เบอร์ 24 งานรองต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	
	-	จนวนกันความร้อน	438.00	ตร.ม.	430.00	25.00	188,340.00	10,950.00	199,290.00	
2.11.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	356,475.00	45,000.00	401,475.00	
	-	ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	25,765.00	4,000.00	231,885.00	36,000.00	267,885.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดินพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	372,000.00	20,000.00	392,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	112,310.00	5,000.00	117,310.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,285.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	333,736.00	76,468.00	410,204.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

ลักษณะโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชุดแบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	242,559.00	63,783.00	306,342.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	54,954.00	14,440.00	69,394.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	103,455.00	25,823.00	413,740.00	103,292.00	517,032.00	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	51,051.00	13,833.00	51,051.00	13,833.00	64,884.00	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,048.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,079.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	17,580.00	5,509.00	158,220.00	49,581.00	207,801.00	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,628.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	35,426.00	9,501.00	44,927.00	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	101,259.00	27,084.00	128,343.00	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	46,598.00	14,544.00	46,598.00	14,544.00	61,142.00	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	36,819.00	3,000.00	39,819.00	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	62,841.00	6,000.00	68,841.00	

แบบ ปร.4

เบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาวชิรธาดา

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,084.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	24.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	777,768.00	111,360.00	889,128.00	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	54,144.00	7,320.00	54,144.00	7,320.00	61,464.00	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาถอดถอน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	48,464.00	3,000.00	48,464.00	3,000.00	51,464.00	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	59,964.00	3,200.00	59,964.00	3,200.00	63,164.00	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	25,480.00	3,000.00	25,480.00	3,000.00	28,480.00	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	52,064.00	3,200.00	104,128.00	6,400.00	110,528.00	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,127.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	9,629.00	2,752.00	9,629.00	2,752.00	12,381.00	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,951.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคาของ ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	17.00	ชุด	5,500.00	450.00	93,500.00	7,650.00	101,150.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงชื่อ

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	29.00	ชุด	7,307.00	-	211,903.00	-	211,903.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	29.00	ชุด	23,460.00	-	680,340.00	-	680,340.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	41,319.00	-	82,638.00	-	82,638.00	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-31 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	61,635.00	-	924,525.00	-	924,525.00	
	- ประตูบานเลื่อน AD-32 รายละเอียดตามแบบ	30.00	ชุด	45,455.00	-	1,363,650.00	-	1,363,650.00	
	- ประตูบานเลื่อน AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,388.00	-	-	-	-	
	- ประตู WD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	12,065.00	2,195.00	12,065.00	2,195.00	14,260.00	
	ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	345,000.00	30,000.00	1,380,000.00	120,000.00	1,500,000.00	
	ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	300,000.00	30,000.00	300,000.00	30,000.00	330,000.00	
	ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	270,000.00	30,000.00	810,000.00	90,000.00	900,000.00	

แบบ ปร.4

เอกสารประกอบการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหะเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	250,000.00	30,000.00	2,000,000.00	240,000.00	2,240,000.00	
2.21.7	งานทาสี								
	- สี พนัง ภายในอาคาร	2,027.00	ตร.ม.	45.00	28.00	91,215.00	56,756.00	147,971.00	
	- สี พนัง ภายนอกอาคาร	113.00	ตร.ม.	50.00	31.00	5,650.00	3,503.00	9,153.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	552.00	ตร.ม.	45.00	28.00	24,840.00	15,456.00	40,296.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.21.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องพื้นแผ่นยาง)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	5,100.00	450.00	5,100.00	450.00	5,550.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	797.00	-	797.00	-	797.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	1.00	ชุด	342.00	-	342.00	-	342.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	648.00	-	648.00	-	648.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยึดติดผนัง	1.00	ชุด	207.00	120.00	207.00	120.00	327.00	
	- ฝักบัวสายน้ำ +วาวล์ปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	1.00	ชุด	1,233.00	70.00	1,233.00	70.00	1,303.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ที่แขวนผ้า	1.00	ชุด	143.00	70.00	143.00	70.00	213.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	1,350.00	70.00	1,350.00	70.00	1,420.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	1.00	ชุด	459.00	35.00	459.00	35.00	494.00	
	- ฉากอาบน้ำอะคริลิกแบบสี่เหลี่ยม	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำผสม	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	16,110.00	-	16,110.00	-	16,110.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฝาชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบฝัง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฝาชักโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาวชิราลงกรณ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด

ราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดสแตนเลสผิวเงา	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- สีกฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วปิด-เปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	343.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เดอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปากลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	6,500.00	450.00	39,000.00	2,700.00	41,700.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	6.00	ชุด	5,500.00	-	33,000.00	-	33,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลระบบหัวใจ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงชื่อ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	3,045.00	450.00	18,270.00	2,700.00	20,970.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	6.00	ชุด	7,920.00	-	47,520.00	-	47,520.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบแยก	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	783.00	-	4,698.00	-	4,698.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	34,200.00	450.00	102,600.00	1,350.00	103,950.00	
	- ฝาล็อกโถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมอยู่ในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	540.00	35.00	3,240.00	210.00	3,450.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผิดผนัง	6.00	ชุด	630.00	70.00	3,780.00	420.00	4,200.00	
	- ศีรษะอาบน้ำ	3.00	ชุด	715.50	70.00	2,146.50	210.00	2,356.50	
	- ที่ใส่สบู่	3.00	ชุด	353.00	120.00	999.00	360.00	1,359.00	
	- ขันชวนล้าง	3.00	ชุด	441.00	70.00	1,323.00	210.00	1,533.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.19	ม.	3,000.00	350.00	15,568.41	1,816.32	17,384.73	
	- ที่ใส่สบู่เหลวชนิดโฟมมิ่ง	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำผสม	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอนุสิตพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เอกสารหมายเลข
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	12.00	ชุด	252.00	35.00	3,024.00	420.00	3,444.00	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เดอร์ คสล.กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง600 มม.	5.18	ม.	3,000.00	1,855.00	15,536.86	9,606.96	25,143.82	
	- ท่อปพลังอุนกัยษ์ คสล.กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 200 มม.	8.62	ม.	720.00	830.00	6,206.08	7,154.24	13,360.32	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องดิงขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	120.00	9,000.00	240.00	9,240.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังผนังพร้อมกระจก	3.00	ชุด	3,300.00	200.00	9,900.00	600.00	10,500.00	
	- ม่านกั้นห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	1.14	ม.	1,275.00	100.00	1,448.86	113.64	1,562.50	
	- รางดับคนพิการ H2	1.00	ชุด	787.50	70.00	787.50	70.00	857.50	
	งานอุนกัยษ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โอสุนกัยษ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโอชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำบล/แขวง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยาวติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาติดเรียบพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- คอมทรงพลักกลับมีสิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เดอร์ อสล. กรุทินเนอร์มิดคัฟฟิน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปลายสุนทรียศาสตร์ อสล.กรุทินเนอร์มิดคัฟฟิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ท้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเทียวลี
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ช่องอังขนะแบบฝังเบนสตาน์เลสร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชิดมือพร้อมอังขนะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขสัดพับและอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	23.00	ชุด	10,500.00	450.00	241,500.00	10,350.00	251,850.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	9.00	ชุด	8,100.00	450.00	72,900.00	4,050.00	76,950.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดสังเกาน์เตอร์	14.00	ชุด	5,340.00	450.00	74,760.00	6,300.00	81,060.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	23.00	ชุด	8,010.00	200.00	184,230.00	4,600.00	188,830.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	9.00	ชุด	342.00	-	3,078.00	-	3,078.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	14.00	ชุด	459.00	-	6,426.00	-	6,426.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	23.00	ชุด	783.00	-	18,009.00	-	18,009.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	23.00	ชุด	153.00	-	3,519.00	-	3,519.00	
	- สายฉีดชำระ	23.00	ชุด	540.00	35.00	12,420.00	805.00	13,225.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	23.00	ชุด	630.00	70.00	14,490.00	1,610.00	16,100.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	23.00	ชุด	5,589.00	70.00	128,547.00	1,610.00	130,157.00	
	- ที่ใส่สบู่	23.00	ชุด	900.00	120.00	20,700.00	2,760.00	23,460.00	
	- ที่แขวนผ้า	23.00	ชุด	1,080.00	70.00	24,840.00	1,610.00	26,450.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมขั้นวางของ	8.00	ชุด	1,350.00	70.00	10,800.00	560.00	11,360.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	20.96	ม.	3,000.00	350.00	62,884.09	7,336.55	70,221.24	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมีจำนวน 1 ชุด

ก่อนวันราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำตัด	23.00	ชุด	345.00	25.00	7,935.00	575.00	8,510.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	23.00	ชุด	252.00	35.00	5,796.00	805.00	6,601.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	23.00	ชุด	459.00	35.00	10,557.00	805.00	11,362.00	
	- ที่ยึดสายน์เลอร์ สสอ.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	20.41	ม.	3,000.00	1,855.00	61,225.51	37,857.78	99,083.29	
	- ที่อุปกรณ์สุขภัณฑ์ สสอ.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	38.00	ชุด	787.50	70.00	29,925.00	2,660.00	32,585.00	
	- ราวจับคนพิการ H3	16.00	ชุด	1,813.50	105.00	29,016.00	1,680.00	30,696.00	
	- ผ้านกั้นห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	31.77	ม.	1,275.00	100.00	40,504.73	3,176.84	43,681.57	
	- ราวจับคนพิการ H4	8.00	ชุด	8,558.00	350.00	68,464.00	2,800.00	71,264.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดท็อปเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดแขวนติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ต่อนวมราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- คอกกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำลิ้น	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เดอร์ กสอ. กรุทีนเนอร์นิตสำเร็จ กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- รางรับสนทิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฝาชักโครกโถสุขภัณฑ์	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนกับผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอนุสรณ์พระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบลงที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่าขนส่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสุขลักษณะ กสธ.กรุพีวีซีแกรนิตคำพีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถชนประชงค์ + ฝาชักโครก	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดผนัง สำหรับโถชนประชงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ
ตั้งของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แถบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งการกองกลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบด้ามโยก	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	1.00	ม.	412.00	500.00	412.00	500.00	912.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	1.00	ตร.ม	285.00	158.00	285.00	158.00	443.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องเตรียม								
	- อ่างล้างมือ SC	4.00	ชุด	4,640.00	300.00	18,560.00	1,200.00	19,760.00	
	- อ่างล้างมือแบบเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	2,665.00	450.00	15,990.00	2,700.00	18,690.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	4.00	ชุด	1,098.00	150.00	4,392.00	600.00	4,992.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	796.50	-	4,779.00	-	4,779.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	10.00	ชุด	459.00	-	4,590.00	-	4,590.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	10.00	ชุด	713.00	100.00	7,130.00	1,000.00	8,130.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	10.00	ชุด	252.00	35.00	2,520.00	350.00	2,870.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	10.00	ชุด	153.00	-	1,530.00	-	1,530.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรุหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	12.00	ม.	8,071.00	1,394.00	96,852.00	16,728.00	113,580.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเพชเวชศาสตร์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ก่อนวันราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบตื้น	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมกรอบโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	1,800.00	170.00	1,800.00	170.00	1,970.00	
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยึดติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	55.00	2,000.00	110.00	2,110.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ช็อปหลังสุขภัณฑ์ กสธ. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	1.94	ม.	720.00	830.00	1,396.72	1,610.10	3,006.82	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	1.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	14,500.00	2,500.00	17,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 12					**17,917,784.80**	**2,902,987.51**	**20,820,772.30**	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและศัลยกรรมประสาท

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ฆ. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.22	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 13								
2.22.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	310.00	ตร.ม.	526.00	222.00	163,060.00	68,820.00	231,880.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	185.00	ตร.ม.	589.00	222.00	108,965.00	41,070.00	150,035.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	577.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	31.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,542.00	2,542.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได ฮ-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	87.00	ตร.ม.	355.00	158.00	30,885.00	13,746.00	44,631.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินล่องขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,700.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระน้ำขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	2,455.33	ตร.ม.	113.00	61.00	277,226.29	149,653.13	426,879.42	
2.22.2	งานผนัง								
	- อิฐมอญ หนา 7 ซม.	1,496.00	ตร.ม.	136.00	80.00	203,456.00	119,680.00	323,136.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ก่อนวันราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น		272.00	ตร.ม.	272.00	160.00	73,984.00	43,520.00	117,504.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น		424.00	ตร.ม.	298.00	89.00	126,352.00	37,736.00	164,088.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น		52.00	ตร.ม.	595.00	167.00	30,992.00	8,684.00	39,676.00	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับหนังก่ออิฐ 200 มม.		215.78	ม.	186.00	78.00	40,135.82	16,851.15	56,986.98	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับหนังก่ออิฐ 70 มม.		1,306.91	ม.	141.00	44.00	184,274.09	57,503.93	241,778.06	
2.22.3	งานผิวหนังสำเร็จ									
	ผ1	หนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	228.00	ตร.ม.	77.00	82.00	17,556.00	18,696.00	36,252.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2	หนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,315.00	ตร.ม.	77.00	82.00	101,255.00	107,830.00	209,085.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3	หนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	144.00	ตร.ม.	450.00	120.00	64,800.00	17,280.00	82,080.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4	หนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	363.00	ตร.ม.	532.00	181.00	193,116.00	65,703.00	258,819.00	
	ผ5	หนังทำผิวเรียบ ตู้รายละเอียดงานตกแต่งภายใน	1,953.00	ตร.ม.	77.00	70.00	150,381.00	136,710.00	287,091.00	
	ผ6	หนังกรุ CLADDING	412.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	947,600.00	247,200.00	1,194,800.00	
	ผ7	หนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	492.00	ตร.ม.	77.00	82.00	37,884.00	40,344.00	78,228.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8	หนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9	หนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10	หนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	85.00	ตร.ม.	310.00	166.00	26,350.00	14,110.00	40,460.00	
	ผ11	หนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตลอดแนวรอบ ปิดทับด้วยแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12	กระจกอลูมินัสสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาคลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	M13	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	M14	ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีชา หนา 6 มม.	3.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	18,375.00	1,350.00	19,725.00	
	P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นยิปซั่ม หนา 2 มม. สูง 2.3 ม. รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	
	P2	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	
	P4	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	350.00	-	-	-	
	P5	ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	
	P6	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	
	-	ฉาบขัดมัน	49.00	ตร.ม	80.00	100.00	3,920.00	4,900.00	8,820.00	
2.22.4	งานบัวชิงผนัง									
	B1	บัวชิงหนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	25.00	ม.	25.00	20.00	625.00	500.00	1,125.00	
	B2	บัวชิงหนังกระเบื้องยางเนิด สูง 10 ซม.	439.00	ม.	120.00	50.00	52,680.00	21,950.00	74,630.00	
	B3	บัวชิงหนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ก่อแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B4	บัวเชิงกนัง ดูตอนส่งรายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.22.5	งานไม้แผ่นบาง									
	C1	ค้ำยันผนังพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	31.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,542.00	2,542.00	
	C2	ค้ำยันผนังพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3	ค้ำยันผนัง CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4	ค้ำยันผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	416.00	ตร.ม.	240.00	75.00	99,840.00	31,200.00	131,040.00	
	C5	ค้ำยันผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดแผ่นชั้น หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	115.00	ตร.ม.	270.00	75.00	31,050.00	8,625.00	39,675.00	
	C6	ค้ำอลูมิเนียมฉากสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	ค้ำยันผนังตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1	ค้ำยันผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงคร่าวคลีอบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อปิดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	31.00	ตร.ม.	3,750.00	550.00	116,250.00	17,050.00	133,300.00	
	CLB-2	ค้ำยันผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าวคลีอบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	
2.22.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายหมู
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	25,765.00	4,000.00	257,650.00	40,000.00	297,650.00	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	372,000.00	20,000.00	392,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	44,924.00	2,000.00	46,924.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,358,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	28,752.00	7,501.00	36,253.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	250,302.00	57,351.00	307,653.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายหมู
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประมูล AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประมูล AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประมูล AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประมูล AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประมูล AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประมูล AD15 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	242,559.00	63,783.00	306,342.00	
	- ประมูล AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประมูล AD17 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	137,385.00	36,100.00	173,485.00	
	- ประมูล AD18 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	310,305.00	77,469.00	387,774.00	
	- ประมูล AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประมูล AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประมูล AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประมูล AD22 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	51,051.00	13,833.00	51,051.00	13,833.00	64,884.00	
	- ประมูล AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประมูล AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,876.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประมูล AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประมูล AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประมูล AD27 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	17,580.00	5,509.00	175,800.00	55,090.00	230,890.00	
	- ประมูล AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประมูล AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ก่อนวันราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,087.00	44,686.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	43,318.00	11,892.00	43,318.00	11,892.00	55,210.00	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	33,753.00	9,028.00	42,781.00	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	39,154.00	12,275.00	39,154.00	12,275.00	51,429.00	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	48,694.00	4,000.00	52,694.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,547.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	36,819.00	3,000.00	39,819.00	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	83,788.00	8,000.00	91,788.00	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,000.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	58,094.00	7,600.00	65,694.00	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	291,663.00	41,760.00	333,423.00	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	54,144.00	7,320.00	54,144.00	7,320.00	61,464.00	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดงานที่ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	22,750.00	2,500.00	22,750.00	2,500.00	25,250.00	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	52,064.00	3,200.00	104,128.00	6,400.00	110,528.00	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	9,629.00	2,752.00	9,629.00	2,752.00	12,381.00	

แบบ ปร.4

แบบสรุปผลการประกวดราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคากลางเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,582.00	4,188.00	13,582.00	4,188.00	17,770.00	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,608.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	112,000.00	10,500.00	122,500.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	7,500.00	600.00	15,000.00	1,200.00	16,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่าเนวยราคาถอยง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

/ ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	5,500.00	450.00	33,000.00	2,700.00	35,700.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	14.00	ชุด	7,307.00	-	102,298.00	-	102,298.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	14.00	ชุด	23,460.00	-	328,440.00	-	328,440.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-32 รายละเอียดตามแบบ	32.00	ชุด	45,455.00	-	1,454,560.00	-	1,454,560.00	
	- ประตูบานเลื่อน AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	- ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	345,000.00	30,000.00	690,000.00	60,000.00	750,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

ส่วนของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	270,000.00	30,000.00	540,000.00	60,000.00	600,000.00	
	- ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	250,000.00	30,000.00	1,000,000.00	120,000.00	1,120,000.00	
	- สี สีน้ำพลาสติก ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.22.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- ฝักบัวชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่อุปกรณ์ชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ศักบัวอาบน้ำ +วาวล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- คะแกรงตัดกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาเลขาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- จากอานน้ำอะคริลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบลอด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผิดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ศีรษะอาบน้ำ + วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตามบันทึกกลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ..... กรรมการ
๓. ลงชื่อ..... กรรมการ
๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนพร้อมฝาครอบแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องปั่นมือสัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	5.00	ชุด	6,500.00	450.00	32,500.00	2,250.00	34,750.00	
	- ฟลัชวาล์วไฮยักโดรก	5.00	ชุด	5,500.00	-	27,500.00	-	27,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	3,045.00	450.00	9,135.00	1,350.00	10,485.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	3.00	ชุด	7,920.00	-	23,760.00	-	23,760.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำเร็จอ่างล้างหน้าแบบกด	3.00	ชุด	459.00	-	1,377.00	-	1,377.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอนิสพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะเทคนิคการแพทย์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	783.00	-	2,349.00	-	2,349.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	3.00	ชุด	153.00	-	459.00	-	459.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	34,200.00	450.00	68,400.00	900.00	69,300.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมอยู่ในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	5.00	ชุด	540.00	35.00	2,700.00	175.00	2,875.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	5.00	ชุด	630.00	70.00	3,150.00	350.00	3,500.00	
	- ตักขัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	353.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	441.00	70.00	882.00	140.00	1,022.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	2.82	ม.	3,000.00	350.00	8,449.39	985.76	9,435.15	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	70.00	2,000.00	140.00	2,140.00	
	- สะแกรงดักกลิ่นมีกั้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำผสม	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	8.00	ชุด	252.00	35.00	2,016.00	280.00	2,296.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อประคานด์เตอร์ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัน กว้าง600 มม.	2.80	ม.	3,000.00	1,855.00	8,406.95	5,198.30	13,605.25	
	- ท่อปกคลุมสุขลักษณ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัน กว้าง 200 มม.	6.22	ม.	720.00	838.00	4,475.96	5,159.79	9,635.75	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดรายการลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่แบบติดผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำคนพิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบฝัง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	150.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

เบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบบแสดงที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	353.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.80 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- สะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำพื้น	-	ชุด	345.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปูดาน์เตอร์ คสอ. กรุหินแกรนิตดำเงิน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อบำหลังสุขภัณฑ์ คสอ.กรุหินแกรนิตดำเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องล้างระบบฝังบนดาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	10.00	ชุด	10,500.00	450.00	105,000.00	4,500.00	109,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	10.00	ชุด	8,100.00	450.00	81,000.00	4,500.00	85,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังดาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	10.00	ชุด	8,010.00	300.00	80,100.00	3,000.00	82,100.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณะพระเกียรติ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ที่ประมาณราคาตอนลง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบตั้ง	10.00	ชุด	342.00	-	3,420.00	-	3,420.00	
	- สะดืสำหรับอ่างล้างหน้าแบบเคาน์	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	10.00	ชุด	783.00	-	7,830.00	-	7,830.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	10.00	ชุด	153.00	-	1,530.00	-	1,530.00	
	- สายฉีดชำระ	10.00	ชุด	540.00	35.00	5,400.00	350.00	5,750.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผิดผนัง	10.00	ชุด	630.00	70.00	6,300.00	700.00	7,000.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	10.00	ชุด	5,589.00	70.00	55,890.00	700.00	56,590.00	
	- ที่ใส่สบู่	10.00	ชุด	900.00	120.00	9,000.00	1,200.00	10,200.00	
	- ที่แขวนผ้า	10.00	ชุด	1,080.00	70.00	10,800.00	700.00	11,500.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	8.00	ชุด	1,350.00	70.00	10,800.00	560.00	11,360.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	1.19	ม.	3,000.00	250.00	3,568.50	416.33	3,984.83	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- สะแตนเลสดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำผสม	10.00	ชุด	345.00	25.00	3,450.00	250.00	3,700.00	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	10.00	ชุด	252.00	35.00	2,520.00	350.00	2,870.00	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	10.00	ชุด	459.00	35.00	4,590.00	350.00	4,940.00	
	- ท่อประปาแรงดัน คสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสุขสัมพันธ์ คสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- รางรับคนพิการ H2	12.00	ชุด	787.50	70.00	9,450.00	840.00	10,290.00	
	- รางรับคนพิการ H3	16.00	ชุด	1,813.50	105.00	29,016.00	1,680.00	30,696.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ราคาวัสดุราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- บ่านกั๊นห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	16.92	ม.	1,275.00	100.00	21,568.71	1,691.66	23,260.37	
	- รางดับกลิ่นการ H4	8.00	ชุด	8,558.00	350.00	68,464.00	2,800.00	71,264.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำพ่ออ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายชีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยาติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำตื้อ	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่อปลาน์เดอร์ คสล. ฝาหินแกรนิตดำขัด กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชี้แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวจับทบพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานอุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะพือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบยก	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดตะขอผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกมองสำหรับรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- คอแกวงพักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ยึดกลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ปิดช่องเก็บท่อ	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขลักษณะและอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถชนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกเดี่ยวสำหรับโถชนกประสงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นสีดิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานสุขลักษณะและอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องเก็บสิ่ง								
	- อ่างล้างมือ SC	2.00	ชุด	4,640.00	300.00	9,280.00	600.00	9,880.00	
	- อ่างล้างมือแบบสตีลเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	2,665.00	450.00	10,660.00	1,800.00	12,460.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	2.00	ชุด	1,098.00	150.00	2,196.00	300.00	2,496.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบสตีลเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	796.50	-	3,186.00	-	3,186.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	713.00	100.00	4,278.00	600.00	4,878.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลและเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	6.00	ชุด	252.00	35.00	1,512.00	210.00	1,722.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- คานัดเดอร์อ่าง ลสล. กฺทินสังหราธร์ กว้าง 600 มม.	7.00	ม	8,071.00	1,394.00	56,497.00	9,758.00	66,255.00	
	- สะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	4.00	ชุด	10,800.00	450.00	43,200.00	1,800.00	45,000.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	5,340.00	450.00	10,680.00	900.00	11,580.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	8,010.00	200.00	32,040.00	800.00	32,840.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	153.00	-	612.00	-	612.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	34,200.00	450.00	68,400.00	900.00	69,300.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	540.00	35.00	2,160.00	140.00	2,300.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผิดผนัง	4.00	ชุด	630.00	70.00	2,520.00	280.00	2,800.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	3.54	ม.	3,000.00	350.00	10,628.61	1,240.00	11,868.61	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและศัลยกรรมประสาท

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด

ท่านวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำสั้น	4.00	ชุด	345.00	25.00	1,380.00	100.00	1,480.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	8.00	ชุด	252.00	35.00	2,016.00	280.00	2,296.00	
	- ท่อปูดเตน์เดอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำขัดเงา กว้าง 600 มม.	1.96	ม.	3,000.00	1,855.00	5,889.50	3,641.67	9,531.17	
	- ท่อปหลังชุนกันชน์ คสล. กรุหินแกรนิตดำขัดเงา กว้าง 200 มม.	4.01	ม.	720.00	830.00	2,884.34	3,325.01	6,209.35	
	- ที่วงน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	58,000.00	10,000.00	68,000.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 13					**11,761,520.16**	**2,388,218.77**	**13,949,738.94**	
2.23	**งานสถาปัตยกรรม ชั้น 14**								
2.23.1	**งานผิวพื้นต่างๆ**								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตดำผิวขัดเงาสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไล้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	279.00	ตร.ม.	526.00	222.00	146,754.00	61,938.00	208,692.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตไล้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	189.00	ตร.ม.	589.00	222.00	111,321.00	41,958.00	153,279.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	87.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	19.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,558.00	1,558.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	193.00	-	-	-	อยู่ในงานพื้นไดอะ
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	113.00	ตร.ม.	355.00	158.00	40,115.00	17,854.00	57,969.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลระดับสูง
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ก่อแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F12	พื้นปูกับล้วนหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13	พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14	พื้นเทปิดส่วนของโครงสร้างตูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15	พื้นปูกระเบื้องเซาะร่องน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,959.28	ตร.ม.	113.00	61.00	221,398.64	119,516.08	340,914.72	
2.23.2	งานผนัง									
	- อิฐบล็อค หนา 7 ซม.		1,543.00	ตร.ม.	136.00	80.00	209,848.00	123,440.00	333,288.00	
	- อิฐบล็อค 2 ชั้น		268.00	ตร.ม.	272.00	160.00	72,896.00	42,880.00	115,776.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น		535.00	ตร.ม.	298.00	89.00	159,430.00	47,615.00	207,045.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น		64.00	ตร.ม.	596.00	167.00	38,144.00	10,688.00	48,832.00	
	- เสาอิน/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.		221.11	ม.	186.00	78.00	41,126.83	17,246.74	58,373.57	
	- เสาอิน/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.		1,383.95	ม.	143.00	44.00	195,136.67	60,893.71	256,030.38	
2.23.3	งานผิวผนังสำเร็จ									
	W1	ผนังก่ออิฐมอญ ฝาขาบปูนเรียบทาสี	243.00	ตร.ม.	77.00	82.00	18,711.00	19,926.00	38,637.00	ไม่รวมราคางานสี
	W2	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ขาบปูนเรียบทาสี	1,139.00	ตร.ม.	77.00	82.00	87,703.00	93,398.00	181,101.00	ไม่รวมราคางานสี
	W3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	106.00	ตร.ม.	450.00	120.00	47,700.00	12,720.00	60,420.00	ไม่รวมราคางานสี
	W4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	496.00	ตร.ม.	532.00	181.00	263,872.00	89,776.00	353,648.00	
	W5	ผนังทำผิวเรียบ ตูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	2,343.00	ตร.ม.	77.00	70.00	180,411.00	164,010.00	344,421.00	
	W6	ผนังกรุ CLADDING	469.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	1,078,700.00	281,400.00	1,360,100.00	
	W7	ผนังฝาขาบปูนเรียบทาสี	486.00	ตร.ม.	77.00	82.00	37,422.00	39,852.00	77,274.00	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

เอกสารแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณะพระเทียรสิ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	M8	ผนังกรุกระเบื้อง PACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	M9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	M10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	85.00	ตร.ม.	310.00	166.00	26,350.00	14,110.00	40,460.00	
	M11	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุยกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามแบบสถาปนิก ปิดทับด้วยแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	M12	กระจกตะกั่วเรนตเกน หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	M13	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	M14	ผนังกรุไม้ยัดยาง หนา 6 มม. โครงคร่าไม้อัดเจียง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีชา หนา 6 มม.	3.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	18,375.00	1,350.00	19,725.00	
	P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 ภายในครุบแต่งขอบกั้ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	
	P2	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	
	P4	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P5	ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P6	หนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. พิพดิ้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รองต่อชิดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	
2.23.4	งานบัวขึ้งผนัง									
	B1	บัวขึ้งผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	15.00	ม.	25.00	20.00	375.00	300.00	675.00	
	B2	บัวขึ้งผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 10 ซม.	408.00	ม.	120.00	50.00	48,960.00	20,400.00	69,360.00	
	B3	บัวขึ้งผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	บัวขึ้งผนัง ดูตกแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในรายตกแต่งภายใน
2.23.5	งานฝ้าเพดาน									
	C1	ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	10.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,558.00	1,558.00	
	C2	ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	420.00	ตร.ม.	240.00	75.00	100,800.00	31,500.00	132,300.00	
	C5	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	140.00	ตร.ม.	270.00	75.00	37,800.00	10,500.00	48,300.00	
	C6	ฝ้าอลูมิเนียมแถบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในรายตกแต่งภายใน
	CLB-1	ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเหล็กสังกะสี เบอร์ 24 รองต่อชิดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	31.00	ตร.ม.	3,750.00	550.00	116,250.00	17,050.00	133,300.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CLB-2	ติ๊กผลงานยิปรั่นบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าวคลีบ สังกะสี เบอร์ 24 จากบวกต่อเวียน หลีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	
2.23.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	118,825.00	15,000.00	133,825.00	
	-	ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	25,765.00	4,000.00	257,650.00	40,000.00	297,650.00	
	-	ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	372,000.00	20,000.00	392,000.00	
	-	ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	44,924.00	2,000.00	46,924.00	
	-	ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	-	ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	-	ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	-	ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	28,752.00	7,501.00	36,253.00	
	-	ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,304.00	15,636.00	-	-	-	

เบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
เบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งรายการ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	250,302.00	57,351.00	307,653.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	269,510.00	70,870.00	340,380.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	27,477.00	7,220.00	34,697.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	310,305.00	77,469.00	387,774.00	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชี้แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	17,580.00	5,509.00	175,800.00	55,090.00	230,890.00	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	43,318.00	11,892.00	43,318.00	11,892.00	55,210.00	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	33,753.00	9,028.00	42,781.00	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	39,154.00	12,275.00	39,154.00	12,275.00	51,429.00	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอเนกประสงค์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	36,819.00	3,000.00	39,819.00	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	83,788.00	8,000.00	91,788.00	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	12,020.00	2,000.00	12,020.00	2,000.00	14,020.00	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	58,094.00	7,600.00	65,694.00	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	486,105.00	69,600.00	555,705.00	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	22,750.00	2,500.00	22,750.00	2,500.00	25,250.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ประมาณราคาเสนอ เมื่อวันที่ เสาร์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ..... กรรมการ
๓. ลงชื่อ..... กรรมการ
๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	52,064.00	3,200.00	52,064.00	3,200.00	55,264.00	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	9,629.00	2,752.00	9,629.00	2,752.00	12,381.00	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,582.00	4,188.00	13,582.00	4,188.00	17,770.00	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	7.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	112,000.00	10,500.00	122,500.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	7,500.00	600.00	15,000.00	1,200.00	16,200.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	5,500.00	450.00	49,500.00	4,050.00	53,550.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	14.00	ชุด	7,307.00	-	102,298.00	-	102,298.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	4.00	ชุด	9,082.00	-	36,328.00	-	36,328.00	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	14.00	ชุด	23,460.00	-	328,440.00	-	328,440.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	4.00	ชุด	30,600.00	-	122,400.00	-	122,400.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาราชินี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เขตเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-31 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	61,635.00	-	308,175.00	-	308,175.00	
	- ประตูบานเลื่อน AD-32 รายละเอียดตามแบบ	32.00	ชุด	45,455.00	-	1,454,560.00	-	1,454,560.00	
	- ประตูบานเลื่อน AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	345,000.00	30,000.00	690,000.00	60,000.00	750,000.00	
	ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ		ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	270,000.00	30,000.00	540,000.00	60,000.00	600,000.00	
	ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	250,000.00	30,000.00	1,000,000.00	120,000.00	1,120,000.00	
2.23.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,571.00	ตร.ม.	45.00	28.00	70,695.00	43,988.00	114,683.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	114.00	ตร.ม.	50.00	31.00	5,700.00	3,534.00	9,234.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	620.00	ตร.ม.	45.00	28.00	27,900.00	17,360.00	45,260.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.23.8	งานสุขลักษณะและอุปกรณ์								
	งานสุขลักษณะและอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแต่ละห้อง)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	

แบบ บร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ถือราคาตามราคาของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือล้างหน้า แบบตั้ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายชีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผิดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวสายน้ำ + วาวล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ร้อน-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงพักกดีเมดีอิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฝักอาบน้ำอะคริลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบตั้ง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำบลรากเหลือง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบแขวน	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ+วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ร้อน-จาก	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำผสม	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อน้ำคาน์เดอร์ คสอ. กรุฉนวนกันความร้อน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปรับอากาศ คสอ.กรุฉนวนกันความร้อน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

เบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ส่วนราชการถือกลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่แบบติดผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามือชนิดไม่สัมผัส	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	5.00	ชุด	6,500.00	450.00	32,500.00	2,250.00	34,750.00	
	- ฝาชักโครก	5.00	ชุด	5,500.00	-	27,500.00	-	27,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	985.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	3,045.00	450.00	9,135.00	1,350.00	10,485.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	3.00	ชุด	7,920.00	-	23,760.00	-	23,760.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบฝัง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	3.00	ชุด	459.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	783.00	-	2,349.00	-	2,349.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขนาด 16"	3.00	ชุด	153.00	-	459.00	-	459.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	34,200.00	450.00	68,400.00	900.00	69,300.00	
	- ฝาชักโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมอยู่ในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	5.00	ชุด	540.00	35.00	2,700.00	175.00	2,875.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	5.00	ชุด	630.00	70.00	3,150.00	350.00	3,500.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	335.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	441.00	70.00	882.00	140.00	1,022.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	2.82	ม.	3,000.00	350.00	8,449.39	985.76	9,435.15	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	70.00	2,000.00	140.00	2,140.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	8.00	ชุด	252.00	35.00	2,016.00	280.00	2,296.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	2.80	ม.	3,000.00	1,855.00	8,406.95	5,198.30	13,605.25	
	- ท็อปหลังอุปกรณ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	6.22	ม.	720.00	830.00	4,475.96	5,159.79	9,635.75	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระมีกล่องพร้อมฝาปิดแบบดึงใบหน้า	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	งานอุปกรณ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถอุปกรณ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแสดงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด

ราคากลางอ้างอิง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่ตั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายชีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดแขวนติดผนัง	-	ชุด	830.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวสายน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามราคาของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อปล่องเดินสาย คสล. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปล่องสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ท่องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องล้างขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระพร้อมฝังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	15.00	ชุด	10,500.00	450.00	157,500.00	6,750.00	164,250.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	10.00	ชุด	8,100.00	450.00	81,000.00	4,500.00	85,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	5,340.00	450.00	26,700.00	2,250.00	28,950.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	15.00	ชุด	8,010.00	200.00	120,150.00	3,000.00	123,150.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบฝัง	10.00	ชุด	342.00	-	3,420.00	-	3,420.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบลอย	5.00	ชุด	459.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	15.00	ชุด	783.00	-	11,745.00	-	11,745.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	15.00	ชุด	153.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- สายฉีดชำระ	15.00	ชุด	540.00	35.00	8,100.00	525.00	8,625.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	15.00	ชุด	630.00	70.00	9,450.00	1,050.00	10,500.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	15.00	ชุด	5,589.00	70.00	83,835.00	1,050.00	84,885.00	
	- ที่ใส่สบู่	15.00	ชุด	900.00	120.00	13,500.00	1,800.00	15,300.00	
	- ที่แขวนผ้า	15.00	ชุด	1,080.00	70.00	16,200.00	1,050.00	17,250.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคาอ้างอิง ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกลวดลายรูปพร้อมชั้นวางของ	8.00	ชุด	1,350.00	70.00	10,800.00	560.00	11,360.00	
	- กระจกลวดลาย 1.00 ม.	8.46	ม.	3,000.00	350.00	25,386.73	2,961.78	28,348.51	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- กะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสั้น	15.00	ชุด	345.00	25.00	5,175.00	375.00	5,550.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	15.00	ชุด	252.00	35.00	3,780.00	525.00	4,305.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	15.00	ชุด	459.00	35.00	6,885.00	525.00	7,410.00	
	- ท่อปลกน์เตอร์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	7.28	ม.	3,000.00	1,855.00	21,853.76	13,512.91	35,366.67	
	- ท่อปากกลุยสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับตนพิการ H2	22.00	ชุด	787.50	70.00	17,325.00	1,540.00	18,865.00	
	- ราวจับตนพิการ H3	16.00	ชุด	1,813.50	105.00	29,016.00	1,680.00	30,696.00	
	- ม่านกั้นห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	22.69	ม.	1,275.00	100.00	28,925.40	2,268.66	31,194.06	
	- ราวจับตนพิการ H4	8.00	ชุด	8,558.00	350.00	68,464.00	2,800.00	71,264.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตอนที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ลงวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	25.00	-	-	-	
	- ที่ใส่อะคายชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ตักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ข้อประกบ์คอร์ คสล. กรุทินเอกรนิลล์ฟิน ขว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- รางรับตะแกรง H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอนุสิทพระเกียรติ

ตำแหน่งโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ที่ราคาราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	340.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยาสติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อประสังสุขลักษณ์ ตสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องปั่นมือดัดโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนถ่ายอม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขลักษณะและอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถแขวนประหยัดน้ำ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดผนัง สำหรับโถแขวนประหยัดน้ำ	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตอนที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลง ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ กรรมการ

ค. ลงชื่อ กรรมการ

ง. ลงชื่อ กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- กะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานอุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	5.00	ชุด	4,640.00	300.00	13,920.00	900.00	14,820.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝังเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	2,665.00	450.00	10,660.00	1,800.00	12,460.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	3.00	ชุด	1,098.00	150.00	3,294.00	450.00	3,744.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝังเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	796.50	-	3,186.00	-	3,186.00	
	- สะพือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบยก	7.00	ชุด	459.00	-	3,213.00	-	3,213.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	7.00	ชุด	713.00	100.00	4,991.00	700.00	5,691.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	7.00	ชุด	252.00	35.00	1,764.00	245.00	2,009.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	7.00	ชุด	153.00	-	1,071.00	-	1,071.00	
	- เคาน์เตอร์ท่อน คสล. กรุหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	7.00	ม.	8,071.00	1,394.00	56,497.00	9,758.00	66,255.00	
	- กะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	งานอุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถอุขภัณฑ์	4.00	ชุด	10,800.00	450.00	43,200.00	1,800.00	45,000.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	5,340.00	450.00	10,680.00	900.00	11,580.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงสร้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาเสนอ ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	8,010.00	200.00	32,040.00	800.00	32,840.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	153.00	-	612.00	-	612.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	34,200.00	450.00	68,400.00	900.00	69,300.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมอยู่ในโถปัสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	540.00	35.00	2,160.00	140.00	2,300.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดฉาบติดผนัง	4.00	ชุด	630.00	70.00	2,520.00	280.00	2,800.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	3.54	ม.	3,000.00	350.00	10,628.61	1,240.00	11,868.61	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	4.00	ชุด	345.00	25.00	1,380.00	100.00	1,480.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	8.00	ชุด	252.00	35.00	2,016.00	280.00	2,296.00	
	- ท่อปลาน้ำดอร์ pvc. กฎหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 600 มม.	1.96	ม.	5,000.00	1,855.00	5,889.50	3,641.67	9,531.17	
	- ท่อปาดฝังจุขดัลฟ์ pvc. กฎหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 200 มม.	4.01	ม.	720.00	830.00	2,884.34	3,325.01	6,209.35	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	58,000.00	10,000.00	68,000.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 14					12,849,947.78	2,324,518.41	15,174,466.19	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด

ก่อนวดราคากลาง เมื่อวันที่ เสาร์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.24	งานตกแต่งผิวอาคาร ชั้น 15									
2.24.1	งานผิวพื้นสำเร็จ									
	F1	พื้นปูหินแกรนิตชนิดผิวหินขัดสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	299.00	ตร.ม.	526.00	222.00	157,274.00	66,378.00	223,652.00	
	F3	พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	175.00	82.00	-	-	-	
	F4	พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	197.00	ตร.ม.	589.00	222.00	116,033.00	43,734.00	159,767.00	
	F6	พื้นผสมน้ำยากันซึม	87.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7	พื้นทำผิวขัดมัน	20.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,640.00	1,640.00	
	F8	พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานพื้น ชั้น 1
	F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	136.00	ตร.ม.	355.00	158.00	41,180.00	18,328.00	59,508.00	
	F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11	พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12	พื้นปูทับหน้าหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13	พื้นปูไม้ทึก ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14	พื้นเหนือส่วนของโครงสร้างคูระบายน้ำเสียพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กดัดลายใบ	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15	พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,956.55	ตร.ม.	113.00	61.00	221,090.15	119,349.55	340,439.70	
2.24.2	งานผนัง									
	-	อิฐมอญ หนา 7 ซม.	1,464.00	ตร.ม.	136.00	80.00	199,104.00	117,120.00	316,224.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเสนอ ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	อิฐมอญ 2 ชั้น	255.00	ตร.ม.	272.00	160.00	69,360.00	40,800.00	110,160.00	
	-	อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	540.00	ตร.ม.	298.00	89.00	160,920.00	48,060.00	208,980.00	
	-	อิฐมอญแบบเสี้ยวแผ่น	82.00	ตร.ม.	590.00	167.00	48,872.00	13,694.00	62,566.00	
	-	เสาอิฐเก็บหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	224.44	ม.	120.00	62.00	26,933.04	13,915.40	40,848.44	
	-	เสาอิฐเก็บหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,334.66	ม.	79.00	44.00	105,418.46	58,725.22	164,163.67	
2.24.3	งานผิวผนังด้านใน									
	ผ1	ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	255.00	ตร.ม.	77.00	82.00	19,635.00	20,910.00	40,545.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2	ผนังตอนกวิดบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	969.00	ตร.ม.	77.00	82.00	74,613.00	79,458.00	154,071.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรองต่อเรียบทาสี	137.00	ตร.ม.	450.00	120.00	61,650.00	16,440.00	78,090.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	540.00	ตร.ม.	532.00	181.00	287,280.00	97,740.00	385,020.00	
	ผ5	ผนังทำผิวเรียบ ตกแต่งรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	2,405.00	ตร.ม.	77.00	70.00	185,185.00	168,350.00	353,535.00	
	ผ6	ผนังกรุ CLADDING	465.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	1,069,500.00	279,000.00	1,348,500.00	
	ผ7	ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	439.00	ตร.ม.	77.00	82.00	33,803.00	35,998.00	69,801.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	91.00	ตร.ม.	310.00	166.00	28,210.00	15,106.00	43,316.00	
	ผ11	ผนังตอนกวิดบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุแผ่นกั้นรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12	กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและศัลยกรรมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ก่อนวันราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	m13	ผนังกอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	m14	ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีชา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นยิปซั่ม หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	
	P2	ผนังกอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	
	P4	ผนังกอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P5	ผนังกอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	
	P6	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	
2.24.4	งานบัวปิดผนัง									
	B1	บัวปิดผนังทาสีน้ำเดิน สูง 10 ซม.	15.00	ม.	25.00	20.00	375.00	300.00	675.00	
	B2	บัวปิดผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 10 ซม.	413.00	ม.	120.00	50.00	49,560.00	20,650.00	70,210.00	
	B3	บัวปิดผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	บัวปิดผนัง ดูตามแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามราคาท้องถิ่น เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.24.5	งานฝ้าเพดาน									
	C1	ฝ้าเพดานห้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	19.00	ตร.ม.	-	82.00	-	1,558.00	1,558.00	
	C2	ฝ้าเพดานห้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,500.00	600.00	-	-	-	
	C4	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	401.00	ตร.ม.	240.00	75.00	96,240.00	30,075.00	126,315.00	
	C5	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	153.00	ตร.ม.	270.00	75.00	41,310.00	11,475.00	52,785.00	
	C6	ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1	ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงคร่าตลีบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซิลิคอน ซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	
	CLB-2	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าตลีบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	
2.24.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่ลาย มีจำนวน 1 ชุด
ที่ทำงานราชการกลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	118,825.00	15,000.00	133,825.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	25,765.00	4,000.00	257,650.00	40,000.00	297,650.00	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	64,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	67,386.00	3,000.00	70,386.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,664.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	143,760.00	37,505.00	181,265.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,304.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	85,844.00	20,108.00	171,688.00	40,216.00	211,904.00	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	83,434.00	19,117.00	102,551.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	155,856.00	42,618.00	198,474.00	

แบบ ปร.4

เอกสารแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลกุมารเวชกรรม
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	53,831.00	14,486.00	68,317.00	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	269,510.00	70,870.00	340,380.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	27,477.00	7,220.00	34,697.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	310,305.00	77,469.00	387,774.00	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	17,580.00	5,509.00	175,800.00	55,090.00	230,890.00	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลกระเทียม

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาอ้างอิง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	43,318.00	11,892.00	43,318.00	11,892.00	55,210.00	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	33,753.00	9,028.00	42,781.00	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	39,991.00	10,949.00	39,991.00	10,949.00	50,940.00	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสถาบันพระบรมราชชนก

ตำแหน่งโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราชการ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	36,819.00	3,000.00	36,819.00	3,000.00	39,819.00	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	83,788.00	8,000.00	91,788.00	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	57,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	486,105.00	69,600.00	555,705.00	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกระดับสูง

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายหมู
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	22,750.00	2,500.00	22,750.00	2,500.00	25,250.00	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	52,064.00	3,200.00	104,128.00	6,400.00	110,528.00	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	9,629.00	2,752.00	9,629.00	2,752.00	12,381.00	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

ส่วนของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแสดงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,582.00	4,188.00	13,582.00	4,188.00	17,770.00	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,170.00	4,214.00	13,170.00	4,214.00	17,384.00	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	128,000.00	12,000.00	140,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	7,500.00	600.00	15,000.00	1,200.00	16,200.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	5,500.00	450.00	49,500.00	4,050.00	53,550.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารคู่ป้อนในเอลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคาของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	16.00	ชุด	7,307.00	-	116,912.00	-	116,912.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	4.00	ชุด	9,082.00	-	36,328.00	-	36,328.00	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	16.00	ชุด	23,460.00	-	375,360.00	-	375,360.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	4.00	ชุด	30,600.00	-	122,400.00	-	122,400.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-31 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	61,635.00	-	308,175.00	-	308,175.00	
	- ประตูบานเลื่อน AD-32 รายละเอียดตามแบบ	32.00	ชุด	45,455.00	-	1,454,560.00	-	1,454,560.00	
	- ประตูบานเลื่อน AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	300,000.00	50,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลระดับสูง
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
เอกสาร ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.24.7	งานทาสี								
	- สี คนัง ภายในอาคาร	1,419.00	ตร.ม.	45.00	28.00	63,855.00	39,732.00	103,587.00	
	- สี คนัง ภายนอกอาคาร	114.00	ตร.ม.	50.00	31.00	5,700.00	3,534.00	9,234.00	
	- สี กันสนิม ภายในอาคาร	614.00	ตร.ม.	45.00	28.00	27,630.00	17,192.00	44,822.00	
	- สี กันสนิม ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.24.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดแขวนผิวผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ + วาวล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ร้อน-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีจั้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ชากอายน้ำอะคริลิกแบบเสียบ	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายชีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเกาะผิวผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. .....ประธานกรรมการ

๒. .....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สัทบัวอาบน้ำ +วาวล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- คะแกรงดักกลิ่นมีถ้วยปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อประปาพีอีอาร์ คสล. กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อประปาสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	850.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนพร้อมฝาครอบแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	5.00	ชุด	6,500.00	450.00	32,500.00	2,250.00	34,750.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	5.00	ชุด	5,500.00	-	27,500.00	-	27,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	3,045.00	450.00	12,180.00	1,800.00	13,980.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทะเลทิพย์
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนานิลทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนานิลทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำล้างหน้า	4.00	ชุด	7,920.00	-	31,680.00	-	31,680.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	4.00	ชุด	459.00	-	1,836.00	-	1,836.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	783.00	-	3,132.00	-	3,132.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	153.00	-	612.00	-	612.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	34,200.00	450.00	68,400.00	900.00	69,300.00	
	- ฝาชักโครกโถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,880.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	5.00	ชุด	540.00	35.00	2,700.00	175.00	2,875.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดแขวนติดผนัง	5.00	ชุด	630.00	70.00	3,150.00	350.00	3,500.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	441.00	70.00	882.00	140.00	1,022.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	3.45	ม.	3,000.00	350.00	10,353.82	1,207.95	11,561.76	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	70.00	2,000.00	140.00	2,140.00	
	- คะแกงพักกลั่นมีอ่างเปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	9.00	ชุด	252.00	35.00	2,268.00	315.00	2,583.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลระดับสูง

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

เอกสาร ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลาสเตอร์ กสอ.กรุงทองเกรนิตสำเร็จ กว้าง600 มม.	3.45	ม.	3,000.00	1,855.00	10,364.67	6,408.82	16,773.49	
	- ท่อปลาสเตอร์ กสอ.กรุงทองเกรนิตสำเร็จ กว้าง 200 มม.	6.40	ม.	720.00	830.00	4,608.21	5,312.25	9,920.46	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องปาดมือลิโนเลี่ยม	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องล้างขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	120.00	9,000.00	240.00	9,240.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนพร้อมช่องขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	2.00	ชุด	3,300.00	200.00	6,600.00	400.00	7,000.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฝักบัวล้างอวัยวะเพศ	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุระดับสี
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ที่เสนอราคาต่อรอง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- ราวยึดข้าง	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ติ่งบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมขั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีกันปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 3 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปิดคาน์เดอร์ คสอ. ตรุพินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปิดหลังสุขลักษณะ คสอ.ตรุพินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องยังชนะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องปัมมืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

เบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบบแสดงที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดงานงวดที่ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรม...
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	15.00	ชุด	10,500.00	450.00	157,500.00	6,750.00	164,250.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	20.00	ชุด	8,100.00	450.00	81,000.00	4,500.00	85,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	5,340.00	450.00	26,700.00	2,250.00	28,950.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	15.00	ชุด	8,010.00	200.00	120,150.00	3,000.00	123,150.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	10.00	ชุด	342.00	-	3,420.00	-	3,420.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	459.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	15.00	ชุด	783.00	-	11,745.00	-	11,745.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	15.00	ชุด	153.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- สายฉีดชำระ	15.00	ชุด	540.00	35.00	8,100.00	525.00	8,625.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	15.00	ชุด	630.00	70.00	9,450.00	1,050.00	10,500.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	15.00	ชุด	5,589.00	70.00	83,835.00	1,050.00	84,885.00	
	- ที่ใส่สบู่	15.00	ชุด	900.00	120.00	13,500.00	1,800.00	15,300.00	
	- ที่แขวนผ้า	15.00	ชุด	1,080.00	70.00	16,200.00	1,050.00	17,250.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมขอบรองของ	8.00	ชุด	1,350.00	70.00	10,800.00	560.00	11,360.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	8.46	ม.	3,000.00	350.00	25,386.73	2,961.78	28,348.51	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีถ้วยปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำผสม	15.00	ชุด	345.00	25.00	5,175.00	375.00	5,550.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	15.00	ชุด	253.00	35.00	3,780.00	525.00	4,305.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวตั่งปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	15.00	ชุด	459.00	35.00	6,885.00	525.00	7,410.00	
	- ท่อปลาน์ดอร์ ศสล.กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง600 มม.	7.28	ม.	3,000.00	1,855.00	21,853.76	13,512.91	35,366.67	
	- ท่อปลายังสุขภัณฑ์ ศสล.กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับทรงพิการ H2	22.00	ชุด	787.50	70.00	17,325.00	1,540.00	18,865.00	
	- ราวจับทรงพิการ H3	16.00	ชุด	1,813.50	105.00	29,016.00	1,680.00	30,696.00	
	- ม่านกั้นเรืองอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	22.69	ม.	1,275.00	100.00	28,925.40	2,268.66	31,194.06	
	- ราวจับทรงพิการ H4	8.00	ชุด	8,558.00	350.00	68,464.00	2,800.00	71,264.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายชิดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดกระดิกหนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	

เขย ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสถิมพระเกียรติ

ลำดับที่ ..... ประธานกรรมการ

ลำดับที่ ..... กรรมการ

๗. ลงชื่อ ..... กรรมการ

๘. ลงชื่อ ..... กรรมการ

ตำแหน่งที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

เขย ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน อุดมศักดิ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีจั้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เดอร์ กสล. ธรุทินแกรนิตต่ำชิน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- รางรับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฝักชวาร์ตอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะพิ้งสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีล่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีจั้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เสาร์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ..... ประธานกรรมการ

ข. ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปพลัสยูพลัสซ์ ทสส.กรุงทินเกรนิลคำเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องปาโมอัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนสำอ้อย	-	ชุด	55,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวดันคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวดันคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวดันคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานอุขลัดท่อและอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถสนทประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกสี่อวล์ทันปิดสนิม สำหรับโถสนทประสงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะพือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบยกล	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานอุขลัดท่อและอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเสียวสิดผนังแบบก้านโยก	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลระดับสูง

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	2.00	ม.	412.00	300.00	824.00	1,000.00	1,824.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	3.00	ตร.ม	285.00	158.00	855.00	474.00	1,329.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	3.00	ชุด	4,640.00	300.00	13,920.00	900.00	14,820.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝังเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	2,665.00	450.00	10,660.00	1,800.00	12,460.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	3.00	ชุด	1,098.00	150.00	3,294.00	450.00	3,744.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝังเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	796.50	-	3,186.00	-	3,186.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	7.00	ชุด	459.00	-	3,213.00	-	3,213.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	7.00	ชุด	713.00	100.00	4,991.00	700.00	5,691.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	7.00	ชุด	252.00	35.00	1,764.00	245.00	2,009.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	7.00	ชุด	153.00	-	1,071.00	-	1,071.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรุหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	7.00	ม.	8,071.00	1,394.00	56,497.00	9,758.00	66,255.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำคนพิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	4.00	ชุด	10,800.00	450.00	43,200.00	1,800.00	45,000.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	5,340.00	450.00	10,680.00	900.00	11,580.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	8,010.00	200.00	32,040.00	800.00	32,840.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในกลีบพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบตอนที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นเสนอ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งรางวัลอ่าง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบฝัง	2.00	ชุด	342.00	-	684.00	-	684.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	153.00	-	612.00	-	612.00	
	- โถโฮสสาระขายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	34,200.00	450.00	68,400.00	900.00	69,300.00	
	- ฟลัชวาล์วโถโฮสสาระขาย	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมอยู่ในโถโฮสสาระ
	- สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	540.00	35.00	2,160.00	140.00	2,300.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดฉาบผิวสแตนเลส	4.00	ชุด	630.00	70.00	2,520.00	280.00	2,800.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	3.54	ม.	3,000.00	350.00	10,628.61	1,240.00	11,868.61	
	- ก๊อกน้ำผสม	4.00	ชุด	345.00	25.00	1,380.00	100.00	1,480.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	8.00	ชุด	252.00	35.00	2,016.00	280.00	2,296.00	
	- ท่อประปาแรงดันสำหรับน้ำเย็น ขนาด 600 มม.	1.56	ม.	3,000.00	1,855.00	5,889.50	3,641.67	9,531.17	
	- ท่อประปาแรงดันสำหรับน้ำร้อน ขนาด 200 มม.	4.01	ม.	720.00	830.00	2,884.34	3,325.01	6,209.35	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	58,000.00	10,000.00	68,000.00	
	รวมราคา งานตกแต่งภายใน ชั้น 15					**10,754,088.68**	**2,145,723.22**	**12,899,811.90**	
2.25	**งานตกแต่งภายใน ชั้น 16**								
2.25.1	**งานผิวพื้นส่วนร้อ**								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำเงินสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรม...
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในรถสิงพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ก่ำนวยราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	315.00	ตร.ม.	526.00	222.00	165,690.00	69,930.00	235,620.00	
	F3	พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4	พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	198.00	ตร.ม.	589.00	222.00	116,622.00	43,956.00	160,578.00	
	F6	พื้นผสมน้ำยากันซึม	87.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7	พื้นทำผิวขัดมัน	27.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,214.00	2,214.00	
	F8	พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานเป็นไฮ St-1
	F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	114.00	ตร.ม.	355.00	158.00	40,470.00	18,012.00	58,482.00	
	F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11	พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12	พื้นปูทับด้วยหินแล่ขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13	พื้นปูไม้พื้น ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14	พื้นหรือส่วนของโครงสร้างอาคารละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15	พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุผิวพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,962.87	ตร.ม.	113.00	61.00	221,804.31	119,735.07	341,539.38	
2.25.2	งานผนัง									
	-	อิฐมอญ หนา 7 ซม.	1,583.00	ตร.ม.	136.00	80.00	215,288.00	126,640.00	341,928.00	
	-	อิฐมอญ 2 ชั้น	280.00	ตร.ม.	272.00	160.00	76,160.00	44,800.00	120,960.00	
	-	อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	542.00	ตร.ม.	298.00	89.00	161,516.00	48,238.00	209,754.00	
	-	อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	80.00	ตร.ม.	596.00	167.00	47,680.00	13,360.00	61,040.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ก่อนวมราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	239.76	ม.	120.00	62.00	28,771.20	14,865.12	43,636.32	
	-	เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,415.25	ม.	79.00	44.00	111,804.75	62,271.00	174,075.75	
2.25.3	งานผิวผนังด้านใน									
	ผ1	ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	267.00	ตร.ม.	77.00	82.00	20,559.00	21,894.00	42,453.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,119.00	ตร.ม.	77.00	82.00	86,163.00	91,758.00	177,921.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	98.00	ตร.ม.	450.00	120.00	44,100.00	11,760.00	55,860.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	535.00	ตร.ม.	532.00	181.00	284,620.00	96,835.00	381,455.00	
	ผ5	ผนังฝาผิวเรียบ ลูวาละเอียดงานตกแต่งภายใน	2,402.00	ตร.ม.	77.00	70.00	184,954.00	168,140.00	353,094.00	
	ผ6	ผนังกรุ CLADDING	472.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	1,085,600.00	283,200.00	1,368,800.00	
	ผ7	ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	428.00	ตร.ม.	77.00	82.00	32,956.00	35,096.00	68,052.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	ผ10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	90.00	ตร.ม.	310.00	166.00	27,900.00	14,940.00	42,840.00	
	ผ11	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวหลัก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุกระจกกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ12	กระจกอลูมิเนียมสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ผ13	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	ผ14	ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม. ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีชา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นยิปซั่ม หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	
	P2	ผนังทอนกโคมล็อค ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	
	P4	ผนังทอนกโคมล็อค ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ทาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P5	ผนังทอนกโคมล็อค ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	
	P6	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	
2.25.4	งานบัวเชิงผนัง									
	B1	บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	27.00	ม.	25.00	20.00	675.00	540.00	1,215.00	
	B2	บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 10 ซม.	416.00	ม.	120.00	50.00	49,920.00	20,800.00	70,720.00	
	B3	บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	บัวเชิงผนัง ดูตกแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.25.5	งานฝ้าเพดาน									
	C1	ฝ้าเพดานโครงพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	25.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,050.00	2,050.00	
	C2	ฝ้าเพดานโครงพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	25.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,050.00	2,050.00	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามบัญชีราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C3	ค้ำพลาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4	ค้ำพลานซีเมนต์บอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคล่าโลหะ งานรองต่อเรียบทาสี	404.00	ตร.ม.	240.00	75.00	96,960.00	30,300.00	127,260.00	
	C5	ค้ำพลานซีเมนต์บอร์ดชนิดหนาพิเศษ หนา 9 มม. พร้อมโครงเคล่าโลหะ งานรองต่อเรียบทาสี	151.00	ตร.ม.	270.00	75.00	40,770.00	11,325.00	52,095.00	
	C6	ค้ำอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	ค้ำพลานยกเล่ง ดูรายละเอียดงานยกเล่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานยกเล่งภายใน
	CLB-1	ค้ำพลาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคล่าเหล็กกันสังคะสี เกรด์ 24 รองต่อซิลิคอน ซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รายการก่อสร้างอาคาร
	CLB-2	ค้ำพลานซีเมนต์บอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคล่าเหล็กกันสังคะสี เกรด์ 24 งานรองต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รายการก่อสร้างอาคาร
	-	ถนวนกันความร้อน	448.00	ตร.ม.	430.00	25.00	192,640.00	11,200.00	203,840.00	
2.25.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รายการก่อสร้างอาคาร
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รายการก่อสร้างอาคาร
	-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รายการก่อสร้างอาคาร
	-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รายการก่อสร้างอาคาร
	-	ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รายการก่อสร้างอาคาร
	-	ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	118,825.00	15,000.00	133,825.00	
	-	ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	25,765.00	4,000.00	257,650.00	40,000.00	297,650.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งทางทางหลวง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	67,386.00	3,000.00	70,386.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	115,008.00	30,004.00	145,012.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	85,844.00	20,108.00	171,688.00	40,216.00	211,904.00	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	83,434.00	19,117.00	102,551.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	155,856.00	42,618.00	198,474.00	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	53,831.00	14,486.00	68,317.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตอนเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค 0518.2/ว 1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2561

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	242,559.00	63,783.00	306,342.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	55,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	54,954.00	14,440.00	69,394.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	310,305.00	77,469.00	387,774.00	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	55,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,100.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	17,580.00	5,509.00	175,800.00	55,090.00	230,890.00	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

ที่ของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งรายการ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,301.00	-	-	-	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	43,318.00	11,892.00	43,318.00	11,892.00	55,210.00	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	67,506.00	18,056.00	85,562.00	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	39,991.00	10,949.00	39,991.00	10,949.00	50,940.00	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	87,308.00	8,000.00	95,308.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	16,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	83,788.00	8,000.00	91,788.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหะเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ราคาณวันที่ราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,200.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	486,105.00	69,600.00	555,705.00	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	22,750.00	2,500.00	22,750.00	2,500.00	25,250.00	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	52,064.00	3,200.00	104,128.00	6,400.00	110,528.00	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,317.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	9,629.00	2,752.00	9,629.00	2,752.00	12,381.00	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,582.00	4,188.00	13,582.00	4,188.00	17,770.00	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,993.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณิณพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 มีแบบ มีจำนวน 1 ชุด
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,939.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,170.00	4,214.00	13,170.00	4,214.00	17,384.00	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	5,500.00	450.00	49,500.00	4,050.00	53,550.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	16.00	ชุด	7,307.00	-	116,912.00	-	116,912.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	4.00	ชุด	9,082.00	-	36,328.00	-	36,328.00	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	16.00	ชุด	23,460.00	-	375,360.00	-	375,360.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	4.00	ชุด	30,600.00	-	122,400.00	-	122,400.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-31 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	61,635.00	-	308,175.00	-	308,175.00	
	- ประตูบานเลื่อน AD-32 รายละเอียดตามแบบ	32.00	ชุด	45,455.00	-	1,454,560.00	-	1,454,560.00	
	- ประตูบานเลื่อน AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ สิงหา สุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.25.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,498.00	ตร.ม.	45.00	28.00	67,410.00	41,944.00	109,354.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	113.00	ตร.ม.	50.00	31.00	5,650.00	3,503.00	9,153.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	638.00	ตร.ม.	45.00	28.00	28,710.00	17,864.00	46,574.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.25.8	งานสุขลักษณะและอุปกรณ์								
	งานสุขลักษณะและอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแต่ละห้อง)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายชักชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วปิด-เปิดน้ำแบบก้านโยก ร้อน-จาก	-	ชุด	1,235.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาติดรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีจั้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอลิสพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์ที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคริลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฝักชำระโอซิสโตรก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดท็อปเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบตื้น	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฝักชำระโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดอะคริลิคผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,235.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอธิบพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เขตเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- คะแกรงล็อกชิ้นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 3 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ สสส. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังสูงกันฟ์ กสส.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนพร้อมฝาครอบแบบดึงในตัว	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	7.00	ชุด	6,500.00	450.00	45,500.00	3,150.00	48,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	7.00	ชุด	5,500.00	-	38,500.00	-	38,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดตั้งเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	3,045.00	450.00	18,270.00	2,700.00	20,970.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	6.00	ชุด	7,920.00	-	47,520.00	-	47,520.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณิตพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งรายการต่าง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรม
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	ราคาค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	0.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	783.00	-	4,698.00	-	4,698.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	34,200.00	450.00	102,600.00	1,350.00	103,950.00	
	- ฝาชักวาล์วโถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	7.00	ชุด	540.00	35.00	3,780.00	245.00	4,025.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	7.00	ชุด	630.00	70.00	4,410.00	490.00	4,900.00	
	- ตักตัวกาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	441.00	70.00	882.00	140.00	1,022.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมขั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.36	ม.	3,000.00	350.00	16,068.43	1,874.65	17,943.07	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	4.00	ชุด	1,000.00	70.00	4,000.00	280.00	4,280.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำผสม	4.00	ชุด	345.00	25.00	1,380.00	100.00	1,480.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	13.00	ชุด	252.00	35.00	3,276.00	455.00	3,731.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลาน์เดอร์ กสอ.กรุหินแกรนิตสีเทา กว้าง600 มม.	5.36	ม.	3,000.00	1,855.00	16,092.94	9,950.80	26,043.75	

แบบ ปร.4

แสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		ราคารวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อปหลังสุขภัณฑ์ ชนิด กรุหินแกรนิตคำขึ้น กว้าง 200 มม.	8.91	ม	720.00	830.00	6,412.94	7,392.69	13,805.63	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องทิ้งขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	120.00	9,000.00	240.00	9,240.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	2.00	ชุด	3,300.00	200.00	6,600.00	400.00	7,000.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขนาด 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลทั่วไป

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรม

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	340.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยาติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ตักน้ำอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีกั้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำตื้น	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	450.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลาเม็ดดร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำขัดเงา กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัดเงา กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	630.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องล้างขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขลักษณะและอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	15.00	ชุด	10,500.00	450.00	157,500.00	6,750.00	164,250.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสถาบันพระบรมราชชนก

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	10.00	ชุด	8,100.00	450.00	81,000.00	4,500.00	85,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	5,340.00	450.00	26,700.00	2,250.00	28,950.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	15.00	ชุด	8,010.00	200.00	120,150.00	3,000.00	123,150.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	10.00	ชุด	342.00	-	3,420.00	-	3,420.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	459.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	15.00	ชุด	783.00	-	11,745.00	-	11,745.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	15.00	ชุด	153.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- สายชีดชำระ	15.00	ชุด	540.00	35.00	8,100.00	525.00	8,625.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยึดติดผนัง	15.00	ชุด	630.00	70.00	9,450.00	1,050.00	10,500.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	15.00	ชุด	5,589.00	70.00	83,835.00	1,050.00	84,885.00	
	- ที่ใส่สบู่	15.00	ชุด	900.00	120.00	13,500.00	1,800.00	15,300.00	
	- ที่แขวนผ้า	15.00	ชุด	1,080.00	70.00	16,200.00	1,050.00	17,250.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	8.00	ชุด	1,350.00	70.00	10,800.00	560.00	11,360.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	8.46	ม.	3,000.00	350.00	25,386.73	2,961.78	28,348.51	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	15.00	ชุด	345.00	25.00	5,175.00	375.00	5,550.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	15.00	ชุด	252.00	35.00	3,780.00	525.00	4,305.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	15.00	ชุด	459.00	35.00	6,885.00	525.00	7,410.00	
	- ท่อปลอกเคเบอร์ คสล.กรุหินและบิดดำขัน กว้าง600 มม.	7.28	ม.	3,000.00	1,855.00	21,853.76	13,512.91	35,366.67	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในชลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วิจิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ข้อปะหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับทรงพิการ H2	22.00	ชุด	787.50	70.00	17,325.00	1,540.00	18,865.00	
	- ราวจับทรงพิการ H3	16.00	ชุด	1,813.50	105.00	29,016.00	1,680.00	30,696.00	
	- ผ่านกั้นห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	22.69	ม.	1,275.00	100.00	28,925.40	2,268.66	31,194.06	
	- ราวจับทรงพิการ H4	8.00	ชุด	8,558.00	350.00	68,464.00	2,800.00	71,264.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยึดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- คะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำผสม	-	ชุด	545.00	25.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคาลงวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลาสน์เดอร์ คสล. สูบทินเกรนิตสำเร็จ กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- รางรับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานอุปกรณ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถอุจจกันท์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วยัดโนมิ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- ก่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ฝอน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวยัดโนมิ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- สแนกรงลักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สังกัดโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ยึดโคมสูงสุดไม่เกิน 6.0เมตร ระยะห่างระหว่างจุดยึดไม่เกิน 1.2 เมตร	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องมือช่างอัดใบมีด	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนตัวต่อ	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- รางรับทนทิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- รางรับทนทิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- รางรับทนทิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขลักษณะและอุปกรณ์ สำหรับห้อง DRTV 1, 2								
	- โถชักโครกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	945.00	450.00	1,890.00	900.00	2,790.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดผนัง สำหรับโถชักโครกประสงค์	2.00	ชุด	621.00	70.00	1,242.00	140.00	1,382.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบยกพ	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- คอแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	งานสุขลักษณะและอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- คอแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานขุดดิน คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	2.00	ม.	412.00	500.00	824.00	1,000.00	1,824.00	
	- ปูอิฐมอญ เซาะมิด ขนาด 0.30x0.30 ม.	3.00	ตร.ม	285.00	158.00	855.00	474.00	1,329.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	3.00	ชุด	4,640.00	300.00	13,920.00	900.00	14,820.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝังเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	3,045.00	450.00	12,180.00	1,800.00	13,980.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	3.00	ชุด	1,098.00	150.00	3,294.00	450.00	3,744.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝังเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	796.50	-	3,186.00	-	3,186.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	7.00	ชุด	459.00	-	3,213.00	-	3,213.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	7.00	ชุด	713.00	100.00	4,991.00	700.00	5,691.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	7.00	ชุด	252.00	35.00	1,764.00	245.00	2,009.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	7.00	ชุด	153.00	-	1,071.00	-	1,071.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรุหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	7.00	ม.	8,071.00	1,394.00	56,497.00	9,758.00	66,255.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	2.00	ชุด	270.00	75.00	540.00	150.00	690.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฝาชักชำระล้างไฮยีนโดยอัตโนมัติ	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	5,340.00	450.00	10,680.00	900.00	11,580.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ก่อนวันราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำดีต่างสีงานหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถชักสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมกับโถชักสาวะ
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผิวผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	1.97	ม.	3,000.00	350.00	5,914.12	689.98	6,604.10	
	- ก๊อกน้ำเลี้ย	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ท่อปลกน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	1.56	ม.	3,000.00	1,855.00	5,889.50	3,641.67	9,531.17	
	- ท่อปาดผิวมุขยันซ์ คสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	1.98	ม.	720.00	830.00	1,422.28	1,639.58	3,061.86	
	- ท้องน้ำสำเร็จรูป	2.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	29,000.00	5,000.00	34,000.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 16					**10,996,665.35**	**2,196,734.91**	**13,193,400.27**	
2.26	**งานสถาปัตยกรรม ชั้น 17**								
2.26.1	**งานผิวพื้นสำเร็จ**								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	248.00	ตร.ม.	526.00	222.00	130,448.00	55,056.00	185,504.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยาดันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	34.00	ตร.ม.	589.00	222.00	20,026.00	7,548.00	27,574.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคาลง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F6	พื้นผสมน้ำยากันซึม	546.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7	พื้นทำผิวขัดมัน	42.00	ตร.ม.	-	82.00	-	3,444.00	3,444.00	
	F8	พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานปรับโฉ ชั้น 1
	F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	129.00	ตร.ม.	355.00	158.00	45,795.00	20,382.00	66,177.00	
	F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	195.00	-	-	-	
	F11	พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12	พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13	พื้นปูไม้สีเนียน ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14	พื้นเหนือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15	พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแต่งพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	2,141.57	ตร.ม	113.00	61.00	241,997.41	130,635.77	372,633.18	
2.26.2	งานผนัง									
	-	อิฐมอญก่อ หนา 7 ซม.	989.00	ตร.ม.	156.00	80.00	154,284.00	79,120.00	233,624.00	
	-	อิฐมอญก่อ 3 ชั้น	294.00	ตร.ม	272.00	160.00	79,968.00	47,040.00	127,008.00	
	-	อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	635.00	ตร.ม.	298.00	89.00	189,230.00	56,515.00	245,745.00	
	-	อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	73.00	ตร.ม.	596.00	167.00	43,508.00	12,191.00	55,699.00	
	-	เสาอิ่มหับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	344.42	ม.	120.00	62.00	29,330.64	15,154.16	44,484.80	
	-	เสาอิ่มหับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,081.58	ม.	79.00	44.00	85,445.14	47,589.70	133,034.83	
2.26.3	งานผิวผนังสำเร็จ									
	ผ1	ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	234.00	ตร.ม.	77.00	82.00	18,018.00	19,188.00	37,206.00	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างานราคาทองงาน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	W2	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,002.00	ตร.ม.	77.00	82.00	77,154.00	82,164.00	159,318.00	ไม่รวมราคางานสี
	W3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	97.00	ตร.ม.	450.00	120.00	43,650.00	11,640.00	55,290.00	ไม่รวมราคางานสี
	W4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	627.00	ตร.ม.	532.00	181.00	333,564.00	113,487.00	447,051.00	
	W5	ผนังห้องน้ำวีลแชร์ ลูกระยะเสียงงานตกแต่งภายใน	1,541.00	ตร.ม.	77.00	70.00	118,657.00	107,870.00	226,527.00	
	W6	ผนังกรุ CLADDING	334.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	722,200.00	188,400.00	910,600.00	
	W7	ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	423.00	ตร.ม.	77.00	82.00	32,571.00	34,686.00	67,257.00	ไม่รวมราคางานสี
	W8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	26.00	ตร.ม.	688.00	201.00	17,888.00	5,226.00	23,114.00	
	W9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	W10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	53.00	ตร.ม.	310.00	166.00	16,430.00	8,798.00	25,228.00	
	W11	ผนังคอนกรีตบล็อก พิดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กุ ละกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วย แผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	W12	กระจกอลูมิเนียมสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	W13	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	W14	ผนังกรูไม้สัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีชา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. พิดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นยิปซั่ม หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอื่นพระเสียรสิ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรม

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P2	หนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P3	หนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 ระยะห่างด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	
	P4	หนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P5	หนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	
	P6	หนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 ระยะห่างด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	
	-	ฉาบขัดมัน	58.00	ตร.ม	80.00	100.00	4,640.00	5,800.00	10,440.00	
2.26.4	งานบัวปิดหนัง									
	B1	บัวปิดหนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	39.00	ม.	25.00	20.00	975.00	780.00	1,755.00	
	B2	บัวปิดหนังกระเบื้องเซรามิค สูง 10 ซม.	224.00	ม.	120.00	50.00	26,880.00	11,200.00	38,080.00	
	B3	บัวปิดหนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	บัวปิดหนัง ลูกแม่งลายไม	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในรายการแม่แบบไม
2.26.5	งานฝ้าเพดาน									
	C1	ฝ้าเพดานห้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	73.00	ตร.ม.	-	82.00	-	5,986.00	5,986.00	
	C2	ฝ้าเพดานห้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,500.00	600.00	-	-	-	
	C4	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	183.00	ตร.ม.	240.00	75.00	43,920.00	13,725.00	57,645.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C5	ค้ำทดลามิเนทชั้นเอว์ดชนิดแบบขึ้น หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะ งานรองต่อเรียบทาสี	160.00	ตร.ม.	270.00	75.00	43,200.00	12,000.00	55,200.00	
	C6	ค้ำอลูมิเนียมลบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	ค้ำทดลามิเนทแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1	ค้ำทดลาม COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 304 เบอร์ 24 รองต่อซิลิคอน ซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	
	CLB-2	ค้ำทดลามิเนทชั้นเอว์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าวเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 304 เบอร์ 24 งานรองต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	
2.26.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	13.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	308,945.00	39,000.00	347,945.00	
	-	ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	-	ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	-	ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลเฉพาะทาง

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	44,924.00	2,000.00	46,924.00	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	28,752.00	7,501.00	36,253.00	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	83,434.00	19,117.00	102,551.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	155,856.00	42,618.00	198,474.00	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	242,559.00	63,783.00	306,342.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสิ่งอำนวยความสะดวก

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	82,431.00	21,660.00	104,091.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	310,305.00	77,469.00	387,774.00	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	55,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	70,852.00	19,002.00	89,854.00	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	366,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,518.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,564.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	169,467.00	9,000.00	178,467.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	87,308.00	8,000.00	95,308.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	48,694.00	4,000.00	52,694.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	83,788.00	8,000.00	91,788.00	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทะเบียนดิ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบลงที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราชการของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	13.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	421,291.00	60,320.00	481,611.00	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	176,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาวชิรเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมาลินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมาลินทราธิราช

แบบลงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งรายการ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		ราคาทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,964.00	3,200.00	83,964.00	3,200.00	87,164.00	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	52,064.00	3,200.00	104,128.00	6,400.00	110,528.00	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	9,629.00	2,752.00	9,629.00	2,752.00	12,381.00	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,891.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งรายการ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,470.00	7,381.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,170.00	4,214.00	13,170.00	4,214.00	17,384.00	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	32,000.00	3,000.00	35,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	7,500.00	600.00	15,000.00	1,200.00	16,200.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	5,500.00	450.00	55,000.00	4,500.00	59,500.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-D1 หน้าต่าง	12.00	ชุด	7,307.00	-	87,684.00	-	87,684.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดงานงวดที่ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	12.00	ชุด	23,460.00	-	281,520.00	-	281,520.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเปิด AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,815.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเปิด AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเปิด AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	ประตูบานเปิด AD-34 รายละเอียดตามแบบ	13.00	ชุด	104,338.00	-	1,356,394.00	-	1,356,394.00	
	ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.26.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,524.00	ตร.ม.	45.00	28.00	68,580.00	42,672.00	111,252.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	174.00	ตร.ม.	50.00	31.00	8,700.00	5,394.00	14,094.00	

แบบ ปร.4

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอนิสรพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ที่บวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สี ด้านนอก ภายในอาคาร	411.00	ตร.ม.	45.00	28.00	18,495.00	11,508.00	30,003.00	
	- สี ด้านนอก ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.26.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องพักแต่ละห้อง)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดกระดิดหนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วปิด-เปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,330.00	70.00	-	-	-	
	- คอแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากกั้นน้ำอะคริลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือสัญญาเลขที่ ลงวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรม

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบลึก	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายชีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะฝังผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วปิด-เปิดน้ำแบบก้านโยก ร้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุระดับสี
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่ดิน มีจำนวน 1 ชุด
ที่ทำการราชการ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงล้อกลิ้นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสั้น	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปิดคานต์เตอร์ สสส. กรุหินแกรนิตดำขัน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อบำส่งสุขภัณฑ์ สสส.กรุหินแกรนิตดำขัน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ท้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนพร้อมฝาครอบแบบตั้งในพื้น	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	7.00	ชุด	6,500.00	450.00	45,500.00	3,150.00	48,650.00	
	- ฝาชักโครก	7.00	ชุด	5,500.00	-	38,500.00	-	38,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	3,045.00	450.00	15,225.00	2,250.00	17,475.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	5.00	ชุด	7,920.00	-	39,600.00	-	39,600.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	343.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	459.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	783.00	-	3,915.00	-	3,915.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลและเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		ราคาทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	5.00	ชุด	153.00	-	765.00	-	765.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	34,200.00	450.00	136,800.00	1,800.00	138,600.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายชีลชำระ	7.00	ชุด	540.00	35.00	3,780.00	245.00	4,025.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดสเตนเลสติดผนัง	7.00	ชุด	630.00	70.00	4,410.00	490.00	4,900.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	441.00	70.00	882.00	140.00	1,022.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.01	ม.	3,000.00	350.00	15,037.31	1,754.35	16,791.66	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	70.00	2,000.00	140.00	2,140.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสั้น	4.00	ชุด	345.00	25.00	1,380.00	100.00	1,480.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	12.00	ชุด	252.00	35.00	3,024.00	420.00	3,444.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อประปาพีอีอาร์ คสอ.กรุงทองอุตสาหกรรมพลาสติก กว้าง600 มม.	5.06	ม.	3,000.00	1,855.00	15,172.15	9,381.44	24,553.59	
	- ท่อประปาพีอีอาร์ คสอ.กรุงทองอุตสาหกรรมพลาสติก กว้าง 200 มม.	10.11	ม.	720.00	830.00	7,281.43	8,393.87	15,675.29	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องปั่นมือถือไนมิติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหาดินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาดินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ช่องล้างและแบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,500.00	120.00	4,500.00	120.00	4,620.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระพร้อมก้านและแบบฝังในผนัง	1.00	ชุด	19,000.00	200.00	19,000.00	200.00	19,200.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	2.00	ชุด	3,300.00	200.00	6,600.00	400.00	7,000.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผิดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสิรินธร

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

เอกสาร ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างานราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	335.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสั้น	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปะการ์ดอร์ กสธ. กรุหินและนิคล่าเซ็น กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อประสุขลักษณ์ กสธ.กรุหินและนิคล่าเซ็น กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	850.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องถังขยะแบบฝังเบนดาร์เดอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขลักษณะและอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขลักษณ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกี้ยวดิ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งรายการต่อท้าย เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบตื้น	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายชิดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยึดติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สีกบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเลี้อ	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลาน์เดอร์ คสล. ธรุทินและวนิตสำเร็จ กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปลาลังสุขสันต์ คสล.ธรุทินและวนิตสำเร็จ กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	13.00	ชุด	48,000.00	450.00	624,000.00	5,850.00	629,850.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	13.00	ชุด	5,340.00	450.00	69,420.00	5,850.00	75,270.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	13.00	ชุด	8,010.00	200.00	104,130.00	2,600.00	106,730.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	13.00	ชุด	459.00	-	5,967.00	-	5,967.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	13.00	ชุด	783.00	-	10,179.00	-	10,179.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	13.00	ชุด	153.00	-	1,989.00	-	1,989.00	
	- สายฉีดชำระ	13.00	ชุด	540.00	35.00	7,020.00	455.00	7,475.00	
	- ที่ใส่อะคายชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	13.00	ชุด	837.00	70.00	10,881.00	910.00	11,791.00	
	- ตักบัวอบน้ำ	13.00	ชุด	11,529.00	200.00	149,877.00	2,600.00	152,477.00	
	- ที่ใส่สบู่	13.00	ชุด	900.00	70.00	11,700.00	910.00	12,610.00	
	- ที่แขวนผ้า	13.00	ชุด	1,080.00	70.00	14,040.00	910.00	14,950.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	13.00	ม.	3,000.00	350.00	39,000.00	4,550.00	43,550.00	
	- สะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเตี้ย	13.00	ชุด	345.00	25.00	4,485.00	325.00	4,810.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	26.00	ชุด	252.00	35.00	6,552.00	910.00	7,462.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปิดท้ายดรร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	13.00	ม.	3,000.00	1,855.00	39,000.00	24,115.00	63,115.00	
	- รางดับกลิ่นพีวีซี H2	38.00	ชุด	787.50	70.00	29,925.00	2,660.00	32,585.00	
	- ท่อปิดหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	4.63	ม.	720.00	850.00	3,333.60	3,842.90	7,176.50	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดงานตามสัญญา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ผ่านกั้นห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	15.01	ม.	1,275.00	100.00	19,143.40	1,501.44	20,644.84	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	13.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนลอย	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผิดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสี่เหลี่ยมพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อประดับสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องป้ายอัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่กดเปลี่ยนถ้ำย้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับทนทิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับทนทิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับทนทิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง IMRTV 1, 2								
	- โถชนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	1.00	ชุด	7,000.00	450.00	7,000.00	450.00	7,450.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดผนัง สำหรับโถชนกประสงค์	1.00	ชุด	621.00	70.00	621.00	70.00	691.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	1.00	ชุด	796.50	-	796.50	-	796.50	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	1.00	ชุด	459.00	-	459.00	-	459.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	783.00	-	783.00	-	783.00	
	- สะแกงดักกลิ่นมีฝาปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- วาล์วกิโล-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- สะแกงดักกลิ่นมีฝาปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- งานหอกพื้น ขอบ. กว้าง 0.10x0.50 ม.	1.00	ม.	412.00	500.00	412.00	500.00	912.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	1.00	ตร.ม	285.00	158.00	285.00	158.00	443.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ก่าหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ก่อแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	2.00	ชุด	4,640.00	300.00	9,280.00	600.00	9,880.00	
	- อ่างล้างมือแบบฝังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	3,045.00	450.00	6,090.00	900.00	6,990.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	2.00	ชุด	1,098.00	150.00	2,196.00	300.00	2,496.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	4.00	ชุด	459.00	-	1,836.00	-	1,836.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	783.00	-	3,132.00	-	3,132.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	153.00	-	612.00	-	612.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรุหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	5.00	ม.	8,071.00	1,394.00	40,355.00	6,970.00	47,325.00	
	- สะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D2 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฝาชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	5,340.00	450.00	10,680.00	900.00	11,580.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมงานในข้อนี้
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	1.62	ม.	3,000.00	350.00	4,874.58	568.70	5,443.28	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- ท่อปลอกน็อตร์ คสล. กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 600 มม.	1.62	ม.	3,000.00	1,855.00	4,869.70	3,011.10	7,880.79	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรุหินแกรนิตดำเงินกว้าง 150 มม.	4.75	ม.	500.00	80.00	2,374.78	379.97	2,754.75	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 13					9,010,232.62	1,714,101.40	10,724,334.02	
2.27	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 18								
2.27.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำหินขัดสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	259.00	ตร.ม.	526.00	222.00	136,234.00	57,498.00	193,732.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	33.00	ตร.ม.	589.00	222.00	19,437.00	7,326.00	26,763.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	33.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,706.00	2,706.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานปรับโครงร

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลระดับสูง

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ก่อแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	130.00	ตร.ม.	355.00	158.00	46,150.00	20,540.00	66,690.00	
	F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11	พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12	พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13	พื้นปูไม้ทึบ ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14	พื้นตรงส่วนของโครงสร้างคูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15	พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,599.01	ตร.ม.	113.00	61.00	180,688.13	97,539.61	278,227.74	
2.27.2	งานผนัง									
	-	อิฐมอญ หนา 7 ซม.	937.00	ตร.ม.	136.00	80.00	127,432.00	74,960.00	202,392.00	
	-	อิฐมอญ 2 ชั้น	254.00	ตร.ม.	272.00	160.00	69,088.00	40,640.00	109,728.00	
	-	อิฐมอญแบบสร้างผนัง	636.00	ตร.ม.	298.00	89.00	189,528.00	56,604.00	246,132.00	
	-	อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	73.00	ตร.ม.	596.00	167.00	43,508.00	12,191.00	55,699.00	
	-	เสาคาน/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	217.78	ม.	120.00	62.00	26,133.84	13,502.48	39,636.32	
	-	เสาคาน/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,047.76	ม.	79.00	44.00	82,773.74	46,101.27	128,874.01	
2.27.3	งานฝ้าผนังสำเร็จ									
	B1	ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนทาสี	257.00	ตร.ม.	77.00	82.00	19,789.00	21,074.00	40,863.00	ไม่รวมราคางานสี
	B2	ผนังคอนกรีตเสือก หนา 7 ซม. ฉาบปูนทาสี	891.00	ตร.ม.	77.00	82.00	68,607.00	73,062.00	141,669.00	ไม่รวมราคางานสี
	B3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบเรอตัดเรียบทาสี	97.00	ตร.ม.	450.00	120.00	43,650.00	11,640.00	55,290.00	ไม่รวมราคางานสี
	B4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	635.00	ตร.ม.	532.00	181.00	337,820.00	114,935.00	452,755.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอนุสรณ์พระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ถ้านวมราคาคลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	W5	ผนังทำผิวเรียบ ฐานรองเชื่อมงานคอนกรีตภายใน	1,524.00	ตร.ม.	77.00	70.00	117,348.00	106,680.00	224,028.00	
	W6	ผนังกรุ CLADDING	137.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	315,100.00	82,200.00	397,300.00	
	W7	ผนังติดกระเบื้องแกรนิตเทียม	283.00	ตร.ม.	77.00	82.00	21,791.00	23,206.00	44,997.00	ไม่รวมราคางานสี
	W8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	19.00	ตร.ม.	688.00	201.00	13,072.00	3,819.00	16,891.00	
	W9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	W10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	52.00	ตร.ม.	310.00	166.00	16,120.00	8,632.00	24,752.00	
	W11	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามแบบมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	W12	กระจกอลูมิเนียมสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	W13	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	W14	ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีชา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	[illegible]
	P2	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	[illegible]
	P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	[illegible]

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมีจำนวน 1 ชุด
ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P4	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P5	ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	
	P6	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	
2.27.4	งานบัวปิดผนัง									
	B1	บัวปิดผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	28.00	ม.	25.00	20.00	700.00	560.00	1,260.00	
	B2	บัวปิดผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 10 ซม.	224.00	ม.	120.00	50.00	26,880.00	11,200.00	38,080.00	
	B3	บัวปิดผนังหินอ่าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	บัวปิดผนัง ดูดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	อุปกรณ์ตกแต่งภายใน
2.27.5	งานฝ้าเพดาน									
	C1	ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	29.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,378.00	2,378.00	
	C2	ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าไลทะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	177.00	ตร.ม.	240.00	75.00	42,480.00	13,275.00	55,755.00	
	C5	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าไลทะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	161.00	ตร.ม.	270.00	75.00	43,470.00	12,075.00	55,545.00	
	C6	ฝ้าอลูมิเนียมแบบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	ฝ้าเพดานตะแกรง ดูดานละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	อุปกรณ์ตกแต่งภายใน

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาราชเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชุดแบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งรายการ ณ วันที่ สิงหาคม กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CLB-1	ตีเทคตาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงคร่าวคลีบสังกะสี เบอร์ 24 รองต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	
	CLB-2	ตีเทคตานซีเมนต์บอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าวคลีบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	600.00	-	-	-	
2.17.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	17.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	308,945.00	39,000.00	347,945.00	
	-	ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	-	ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	-	ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	44,924.00	2,000.00	46,924.00	
	-	ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	-	ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงราคางาน ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบลงที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	25,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	83,434.00	19,117.00	102,551.00	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	155,856.00	42,618.00	198,474.00	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	269,510.00	70,870.00	340,380.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	54,954.00	14,440.00	69,394.00	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	310,305.00	77,469.00	387,774.00	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	

เบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบบเลขที่
เบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ก่อแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	70,852.00	19,002.00	89,854.00	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาราชินี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เขตเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD9/11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู AD9/12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	169,467.00	9,000.00	178,467.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	87,308.00	8,000.00	95,308.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,550.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	83,788.00	8,000.00	91,788.00	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,030.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ต้นวงเงินราคากลาง เมื่อวันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ*
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	13.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	421,291.00	60,320.00	481,611.00	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,964.00	3,200.00	83,964.00	3,200.00	87,164.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	52,064.00	3,200.00	104,128.00	6,400.00	110,528.00	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	9,629.00	2,752.00	9,629.00	2,752.00	12,381.00	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,891.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,851.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสถิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,170.00	4,214.00	13,170.00	4,214.00	17,384.00	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	32,000.00	3,000.00	35,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	7,500.00	600.00	15,000.00	1,200.00	16,200.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	5,500.00	450.00	55,000.00	4,500.00	59,500.00	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	12.80	ชุด	7,307.00	-	87,684.00	-	87,684.00	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	12.00	ชุด	23,460.00	-	281,520.00	-	281,520.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
เอกสาร ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ก่อนวันราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ชุดปุ่มกดหน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดปุ่มกดหน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดปุ่มกดหน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	13.00	ชุด	104,338.00	-	1,356,394.00	-	1,356,394.00	
	ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.27.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	1,450.00	ตร.ม.	45.00	28.00	65,250.00	40,600.00	105,850.00	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	383.00	ตร.ม.	45.00	28.00	17,235.00	10,724.00	27,959.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.27.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	707.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยาติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วปิด-เปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ขอแขวนสักกลีนนิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากกายบโกะคลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบลงชื่อ
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบสั้น	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบยก	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฝักบัวชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดแขวนติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วปิด-เปิดน้ำแบบก้านโยก ร้อน-จาก	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวติดในผิว	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- คอกกระดิ่งชนิดลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงสร้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำสนิ่ม	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำขัน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท็อปหลังอุจจัยท์ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่พร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานอุจจัยท์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถอุจจัยท์	7.00	ชุด	6,500.00	450.00	45,500.00	3,150.00	48,650.00	
	- ฝาชักโครก	7.00	ชุด	5,500.00	-	38,500.00	-	38,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	3,045.00	450.00	15,225.00	2,250.00	17,475.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	5.00	ชุด	7,920.00	-	39,600.00	-	39,600.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบฝัง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	459.00	-	2,295.00	-	2,295.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	783.00	-	3,915.00	-	3,915.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าใยกว 16"	5.00	ชุด	153.00	-	765.00	-	765.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	34,200.00	450.00	136,800.00	1,800.00	138,600.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	ราคาต่อโถปัสสาวะ
	- ที่ตั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	7.00	ชุด	540.00	35.00	3,780.00	245.00	4,025.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดอะคริลิคผนัง	7.00	ชุด	630.00	70.00	4,410.00	490.00	4,900.00	
	- ติดบัวดาษน้ำ	2.00	ชุด	715.50	70.00	1,431.00	140.00	1,571.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	441.00	70.00	882.00	140.00	1,022.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.01	ม.	3,000.00	350.00	15,037.31	1,754.35	16,791.66	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	70.00	2,000.00	140.00	2,140.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำตั้ง	4.00	ชุด	345.00	25.00	1,380.00	100.00	1,480.00	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	12.00	ชุด	252.00	35.00	3,024.00	420.00	3,444.00	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อน้ำดับเพลิง คสล.กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง600 มม.	5.06	ม.	3,000.00	1,855.00	15,172.15	9,381.44	24,553.59	
	- ท่อน้ำดับเพลิงสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 200 มม.	10.11	ม.	720.00	830.00	7,281.43	8,393.87	15,675.29	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องทิ้งขยะแบบดึงบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,500.00	120.00	4,500.00	120.00	4,620.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	1.00	ชุด	19,000.00	200.00	19,000.00	200.00	19,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเอกสารที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาตามราคา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่กระดาษชำระมือแบบสั่งทำติดผนังหรือกระจก	2.00	ชุด	3,300.00	200.00	6,600.00	400.00	7,000.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดกระดิดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ตักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ชั้นแขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

เบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระศรีรัศมี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ก่านวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรม
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- สะแกรงดักกลิ่นปีกลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปล่องเม้นเตอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปล่องสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ท่องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องล้างขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	10,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

เบนเสตงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพิเศษเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	785.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายชีทชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยาติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวสายน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- คะแกรงดักกลิ่นมีสิ่งปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำพื้น	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลาน์เดอร์ คสล. กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปลาน์เดอร์ คสล.กรุหินแกรนิตดำเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- รางรับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- รางรับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานชุดอัลมาที่และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถชุดอัลมาที่	13.00	ชุด	48,000.00	450.00	624,000.00	5,850.00	629,850.00	

แบบ ปร.4

เบนแยกลงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งรายการงาน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	13.00	ชุด	5,340.00	450.00	69,420.00	5,850.00	75,270.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	13.00	ชุด	8,010.00	200.00	104,130.00	2,600.00	106,730.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	13.00	ชุด	459.00	-	5,967.00	-	5,967.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	13.00	ชุด	783.00	-	10,179.00	-	10,179.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	13.00	ชุด	153.00	-	1,989.00	-	1,989.00	
	- สายฉีดชำระ	13.00	ชุด	540.00	35.00	7,020.00	455.00	7,475.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยกติดผนัง	13.00	ชุด	837.00	70.00	10,881.00	910.00	11,791.00	
	- ตักบัวอาบน้ำ	13.00	ชุด	11,529.00	200.00	149,877.00	2,600.00	152,477.00	
	- ที่ใส่สบู่	13.00	ชุด	900.00	70.00	11,700.00	910.00	12,610.00	
	- ที่แขวนผ้า	13.00	ชุด	1,080.00	70.00	14,040.00	910.00	14,950.00	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	13.00	ม.	3,000.00	350.00	39,000.00	4,550.00	43,550.00	
	- สะแตรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำตื้น	13.00	ชุด	345.00	25.00	4,485.00	325.00	4,810.00	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	26.00	ชุด	252.00	35.00	6,552.00	910.00	7,462.00	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	13.00	ม.	3,000.00	1,855.00	39,000.00	24,115.00	63,115.00	
	- รางขับสนศีการ H2	38.00	ชุด	787.50	70.00	29,925.00	2,660.00	32,585.00	
	- ท่อปกดังลุนกันซึม คสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	4.63	ม.	720.00	830.00	3,333.60	3,842.90	7,176.50	
	- บ่อพักท้องอาบน้ำ ลึก 2.00 ม.	15.01	ม.	1,275.00	100.00	19,143.40	1,501.44	20,644.84	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	13.00	ชุด	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระศิยรศิ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่าแวดราคาของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายชักชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดขายติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นชนิดฝาเปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำตื้อ	-	ชุด	545.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลั๊กสุขภัณฑ์ พสล.กรุหินอ่อนนิลดำขัดเงา กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องป้ามือชักโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับแนวพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชี้แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- รางรับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- รางรับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานอุขสัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถชนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	1.00	ชุด	7,000.00	450.00	7,000.00	450.00	7,450.00	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	1.00	ชุด	945.00	450.00	945.00	450.00	1,395.00	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านโยกติดผนัง สำหรับโถชนกประสงค์	1.00	ชุด	621.00	70.00	621.00	70.00	691.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	1.00	ชุด	796.50	-	796.50	-	796.50	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	1.00	ชุด	459.00	-	459.00	-	459.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	783.00	-	783.00	-	783.00	
	- สะแตนวงตักกลิ่นมีลิ้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	252.00	35.00	252.00	35.00	287.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	งานอุขสัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนังแบบก้านโยก	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- สะแตนวงตักกลิ่นมีลิ้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- งานขุดดิน คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	1.00	ม.	412.00	500.00	412.00	500.00	912.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	1.00	ตร.ม	285.00	158.00	285.00	158.00	443.00	
	งานอุขสัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
	- อ่างล้างมือ SC	2.00	ชุด	4,640.00	500.00	9,280.00	600.00	9,880.00	
	- อ่างล้างมือแบบเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	3,045.00	450.00	6,090.00	900.00	6,990.00	

(7.4)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาลงวัน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	2.00	ชุด	1,098.00	150.00	2,196.00	300.00	2,496.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบยืนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	796.50	-	1,593.00	-	1,593.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	4.00	ชุด	459.00	-	1,836.00	-	1,836.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	783.00	-	3,132.00	-	3,132.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	153.00	-	612.00	-	612.00	
	- เคาน์เตอร์อ่าง คสล. ธรรมดาขนาดกว้าง 600 มม.	5.00	ม.	8,071.00	1,394.00	40,355.00	6,970.00	47,325.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นตื้นชั้นบน	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D2 (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	10,800.00	450.00	21,600.00	900.00	22,500.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	5,340.00	450.00	10,680.00	900.00	11,580.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	8,010.00	200.00	16,020.00	400.00	16,420.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	459.00	-	918.00	-	918.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	783.00	-	1,566.00	-	1,566.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	153.00	-	306.00	-	306.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	34,200.00	450.00	34,200.00	450.00	34,650.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมกับโถปัสสาวะ
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	540.00	35.00	1,080.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดแขวนติดผนัง	2.00	ชุด	630.00	70.00	1,260.00	140.00	1,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
เบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดรายกลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	กระจกเงา หนา 5.00 มม.	1.62	ม.	3,000.00	350.00	4,874.58	568.70	5,443.28	
	-	ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	345.00	25.00	690.00	50.00	740.00	
	-	วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	252.00	35.00	1,008.00	140.00	1,148.00	
	-	ท่อปลกาน์ดอร์ กสธ. กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 600 มม.	1.62	ม.	3,000.00	1,855.00	4,869.70	3,011.10	7,880.79	
	-	ท่อปลกลังสุขภัณฑ์ กสธ. กรุหินแกรนิตดำขัดกว้าง 150 มม.	4.75	ม.	500.00	80.00	2,374.78	379.97	2,754.75	
		รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 18					8,459,869.14	1,522,437.13	9,982,306.28	
2.28	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 19									
2.28.1	งานผิวพื้นส่วนที่									
	F1	พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	663.00	ตร.ม.	526.00	222.00	348,738.00	147,186.00	495,924.00	
	F3	พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	254.00	ตร.ม.	173.00	82.00	43,942.00	20,828.00	64,770.00	
	F4	พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	76.00	ตร.ม.	589.00	222.00	44,764.00	16,872.00	61,636.00	
	F6	พื้นผสมน้ำยากันซึม	129.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7	พื้นทำผิวขัดมัน	785.00	ตร.ม.	-	82.00	-	64,370.00	64,370.00	
	F8	พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	706.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานปัจจุบัน 1
	F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	3.00	ตร.ม.	355.00	158.00	1,065.00	474.00	1,539.00	
	F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11	พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์ที่
เบย ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ก่านวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F12	พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,780.00	198.00	-	-	-	
	F13	พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14	พื้นหรือส่วนของโครงสร้างคูราดอะเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15	พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4" x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นชิ้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,910.00	ตร.ม.	113.00	61.00	215,830.00	116,510.00	332,340.00	
2.28.2	งานผนัง									
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.		550.00	ตร.ม.	136.50	80.00	74,800.00	44,000.00	118,800.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น		229.00	ตร.ม.	272.00	160.00	62,288.00	36,640.00	98,928.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น		205.00	ตร.ม.	298.00	89.00	61,090.00	18,245.00	79,335.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น		11.00	ตร.ม.	596.00	167.00	6,556.00	1,837.00	8,393.00	
	- เสาอิ่นาทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.		159.84	ม.	186.00	78.00	29,730.24	12,467.52	42,197.76	
	- เสาอิ่นาทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.		502.83	ม.	141.00	44.00	70,899.03	22,124.52	93,023.55	
2.28.3	งานฝ้าผนังสำเร็จ									
	ผ1	ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	105.00	ตร.ม.	77.00	82.00	8,085.00	8,610.00	16,695.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,229.00	ตร.ม.	77.00	82.00	94,633.00	100,778.00	195,411.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	216.00	ตร.ม.	532.00	181.00	114,912.00	39,096.00	154,008.00	
	ผ5	ผนังฝ้าผิวเรียบ คูราดอะเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6	ผนังกรุ CLADDING	160.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	368,000.00	96,000.00	464,000.00	
	ผ7	ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	495.00	ตร.ม.	77.00	82.00	38,115.00	40,590.00	78,705.00	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบตอนที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างานราคาคลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	W8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	W9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	W10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	W11	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราวกันสี
	W12	กระจกอลูมินัสสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	W13	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	W14	ผนังกรูไม้ยัดลาย หนา 6 มม. โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีชา หนา 6 มม.	3.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	18,375.00	1,350.00	19,725.00	
	P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	
	P2	ผนังตลกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	
	P4	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P5	ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ประมาณราคาลงวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	IN	หนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงคร่าวสเก็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	
	-	งานขัดมัน	216.00	ตร.ม	80.00	100.00	17,280.00	21,600.00	38,880.00	
2.28.4	งานผิวเชิงหนัง									
	B1	ผิวเชิงหนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	172.00	ม.	25.00	20.00	4,300.00	3,440.00	7,740.00	
	B2	ผิวเชิงหนังกระเบื้องยางลิด สูง 10 ซม.	274.00	ม.	120.00	50.00	32,880.00	13,700.00	46,580.00	
	B3	ผิวเชิงหนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	ผิวเชิงหนัง อุดตแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	อุในงานตกแต่งภายใน
2.28.5	งานฝ้าเพดาน									
	C1	ฝ้าเพดานโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	812.00	ตร.ม.	-	82.00	-	66,584.00	66,584.00	
	C2	ฝ้าเพดานโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าไลทะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	665.00	ตร.ม.	240.00	75.00	159,600.00	49,875.00	209,475.00	
	C5	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าไลทะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	80.00	ตร.ม.	270.00	75.00	21,600.00	6,000.00	27,600.00	
	C6	ฝ้าอลูมิเนียมแบบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	อุในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1	ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและพระเสียรสี
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ก่อนวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CLB-2	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าวคล้อยสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ พาสิชนิคป้องกันปลวก	-	ตร.ม.	300.00	400.00	-	-	-	
	-	จนวนกันความร้อน	241.00	ตร.ม.	430.00	25.00	103,630.00	6,025.00	109,655.00	
2.28.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	-	ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	-	ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	-	ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	372,000.00	20,000.00	392,000.00	
	-	ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,262.00	1,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	-	ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	-	ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	-	ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,036.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	25,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	55,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	65,852.00	18,438.00	263,408.00	73,752.00	337,160.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	51,051.00	15,833.00	102,102.00	27,666.00	129,768.00	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	34,233.00	9,190.00	34,233.00	9,190.00	43,423.00	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	77,668.00	21,415.00	77,668.00	21,415.00	99,083.00	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,503.00	-	-	-	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดรายการลงวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	48,694.00	4,000.00	52,694.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ก่อนวันราคาตลาด เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	108,964.00	4,000.00	108,964.00	4,000.00	112,964.00	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,759.00	426,169.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,889.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	32,000.00	3,000.00	35,000.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	7,500.00	600.00	7,500.00	600.00	8,100.00	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสถาบันพระบรมราชชนนี
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคาคลาด เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ชุดบู๊ทหน้าล่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเลื่อน AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.28.7	งานทาสี								
	- สี หนัง ภายในอาคาร	1,571.00	ตร.ม.	45.00	28.00	70,695.00	43,988.00	114,683.00	
	- สี หนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	806.00	ตร.ม.	45.00	28.00	36,270.00	22,568.00	58,838.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.28.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำล้างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายชีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาวล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- คอแกรงดักกลิ่นมีก้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- อากาอาบน้ำอะคริลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาคลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบยก	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	155.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฝักบัวชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเหล็กฉีดพ่น	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวสายน้ำ +วาล์วปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวติดในผิว	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นพื้นชั้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเลี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เดอร์ คสล.สำเร็จรูปพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กหล่อ กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิเรกราชกุมารี
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบสัญญาที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคาคลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสุขภัณฑ์ ตสก. กรุฟินแลกนิลค์ชั้น อ้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	14.00	ชุด	6,500.00	450.00	91,000.00	6,300.00	97,300.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	14.00	ชุด	5,500.00	-	77,000.00	-	77,000.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดสี่งเคาน์เตอร์	9.00	ชุด	3,045.00	450.00	27,405.00	4,050.00	31,455.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	9.00	ชุด	7,920.00	-	71,280.00	-	71,280.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	9.00	ชุด	459.00	-	4,131.00	-	4,131.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	9.00	ชุด	783.00	-	7,047.00	-	7,047.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	9.00	ชุด	153.00	-	1,377.00	-	1,377.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	34,200.00	450.00	205,200.00	2,700.00	207,900.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	6.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมอยู่ในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	14.00	ชุด	540.00	35.00	7,560.00	490.00	8,050.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดสะดิดผนัง	14.00	ชุด	630.00	70.00	8,820.00	980.00	9,800.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ติดบัวอาบน้ำ	4.00	ชุด	715.50	70.00	2,862.00	280.00	3,142.00	
	- ที่ใส่สบู่	4.00	ชุด	333.00	120.00	1,332.00	480.00	1,812.00	
	- ที่แขวนผ้า	4.00	ชุด	441.00	70.00	1,764.00	280.00	2,044.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	8.86	ม.	3,000.00	350.00	26,590.37	3,102.21	29,692.58	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	5.00	ชุด	1,000.00	70.00	5,000.00	350.00	5,350.00	
	- คอนเครงคิกกลิ้นนี้ชั้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสั้น	4.00	ชุด	345.00	25.00	1,380.00	100.00	1,480.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	23.00	ชุด	252.00	35.00	5,796.00	805.00	6,601.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลาน์เลอร์ คสล.กรุทินเลกรนิตสำเร็จ กว้าง600 มม.	8.86	ม.	3,000.00	1,855.00	26,572.03	16,430.37	43,002.41	
	- ท่อปหลังสุขลักษณะ คสล.กรุทินเลกรนิตสำเร็จ กว้าง 200 มม.	18.17	ม.	720.00	830.00	13,079.21	15,077.42	28,156.63	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	18.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	261,000.00	45,000.00	306,000.00	
	- เครื่องปาบิดอัตโนมัติ	4.00	ชุด	45,000.00	200.00	180,000.00	800.00	180,800.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	120.00	9,000.00	240.00	9,240.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	4.00	ชุด	19,000.00	200.00	76,000.00	800.00	76,800.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	2.00	ชุด	3,300.00	200.00	6,600.00	400.00	7,000.00	
	งานสุขลักษณะอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขลักษณ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดแขวนติดผนัง	-	ชุด	650.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามบัญชีราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปล่องเดอร์ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องล้างมือแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดสแตนเลสผิวผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดินพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตีกบัวยาหน้า	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- สะแตรงพักสิ่นมีสิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำตื้อ	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปูดาน์เดอร์ ดสส.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปูหลังสุขภัณฑ์ ดสส.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- รางรับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- รางรับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบยกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาระเบียงดิ
ตั้งของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยกเติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- สแตนเลสสักกดชิ้นมีชิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำตี้ย	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลาน์เตอร์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน ก/ร้าง600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- วาล์วสนทิศาง H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,360.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาระเลียดิ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ก่อนวณราคาอย่าง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดอะลิดหนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสี่เหลี่ยมรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสั้น	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลั๊กสุขภัณฑ์ กสล.กรุทินเลกรนิคส์เซ็น กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- รางรับสนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- รางรับสนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- รางรับสนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถชนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดหนัง สำหรับโถชนกประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหะเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะเคียสำหรับอ่างล้างหน้าแบบลอย	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สะแตนเลสติดกันลื่นมีอิ้นปิด	-	ชุด	370.00	75.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
	- ก๊อกสีเขาติดผนังแบบก้านโยก	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- สะแตนเลสติดกันลื่นมีอิ้นปิด	1.00	ชุด	270.00	75.00	270.00	75.00	345.00	
	- งานพอกขึ้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	1.00	ม.	412.00	500.00	412.00	500.00	912.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	1.00	ตร.ม	285.00	158.00	285.00	158.00	443.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 19					4,474,896.88	1,302,804.04	5,777,702.93	
2.29	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 20								
2.29.1	งานผิวพื้นส่วนอื่น								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันกลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	386.00	ตร.ม.	2,610.00	198.00	1,007,460.00	76,428.00	1,083,888.00	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	145.00	ตร.ม.	526.00	222.00	76,270.00	32,190.00	108,460.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นฟิวผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	56.00	ตร.ม.	589.00	222.00	32,984.00	12,432.00	45,416.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	293.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	26.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,132.00	2,132.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานปันใน ม.1

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสถิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เขตจังหวัด
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	2.00	ตร.ม.	355.00	158.00	710.00	316.00	1,026.00	
	F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11	พื้นหาดินน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12	พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	376.00	ตร.ม.	2,780.00	198.00	1,045,280.00	74,448.00	1,119,728.00	
	F13	พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	322.00	ตร.ม.	2,200.00	120.00	708,400.00	38,640.00	747,040.00	
	F14	พื้นเหรื่อส่วนของโครงสร้างคูราและเสื่อของงานคอนกรีตภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15	พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	259.00	ตร.ม.	1,099.00	159.00	284,641.00	41,181.00	325,822.00	
	-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	2,170.26	ตร.ม.	113.00	61.00	245,239.38	132,385.86	377,625.24	
2.29.2	งานผนัง									
	-	อิฐมอญก่อ หนา 7 ซม.	1,098.00	ตร.ม.	136.00	80.00	149,328.00	87,840.00	237,168.00	
	-	อิฐบล็อก 2 ชั้น	171.00	ตร.ม.	272.00	160.00	46,512.00	27,360.00	73,872.00	
	-	อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	257.00	ตร.ม.	298.00	89.00	76,586.00	22,873.00	99,459.00	
	-	อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	8.00	ตร.ม.	596.00	167.00	4,768.00	1,336.00	6,104.00	
	-	เสาตื้นฉาบหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	119.21	ม.	120.00	62.00	14,305.68	7,391.27	21,696.95	
	-	เสาตื้นฉาบหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	902.43	ม.	79.00	44.00	71,291.97	39,706.92	110,998.89	
2.29.3	งานผิวผนังสำเร็จ									
	W1	ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	118.00	ตร.ม.	77.00	82.00	9,086.00	9,676.00	18,762.00	ไม่รวมราคางานสี
	W2	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,267.00	ตร.ม.	77.00	82.00	97,559.00	103,894.00	201,453.00	ไม่รวมราคางานสี
	W3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	W4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	159.00	ตร.ม.	532.00	181.00	84,588.00	28,779.00	113,367.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชุดแบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	M5	ผนังทึบชั้นเดียว สูงรายละเอียดงานสถาปัตย์ภายใน	602.00	ตร.ม.	77.00	70.00	46,354.00	42,140.00	88,494.00	
	M6	ผนังกรุ CLADDING	734.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	1,688,200.00	440,400.00	2,128,600.00	
	M7	ผนังทึบชายปูนเรียบทาสี	311.00	ตร.ม.	77.00	82.00	23,947.00	25,502.00	49,449.00	ไม่รวมราคางานสี
	M8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	163.00	ตร.ม.	688.00	201.00	112,144.00	32,763.00	144,907.00	
	M9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	M10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	M11	ผนังตอบกวิทบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุแผ่นกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชายเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	M12	กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	M13	ผนังตอบกวิทบล็อก หนา 7 ซม. ชายปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	M14	ผนังกรุไม้ยัดนาง หนา 6 มม. โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีชา หนา 6 มม.	18.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	110,250.00	8,100.00	118,350.00	
	P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	[illegible]
	P2	ผนังตอบกวิทบล็อก ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	[illegible]
	P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	[illegible]

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิเรกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตามหนังสือสัญญาเลขที่ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P4	หนังกอนกรีตบล็อค ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P5	หนังกอนกรีตบล็อค ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	
	P6	หนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	
	-	ฉาบขัดมัน	6.00	ตร.ม	80.00	100.00	480.00	600.00	1,080.00	
	-	หนังกรุหินแกรนิตสีเทา ขนาด 0.40 x 0.80 ม.	85.00	ตร.ม	2,565.00	1,200.00	218,025.00	102,000.00	320,025.00	
	-	หนังกรุกระเบื้องสระว่ายน้ำ	155.00	ตร.ม	1,606.00	450.00	248,930.00	69,750.00	318,680.00	
2.29.4	งานบัวหัวหนัง									
	B1	บัวหัวหนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	30.00	ม.	25.00	20.00	750.00	600.00	1,350.00	
	B2	บัวหัวหนังกระเบื้องเซรามิค สูง 10 ซม.	162.00	ม.	120.00	50.00	19,440.00	8,100.00	27,540.00	
	B3	บัวหัวหนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	บัวหัวหนัง จุดตกแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	จุดตกแต่งภายใน
2.29.5	งานฝ้าเพดาน									
	C1	ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	67.00	ตร.ม.	-	82.00	-	5,494.00	5,494.00	
	C2	ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	40.00	ตร.ม.	240.00	75.00	9,600.00	3,000.00	12,600.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๓. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและศัลยกรรม
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C5	ตีทพลาสติปรับบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงแคร่ไลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	77.00	ตร.ม.	270.00	75.00	20,790.00	5,775.00	26,565.00	
	C6	ตีทอลูมิเนียมฉลุสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	ตีทพลาสลอนแต่ง ลูวายละเอียดงานลอนแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ลูวิงงานลอนต่างหาก
	CLB-1	ตีทพลาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงแคร่เหล็กฉลุสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รายการในที่ราคาแพง
	CLB-2	ตีทพลานปิปรั้มบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงแคร่เหล็กฉลุสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รายการในที่ราคาแพง
	-	จนวนกันความร้อน	800.00	ตร.ม.	430.00	25.00	344,000.00	20,000.00	364,000.00	
2.29.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รายการในที่ราคาแพง
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รายการในที่ราคาแพง
	-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รายการในที่ราคาแพง
	-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รายการในที่ราคาแพง
	-	ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รายการในที่ราคาแพง
	-	ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	23,765.00	3,000.00	26,765.00	
	-	ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	-	ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	91,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	-	ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	22,714.00	3,000.00	22,714.00	3,000.00	25,714.00	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	240,644.00	62,624.00	240,644.00	62,624.00	303,268.00	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเพชระกัลยาณี
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	53,902.00	14,174.00	68,076.00	
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,283.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,078.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,828.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	

แบบ ปร.4
ประธานกรรมการ
ก. ลงชื่อ.....
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ฆ. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาตอบ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	65,481.00	6,000.00	71,481.00	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	20,947.00	2,000.00	22,947.00	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจอมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เขตแลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,060.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,064.00	7,800.00	112,128.00	15,600.00	127,728.00	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	29,847.00	4,000.00	89,541.00	12,000.00	101,541.00	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	178,120.00	14,600.00	178,120.00	14,600.00	192,720.00	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,964.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,864.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,430.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,790.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,795.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	4,889.00	1,439.00	4,889.00	1,439.00	6,328.00	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	48,000.00	4,500.00	52,500.00	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสิ่งแวดล้อม
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบลงที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งรายการ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานสี่ยิ้ม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานสี่ยิ้ม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานสี่ยิ้ม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานสี่ยิ้ม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.29.7	งานทาสี								
	- สี ดหัง ภายในอาคาร	798.00	ตร.ม.	45.00	28.00	35,910.00	22,344.00	58,254.00	

แบบ บก.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ บก.4 และ บก.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	208.00	ตร.ม.	50.00	31.00	10,400.00	6,448.00	16,848.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	133.00	ตร.ม.	45.00	28.00	5,985.00	3,724.00	9,709.00	
	- สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.29.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้าขนาด 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยึดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ +วาล์วปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- คอแขวงพักกลิ้นมีชิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารคู่ป้ายในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 นี้แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ชากดอายน้ำอะคริลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	504.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบตด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีต่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดสเตนเลสสตีลหนา	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ศักบัวอาบน้ำ +วาวล์เปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ขี้แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เขตก่อสร้าง

เอกสาร ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ลำดับราคาทรัพย์ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- คอนเทรนต์ดันมือเปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำตั้ง	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์ดอร์ ศสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ ศสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ท่องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	9.00	ชุด	6,500.00	450.00	58,500.00	4,050.00	62,550.00	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	9.00	ชุด	5,500.00	-	49,500.00	-	49,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	3,045.00	450.00	18,270.00	2,700.00	20,970.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	6.00	ชุด	7,920.00	-	47,520.00	-	47,520.00	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	459.00	-	2,754.00	-	2,754.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	783.00	-	4,698.00	-	4,698.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	153.00	-	918.00	-	918.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	34,200.00	450.00	136,800.00	1,800.00	138,600.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	9.00	ชุด	540.00	35.00	4,860.00	315.00	5,175.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	9.00	ชุด	630.00	70.00	5,670.00	630.00	6,300.00	
	- ตีกบัวขอบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.96	ม.	3,000.00	350.00	17,869.81	2,084.81	19,954.62	
	- ที่ใส่สบู่เหลวติดในผิว	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- คะแกรงดักกลิ่นมีก้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสั้น	3.00	ชุด	345.00	25.00	1,035.00	75.00	1,110.00	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	15.00	ชุด	252.00	35.00	3,780.00	525.00	4,305.00	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อน้ำคอนกรีต สสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	5.99	ม.	3,000.00	1,855.00	17,959.79	11,105.14	29,064.93	
	- ท่อน้ำพลังสุขภัณฑ์ สสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	11.72	ม.	720.00	830.00	8,439.08	9,728.39	18,167.47	
	- ท่องน้ำสำเร็จรูป	8.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	116,000.00	20,000.00	136,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิเรกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบลงชื่อ
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เครื่องเข้าเมือสัดโนมิติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องบังชะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	120.00	9,000.00	240.00	9,240.00	
	- ที่ใส่กระดาษช็อตเมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	19,000.00	200.00	38,000.00	400.00	38,400.00	
	งานอุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถอุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด		-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	499.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	155.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมอยู่ในโถปัสสาวะ
	- ที่ตั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดแขวนผิดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ติกบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เขตลงชื่อ
เบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีกันปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสั้น	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ยึดคานน์เตอร์ สสส.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปกลังสุขภัณฑ์ สสส.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ท้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องล้างชะแบบฝังบนคานน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	10,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบลงชื่อ
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดงานตามสัญญา เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบยก	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายชีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดอะคิลิคหนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- สีฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาเส้นบีรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- คอแขวงผักกลิ่นมีอิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน์เตอร์ คสล.กรุทินเลเกรนิตล่าเงิน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุทินเลเกรนิตล่าเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- รางรับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- รางรับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชพระเกี้ยวลี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแผ่นที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายชีทชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่อุปกรณ์ชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,600.00	350.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นพื้นกันปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำตั้ง	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ฮือปคาน์เตอร์ คสล.กรุหินแกรนิตสำเร็จ กว้าง600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- รางดับคนพิการ ม2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	12,000.00	450.00	12,000.00	450.00	12,450.00	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	1.00	ชุด	15,300.00	200.00	15,300.00	200.00	15,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	12,000.00	450.00	12,000.00	450.00	12,450.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	8,010.00	200.00	8,010.00	200.00	8,210.00	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบลด	1.00	ชุด	459.00	-	459.00	-	459.00	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	783.00	-	783.00	-	783.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	153.00	-	153.00	-	153.00	
	- สายฝักบัวชำระ	1.00	ชุด	540.00	35.00	540.00	35.00	575.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยึดติดผนัง	1.00	ชุด	630.00	70.00	630.00	70.00	700.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสนาม	1.00	ชุด	345.00	25.00	345.00	25.00	370.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	252.00	35.00	504.00	70.00	574.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อประกับสุขภัณฑ์ คสล. กรุฟินแอกรนิคล่าฟิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ชิ้นเปลี่ยนก๊อกอ่อน	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับทรงพิการ H1	1.00	ชุด	2,835.00	105.00	2,835.00	105.00	2,940.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกี้ยวดิ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- รางรับคนศิการ H2	1.00	ชุด	787.50	70.00	787.50	70.00	857.50	
	- รางรับคนศิการ H3	2.00	ชุด	1,815.50	105.00	3,627.00	210.00	3,837.00	
	- กระถางเรา สูง 1.00 ม.	0.00	ม.	3,600.00	350.00	1,812.56	211.47	2,024.02	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง IMCTV 1, 2								
	- โถชนอประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกสื่อวล้านปิดพิดหนัง สำหรับโถชนอประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบเคาน์	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2B					**8,832,542.77**	**1,757,045.85**	**10,589,588.62**	
2.30	**งานสถาปัตยกรรม ชั้น หลังคา**								
2.30.1	**งานผิวพื้นส่วนรับ**								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวขัดสลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,610.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตได้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	526.00	222.00	-	-	-	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	173.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตได้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	589.00	222.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในแผนกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F6	พื้นผสมน้ำยากันซึม	1,032.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7	พื้นทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	
	F8	พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	700.00	135.00	-	-	-	อยู่ในงานพื้น ชั้น 1
	F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	355.00	158.00	-	-	-	
	F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	694.00	193.00	-	-	-	
	F11	พื้นหาสำน้ำกัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12	พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	2,788.00	198.00	-	-	-	
	F13	พื้นปูไม้ทึบ ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14	พื้นเหวี่ยส่วนของโครงสร้างคูรางและเชื่อมงานคอนกล่องกายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15	พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	1,099.00	159.00	-	-	-	
	-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุผิวพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,032.00	ตร.ม.	113.00	61.00	116,616.00	62,952.00	179,568.00	
2.30.2	งานผนัง									
	-	อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	-	ตร.ม.	136.00	80.00	-	-	-	
	-	อิฐบล็อก 2 ชั้น	-	ตร.ม.	272.00	160.00	-	-	-	
	-	อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	298.00	89.00	-	-	-	
	-	อิฐมอญแบบสี่แผ่น	-	ตร.ม.	596.00	167.00	-	-	-	
	-	เสาอิ่น/ทึบหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	-	ม.	120.00	62.00	-	-	-	
	-	เสาอิ่น/ทึบหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	-	ม.	79.00	44.00	-	-	-	
2.30.3	งานผิวผนังสำเร็จ									
	ก1	ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอลิสพระเสียรสี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	#2	ผนังตอนกริดบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	#3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรองต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	450.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	#4	ผนังตรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	532.00	181.00	-	-	-	
	#5	ผนังทำผิวเรียบ ตรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	#6	ผนังกรุ CLADDING	128.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	294,400.00	76,800.00	371,200.00	
	#7	ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	77.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	#8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	#9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,200.00	302.00	-	-	-	
	#10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	310.00	166.00	-	-	-	
	#11	ผนังตอนกริดบล็อก ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุยะกั้นรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามแบบสถาปัตยกรรม ปิดทับด้วยแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	#12	กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	#13	ผนังตอนกริดบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	77.00	80.00	-	-	-	
	#14	ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงคร่าไม้ตีเหลี่ยมขวาง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีชา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
	P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นยะกั้น หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รองต่อชิดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมการติดตั้งและงาน

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสถาบันพระมหาธีรราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เขตแรงชี้

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาเลขที่ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	P2	ผนังกรอบเหล็กชุบอลูมิเนียม ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	
	P4	ผนังกรอบกระจกชุบอลูมิเนียม ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	
	P5	ผนังกรอบกระจกชุบอลูมิเนียม ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	
	P6	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงคร่าวเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	
2.30.4	งานบัวปิดผนัง									
	B1	บัวปิดผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	-	ม.	25.00	20.00	-	-	-	
	B2	บัวปิดผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 10 ซม.	-	ม.	120.00	50.00	-	-	-	
	B3	บัวปิดผนังหินอ่อน สูง 10 ซม.	-	ม.	180.00	70.00	-	-	-	
	B4	บัวปิดผนัง อุดกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	อุโมงค์ลอดต่อภายใน
2.30.5	งานฝ้าเพดาน									
	C1	ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเนียบ	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	
	C2	ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเนียบทาสี	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวไอเหล็ก ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	240.00	75.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเสียรสี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C5	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	270.00	75.00	-	-	-	
	C6	ฝ้าอลูมิเนียมแถบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7	ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1	ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงคร่าวเสียบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซิลิคอน ซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	[illegible]
	CLB-2	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าวเสียบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	[illegible]
2.30.6	งานประตูหน้าต่างและอุปกรณ์									
	-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	[illegible]
	-	ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
	-	ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	-	ประตู PD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	-	ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเดือน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,644.00	20,108.00	-	-	-	
	- ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
	- ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
	- ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
	- ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
	- ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
	- ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,686.00	26,889.00	-	-	-	
	- ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประธานกรรมการ.....

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

ที่ตั้งโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาลอย ยื่นวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
	- ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,825.00	-	-	-	
	- ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
	- ประตู AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
	- ประตู AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
	- ประตู AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
	- ประตู AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
	- ประตู AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
	- ประตู AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
	- ประตู AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,079.00	-	-	-	
	- ประตู AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
	- ประตู AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
	- ประตู AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
	- ประตู ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
	- ประตู ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
	- ประตู ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
	- ประตู ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
	- ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
	- ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
	- ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
	- ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
	- ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
	- ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
	- ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
	- ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,562.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,489.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
จำนวนรายการ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,980.00	1,260.00	-	-	-	
	- ประตู SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
	- ประตู SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
	- ประตู SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
	- ประตู SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
	- ประตู SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
	- ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,864.00	3,200.00	-	-	-	
	- ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
	- ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ บก.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรม
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	16,000.00	1,500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
	- หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
	- AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอเนกสิงพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	23,460.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	30,600.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
	ประตู HD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	345,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	300,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	270,000.00	30,000.00	-	-	-	
	ประตู HD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	250,000.00	30,000.00	-	-	-	
2.30.7	งานทาสี								
	- สี ผนัง ภายในอาคาร	-	ตร.ม.	45.00	28.00	-	-	-	
	- สี ผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลระยะกึ่งวิกฤติ

ส่วนของโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ฆ. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สี ด้านผนัง ภายในอาคาร	-	ตร.ม.	45.00	28.00	-	-	-	
	- สี ด้านผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	50.00	31.00	-	-	-	
2.30.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	5,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	797.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ตักบัวอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,233.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ขอแขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- จากอาบน้ำตะผิดแบบเคลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

ส่วนของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	594.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	721.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	675.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดพลาสติดผนัง	-	ชุด	207.00	120.00	-	-	-	
	- ศีรษะอาบน้ำ +วาล์วเปิด-ปิดน้ำแบบก้านโยก ซ้าย-ขวา	-	ชุด	1,253.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	143.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

ส่วนของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔ ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ชี้โส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- คะแกรงดักสิ่งมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสี่	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปูเคาน์เตอร์ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ท่องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำผู้ดูแลการทางการแพทย์)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	6,500.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วไอซีโครก	-	ชุด	5,500.00	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,045.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	7,920.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	648.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาประเทียรมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ก่อสร้าง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	-	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	-	ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมอยู่ในโถปัสสาวะ
	-	ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	-	สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	-	ที่ใส่อะคายชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	-	ตักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	441.00	70.00	-	-	-	
	-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	-	ตะแกรงพักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	-	ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	-	วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	-	วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	-	ท่อปลาบัดเดอร์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	-	ท่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	-	ท่อน้ำส่งสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	-	เครื่องปั่นมือถัดโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
ส่วนของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,800.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถชักโครก	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	34,200.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมอยู่ในโถปัสสาวะ
	- ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	1,800.00	170.00	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดสะดิดหนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ตัดบัวลอยน้ำ	-	ชุด	715.50	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	333.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	142.20	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

ส่วนของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งรายการอาคาร เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวชนิดในมือ	-	ชุด	1,000.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสั้น	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วปิด-เปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปล่องระบายอากาศ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง600 มม.	-	ม.	5,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปล่องสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำขัด กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- ท่อน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
	- ช่องล้างตะแกรงฝังบนดาน์เดอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	19,000.00	200.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	10,500.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	8,100.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังดาน์เดอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	342.00	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฝาหม้อน้ำเดือดล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- ฝาอุดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะผิดหนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- ตักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	5,589.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,080.00	55.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปล่องบัสเตอร์ คสอ.กรุทินเลกรนิตค์เซ็น กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- ท่อปล่องสุขภัณฑ์ คสอ.กรุทินเลกรนิตค์เซ็น กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- รางรับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- รางรับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	48,000.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดสังเกาบัสเตอร์	-	ชุด	5,340.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดยาติดผนัง	-	ชุด	837.00	70.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	11,529.00	200.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	900.00	70.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	1,080.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
	- คอแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสั้น	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	459.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลายน้ำลอร์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
	- รางรับหน้าตัว H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	
	- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ	-	ชุด	15,300.00	200.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	12,000.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาเลขที่ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๒. ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	8,010.00	200.00	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบลด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	785.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	153.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	540.00	35.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดสะดิดหนัง	-	ชุด	630.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,350.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
	- คอเกรงล็อคลิ้นมีกิ๊บปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	-	ชุด	345.00	25.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	252.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	450.00	35.00	-	-	-	
	- ท่อปลอดสุขภัณฑ์ คสล.กรุกันแตกนิดดำเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	45,000.00	200.00	-	-	-	
	- ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	787.50	70.00	-	-	-	
	- ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	1,813.50	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
	- โถชนกประยงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	945.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกสี่วล้านปิดสัมผัสหนัง สำหรับใกล้ชนประสงค์	-	ชุด	621.00	70.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	796.50	-	-	-	-	
	- สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	459.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	783.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	-	ชุด	270.00	75.00	-	-	-	
	รวมราคางานสถาปัตยกรรม ชั้น หลังคา					411,816.00	139,752.00	551,568.00	
2.31	งานมันไฟ, บันไดเลื่อนและทางลาด								
2.31.1	ST1								
	- ขอบหักหัวหินขัด	252.00	ตร.ม.	700.00	155.00	176,400.00	38,556.00	214,956.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน หินขัด	415.00	ม.	350.00	179.00	145,250.00	74,285.00	219,535.00	
	- ขอบบันไดสแตนเลส N1	415.00	ม.	245.00	40.00	101,675.00	16,600.00	118,275.00	
	- ราวบันได R1	112.00	ม.	5,000.00	-	560,000.00	-	560,000.00	รวมค่าแรง
	- ราวบันได R4	-	ม.	400.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	- บัวบันไดหัดบัน	312.00	ม.	30.00	40.00	9,360.00	12,480.00	21,840.00	
	- ขอบปูนหล่อหัวบันได	400.00	ตร.ม.	120.00	110.00	48,000.00	44,000.00	92,000.00	
	- ราวบันได R3	199.80	ม.	1,000.00	-	199,000.00	-	199,000.00	รวมค่าแรง
2.31.2	ST2								
	- ขอบหักหัวขัดมันเรียบ	192.00	ตร.ม.	113.00	82.00	21,696.00	15,744.00	37,440.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระศรีฯ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	409.00	ม.	55.00	99.00	22,495.00	40,491.00	62,986.00	
	- ขนูกบันได เซาะร่อง	409.00	ม.	-	130.00	-	53,170.00	53,170.00	
	- ราวบันได R4	134.00	ม.	400.00	-	53,600.00	-	53,600.00	รวมค่าแรง
	- จายปูนทาสีห้องบันได	323.00	ตร.ม.	120.00	110.00	38,760.00	35,530.00	74,290.00	
2.31.3	ST2.1								
	- ขานพักผิวขัดมันเรียบ	36.00	ตร.ม.	113.00	82.00	4,068.00	2,952.00	7,020.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	60.00	ม.	55.00	99.00	3,300.00	5,940.00	9,240.00	
	- ขนูกบันได เซาะร่อง	60.00	ม.	-	130.00	-	7,800.00	7,800.00	
	- ราวบันได R2	23.00	ม.	3,000.00	-	69,000.00	-	69,000.00	รวมค่าแรง
	- จายปูนทาสีห้องบันได	62.00	ตร.ม.	120.00	110.00	7,440.00	6,820.00	14,260.00	
2.31.4	ST3								
	- ขานพักผิวขัดมันเรียบ	191.00	ตร.ม.	113.00	82.00	21,583.00	15,662.00	37,245.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	458.00	ม.	55.00	99.00	25,190.00	45,342.00	70,532.00	
	- ขนูกบันได เซาะร่อง	458.00	ม.	-	130.00	-	59,540.00	59,540.00	
	- ราวบันได R2	169.00	ม.	3,000.00	-	507,000.00	-	507,000.00	รวมค่าแรง
	- จายปูนทาสีห้องบันได	380.00	ตร.ม.	120.00	110.00	45,600.00	41,800.00	87,400.00	
	- ราวบันได R4	3.00	ม.	400.00	-	1,200.00	-	1,200.00	รวมค่าแรง
2.31.5	ST4								
	- ขานพักผิวขัดมันเรียบ	176.00	ตร.ม.	113.00	82.00	19,888.00	14,432.00	34,320.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	448.00	ม.	55.00	99.00	24,640.00	44,352.00	68,992.00	
	- ขนูกบันได เซาะร่อง	448.00	ม.	-	130.00	-	58,240.00	58,240.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

ส่วนของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ก่อนวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	รางบันได R4	148.00	ม.	400.00	-	59,200.00	-	59,200.00	รวมค่าแรง
	-	งานปูนทาสีห้องบันได	298.00	ตร.ม.	120.00	110.00	35,760.00	32,780.00	68,540.00	
2.31.6	ST5									
	-	ขั้นพัก ปูหินสังเคราะห์	26.00	ตร.ม.	5,500.00	220.00	143,000.00	5,720.00	148,720.00	
	-	ลูกตั้ง ลูกนอน หินสังเคราะห์	105.00	ม.	2,800.00	220.00	294,000.00	23,100.00	317,100.00	
	-	จมูกบันไดหินสังเคราะห์ เซาะร่อง	105.00	ม.	-	130.00	-	13,650.00	13,650.00	
	-	รางบันได R5	86.00	ม.	19,308.00		1,660,488.00	-	1,660,488.00	รวมค่าแรง
2.31.7	ST6									
	-	ขั้นพัก ปูกระเบื้องแกรนิตได้ 60x60 ซม.	14.00	ตร.ม.	583.00	222.00	8,162.00	3,108.00	11,270.00	
	-	ลูกตั้ง ลูกนอน กระเบื้องแกรนิตได้	198.00	ม.	290.00	158.00	57,420.00	31,284.00	88,704.00	
	-	จมูกบันได อลูมิเนียม	198.00	ม.	200.00	40.00	39,600.00	7,920.00	47,520.00	
	-	รางบันได R3	106.00	ม.	1,000.00	-	106,000.00	-	106,000.00	รวมค่าแรง
	-	แต่งผิวเรียบห้องบันได + ช่างบันได	89.00	ตร.ม.	120.00	110.00	10,680.00	9,790.00	20,470.00	
2.31.8	ST7									
	-	ขั้นพัก ปูกระเบื้องแกรนิตได้ 60x60 ซม.	8.00	ตร.ม.	583.00	222.00	4,664.00	1,776.00	6,440.00	
	-	ลูกตั้ง ลูกนอน กระเบื้องแกรนิตได้	29.00	ม.	290.00	158.00	8,410.00	4,582.00	12,992.00	
	-	จมูกบันได อลูมิเนียม	29.00	ม.	200.00	40.00	5,800.00	1,160.00	6,960.00	
	-	รางบันได R3	6.00	ม.	1,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	รวมค่าแรง
	-	แต่งผิวเรียบห้องบันได + ช่างบันได	14.00	ตร.ม.	120.00	110.00	1,680.00	1,540.00	3,220.00	
2.31.9	ST8									
	-	บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดุลยเดชวิกรม

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	ราวปันไล R2	7.00	ม.	3,000.00	-	21,000.00	-	21,000.00	รวมค่าแรง
2.31.10	ST9									
	-	บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	-	ราวปันไล R2	7.00	ม.	3,000.00	-	21,000.00	-	21,000.00	รวมค่าแรง
2.31.11	ST10						-	-	-	
	-	บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	-	ราวปันไล R2	7.00	ม.	3,000.00	-	21,000.00	-	21,000.00	รวมค่าแรง
2.31.12	ST11						-	-	-	
	-	บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	-	ราวปันไล R2	7.00	ม.	3,000.00	-	21,000.00	-	21,000.00	รวมค่าแรง
2.31.13	ST12						-	-	-	
	-	บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	-	ราวปันไล R2	10.00	ม.	3,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	รวมค่าแรง
2.31.14	ST13						-	-	-	
	-	บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	-	ราวปันไล R2	10.00	ม.	3,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	รวมค่าแรง
2.31.15	ST14						-	-	-	
	-	บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	-	ราวปันไล R2	8.00	ม.	3,000.00	-	24,000.00	-	24,000.00	รวมค่าแรง
2.31.16	ST15						-	-	-	
	-	บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่านวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวกันไล R2	10.00	ม.	3,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	รวมค่าแรง
2.31.17	ST16								
	- บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	- ราวกันไล R2	8.00	ม.	3,000.00	-	24,000.00	-	24,000.00	รวมค่าแรง
2.31.18	Ramp 1								
	- พื้นทางลาดเขาร่องผิวคอนกรีตปาดเรียบ	442.00	ตร.ม.	-	45.00	-	19,890.00	19,890.00	
	- ผนังกันตกผิวคอนกรีตปลือยผิว สูง 0.60 ม.	62.00	ม.	600.00	300.00	37,200.00	18,600.00	55,800.00	
2.31.19	Ramp 2					-	-	-	
	- พื้นทางลาดเขาร่องผิวคอนกรีตปาดเรียบ	22.00	ตร.ม.	-	45.00	-	990.00	990.00	
	- ราวจับสแตนเลส ติดผนัง R1 AR-RA-04	19.00	ม.	2,000.00	-	38,000.00	-	38,000.00	รวมค่าแรง
2.31.20	Ramp 3					-	-	-	
	- พื้นทางลาดเขาร่องผิวคอนกรีตปาดเรียบ	9.00	ตร.ม.	-	45.00	-	405.00	405.00	
	- ราวจับสแตนเลส ติดผนัง R1 AR-RA-04	10.00	ม.	2,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	รวมค่าแรง
2.31.21	Ramp 4					-	-	-	
	- พื้นทางลาดเขาร่องผิวคอนกรีตปาดเรียบ	-	ตร.ม.	-	45.00	-	-	-	
2.31.22	Ramp 5					-	-	-	
	- พื้นทางลาดเขาร่องผิวคอนกรีตปาดเรียบ	-	ตร.ม.	-	45.00	-	-	-	
	- ราวจับสแตนเลส ติดผนัง R1 AR-RA-04	-	ม.	2,000.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
2.31.23	บันไดทางเข้า Fire water tank 1 ชั้น B2								
	- ขายกผิวขัดมันเรียบ	2.80	ตร.ม.	113.00	82.00	226.00	164.00	390.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	4.80	ม.	55.00	99.00	220.00	396.00	616.00	

แบบ ปร.4

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอุดินพระเกียรติ

ส่วนของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ขยุกบันได เจาะร่อง	4.00	ม.	-	50.00	-	200.00	200.00	
	- รางบันได R2	3.00	ม.	3,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	รวมค่าแรง
	- รางบันได R4	1.00	ม.	400.00	-	400.00	-	400.00	รวมค่าแรง
2.31.24	บันไดหางหนู Fire water tank 2 ชั้น B2								
	- งานพักผิวขัดมันเรียบ	2.00	ตร.ม.	113.00	82.00	226.00	164.00	390.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	4.00	ม.	55.00	99.00	220.00	396.00	616.00	
	- ขยุกบันได เจาะร่อง	4.00	ม.	-	50.00	-	200.00	200.00	
	- รางบันได R2	2.00	ม.	3,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	รวมค่าแรง
	- รางบันได R4	2.00	ม.	400.00	-	800.00	-	800.00	รวมค่าแรง
2.31.25	บันได Loading1 ชั้น B1								
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	3.00	ม.	55.00	99.00	165.00	297.00	462.00	
	- ขยุกบันได เจาะร่อง	3.00	ม.	-	50.00	-	150.00	150.00	
2.31.26	บันได Loading2 ชั้น B1								
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	4.00	ม.	55.00	99.00	220.00	396.00	616.00	
	- ขยุกบันได เจาะร่อง	4.00	ม.	-	50.00	-	200.00	200.00	
2.31.27	บันได Service Corridor ชั้น B1								
	- งานพักผิวขัดมันเรียบ	1.00	ตร.ม.	113.00	82.00	113.00	82.00	195.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	3.00	ม.	55.00	99.00	165.00	297.00	462.00	
	- ขยุกบันได เจาะร่อง	3.00	ม.	-	50.00	-	150.00	150.00	
2.31.28	บันไดห้องฟาซิลี ชั้น B1								
	- งานพักผิวขัดมันเรียบ	3.00	ตร.ม.	113.00	82.00	339.00	246.00	585.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลูกตั้ง ลูกนอน หัวขัดมันเรียบ	5.00	ม.	55.00	99.00	275.00	495.00	770.00	
	- ขอบบันได เซาะร่อง	5.00	ม.	-	50.00	-	250.00	250.00	
2.31.29	บันไดขึ้นชั้น 1M								
	- ขาแพหัวขัดมันเรียบ	4.00	ตร.ม.	113.00	82.00	452.00	328.00	780.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน หัวขัดมันเรียบ	10.00	ม.	55.00	99.00	550.00	990.00	1,540.00	
	- ขอบบันได เซาะร่อง	10.00	ม.	-	50.00	-	500.00	500.00	
	- ราวบันได R4	5.00	ม.	400.00	-	2,000.00	-	2,000.00	รวมค่าแรง
2.31.30	บันไดโถงทางเดิน ชั้น 1 M								
	- ลูกตั้ง ลูกนอน หัวขัดมันเรียบ	5.00	ม.	55.00	99.00	275.00	495.00	770.00	
	- ขอบบันได เซาะร่อง	5.00	ม.	-	50.00	-	250.00	250.00	
2.31.31	บันไดห้องพ่างานช่าง 1 ชั้น 1 M								
	- ขาแพหัวขัดมันเรียบ	8.00	ตร.ม.	113.00	82.00	904.00	656.00	1,560.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน หัวขัดมันเรียบ	9.00	ม.	55.00	99.00	495.00	891.00	1,386.00	
	- ขอบบันได เซาะร่อง	9.00	ม.	-	50.00	-	450.00	450.00	
	- ราวบันได R2	2.00	ม.	3,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	รวมค่าแรง
	- ราวบันได R4	2.00	ม.	400.00	-	800.00	-	800.00	รวมค่าแรง
2.31.32	บันไดห้องพ่างานช่าง 2 ชั้น 1 M								
	- ขาแพหัวขัดมันเรียบ	2.00	ตร.ม.	113.00	82.00	226.00	164.00	390.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน หัวขัดมันเรียบ	5.00	ม.	55.00	99.00	275.00	495.00	770.00	
	- ขอบบันได เซาะร่อง	5.00	ม.	-	50.00	-	250.00	250.00	
	- ราวบันได R4	2.00	ม.	400.00	-	800.00	-	800.00	รวมค่าแรง

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคาคลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคางานมันไล, บันไดเชื่อมและทางลาด					**4,894,355.00**	**819,583.00**	**5,713,938.00**	
2.32	งานหน้าต่างอลูมิเนียม								
	- หน้าต่าง AWX1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	34,599,299.00	8,383,664.00	34,599,299.00	8,383,664.00	42,982,963.00	
	- หน้าต่าง AWX2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	17,150,013.00	4,263,566.00	17,150,013.00	4,263,566.00	21,413,579.00	
	- หน้าต่าง AWX3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	17,416,627.00	3,830,999.00	17,416,627.00	3,830,999.00	21,247,626.00	
	- หน้าต่าง AWX4 รายละเอียดตามแบบ	48.00	ชุด	32,578.00	7,857.00	1,563,744.00	377,136.00	1,940,880.00	
	- หน้าต่าง AWX5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	1,489,697.00	388,292.00	2,979,394.00	776,584.00	3,755,978.00	
	- หน้าต่าง AWX5A รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,489,697.00	388,292.00	1,489,697.00	388,292.00	1,877,989.00	
	- หน้าต่าง AWX6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,170,285.00	187,759.00	1,170,285.00	187,759.00	1,358,044.00	
	- หน้าต่าง AWX7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	3,394,354.00	774,627.00	3,394,354.00	774,627.00	4,168,981.00	
	- หน้าต่าง AWX8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,415,270.00	3,364,182.00	13,415,270.00	3,364,182.00	16,779,452.00	
	- หน้าต่าง AWX9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	163,396.00	45,683.00	163,396.00	45,683.00	209,079.00	
	- หน้าต่าง AWX10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	356,458.00	87,772.00	356,458.00	87,772.00	444,230.00	
	- หน้าต่าง AWX11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	4,014,135.00	915,799.00	4,014,135.00	915,799.00	4,929,934.00	
	- หน้าต่าง AWX12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	69,300.00	18,200.00	69,300.00	18,200.00	87,500.00	
	- หน้าต่าง AWX13 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	866,913.00	220,770.00	866,913.00	220,770.00	1,087,683.00	
	- หน้าต่าง AWX14 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	65,833.00	16,357.00	526,664.00	130,856.00	657,520.00	
	- หน้าต่าง AWX14A รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
	- หน้าต่าง AWX15 รายละเอียดตามแบบ	59.00	ชุด	22,023.00	5,195.00	1,299,357.00	306,505.00	1,605,862.00	
	- หน้าต่าง AWX16 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,119,992.00	259,340.00	1,119,992.00	259,340.00	1,379,332.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วิจิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่านวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AWX17 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	36,872.00	8,905.00	147,488.00	35,620.00	183,108.00	
	- หน้าต่าง AWX18 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	72,469.00	17,897.00	724,690.00	178,970.00	903,660.00	
	- หน้าต่าง AWX19 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	30,805.00	7,386.00	123,220.00	29,544.00	152,764.00	
	- หน้าต่าง AWX20 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	11,270.00	4,847.00	11,270.00	4,847.00	16,117.00	
	- หน้าต่าง AWX21 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	18,670.00	4,198.00	18,670.00	4,198.00	22,868.00	
	- หน้าต่าง AWX22 รายละเอียดตามแบบ	24.00	ชุด	12,797.00	2,706.00	307,128.00	64,944.00	372,072.00	
	- หน้าต่าง AWX23 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	9,241.00	1,925.00	46,205.00	9,625.00	55,830.00	
	- หน้าต่าง AWX24 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	3,208.00	703.00	19,248.00	4,218.00	23,466.00	
	- หน้าต่าง AWX25 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	10,199.00	2,096.00	20,398.00	4,192.00	24,590.00	
	- หน้าต่าง AWX26 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	20,128.00	4,700.00	20,128.00	4,700.00	24,828.00	
	- หน้าต่าง AWX27 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	55,590.00	13,631.00	555,900.00	136,310.00	692,210.00	
	- หน้าต่าง AWX28 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	16,218.00	3,758.00	16,218.00	3,758.00	19,976.00	
	- หน้าต่าง AWX29 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	207,465.00	46,344.00	207,465.00	46,344.00	253,809.00	
	- หน้าต่าง AWX30 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	452,783.00	102,447.00	452,783.00	102,447.00	555,230.00	
	- หน้าต่าง AWX31 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,336.00	21,584.00	83,336.00	21,584.00	104,920.00	
	- หน้าต่าง AWX32 รายละเอียดตามแบบ	65.00	ชุด	4,166.00	1,127.00	270,790.00	73,255.00	344,045.00	
	- หน้าต่าง AWX33 รายละเอียดตามแบบ	17.00	ชุด	22,440.00	5,210.00	381,480.00	88,570.00	470,050.00	
	- หน้าต่าง AWX34 รายละเอียดตามแบบ	18.00	ชุด	17,084.00	4,161.00	307,512.00	74,898.00	382,410.00	
	- หน้าต่าง AWX35 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	34,345.00	8,173.00	68,690.00	16,346.00	85,036.00	
	- หน้าต่าง AWX36 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	43,208.00	11,420.00	43,208.00	11,420.00	54,628.00	
	- หน้าต่าง AWX37 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	15,335.00	3,943.00	15,335.00	3,943.00	19,278.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ฆ. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคาเลขที่ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หน้าต่าง AWX38 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	35,179.00	7,319.00	35,179.00	7,319.00	42,498.00	
	- หน้าต่าง AWX39 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,190,707.00	281,550.00	1,190,707.00	281,550.00	1,472,257.00	
	รวมราคางานหน้าต่างภายนอก					**106,661,946.00**	**25,540,336.00**	**132,202,282.00**	
2.33	**งานหลังคา**								
	- หลังคา โพลีคาร์บอเนต	646.00	ตร.ม.	3,500.00	500.00	2,261,000.00	323,000.00	2,584,000.00	
	- ระบบดันซึมหลังคา คสล.	5,032.00	ตร.ม.	450.00	80.00	2,264,400.00	402,560.00	2,666,960.00	
	- อื่นๆ (โปรดระบุ)								
	รวมราคางานหลังคา					**4,525,400.00**	**725,560.00**	**5,250,960.00**	
2.34	**งานบัลลเหล็ก**								
	- รางระบายน้ำ กว้าง 0.30 ลึก 0.20 พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก AR-RA-05	15.00	ม.	3,000.00	500.00	45,000.00	7,500.00	52,500.00	
	- ลูกศรขาว 1 หัว	75.00	ชุด	700.00	-	52,500.00	-	52,500.00	รวมค่าแรง
	- ลูกศรขาว 2 หัว	4.00	ชุด	850.00	-	3,400.00	-	3,400.00	รวมค่าแรง
	- สีเส้นจราจร กว้าง 0.10 ม.	1,230.00	ม.	30.00	15.00	36,900.00	18,450.00	55,350.00	
	- ทับถ้อ คสล.	163.00	ชุด	300.00	100.00	48,900.00	16,300.00	65,200.00	
	- เครื่องหมายช่องจอดรถผู้พิการ	4.00	ชุด	5,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	รวมค่าแรง
	- ทาสีเครื่องหมายช่องห้ามจอดรถ	43.00	ตร.ม.	800.00	-	34,400.00	-	34,400.00	รวมค่าแรง
	- เหล็กกันชนมุมสาย	188.00	ชุด	550.00	200.00	103,400.00	37,600.00	141,000.00	
	- รางระบายน้ำ กว้าง 0.20 ลึก 0.05	453.00	ม.	120.00	50.00	54,360.00	22,650.00	77,010.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาถอง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- รางกันสาดกระจกนิรภัย โองหักลอย ชั้นที่ 2	69.00	ม.	19,386.00	-	1,337,634.00	-	1,337,634.00	รวมค่าแรง
	- ผนัง LOUVER SHEET รอบหลังคา R02	82.00	ม.	12,000.00	1,500.00	984,000.00	123,000.00	1,107,000.00	
	- ป้ายชื่ออาคาร AR-LA-01 แบบขยาย LA-1	1.00	ชุด	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	รวมค่าแรง
	- ตัวอักษรชื่ออาคาร ชั้นที่ 7	1.00	ชุด	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	รวมค่าแรง
	- ตัวอักษรชื่ออาคาร ชั้นที่ 19	1.00	ชุด	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	รวมค่าแรง
	- ระแนงอลูมิเนียมลายไม้ ขนาด 10x15 ซม. @ 0.20 ม. ชั้นที่ 2	46.00	ตร.ม.	2,500.00	500.00	115,000.00	23,000.00	138,000.00	
	- รางระบายน้ำ กว้าง 0.10x0.05 ม. ตามแบบขยาย 19 AR-DE-02 ชั้นที่ 8	66.00	ม.	100.00	30.00	6,600.00	1,980.00	8,580.00	
	- รางรับสแตนเลส ตามแบบขยาย 19 AR-DE-02 ชั้นที่ 8	201.00	ม.	1,000.00		201,000.00	-	201,000.00	รวมค่าแรง
	- ผนังกันตก คสล. สูง 1.20 ม. ตามแบบขยาย 19 AR-DE-02 ชั้นที่ 8	95.00	ม.	3,000.00	800.00	285,000.00	76,000.00	361,000.00	
	- ขอบผนังกันตก คสล. สูง 0.25 ม. ตามแบบขยาย 18 AR-DE-02 ชั้นที่ 9	494.00	ม.	2,000.00	800.00	988,000.00	395,200.00	1,383,200.00	
	- กระบะดินไม้ 1.20x1.20x1.20 ม. ชั้นที่ 8, 13	17.00	ชุด	8,000.00	-	136,000.00	-	136,000.00	รวมค่าแรง
	- รางรับสแตนเลส ตามแบบขยาย 12 AR-DE-01 ชั้นที่ 8, 13	191.50	ม.	1,000.00	-	191,500.00	-	191,500.00	รวมค่าแรง
	- รางระบายน้ำ กว้าง 0.25x0.25 ม. ตามแบบขยาย 12 AR-DE-02 ชั้นที่ 8, 13	191.50	ม.	220.00	150.00	42,130.00	28,725.00	70,855.00	
	- ผนังกันตก คสล. สูง 1.45 ม. ตามแบบขยาย 12 AR-DE-01 ชั้นที่ 8, 13	198.00	ม.	3,300.00	1,000.00	653,400.00	198,000.00	851,400.00	
	- กระบะดินไม้ 1.20x1.20x1.20 ม. ชั้นที่ 17	8.00	ม.	8,000.00	-	64,000.00	-	64,000.00	รวมค่าแรง
	- รางกันตก ตามแบบขยาย 14 AR-DE-02 ชั้นที่ 17	85.00	ม.	11,500.00	-	977,500.00	-	977,500.00	รวมค่าแรง
	- รางระบายน้ำ กว้าง 0.25x0.25 ม. ตามแบบขยาย 14 AR-DE-02 ชั้นที่ 17	197.00	ม.	220.00	150.00	43,340.00	29,550.00	72,890.00	
	- ผนังกันตก คสล. สูง 1.15 ม. ตามแบบขยาย 17 AR-DE-02 ชั้นที่ 17	85.00	ม.	3,000.00	800.00	255,000.00	68,000.00	323,000.00	
	- รางกันตก ตามแบบขยาย 15 AR-DE-02 ชั้นที่ 19	52.00	ม.	19,386.00	-	1,008,072.00	-	1,008,072.00	รวมค่าแรง
	- รางรับกันตก สูง 1.00 ม. ตามแบบขยาย 04 AR-DE-01 ชั้นที่ 20	157.00	ม.	19,386.00	-	3,043,602.00	-	3,043,602.00	รวมค่าแรง
	- ผนังกันตก คสล. สูง 0.85 ม. ตามแบบขยาย 04 AR-DE-01 ชั้นที่ 20	101.00	ม.	7,300.00	1,590.00	737,300.00	160,590.00	897,890.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอายิพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคาลงวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- หลังคันแคล PERFORATED TYPE PF-1 ตามแบบ AR-DE-04 ชั้นที่ 14-16	14.00	ชุด	6,048.00	5,184.00	84,672.00	72,576.00	157,248.00	
	- หลังคันแคล PERFORATED TYPE PF-2 ตามแบบ AR-DE-04 ชั้นที่ 14-16	9.00	ชุด	3,024.00	2,592.00	27,216.00	23,328.00	50,544.00	
	- หลังคันแคล PERFORATED TYPE PF-3 ตามแบบ AR-DE-04 ชั้นที่ 14-16	28.00	ชุด	7,812.00	6,696.00	218,736.00	187,488.00	406,224.00	
	- หลังคันแคล PERFORATED TYPE PF-4 ตามแบบ AR-DE-04 ชั้นที่ 14-16	13.00	ชุด	3,906.00	3,348.00	50,778.00	43,524.00	94,302.00	
	- หลังคันแคล PERFORATED TYPE PF-5 ตามแบบ AR-DE-04 ชั้นที่ 14-16	15.00	ชุด	4,284.00	3,672.00	64,260.00	55,080.00	119,340.00	
	- หลังคันแคล PERFORATED TYPE PF-6 ตามแบบ AR-DE-04 ชั้นที่ 14-16	9.00	ชุด	2,142.00	1,836.00	19,278.00	16,524.00	35,802.00	
	- เกวียนกันไฟ 1 ชม. ตามแบบ AR-FC 01-07	4,728.10	ตร.ม.	220.00	35.00	1,040,182.00	165,483.50	1,205,665.50	
	- เกวียนกันไฟ 2 ชม. ตามแบบ AR-FC 01-07	7,889.70	ตร.ม.	220.00	35.00	1,735,734.00	276,139.50	2,011,873.50	
	- ผ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 1 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-03	747.23	ตร.ม.	2,300.00	600.00	1,718,629.00	448,338.00	2,166,967.00	
	- ผ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 2 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	430.32	ตร.ม.	2,300.00	600.00	989,736.00	258,192.00	1,247,928.00	
	- ผ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 6 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-05	149.86	ตร.ม.	2,300.00	600.00	344,678.00	89,916.00	434,594.00	
	- ผ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 8 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-03	333.50	ตร.ม.	2,300.00	600.00	767,050.00	200,100.00	967,150.00	
	- ผ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 9 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	41.03	ตร.ม.	2,300.00	600.00	94,369.00	24,618.00	118,987.00	
	- ผ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 10 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	30.63	ตร.ม.	2,300.00	600.00	70,449.00	18,378.00	88,827.00	
	- ผ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 11 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	30.61	ตร.ม.	2,300.00	600.00	70,403.00	18,366.00	88,769.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียวดี
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยบูรพาธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพาธิราช
เบอร์ที่
เบอร์ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตำ อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 12 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	30.64	ตร.ม.	2,300.00	600.00	70,472.00	18,384.00	88,856.00	
	- ตำ อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 13 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	118.93	ตร.ม.	2,300.00	600.00	273,539.00	71,358.00	344,897.00	
	- ตำ อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 14 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	98.38	ตร.ม.	2,300.00	600.00	226,274.00	59,028.00	285,302.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ค้ำ อลูมิเนียมคอนโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 15 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	98.34	ตร.ม.	2,300.00	600.00	226,182.00	59,004.00	285,186.00	
	- ค้ำ อลูมิเนียมคอนโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 16 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	196.63	ตร.ม.	2,300.00	600.00	452,249.00	117,978.00	570,227.00	
	- ค้ำ อลูมิเนียมคอนโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 18 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-03	37.44	ตร.ม.	2,300.00	600.00	86,112.00	22,464.00	108,576.00	
	- ค้ำ อลูมิเนียมคอนโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 19 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-03	298.66	ตร.ม.	2,300.00	600.00	686,918.00	179,196.00	866,114.00	
	- ค้ำ อลูมิเนียมคอนโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 20 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-03	170.91	ตร.ม.	2,300.00	600.00	393,093.00	102,546.00	495,639.00	
	- Fin อลูมิเนียม ขนาด 0.10x0.40 ม. รอบอาคาร	5,024.00	ม.	1,150.00	250.00	5,777,600.00	1,256,000.00	7,033,600.00	
	- Fin อลูมิเนียม ขนาด 0.20*0.40 ม. (รูปด้าน3 ชั้น9-16)	623.00	ม.	1,500.00	250.00	934,500.00	155,750.00	1,090,250.00	
	- ระบบกันซึมภายในถังน้ำดี	-	ตร.ม.	150.00	50.00	-	-	-	
	- ระบบกันซึมภายในถังน้ำเสีย	-	ตร.ม.	150.00	50.00	-	-	-	
	- ระบบกันซึมพื้นห้องน้ำ	-	ตร.ม.	150.00	50.00	-	-	-	
	- ระบบกันซึมพื้นระเบียง	-	ตร.ม.	150.00	50.00	-	-	-	
	- ระบบกันซึม บ่อลิฟท์	-	ตร.ม.	150.00	50.00	-	-	-	
	- ระบบกันซึมกระถางไม้	-	ตร.ม.	150.00	50.00	-	-	-	
	- แบบขยาย LA-2 ตามแบบ AR-LA-04	1.00	ชุด	52,500.00	10,500.00	52,500.00	10,500.00	63,000.00	
	- แบบขยาย LA-3 ตามแบบ AR-LA-05	1.00	ชุด	45,000.00	9,000.00	45,000.00	9,000.00	54,000.00	
	- แบบขยาย LA-4 ตามแบบ AR-LA-05	1.00	ชุด	20,400.00	3,400.00	20,400.00	3,400.00	23,800.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ สิงหาคม พุธ.ศ.พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- แบบขยาย LA-5 ตามแบบ AR-LA-01	6.00	ชุด	15,000.00	5,000.00	90,000.00	30,000.00	120,000.00	
	- แบบขยาย LA-6 ตามแบบ AR-LA-02	-	ชุด	10,000.00	3,500.00	-	-	-	
	- ระบบกันซึมห้องน้ำ+ระเบียง	7,630.00	ตร.ม.	150.00	30.00	1,144,500.00	228,900.00	1,373,400.00	
	- บันไดลงสระว่ายน้ำ ชั้น 20	6.00	ชุด	3,500.00	2,000.00	21,000.00	12,000.00	33,000.00	
	- บันไดลิงสเตนเลสสองข้างถังเก็บน้ำ SURGE TANK ชั้น19 สูง 1.20 ม.	2.00	ชุด	2,500.00	1,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	- บันไดลิงสเตนเลสสองข้างถังเก็บน้ำชั้น19 สูง 2.00 ม.	4.00	ชุด	4,500.00	1,500.00	18,000.00	6,000.00	24,000.00	
	- บันไดลิงสเตนเลสสองข้างถังเก็บน้ำดับเพลิง ชั้นใต้ดิน B2 สูง 3.50 ม.	2.00	ชุด	7,500.00	3,500.00	15,000.00	7,000.00	22,000.00	
	- บันไดลิงสเตนเลสสองข้างถังเก็บน้ำ ชั้นใต้ดิน B2 สูง 2.90 ม.	4.00	ชุด	7,000.00	3,000.00	28,000.00	12,000.00	40,000.00	
	- ฝาสเตนเลส ขนาด 0.80*0.80 ม. (ถังเก็บน้ำ)	6.00	ชุด	5,000.00	1,500.00	30,000.00	9,000.00	39,000.00	
	รวมราคา งานปิดผลลัพธ์					**29,910,447.00**	**5,476,104.00**	**35,386,551.00**	
2.35	**งานสถาปัตยกรรมภายใน**								
2.35.1	**งานพื้น**								
	VINYL TILE								
	VL-1A-1B พื้นกระเบื้องยางแบบม้วน CONDUCTIVE FLOORING หนา 2.0 มม.	1,729.56	ตร.ม.	1,200.00	250.00	2,075,472.00	432,390.00	2,507,862.00	
	หน้ากว้าง 2.0 ม. รุ่น PASTELL								
	VL-1A : สี LIGHT GREEN #2316-501								
	VL-1B : สี WHITE STONE #2316-201								
	Self leveling ปรับระดับ	1,729.56	ตร.ม.	160.00	50.00	276,729.60	86,478.00	363,207.60	
	VL-2A-2L พื้นกระเบื้องยางแบบม้วน HOMOGENEOUS FLOORING หนา 2.0 มม.	7,988.02	ตร.ม.	650.00	120.00	5,192,213.00	958,562.40	6,150,775.40	
	หน้ากว้าง 2.0 ม. รุ่น MEDINTECH PLUS								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคาของงาน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		VL-2A : สี ALMOND #K811A-210								
		VL-2B : สี LEMON #811A-216								
		VL-2C : สี XIA #811A-001								
		VL-2D : สี SILVER GRAY #K811A-002								
		VL-2E : สี DAHLIA #K811A-627								
		VL-2F : สี CARTHAMUS CHAMPAGNE #K811A-212								
		VL-2J : สี LIGHT BEIGE #K811A-214								
		VL-2K : สี PEARL #K811A-419								
		VL-2L : สี LIGHT GREEN #K811A-523								
		Self leveling ปรับระดับ	7,988.02	ตร.ม.	160.00	50.00	1,278,083.20	399,401.00	1,677,484.20	
	VL-3A-4A	พื้นกระเบื้องยางแบบม้วน HETEROGENEOUS FLOORING หนา 2.0 มม.	5,887.88	ตร.ม.	550.00	120.00	3,238,334.00	706,545.60	3,944,879.60	
		หน้ากว้าง 2.0 ม. รุ่น DECOART								
		VL-3A : ลายไม้ MAPLE #37524								
		VL-3B : ลายไม้ WALNUT #37532								
		VL-3C : ลายไม้ WALNUT STREET #37533								
		VL-4A : ลายหิน CITY SCAPE #38526								
		Self leveling ปรับระดับ	5,887.88	ตร.ม.	160.00	50.00	942,060.80	294,394.00	1,236,454.80	
	WOOD									
	WD-02	ไม้พื้นไม้อัด ขนาด 11"x 8"	16.00	ตร.ม.	2,500.00	170.00	40,000.00	2,720.00	42,720.00	
	CARPET TILE									
	CP-01	พื้นปูพรมแผ่น ขนาด 500x500 มม. หนาไม่น้อยกว่า 6.0 มม. รุ่น GA-3600 (Texture 6)	221.00	ตร.ม.	890.00	90.00	196,690.00	19,890.00	216,580.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิศพระเกียรติ

ส่วนของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		รหัส GA3634 สีเทาเข้ม ลายเส้นสลับ								
		Self leveling ปรับระดับ	221.00	ตร.ม.	160.00	50.00	35,360.00	11,050.00	46,410.00	
	Aluminium Entrance Mat									
	AE-01	พรมดักฝุ่น ความหนา 20-23 mm. ABI รุ่น Aluflex Met Senior	7.08	ตร.ม.	18,000.00	-	127,440.00	-	127,440.00	
	-	ค่าแรงติดตั้งเส้นหนุนกลางไวนิล (พร้อมวัสดุ)	14,842.00	ม.	-	80.00	-	1,187,360.00	1,187,360.00	
	-	ค่าแรงติดตั้งเส้นปิดหัวไวนิล (พร้อมวัสดุ)	14,842.00	ม.	-	80.00	-	1,187,360.00	1,187,360.00	
		รวมราคา งานพื้น					**13,402,382.60**	**5,286,151.00**	**18,688,533.60**	
2.35.2	งานผนัง									
	ชั้น 1 โถงลิฟท์ ห้องทางเดิน									
	ST-01	หินอ่อนธรรมชาติ หนา 18 มม. รหัส ศรีรมาเฟล ขนาดสั่งตัด	107.00	ตร.ม.	5,000.00	300.00	535,000.00	32,100.00	567,100.00	
	ST-02	หินสังเคราะห์ หนา 12 มม. รหัส FS-S203 SNOW PEARL	-	ตร.ม.			-	-	-	
	ST-03	หินสังเคราะห์ หนา 8 มม. รหัส SARA-9007BLT	-	ตร.ม.			-	-	-	
	ST-04	หินสังเคราะห์ หนา 12 มม. รหัส FS-S202 NIGHT PEARL	-	ตร.ม.			-	-	-	
	ST-05	หินสังเคราะห์ หนา 12 มม. รหัส FS-M007 SANTORINI	-	ตร.ม.			-	-	-	
	GL-01	โครงคร่าไม้บนอุโมงค์รวมร่องยึดกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 5 มม.	53.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	130,380.00	26,500.00	156,880.00	
	LA-01	โครงคร่าไม้บนอุโมงค์รวมร่องยึดกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต	50.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	100,000.00	30,000.00	130,000.00	
	ชั้น 2 โถงลิฟท์ ห้องทางเดิน									
	ST-01	หินอ่อนธรรมชาติ หนา 18 มม. รหัส ศรีรมาเฟล ขนาดสั่งตัด	95.00	ตร.ม.	5,000.00	300.00	475,000.00	28,500.00	503,500.00	
	GL-01	โครงคร่าไม้บนอุโมงค์รวมร่องยึดกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 5 มม.	40.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	98,400.00	20,000.00	118,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิศพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงชื่อ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	GL-02	โครงคร่าไม้บนผนังพรวนยิปซั่มบอร์ดไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 5 มม.	15.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	36,900.00	7,500.00	44,400.00	
	LA-02	โครงคร่าไม้บนผนังพรวนยิปซั่มบอร์ดไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต	10.30	ตร.ม.	2,000.00	600.00	20,600.00	6,180.00	26,780.00	
	LA-03	โครงคร่าไม้บนผนังพรวนยิปซั่มบอร์ดไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต	3.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	7,000.00	2,100.00	9,100.00	
	GL-04	กระจก GLASS KOAT 6 mm. รหัส 20177601S	-	ตร.ม.			-	-	-	
	ALU-01	อลูมิเนียม คอมโพสิต อีเกิ้ลซีล	13.00	ตร.ม.	2,240.00	550.00	29,120.00	7,150.00	36,270.00	
	ชั้น 3 -4 โถงลิฟท์ /โถงทางเดิน									
	CT-01	กระเบื้องเซรามิค ขนาด 600x1200มม. รุ่นลายแบบ	176.00	ตร.ม.	700.00	220.00	123,200.00	38,720.00	161,920.00	
	GL-02	โครงคร่าไม้บนผนังพรวนยิปซั่มบอร์ดไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 5 มม.	48.00	ตรม.	2,460.00	500.00	118,080.00	24,000.00	142,080.00	
	GL-03	โครงคร่าไม้บนผนังพรวนยิปซั่มบอร์ดไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 5 มม.	70.00	ตรม.	2,460.00	500.00	172,200.00	35,000.00	207,200.00	
	LA-02	โครงคร่าไม้บนผนังพรวนยิปซั่มบอร์ดไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต	100.00	ตรม.	2,000.00	600.00	200,000.00	60,000.00	260,000.00	
	LA-04	โครงคร่าไม้บนผนังพรวนยิปซั่มบอร์ดไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต	28.64	ตรม.	2,000.00	600.00	57,280.00	17,184.00	74,464.00	
	LA-05	โครงคร่าไม้บนผนังพรวนยิปซั่มบอร์ดไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต	136.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	272,000.00	81,600.00	353,600.00	
	M-02	โครงคร่าไม้บนผนังพรวนยิปซั่มบอร์ดไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสตนเลส hairline หนา 3 มม.	14.30	ตร.ม.	3,200.00	500.00	45,760.00	7,150.00	52,910.00	
	ALU-01	อลูมิเนียม คอมโพสิต อีเกิ้ลซีล	3.00	ตร.ม.	2,240.00	550.00	6,720.00	1,650.00	8,370.00	
	ชั้น 5 -7 โถงลิฟท์ / ทางเดิน									
	CT-01	กระเบื้องเซรามิค ขนาด 600x1200มม. Cotto เฉดสี	350.00	ตร.ม.	700.00	220.00	245,000.00	77,000.00	322,000.00	
	GL-02	โครงคร่าไม้บนผนังพรวนยิปซั่มบอร์ดไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 5 มม.	77.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	189,420.00	38,500.00	227,920.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาถึง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	LA-02	โครงคร่าไม้ยมูนพรวมขึ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้	90.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	180,000.00	54,000.00	234,000.00	
	LA-03	โครงคร่าไม้ยมูนพรวมขึ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีสดแดง	50.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	101,000.00	30,300.00	131,300.00	
	LA-05	โครงคร่าไม้ยมูนพรวมขึ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	270.80	ตร.ม.	2,000.00	600.00	541,600.00	162,480.00	704,080.00	
	M-02	โครงคร่าไม้ยมูนพรวมขึ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เฮคแลเลส tourline หนา 3 มม.	24.00	ตร.ม.	3,200.00	500.00	76,800.00	12,000.00	88,800.00	
	ชั้น 5	ห้องเอนกประสงค์ 3								
	ACU-01	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุผ้าสีเทาอ่อน	37.30	ตร.ม.	1,700.00	190.00	63,410.00	7,087.00	70,497.00	
	ACU-03	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุผ้าสีขาว	47.42	ตร.ม.	1,700.00	190.00	80,614.00	9,009.80	89,623.80	
	LA-07	โครงคร่าไม้ยมูนพรวมขึ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	46.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	92,000.00	27,600.00	119,600.00	
	GL-04	โครงคร่าไม้ยมูนพรวมขึ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 5 มม.	1.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	3,690.00	750.00	4,440.00	
	ชั้น 6-7	ห้องเอนกประสงค์ 3-4								
	ACU-01	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุผ้าสีเทาอ่อน	21.10	ตร.ม.	1,700.00	190.00	35,870.00	4,009.00	39,879.00	
	LA-07	โครงคร่าไม้ยมูนพรวมขึ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	46.30	ตร.ม.	2,000.00	600.00	92,600.00	27,780.00	120,380.00	
	ACU-03	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุผ้าสีขาว	47.42	ตร.ม.	1,700.00	190.00	80,614.00	9,009.80	89,623.80	
	ชั้น 9									
	CT-01	กระเบื้องเซรามิค ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	190.00	55,300.00	15,010.00	70,310.00	
	GL-02	โครงคร่าไม้ยมูนพรวมขึ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 6 มม.	27.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	67,650.00	13,750.00	81,400.00	
	LA-02	โครงคร่าไม้ยมูนพรวมขึ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	92.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	184,000.00	55,200.00	239,200.00	
	LA-03	โครงคร่าไม้ยมูนพรวมขึ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต เฮคแลเลส	7.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	15,000.00	4,500.00	19,500.00	
	LA-05	โครงคร่าไม้ยมูนพรวมขึ้อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนตสีขาว	80.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	160,000.00	48,000.00	208,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามราคาของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	LA-07	โครงคร่าไม้ระบบยูทราฉลุร่องรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายต้น	29.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	58,000.00	17,400.00	75,400.00	
	LA-09	โครงคร่าไม้ระบบยูทราฉลุร่องรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	273.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	546,000.00	163,800.00	709,800.00	
	LA-16	โครงคร่าไม้ระบบยูทราฉลุร่องรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีพรีม tapffy /KDM 943	10.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	21,000.00	6,300.00	27,300.00	
	LA-05	ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีฟ้าอ่อน AZZURRO / KDM 1499		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
	LA-07	ลามิเนต หนา 0.8 มม. ลายไม้ MONTREAL OAK / KWG 5373		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
	LA-10	ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีขาว CRISTALLO GLOSS / KGT 666G		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
	LA-11	ลามิเนต หนา 0.8 มม. สี BRONZE / KAS 999		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
	LA-12	ลามิเนต หนา 0.8 มม. ลายไม้ BRUNO OAK / KWG 7622		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
	LA-13	ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีขาว ALPINE WHITE / KVM 1211		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
	LA-14	ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเขียวอ่อน LEMON / KDM 711		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
	LA-15	ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเหลือง MACAROON / KDM 833		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
	M-02	โครงคร่าไม้ระบบยูทราฉลุร่องรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสตนเลส hairline หนา 3 มม.	6.50	ตร.ม.	3,200.00	500.00	20,800.00	3,250.00	24,050.00	
	ACU-03	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุผ้าสีขาว	40.50	ตร.ม.	1,700.00	190.00	68,850.00	7,695.00	76,545.00	
	ห้องอาจารย์แพทย์									
	LA-07	โครงคร่าไม้ระบบยูทราฉลุร่องรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายต้น	21.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	42,000.00	12,600.00	54,600.00	
	ACU-01	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุผ้าสีขาวอ่อน	25.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	42,500.00	4,750.00	47,250.00	
	ACU-03	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุผ้าสีขาว	21.00	ตร.ม	1,700.00	190.00	35,700.00	3,990.00	39,690.00	
	ชั้น 10									
	CT-01	กระเบื้องเซรามิค ขนาด 60x120ซม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	220.00	55,300.00	17,380.00	72,680.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและศัลยกรรมประสาท
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่ตรงนี้ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	GL-02	โครงคร่าไม้บอุดพรวนเจือยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koot หนา 6 มม.	27.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	67,650.00	13,750.00	81,400.00	
	LA-02	โครงคร่าไม้บอุดพรวนเจือยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	76.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	152,000.00	45,600.00	197,600.00	
	LA-03	โครงคร่าไม้บอุดพรวนเจือยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีเทาเข้ม	7.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	15,000.00	4,500.00	19,500.00	
	LA-05	โครงคร่าไม้บอุดพรวนเจือยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	90.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	180,000.00	54,000.00	234,000.00	
	LA-06	โครงคร่าไม้บอุดพรวนเจือยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีไม้อ่อน	284.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	568,000.00	170,400.00	738,400.00	
	LA-07	โครงคร่าไม้บอุดพรวนเจือยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายคำ	30.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	60,000.00	18,000.00	78,000.00	
	M-02	โครงคร่าไม้บอุดพรวนเจือยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เฮดนเลส hairline หนา 3 มม.	6.80	ตร.ม.	3,200.00	500.00	19,200.00	3,000.00	22,200.00	
	ACU-01	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุด้านสีเทาอ่อน	55.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	93,500.00	10,450.00	103,950.00	
	ACU-03	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุด้านสีขาว	40.50	ตร.ม.	1,700.00	190.00	68,850.00	7,695.00	76,545.00	
		ห้องการเรียนการสอน								
	LA-07	โครงคร่าไม้บอุดพรวนเจือยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายคำ	21.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	42,000.00	12,600.00	54,600.00	
	ACU-01	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุด้านสีเทาอ่อน	25.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	42,500.00	4,750.00	47,250.00	
	ACU-03	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุด้านสีขาว	21.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	35,700.00	3,990.00	39,690.00	
		ห้องทดลองปฏิบัติการ 3								
	LA-07	โครงคร่าไม้บอุดพรวนเจือยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายคำ	8.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	17,000.00	5,100.00	22,100.00	
	GL-04	โครงคร่าไม้บอุดพรวนเจือยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koot หนา 6 มม.	10.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	25,830.00	5,250.00	31,080.00	
	ACU-01	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุด้านสีเทาอ่อน	29.50	ตร.ม.	1,700.00	190.00	50,150.00	5,605.00	55,755.00	
	ACU-03	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุด้านสีขาว	19.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	32,300.00	3,610.00	35,910.00	

แบบ ปร.4

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์ที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่ดิน มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ชั้น 11									
	CT-01	กระเบื้องธรรมชาติ ขนาด 600x1200มม. Coto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	500.00	55,300.00	39,500.00	94,800.00	
	GL-02	โครงคร่าไม้ลมยูพรวมล็อคกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 6 มม.	27.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	67,650.00	13,750.00	81,400.00	
	GL-04	โครงคร่าไม้ลมยูพรวมล็อคกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 6 มม.	23.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	56,580.00	11,500.00	68,080.00	
	LA-02	โครงคร่าไม้ลมยูพรวมล็อคกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	92.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	184,000.00	55,200.00	239,200.00	
	LA-03	โครงคร่าไม้ลมยูพรวมล็อคกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีเทาเข้ม	7.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	15,000.00	4,500.00	19,500.00	
	LA-05	โครงคร่าไม้ลมยูพรวมล็อคกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	80.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	160,000.00	48,000.00	208,000.00	
	LA-07	โครงคร่าไม้ลมยูพรวมล็อคกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายฟ้า	9.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	18,000.00	5,400.00	23,400.00	
	LA-09	โครงคร่าไม้ลมยูพรวมล็อคกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	292.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	585,000.00	175,500.00	760,500.00	
	LA-16	โครงคร่าไม้ลมยูพรวมล็อคกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีครีม Taffiy	10.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	21,000.00	6,300.00	27,300.00	
	M-02	โครงคร่าไม้ลมยูพรวมล็อคกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เทคนเลส hairline หนา 3 มม.	6.00	ตร.ม.	3,200.00	500.00	19,200.00	3,000.00	22,200.00	
	ACU-01	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุผ้าสีเทาอ่อน	48.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	81,600.00	9,120.00	90,720.00	
		ห้องการเรียนการสอน 1								
	GL-04	โครงคร่าไม้ลมยูพรวมล็อคกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 6 มม.	13.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	31,980.00	6,500.00	38,480.00	
	ACU-01	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุผ้าสีเทาอ่อน	18.50	ตรม.	1,700.00	190.00	31,450.00	3,515.00	34,965.00	
	ACU-03	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุผ้าสีขาว	13.00	ตรม.	1,700.00	190.00	22,100.00	2,470.00	24,570.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอธิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		ห้องนอนเดี่ยวประสงค์ 3								
	GL-04	โครงคร่าไม้บนผนังรวมเชื่อมกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระดาน Grass Knot หนา 6 มม.	10.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	25,830.00	5,250.00	31,080.00	
	LA-07	โครงคร่าไม้บนผนังรวมเชื่อมกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายดำ	8.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	17,000.00	5,100.00	22,100.00	
	ACU-01	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุด้านสีเทาอ่อน	29.50	ตร.ม.	1,700.00	190.00	50,150.00	5,605.00	55,755.00	
	ACU-03	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุด้านสีขาว	19.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	32,300.00	3,610.00	35,910.00	
	ชั้น 12									
	CT-01	กระเบื้องเซรามิค ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	220.00	55,300.00	17,380.00	72,680.00	
	GL-02	โครงคร่าไม้บนผนังรวมเชื่อมกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระดาน Grass Knot หนา 6 มม.	27.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	67,650.00	13,750.00	81,400.00	
	GL-04	โครงคร่าไม้บนผนังรวมเชื่อมกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระดาน Grass Knot หนา 6 มม.	10.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	24,600.00	5,000.00	29,600.00	
	LA-02	โครงคร่าไม้บนผนังรวมเชื่อมกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	92.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	184,000.00	55,200.00	239,200.00	
	LA-03	โครงคร่าไม้บนผนังรวมเชื่อมกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีสดแสด	7.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	15,000.00	4,500.00	19,500.00	
	LA-05	โครงคร่าไม้บนผนังรวมเชื่อมกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	80.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	160,000.00	48,000.00	208,000.00	
	LA-07	โครงคร่าไม้บนผนังรวมเชื่อมกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายดำ	9.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	18,000.00	5,400.00	23,400.00	
	LA-09	โครงคร่าไม้บนผนังรวมเชื่อมกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	292.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	584,000.00	175,200.00	759,200.00	
	LA-16	โครงคร่าไม้บนผนังรวมเชื่อมกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีครีม Taffey	10.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	21,000.00	6,300.00	27,300.00	
	M-02	โครงคร่าไม้บนผนังรวมเชื่อมกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสตนเลส hairline หนา 3 มม.	6.00	ตร.ม.	3,200.00	500.00	19,200.00	3,000.00	22,200.00	
	ACU-01	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุด้านสีเทาอ่อน	29.50	ตร.ม.	1,700.00	190.00	50,150.00	5,605.00	55,755.00	

แบบ ปร.4

เอกสารแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ACU-03	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock รุ่นสีขาว	19.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	32,300.00	3,610.00	35,910.00	
		ห้องอเนกประสงค์ 3								
	GL-04	โครงคร่าไม้ลบลูอพรวมยึดกระไม้ขัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 6 มม.	10.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	25,830.00	5,250.00	31,080.00	
	LA-07	โครงคร่าไม้ลบลูอพรวมยึดกระไม้ขัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายฟ้า	8.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	17,000.00	5,100.00	22,100.00	
	ACU-01	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock รุ่นสีเทาอ่อน	22.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	37,400.00	4,180.00	41,580.00	
	ACU-03	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock รุ่นสีขาว	19.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	32,300.00	3,610.00	35,910.00	
	ชั้น 13									
	CT-01	กระเบื้องเซรามิค ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	220.00	55,300.00	17,380.00	72,680.00	
	GL-02	โครงคร่าไม้ลบลูอพรวมยึดกระไม้ขัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 6 มม.	28.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	68,880.00	14,000.00	82,880.00	
	LA-02	โครงคร่าไม้ลบลูอพรวมยึดกระไม้ขัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	113.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	226,000.00	67,800.00	293,800.00	
	LA-05	โครงคร่าไม้ลบลูอพรวมยึดกระไม้ขัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	130.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	260,000.00	78,000.00	338,000.00	
	LA-09	โครงคร่าไม้ลบลูอพรวมยึดกระไม้ขัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	77.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	155,000.00	46,500.00	201,500.00	
	M-02	โครงคร่าไม้ลบลูอพรวมยึดกระไม้ขัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสตนเลส hairline หนา 3 มม.	3.50	ตร.ม.	3,200.00	500.00	11,200.00	1,750.00	12,950.00	
	ชั้น 14									
	CT-01	กระเบื้องเซรามิค ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	500.00	55,300.00	39,500.00	94,800.00	
	GL-02	โครงคร่าไม้ลบลูอพรวมยึดกระไม้ขัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 6 มม.	28.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	68,880.00	14,000.00	82,880.00	
	LA-02	โครงคร่าไม้ลบลูอพรวมยึดกระไม้ขัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	113.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	227,000.00	68,100.00	295,100.00	
	LA-05	โครงคร่าไม้ลบลูอพรวมยึดกระไม้ขัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	129.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	259,000.00	77,700.00	336,700.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างานราคาคงที่ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	LA-09	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ้อนครูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	150.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	301,000.00	90,300.00	391,300.00	
	M-02	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ้อนครูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสตนเลส hairline หนา 3 มม.	3.60	ตร.ม.	3,200.00	500.00	11,520.00	1,800.00	13,320.00	
	ชั้น 15									
	CT-01	กระเบื้องเซรามิค ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	220.00	55,300.00	17,380.00	72,680.00	
	GL-02	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ้อนครูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 6 มม.	28.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	68,880.00	14,000.00	82,880.00	
	LA-02	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ้อนครูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	113.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	227,000.00	68,100.00	295,100.00	
	LA-05	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ้อนครูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	129.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	259,000.00	77,700.00	336,700.00	
	LA-09	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ้อนครูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	150.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	301,000.00	90,300.00	391,300.00	
	M-02	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ้อนครูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสตนเลสHairline หนา 3 มม.	3.60	ตร.ม.	3,200.00	500.00	11,520.00	1,800.00	13,320.00	
	ชั้น 16									
	CT-01	กระเบื้องเซรามิค ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	220.00	55,300.00	17,380.00	72,680.00	
	GL-02	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ้อนครูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 6 มม.	28.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	68,880.00	14,000.00	82,880.00	
	LA-02	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ้อนครูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	113.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	227,000.00	68,100.00	295,100.00	
	LA-05	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ้อนครูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	129.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	259,000.00	77,700.00	336,700.00	
	LA-09	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ้อนครูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	150.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	300,000.00	90,000.00	390,000.00	
	M-02	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ้อนครูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสตนเลส hairline หนา 3 มม.	3.60	ตร.ม.	3,200.00	500.00	11,520.00	1,800.00	13,320.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ชั้น 17									
	CT-01	กระเบื้องเซรามิค ขนาด 600x1200มม. Coto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	500.00	55,300.00	39,500.00	94,800.00	
	GL-02	โครงคร่าไม้บยูทพรรณชื่อยกรู ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 6 มม.	15.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	38,130.00	7,750.00	45,880.00	
	LA-02	โครงคร่าไม้บยูทพรรณชื่อยกรู ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	32.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	65,000.00	19,500.00	84,500.00	
	LA-05	โครงคร่าไม้บยูทพรรณชื่อยกรู ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	32.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	65,000.00	19,500.00	84,500.00	
	LA-07	โครงคร่าไม้บยูทพรรณชื่อยกรู ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายหิน KF 1112	183.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	367,000.00	110,100.00	477,100.00	
	LA-08	โครงคร่าไม้บยูทพรรณชื่อยกรู ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้ KW 2939	250.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	500,000.00	150,000.00	650,000.00	
	M-02	โครงคร่าไม้บยูทพรรณชื่อยกรู ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เทศเลเกต Jainline หนา 3 มม.	3.60	ตร.ม.	3,200.00	500.00	11,520.00	1,800.00	13,320.00	
	ชั้น 18									
	CT-01	กระเบื้องเซรามิค ขนาด 600x1200มม. Coto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	500.00	55,300.00	39,500.00	94,800.00	
	GL-02	โครงคร่าไม้บยูทพรรณชื่อยกรู ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Koat หนา 6 มม.	15.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	38,130.00	7,750.00	45,880.00	
	LA-02	โครงคร่าไม้บยูทพรรณชื่อยกรู ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	32.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	65,000.00	19,500.00	84,500.00	
	LA-05	โครงคร่าไม้บยูทพรรณชื่อยกรู ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	118.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	237,000.00	71,100.00	308,100.00	
	LA-07	โครงคร่าไม้บยูทพรรณชื่อยกรู ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายหิน KF 1112	183.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	367,000.00	110,100.00	477,100.00	
	LA-08	โครงคร่าไม้บยูทพรรณชื่อยกรู ไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้ KW 2939	250.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	500,000.00	150,000.00	650,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	M-02	โครงคร่าไม้บนฉุดพร้อมเชื่อมกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสตนเลส hairline หนา 3 มม.	3.60	ตร.ม.	3,200.00	500.00	11,520.00	1,800.00	13,320.00	
	ชั้น 20									
	CT-01	กระเบื้องเซรามิค ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	220.00	55,300.00	17,380.00	72,680.00	
	LA-02	โครงคร่าไม้บนฉุดพร้อมเชื่อมกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้ / KWC 3152	62.00	ตร.ม.	2,600.00	600.00	124,000.00	37,200.00	161,200.00	
	LA-12	โครงคร่าไม้บนฉุดพร้อมเชื่อมกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้ / KWG 7622	58.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	116,000.00	34,800.00	150,800.00	
	M-02	โครงคร่าไม้บนฉุดพร้อมเชื่อมกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสตนเลส hairline หนา 3 มม.	5.00	ตร.ม.	3,200.00	500.00	16,000.00	2,500.00	18,500.00	
		ห้องตัดผม								
	LA-10	โครงคร่าไม้บนฉุดพร้อมเชื่อมกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	66.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	132,000.00	39,600.00	171,600.00	
	LA-11	โครงคร่าไม้บนฉุดพร้อมเชื่อมกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	10.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	20,000.00	6,000.00	26,000.00	
	ACU-02	แผ่นซับเสียง รุ่น Safe'n Silent Pro330 (40k) ขนาด 50mm (1200x600)	140.00	ตร.ม.	780.00	190.00	116,220.00	28,310.00	144,530.00	
	ACU-03	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock บุกำมือขาว	10.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	17,000.00	1,900.00	18,900.00	
		LOBBy								
	LA-12	โครงคร่าไม้บนฉุดพร้อมเชื่อมกรุไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	48.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	97,000.00	29,100.00	126,100.00	
	ACU-02	แผ่นซับเสียง รุ่น Safe'n Silent Pro330 (40k) ขนาด 50mm (1200x600)	48.50	ตรม	780.00	190.00	37,830.00	9,215.00	47,045.00	
	PANT									
	PT-01	สีทาผนังภายในรองพื้น รุ่น Rain Quick Primer รหัส 2900	9,214.00	ตร.ม.	60.00	30.00	552,840.00	276,420.00	829,260.00	
	Pt-02	สีทาผนังภายในรองพื้น (สีขาว) รุ่น air clean รหัส 8000-1	9,214.00	ตร.ม.	60.00	30.00	552,840.00	276,420.00	829,260.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสถาบันพระบิดาฯ

ที่ของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	WALL PAPER								
	VVIP TYPE -A								
	WP-01 วอลเปเปอร์หน้ากว้าง ลายตามแบบ	506.00	ตร.ม.	700.00	120.00	354,200.00	60,720.00	414,920.00	
	VVIP TYPE-B								
	WP-01 วอลเปเปอร์หน้ากว้าง ลายตามแบบ	698.00	ตร.ม.	700.00	120.00	488,600.00	83,760.00	572,360.00	
	WARD รวม 4 เตียง ผู้ใหญ่ ชั้น 9 / 11 -16								
	WP-05 วอลเปเปอร์หน้ากว้าง ลายตามแบบ	626.00	ตร.ม.	700.00	120.00	438,200.00	75,120.00	513,320.00	
	WARD รวม 4เตียง (เสริม)								
	WP-04 วอลเปเปอร์หน้ากว้าง ลายตามแบบ	80.50	ตร.ม.	700.00	120.00	56,350.00	9,660.00	66,010.00	
	PLAY GROUND ชั้น10								
	WP-04 วอลเปเปอร์หน้ากว้าง ลายตามแบบ	41.00	ตร.ม.	700.00	120.00	28,700.00	4,920.00	33,620.00	
	WALL PROTECTION								
	RL-01 HANDRAIL ราวจับคนพิการกันชน รุ่น Handrails 1200 ขนาด 3 ม.	368.00	ชุด	3,800.00	300.00	1,398,400.00	110,400.00	1,508,800.00	
	SKIRTING								
	SK-01 บัวเชิงหนังสเตนเลส สูง 10 cm.	47.00	ม.	1,120.00	45.00	52,640.00	2,115.00	54,755.00	
	SK-02 บัวเชิงหนังอลูมิเนียมคัลลอยด์ สูง 10 cm.	40.00	ม.	1,120.00	45.00	44,800.00	1,800.00	46,600.00	
	SK-03 บัวแสตนเลส 10 cm. x 5 cm. x 1.5 mm. THK.	167.00	ม.	1,120.00	45.00	187,040.00	7,515.00	194,555.00	
	SK-04 เส้นสแตนเลส 1 cm. x 3 mm. THK.	67.00	ม.	1,120.00	45.00	75,040.00	3,015.00	78,055.00	
	SK-05 บัวกระเบื้องยางสูง 15 cm.	7,603.00	ม.	120.00	45.00	912,360.00	342,135.00	1,254,495.00	
	SK-06 บัวพื้นไม้ สูง 20 cm. ทำสีขาว	40.00	ม.	50.00	40.00	2,000.00	1,600.00	3,600.00	
	รวมราคา งานผนัง					**21,664,648.00**	**5,656,284.60**	**27,320,932.60**	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาคลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.35.3	งานฝ้าเพดาน									
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 1									
	CL-01	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมอลูสลิก ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม. หนา 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	502.00	ตร.ม.	2,400.00	500.00	1,204,800.00	251,000.00	1,455,800.00	
	CL-02	ฝ้าเพดานเฉลาะตับซ่อนไฟบิปชั้นบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงคร่าโลหะ	96.00	ตร.ม.	320.00	150.00	30,720.00	14,400.00	45,120.00	
	CL-03	ฝ้าเพดานเรียบโครงคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	37.00	ตร.ม.	1,350.00	400.00	49,950.00	14,800.00	64,750.00	
	CL-03	ฝ้าเพดานเฉลาะตับซ่อนไฟ โครงคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply/หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	66.00	ตรม	1,350.00	500.00	89,100.00	33,000.00	122,100.00	
	CL-04	ฝ้าเพดานอลูมิเนียม +กล่องไฟ ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม.สีลายไม้ Dark Bamboo	65.00	ตร.ม.	2,130.00	550.00	138,450.00	35,750.00	174,200.00	
		สี ฝ้าเพดาน	96.00	ตร.ม.	45.00	28.00	4,320.00	2,688.00	7,008.00	
2.37.2	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 2									
	CL-01	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมอลูสลิก ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม. หนา 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	539.00	ตร.ม.	2,400.00	500.00	1,293,600.00	269,500.00	1,563,100.00	
	CL-02	ฝ้าเพดานเฉลาะตับซ่อนไฟ บิปชั้นบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงคร่าโลหะ	197.00	ตร.ม.	320.00	150.00	63,040.00	29,550.00	92,590.00	
	CL-03	ฝ้าเพดานเฉลาะตับซ่อนไฟโครงคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	113.00	ตร.ม.	1,350.00	500.00	152,550.00	56,500.00	209,050.00	
	CL-04	ฝ้าเพดาน+กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	202.00	ตร.ม.	2,130.00	500.00	430,260.00	101,000.00	531,260.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคาของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		สี ฝ้าเพดาน	197.00	ตร.ม.	45.00	28.00	8,865.00	5,516.00	14,381.00	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 3									
	CL-01	ฝ้าเพดาน + กล่องไฟ อลูมิเนียมอลูสลิก ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม.หนา 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	103.00	ตร.ม.	2,400.00	550.00	247,200.00	56,650.00	303,850.00	
	CL-02	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงคร่าไลทะ	186.00	ตร.ม.	300.00	100.00	55,800.00	18,600.00	74,400.00	
	CL-03	ฝ้าเพดาน ลดระดับสำหรับซ่อนไฟโครงคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply)หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยอลูมิเนียม	45.00	ตร.ม.	1,350.00	450.00	60,750.00	20,250.00	81,000.00	
	CL-04	ฝ้าเพดาน+ กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม. ลิ้กลายไม้ Dark Bamboo	24.00	ตร.ม.	2,130.00	550.00	51,120.00	13,200.00	64,320.00	
		สี ฝ้าเพดาน	186.00	ตร.ม.	45.00	28.00	8,370.00	5,208.00	13,578.00	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 4									
	CL-01	ฝ้าเพดาน+ กล่องไฟ อลูมิเนียมอลูสลิก ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม.หนา 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	103.00	ตร.ม.	2,400.00	550.00	247,200.00	56,650.00	303,850.00	
	CL-02	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงคร่าไลทะ	186.00	ตร.ม.	300.00	100.00	55,800.00	18,600.00	74,400.00	
	CL-03	ฝ้าเพดานโ+กล่องไฟโครงคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยอลูมิเนียม	45.00	ตร.ม.	1,350.00	450.00	60,750.00	20,250.00	81,000.00	
	CL-04	ฝ้าเพดาน+ กล่องไฟ อลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม.ลิ้กลายไม้ Dark Bamboo	24.00	ตร.ม.	2,130.00	550.00	51,120.00	13,200.00	64,320.00	
		สี ฝ้าเพดาน	186.00	ตร.ม.	45.00	28.00	8,370.00	5,208.00	13,578.00	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 5									
	CL-01	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมอลูสลิก ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม. หนา 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	103.00	ตร.ม.	2,400.00	500.00	247,200.00	51,500.00	298,700.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ส่วนที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชี้แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาถึง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CL-02	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงคร่าไลทะ	1,032.00	ตร.ม.	292.00	45.00	301,344.00	46,440.00	347,784.00	
	CL-03	ฝ้าเพดานโครงคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งลวดลายด้วยอลูมิเนียม	198.00	ตร.ม.	1,350.00	400.00	267,300.00	79,200.00	346,500.00	
	CL-04	ฝ้าเพดาน+ กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	68.00	ตร.ม.	2,130.00	550.00	144,840.00	37,400.00	182,240.00	
	CL-05	ฝ้าเพดานยิปโรซั่มบอร์ด โครง T-Bar ขนาดแผ่น 600X1200 มม.	196.00	ตร.ม.	250.00	80.00	49,000.00	15,680.00	64,680.00	
		ซี ฝ้าเพดาน	1,032.00	ตร.ม.	45.00	28.00	46,440.00	28,896.00	75,336.00	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 6									
	CL-01	ฝ้าเพดาน + กล่องไฟ อลูมิเนียมอลูสลิท ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม หนา 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	105.00	ตร.ม.	2,400.00	550.00	252,000.00	57,750.00	309,750.00	
	CL-02	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงคร่าไลทะ	1,043.00	ตร.ม.	300.00	100.00	312,900.00	104,300.00	417,200.00	
	CL-03	ฝ้าเพดาน+กล่องไฟ โครงคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply)หนา 8 มม. ตกแต่งลวดลายด้วยอลูมิเนียม	213.00	ตร.ม.	1,350.00	450.00	287,550.00	95,850.00	383,400.00	
	CL-04	ฝ้าเพดาน + กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม.สีลายไม้ Dark Bamboo	77.00	ตร.ม.	2,130.00	550.00	164,010.00	42,350.00	206,360.00	
	CL-05	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดระบบ T-Bar ขนาดแผ่น 600X1200 มม.	207.00	ตร.ม.	250.00	80.00	51,750.00	16,560.00	68,310.00	
		ซี ฝ้าเพดาน	1,043.00	ตร.ม.	45.00	28.00	46,935.00	29,204.00	76,139.00	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 7									
	CL-01	ฝ้าเพดาน + กล่องไฟ อลูมิเนียมอลูสลิท ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม.หนา 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	105.00	ตร.ม.	2,400.00	550.00	252,000.00	57,750.00	309,750.00	
	CL-02	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี + กล่องไฟ พร้อมโครงคร่าไลทะ	1,246.00	ตร.ม.	300.00	100.00	373,800.00	124,600.00	498,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CL-03	ฝ้าเพดาน+ กล่องไฟ โครงคร่าวเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยอลูมิเนียม	5.20	ตร.ม.	1,350.00	450.00	7,020.00	2,340.00	9,360.00	
	CL-04	ฝ้าเพดาน+ กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม.สีลายไม้ Dark Bamboo พร้อมเก็บไฟ	68.00	ตร.ม.	2,130.00	550.00	144,840.00	37,400.00	182,240.00	
	CL-05	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ระบบ T-Bar ขนาดแผ่น 600X1200 มม.	154.00	ตร.ม.	250.00	80.00	38,500.00	12,320.00	50,820.00	
		สี ฝ้าเพดาน	1,246.00	ตร.ม.	45.00	28.00	56,070.00	34,888.00	90,958.00	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 9									
	CL-02	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงคร่าวโลหะ	447.00	ตร.ม.	292.00	45.00	130,524.00	20,115.00	150,639.00	
	CL-02	ขอบระดับฝ้าเพดานซ่อนไฟ ยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงคร่าวโลหะ	291.00	ตรม.	320.00	150.00	93,120.00	43,650.00	136,770.00	
	CL-03	ฝ้าเพดานโครงคร่าวเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยอลูมิเนียม	106.00	ตร.ม.	1,350.00	400.00	143,100.00	42,400.00	185,500.00	
	CL-04	ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม.สีลายไม้ Dark Bamboo	153.00	ตร.ม.	2,130.00	500.00	325,890.00	76,500.00	402,390.00	
	CL-05	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ระบบ T-Bar ขนาดแผ่น 600X1200 มม.	356.00	ตร.ม.	250.00	80.00	89,000.00	28,480.00	117,480.00	
		สี ฝ้าเพดาน	738.00	ตร.ม.	45.00	28.00	33,210.00	20,664.00	53,874.00	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 10									
	CL-02	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงคร่าวโลหะ	407.50	ตร.ม.	300.00	100.00	122,250.00	40,750.00	163,000.00	
	CL-02	ฝ้าเพดานเอคระดับซ่อนไฟยิปซั่มบอร์ด หนา 9มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงคร่าวโลหะ	71.00	ตรม.	320.00	150.00	22,720.00	10,650.00	33,370.00	
	CL-03	ฝ้าเพดานโครงคร่าวเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งผิวอลูมิเนียม	216.00	ตร.ม.	1,350.00	400.00	291,600.00	86,400.00	378,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CL-03	ฝ้าเพดานโครงคร่าวเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต พร้อมกล่องซ่อนไฟ	216.00	ตร.ม.	1,350.00	550.00	291,600.00	118,800.00	410,400.00	
	CL-04	ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม. ลายไม้ Dark Bamboo	137.50	ตร.ม.	2,130.00	500.00	292,875.00	68,750.00	361,625.00	
	CL-04	ฝ้าอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W 200XL3000มม. หนา 8มม. สีลายไม้และกล่องซ่อนไฟ	150.00	ตรม.	2,130.00	600.00	319,500.00	90,000.00	409,500.00	
	CL-05	ฝ้าเพดานยิปซั่มหนา 9มม. ระบบ T-Bar ขนาด แผ่น 600X1200 มม.	593.00	ตร.ม.	250.00	80.00	148,250.00	47,440.00	195,690.00	
		สี ฝ้าเพดาน	478.50	ตร.ม.	45.00	28.00	21,532.50	13,398.00	34,930.50	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 11									
	CL-02	ฝ้าเพดานเรียบ ยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงคร่าโลหะ	415.00	ตร.ม.	300.00	100.00	124,500.00	41,500.00	166,000.00	
	CL-02	ฝ้าเพดานลดระดับซ่อนไฟยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงคร่าโลหะ	390.00	ตร.ม.	320.00	150.00	124,800.00	58,500.00	183,300.00	
	CL-03	ฝ้าเพดานโครงคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	124.50	ตรม.	1,350.00	400.00	168,075.00	49,800.00	217,875.00	
	CL-04	ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม.	140.00	ตรม.	2,130.00	500.00	298,200.00	70,000.00	368,200.00	
	CL-05	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ขนาดแผ่น 600X1200โครง T-Bar	593.00	ตรม.	250.00	80.00	148,250.00	47,440.00	195,690.00	
		สี ฝ้าเพดาน	805.00	ตร.ม.	45.00	28.00	36,225.00	22,540.00	58,765.00	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 12									
	CL-02	ฝ้าเพดานเรียบยิปซั่มบอร์ดหนา 9มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงคร่าโลหะ	216.00	ตร.ม.	300.00	100.00	64,800.00	21,600.00	86,400.00	
	CL-02	ฝ้าเพดานลดระดับซ่อนไฟ ยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงคร่าโลหะ	657.00	ตร.ม.	320.00	100.00	203,840.00	63,700.00	267,540.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณิตพระเกียรติ
ที่ของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่ดินมี จำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CL-03	ฝ้าเพดานโครงคร่าวเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ลกแต่งกรุด้วยอลูมิเนต	146.00	ตร.ม.	1,230.00	500.00	179,580.00	73,000.00	252,580.00	
	CL-03	ฝ้าเพดานลดระดับซ่อนไฟ โครงคร่าวเหล็กกรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์(Shera Ply) ปิดผิวอลูมิเนต	128.00	ตร.ม.	1,230.00	550.00	157,440.00	70,400.00	227,840.00	
	CL-04	ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม.สีลายไม้ Dark Bamboo	322.00	ตร.ม.	1,230.00	130.00	396,060.00	41,860.00	437,920.00	
	CL-04	ฝ้าเพดานอลูมิเนียม+กล่องซ่อนไฟ ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	31.00	ตรม.	1,230.00	150.00	38,130.00	4,650.00	42,780.00	
	CL-05	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด โครง T-Bar ขนาดแผ่น 600X1200 มม.	600.00	ตรม.	250.00	80.00	150,000.00	48,000.00	198,000.00	
		ลี ฝ้าเพดาน	853.00	ตร.ม.	45.00	28.00	38,385.00	23,884.00	62,269.00	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 13									
	CL-02	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงคร่าไลทะ	216.00	ตร.ม.	300.00	100.00	64,800.00	21,600.00	86,400.00	
	CL-02	ฝ้าเพดานลดระดับซ่อนไฟ ยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงคร่าไลทะ	343.00	ตร.ม.	320.00	150.00	109,760.00	51,450.00	161,210.00	
	CL-03	ฝ้าเพดานลดระดับซ่อนไฟ โครงคร่าวเหล็กกรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) ปิดผิวอลูมิเนต	54.00	ตรม.	1,230.00	550.00	66,420.00	29,700.00	96,120.00	
	CL-04	ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม.สีลายไม้ Dark Bamboo	158.00	ตร.ม.	2,130.00	500.00	336,540.00	79,000.00	415,540.00	
	CL-04	ฝ้าเพดานอลูมิเนียม +กล่องซ่อนไฟ ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนาxxมม. สีลายไม้ Dark Bamboo	26.50	ตรม.	2,130.00	550.00	56,445.00	14,575.00	71,020.00	
	CL-05	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่า T-Bar	491.00	ตรม.	250.00	80.00	122,750.00	39,280.00	162,030.00	
		ลี ฝ้าเพดาน	559.00	ตร.ม.	45.00	28.00	25,155.00	15,652.00	40,807.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอายุรศาสตร์ทั่วไป

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 14									
	CL-02	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงคร่าโลหะ	221.00	ตร.ม.	300.00	100.00	66,300.00	22,100.00	88,400.00	
	CL-02	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงคร่าโลหะ	20.00	ตร.ม.	320.00	150.00	6,400.00	3,000.00	9,400.00	
	CL-03	ฝ้าเพดานโครงคร่าอลูมิเนียม กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยอลูมิเนียม	20.00	ตร.ม.	1,230.00	500.00	24,600.00	10,000.00	34,600.00	
	CL-04	ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W 200XL300มม. หนา 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	158.00	ตรม.	2,130.00	500.00	336,540.00	79,000.00	415,540.00	
	CL-04	ฝ้าเพดาน + กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W 200XL300มม. หนา 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	26.50	ตรม.	2,130.00	550.00	56,445.00	14,575.00	71,020.00	
	CL-05	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่า T-Bar	365.00	ตรม.	250.00	80.00	91,250.00	29,200.00	120,450.00	
		อื่ ฝ้าเพดาน	241.00	ตร.ม.	45.00	28.00	10,845.00	6,748.00	17,593.00	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 15									
	CL-02	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงคร่าโลหะ	263.00	ตร.ม.	300.00	100.00	78,900.00	26,300.00	105,200.00	
	CL-02	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงคร่าโลหะ	341.00	ตร.ม.	320.00	150.00	109,120.00	51,150.00	160,270.00	
	CL-03	ฝ้าเพดานตกแต่งซ่อนไฟ โครงคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์(Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยอลูมิเนียม	70.50	ตร.ม.	1,230.00	500.00	86,715.00	35,250.00	121,965.00	
	CL-04	ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม.สีลายไม้ Dark Bamboo	158.00	ตร.ม.	1,230.00	500.00	194,340.00	79,000.00	273,340.00	
	CL-04	ฝ้าเพดาน + กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W 200XL300มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	26.50	ตรม.	2,130.00	550.00	56,445.00	14,575.00	71,020.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอธิพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแปลนที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาอ้างอิง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CL-05	ค้ำพลาน(ยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่า T-Bar	428.00	ตร.ม.	250.00	80.00	107,000.00	34,240.00	141,240.00	
		ปี ค้ำพลาน	604.00	ตร.ม.	45.00	28.00	27,180.00	16,912.00	44,092.00	
	รายการค้ำพลาน ชั้น 16									
	CL-02	ค้ำพลาน(ยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงคร่าโลหะ	237.00	ตร.ม.	300.00	100.00	71,100.00	23,700.00	94,800.00	
	CL-02	ค้ำพลาน(ลดระดับซ่อนไฟ ยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงคร่าโลหะ	343.00	ตร.ม.	320.00	150.00	109,760.00	51,450.00	161,210.00	
	CL-03	ค้ำพลาน(ลดระดับซ่อนไฟ โครงคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	86.50	ตร.ม.	1,230.00	500.00	106,395.00	43,250.00	149,645.00	
	CL-04	ค้ำพลาน(อลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม.สีลายไม้ Dark Bamboo	158.00	ตร.ม.	2,130.00	500.00	336,540.00	79,000.00	415,540.00	
	CL-04	ค้ำพลาน + กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W 200XL3000มม.สีลายไม้ Dark Bamboo	26.50	ตร.ม.	2,130.00	550.00	56,445.00	14,575.00	71,020.00	
	CL-05	ค้ำพลาน(ยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่า T-Bar	124.00	ตร.ม.	250.00	80.00	31,000.00	9,920.00	40,920.00	
	CL-05	ค้ำพลาน(ยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่า T-Bar และกล่องซ่อนไฟ	215.00	ตร.ม.	270.00	130.00	58,050.00	27,950.00	86,000.00	
		ปี ค้ำพลาน	580.00	ตร.ม.	45.00	28.00	26,100.00	16,240.00	42,340.00	
	รายการค้ำพลาน ชั้น 17									
	CL-02	ค้ำพลาน(ยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงคร่าโลหะ	770.00	ตร.ม.	300.00	100.00	231,000.00	77,000.00	308,000.00	
	CL-03	ค้ำพลาน(ลดระดับซ่อนไฟ โครงคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	103.00	ตร.ม.	1,350.00	400.00	139,050.00	41,200.00	180,250.00	
	CL-03	ค้ำพลาน โครงคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	18.00	ตร.ม.	1,450.00	420.00	26,100.00	7,560.00	33,660.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

ที่ของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CL-04	ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม.สีลายไม้ Dark Bamboo	20.00	ตร.ม.	1,230.00	500.00	24,600.00	10,000.00	34,600.00	
	CL-05	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่า T-Bar	124.00	ตรม.	250.00	80.00	31,000.00	9,920.00	40,920.00	
	CL-05	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่า T-Bar และกล่องซ่อนไฟ	215.00	ตรม.	270.00	130.00	58,050.00	27,950.00	86,000.00	
		ปี ฝ้าเพดาน	873.00	ตร.ม.	45.00	28.00	39,285.00	24,444.00	63,729.00	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 18									
	CL-02	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. อาบเรียบทาสี พร้อมโครงคร่าโลหะ	850.00	ตร.ม.	300.00	100.00	255,000.00	85,000.00	340,000.00	
	CL-03	ฝ้าเพดานฉลุระดับซ่อนไฟ โครงคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	105.00	ตร.ม.	1,450.00	450.00	149,350.00	46,350.00	195,700.00	
	CL-05	ฝ้าเพดานโครงคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	124.00	ตร.ม.	1,230.00	200.00	152,520.00	24,800.00	177,320.00	
	CL-05	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่า T-Bar และกล่องซ่อนไฟ	215.00	ตรม.	270.00	130.00	58,050.00	27,950.00	86,000.00	
		ปี ฝ้าเพดาน	953.00	ตร.ม.	45.00	28.00	42,885.00	26,684.00	69,569.00	
	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 20									
	CL-02	ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. อาบเรียบทาสี พร้อมโครงคร่าโลหะ	225.00	ตร.ม.	300.00	100.00	67,500.00	22,500.00	90,000.00	
	CL-02	ฝ้าเพดานฉลุระดับซ่อนไฟ ยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. อาบเรียบทาสี พร้อมโครงคร่า โลหะ	118.00	ตรม.	350.00	150.00	41,300.00	17,700.00	59,000.00	
	CL-06	ฝ้าเพดานอลูมิเนียม รุ่น Soundscape (circle) NRC 0.9 ขนาด 1170x1170 mm.	100.00	ตรม.	500.00	150.00	50,000.00	15,000.00	65,000.00	
		ปี ฝ้าเพดาน	343.00	ตร.ม.	45.00	28.00	15,435.00	9,604.00	25,039.00	
		รวมราคา งานฝ้าเพดาน					**16,019,555.50**	**4,673,873.00**	**20,693,428.50**	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เล่มเอกสารที่

เล่ม ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.35.4	งานห้อง Clean room ชั้น 3								
	พื้นห้อง Clean room								
	- F14 พื้นกระเบื้องยางม้วน								
	- VL-1A/1B - CONDUCTIVE HOMOGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNE	1,120.00	ตร.ม	1,850.00	300.00	2,072,000.00	336,000.00	2,408,000.00	
	- Cooper foil	1,120.00	ตร.ม	450.00	100.00	504,000.00	112,000.00	616,000.00	
	- VL-2C/2D/2E - HOMOGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	444.00	ตร.ม	1,400.00	300.00	621,600.00	133,200.00	754,800.00	
	- VL-1B/SA - HETEROGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	24.00	ตร.ม	1,500.00	300.00	36,000.00	7,200.00	43,200.00	
	- F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโล้ ขนาด 0.60"x0.60"	168.00	ตร.ม	526.00	222.00	88,368.00	37,296.00	125,664.00	
	- F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโล้ ขนาด 0.60"x0.60" (ขนิดผิวด้าน)	34.00	ตร.ม	600.00	200.00	20,400.00	6,800.00	27,200.00	
	- F7 พื้นทำผิวขัดมัน	5.00	ตร.ม	104.00	82.00	520.00	410.00	930.00	
	- F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ขนาด 0.30"x0.30" (ขนิดผิวด้าน)	16.00	ตร.ม	355.00	158.00	5,680.00	2,528.00	8,208.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	1,811.00	ตร.ม	100.00	61.00	181,100.00	110,471.00	291,571.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & rivet)	1,811.00	ตร.ม	100.00	50.00	181,100.00	90,550.00	271,650.00	
	ผนังห้อง Clean room								
	- P1 ผนังชนิด Hygienic modular cleanroom wall หนา 6 มม.	779.00	ตร.ม	3,400.00	300.00	2,648,600.00	233,700.00	2,882,300.00	
	- แผ่นยิปซั่มชนิดพิเศษ	779.00	ตร.ม	4,900.00	500.00	3,817,100.00	389,500.00	4,206,600.00	
	- P2 ผนังกระจกนิรภัยชนิดใส ติดตั้งโครงสร้าง	96.00	ตร.ม	450.00	150.00	43,200.00	14,400.00	57,600.00	
	- P3 ผนังกรุฟิลิคอนบอร์ด	210.00	ตร.ม	4,000.00	500.00	840,000.00	105,000.00	945,000.00	
	- P4 ผนังชนิด Hygienic modular cleanroom wall หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.	327.00	ตร.ม	3,400.00	300.00	1,111,800.00	98,100.00	1,209,900.00	
	- P5 ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. กาสีกันเชื้อรา	1,629.00	ตร.ม	450.00	200.00	733,050.00	325,800.00	1,058,850.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

ที่ของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- P6 ผนังคอนกรีตบล็อก ทาสีกันเชื้อรา	540.00	ตร.ม.	140.00	80.00	75,600.00	43,200.00	118,800.00	
	- P7 ผนังก่ออิฐมวลเบาลูกกะเบื้องเซรามิคขนาด 12"X18" ขอบมัดหัวมัน	93.00	ตร.ม.	585.00	200.00	54,405.00	18,600.00	73,005.00	
	- P8 ห้องน้ำสำเร็จรูป	17.00	ชุด	13,000.00	750.00	221,000.00	12,750.00	233,750.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดเข็มแรงพิเศษ	2,831.00	ตร.ม	650.00	200.00	1,840,150.00	566,200.00	2,406,350.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	3,581.00	ตร.ม	100.00	50.00	358,100.00	179,050.00	537,150.00	
	ฝ้าเพดานห้อง Clean room								
	- CLB-1 ฝ้าเพดานชนิด Hygienic modular cleanroom panel หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	1,110.00	ตร.ม	3,000.00	300.00	3,330,000.00	333,000.00	3,663,000.00	
	- อุปกรณ์สำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดเข็มแรงพิเศษ	1,110.00	ตร.ม	650.00	200.00	721,500.00	222,000.00	943,500.00	
	- CLB-2 ฝ้าซิปซิ่นบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นชนิดรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	839.00	ตร.ม	338.00	95.00	283,582.00	79,705.00	363,287.00	
	- C4 ฝ้าซิปซิ่นบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นชนิดรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	261.00	ตร.ม	338.00	95.00	88,218.00	24,795.00	113,013.00	
	- C5 ฝ้าซิปซิ่นบอร์ด หนา 12 มม. ชนิดกันความชื้นชนิดรอยต่อเรียบทาสีชนิดกันชื้น	50.00	ตร.ม	362.00	75.00	18,100.00	3,750.00	21,850.00	
	- โครงคร่าชนิดเหล็กเคลือบสังกะสี	1,150.00	ตร.ม	-	-	-	-	-	รวมในงานฝ้า
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	2,260.00	ตร.ม	-	-	-	-	-	
	ผิวพื้นและฝ้าเพดานห้อง Cleanroom								
	- B5 บัวพื้นผนัง ABS Curve	1,981.00	ม.	550.00	100.00	1,089,550.00	198,100.00	1,287,650.00	
	- B6 บัวพื้นผนัง PVC Curve	1,333.00	ม.	350.00	100.00	466,550.00	133,300.00	599,850.00	
	- B7 บัวพื้นผนัง อลูมิเนียมสำเร็จรูปสูง 10 ซม.	1,466.00	ม.	150.00	80.00	219,900.00	117,280.00	337,180.00	
	งานประตูห้อง Cleanroom								
	HD1 - ประตูกระทบงานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	8.00	ชุด	425,000.00	30,000.00	3,400,000.00	240,000.00	3,640,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1600 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาลงวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู HPL ภายในกรุกระจกกันรังสี ช่องมองกระจกกันรังสี หนา 6 มม.								
	- กรอบบานยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าน (Tubular door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD2 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	5.00	ชุด	325,000.00	30,000.00	1,625,000.00	150,000.00	1,775,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1600 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู HPL ช่องมองกระจกสามัญ หนา 6 มม.								
	- กรอบบานสิลยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าน (Tubular door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD3 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	2.00	ชุด	345,000.00	30,000.00	690,000.00	60,000.00	750,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1800 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานสิลยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าน (Tubular door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	HD4 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	5.00	ชุด	325,000.00	30,000.00	1,625,000.00	150,000.00	1,775,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 3600 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบล้าม (Tubler door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมไร้ไฟฟ้า 220 โวท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้มีเตอร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD5 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	4.00	ชุด	300,000.00	30,000.00	1,200,000.00	120,000.00	1,320,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบล้าม (Tubler door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมไร้ไฟฟ้า 220 โวท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้มีเตอร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL3 - ประตูบานเดี่ยวชนิด Semi air tight door	13.00	ชุด	89,000.00	5,000.00	1,157,000.00	65,000.00	1,222,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูภายในกรุด้วยแผ่นสะท้อนรังสีหนา 2 มม. ช่องมองกระจกกันรังสี หนา 9 มม.								
	- บานประตูปิดหับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL2 - ประตูบานเดี่ยวชนิด Semi air tight door	16.00	ชุด	59,000.00	5,000.00	944,000.00	80,000.00	1,024,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SD4 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	1.00	ชุด	84,000.00	8,000.00	84,000.00	8,000.00	92,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1500 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึง ความยาว 800 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SD5 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	1.00	ชุด	84,000.00	8,000.00	84,000.00	8,000.00	92,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1300 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

ที่ของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำนวณราคาถอง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึง ความยาว 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL7 - ประตูบานเดี่ยวชนิด Semi air tight door	2.00	ชุด	59,000.00	5,000.00	118,000.00	10,000.00	128,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D1 - ประตูอลูมิเนียมบานปิดเดี่ยว	4.00	ชุด	34,500.00	3,000.00	138,000.00	12,000.00	150,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึง ความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D2 - ประตูอลูมิเนียมบานปิดเดี่ยว	4.00	ชุด	30,000.00	3,000.00	120,000.00	12,000.00	132,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- กรุแผ่นสเตนเลส หนา 0 มม. ผิวพิมพ์ลาย								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึง ความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D5 - ประตูบานปิดเดี่ยว WPC	4.00	ชุด	13,500.00	4,000.00	54,000.00	16,000.00	70,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

เบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง)2100 มม								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว								
	- ตรงกลางเจาะช่องแสงใส 5 มม.								
	D6 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	4.00	ชุด	12,500.00	4,000.00	50,000.00	16,000.00	66,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 800 x (สูง)2100 มม								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว								
	- ตรงกลางเจาะช่องแสงใส 5 มม.								
	D7 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	1.00	ชุด	12,500.00	4,000.00	12,500.00	4,000.00	16,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 800 x (สูง)2100 มม								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว เจาะช่องข้าง								
	SDF3 - ประตูเหล็กดันไฟบานเปิดคู่	3.00	ชุด	118,964.00	4,000.00	356,892.00	12,000.00	368,892.00	
	- ขนาด (กว้าง) 3500 x (สูง)3000 มม								
	- แต่งเหล็กหนา 1.6 มม.พับขึ้นรูปขนาด 2"X4"								
	SW1 - ประตูพลัดกันไฟบานเปิดคู่	1.00	ชุด	16,000.00	3,000.00	16,000.00	3,000.00	19,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง)1250 มม.								
	- แต่งเหล็กหนา 1.6 มม.พับขึ้นรูปขนาด 2"X4"								
	W3 - หน้าต่างกระจกสีตัดแบ กระจก Temper	1.00	ชุด	45,000.00	5,000.00	45,000.00	5,000.00	50,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 4650 x (สูง) 1050 x (หนา) 2 มม.								
	งานสุขลักษณะและอุปกรณ์								
	- โถสุขลักษณ์	7.00	ชุด	6,500.00	450.00	45,500.00	3,150.00	48,650.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดสังเกาน์เตอร์	4.00	ชุด	3,045.00	450.00	12,180.00	1,800.00	13,980.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	3,420.00	450.00	10,260.00	1,350.00	11,610.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สักหลาดอาบน้ำ	2.00	ชุด	716.00	70.00	1,432.00	140.00	1,572.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	7.00	ชุด	650.00	70.00	4,610.00	490.00	4,900.00	
	- สายฉีดชำระ	7.00	ชุด	540.00	70.00	3,780.00	490.00	4,270.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	200.00	9,000.00	400.00	9,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังเหรือกระจก	3.00	ชุด	2,500.00	500.00	7,500.00	1,500.00	9,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	3,000.00	500.00	6,000.00	1,000.00	7,000.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิด	10.00	ชุด	270.00	75.00	2,700.00	750.00	3,450.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	200.00	25.00	400.00	50.00	450.00	
	รวมราคา งานห้อง Clean room ชั้น 3					**33,590,093.00**	**4,917,795.00**	**38,507,888.00**	
2.35.5	**งานห้อง clean room ชั้น 4**								
	พื้นห้อง clean room								
	- F14 พื้นกระเบื้องยางม้วน								
	- VL-1A/1B - CONDUCTIVE HOMOGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNE	982.00	ตร.ม.	1,850.00	300.00	1,816,700.00	294,600.00	2,111,300.00	
	- Cooper foil	982.00	ตร.ม.	450.00	100.00	441,900.00	98,200.00	540,100.00	
	- VL-2C/2D/2E - HOMOGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	927.00	ตร.ม.	1,400.00	300.00	1,297,800.00	278,100.00	1,575,900.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

ลักษณะโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- VL-3B/4A - HETEROGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	-	ตร.ม.	1,500.00	300.00	-	-	-	
	- F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60"x0.60"	13.00	ตร.ม.	526.00	222.00	6,838.00	2,886.00	9,724.00	
	- F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60"x0.60" (ขนิดผิวด้าน)	21.00	ตร.ม.	600.00	200.00	12,600.00	4,200.00	16,800.00	
	- F7 พื้นทำผิวขัดมัน	6.00	ตร.ม.	104.00	82.00	624.00	492.00	1,116.00	
	- F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ขนาด 0.30"x0.30" (ชนิดผิวด้าน)	26.00	ตร.ม.	355.00	158.00	9,230.00	4,108.00	13,338.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	1,969.00	ตร.ม.	100.00	61.00	196,900.00	120,109.00	317,009.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	1,975.00	ตร.ม.	100.00	50.00	197,500.00	98,750.00	296,250.00	
	หนังห้อง clean room								
	- P1 หนังขนิด Hygienic modular cleanroom wall หนา 6 มม.	288.00	ตร.ม.	3,400.00	300.00	979,200.00	86,400.00	1,065,600.00	
	- แต่งคอกั่วกับรังสี	288.00	ตร.ม.	4,900.00	500.00	1,411,200.00	144,000.00	1,555,200.00	
	- P2 หนังคอนกรีตบล็อค ติดตั้งโครงคร่า	102.00	ตร.ม.	450.00	150.00	45,900.00	15,300.00	61,200.00	
	- P3 หนังกรุพิพิดตอบรัด	156.00	ตร.ม.	4,000.00	500.00	624,000.00	78,000.00	702,000.00	
	- P4 หนังขนิด Hygienic modular cleanroom wall หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.	537.00	ตร.ม.	3,400.00	300.00	1,825,800.00	161,100.00	1,986,900.00	
	- P5 หนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม. ทาสีกันเชื้อรา	1,445.00	ตร.ม.	450.00	200.00	650,250.00	289,000.00	939,250.00	
	- P6 หนังคอนกรีตบล็อค ทาสีกันเชื้อรา	557.00	ตร.ม.	140.00	80.00	77,980.00	44,560.00	122,540.00	
	- P7 หนังก๊อยิฐมวลเบาครุกระเบื้องชรามิกขนาด 12"X18" ขอบคิดผิวมัน	305.00	ตร.ม.	585.00	200.00	178,425.00	61,000.00	239,425.00	
	- P8 ห้องน้ำสำเร็จรูป	16.00	ชุด	13,000.00	750.00	208,000.00	12,000.00	220,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับยึดผนังและฐานของวัสดุ ชนิดเรียบเงาพิเศษ	2,372.00	ตร.ม.	650.00	200.00	1,541,800.00	474,400.00	2,016,200.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	3,390.00	ตร.ม.	100.00	50.00	339,000.00	169,500.00	508,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ผนังกั้นห้อง Clean room								
	- CLR-1 ผนังกั้นห้องชนิด Hygienic modular cleanroom panel หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	675.00	ตร.ม.	3,000.00	300.00	2,025,000.00	202,500.00	2,227,500.00	
	- อุปกรณ์สำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดแข็งแรงพิเศษ	675.00	ตร.ม.	650.00	200.00	438,750.00	135,000.00	573,750.00	
	- CLR-2 ผ้าอีโปซี่ยมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	1,033.00	ตร.ม.	338.00	95.00	349,154.00	98,135.00	447,289.00	
	- C4 ผ้าอีโปซี่ยมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	135.00	ตร.ม.	338.00	95.00	45,630.00	12,825.00	58,455.00	
	- C5 ผ้าอีโปซี่ยมบอร์ด หนา 12 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดกันชื้น	46.00	ตร.ม.	362.00	75.00	16,652.00	3,450.00	20,102.00	
	- โครงคร่าวชนิดเหล็กกล้าชุบสังกะสี	1,214.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมในงานผ้า
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & rivet)	1,889.00	ตร.ม.	100.00	50.00	188,900.00	94,450.00	283,350.00	
	บัวพื้นและผ้าพลาสติกห้อง Cleanroom								
	- B5 บัวเชิงผนัง ABS Curve	1,615.00	ม.	550.00	100.00	888,250.00	161,500.00	1,049,750.00	
	- B6 บัวเชิงผนัง PVC Curve	1,310.00	ม.	350.00	100.00	458,500.00	131,000.00	589,500.00	
	- B7 บัวเชิงผนัง อลูมิเนียมสำเร็จรูปสูง 10 ซม.	1,385.00	ม.	150.00	80.00	207,750.00	110,800.00	318,550.00	
	งานประตูห้อง Cleanroom								
	HD1 - ประตูกระจอบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	3.00	ชุด	425,000.00	30,000.00	1,275,000.00	90,000.00	1,365,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1600 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู HPL กาวในบุคะกั่นกันรังสีของผลกระทบกันรังสี หนา 9 มม.								
	- กระบบบานติดยางซิลิคอนท์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิมพระเกียรติ

ส่วนของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคาอ้างอิง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าน (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมไร้ไฟฟ้า 220โวท์ 1 เฟส ขับไลเตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD2 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	7.00	ชุด	325,000.00	30,000.00	2,275,000.00	210,000.00	2,485,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1600 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประกอบ HPL ข้างในกระจกนิรภัย หนา 6 มม.								
	- กรอบบานยึดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าน (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมไร้ไฟฟ้า 220 โวท์ 1 เฟส ขับไลเตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD3 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	4.00	ชุด	345,000.00	30,000.00	1,380,000.00	120,000.00	1,500,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1800 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประกอบ Double Glass								
	- กรอบบานยึดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าน (Tublar door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมไร้ไฟฟ้า 220 โวท์ 1 เฟส ขับไลเตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD4 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	5.00	ชุด	365,000.00	30,000.00	1,825,000.00	150,000.00	1,975,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1600 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาประสิทธิ์
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนานาชาติราชา
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนานาชาติราชา
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเมื่อวัน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าน (Rubber door handle) ทรีรอยหนึ่ง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD5 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	5.00	ชุด	300,000.00	50,000.00	1,500,000.00	150,000.00	1,650,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าน (Rubber door handle) ทรีรอยหนึ่ง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220 โวท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SD1.1 - ประตูบานเลื่อนชนิด Semi air tight door	3.00	ชุด	89,000.00	5,000.00	267,000.00	15,000.00	282,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูกระจกนิรภัยชนิดกันรังสีหนา 3 มม. ต่อกลางกระจกนิรภัยหนา 9 มม.								
	- บานประตูปิดหับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับกระจกนิรภัยแบบก้านผลักประตูเป็นแบบปิดหับในตัว								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบสั้งความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาประเทียรศิ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนาฏินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนาฏินทราธิราช
เบอร์ที่
เบอร์ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	SDL2 - ประตูบานเดี่ยวชนิด Semi air tight door	12.00	ชุด	59,000.00	5,000.00	708,000.00	60,000.00	768,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบตึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL3 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	1.00	ชุด	94,000.00	8,000.00	94,000.00	8,000.00	102,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 2000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบตึงความยาว 800 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SD4 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	1.00	ชุด	84,000.00	8,000.00	84,000.00	8,000.00	92,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1500 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการรั่วของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิด/เปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบตึง ความยาว 800 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาเกลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	SD5 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	2.00	ชุด	84,000.00	8,000.00	168,000.00	16,000.00	184,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1300 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการกัดของยางที่ขอบล่างของประตูชนิดแบบเปิดเปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูชนิดสแตนเลสแบบดึง ความยาว 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SD7 - ประตูบานเดี่ยวชนิด Semi air tight door	2.00	ชุด	59,000.00	5,000.00	118,000.00	10,000.00	128,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการกัดของยางที่ขอบล่างของประตูชนิดแบบเปิดเปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูชนิดสแตนเลสแบบดึง ความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- วัสดุและอุปกรณ์ชนิดแบไฟ								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D1 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	34,500.00	3,000.00	34,500.00	3,000.00	37,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- มือจับประตูชนิดสแตนเลสแบบดึง ความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D2 - ประตูอลูมิเนียมบานปิดสวิง	4.00	ชุด	34,500.00	3,000.00	138,000.00	12,000.00	150,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- กรุแผ่นสเตนเลส หนา 0 มม. ลิฟฟิ่งเก็ท								
	- มือจับประตูเป็นสเตนเลสแบบสั้น ความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D6 - ประตูบานปิดเดี่ยว UPVC	6.00	ชุด	12,500.00	4,000.00	75,000.00	24,000.00	99,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 800 x (สูง)2100 มม								
	- กรอบบานประตูบานเวียน สีขาว								
	- ตรงกลางเจาะช่องแสงใส 5 มม.								
	D9 - ประตูอลูมิเนียมบานปิดคู่	1.00	ชุด	48,500.00	4,000.00	48,500.00	4,000.00	52,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1500 x (สูง)2100 มม								
	- กรอบบานประตูเป็นอลูมิเนียมอบสี Powder Coating								
	SDF3 - ประตูเหล็กกันไฟบานปิดคู่	3.00	ชุด	118,964.00	4,000.00	356,892.00	12,000.00	368,892.00	
	- ขนาด (กว้าง) 3500 x (สูง)3000 มม								
	- แผ่นเหล็กหนา 1.6 มม.พับขึ้นรูปขนาด 2"X4"								
	SDF6 - ประตูบานม้วนเหล็ก	1.00	ชุด	54,647.00	4,500.00	54,647.00	4,500.00	59,147.00	
	- ขนาด (กว้าง) 2000 x (สูง)3000 มม								
	- แผ่นเหล็ก Galvanized หนา 0.5 มม.								
	SW1 - ประตูเหล็กกันไฟบานปิดคู่	1.00	ชุด	16,000.00	3,000.00	16,000.00	3,000.00	19,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง)1250 มม.								
	- แผ่นเหล็กหนา 1.6 มม.พับขึ้นรูปขนาด 2"X4"								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	W3 - หน้าต่างกระจกคิดตาย กระจก Temper	1.00	ชุด	45,000.00	5,000.00	45,000.00	5,000.00	50,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 4650 x (สูง) 1050 x (หนา) 2 มม.								
	W4 - หน้าต่างกระจกคิดตาย กระจก Temper	1.00	ชุด	14,000.00	2,000.00	14,000.00	2,000.00	16,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง) 1050 x (หนา) 2 มม.								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- โถสุขภัณฑ์	7.00	ชุด	6,500.00	450.00	45,500.00	3,150.00	48,650.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	3,045.00	450.00	12,180.00	1,800.00	13,980.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	3,420.00	450.00	10,260.00	1,350.00	11,610.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	716.00	70.00	1,432.00	140.00	1,572.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	7.00	ชุด	630.00	70.00	4,410.00	490.00	4,900.00	
	- สายฉีดชำระ	7.00	ชุด	540.00	70.00	3,780.00	490.00	4,270.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	45,000.00	200.00	90,000.00	400.00	90,400.00	
	- ช่องเปิงชนะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	200.00	9,000.00	400.00	9,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังกระจกหรือกระจก	3.00	ชุด	2,500.00	500.00	7,500.00	1,500.00	9,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมช่องชนะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	3,000.00	500.00	6,000.00	1,000.00	7,000.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	333.00	120.00	666.00	240.00	906.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	2.00	ชุด	1,350.00	70.00	2,700.00	140.00	2,840.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีฝาปิด	10.00	ชุด	270.00	75.00	2,700.00	750.00	3,450.00	
	- ก๊อกน้ำสั้น	2.00	ชุด	200.00	25.00	400.00	50.00	450.00	
	รวมราคา งานห้อง clean room ชั้น 4					**27,156,300.00**	**4,304,975.00**	**31,461,275.00**	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาราชินี
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เสาร์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.35.6	งานห้อง clean room ชั้น 5								
	พื้นห้อง clean room								
	- F14 พื้นกระเบื้องยางม้วน								
	- VL-2C/2D/2E - HOMOGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	1,679.00	ตร.ม.	1,400.00	300.00	2,350,600.00	503,700.00	2,854,300.00	
	- VL-3B/4A - HETEROGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	166.00	ตร.ม.	1,500.00	300.00	249,000.00	49,800.00	298,800.00	
	- F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโล้ ขนาด 0.60"x0.60"	11.00	ตร.ม.	526.00	222.00	5,786.00	2,442.00	8,228.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	1,856.00	ตร.ม.	100.00	61.00	185,600.00	113,216.00	298,816.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & rivet)	1,856.00	ตร.ม.	100.00	50.00	185,600.00	92,800.00	278,400.00	
	ผนังห้อง Clean room								
	- P4 ผนังชนิด Hygienic modular cleanroom wall หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.	300.00	ตร.ม.	3,400.00	300.00	1,020,000.00	90,000.00	1,110,000.00	
	- P5 ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ทาสีกันเชื้อรา	2,240.00	ตร.ม.	400.00	200.00	896,000.00	448,000.00	1,344,000.00	
	- P6 ผนังคอนกรีตบล็อก ทาสีกันเชื้อรา	1,264.00	ตร.ม.	140.00	80.00	176,960.00	101,120.00	278,080.00	
	- P7 ผนังก่ออิฐมวลเบาอุดกระเบื้องเซรามิคขนาด 12"X18" ขอบตัดฟิวเส้น	96.00	ตร.ม.	585.00	200.00	56,160.00	19,200.00	75,360.00	
	- P8 ห้องน้ำสำเร็จรูป	10.00	ชุด	15,000.00	750.00	150,000.00	7,500.00	157,500.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดเข็มแรงพิเศษ	3,804.00	ตร.ม.	650.00	200.00	2,472,600.00	760,800.00	3,233,400.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & rivet)	3,900.00	ตร.ม.	100.00	50.00	390,000.00	195,000.00	585,000.00	
	ฝ้าแผ่นห้อง Clean room								
	- CLB-1 ฝ้าแผ่นชนิด Hygienic modular cleanroom panel หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	123.00	ตร.ม.	3,000.00	300.00	369,000.00	36,900.00	405,900.00	
	- อุปกรณ์สำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดเข็มแรงพิเศษ	123.00	ตร.ม.	650.00	200.00	79,950.00	24,600.00	104,550.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคาของงาน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CLB-2 ฝ้าซิปซั่นบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	570.00	ตร.ม.	338.00	95.00	192,660.00	54,150.00	246,810.00	
	- C4 ฝ้าซิปซั่นบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	446.00	ตร.ม.	338.00	95.00	150,748.00	42,370.00	193,118.00	
	- C5 ฝ้าซิปซั่นบอร์ด หนา 12 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดกันชื้น	24.00	ตร.ม.	362.00	75.00	8,688.00	1,800.00	10,488.00	
	- C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง								
	- CL-02 ฝ้าซิปซั่นบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	24.00	ตร.ม.	338.00	95.00	8,112.00	2,280.00	10,392.00	
	- CL-04 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมปิดบน C-Plank หนา 0.8 mm. สีลายไม้	22.00	ตร.ม.	2,130.00	500.00	46,860.00	11,000.00	57,860.00	
	- CL-05 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ระบบ T-Bar	167.00	ตร.ม.	1,230.00	130.00	205,410.00	21,710.00	227,120.00	
	- โครงคร่าชนิดเหล็กชุบสังกะสี	1,253.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมในงานฝ้า
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & rivet)	1,253.00	ตร.ม.	100.00	50.00	125,300.00	62,650.00	187,950.00	
	บัวพื้นและสีเพดานห้อง Cleanroom								
	- B6 บัวเข้ามุม PVC Curve	2,521.00	ม.	350.00	100.00	882,350.00	252,100.00	1,134,450.00	
	- B7 บัวเข้ามุม อลูมิเนียมสำเร็จรูปรูปตัว 10 ซม.	2,181.00	ม.	150.00	80.00	327,150.00	174,480.00	501,630.00	
	งานประตูห้อง Cleanroom								
	ED3 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	5.00	ชุด	365,000.00	30,000.00	1,825,000.00	150,000.00	1,975,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1800 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
หัวของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ชุดกลอนมือจับแบบด้าน (Tubler door handle) หรือแบบหัว (Rocco handle)								
	- ระบบควบคุมไร้สายฟ้า 220 โวท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD4 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	14.00	ชุด	345,000.00	30,000.00	4,830,000.00	420,000.00	5,250,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 3600 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางกันสภาพ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าน (Tubler door handle) หรือแบบหัว (Rocco handle)								
	- ระบบควบคุมไร้สายฟ้า 220โวท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD5 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	32.00	ชุด	300,000.00	30,000.00	9,600,000.00	960,000.00	10,560,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางกันสภาพ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าน (Tubler door handle) หรือแบบหัว (Rocco handle)								
	- ระบบควบคุมไร้ไฟฟ้า 220 โวท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD6 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Manual sliding door	2.00	ชุด	345,000.00	30,000.00	690,000.00	60,000.00	750,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1500 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาประเทียรดิ
ส่วนของโครงการ มหาวิทยาลัยมหาจินตราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาจินตราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบดึง HD 187 NO.2784								
	- ระบบควบคุมใช้ไฟฟ้า 220โวท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL2 - ประตูบานเดี่ยวชนิด Semi air tight door	3.00	ชุด	59,000.00	5,000.00	177,000.00	15,000.00	192,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดสนิทด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ช่วยรับการวิ่งของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SD6 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	3.00	ชุด	82,000.00	8,000.00	246,000.00	24,000.00	270,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1700 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ช่วยรับการวิ่งของอากาศด้านล่างของประตูเป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึง ความยาว 800 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SD7 - ประตูบานเดี่ยวชนิด Semi air tight door	3.00	ชุด	59,000.00	5,000.00	177,000.00	15,000.00	192,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการกัดของสัตว์ด้านล่างของประตูเป็นแบบอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบตั้งความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- วัสดุและอุปกรณ์ยึดทนไฟ								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D1 - ประตูอลูมิเนียมบานปิดเดี่ยว	11.00	ชุด	34,500.00	3,000.00	379,500.00	33,000.00	412,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบตั้ง ความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D2 - ประตูอลูมิเนียมบานปิดเดี่ยว	5.00	ชุด	34,500.00	3,000.00	172,500.00	15,000.00	187,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- กรุแผ่นลามิเนต หนา 6 มม. ผิวฟิล์มฝ้า								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบตั้งความยาว 600มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D5 - ประตูบานปิดเดี่ยว WPC	2.00	ชุด	13,500.00	4,000.00	27,000.00	8,000.00	35,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 มม.								
	- กรอบบานประตูบานเกี๊ยบ สีขาว								
	- ตรงกลางเจาะช่องแสงใส 5 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D6 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	2.00	ชุด	12,500.00	4,000.00	25,000.00	8,000.00	33,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 800 x (สูง) 2100 มม.								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว								
	- ตรงกลางเจาะช่องแสงใส 5 มม.								
	D7 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	1.00	ชุด	12,500.00	4,000.00	12,500.00	4,000.00	16,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 800 x (สูง)2100 มม								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว เซาะร่องข้าง								
	D8 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่	2.00	ชุด	58,500.00	4,000.00	117,000.00	8,000.00	125,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1800 x (สูง)2100 มม								
	- กรอบบานประตูเป็นอลูมิเนียมเคลือบสี Powder Coating								
	SD58 - ประตูบานม้วนเหล็ก	3.00	ชุด	36,750.00	3,000.00	110,250.00	9,000.00	119,250.00	
	- ขนาด (กว้าง) 3500 x (สูง)3000 มม.								
	- แผ่นเหล็ก Galvanized หนา 0.5 มม.								
	WD3 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	22,462.00	1,000.00	23,462.00	
	- ขนาด (กว้าง) 900 x (สูง)2000 มม.								
	- กรอบบานประตูเป็นอลูมิเนียมเคลือบสี Powder Coating								
	ADW4 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดพร้อมช่องแสงคิดตาย	3.00	ชุด	33,356.00	-	100,068.00	-	100,068.00	รวมค่าแรง
	- ขนาด (กว้าง) 2400 x (สูง)2050 x (หนา) 8 มม.								
	ADW8 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดพร้อมช่องแสงคิดตาย	1.00	ชุด	42,018.00	-	42,018.00	-	42,018.00	รวมค่าแรง
	- ขนาด (กว้าง) 4000 x (สูง)2050 x (หนา) 8 มม.								
	ADW9 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดพร้อมช่องแสงคิดตาย	1.00	ชุด	31,528.00	-	31,528.00	-	31,528.00	รวมค่าแรง
	- ขนาด (กว้าง) 2000 x (สูง)2050 x (หนา) 8 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ADW10 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดพร้อมช่องแสงติดกาย	1.00	ชุด	38,363.00	-	38,363.00	-	38,363.00	รวมค่าแรง
	- ขนาด (กว้าง) 3200 x (สูง)2050 x (หนา) 8 มม.								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- โถสุขภัณฑ์	6.00	ชุด	6,500.00	450.00	39,000.00	2,700.00	41,700.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	3,045.00	450.00	6,090.00	900.00	6,990.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	716.00	70.00	716.00	70.00	786.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	6.00	ชุด	630.00	70.00	3,780.00	420.00	4,200.00	
	- สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	540.00	70.00	3,240.00	420.00	3,660.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	70.00	2,000.00	140.00	2,140.00	
	- เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	1.00	ชุด	45,000.00	200.00	45,000.00	200.00	45,200.00	
	- ช่องถังขยะแบบติดบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,500.00	200.00	4,500.00	200.00	4,700.00	
	- ที่ใส่กระดาษชักเช็ดมือแบบฝังหลังกระจก	2.00	ชุด	2,500.00	500.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษชักเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	500.00	3,000.00	500.00	3,500.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ชะแกรงดักกลิ่นมีกันปิด	6.00	ชุด	270.00	75.00	1,620.00	450.00	2,070.00	
	- ก๊อกน้ำสั้น	2.00	ชุด	200.00	25.00	400.00	50.00	450.00	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	13,000.00	750.00	91,000.00	5,250.00	96,250.00	
	รวมราคา งานห้อง clean room ชั้น 5					**29,343,482.00**	**4,810,038.00**	**34,153,440.00**	
2.35.7	**งานห้อง clean room ชั้น 6**								
	พื้นห้อง clean room								
	- F14 พื้นกระเบื้องยางม้วน								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

ที่ของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ก. ลงชื่อ.....กรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- VL-2C/2D/2E - HOMOGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	1,402.00	ตร.ม.	1,400.00	300.00	1,962,800.00	420,600.00	2,383,400.00	
	- VL-3B/4A - HETEROGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	93.00	ตร.ม.	1,500.00	300.00	139,500.00	27,900.00	167,400.00	
	- F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60"x0.60"	9.00	ตร.ม.	526.00	222.00	4,734.00	1,998.00	6,732.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	1,504.00	ตร.ม.	100.00	61.00	150,400.00	91,744.00	242,144.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	1,504.00	ตร.ม.	100.00	50.00	150,400.00	75,200.00	225,600.00	
	ผนังห้อง Clean room								
	- P2 ผนังคอนสรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่า	18.00	ตร.ม.	450.00	150.00	8,100.00	2,700.00	10,800.00	
	- P3 ผนังกรุซิลิคอลบอร์ด	24.00	ตร.ม.	4,000.00	500.00	96,000.00	12,000.00	108,000.00	
	- P4 ผนังชนิด Hygienic modular cleanroom wall หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.	249.00	ตร.ม.	3,400.00	300.00	846,600.00	74,700.00	921,300.00	
	- P5 ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ทาสีกันเชื้อรา	1,982.00	ตร.ม.	400.00	200.00	792,800.00	396,400.00	1,189,200.00	
	- P6 ผนังคอนสรีตบล็อก ทาสีกันเชื้อรา	1,488.00	ตร.ม.	140.00	80.00	208,320.00	119,040.00	327,360.00	
	- P7 ผนังก่ออิฐมวลเบากรุกระเบื้องเซรามิคขนาด 12"X18" ขอบตัดมิวเอ็น	68.00	ตร.ม.	585.00	200.00	39,780.00	13,600.00	53,380.00	
	- P8 ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	13,000.00	750.00	91,000.00	5,250.00	96,250.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดเหล็กแรงพิเศษ	3,761.00	ตร.ม.	650.00	200.00	2,444,650.00	752,200.00	3,196,850.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & revet)	3,839.00	ตร.ม.	100.00	50.00	382,900.00	191,450.00	574,350.00	
	ฝ้าเพดานห้อง Clean room								
	- CLB-1 ฝ้าเพดานชนิด Hygienic modular cleanroom panel หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	114.00	ตร.ม.	3,000.00	300.00	342,000.00	34,200.00	376,200.00	
	- อุปกรณ์สำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดเหล็กแรงพิเศษ	114.00	ตร.ม.	650.00	200.00	74,100.00	22,800.00	96,900.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ
ส่วนของโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	-	CLB-2 ฝ้าซิปซั่นบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสี ชนิดป้องกันเชื้อรา	537.00	ตร.ม.	338.00	95.00	181,506.00	51,015.00	232,521.00	
	-	C4 ฝ้าซิปซั่นบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	333.00	ตร.ม.	338.00	95.00	112,554.00	31,635.00	144,189.00	
	-	C5 ฝ้าซิปซั่นบอร์ด หนา 12 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดกันชื้น	20.00	ตร.ม.	362.00	75.00	7,240.00	1,500.00	8,740.00	
	-	C7 ฝ้าเพดานลดแต่ง						-	-	
	-	CL-02 ฝ้าซิปซั่นบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	104.00	ตร.ม.	338.00	95.00	35,152.00	9,880.00	45,032.00	
	-	CL-03 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	271.00	ตร.ม.	550.00	200.00	149,050.00	54,200.00	203,250.00	
	-	CL-04 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมแบบ C-Plank หนา 0.8 mm. สีลายไม้	27.00	ตร.ม.	2,130.00	500.00	57,510.00	13,500.00	71,010.00	
	-	CL-05 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ระบบ T-Bar	93.00	ตร.ม.	1,230.00	130.00	114,390.00	12,090.00	126,480.00	
	-	โครงคร่าชนิดแขวนเหล็กเคลือบสังกะสี	1,385.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมในงานฝ้า
	-	อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & rivet)	1,499.00	ตร.ม.	100.00	50.00	149,900.00	74,950.00	224,850.00	
	บัวพื้นและฝ้าเพดานห้อง Cleanroom									
	-	B6 บัวพิงผนัง PVC Curve	2,438.00	เมตร	350.00	100.00	853,300.00	243,800.00	1,097,100.00	
	-	B7 บัวพิงผนัง อลูมิเนียมสเกียวูปสูง 10 ซม.	1,298.00	เมตร	150.00	80.00	194,700.00	103,840.00	298,540.00	
	งานประตูห้อง Cleanroom									
	HD3 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door		5.00	ชุด	365,000.00	30,000.00	1,825,000.00	150,000.00	1,975,000.00	
	-	ขนาด (กว้าง) 1800 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	-	โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	-	บานประตู Double Glass								

แบบ ปร.4

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษทางคลินิก
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กรอบบานสีดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tubler door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมไร้ไฟฟ้า 220 โวท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD4 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	11.00	ชุด	345,000.00	30,000.00	3,795,000.00	330,000.00	4,125,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1600 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานสีดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tubler door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมไร้ไฟฟ้า 220 โวท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD5 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	38.00	ชุด	300,000.00	30,000.00	11,400,000.00	1,140,000.00	12,540,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานสีดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าม (Tubler door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมไร้ไฟฟ้า 220 โวท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD6 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Manual sliding door	1.00	ชุด	270,000.00	30,000.00	270,000.00	30,000.00	300,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1500 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานติดยางสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบผึ้ง HD 187 NO.2784								
	- ระบบควบคุมไร้ไฟฟ้า 220โวท์ 1 เฟส ขับไดตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SD 2 - ประตูบานสี่บวชนิด Semi air tight door	4.00	ชุด	59,000.00	5,000.00	236,000.00	20,000.00	256,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับคิ้วแม่เหล็ก HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการบิ่วของยางกาดล้นด้านของประตูเป็นแบบแปะเปิดเปิดได้								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบผึ้ง ความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL6 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	2.00	ชุด	84,000.00	8,000.00	168,000.00	16,000.00	184,000.00	
	- ขนาด (กว้าง)1700 x (สูง)2100 x (หนา)50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการบิ่วของยางกาดล้นด้านของประตูเป็นแบบแปะเปิดเปิดได้								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบผึ้งความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SD7 - ประตูบานเลื่อนชนิด Semi air tight door	3.00	ชุด	59,000.00	5,000.00	177,000.00	15,000.00	192,000.00	
	- ขนาด (กว้าง)1800 x (สูง)2100 x (หนา)50 มม.								

แบบ ปร.4

เอกสารแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 นี่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทึบด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการกัดของยางกาวด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิดเปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบตั้งความยาว 600มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- วัสดุและอุปกรณ์ชนิดแผ่นไม้								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL8 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	1.00	ชุด	86,000.00	8,000.00	86,000.00	8,000.00	94,000.00	
	- ขนาด (กว้าง)2100 x (สูง)2100 x (หนา)50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการกัดของยางกาวด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิดเปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบตั้งความยาว 600มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D1 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	11.00	ชุด	34,500.00	3,000.00	379,500.00	33,000.00	412,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทึบด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบตั้งความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D2 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	4.00	ชุด	34,500.00	3,000.00	138,000.00	12,000.00	150,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 6 มม. ผิวเรียบสี่								
	- มือจับประตูสเตนเลสแบบก้านยาว 600มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D5 - ประตูบานเปิดเดี่ยว WPC	2.00	ชุด	13,500.00	4,000.00	27,000.00	8,000.00	35,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 มม.								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว								
	- ตรงกลางเจาะช่องแสงใส 5 มม.								
	D6 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	2.00	ชุด	12,500.00	4,000.00	25,000.00	8,000.00	33,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 800 x (สูง) 2100 มม.								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว								
	- ตรงกลางเจาะช่องแสงใส 5 มม.								
	D8 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่	2.00	ชุด	58,500.00	4,000.00	117,000.00	8,000.00	125,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1800 x (สูง)2100 มม								
	- กรอบบานประตูปีกอลูมิเนียมอบสี Powder Coting								
	SD#3 - ประตูเหล็กสันไฟบานเปิดคู่	1.00	ชุด	42,000.00	3,000.00	42,000.00	3,000.00	45,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 3500 x (สูง)3000 มม								
	- แผ่นสเต็ดหนา 1.6 มม.พับขึ้นรูปขนาด 2"X4"								
	SD#7 - ประตูบานม้วนเหล็ก	1.00	ชุด	47,250.00	5,000.00	47,250.00	5,000.00	52,250.00	
	- ขนาด (กว้าง) 6400 x (สูง)3000 มม.								
	- แผ่นเหล็ก Galvanized หนา 0.5 มม.								
	SD#8 - ประตูบานม้วนเหล็ก	1.00	ชุด	36,750.00	3,000.00	36,750.00	3,000.00	39,750.00	
	- ขนาด (กว้าง) 3500 x (สูง)3000 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เขตแดงชี

เบย ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาตลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- แผ่นเหล็ก Galvanized หนา 0.5 มม.								
	WD3 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	22,462.00	1,000.00	23,462.00	
	- ขนาด (กว้าง) 900 x (สูง)2000 มม.								
	- กรอบบานประตูเป็นอลูมิเนียมอบสี Powder Coating								
	AD15 - ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	25,048.00	-	25,048.00	-	25,048.00	รวมค่าแรง
	- ขนาด (กว้าง) 900 x (สูง)2050 มม.								
	- แผ่นเหล็กหนา 1.6 มม.พับขึ้นรูปขนาด 2"X4"								
	AD26 - ประตูบานเลื่อนเดี่ยว	1.00	ชุด	75,932.00	-	75,932.00	-	75,932.00	รวมค่าแรง
	- ขนาด (กว้าง) 2000 x (สูง)2050 มม.								
	- กรอบบานประตูเป็นอลูมิเนียมอบสี Powder Coating								
	ADW4 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดพร้อมช่องแสงคิดตาย	2.00	ชุด	33,356.00	-	66,712.00	-	66,712.00	รวมค่าแรง
	- ขนาด (กว้าง) 2400 x (สูง)2050 x (หนา) 8 มม.								
	ADW8 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดพร้อมช่องแสงคิดตาย	1.00	ชุด	42,018.00	-	42,018.00	-	42,018.00	รวมค่าแรง
	- ขนาด (กว้าง) 4000 x (สูง)2050 x (หนา) 8 มม.								
	ADW9 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดพร้อมช่องแสงคิดตาย	3.00	ชุด	31,528.00	-	94,584.00	-	94,584.00	รวมค่าแรง
	- ขนาด (กว้าง) 2000 x (สูง)2050 x (หนา) 8 มม.								
	AWB2 - หน้าต่างกระจกคิดตาย	28.00	ชุด	14,000.00	2,000.00	392,000.00	56,000.00	448,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง)1500 x (หนา)2 มม.								
	W4 - หน้าต่างกระจกคิดตาย กระจก Temper	39.00	ชุด	14,000.00	2,000.00	546,000.00	78,000.00	624,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 4650 x (สูง) 1050 x (หนา) 2 มม.								
	W5 - หน้าต่างกระจกคิดตาย กระจก Temper	36.00	ชุด	14,000.00	1,000.00	504,000.00	36,000.00	540,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง) 1050 x (หนา) 2 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอเนกประสงค์
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- โถสุขลักษณ์	6.00	ชุด	6,500.00	450.00	39,000.00	2,700.00	41,700.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดท็อปเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	3,045.00	450.00	6,090.00	900.00	6,990.00	
	- ฝักบัวสายน้ำ	1.00	ชุด	716.00	70.00	716.00	70.00	786.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	6.00	ชุด	630.00	70.00	3,780.00	420.00	4,200.00	
	- สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	540.00	70.00	3,240.00	420.00	3,660.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	70.00	2,000.00	140.00	2,140.00	
	- เครื่องปั๊มมืออัตโนมัติ	1.00	ชุด	45,000.00	200.00	45,000.00	200.00	45,200.00	
	- ช่องจ่ายละแบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,500.00	200.00	4,500.00	200.00	4,700.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบติดผนังหรือกระจก	2.00	ชุด	2,500.00	500.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	500.00	3,000.00	500.00	3,500.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	333.00	120.00	333.00	120.00	453.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่นพื้นชั้นบิด	6.00	ชุด	270.00	75.00	1,620.00	450.00	2,070.00	
	- ก๊อกน้ำสนิม	2.00	ชุด	200.00	25.00	400.00	50.00	450.00	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	13,000.00	750.00	91,000.00	5,250.00	96,250.00	
	รวมราคา งานห้อง clean room ชั้น 6					30,333,321.00	4,810,612.00	35,143,933.00	
2.35.8	งานห้อง clean room ชั้น 7								
	พื้นห้อง clean room								
	F14 พื้นกระเบื้อง F14 พื้นกระเบื้องยางม้วน								
	- VL-2C/2D/2E - HOMOGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	1,492.00	ตร.ม.	1,400.00	300.00	2,088,800.00	447,600.00	2,536,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิศพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาถัวเฉลี่ย เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- VL-3B/4A - HETEROGENEOUS VINYL FLOOR COVERING 2.00 MM.THICNESS	330.00	ตร.ม.	1,500.00	300.00	495,000.00	99,000.00	594,000.00	
	- F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตใส ขนาด 0.60"x0.60"	34.00	ตร.ม.	526.00	222.00	17,884.00	7,548.00	25,432.00	
	- F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตใส ขนาด 0.60"x0.60" (ขนิดหิวต้าน)	-	ตร.ม.	600.00	200.00	-	-	-	
	- F7 พื้นยางหิวขัดมัน	29.00	ตร.ม.	104.00	82.00	3,016.00	2,378.00	5,394.00	
	- P9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ขนาด 0.30"x0.30" (ขนิดหิวด้าน)	75.00	ตร.ม.	355.00	158.00	26,625.00	11,850.00	38,475.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	1,931.00	ตร.ม.	100.00	61.00	193,100.00	117,791.00	310,891.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & rivet)	1,960.00	ตร.ม.	100.00	50.00	196,000.00	98,000.00	294,000.00	
	ผนังห้อง Clean room								
	- P2 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่า	63.00	ตร.ม.	450.00	150.00	28,350.00	9,450.00	37,800.00	
	- P4 ผนังระบบ Hygienic modular cleanroom wall หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.	162.00	ตร.ม.	3,400.00	300.00	550,800.00	48,600.00	599,400.00	
	- P5 ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ทาสีกันเชื้อรา	2,017.00	ตร.ม.	400.00	200.00	806,800.00	403,400.00	1,210,200.00	
	- P6 ผนังคอนกรีตบล็อก ทาสีกันเชื้อรา	1,537.00	ตร.ม.	140.00	80.00	215,180.00	122,960.00	338,140.00	
	- P7 ผนังก่ออิฐมวลเบากรุกระเบื้องเซรามิคขนาด 12"X18" ขอบตัดหิวมัน	63.00	ตร.ม.	585.00	200.00	36,855.00	12,600.00	49,455.00	
	- P8 ห้องน้ำสำเร็จรูป	10.00	ชุด	13,000.00	750.00	130,000.00	7,500.00	137,500.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดแข็งแรงพิเศษ	2,242.00	ตร.ม.	650.00	200.00	1,457,300.00	448,400.00	1,905,700.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & rivet)	3,842.00	ตร.ม.	100.00	50.00	384,200.00	192,100.00	576,300.00	
	ฝ้าเพดานห้อง Clean room								
	- CLB-1 ฝ้าเพดานระบบ Hygienic modular cleanroom panel หนาไม่น้อยกว่า 4 มม.	72.00	ตร.ม.	3,000.00	300.00	216,000.00	21,600.00	237,600.00	
	- อุปกรณ์สำหรับยึดผนังและฐานรองรับผนัง ชนิดแข็งแรงพิเศษ	72.00	ตร.ม.	650.00	200.00	46,800.00	14,400.00	61,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาคลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CLB-2 ผ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	338.00	95.00	-	-	-	
	- C4 ผ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	660.00	ตร.ม.	338.00	95.00	223,080.00	62,700.00	285,780.00	
	- C5 ผ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 12 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดกันชื้น	75.00	ตร.ม.	362.00	75.00	27,150.00	5,625.00	32,775.00	
	- C7 ผ้าเพดานตกแต่ง								
	- CL-02 ผ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นฉาบรอยต่อเรียบทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	1,054.00	ตร.ม.	338.00	95.00	349,492.00	98,230.00	447,722.00	
	- CL-03 ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ตกแต่งกรุสำเร็จลายเสี้ยน	-	ตร.ม.	400.00	200.00	-	-	-	
	- CL-04 ผ้าเพดานอลูมิเนียมฉีบบ C-Plank หนา 0.8 mm. สีลายไม้	21.00	ตร.ม.	2,130.00	500.00	44,730.00	10,500.00	55,230.00	
	- CL-05 ผ้าเพดานตะแกรงสีดิก ระบบ T-Bar	106.00	ตร.ม.	1,230.00	130.00	130,380.00	13,780.00	144,160.00	
	- โครงสร้างนิคเหล็กเคลือบสังกะสี	1,896.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	รวมในงานผ้า
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ (Silicone, bolt, nut, washer & rivet)	1,968.00	ตร.ม.	100.00	50.00	196,800.00	98,400.00	295,200.00	
	บัวพื้นและผ้าเพดานห้อง Cleanroom								
	- B6 บัวเชิงหนัง PVC Curve	2,396.00	ม.	350.00	100.00	838,600.00	239,600.00	1,078,200.00	
	- B7 บัวเชิงหนัง อลูมิเนียมสำเร็จรูปสูง 10 ซม.	2,178.00	ม.	150.00	80.00	326,700.00	174,240.00	500,940.00	
	งานประตูห้อง Cleanroom								
	HD3 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	4.00	ชุด	365,000.00	30,000.00	1,460,000.00	120,000.00	1,580,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1800 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการบางแห่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชื่อแบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาลงวัน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กรอบยางซิลิคอนสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าน (Tubular door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมไฟฟ้า 220 โวท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD4 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	11.00	ชุด	345,000.00	30,000.00	3,795,000.00	330,000.00	4,125,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1600 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบยางซิลิคอนสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าน (Tubular door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมไฟฟ้า 220 โวท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD5 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Hermetic sliding door	4.00	ชุด	300,000.00	30,000.00	1,200,000.00	120,000.00	1,320,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบยางซิลิคอนสังเคราะห์ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบด้าน (Tubular door handle) หรือแบบฝัง (Recess handle)								
	- ระบบควบคุมไฟฟ้า 220 โวท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD6 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Manual sliding door	3.00	ชุด	270,000.00	30,000.00	810,000.00	90,000.00	900,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1500 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								

แบบ ปร.4

(แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา)

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
/. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคาลอง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานยึดยางล้อมรอบ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบดึง HD 187 NO.2784								
	- ระบบควบคุมไฟฟ้า 220 โวท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	HD7 - ประตูกระจกบานเลื่อนชนิดปิดแน่น Manual sliding door	11.00	ชุด	250,000.00	30,000.00	2,750,000.00	330,000.00	3,080,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 44 มม.								
	- โครงบานเป็นอลูมิเนียม								
	- บานประตู Double Glass								
	- กรอบบานยึดยางล้อมรอบ (Rubber gasket) ชนิด EPDM 3 ด้าน								
	- อุปกรณ์มือจับแบบดึง HD 187 NO.2784								
	- ระบบควบคุมไฟฟ้า 220 โวท์ 1 เฟส ขับโดยตรงไม่ต้องใช้เกียร์								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL2 - ประตูบานเดี่ยวชนิด Semi air tight door	14.00	ชุด	59,000.00	5,000.00	826,000.00	70,000.00	896,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์เชื่อมกันการร่วงของยางด้านล่างของประตูกับยางกันน้ำ/ปิดขัดในตัว								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อก								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชื่อแบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาค่าของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	SDL4 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	1.00	ชุด	80,000.00	8,000.00	80,000.00	8,000.00	88,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1500 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการโก่งของขากลางด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิดเปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสเตนเลสแบบตึงความยาว 800 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL5 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	10.00	ชุด	80,000.00	8,000.00	800,000.00	80,000.00	880,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1500 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการโก่งของขากลางด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิดเปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสเตนเลสแบบตึงความยาว 800 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	SDL6 - ประตูบานคู่ชนิด Semi air tight door	3.00	ชุด	84,000.00	8,000.00	252,000.00	24,000.00	276,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1700 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- Concealed Mortise Hinges Adjustable								
	- อุปกรณ์ป้องกันการโก่งของขากลางด้านล่างของประตูเป็นแบบยกปิดเปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสเตนเลสแบบตึงความยาว 800 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการบางแห่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ประธานกรรมการ

ก. .....กรรมการ

ข. .....กรรมการ

ค. .....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	SD1 - ประตูบานเดี่ยวชนิด Semi air tight door	1.00	ชุด	59,000.00	5,000.00	59,000.00	5,000.00	64,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- อุปกรณ์ป้องกันการชำรุดของขอบกรอบด้านล่างของประตูเป็นแบบยางปิดเปิดอัตโนมัติ								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- วัสดุและอุปกรณ์ชนิดทนไฟ								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D1 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	9.00	ชุด	34,500.00	3,000.00	310,500.00	27,000.00	337,500.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- บานประตูปิดทับด้วยแผ่น HYGIENIC MODULAR ทั้ง 2 ด้าน								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600 มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								
	D2 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	6.00	ชุด	34,500.00	3,000.00	207,000.00	18,000.00	225,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 x (หนา) 50 มม.								
	- โครงอลูมิเนียมความหนา 1.2 มิลลิเมตร (สีขาว)								
	- กรุแผ่นสเตนเลส หนา 6 มม. ฟิตฟิล์มฝ้า								
	- มือจับประตูเป็นสแตนเลสแบบดึงความยาว 600มม. พร้อมอุปกรณ์ล็อค								
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประธานกรรมการ

ก. ลงชื่อ.....กรรมการ

ก. ลงชื่อ.....กรรมการ

ก. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกี้ยวลี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D5 - ประตูบานเปิดเดี่ยว WPC	2.00	ชุด	13,500.00	4,000.00	27,000.00	8,000.00	35,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1000 x (สูง) 2100 มม.								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว								
	- ตรงกลางเจาะช่องแสงไส 5 มม.								
	D6 - ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC	2.00	ชุด	12,500.00	4,000.00	25,000.00	8,000.00	33,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 800 x (สูง) 2100 มม.								
	- กรอบบานประตูบานเรียบ สีขาว								
	- ตรงกลางเจาะช่องแสงไส 5 มม.								
	D8 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่	2.00	ชุด	58,500.00	4,000.00	117,000.00	8,000.00	125,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1800 x (สูง)2100 มม								
	- กรอบบานประตูเป็นอลูมิเนียมอบสี Powder Coating								
	SDF1 - ประตูบานม้วนเหล็ก	1.00	ชุด	100,847.00	7,500.00	100,847.00	7,500.00	108,347.00	
	- ขนาด (กว้าง) 6400 x (สูง)5000 มม.								
	- แผ่นเหล็ก Galvanzid หนา 0.5 มม.								
	SDF5 - ประตูเหล็กดันไฟบานเปิดคู่	1.00	ชุด	42,000.00	3,000.00	42,000.00	3,000.00	45,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 2500 x (สูง)5000 มม.								
	- แผ่นเหล็กหนา 1.6 มม.พับขึ้นรูปขนาด 2"X4"								
	SDF8 - ประตูบานม้วนเหล็ก	1.00	ชุด	36,750.00	3,000.00	36,750.00	3,000.00	39,750.00	
	- ขนาด (กว้าง) 3500 x (สูง)5000 มม.								
	- แผ่นเหล็ก Galvanzid หนา 0.5 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	SDF14 - ประตูบานม้วนเหล็ก	3.00	ชุด	25,480.00	3,000.00	76,440.00	9,000.00	85,440.00	
	- ขนาด (กว้าง) 2800 x (สูง)3000 มม.								
	- แผ่นเหล็ก Galvanized หนา 0.7 มม.								
	WD3 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	44,924.00	2,000.00	46,924.00	
	- ขนาด (กว้าง) 900 x (สูง)2000 มม.								
	- กรอบบานประตูเป็นอลูมิเนียมอบสี Powder Coating								
	WD6 - ประตูบานเลื่อนเดี่ยว	1.00	ชุด	67,000.00	15,000.00	67,000.00	15,000.00	82,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง)2000 มม.								
	- กรอบบานประตูเป็นอลูมิเนียมอบสี Powder Coating								
	AD26 - ประตูบานเลื่อนเดี่ยว	1.00	ชุด	67,000.00	15,000.00	67,000.00	15,000.00	82,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 2000 x (สูง)2050 มม.								
	- กรอบบานประตูเป็นอลูมิเนียมอบสี Powder Coating								
	SW3 - ประตูเหล็กบานเปิด	1.00	ชุด	7,500.00	600.00	7,500.00	600.00	8,100.00	
	- ขนาด (กว้าง) 700 x (สูง)3000 มม.								
	SW4 - ประตูเหล็กบานเปิด	1.00	ชุด	5,500.00	450.00	5,500.00	450.00	5,950.00	
	- ขนาด (กว้าง) 900 x (สูง)3000 มม.								
	AD30 - ประตูบานเลื่อนเดี่ยว	2.00	ชุด	67,000.00	15,000.00	134,000.00	30,000.00	164,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1850 x (สูง)2050 มม.								
	- กรอบบานประตูเป็นอลูมิเนียมอบสี Powder Coating								
	ADW4 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดพร้อมช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	33,356.00	-	33,356.00	-	33,356.00	รวมค่าแรง
	- ขนาด (กว้าง) 2400 x (สูง)2050 x (หนา) 8 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแปลนที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ประธานกรรมการ
ก. ลงชื่อ.....กรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	AW09 - ประตูอลูมิเนียมบานเปิดพร้อมช่องแสงติดตาย	3.00	ชุด	31,528.00	-	94,584.00	-	94,584.00	รวมค่าแรง
	- ขนาด (กว้าง) 2000 x (สูง)2050 x (หนา) 8 มม.								
	AW10 - หน้าต่างกระจกติดตาย	20.00	ชุด	38,363.00	-	767,260.00	-	767,260.00	รวมค่าแรง
	- ขนาด (กว้าง) 300 x (สูง)2300 x (หนา) 6 มม.								
	AW82 - หน้าต่างกระจกติดตาย	28.00	ชุด	14,000.00	2,000.00	392,000.00	56,000.00	448,000.00	
	- ขนาด (กว้าง) 1200 x (สูง)1500 x (หนา)2 มม.								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- ไกสุขภัณฑ์	10.00	ชุด	6,500.00	450.00	65,000.00	4,500.00	69,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	9.00	ชุด	3,045.00	450.00	27,405.00	4,050.00	31,455.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเขวนผนัง	1.00	ชุด	8,100.00	450.00	8,100.00	450.00	8,550.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	10.00	ชุด	715.50	70.00	7,155.00	700.00	7,855.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	10.00	ชุด	630.00	70.00	6,300.00	700.00	7,000.00	
	- สายฉีดชำระ	10.00	ชุด	540.00	70.00	5,400.00	700.00	6,100.00	
	- ที่ใส่สบู่	10.00	ชุด	333.00	120.00	3,330.00	1,200.00	4,530.00	
	- ราวแขวนผ้าคู่	9.00	ชุด	1,080.00	70.00	9,720.00	630.00	10,350.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	9.00	ชุด	1,350.00	70.00	12,150.00	630.00	12,780.00	
	- ตัวม่านกั้นอาบน้ำ	10.00	ชุด	1,350.00	70.00	13,500.00	700.00	14,200.00	
	- H2.ราวทรงตัว L	11.00	ชุด	790.00	70.00	8,690.00	770.00	9,460.00	
	- สะแตงเลือกลิ้นมีลิ้นปิด	7.00	ชุด	270.00	75.00	1,890.00	525.00	2,415.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงินบาท		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ก๊อกน้ำเลี้ย	7.00	ชุด	200.00	25.00	1,400.00	175.00	1,575.00	
	รวมราคางานห้อง clean room ชั้น 7					**23,787,343.00**	**4,171,532.00**	**27,958,875.00**	
	รวมราคางานสถาปัตยกรรมภายใน					**195,297,845.10**	**38,631,260.60**	**233,928,305.70**	
	รวมราคางานสถาปัตยกรรม					**576,312,655.29**	**125,064,459.56**	**701,377,114.84**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายอภินพร์ พิมมะนี)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวศิริลักษณา ชุนอุ่นสันธิ์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวไกลิดดา ล่ำกระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาของ เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน (ค่านอกในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงและก่อสร้าง								
3	งานระบบสุขาภิบาล								
3.1	ระบบท่อระบายน้ำโสโครก S (ท่อ PP CLASS B)								
3.1.1	งานติดท่อ PP CLASS B								
	- ขนาด Dia.2"	242.00	ม.	127.00	40.00	30,734.00	9,680.00	40,414.00	
	- ขนาด Dia.3"	58.30	ม.	258.00	75.00	15,041.40	4,372.50	19,413.90	
	- ขนาด Dia.4"	3,247.30	ม.	395.00	120.00	1,282,644.00	389,664.00	1,672,308.00	
	- ขนาด Dia.6"	530.20	ม.	789.00	250.00	418,327.80	132,550.00	550,877.80	
	- ขนาด Dia.8"	95.70	ม.	1,385.00	350.00	132,544.50	33,495.00	166,039.50	
	- ขนาด Dia.10"	320.10	ม.	1,954.00	400.00	625,475.40	128,040.00	753,515.40	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ) งานบัดเคล็ด								
	- ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีพีแอล(PPL ท่อแอลดีพีอี (LDPE) ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	1,001,906.84	300,572.05	1,001,906.84	300,572.05	1,302,478.89	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	500,953.42	150,286.03	500,953.42	150,286.03	651,239.45	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ขาสิ่งอุดกันผ่ (วัสดุ ร้อยละ 5 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	125,238.36	37,571.51	125,238.36	37,571.51	162,809.86	
3.1.2	CEAN OUT								
	- ขนาด Dia.2"	1.00	ตัน	76.00	100.00	76.00	100.00	176.00	
	- ขนาด Dia.3"	6.00	ตัน	143.00	150.00	858.00	900.00	1,758.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

เอกสาร ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดงานตามสัญญา เมื่อรับที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ก่อแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ขนาด Dia.4"	325.00	ชิ้น	217.00	200.00	71,393.00	65,800.00	137,193.00	
	- ขนาด Dia.6"	26.00	ชิ้น	289.00	300.00	7,514.00	7,800.00	15,314.00	
	- ขนาด Dia.8"	2.00	ชิ้น	410.00	400.00	820.00	800.00	1,620.00	
	- ขนาด Dia.10"	6.00	ชิ้น	654.00	500.00	3,924.00	3,000.00	6,924.00	
3.1.3	FLOOR CEANOUT								
	- ขนาด Dia.3"	5.00	ชิ้น	1,360.00	300.00	6,800.00	1,500.00	8,300.00	
	- ขนาด Dia.4"	39.00	ชิ้น	1,360.00	400.00	53,040.00	15,600.00	68,640.00	
	- ขนาด Dia.6"	2.00	ชิ้น	2,325.00	600.00	4,650.00	1,200.00	5,850.00	
3.1.4	ท่อยางอ่อน RUBBER FLEX เทวนัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia.10"	4.00	ชิ้น	2,000.00	500.00	8,000.00	2,000.00	10,000.00	
	รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำโสโครก S (ท่อ PP CLASS B)								
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง W (ท่อ PP CLASS B)					4,289,948.72	1,284,931.88	5,574,871.80	
3.2.1	งานติดท่อ PP CLASS B								
	- ขนาด Dia.2"	3,000.80	ม.	127.00	40.00	381,101.60	120,032.00	501,133.60	
	- ขนาด Dia.2" 1/2"	2,102.10	ม.	180.00	60.00	378,378.00	126,126.00	504,504.00	
	- ขนาด Dia.3"	2,230.80	ม.	258.00	75.00	575,546.40	167,310.00	742,856.40	
	- ขนาด Dia.4"	619.30	ม.	395.50	120.00	244,823.50	74,316.00	318,939.50	
	- ขนาด Dia.6"	133.10	ม.	789.00	250.00	105,015.90	33,275.00	138,290.90	
	- ขนาด Dia.8"	320.10	ม.	1,385.00	350.00	443,338.50	112,035.00	555,373.50	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ก่อนวันราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ) งานบัดกรีต่อ								
	- ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีพี(PP), ท่อแอลดีพีอี (LDPE) ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	851,201.56	255,360.47	851,201.56	255,360.47	1,106,562.03	
	- ค่าอุปกรณ์อื่นและของรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	425,600.78	127,680.23	425,600.78	127,680.23	553,281.01	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ (วัสดุ ร้อยละ5 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	106,400.20	31,920.06	106,400.20	31,920.06	138,320.25	
3.2.2	CEAN OUT								
	- ขนาด Dia.2"	82.00	ชิ้น	76.00	100.00	6,232.00	8,200.00	14,432.00	
	- ขนาด Dia.2" 1/2"	241.00	ชิ้น	111.00	125.00	26,751.00	30,125.00	56,876.00	
	- ขนาด Dia.3"	388.00	ชิ้น	143.00	150.00	55,484.00	58,200.00	113,684.00	
	- ขนาด Dia.4"	26.00	ชิ้น	217.00	200.00	5,642.00	5,200.00	10,842.00	
	- ขนาด Dia.6"	8.00	ชิ้น	289.00	300.00	2,312.00	2,400.00	4,712.00	
	- ขนาด Dia.8"	6.00	ชิ้น	410.00	400.00	2,460.00	2,400.00	4,860.00	
3.2.3	FLOOR CEANOUT								
	- ขนาด Dia.3"	5.00	ชิ้น	1,360.00	300.00	6,800.00	1,500.00	8,300.00	
3.2.4	FLOOR DRAIN (รุ่น ####.)								
	- ขนาด Dia.2"	513.00	ชิ้น	1,330.00	200.00	682,290.00	102,600.00	784,890.00	
3.2.5	P-TRAP								
	- ขนาด Dia.2"	521.00	ชิ้น	257.00	77.10	133,897.00	40,169.10	174,066.10	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ..... กรรมการ
๓. ลงชื่อ..... กรรมการ
๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.2.6	ท่อยางอ่อน RUBBER FLEX เทควนัดสแตนดส								
	- ขนาด Dia.4"	2.00	อัน	1,050.00	200.00	2,100.00	400.00	2,500.00	
	- ขนาด Dia.8"	4.00	อัน	1,500.00	400.00	6,000.00	1,600.00	7,600.00	
	รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง W (ท่อ PP CLASS B)					4,441,174.44	1,300,848.86	5,742,023.30	
3.3	ระบบท่อระบายน้ำทิ้งจากครัว K (ท่อ PP CLASS B)								
3.3.1	งานติดท่อ PP CLASS B								
	- ขนาด Dia.2"	663.30	ม.	127.00	40.00	84,239.10	26,532.00	110,771.10	
	- ขนาด Dia.3"	391.60	ม.	258.00	75.00	101,032.80	29,370.00	130,402.80	
	- ขนาด Dia.4"	215.60	ม.	395.00	120.00	85,162.00	25,872.00	111,034.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ งานปิดลดลัด								
	- ข้องอ, ข้องอต่างๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีพี(PP), ท่อแอลดีพีอี (LDPE) ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	108,173.56	32,452.07	108,173.56	32,452.07	140,625.63	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	54,086.78	16,226.03	54,086.78	16,226.03	70,312.81	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ (วัสดุ ร้อยละ 5 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	13,521.70	4,056.51	13,521.70	4,056.51	17,578.20	
3.3.2	CLEAN OUT								
	- ขนาด Dia.2"	73.00	อัน	76.00	100.00	5,548.00	7,300.00	12,848.00	
	- ขนาด Dia.6"	10.00	อัน	289.00	300.00	2,890.00	3,000.00	5,890.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบก่อสร้างที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่าแวดราคาคลอง เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.3.3	ท่อยางอ่อน RUBBER FLEX เกรดวัสดุพลาสติก								
	- ขนาด Dia.6"	2.00	ชิ้น	1,250.00	300.00	2,500.00	600.00	3,100.00	
	รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำทิ้งจากแร้ว K (ท่อ PP CLASS B)					457,153.94	145,408.61	602,562.55	
3.4	ระบบท่อระบายน้ำฝน R (ท่อ PP CLASS B)								
3.4.1	งานติดท่อ PP CLASS B								
	- ขนาด Dia.3"	276.10	ม.	258.00	75.00	71,233.80	20,707.50	91,941.30	
	- ขนาด Dia.4"	221.10	ม.	395.00	120.00	87,334.50	26,532.00	113,866.50	
	- ขนาด Dia.6"	1,073.60	ม.	789.00	250.00	847,070.40	268,400.00	1,115,470.40	
	- ขนาด Dia.8"	760.10	ม.	1,385.00	350.00	1,052,738.50	266,035.00	1,318,773.50	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ) งานเบ็ดเตล็ด								
	- ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีพีอาร์PPI, ท่อแอลดีพีอี (LDPE) ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	823,350.88	247,005.26	823,350.88	247,005.26	1,070,356.14	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	411,675.44	123,502.63	411,675.44	123,502.63	535,178.07	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ (วัสดุ ร้อยละ5 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	102,918.86	30,875.66	102,918.86	30,875.66	133,794.52	
3.4.2	CLEAN OUT								
	- ขนาด Dia.3"	2.00	ชิ้น	143.00	150.00	286.00	300.00	586.00	
	- ขนาด Dia.4"	2.00	ชิ้น	217.00	200.00	434.00	400.00	834.00	
	- ขนาด Dia.6"	9.00	ชิ้น	289.00	300.00	2,601.00	2,700.00	5,301.00	

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทะเลียบดิ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างานราชการกลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ขนาด Dia.3"	15.00	ตัน	410.00	400.00	6,150.00	6,000.00	12,150.00	
3.4.3	ROOF DRAIN								
	- ขนาด Dia.3"	57.00	ตัน	1,160.00	300.00	66,120.00	17,100.00	83,220.00	
	- ขนาด Dia.4"	38.00	ตัน	1,180.00	400.00	44,840.00	15,200.00	60,040.00	
	- ขนาด Dia.6"	20.00	ตัน	2,220.00	600.00	44,400.00	12,000.00	56,400.00	
3.4.4	WIDE FLANNGED ROOF DRAIN								
	- ขนาด Dia.3"	10.00	ตัน	2,550.00	300.00	25,500.00	3,000.00	28,500.00	
	- ขนาด Dia.4"	10.00	ตัน	2,550.00	400.00	25,500.00	4,000.00	29,500.00	
	- ขนาด Dia.6"	4.00	ตัน	3,000.00	600.00	12,000.00	2,400.00	14,400.00	
3.4.5	PLANTING AREA DRAIN								
	- ขนาด Dia.6"	4.00	ตัน	3,800.00	600.00	15,200.00	2,400.00	17,600.00	
3.4.6	ท่อยางอ่อน RUBBER FLEX และวัสดุสิ้นเปลือง								
	- ขนาด Dia.4"	1.00	ตัน	1,050.00	200.00	1,050.00	200.00	1,250.00	
	- ขนาด Dia.6"	5.00	ตัน	1,250.00	300.00	6,250.00	1,500.00	7,750.00	
	- ขนาด Dia.8"	10.00	ตัน	1,500.00	400.00	15,000.00	4,000.00	19,000.00	
	รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำฝน R (ท่อ PP CLASS B)					3,659,653.38	1,054,258.05	4,713,911.43	
3.5	ระบบท่อระบายอากาศ V (ท่อ PP CLASS B)								
3.5.1	งานติดท่อ PP CLASS B								
	- ขนาด Dia.1" 1/2"	2,043.80	ม.	70.00	30.00	161,460.20	61,314.00	222,774.20	
	- ขนาด Dia.2"	5,155.90	ม.	127.00	40.00	400,799.30	126,236.00	527,035.30	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทะเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบลงที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ขนาด Dia.2" 1/2"	84.70	ม.	180.00	60.00	15,246.00	5,082.00	20,328.00	
	- ขนาด Dia.3"	616.00	ม.	258.00	75.00	158,928.00	46,200.00	205,128.00	
	- ขนาด Dia.4"	93.50	ม.	395.00	120.00	36,932.50	11,220.00	48,152.50	
	- ขนาด Dia.6"	390.50	ม.	789.00	250.00	308,104.50	97,625.00	405,729.50	
	- ขนาด Dia.8"	115.50	ม.	1,385.00	350.00	159,967.50	40,425.00	200,392.50	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ) งานปิดผลลัล								
	- ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีพี(PP), ท่อแอลดีพีอี (LDPE) ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	496,575.20	148,972.56	496,575.20	148,972.56	645,547.76	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	248,287.60	74,486.28	248,287.60	74,486.28	322,773.88	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ตีสัญลักษณ์ (วัสดุ ร้อยละ5 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	62,071.90	18,621.57	-	-	-	
3.5.2	AIRVENT CAP								
	- ขนาด Dia.3"	1.00	ตัน	1,355.00	300.00	1,355.00	300.00	1,655.00	
	- ขนาด Dia.4"	8.00	ตัน	1,530.00	400.00	12,240.00	3,200.00	15,440.00	
	- ขนาด Dia.6"	3.00	ตัน	2,200.00	600.00	6,600.00	1,800.00	8,400.00	
	- ขนาด Dia.8"	1.00	ตัน	3,500.00	800.00	3,500.00	800.00	4,300.00	
3.5.3	ท่อยางอ่อน RUBBER FLEX เกรดรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia.6"	1.00	ตัน	1,250.00	300.00	1,250.00	300.00	1,550.00	
	- ขนาด Dia.8"	1.00	ตัน	1,500.00	400.00	1,500.00	400.00	1,900.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วิทยาเขต มหาวิทยาลัยบูรพา

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา ระบบท่อระบายอากาศ V (ท่อ PP CLASS B)					**2,012,745.80**	**618,360.84**	**2,631,106.64**	
3.6	ระบบท่อประปา CW (ท่อ PP-R PN 20)								
3.6.1	งานติดท่อ PP-R PN 20								
	- ขนาด Dia.3/4"	7,505.10	ม.	83.00	30.00	622,757.30	225,093.00	847,850.30	
	- ขนาด Dia.1"	3,672.90	ม.	134.00	30.00	492,168.60	110,187.00	602,355.60	
	- ขนาด Dia.1 1/2"	1,241.90	ม.	325.00	50.00	403,617.50	62,095.00	465,712.50	
	- ขนาด Dia.2"	1,420.10	ม.	511.00	75.00	725,671.10	106,507.50	832,178.60	
	- ขนาด Dia.2 1/2"	1,313.40	ม.	588.00	100.00	772,279.20	131,340.00	903,619.20	
	- ขนาด Dia.3"	184.80	ม.	877.00	120.00	162,069.60	22,176.00	184,245.60	
	- ขนาด Dia.4"	80.30	ม.	1,249.00	150.00	100,294.70	12,045.00	112,339.70	
	- ขนาด Dia.6"	189.20	ม.	2,650.00	250.00	501,380.00	47,300.00	548,680.00	
3.6.2	งานติดท่อPE 2110 CLASS SDR11 200PSI หนา.910								
	- ขนาด Dia.2"	44.00	ม.	236.00	75.00	10,384.00	3,300.00	13,684.00	
	- ขนาด Dia.3"	11.00	ม.	620.00	120.00	6,820.00	1,320.00	8,140.00	
	- ขนาด Dia.4"	156.20	ม.	918.00	150.00	143,391.60	23,430.00	166,821.60	
3.6.3	งานติดท่อเหล็กเคลือบสังกะสีชนิดร้อยเกลียวหุ้มด้วย PE								
	- ขนาด Dia.6"	220.90	ม.	1,772.17	250.00	407,421.12	57,475.00	464,896.12	
3.6.4	งานติดท่อสเตนเลส ASTM A312 ERW SCH40								
	- ขนาด Dia.8"	26.40	ม.	4,655.00	1,396.50	122,892.00	36,867.60	159,759.60	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแอซี

เบย ปร.4 และ ปร.5 ชี้แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ก่อนวณรายการ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ) งานบัสดสดัด								
	- ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีพี(PP), ท่อแอลดีพีอี (LDPE) ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	1,788,458.69	536,537.61	1,788,458.69	536,537.61	2,324,996.29	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	894,229.34	268,268.80	894,229.34	268,268.80	1,162,498.15	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ (วัสดุ ร้อยละ5 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	223,557.34	67,067.20	223,557.34	67,067.20	290,624.54	
3.6.5	ประตูน้ำทองเหลือง GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	11.00	เครื่อง	231.00	150.00	2,541.00	1,650.00	4,191.00	
	- ขนาด Dia.1"	290.00	เครื่อง	330.00	200.00	95,700.00	58,000.00	153,700.00	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	68.00	เครื่อง	622.00	300.00	42,296.00	20,400.00	62,696.00	
	- ขนาด Dia. 2"	119.00	เครื่อง	922.00	400.00	109,718.00	47,600.00	157,318.00	
	- ขนาด Dia.2 1/2"	42.00	เครื่อง	2,024.00	500.00	85,008.00	21,000.00	106,008.00	
	- ขนาด Dia. 3"	14.00	เครื่อง	2,796.00	600.00	39,144.00	8,400.00	47,544.00	
3.6.6	ประตูน้ำเหล็กหล่อ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia.6"	11.00	เครื่อง	14,320.00	1,200.00	157,520.00	13,200.00	170,720.00	
3.6.7	ประตูน้ำเหล็กหล่อ OS & Y GATE VALVE								
	- ขนาด Dia.6"	7.00	เครื่อง	18,320.00	1,200.00	128,240.00	8,400.00	136,640.00	
	- ขนาด Dia.8"	2.00	เครื่อง	21,420.00	1,600.00	42,840.00	3,200.00	46,040.00	
3.6.8	ประตูน้ำ PUMP CONTROL/CHECK VALVE								
	- ขนาด Dia.6"	3.00	เครื่อง	100,000.00	1,200.00	300,000.00	3,600.00	303,600.00	

แบบ ปร.4

เบญจเลขรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ก่อสร้าง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.6.9	**STRAINER**								
	- ขนาด Dia.6"	3.00	เครื่อง	25,480.00	1,200.00	76,440.00	3,600.00	80,040.00	
3.6.10	**ข้อต่ออ่อนชนิดรับแรงดัน FLEXIBLE CONECTOR 300 PSI.**								
	- ขนาด Dia.6"	6.00	เครื่อง	7,900.00	1,200.00	47,400.00	7,200.00	54,600.00	
3.6.11	**PRV-1**								
	- PRESSURE REDUCING VALVE (PILOT OPERATER) ขนาด Dia. 3"	1.00	เครื่อง	21,750.00	600.00	21,750.00	600.00	22,350.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 3"	1.00	เครื่อง	4,160.00	600.00	4,160.00	600.00	4,760.00	
	- ประตูน้ำ BUTTERFLY VALVE ขนาด Dia. 3"	3.00	เครื่อง	5,719.00	600.00	17,157.00	1,800.00	18,957.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE (DIRECT ACTING) ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	17,850.00	300.00	17,850.00	300.00	18,150.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	1,690.00	300.00	1,690.00	300.00	1,990.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	622.00	300.00	1,244.00	600.00	1,844.00	
	- PRESSURE GAGE	2.00	เครื่อง	1,200.00	100.00	2,400.00	200.00	2,600.00	
	- BALL VALVE 1/2"	2.00	เครื่อง	300.00	100.00	600.00	200.00	800.00	
3.6.12	**PRV-2**								
	- PRESSURE REDUCING VALVE (PILOT OPERATER) ขนาด Dia. 4"	1.00	เครื่อง	28,050.00	800.00	28,050.00	800.00	28,850.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 4"	1.00	เครื่อง	6,760.00	800.00	6,760.00	800.00	7,560.00	
	- ประตูน้ำ BUTTERFLY VALVE ขนาด Dia. 4"	3.00	เครื่อง	9,864.00	800.00	29,592.00	2,400.00	31,992.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE (DIRECT ACTING) ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	17,850.00	300.00	17,850.00	300.00	18,150.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	1,690.00	300.00	1,690.00	300.00	1,990.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	622.00	300.00	1,244.00	600.00	1,844.00	
	- PRESSURE GAGE	2.00	เครื่อง	1,200.00	100.00	2,400.00	200.00	2,600.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและศัลยกรรมกระดูกและข้อ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- BALL VALVE 1/2"	2.00	เครื่อง	300.00	100.00	600.00	200.00	800.00	
3.6.13	PRV-3								
	- PRESSURE REDUCING VALVE (PILOT OPERATER) ขนาด Dia. 3"	1.00	เครื่อง	21,750.00	600.00	21,750.00	600.00	22,350.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 3"	1.00	เครื่อง	4,160.00	600.00	4,160.00	600.00	4,760.00	
	- ประตูน้ำ BUTTERFLY VALVE ขนาด Dia. 3"	3.00	เครื่อง	5,719.00	600.00	17,157.00	1,800.00	18,957.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE (DIRECT ACTING) ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	17,850.00	300.00	17,850.00	300.00	18,150.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	1,690.00	300.00	1,690.00	300.00	1,990.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	622.00	300.00	1,244.00	600.00	1,844.00	
	- PRESSURE GAGE	2.00	เครื่อง	1,200.00	100.00	2,400.00	200.00	2,600.00	
	- BALL VALVE 1/2"	2.00	เครื่อง	300.00	100.00	600.00	200.00	800.00	
3.6.14	PRV-4								
	- PRESSURE REDUCING VALVE (PILOT OPERATER) ขนาด Dia. 4"	1.00	เครื่อง	28,050.00	800.00	28,050.00	800.00	28,850.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 4"	1.00	เครื่อง	6,760.00	800.00	6,760.00	800.00	7,560.00	
	- ประตูน้ำ BUTTERFLY VALVE ขนาด Dia. 4"	3.00	เครื่อง	9,864.00	800.00	29,592.00	2,400.00	31,992.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE (DIRECT ACTING) ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	17,850.00	300.00	17,850.00	300.00	18,150.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	1,690.00	300.00	1,690.00	300.00	1,990.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	622.00	300.00	1,244.00	600.00	1,844.00	
	- PRESSURE GAGE	2.00	เครื่อง	1,200.00	100.00	2,400.00	200.00	2,600.00	
	- BALL VALVE 1/2"	2.00	เครื่อง	300.00	100.00	600.00	200.00	800.00	
3.6.15	PRV-5								
	- PRESSURE REDUCING VALVE (PILOT OPERATER) ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	21,750.00	600.00	43,500.00	1,200.00	44,700.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอนันตพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 3"	1.00	เครื่อง	4,160.00	600.00	4,160.00	600.00	4,760.00	
	- ประตูน้ำ BUTTERFLY VALVE ขนาด Dia. 3"	3.00	เครื่อง	5,719.00	600.00	17,157.00	1,800.00	18,957.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE (DIRECT ACTING) ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	17,850.00	300.00	35,700.00	600.00	36,300.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	1,690.00	300.00	1,690.00	300.00	1,990.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	622.00	300.00	1,244.00	600.00	1,844.00	
	- PRESSURE GAGE	4.00	เครื่อง	1,200.00	100.00	4,800.00	400.00	5,200.00	
	- BALL VALVE 1/2"	4.00	เครื่อง	300.00	100.00	1,200.00	400.00	1,600.00	
3.6.16	PRV-6								
	- PRESSURE REDUCING VALVE (PILOT OPERATER) ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	21,750.00	600.00	43,500.00	1,200.00	44,700.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 3"	1.00	เครื่อง	4,160.00	600.00	4,160.00	600.00	4,760.00	
	- ประตูน้ำ BUTTERFLY VALVE ขนาด Dia. 3"	3.00	เครื่อง	5,719.00	600.00	17,157.00	1,800.00	18,957.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE (DIRECT ACTING) ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	17,850.00	300.00	35,700.00	600.00	36,300.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	1,690.00	300.00	1,690.00	300.00	1,990.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	622.00	300.00	1,244.00	600.00	1,844.00	
	- PRESSURE GAGE	4.00	เครื่อง	1,200.00	100.00	4,800.00	400.00	5,200.00	
	- BALL VALVE 1/2"	4.00	เครื่อง	300.00	100.00	1,200.00	400.00	1,600.00	
3.6.17	ประตูน้ำ STOP VALVE								
	- ขนาด Dia. 1/2 "	1,596.00	ตัน	250.00	50.00	399,000.00	79,800.00	478,800.00	
3.6.18	ก๊อกน้ำ								
	- ขนาด Dia. 1/2 "	82.00	ตัน	135.00	50.00	11,070.00	4,100.00	15,170.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดีมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดงวดที่ เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรม
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.6.19	ประตูน้ำ MODULATING FLOAT VALVE								
	- ขนาด Dia. 2 "	1.00	ตัน	26,500.00	400.00	26,500.00	400.00	26,900.00	
	- ขนาด Dia. 3 "	2.00	ตัน	36,000.00	600.00	72,000.00	1,200.00	73,200.00	
3.6.20	ระบบ RO UNIT								
	- ระบบกรองน้ำแบบ RO UNIT	15.00	ชุด	20,000.00	500.00	300,000.00	7,500.00	307,500.00	
3.6.21	เครื่องทำน้ำอุ่น								
	- เครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 6500 W	188.00	ชุด	6,800.00	300.00	1,278,400.00	56,400.00	1,334,800.00	
3.6.22	เครื่องสูบน้ำประปา								
	- WP-1, WP-2, WP-3 COLD WATER TRANSFER PUMP	3.00	SET	24,560.00	10,000.00	73,680.00	30,000.00	103,680.00	
	VERTICAL MULTI-STAGE CENTRIFIGAL PUMP								
	FLOW RATE 60M3/HR. HEAD 120 M.								
	- CONTROLLER FOR COLE WATER PUMP	1.00	SET	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	- แท่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
3.6.23	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน								
	- BP-1,2,3 VARIABLE SPEED BOOTER PUMP SET	1.00	SET	497,600.00	10,000.00	497,600.00	10,000.00	507,600.00	
	FLOW RATE 15M3/HR. HEAD 30 M.								
	3 PUMP VERTICAL MULTI-STAGE INLINE PUMP								
	- แท่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
	รวมราคา ระบบท่อประปา CW (ท่อ PP-R PN 20)					**11,841,465.08**	**2,128,859.71**	**13,970,324.79**	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอเนกประสงค์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.7	ระบบสัญญาณ F (ท่อพลาสติก ASTM A53 ส 40)								
3.7.1	งานเดินท่อเหล็กดำ ASTM A53สช40								
	- ขนาด Dia.1"	10,909.80	ม.	55.00	45.00	600,039.00	490,941.00	1,090,980.00	
	- ขนาด Dia.1 1/4"	2,985.40	ม.	96.53	60.00	288,190.61	179,124.00	467,314.61	
	- ขนาด Dia.1 1/2"	3,613.50	ม.	115.05	70.00	415,733.18	252,945.00	668,678.18	
	- ขนาด Dia.2"	2,712.60	ม.	154.48	95.00	419,051.49	257,697.00	676,748.49	
	- ขนาด Dia.2 1/2"	790.90	ม.	252.22	150.00	199,478.16	118,635.00	318,113.16	
	- ขนาด Dia.3"	943.80	ม.	329.53	200.00	311,013.56	188,760.00	499,773.56	
	- ขนาด Dia.4"	1,896.40	ม.	468.27	280.00	888,030.91	530,992.00	1,419,012.91	
	- ขนาด Dia.6"	5,107.90	ม.	821.85	500.00	2,553,899.19	1,553,750.00	4,107,649.19	
	- ขนาด Dia.8"	165.00	ม.	1,278.02	500.00	210,872.75	82,500.00	293,372.75	
3.7.2	งานเดินท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท2 มอก.277								
	- ขนาด Dia.2 1/2"	237.60	ม.	215.97	135.00	51,314.47	32,076.00	83,390.47	
3.7.3	งานเดินท่อHDPE PE80 PN-10 มอก.982								
	- ขนาด Dia.63 ม.ม.	6.60	ม.	91.00	60.00	600.60	396.00	996.60	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ) งานยึดคลิป								
	- ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีพี(PP), ท่อแอลดีพีอี (LDPE) ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	2,375,285.57	712,585.67	2,375,285.57	712,585.67	3,087,871.24	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	1,187,642.78	356,292.83	1,187,642.78	356,292.83	1,543,935.62	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มแพทยศาสตร์วิชาคลินิก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ (วัสดุ ร้อยละ 5 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	296,910.70	89,073.21	296,910.70	89,073.21	385,983.90	
	- งานวัสดุป้องกันไฟลามช่องท่อ	1.00	งาน	600,000.00	-	600,000.00	-	600,000.00	
	- SPRINKLERS UPRIGHT 1/2"SIZE	652.00	หัว	200.00	50.00	130,400.00	32,600.00	163,000.00	
	- SPRINKLERS PENDENT 1/2"SIZE	5,225.00	หัว	200.00	75.00	1,045,000.00	391,875.00	1,436,875.00	
	- SPRINKLERS PLATED	5,225.00	ชุด	30.00	-	156,750.00	-	156,750.00	
	- END TEST LINE	41.00	ชุด	2,500.00	200.00	102,500.00	8,200.00	110,700.00	
	- ตู้คันทพลิง FHC 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์	155.00	ชุด	40,000.00	2,000.00	6,200,000.00	310,000.00	6,510,000.00	
	- ถังดับเพลิงเคมี CO2 ขนาด 10 ปอนด์	27.00	ถัง	7,250.00	200.00	195,750.00	5,400.00	201,150.00	
	- FDC.								
	ขนาด Dia. 2 1/2" x 2 1/2" x 2 1/2" X 6"	5.00	เครื่อง	33,390.00	1,200.00	166,950.00	6,000.00	172,950.00	
3.7.4	**FLOOR CONTROL VALVE**								
	- ขนาด Dia.4"	5.00	SET	24,357.40	2,050.00	121,787.00	10,250.00	132,037.00	
	- ขนาด Dia.6"	36.00	SET	34,309.40	2,450.00	1,235,138.40	88,200.00	1,323,338.40	
3.7.5	ประตูน้ำ OS & Y GATE VALVE UL/FM 300 PSI.								
	- ขนาด Dia.2"	4.00	เครื่อง	11,400.00	400.00	45,600.00	1,600.00	47,200.00	
	- ขนาด Dia.6"	22.00	เครื่อง	44,282.00	1,200.00	974,204.00	26,400.00	1,000,604.00	
	- ขนาด Dia.8"	4.00	เครื่อง	46,000.00	1,600.00	184,000.00	6,400.00	190,400.00	
3.7.6	ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE UL/FM 300 PSI.								
	- ขนาด Dia.6"	6.00	เครื่อง	15,288.00	1,200.00	91,728.00	7,200.00	98,928.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งรายการ เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.7.7	ประตูน้ำกันกลับ SILENT CHECK VALVE UL/FM 300 PSI.								
	- ขนาด Dia.2"	2.00	เครื่อง	3,500.00	400.00	7,000.00	800.00	7,800.00	
	- ขนาด Dia.8"	2.00	เครื่อง	31,000.00	1,600.00	62,000.00	3,200.00	65,200.00	
3.7.8	ประตูน้ำ ALARM CHECK VALVE & ACESSORIES								
	- ขนาด Dia.6"	2.00	เครื่อง	92,456.00	1,200.00	184,912.00	2,400.00	187,312.00	
3.7.9	FLEXIBLE CONECTOR								
	- ขนาด Dia.2"	4.00	ชุด	2,490.00	400.00	9,960.00	1,600.00	11,560.00	
	- ขนาด Dia.8"	4.00	ชุด	15,600.00	1,600.00	62,400.00	6,400.00	68,800.00	
3.7.10	STRAINER								
	- ขนาด Dia.2"	2.00	เครื่อง	4,914.00	400.00	9,828.00	800.00	10,628.00	
	- ขนาด Dia.8"	2.00	เครื่อง	27,300.00	1,600.00	54,600.00	3,200.00	57,800.00	
3.7.11	ข้อต่ออ่อนยาง RUBBER FLEX เทวนวัสดุสแตนเลส								
	- ขนาด Dia.2 1/2"	2.00	ชุด	750.00	125.00	1,500.00	250.00	1,750.00	
3.7.12	AVC,								
	- ขนาด Dia.2 1/2"	2.00	ชุด	1,240.00	250.00	2,480.00	500.00	2,980.00	
3.7.13	AUTOMATIC AIR VENT								
	- ขนาด Dia. 3/4"	10.00	ชุด	4,200.00	150.00	42,000.00	1,500.00	43,500.00	
3.7.14	SUPERVISORY SWITCH	28.00	ชุด	3,458.00	300.00	96,824.00	8,400.00	105,224.00	
3.7.15	งานระบบทดลองผลการทำงานของระบบสัญญาณ	1.00	งาน	235,000.00	-	235,000.00	-	235,000.00	
3.7.16	งานระบบป้องกันไฟลามในช่องท่อและผนังหนีไฟ	1.00	งาน	540,000.00	-	540,000.00	-	540,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.7.17	**FIRE PUMP HIGHT ZONE เครื่องสูบน้ำดับเพลิง FP-H**	1.00	SET	4,452,000.00	30,000.00	4,452,000.00	30,000.00	4,482,000.00	
	- DIESEL ENGINE HORIZOTAL SPLIT CASE FIRE PUMP								
	- CAP 1500 GPM TDH. 160 M.								
	- แท่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
3.7.18	**เครื่องสูบน้ำดับเพลิง JOCKEY PUMP JP-H**	1.00	SET	105,600.00	10,000.00	105,600.00	10,000.00	115,600.00	
	- VERTICAL MULTI-STAGE PUMP								
	- CAP 20 GPM TDH. 170 M.								
	- แท่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
3.7.19	**FIRE PUMP LOW ZONE เครื่องสูบน้ำดับเพลิง FP-L**	1.00	SET	2,226,400.00	30,000.00	2,226,400.00	30,000.00	2,256,400.00	
	- DIESEL ENGINE HORIZOTAL SPLIT CASE FIRE PUMP								
	- CAP 1500 GPM TDH. 100 M.								
	- แท่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
3.7.20	**เครื่องสูบน้ำดับเพลิง JOCKEY PUMP JP-L**	1.00	SET	90,400.00	10,000.00	90,400.00	10,000.00	100,400.00	
	- VERTICAL MULTI-STAGE PUMP								
	- CAP 20 GPM TDH. 110 M.								
	- แท่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
	รวมราคา ระบบดับเพลิง F (ท่อเหล็กดำ ASTM A53 ø 40)					29,310,764.36	5,848,942.71	35,159,707.07	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.8	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซในโลหะงาน								
	- Seamless 83 L Storage Cylinder	67.00	Cyl	66,500.00	2,000.00	4,455,500.00	134,000.00	4,589,500.00	
	- Loop Pipe	67.00	Pcs	1,800.00	600.00	120,600.00	40,200.00	160,800.00	
	- Seamless Pilot Cylinder	32.00	Cyl	62,000.00	2,000.00	1,984,000.00	64,000.00	2,048,000.00	
	- Solenoid Valve	29.00	Pcs	22,000.00	600.00	638,000.00	17,400.00	655,400.00	
	- Pressure Gauge	99.00	Pcs	7,500.00	600.00	742,500.00	59,400.00	801,900.00	
	- Safety Vent	3.00	Pcs	2,600.00	1,000.00	7,800.00	3,000.00	10,800.00	
	- Nozzle Low Sound Type	34.00	Pcs	50,000.00	1,000.00	1,700,000.00	34,000.00	1,734,000.00	
	- Nozzle	43.00	Pcs	4,500.00	1,000.00	193,500.00	43,000.00	236,500.00	
	- Smoke Detector with Base	69.00	Pcs	2,200.00	600.00	151,800.00	41,400.00	193,200.00	
	- Discharge Indicator	30.00	Set	10,000.00	600.00	300,000.00	18,000.00	318,000.00	
	- Pressure Switch	29.00	Set	3,500.00	600.00	101,500.00	17,400.00	118,900.00	
	- Alarm Bell	30.00	Set	2,100.00	600.00	63,000.00	18,000.00	81,000.00	
	- Horn w/strobe Light	60.00	Set	6,000.00	600.00	360,000.00	36,000.00	396,000.00	
	- Control Panel S508	3.00	Set	150,000.00	3,000.00	450,000.00	9,000.00	459,000.00	
	- Module Box	32.00	Set	55,000.00	3,000.00	1,760,000.00	96,000.00	1,856,000.00	
	- Manual Releasing Station	29.00	Set	17,500.00	1,200.00	507,500.00	34,800.00	542,300.00	
	- Selector Valves(Pneumatic Auto+Manual)	29.00	Set	100,000.00	1,200.00	2,900,000.00	34,800.00	2,934,800.00	
	- Copper Control Line	1.00	Lot	175,000.00	52,500.00	175,000.00	52,500.00	227,500.00	
	- Black Steel Pipe (SCH80 Seamless)& Fittings	1.00	Lot	837,500.00	251,250.00	837,500.00	251,250.00	1,088,750.00	
	- Hanger & Support	1.00	Lot	251,250.00	75,375.00	251,250.00	75,375.00	326,625.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอุดิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ก่อนวงราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Conduits	1.00	Lot	164,150.00	49,245.00	164,150.00	49,245.00	213,395.00	
	- Cables	1.00	Lot	234,500.00	105,525.00	234,500.00	105,525.00	340,025.00	
	- Gravity shutter	29.00	Set	30,000.00	3,000.00	580,000.00	87,000.00	667,000.00	
	- Accessories (Copper Tube,Paint etc.)	1.00	Lot	149,740.00	44,922.00	149,740.00	44,922.00	194,662.00	
	- Function Test / Commissioning	29.00	Set	-	20,000.00	-	580,000.00	580,000.00	
	รวมราคา ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซในโครงจอน					**18,827,840.00**	**1,946,217.00**	**20,774,057.00**	
3.9	**ระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ำ Water Mist Fire Protection System**								
	- Sprinkle Pump Unit (SPU)	1.00	Set	7,643,000.00	100,000.00	7,643,000.00	100,000.00	7,743,000.00	
	- Pressurized air system	1.00	Set	467,500.00	50,000.00	467,500.00	50,000.00	517,500.00	
	- Water mist sprinkle head & assembly bodies	279.00	Set	2,967.00	75.00	827,793.00	20,925.00	848,718.00	
	- Double Interlock Pre-Action Valve with Flow Switch, Pressure sw	11.00	Set	300,000.00	6,500.00	3,300,000.00	71,500.00	3,371,500.00	
	- Section Valve with Flow Switch	1.00	Set	200,000.00	3,000.00	200,000.00	3,000.00	203,000.00	
	- Flushing/drain Valve/Test Valve wish Flow Switch, Pressure switc	9.00	Set	17,000.00	100.00	153,000.00	900.00	153,900.00	
	- Water mist release Control Panel	1.00	Set	300,000.00	40,000.00	300,000.00	40,000.00	340,000.00	
	- Fresh water feed pump & Accessories (to Break water tank)	1.00	Set	50,000.00	20,000.00	50,000.00	20,000.00	70,000.00	
	- Stainless steel water tank(60mins), and accessories	1.00	Set	980,000.00	20,000.00	980,000.00	20,000.00	1,000,000.00	
	- Water Strainer	1.00	Set	50,000.00	5,000.00	50,000.00	5,000.00	55,000.00	
	- Air compressor	2.00	Set	25,000.00		50,000.00	-	50,000.00	
	- Pipe Work								
	- AISI 316 Stainless Steel Welded Pipe : Dia 38 mm.	1,155.00	M.	705.00	150.00	883,575.00	173,250.00	1,056,825.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาของวัน เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AISI 316 Stainless Steel Welded Pipe : Dia 38 mm.	1,534.50	M.	290.00	150.00	445,005.00	230,175.00	675,180.00	
	- Fitting	1.00	Lot	362,339.99	108,702.00	362,339.99	108,702.00	471,041.99	
	- Hanger & Support	1.00	Lot	181,170.06	54,351.02	181,170.06	54,351.02	235,521.08	
	- Function Test / Commissioning	1.00	Lot	-	-	-	-	-	
	- เก่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
	รวมราคา ระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ำ Water Mist Fire Protection System					**15,923,383.86**	**897,885.02**	**16,821,186.07**	
3.10	ระบบสระว่ายน้ำ								
3.10.1	อุปกรณ์ระบบกรองน้ำ								
	- เครื่องกรองทราย Flowrate 130 GPM.	3.00	Set	23,725.00	-	71,175.00	-	71,175.00	
	- Multi-Port Valve Dia.2"	3.00	Ea	-	-	-	-	-	
	- Sand Media Packing 50 Kgs.	30.00	Ea	442.50	-	13,275.00	-	13,275.00	
	- Self-Priming Pool Pump Flowrate 324 GPM. Head 10 M.	3.00	Set	13,975.00	-	41,925.00	-	41,925.00	
	- Union Connection Size 2"	6.00	Ea	-	-	-	-	-	
	- Stainless Steel Ladder	6.00	Ea	6,500.00	-	39,000.00	-	39,000.00	
	- หัวดูดตะกอน	4.00	Ea	130.00	-	520.00	-	520.00	
	- หัวจ่ายน้ำพื้นสระ	24.00	Ea	130.00	-	3,120.00	-	3,120.00	
	- Maindrain Frame & Grate ABS	3.00	Ea	780.00	-	2,340.00	-	2,340.00	
	- Single Grating ABS	75.00	M.	650.00	-	48,750.00	-	48,750.00	
	- งานติดตั้งระบบสระน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ระบบกรองน้ำ	1.00	Lot	455,050.00	-	455,050.00	-	455,050.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ต่างจากราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.10.2	อุปกรณ์ระบบปาบัดน้ำเสียก่อนปล่อยชื่อโรค								
	- เครื่องคลอรีนจากเกลือบริสุทธิ์ Salt Chlorinator 45g./h.	4.00	Set	31,200.00	-	124,800.00	-	124,800.00	
	- Sodium Chloride 99% Packing 25 kgs.	80.00	Ea	277.50	-	22,200.00	-	22,200.00	
	- ชุดวัดค่าเกลือ	1.00	Ea	2,975.00	-	2,975.00	-	2,975.00	
	- งานติดตั้งระบบปาบัดน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ระบบฆ่าเชื้อโรค	1.00	Lot	61,750.00	-	61,750.00	-	61,750.00	
3.10.3	อุปกรณ์ชุดทำความสะอาด								
	- ด้ามขับอลูมิเนียม 18 ft.	1.00	Ea	910.00	-	910.00	-	910.00	
	- สายดูดตะกอน 50 ft.	1.00	Ea	2,405.00	-	2,405.00	-	2,405.00	
	- หัวดูดตะกอน ขนาด 14"	1.00	Ea	1,287.00	-	1,287.00	-	1,287.00	
	- แปรงไนล่อน ขนาด 18"	1.00	Ea	260.00	-	260.00	-	260.00	
	- แปรงสแตนเลส ขนาด 9"	1.00	Ea	357.50	-	357.50	-	357.50	
	- ตะแกรงช้อนตะแบบถุง	1.00	Ea	390.00	-	390.00	-	390.00	
	- ชุดวัดค่ากรดด่างและคลอรีน	1.00	Ea	130.00	-	130.00	-	130.00	
3.10.4	อุปกรณ์เคมีภัณฑ์สำหรับปรับสภาพน้ำ								
	- คลอรีน90% Packing 50 kgs.	1.00	Ea	5,900.00	-	5,900.00	-	5,900.00	
	- Soda Ash Packing 25 kgs.	2.00	Ea	416.50	-	833.00	-	833.00	
	- Hydrochloric Acid Packing 25 kgs.	4.00	Ea	632.00	-	2,528.00	-	2,528.00	
	- น้ำยาสำหรับละลายน้ำขุ่นดำ Packing Gallon	2.00	Ea	1,760.00	-	3,520.00	-	3,520.00	
	- น้ำยาแก้ปัญหาน้ำขุ่นดำ Packing Gallon	2.00	Ea	1,760.00	-	3,520.00	-	3,520.00	
	- น้ำยาป้องกันและแก้ปัญหาน้ำเขียว Packing Gallon	2.00	Ea	1,760.00	-	3,520.00	-	3,520.00	

แบบ ปร.4

สรุปผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่ดิน มีจำนวน 1 ชุด

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.10.5	อุปกรณ์ตู้คอนโทรลพร้อมติดตั้ง								
	- งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์	1.00	Lot	53,000.00	-	53,000.00	-	53,000.00	
	- แท่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	
	รวมราคา ระบบสระว่ายน้ำ					990,440.50	-	990,440.50	
3.11	ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำ								
	ระบบรวบรวมน้ำเสีย								
3.11.1	บ่อพักดักไข / บ่อสูบ 1								
	- เครื่องสูบน้ำ Submersible Pump 700 LPM Head 25 M.	3.00	เครื่อง	126,280.00	2,500.00	378,840.00	7,500.00	386,340.00	
	- Control	1.00	Lot	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ชิ้นเหล็กหุ้มยาง ขนาด Dia. 4"	3.00	เครื่อง	5,390.00	600.00	16,170.00	1,800.00	17,970.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ชิ้นเหล็กหุ้มยาง ขนาด Dia. 4"	3.00	เครื่อง	5,200.00	600.00	15,600.00	1,800.00	17,400.00	
	- งานติดท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 160 มม.	50.00	เมตร	544.60	250.00	27,230.00	12,500.00	39,730.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	
3.11.2	บ่อพักดักไข / บ่อสูบ 2								
	- เครื่องสูบน้ำ Submersible Pump 700 LPM Head 25 M.	3.00	เครื่อง	126,280.00	2,500.00	378,840.00	7,500.00	386,340.00	
	- Control	1.00	Lot	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ชิ้นเหล็กหุ้มยาง ขนาด Dia. 4"	3.00	เครื่อง	5,390.00	600.00	16,170.00	1,800.00	17,970.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ชิ้นเหล็กหุ้มยาง ขนาด Dia. 4"	3.00	เครื่อง	5,200.00	600.00	15,600.00	1,800.00	17,400.00	
	- งานติดท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 160 มม.	50.00	เมตร	544.60	250.00	27,230.00	12,500.00	39,730.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือสัญญาลง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ระบบระบายน้ำ								
3.11.3	บ่อ SUMP 1								
	- เครื่องสูบน้ำ Submersible Pump 500 LPM Head 20 M.	2.00	เครื่อง	80,920.00	2,500.00	161,840.00	5,000.00	166,840.00	
	- Control	1.00	Lot	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ชิ้นเหล็กเหนียวยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,410.00	600.00	6,820.00	1,200.00	8,020.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ชิ้นเหล็กเหนียวยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,500.00	600.00	7,000.00	1,200.00	8,200.00	
	- งานสันท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 90 มม.	42.00	เมตร	177.10	120.00	7,438.20	5,040.00	12,478.20	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	8,400.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
3.11.4	บ่อ SUMP 2								
	- เครื่องสูบน้ำ Submersible Pump 500 LPM Head 20 M.	2.00	เครื่อง	80,920.00	2,500.00	161,840.00	5,000.00	166,840.00	
	- Control	1.00	Lot	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ชิ้นเหล็กเหนียวยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,410.00	600.00	6,820.00	1,200.00	8,020.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ชิ้นเหล็กเหนียวยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,500.00	600.00	7,000.00	1,200.00	8,200.00	
	- งานสันท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 90 มม.	32.00	เมตร	177.10	120.00	5,667.20	3,840.00	9,507.20	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	8,400.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
3.11.5	บ่อ SUMP 3								
	- เครื่องสูบน้ำ Submersible Pump 500 LPM Head 20 M.	2.00	เครื่อง	80,920.00	2,500.00	161,840.00	5,000.00	166,840.00	
	- Control	1.00	Lot	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ชิ้นเหล็กเหนียวยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,410.00	600.00	6,820.00	1,200.00	8,020.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ชิ้นเหล็กเหนียวยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,500.00	600.00	7,000.00	1,200.00	8,200.00	
	- งานสันท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 90 มม.	34.00	เมตร	177.10	120.00	6,021.40	4,080.00	10,101.40	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	8,400.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
3.11.6	บ่อ SUMP 4								
	- เครื่องสูบน้ำ Submersible Pump 500 LPM Head 20 M.	2.00	เครื่อง	80,920.00	2,500.00	161,840.00	5,000.00	166,840.00	
	- Control	1.00	Lot	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ลิ้นเหลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,410.00	600.00	6,820.00	1,200.00	8,020.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ลิ้นเหลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,500.00	600.00	7,000.00	1,200.00	8,200.00	
	- งานผลิตท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 90 ม.ม.	28.00	เมตร	177.10	120.00	4,958.80	3,360.00	8,318.80	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	8,400.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
3.11.7	บ่อ SUMP 5								
	- เครื่องสูบน้ำ Self PriMing Pump 600 LPM Head 15 M.	2.00	เครื่อง	230,000.00	10,000.00	460,000.00	20,000.00	480,000.00	
	- Control	1.00	Lot	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ลิ้นเหลือบยาง ขนาด Dia. 3"	4.00	เครื่อง	3,410.00	600.00	13,640.00	2,400.00	16,040.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ลิ้นเหลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,500.00	600.00	7,000.00	1,200.00	8,200.00	
	- งานผลิตท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 90 ม.ม.	25.00	เมตร	177.10	120.00	4,427.50	3,000.00	7,427.50	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	8,400.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
3.11.8	บ่อ SUMP 6								
	- เครื่องสูบน้ำ Self PriMing Pump 600 LPM Head 15 M.	2.00	เครื่อง	230,000.00	10,000.00	460,000.00	20,000.00	480,000.00	
	- Control	1.00	Lot	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ลิ้นเหลือบยาง ขนาด Dia. 3"	4.00	เครื่อง	3,410.00	600.00	13,640.00	2,400.00	16,040.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ลิ้นเหลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,500.00	600.00	7,000.00	1,200.00	8,200.00	
	- งานผลิตท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 90 ม.ม.	30.00	เมตร	177.10	120.00	5,313.00	3,600.00	8,913.00	

แบบ ปร.4

เบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉุกเฉินพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เบบเลขที่

เบบ ปร.4 และ ปร.5 ชื่อแบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวท่อ	1.00	Lot	8,400.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
	- รางระบายน้ำ คสล.ตำแหน่งกรงเหล็ก	73.00	เมตร	2,703.00	1,031.00	197,319.00	75,263.00	272,582.00	
	- ท่อคสล. ชั้น 2 ขนาด เส้น0.60 เมตร	118.00	เมตร	863.00	356.00	101,834.00	42,008.00	143,842.00	
	- บ่อพักท่อคสล. ตำแหน่งกรงเหล็ก	11.00	บ่อ	7,050.00	2,993.00	77,550.00	32,923.00	110,473.00	
	- บ่อพักท่อคสล. ตำแหน่งกรงเหล็ก พร้อมตะแกรงดักขยะ	2.00	บ่อ	9,550.00	3,993.00	19,100.00	7,986.00	27,086.00	
	รวมราคา ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำ					**3,569,629.10**	**305,100.00**	**3,874,729.10**	
	รวมราคา งานระบบสุขาภิบาล					**95,324,190.36**	**15,530,729.89**	**110,854,920.25**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายอภินทร์ ทิยะผิ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวศิลัมพา สุขุมสันธิ์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายวรพงษ์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวไพลิศลา ผิวกระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบสรุปรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษและศัลยศาสตร์ ๒

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 1 ส่วนงานสันทุน (ตำแหน่งในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงและก่อสร้าง								
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	Main Incoming & HV Routing								
	ระบบไฟฟ้าแรงสูงส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า								
	- MANHOLE TYPE A-1	1.00	ชุด	95,000.00	40,000.00	95,000.00	40,000.00	135,000.00	
	- MAIM HV.INCOMMING 25kV-XLPE CABLE	2,475.00	ม.	985.00	140.00	2,437,875.00	346,500.00	2,784,375.00	
	- DUCT BANK W/CONCRETE ENCASED 2x2 OF 5" OF RTRC	33.00	ม.	10,000.00	2,300.00	330,000.00	75,900.00	405,900.00	
	- RSC. 125 mm. (5")	-	ม.	1,744.00	260.00	-	-	-	
	- EXCAVATION & BACKFILL	1.00	งาน	-	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	10,000.00	21,000.00	10,000.00	21,000.00	31,000.00	
	รวมราคา Main Incoming & HV Routing					**2,872,875.00**	**523,400.00**	**3,396,275.00**	
4.2	สวิทช์กียร์แรงสูง (HV Switchgear)								
	ตู้สวิทช์กียร์ไฟฟ้าแรงดันสูง (Medium Voltage Switchgear)								
	- MV. Switchgear (2 incoming ,5 out going) SF6-INSULATED SWITCHGEAR	1.00	ชุด	1,250,000.00	35,000.00	1,250,000.00	35,000.00	1,285,000.00	
	INDOOR) 3P3W.24kV. Incoming : Load Break Switch 24kV 600A.								
	Out going : CB 200A. 24kV								
	- MV. Switchgear (2 incoming ,3 out going) SF6-INSULATED SWITCHGEAR	1.00	ชุด	2,380,000.00	35,000.00	2,380,000.00	35,000.00	2,415,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทรวงอกติยสิ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชุดที่ 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	INDOOR) 3P3W.24kV. Incoming : Load Break Switch 24kV 600A.								
	Out going : CB 200A. 24kV								
	- IEC01. 1Cx50 sq.mm.	132.00	ม.	365.00	55.00	48,180.00	7,260.00	55,440.00	
	- PVC. 32 mm.(1-1/4")	121.00	ม.	39.00	27.00	4,719.00	3,267.00	7,986.00	
	- COPPER CLAD STEEL GROUND ROD 16x3000 mm.	1.00	ชุด	1,920.00	500.00	1,920.00	500.00	2,420.00	
	- Concrete Foundation	2.20	ลบ.ม	5,500.00	1,500.00	12,100.00	3,300.00	15,400.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	621.00	3,900.00	621.00	3,900.00	4,521.00	
	รวมราคา สวิทช์เกียร์ตระดูล (HV Switchgear)					**3,697,540.00**	**88,227.00**	**3,785,767.00**	
4.3	**หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)**								
	- 2,500 kVA.DRY TYPE TRANSFORMER 24kV./416/240 V	5.00	ชุด	1,850,000.00	28,000.00	9,250,000.00	140,000.00	9,390,000.00	
	- 25kV-XLPE. 70 sq.mm.	396.00	ม.	620.00	35.00	245,520.00	13,860.00	259,380.00	
	- IEC01. 1Cx95 sq.mm	132.00	ม.	365.00	55.00	48,180.00	7,260.00	55,440.00	
	- IEC01. 1Cx50 sq.mm	132.00	ม.	185.00	40.00	24,420.00	5,280.00	29,700.00	
	- RSC. 100 mm. (4")	61.60	ม.	1,516.00	105.00	93,385.60	6,468.00	99,853.60	
	- PVC. 32 mm.(1-1/4")	121.00	ม.	39.00	27.00	4,719.00	3,267.00	7,986.00	
	- GROUNDING SYSTEM FOR TRANFORMER	1.00	เหมา	15,000.00	3,000.00	15,000.00	3,000.00	18,000.00	
	- Concrete Foundation	3.30	ลบ.ม	5,500.00	1,500.00	18,150.00	4,950.00	23,100.00	
	- อุปกรณ์ และ ACCESSORIES ต่างๆ	1.00	เหมา	68,900.00	7,200.00	68,900.00	7,200.00	76,100.00	
	รวมราคา หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)					**9,768,274.60**	**191,285.00**	**9,959,559.60**	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและศูนย์หทัยเวชศาสตร์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแปลนที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.4	**เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator Set)**								
	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 2250 kVA DCC RATING	3.00	ชุด	13,500,000.00	150,000.00	40,500,000.00	450,000.00	40,950,000.00	
	- Air Inlet And Air Outlet Attenuator	3.00	ชุด	500,000.00	50,000.00	1,500,000.00	150,000.00	1,650,000.00	
	- Sound Proof	1.00	ชุด	300,000.00	30,000.00	300,000.00	30,000.00	330,000.00	
	- Concrete Foundation	6.60	ลบ.ม	5,500.00	1,500.00	36,300.00	9,900.00	46,200.00	
	- อุปกรณ์และ ACCESSORIES ต่างๆ	1.00	ชุด	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	
	รวมราคา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator Set)					**42,336,300.00**	**640,900.00**	**42,977,200.00**	
4.5	**แผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board)**								
	- MDB1&MDB2	1.00	ชุด	9,600,000.00	100,000.00	9,600,000.00	100,000.00	9,700,000.00	
	- MDB3	1.00	ชุด	4,140,000.00	100,000.00	4,140,000.00	100,000.00	4,240,000.00	
	- MDB4&MDB5	1.00	ชุด	9,950,000.00	100,000.00	9,950,000.00	100,000.00	10,050,000.00	
	- CAP1	1.00	ชุด	1,240,000.00	10,000.00	1,240,000.00	10,000.00	1,250,000.00	
	- CAP2	1.00	ชุด	1,240,000.00	10,000.00	1,240,000.00	10,000.00	1,250,000.00	
	- CAP3	1.00	ชุด	1,240,000.00	10,000.00	1,240,000.00	10,000.00	1,250,000.00	
	- CAP4	1.00	ชุด	1,240,000.00	10,000.00	1,240,000.00	10,000.00	1,250,000.00	
	- CAP5	1.00	ชุด	1,240,000.00	10,000.00	1,240,000.00	10,000.00	1,250,000.00	
	- Conection Busbar For MDB1 TO MDB 5	1.00	ตัว	6,005,811.00	10,000.00	6,005,811.00	10,000.00	6,015,811.00	
	- Concrete Foundation	5.50	ลบ.ม	5,500.00	1,500.00	30,250.00	8,250.00	38,500.00	
	- อุปกรณ์และ ACCESSORIES ต่างๆ	1.00	ชุด	5,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	
	รวมราคา แผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board)					**35,931,061.00**	**369,250.00**	**36,300,311.00**	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสิ่งอำนวยความสะดวก

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 4 ชั้นที่ 5 ชั้นที่ 6 ชั้นที่ 7 ชั้นที่ 8 ชั้นที่ 9 ชั้นที่ 10 ชั้นที่ 11 ชั้นที่ 12 ชั้นที่ 13 ชั้นที่ 14 ชั้นที่ 15 ชั้นที่ 16 ชั้นที่ 17 ชั้นที่ 18 ชั้นที่ 19 ชั้นที่ 20 ชั้นที่

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ก่อนวันราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- DB11	1.00	ชุด	315,000.00	3,000.00	315,000.00	3,000.00	318,000.00	
	- DB21	1.00	ชุด	315,000.00	3,000.00	315,000.00	3,000.00	318,000.00	
	- DB31	1.00	ชุด	217,000.00	3,000.00	217,000.00	3,000.00	220,000.00	
	- DB41	1.00	ชุด	217,000.00	3,000.00	217,000.00	3,000.00	220,000.00	
	- DB51	1.00	ชุด	217,000.00	3,000.00	217,000.00	3,000.00	220,000.00	
	- DB61	1.00	ชุด	217,000.00	3,000.00	217,000.00	3,000.00	220,000.00	
	- DB71	1.00	ชุด	217,000.00	3,000.00	217,000.00	3,000.00	220,000.00	
	- DB81	1.00	ชุด	117,000.00	3,000.00	117,000.00	3,000.00	120,000.00	
	- DB91	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
	- DB101	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
	- DB111	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
	- DB121	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
	- DB131	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
	- DB141	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
	- DB151	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
	- DB161	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
	- DB171	1.00	ชุด	213,000.00	3,000.00	213,000.00	3,000.00	216,000.00	
	- DB181	1.00	ชุด	213,000.00	3,000.00	213,000.00	3,000.00	216,000.00	
	- DB191	1.00	ชุด	181,000.00	3,000.00	181,000.00	3,000.00	184,000.00	
	- DB201	1.00	ชุด	156,000.00	3,000.00	156,000.00	3,000.00	159,000.00	
	- อุปกรณ์และ ACCESSORIES ต่างๆ	1.00	ชุด	15,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	20,000.00	
	รวม(1) Distribution Board					**5,216,000.00**	**75,000.00**	**5,291,000.00**	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบอ้างที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งรายการ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.8	**Essential Distribution Board**								
	- EDBB11	1.00	ชุด	343,000.00	4,000.00	343,000.00	4,000.00	347,000.00	
	- EDBB21	1.00	ชุด	95,000.00	4,000.00	95,000.00	4,000.00	99,000.00	
	- EDBB31	1.00	ชุด	162,000.00	4,000.00	162,000.00	4,000.00	166,000.00	
	- EDB11	1.00	ชุด	331,000.00	4,000.00	331,000.00	4,000.00	335,000.00	
	- EDB21	1.00	ชุด	408,000.00	4,000.00	408,000.00	4,000.00	412,000.00	
	- EDB31	1.00	ชุด	210,000.00	4,000.00	210,000.00	4,000.00	214,000.00	
	- EDB41	1.00	ชุด	210,000.00	4,000.00	210,000.00	4,000.00	214,000.00	
	- EDB51	1.00	ชุด	210,000.00	4,000.00	210,000.00	4,000.00	214,000.00	
	- EDB61	1.00	ชุด	210,000.00	4,000.00	210,000.00	4,000.00	214,000.00	
	- EDB71	1.00	ชุด	210,000.00	4,000.00	210,000.00	4,000.00	214,000.00	
	- EDB81	1.00	ชุด	217,000.00	4,000.00	217,000.00	4,000.00	221,000.00	
	- EDB91	1.00	ชุด	290,000.00	4,000.00	290,000.00	4,000.00	294,000.00	
	- EDB101	1.00	ชุด	223,000.00	4,000.00	223,000.00	4,000.00	227,000.00	
	- EDB111	1.00	ชุด	223,000.00	4,000.00	223,000.00	4,000.00	227,000.00	
	- EDB121	1.00	ชุด	223,000.00	4,000.00	223,000.00	4,000.00	227,000.00	
	- EDB131	1.00	ชุด	194,000.00	4,000.00	194,000.00	4,000.00	198,000.00	
	- EDB141	1.00	ชุด	194,000.00	4,000.00	194,000.00	4,000.00	198,000.00	
	- EDB151	1.00	ชุด	194,000.00	4,000.00	194,000.00	4,000.00	198,000.00	
	- EDB161	1.00	ชุด	194,000.00	4,000.00	194,000.00	4,000.00	198,000.00	
	- EDB171	1.00	ชุด	194,000.00	4,000.00	194,000.00	4,000.00	198,000.00	
	- EDB181	1.00	ชุด	194,000.00	4,000.00	194,000.00	4,000.00	198,000.00	
	- EDB191	1.00	ชุด	193,000.00	4,000.00	193,000.00	4,000.00	197,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาของ เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EDB201	1.00	ชุด	192,000.00	4,000.00	192,000.00	4,000.00	196,000.00	
	- EMCC-LIFT-1	1.00	ชุด	85,000.00	4,000.00	85,000.00	4,000.00	89,000.00	
	- EMCC-LIFT-2, 3	1.00	ชุด	96,000.00	4,000.00	96,000.00	4,000.00	100,000.00	
	- EMCC-LIFT-4	1.00	ชุด	85,000.00	4,000.00	85,000.00	4,000.00	89,000.00	
	- EMCC-LIFT-5, 9	1.00	ชุด	96,000.00	4,000.00	96,000.00	4,000.00	100,000.00	
	- EMCC-LIFT-6, 7, 8	1.00	ชุด	150,000.00	4,000.00	150,000.00	4,000.00	154,000.00	
	- EMCC-LIFT-10, 11	1.00	ชุด	150,000.00	4,000.00	150,000.00	4,000.00	154,000.00	
	- EMCC-LIFT-12	1.00	ชุด	96,000.00	4,000.00	96,000.00	4,000.00	100,000.00	
	- EMCC-LIFT-13	1.00	ชุด	96,000.00	4,000.00	96,000.00	4,000.00	100,000.00	
	- EMCC-LIFT-14, 15	1.00	ชุด	85,000.00	4,000.00	85,000.00	4,000.00	89,000.00	
	- EMCC-LIFT-16	1.00	ชุด	65,000.00	4,000.00	65,000.00	4,000.00	69,000.00	
	- UPS-DB1	1.00	ชุด	625,000.00	4,000.00	625,000.00	4,000.00	629,000.00	
	- UDB2	1.00	ชุด	196,000.00	4,000.00	196,000.00	4,000.00	200,000.00	
	- UDB5	1.00	ชุด	226,000.00	4,000.00	226,000.00	4,000.00	230,000.00	
	- UDB9	1.00	ชุด	226,000.00	4,000.00	226,000.00	4,000.00	230,000.00	
	- UDB13	1.00	ชุด	226,000.00	4,000.00	226,000.00	4,000.00	230,000.00	
	- UDB17	1.00	ชุด	226,000.00	4,000.00	226,000.00	4,000.00	230,000.00	
	- EMCC-WP	1.00	ชุด	440,000.00	1,500.00	440,000.00	1,500.00	441,500.00	
	- EMCC-S-1A,S-1B	2.00	ชุด	185,000.00	1,500.00	370,000.00	3,000.00	373,000.00	
	- EMCC-S-2A,S-2B	2.00	ชุด	185,000.00	1,500.00	370,000.00	3,000.00	373,000.00	
	- EMCC-S-3A,S-3B	2.00	ชุด	185,000.00	1,500.00	370,000.00	3,000.00	373,000.00	
	- EMCC-S-4A,S-4B	2.00	ชุด	185,000.00	1,500.00	370,000.00	3,000.00	373,000.00	
	- EMCC-ML-1A, 1B	2.00	ชุด	185,000.00	1,500.00	370,000.00	3,000.00	373,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชี้แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาของ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ก่อสร้าง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EMCC-ML-2A,2B	2.00	ชุด	185,000.00	1,500.00	370,000.00	3,000.00	373,000.00	
	- EMCC-SP-1A,1B,1C	3.00	ชุด	356,000.00	1,500.00	1,068,000.00	4,500.00	1,072,500.00	
	- EMCC-SP-2A,2B,2C	3.00	ชุด	356,000.00	1,500.00	1,068,000.00	4,500.00	1,072,500.00	
	- EMCC-SP-2A,2B,2C	2.00	ชุด	130,000.00	1,500.00	260,000.00	3,000.00	263,000.00	
	- EMCC-SW-1,2,3	3.00	ชุด	180,000.00	1,500.00	540,000.00	4,500.00	544,500.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	134,390.00	10,200.00	134,390.00	10,200.00	144,590.00	
	รวมราคา Essential Distribution Board					**13,573,390.00**	**202,200.00**	**13,775,590.00**	
4.9	**CB Box&Safety Switch**								
	- MCCB 3P 200AT/250AF WITH BOX	1.00	ชุด	17,500.00	500.00	17,500.00	500.00	18,000.00	
	- MCCB 3P 300AT/400AF WITH BOX	11.00	ชุด	28,000.00	500.00	308,000.00	5,500.00	313,500.00	
	- MCCB 2P 20AT/63AF WITH BOX	180.00	ชุด	450.00	150.00	81,000.00	27,000.00	108,000.00	
	- อุปกรณ์และ ACCESSORIES ต่างๆ	1.00	เหมา	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	1,500.00	
	รวมราคา CB Box&Safety Switch					**407,500.00**	**33,500.00**	**441,000.00**	
4.10	**แผงสวิทช์บ่อยและอุปกรณ์ยึด เบรกเกอร์ (Panelboard & CB)**								
	- LBP31	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP32	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP21	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP22	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP11	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP12	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- LBP13	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP14	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP15	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP16	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP17	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP11	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP12	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP21	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP22	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP23	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP24	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP25	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP26	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP31	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP32	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP3M1	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP41	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP42	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP4M1	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP51	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP52	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP5M1	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP61	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาถอน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- LP62	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP6M1	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP71	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP72	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP81	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP91	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP91	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP92	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP93	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP94	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP95	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP101	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP101	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP102	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP103	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP111	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP111	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP112	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP113	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP121	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP121	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP122	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP123	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคาของ ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- PP131	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP131	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP132	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP133	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP141	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP141	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP142	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP143	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP151	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP151	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP152	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP153	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP161	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP161	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP162	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP163	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP171	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP171	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP172	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- PP181	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP181	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP182	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP191	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- LP192	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP201	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP202	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- ELPB31	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELPB32	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELPB21	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELPB22	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELPB11	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELPB12	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELPB13	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELPB14	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELPB15	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELPB16	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELPB17	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP11	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP12	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELPM11	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELPM12	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELPM13	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP1M	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP21	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP22	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP23	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสิ่งสนับสนุนทางการแพทย์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มแพทยศาสตร์วิชาคลินิก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เบนเสร็จที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ก่อสร้าง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ELP24	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP25	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP26	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP27	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP28	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP29	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP210	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP31	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP32	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP3M1	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP41	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP42	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP4M1	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP51	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP52	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP5M1	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP61	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP62	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP6M1	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP71	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP72	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP81	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP82	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุเฉียบพลัน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงชื่อ

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือสัญญาเลขที่ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ก่อสร้าง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EPP91	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP91	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP92	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP93	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP94	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP95	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- EPP101	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP101	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP102	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP103	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- EPP111	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP111	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP112	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP113	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- EPP121	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP121	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP122	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP123	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- EPP131	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP131	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP132	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- EPP141	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP141	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ELP142	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- EPP151	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP151	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP152	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- EPP161	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP161	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP162	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- EPP171	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP171	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP172	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- EPP181	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP181	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP182	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP191	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP201	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ELP202	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- ULPB11	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP11	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP12	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP13	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP21	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP31	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP41	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวเนื่อง

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ULP51	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP61	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP71	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP81	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP91	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP101	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP111	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP121	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP131	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP141	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP151	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP161	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP171	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP181	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP191	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP201	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- CU"x"y"(ward พิเศษ)	65.00	ชุด	1,500.00	500.00	97,500.00	32,500.00	130,000.00	
	- CU"x"y"ward พิเศษ (VVIP)	26.00	ชุด	1,500.00	500.00	39,000.00	13,000.00	52,000.00	
	- CU"x"y"(ward รวม 2)	5.00	ชุด	1,800.00	500.00	9,000.00	2,500.00	11,500.00	
	- CU"x"y"(ward รวม 4)	17.00	ชุด	2,500.00	500.00	42,500.00	8,500.00	51,000.00	
	- CU"x"y"ward พิเศษ (fl.12)	30.00	ชุด	1,600.00	500.00	48,000.00	15,000.00	63,000.00	
	- CU"x"y" (ward รวม 2 (Fl.12-14)	19.00	ชุด	1,900.00	500.00	36,100.00	9,500.00	45,600.00	
	- CU"x"y"(ward รวม 4 (Fl. 12-14)	30.00	ชุด	2,600.00	500.00	78,000.00	15,000.00	93,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์และ ACCESSORIES ต่างๆ	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	รวมราคา แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรกเกอร์ (Panelboard & CB)					**3,894,600.00**	**280,008.00**	**4,174,608.00**	
4.11	**บัสเวย์ (Busway)**								
	- AL. BUSWAY 4000A. 100% INTERNAL GROUND FEEDDER	115.50	ม.	42,000.00	500.00	4,851,000.00	57,750.00	4,908,750.00	
	- AL. BUSWAY 2500A. 100% INTERNAL GROUND FEEDDER	148.50	ม.	26,000.00	500.00	3,861,000.00	74,250.00	3,935,250.00	
	- AL. BUSWAY 2000A. 100% INTERNAL GROUND FEEDDER	66.00	ม.	24,500.00	500.00	1,617,000.00	33,000.00	1,650,000.00	
	- AL. BUSWAY 3200A.INTERNAL GROUND PLUG IN TYPE	99.00	ม.	33,000.00	500.00	3,267,000.00	49,500.00	3,316,500.00	
	- AL. BUSWAY 2500A.INTERNAL GROUND PLUG IN TYPE	60.50	ม.	26,000.00	500.00	1,573,000.00	30,250.00	1,603,250.00	
	- AL. BUSWAY 1600A.INTERNAL GROUND PLUG IN TYPE	231.00	ม.	16,500.00	500.00	3,811,500.00	115,500.00	3,927,000.00	
	- Plug-in Unit with MCCB 3P IC 50 kA 125-160AT	9.00	ชุด	43,000.00	1,000.00	387,000.00	9,000.00	396,000.00	
	- Plug-in Unit with MCCB 3P IC 50 kA 175-250AT	21.00	ชุด	52,000.00	1,000.00	1,092,000.00	21,000.00	1,113,000.00	
	- Plug-in Unit with MCCB 3P IC 50 kA 300-400AT	8.00	ชุด	86,000.00	1,000.00	688,000.00	8,000.00	696,000.00	
	- Plug-in Unit with MCCB 3P IC 50 kA 500-630AT	5.00	ชุด	160,000.00	1,000.00	800,000.00	5,000.00	805,000.00	
	- Plug-in Unit with MCCB 3P IC 50 kA 700-800AT	3.00	ชุด	190,000.00	1,000.00	570,000.00	3,000.00	573,000.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	415,840.00	500.00	415,840.00	500.00	416,340.00	
	รวมราคา บัสเวย์ (Busway)					**22,933,340.00**	**406,750.00**	**23,340,090.00**	
4.12	**สายไฟฟ้า (Cable & Wire)**								
	สายไฟฟ้าโซนิค IEC 01, 750V 70 °C								
	- IEC01. 1Cx1.5 sq.mm.	-	ม.	6.00	5.00	-	-	-	
	- IEC01. 1Cx2.5 sq.mm.	359,700.00	ม.	9.00	7.00	3,237,300.00	2,517,900.00	5,755,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาตาม เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- IEC01. 1Cx4 sq.mm.	171,600.00	ม.	14.00	10.00	2,402,400.00	1,716,000.00	4,118,400.00	
	- IEC01. 1Cx6 sq.mm.	29,370.00	ม.	23.00	12.00	675,510.00	352,440.00	1,027,950.00	
	- IEC01. 1Cx10 sq.mm.	1,064.80	ม.	40.00	16.00	42,592.00	17,036.80	59,628.80	
	- IEC01. 1Cx16 sq.mm.	6,868.40	ม.	62.00	20.00	425,840.80	137,368.00	563,208.80	
	- IEC01. 1Cx25 sq.mm.	165.00	ม.	97.00	25.00	16,005.00	4,125.00	20,130.00	
	- IEC01. 1Cx35 sq.mm.	1,045.00	ม.	129.00	30.00	134,805.00	31,350.00	166,155.00	
	- IEC01. 1Cx50 sq.mm.	4,369.20	ม.	185.00	40.00	808,302.00	174,768.00	983,070.00	
	- IEC01. 1Cx70 sq.mm.	154.00	ม.	265.00	45.00	40,810.00	6,930.00	47,740.00	
	- IEC01. 1Cx95 sq.mm.	495.00	ม.	365.00	55.00	180,675.00	27,225.00	207,900.00	
	- IEC01. 1Cx120 sq.mm.	3,300.00	ม.	463.00	60.00	1,527,900.00	198,000.00	1,725,900.00	
	- IEC01. 1Cx150 sq.mm.	-	ม.	700.00	70.00	-	-	-	
	- IEC01. 1Cx185 sq.mm.	863.50	ม.	879.00	85.00	759,016.50	73,397.50	832,414.00	
	- IEC01. 1Cx240 sq.mm.	-	ม.	1,153.00	100.00	-	-	-	
	- IEC01. 1Cx300 sq.mm.	-	ม.	1,445.00	110.00	-	-	-	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานบีพเคลีด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	512,557.82	-	512,557.82	-	512,557.82	
	- งานบีพเคลีด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- ค่าขนถอน,ทำความสะอาด,ขาเชื่อมะทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อ กามและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	-	-	-	-	-	
	สายไฟฟ้าLow Smoke								
	- LSHF. 1Cx1.5 sq.mm.	-	ม.	28.00	10.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- LSHF. 1Cx2.5 sq.mm.	38,500.00	ม.	36.00	12.00	1,386,000.00	462,000.00	1,848,000.00	
	- LSHF. 1Cx4 sq.mm.	20,350.00	ม.	46.00	14.00	936,100.00	284,900.00	1,221,000.00	
	- LSHF. 1Cx6 sq.mm.	495.00	ม.	64.00	16.00	31,680.00	7,920.00	39,600.00	
	- LSHF. 1Cx10 sq.mm.	3,493.60	ม.	100.00	25.00	349,360.00	87,340.00	436,700.00	
	- LSHF. 1Cx16 sq.mm.	338.80	ม.	138.00	30.00	46,754.40	10,164.00	56,918.40	
	- LSHF. 1Cx25 sq.mm.	165.00	ม.	206.00	35.00	33,990.00	5,775.00	39,765.00	
	- LSHF. 1Cx35 sq.mm.	49.50	ม.	282.00	40.00	13,959.00	1,980.00	15,939.00	
	- LSHF. 1Cx50 sq.mm.	286.00	ม.	394.00	55.00	112,684.00	15,730.00	128,414.00	
	- LSHF. 1Cx70 sq.mm.	-	ม.	580.00	60.00	-	-	-	
	- LSHF. 1Cx95 sq.mm.	470.80	ม.	674.00	65.00	317,319.20	30,602.00	347,921.20	
	- LSHF. 1Cx120 sq.mm.	528.00	ม.	948.00	75.00	500,544.00	39,600.00	540,144.00	
	- LSHF. 1Cx150 sq.mm.	-	ม.	1,198.00	80.00	-	-	-	
	- LSHF. 1Cx185 sq.mm.	334.40	ม.	1,426.00	90.00	476,854.40	30,096.00	506,950.40	
	- LSHF. 1Cx240 sq.mm.	-	ม.	1,649.60	105.00	-	-	-	
	- LSHF. 1Cx300 sq.mm.	-	ม.	2,014.40	120.00	-	-	-	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	210,262.25	-	210,262.25	-	210,262.25	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อ สายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทะเบียนสี
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายหมู
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	สายไฟฟ้าทนไฟ (Fire Resistant Cable)								
	- FRC. 1Cx1.5 sq.mm.	-	ม.	48.00	10.00	-	-	-	
	- FRC. 1Cx2.5 sq.mm.	93.50	ม.	54.00	12.00	5,049.00	1,122.00	6,171.00	
	- FRC. 1Cx4 sq.mm.	501.60	ม.	74.00	14.00	37,118.40	7,022.40	44,140.80	
	- FRC. 1Cx6 sq.mm.	385.00	ม.	86.00	16.00	33,110.00	6,160.00	39,270.00	
	- FRC. 1Cx10 sq.mm.	2,582.80	ม.	126.00	25.00	325,432.80	64,570.00	390,002.80	
	- FRC. 1Cx16 sq.mm.	523.60	ม.	168.00	30.00	87,964.80	15,708.00	103,672.80	
	- FRC. 1Cx25 sq.mm.	-	ม.	247.00	35.00	-	-	-	
	- FRC. 1Cx35 sq.mm.	2,327.60	ม.	336.00	40.00	782,073.60	93,104.00	875,177.60	
	- FRC. 1Cx50 sq.mm.	-	ม.	443.00	55.00	-	-	-	
	- FRC. 1Cx70 sq.mm.	1,056.00	ม.	646.00	60.00	682,176.00	63,360.00	745,536.00	
	- FRC. 1Cx95 sq.mm.	-	ม.	828.00	65.00	-	-	-	
	- FRC. 1Cx120 sq.mm.	114.40	ม.	998.00	75.00	114,171.20	8,580.00	122,751.20	
	- FRC. 1Cx150 sq.mm.	-	ม.	1,238.00	80.00	-	-	-	
	- FRC. 1Cx185 sq.mm.	818.40	ม.	1,568.00	90.00	1,283,251.20	73,656.00	1,356,907.20	
	- FRC. 1Cx240 sq.mm.	154.00	ม.	2,062.00	105.00	317,548.00	16,170.00	333,718.00	
	- FRC. 1Cx300 sq.mm.	528.00	ม.	2,518.00	120.00	1,329,504.00	63,360.00	1,392,864.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเปิดผนัง อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	249,869.95	-	249,869.95	-	249,869.95	
	- งานเปิดผนัง อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระศรีรศ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาของเมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	-	-	-	-	-	
	สายไฟฟ้า CV 0.6/1KV								
	- CV. 1Cx2.5 sq.mm.	-	ม.	24.00	10.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx4 sq.mm.	-	ม.	31.00	15.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx6 sq.mm.	-	ม.	41.00	20.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx10 sq.mm.	-	ม.	54.00	22.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx16 sq.mm.	-	ม.	81.00	25.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx25 sq.mm.	-	ม.	123.00	35.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx35 sq.mm.	-	ม.	170.00	45.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx50 sq.mm.	-	ม.	234.00	55.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx70 sq.mm.	-	ม.	329.00	65.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx95 sq.mm.	-	ม.	453.00	70.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx120 sq.mm.	-	ม.	575.00	80.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx150 sq.mm.	-	ม.	704.00	90.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx185 sq.mm.	-	ม.	880.00	100.00	-	-	-	
	- CV. 1Cx240 sq.mm.	709.50	ม.	1,156.00	110.00	820,182.00	78,045.00	898,227.00	
	- CV. 1Cx300 sq.mm.	-	ม.	-	-	-	-	-	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเปิดเคล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	41,009.10	-	41,009.10	-	41,009.10	
	- งานเปิดเคล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ..... กรรมการ
๓. ลงชื่อ..... กรรมการ
๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ทำทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	สายไฟฟ้า NYY								
	- NYY. 1Cx2.5 sq.mm.	495.00	ม.	29.00	12.00	14,355.00	5,940.00	20,295.00	
	- NYY. 1Cx4 sq.mm.	275.00	ม.	39.00	15.00	10,725.00	4,125.00	14,850.00	
	- NYY. 1Cx6 sq.mm.	-	ม.	39.00	20.00	-	-	-	
	- NYY. 1Cx10 sq.mm.	-	ม.	58.00	22.00	-	-	-	
	- NYY. 1Cx16 sq.mm.	-	ม.	70.00	25.00	-	-	-	
	- NYY. 1Cx25 sq.mm.	-	ม.	98.00	30.00	-	-	-	
	- NYY. 1Cx35 sq.mm.	-	ม.	144.00	35.00	-	-	-	
	- NYY. 1Cx50 sq.mm.	-	ม.	196.00	55.00	-	-	-	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานบีดคอนดัต อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	1,254.00	-	1,254.00	-	1,254.00	
	- งานบีดคอนดัต อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- ทำทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	รวมราคา สายไฟฟ้า (Cable & Wire)					21,314,015.42	6,733,569.70	28,047,585.12	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งรายการ เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.13	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อและรางเดินสายป้อน (Feeder)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)								
	- IMC. 15 mm. (1/2")	132.00	ม.	65.67	26.00	8,668.00	3,432.00	12,100.00	
	- IMC. 20 mm. (3/4")	88.00	ม.	87.33	28.00	7,685.33	2,464.00	10,149.33	
	- IMC. 25 mm. (1")	39.60	ม.	118.00	32.00	4,672.80	1,267.20	5,940.00	
	- IMC. 32 mm. (1-1/4")	536.80	ม.	152.33	38.00	81,772.53	20,398.40	102,170.93	
	- IMC. 40 mm. (1-1/2")	-	ม.	187.00	42.00	-	-	-	
	- IMC. 50 mm. (2")	134.30	ม.	255.67	48.00	34,330.47	6,441.60	40,772.07	
	- IMC. 65 mm. (2-1/2")	566.50	ม.	571.00	55.00	323,471.50	31,157.50	354,629.00	
	- IMC. 80 mm. (3")	875.60	ม.	707.00	65.00	619,049.20	56,914.00	675,963.20	
	- IMC. 90 mm. (3-1/2")	-	ม.	813.00	75.00	-	-	-	
	- IMC. 100 mm. (4")	266.20	ม.	934.00	85.00	248,630.80	22,627.00	271,257.80	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานบัดเสลิด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- งานบัดเสลิด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	199,239.10	-	199,239.10	-	199,239.10	
	- ทำพลสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อ สายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- EMT. 15 mm. (1/2")	167,750.00	ม.	28.00	22.00	4,697,000.00	3,690,500.00	8,387,500.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	13,365.00	ม.	44.67	24.00	596,970.00	320,760.00	917,730.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาของงาน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EMT. 25 mm. (1")	1,385.80	ม.	63.67	28.00	75,495.93	33,202.40	108,698.33	
	- EMT. 32 mm. (1-1/4")	4,035.90	ม.	111.00	32.00	447,984.90	129,148.80	577,133.70	
	- EMT. 40 mm. (1-1/2")	132.00	ม.	129.33	38.00	17,072.00	5,016.00	22,088.00	
	- EMT. 50 mm. (2")	715.00	ม.	160.33	42.00	114,638.33	30,030.00	144,668.33	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานบีบเหล็ก อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- งานบีบเหล็ก อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	892,374.18	-	892,374.18	-	892,374.18	
	- ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อ สายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- EMT. 25 mm. (1")	1,385.80	ม.	63.67	28.00	75,495.93	33,202.40	108,698.33	
	- EMT. 32 mm. (1-1/4")	4,035.90	ม.	111.00	32.00	447,984.90	129,148.80	577,133.70	
	- EMT. 40 mm. (1-1/2")	132.00	ม.	129.33	38.00	17,072.00	5,016.00	22,088.00	
	- EMT. 50 mm. (2")	715.00	ม.	160.33	42.00	114,638.33	30,030.00	144,668.33	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานบีบเหล็ก อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- งานบีบเหล็ก อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	4,537.50	-	4,537.50	-	4,537.50	
	- ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อ สายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	รวมราคา งานเดินสายไฟฟ้า (Raceway)					**8,403,822.57**	**4,356,383.90**	**12,760,206.47**	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรสี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งรายการต่าง เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.14	สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)								
	สวิทช์ (Switch)								
	- 16A 250V, SINGLE POLE SWITCH (1 GANG)	997.00	ชุด	64.00	80.00	63,808.00	79,760.00	143,568.00	
	- 16A 250V, SINGLE POLE SWITCH (2 GANG)	630.00	ชุด	98.00	90.00	61,740.00	56,700.00	118,440.00	
	- 16A 250V, SINGLE POLE SWITCH (3 GANG)	444.00	ชุด	132.00	100.00	58,608.00	44,400.00	103,008.00	
	- 16A 250V, SINGLE POLE SWITCH (4 GANG)	28.00	ชุด	166.00	110.00	4,648.00	3,080.00	7,728.00	
	- 16A 250V, THREE WAY SWITCH (1 GANG)	52.00	ชุด	108.00	85.00	5,616.00	4,420.00	10,036.00	
	- 16A 250V, THREE WAY SWITCH (2 GANG)	27.00	ชุด	142.00	90.00	3,834.00	2,430.00	6,264.00	
	- 16A 250V, ๒๔-๒๑ SWITCH DIMMER	6.00	ชุด	500.00	100.00	3,000.00	600.00	3,600.00	
	- SB SWITCH BOX	1.00	ชุด	700.00	450.00	700.00	450.00	1,150.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (Outlet)								
	- SIMPLEX RECEPTACLE	482.00	ชุด	700.00	450.00	337,400.00	216,900.00	554,300.00	
	- DUPLEX RECEPTACLE	4,773.00	ชุด	700.00	450.00	3,341,100.00	2,147,850.00	5,488,950.00	
	- DUPLEX RECEPTACLE (WP)	47.00	ชุด	700.00	450.00	32,900.00	21,150.00	54,050.00	
	- DUPLEX RECEPTACLE (POP-UP)	18.00	ชุด	700.00	450.00	12,600.00	8,100.00	20,700.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วิจิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่เกณฑ์ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งที่ตั้ง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- POWER OUTLET 3P+N+E ,32A	3.00	ชุด	700.00	450.00	2,100.00	1,350.00	3,450.00	
	- ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	
	รวมราคา สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)					**3,933,054.00**	**2,588,190.00**	**6,521,244.00**	
4.15	**โคมไฟฟ้า (Luminaire)**								
	โคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟ F01	1,523.00	ชุด	1,900.00	135.00	2,893,700.00	205,605.00	3,099,305.00	
	- โคมไฟ F02	343.00	ชุด	2,600.00	150.00	891,800.00	51,450.00	943,250.00	
	- โคมไฟ F03	-	ชุด	3,200.00	200.00	-	-	-	
	- โคมไฟ F04	73.00	ชุด	4,000.00	250.00	292,000.00	18,250.00	310,250.00	
	- โคมไฟ F05	77.00	ชุด	2,800.00	135.00	215,600.00	10,395.00	225,995.00	
	- โคมไฟ RD01	2,170.00	ชุด	1,350.00	115.00	2,941,650.00	250,585.00	3,192,235.00	
	- โคมไฟ RD02	314.00	ชุด	1,750.00	115.00	549,500.00	36,110.00	585,610.00	
	- โคมไฟ RD03	1,513.00	ชุด	1,900.00	115.00	2,874,700.00	173,995.00	3,048,695.00	
	- โคมไฟ RD04	28.00	ชุด	2,300.00	115.00	64,400.00	3,220.00	67,620.00	
	- โคมไฟ RD05	16.00	ชุด	2,000.00	115.00	32,000.00	1,840.00	33,840.00	
	- โคมไฟ RD06	101.00	ชุด	2,100.00	115.00	212,100.00	11,615.00	223,715.00	
	- โคมไฟ RD07	35.00	ชุด	2,300.00	115.00	80,500.00	4,025.00	84,525.00	
	- โคมไฟ SA01	19.00	ชุด	2,250.00	200.00	42,750.00	3,800.00	46,550.00	
	- โคมไฟ B1	1,997.00	ชุด	1,100.00	115.00	2,196,700.00	229,655.00	2,426,355.00	
	- โคมไฟ B2	19.00	ชุด	1,000.00	115.00	19,000.00	2,185.00	21,185.00	
	- โคมไฟ B5	106.00	ชุด	2,600.00	150.00	275,600.00	15,900.00	291,500.00	
	- โคมไฟ F1 (EXP)	2.00	ชุด	18,610.00	200.00	37,220.00	400.00	37,620.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โคมไฟ F5	9.00	ชุด	3,200.00	200.00	28,800.00	1,800.00	30,600.00	
	- โคมไฟ F11	399.00	ชุด	3,200.00	200.00	1,276,800.00	79,800.00	1,356,600.00	
	- โคมไฟ F12	16.00	ชุด	1,600.00	170.00	25,600.00	2,720.00	28,320.00	
	- โคมไฟ F13	87.00	ชุด	2,600.00	150.00	226,200.00	13,050.00	239,250.00	
	- โคมไฟ DOWNLIGHT ในห้องน้ำ	68.00	ชุด	1,500.00	115.00	102,000.00	7,820.00	109,820.00	
	- โคมไฟ LED01	182.60	ม.	3,210.00	100.00	586,146.00	18,260.00	604,406.00	
	- โคมไฟ LED02	4,722.30	ม.	330.00	100.00	1,558,359.00	472,230.00	2,030,589.00	
	- โคมไฟ D1	792.00	ชุด	1,100.00	115.00	871,200.00	91,080.00	962,280.00	
	- โคมไฟ D3	346.00	ชุด	1,200.00	115.00	415,200.00	39,790.00	454,990.00	
	- โคมไฟ D5	46.00	ชุด	1,100.00	115.00	50,600.00	5,290.00	55,890.00	
	- โคมไฟ L	28.00	ชุด	7,210.00	650.00	201,880.00	18,200.00	220,080.00	
	- โคมไฟ FL	-	ชุด	1,560.00	350.00	-	-	-	
	- โคมไฟ BL1	28.00	ชุด	7,500.00	200.00	210,000.00	5,600.00	215,600.00	
	- โคมไฟ BL2	11.00	ชุด	3,000.00	200.00	33,000.00	2,200.00	35,200.00	
	- โคมไฟ SP1	50.00	ชุด	2,000.00	150.00	100,000.00	7,500.00	107,500.00	
	- โคมไฟ SP2	4.00	ชุด	3,800.00	150.00	15,200.00	600.00	15,800.00	
	- โคมไฟ INGROUND UP LIGHT 1x16W. LED	6.00	ชุด	4,550.00	300.00	27,300.00	1,800.00	28,500.00	
	- โคมไฟ WALLMOUNT	9.00	ชุด	1,200.00	165.00	10,800.00	1,485.00	12,285.00	
	- โคมไฟ โคมระย้า	17.00	ชุด	5,000.00	500.00	85,000.00	8,500.00	93,500.00	
	- โคมไฟ W01	337.00	ชุด	4,500.00	135.00	1,516,500.00	45,495.00	1,561,995.00	
	- โคมไฟ AIR CRAFT OBSTRUCTION LIGHT	6.00	ชุด	41,450.00	300.00	248,700.00	1,200.00	249,900.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	50,000.00	20,000.00	50,000.00	20,000.00	70,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสิ่งแวดล้อมศิริ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาของ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา โคมไฟฟ้า (Luminaire)					**21,258,505.00**	**1,862,850.00**	**23,121,355.00**	
4.16	**ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน (Lightning Protection & Grounding System)**								
	- CU.AIR TERMINAL	14.00	ชุด	5,500.00	1,100.00	77,000.00	15,400.00	92,400.00	
	- COPPER TAPE 25X3MM.	1,250.70	ม.	190.00	50.00	237,633.00	62,535.00	300,168.00	
	- IEC01. 1Cx50 sq.mm.	62.70	ม.	185.00	40.00	11,599.50	2,508.00	14,107.50	
	- IEC01. 1Cx70 sq.mm.	749.10	ม.	265.00	45.00	198,511.50	33,709.50	232,221.00	
	- IEC01. 1Cx95 sq.mm.	141.00	ม.	365.00	55.00	52,195.00	7,865.00	60,060.00	
	- BC 70SQ.MM	1,635.70	ม.	265.00	50.00	433,460.50	81,785.00	515,245.50	
	- BC 120SQ.MM	305.80	ม.	572.00	65.00	174,917.60	19,877.00	194,794.60	
	- GROUND BAR POWER.	42.00	ชุด	1,500.00	550.00	63,000.00	23,100.00	86,100.00	
	- GROUND BAR COMMU.	28.00	ชุด	1,500.00	550.00	42,000.00	15,400.00	57,400.00	
	- GROUND TEST BOX	14.00	ชุด	1,750.00	300.00	24,500.00	4,200.00	28,700.00	
	- GROUND INSPECTION PIT.	25.00	ชุด	5,000.00	550.00	125,000.00	13,750.00	138,750.00	
	- GROUND ROD 5/8"x10'	14.00	ชุด	1,920.00	100.00	26,880.00	1,400.00	28,280.00	
	- Exothermic Weld	1.00	ชุด	5,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	
	- EMT. 25 mm. (1")	641.30	ม.	63.67	28.00	40,829.43	17,956.40	58,785.83	
	- PVC. 25 mm. (1")	107.80	ม.	27.00	25.00	2,910.60	2,695.00	5,605.60	
	- PVC. 32 mm. (1	1,621.40	ม.	39.00	27.00	63,234.60	43,777.80	107,012.40	
	- Support & Accessories	1.00	ชุด	4,861.62	3,000.00	4,861.62	3,000.00	7,861.62	
	รวมราคา ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน (Lightning Protection & Grounding System)					**1,583,533.35**	**349,958.70**	**1,933,492.05**	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกี้ยวคี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ประธานกรรมการ

ก. ลงชื่อ.....กรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.17	ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)								
	- ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)	1.00	งาน	150,000.00	15,000.00	150,000.00	15,000.00	165,000.00	
	รวมราคา ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)					150,000.00	15,000.00	165,000.00	
4.18	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)								
	- Main Fire Alarm Control Panel & Power Supply	1.00	ชุด	650,000.00	10,000.00	650,000.00	10,000.00	660,000.00	
	- Graphicn Annunciator Panel	1.00	ชุด	650,000.00	10,000.00	650,000.00	10,000.00	660,000.00	
	- Amplifire for Speaker	2.00	ชุด	270,000.00	2,000.00	540,000.00	4,000.00	544,000.00	
	- Computer w/ Software	1.00	ชุด	330,000.00	2,000.00	330,000.00	2,000.00	332,000.00	
	- Printer dot Matrix	1.00	ชุด	16,875.00	1,000.00	16,875.00	1,000.00	17,875.00	
	- Smoke Detector (ADDRESSABLE TYPE)	691.00	ชุด	3,800.00	100.00	2,625,800.00	69,100.00	2,694,900.00	
	- Heat Detector (ADDRESSABLE TYPE)	101.00	ชุด	3,500.00	100.00	353,500.00	10,100.00	363,600.00	
	- Monitor Module For FM -200 System	1.00	ชุด	2,727.00	100.00	2,727.00	100.00	2,827.00	
	- Monitor Module For Pre-action System.	1.00	ชุด	2,727.00	100.00	2,727.00	100.00	2,827.00	
	- Monitor Module For Fier pump System.	2.00	ชุด	2,727.00	100.00	5,454.00	200.00	5,654.00	
	- Monitor Module For JP System.	2.00	ชุด	2,727.00	100.00	5,454.00	200.00	5,654.00	
	- Monitor Module For PF. System.	3.00	ชุด	2,727.00	100.00	8,181.00	300.00	8,481.00	
	- Monitor Module For Fire Man Lift System.	2.00	ชุด	2,727.00	100.00	5,454.00	200.00	5,654.00	
	- Monitor Module For Passenger Lift System.	13.00	ชุด	2,727.00	100.00	35,451.00	1,300.00	36,751.00	
	- Monitor Module For Detector Zone	257.00	ชุด	3,800.00	100.00	976,600.00	25,700.00	1,002,300.00	
	- Monitor Module For FS & SS	27.00	ชุด	4,650.75	100.00	125,570.25	2,700.00	128,270.25	
	- Monitor Module For Manual & Key	54.00	ชุด	4,650.75	100.00	251,140.50	5,400.00	256,540.50	
	- Monitor Module For Speaker Zone	78.00	ชุด	4,029.75	100.00	314,320.50	7,800.00	322,120.50	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอนันตพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Monitor Module For Strobe Zone	54.00	ชุด	4,029.75	100.00	217,606.50	5,400.00	223,006.50	
	- Monitor Module For Telephone Zone	42.00	ชุด	4,029.75	100.00	169,249.50	4,200.00	173,449.50	
	- Addressable Control Module	97.00	ชุด	3,753.00	100.00	364,041.00	9,700.00	373,741.00	
	- Isolator Module	18.00	ชุด	3,267.00	100.00	58,806.00	1,800.00	60,606.00	
	- Heat Detector With Base (CONVENTIONNAL TYPE)	447.00	ชุด	950.00	100.00	424,650.00	44,700.00	469,350.00	
	- Smoke Detector With Base (CONVENTIONNAL TYPE)	1,504.00	ชุด	950.00	100.00	1,428,800.00	150,400.00	1,579,200.00	
	- Manual Station w/ Key Switch	134.00	ชุด	3,422.25	100.00	458,581.50	13,400.00	471,981.50	
	- Portable Telephone Handset	1.00	ชุด	4,232.25	100.00	4,232.25	100.00	4,332.25	
	- Portable Telephone Receptacle	133.00	ชุด	438.75	100.00	58,353.75	13,300.00	71,653.75	
	- Speaker	-	ชุด	1,161.00	100.00	-	-	-	
	- Speaker- Strobight	516.00	ชุด	2,750.00	100.00	1,419,000.00	51,600.00	1,470,600.00	
	- Fire Alarm Terminal Box	27.00	ชุด	1,350.00	500.00	36,450.00	13,500.00	49,950.00	
	- Auxilary Power Supply	1.00	ชุด	18,000.00	500.00	18,000.00	500.00	18,500.00	
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- 2C-18 AWG TWISTED PAIR WITH SHIELD	935.00	ม.	45.00	18.00	42,075.00	16,830.00	58,905.00	
	- TIEV 4C-0.65MM	-	ม.	7.00	6.00	-	-	-	
	- IEC01, 1Cx1.5 sq.mm.	48,950.00	ม.	6.00	5.00	293,700.00	244,750.00	538,450.00	
	- FRC. 2C- 1.5 SQ.MM.	3,850.00	ม.	43.00	10.00	165,550.00	38,500.00	204,050.00	
	- FRC. 2C- 2.5 SQ.MM.	4,950.00	ม.	125.00	12.00	618,750.00	59,400.00	678,150.00	
	- FRC. 4C- 1.5 SQ.MM.	935.00	ม.	218.00	16.00	203,830.00	14,960.00	218,790.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานบัดเคลือด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (รวมยอรายการสาย)	1.00	งาน	66,195.25	-	66,195.25	-	66,195.25	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ก่อนวันที่ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- EMT. 15 mm. (1/2")	23,100.00	ม.	28.00	22.00	646,800.00	508,200.00	1,155,000.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	6,270.00	ม.	44.67	24.00	280,060.00	150,480.00	430,540.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานปิดเคลือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	139,029.00	-	139,029.00	-	139,029.00	
	- Testing & Commissioning (ทั้งระบบ)	-	ครบ	42,130.00	1,000.00	-	-	-	
	รวมราคา ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)					**14,013,814.00**	**1,491,920.00**	**15,504,934.00**	
4.19	**ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Network System)**								
	- DUCT BANK W/CONCRETE ENCASED 2x2 OF 4"HDPE	22.00	ม.	3,500.00	1,500.00	77,000.00	33,000.00	110,000.00	
	- TELEPHONE MANHOLE	1.00	ชุด	55,000.00	1,500.00	55,000.00	1,500.00	56,500.00	
	- TELEPHONE PULL BOX	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	
	- EXCAVATION & BACKFILL	1.00	ครบ	-	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	
	DR1-DR20,DRB1,DRC (LAN cable)								
	- Close Rack 42U 80x80 cm. + PDU 12 Outlet + FAN 2x4"	22.00	ชุด	36,700.00	1,800.00	807,400.00	39,600.00	847,000.00	
	- UTP CAT 6 PATCH PANEL 24 Port	123.00	ชุด	3,200.00	1,500.00	393,600.00	184,500.00	578,100.00	
	- Cable Management (แบบมีฝาครอบ)	123.00	ชุด	580.00	100.00	71,340.00	12,300.00	83,640.00	
	- CAT 6 PATCH CORD 1M.	2,511.00	ชุด	75.00	25.00	188,325.00	62,775.00	251,100.00	
	- UTP CAT6 LAN	127,600.00	ม.	23.00	15.00	2,934,800.00	1,914,000.00	4,848,800.00	
	- UTP CAT6A WIFI	19,305.00	ม.	30.00	18.00	579,150.00	347,490.00	926,640.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วิจิรพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45	2,598.00	ชุด	300.00	110.00	519,600.00	285,780.00	805,380.00	
	DR1-DR20,DRB1,DRC (Fiber optic cable)								
	- Fiber Optic 24 core, 9/125, Singlemode, LSZH, - FR, OS2, Multi-Tube	1,430.00	ม.	40.00	55.00	57,200.00	78,650.00	135,850.00	
	- Optical Distribution Frame 24 core Single Mode 9/125	22.00	ชุด	3,800.00	300.00	83,600.00	6,600.00	90,200.00	
	- ST Pigtail Splice Fiber Optic (SM.) & OTDR Testing + Report	1,056.00	ชุด	140.00	570.00	147,840.00	601,920.00	749,760.00	
	- ST-LC Duplex PATCH CORD 3M. Single Mode 9/125	88.00	ชุด	250.00	50.00	22,000.00	4,400.00	26,400.00	
	- WIREWAY 300 mm. X 100 mm.	154.00	ม.	817.00	75.00	125,818.00	11,550.00	137,368.00	
	- WIREWAY 200 mm. X 100 mm.	5,095.20	ม.	486.00	60.00	2,476,267.20	305,712.00	2,781,979.20	
	- WIREWAY 150 mm. X 100 mm.	23,601.60	ม.	391.00	55.00	9,228,225.60	1,298,088.00	10,526,313.60	
	- EMT. 15 mm. (1/2")	4,400.00	ม.	28.00	22.00	123,200.00	96,800.00	220,000.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	4,400.00	ม.	44.67	24.00	196,533.70	105,600.00	302,133.70	
	- IMC. 100 mm. (4")	49.50	ม.	934.00	85.00	46,233.00	4,207.50	50,440.50	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	554,376.00	45,800.00	554,376.00	45,800.00	600,176.00	
	- TEST & COMMISIONING	-	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	-	
	DR1-DR20,DRB1,DRC (equipment)								
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Core Swich ระดับ Layer 3 ประจำอาคาร	2.00	ชุด	1,100,000.00	50,000.00	2,200,000.00	100,000.00	2,300,000.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Swich 48 port ระดับ Layer 3 ประจำชั้น	35.00	ชุด	185,000.00	5,000.00	6,475,000.00	175,000.00	6,650,000.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Swich 24 port ระดับ Layer 3 ประจำชั้น	11.00	ชุด	155,000.00	5,000.00	1,705,000.00	55,000.00	1,760,000.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE MultiGig Swich 24 port ระดับ Layer 3 ประจำชั้น	20.00	ชุด	235,000.00	5,000.00	4,700,000.00	100,000.00	4,800,000.00	
	- อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสงแบบ QSFP+ 40G	2.00	ชุด	44,000.00	2,000.00	88,000.00	4,000.00	92,000.00	
	- อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสงแบบ SFP+ 10G	84.00	ชุด	19,000.00	1,000.00	1,596,000.00	84,000.00	1,680,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกี้ยวคิ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบสเปที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาของ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า UPS 3kVA	22.00	ชุด	25,000.00	850.00	550,000.00	18,700.00	568,700.00	
	- อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า UPS 6kVA	2.00	ชุด	185,000.00	20,000.00	370,000.00	40,000.00	410,000.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมศูนย์รับส่งสัญญาณเครือข่ายไร้สาย Wireless Controller ประจำอาคาร	2.00	ชุด	950,000.00	15,000.00	1,900,000.00	30,000.00	1,930,000.00	
	- อุปกรณ์รับส่งสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ประจำชั้น	351.00	ชุด	18,500.00	500.00	6,493,500.00	175,500.00	6,669,000.00	
	- ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์	450.00	ชุด	3,200.00	100.00	1,440,000.00	45,000.00	1,485,000.00	
	- ACCESSORIES	1.00	ชุด	153,530.00	-	153,530.00	-	153,530.00	
	งานเครือข่ายสายคอมนอกสำหรับเชื่อมต่อระบบ DataCenter และ DR Site								
	- สายไฟเบอร์ออฟติก Fiber Optic 24 Core OS2 9/125 SM เชื่อมต่อไปยัง Data Center และ.....	990.00	ม.	90.00	150.00	89,100.00	148,500.00	237,600.00	
	- SP Pigtail Splice Fiber Optic (SM.) & OTDR Testing + Report	96.00	ชุด	140.00	570.00	13,440.00	54,720.00	68,160.00	
	- ACCESSORIES	1.00	ชุด	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	
	ระบบตู้สาขาโทรศัพท์								
	- IP PBX 50/800	1.00	ชุด	2,950,000.00	10,000.00	2,950,000.00	10,000.00	2,960,000.00	
	- IP PHONE Standard	10.00	ชุด	10,000.00	100.00	100,000.00	1,000.00	101,000.00	
	- IP PHONE Operator	500.00	ชุด	4,500.00	100.00	2,250,000.00	50,000.00	2,300,000.00	
	- POE switch ขนาด 48 port	21.00	ชุด	37,500.00	500.00	787,500.00	10,500.00	798,000.00	
	- UPS 3kVA	21.00	ชุด	25,000.00	850.00	525,000.00	17,850.00	542,850.00	
	รวมราคา ระบบเชื่อมสายข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Network System)					**53,338,578.50**	**6,615,042.50**	**59,953,621.00**	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกระเทียบดิ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ก. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ล. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.20	ระบบเสียงประกาศ (Public Address System)								
	- ไมโครโฟนระบบประกาศ	3.00	ตัว	95,000.00	-	285,000.00	-	285,000.00	
	- เครื่องควบคุมเสียงระบบประกาศแบบดิจิตอล	1.00	เครื่อง	130,000.00	-	130,000.00	-	130,000.00	
	- ลำโพงมอนิเตอร์ห้องควบคุม	2.00	ตัว	12,700.00	-	25,400.00	-	25,400.00	
	- ชุดจูนเนอร์ห้องควบคุม	1.00	ตัว	3,100.00	-	3,100.00	-	3,100.00	
	- เครื่องเล่น AM/FM Tuner	1.00	เครื่อง	21,300.00	-	21,300.00	-	21,300.00	
	- เครื่องเล่น CD/SD/USB PLAYER	1.00	เครื่อง	20,600.00	-	20,600.00	-	20,600.00	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ควบคุม ระบบประกาศ	1.00	เครื่อง	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	
	- นีสเวิสสวิตช์ POE 24 Port 10/100/1000 Mbps	1.00	เครื่อง	112,000.00	-	112,000.00	-	112,000.00	
	- ชุดควบคุมเสียงระบบประกาศแบบดิจิตอล	1.00	เครื่อง	73,000.00	-	73,000.00	-	73,000.00	
	- เครื่องขยายเสียงนีสเวิร์ค แบบ 4 ช่องสัญญาณ 500 วัตต์	4.00	เครื่อง	92,000.00	-	368,000.00	-	368,000.00	
	- แผงควบคุมเสียงขนาด 12 วัตต์	70.00	ตัว	1,160.00	-	81,200.00	-	81,200.00	
	- แผงควบคุมเสียงขนาด 30 วัตต์	20.00	ตัว	1,490.00	-	29,800.00	-	29,800.00	
	- แผงควบคุมเสียงขนาด 60 วัตต์	10.00	ตัว	1,760.00	-	17,600.00	-	17,600.00	
	- ลำโพงฮอร์น ขนาด 30 วัตต์	26.00	ตัว	1,800.00	-	46,800.00	-	46,800.00	
	- ลำโพงติดเพดานระบบประกาศ	795.00	ตัว	850.00	-	675,750.00	-	675,750.00	
	- ชุด override โวลุ่มเสียง	27.00	ชุด	5,500.00	-	148,500.00	-	148,500.00	
	- เครื่องสำรองไฟ ขนาด 6000 VA	2.00	เครื่อง	50,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 42U	1.00	ตู้	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	
	- ค่าแรงสำหรับปรับแต่งโปรแกรมควบคุมเสียง	-	งาน	-	50,000.00	-	-	-	
	- ค่าแรงในการเข้าระบบตู้เก็บอุปกรณ์และทดสอบระบบ	-	งาน	-	100,000.00	-	-	-	
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- IEC 53 4CX2.5 (VCT)	1,375.00	ม.	62.00	14.00	85,250.00	19,250.00	104,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกระบบทั่วไป

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาคลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- VTF 2C x2.5	17,160.00	ม.	30.00	6.00	514,800.00	102,960.00	617,760.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- EMT. 15 mm. (1/2")	15,950.00	ม.	28.00	22.00	446,600.00	350,900.00	797,500.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	-	ม.	44.67	24.00	-	-	-	
	- EMT. 25 mm. (1")	159.50	ม.	63.67	28.00	10,154.83	4,466.00	14,620.83	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเจ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ5ของราคาสาย)	1.00	งาน	30,002.50	-	30,002.50	-	30,002.50	
	ถาดเดินสายไฟฟ้า (Wireway)								
	- WIREWAY 150 mm. X 100 mm	115.50	ม.	220.00	55.00	25,410.00	6,352.50	31,762.50	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	68,513.23	-	68,513.23	-	68,513.23	
	รวมราคา ระบบเสียงประกาศ (Public Address System)					**3,493,780.56**	**483,928.50**	**3,977,709.06**	
4.21	**ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Cimed Circuit TV System)**								
	- IP CAMERA (DOME TYPE)	345.00	ชุด	6,500.00	250.00	2,242,500.00	86,250.00	2,328,750.00	
	- IP CAMERA (DOME TYPE)	17.00	ชุด	6,500.00	250.00	110,500.00	4,250.00	114,750.00	
	- IP CAMERA (FIX TYPE OUTDOOR)	120.00	ชุด	7,500.00	250.00	900,000.00	30,000.00	930,000.00	
	- NETWORK VDO RECORDER (NVR SAVE FOR 30 DAY BACK UP)	15.00	ชุด	60,000.00	500.00	900,000.00	7,500.00	907,500.00	
	- LED MONITOR 24"	16.00	ชุด	6,000.00	500.00	96,000.00	8,000.00	104,000.00	
	- PC Workstation	1.00	ชุด	100,000.00	500.00	100,000.00	500.00	100,500.00	
	- Patch cord cat6. 1m	479.00	ชุด	350.00	500.00	167,650.00	239,500.00	407,150.00	
	- FO Patch panel 12Port	23.00	ชุด	25,000.00	500.00	575,000.00	11,500.00	586,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

เทียบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Cat6 Patch panel 24Port	23.00	ชุด	3,500.00	500.00	80,500.00	11,500.00	92,000.00	
	- Access Switch 24Port Gbe,Poe,SFP	23.00	ชุด	25,000.00	500.00	575,000.00	11,500.00	586,500.00	
	- Core Switch 24Port10/100/1000 , 24SFP,24POE	1.00	ชุด	111,500.00	500.00	111,500.00	500.00	112,000.00	
	- SFP Module	46.00	ชุด	3,500.00	500.00	161,000.00	23,000.00	184,000.00	
	- Ethenet on Twist pair for dome lift	17.00	ชุด	8,100.00	500.00	137,700.00	8,500.00	146,200.00	
	- UPS 1KVA	23.00	ชุด	6,500.00	500.00	149,500.00	11,500.00	161,000.00	
	- UPS 10KVA	1.00	ชุด	110,000.00	500.00	110,000.00	500.00	110,500.00	
	- WALL RACK 19" 12U	23.00	ชุด	6,000.00	1,500.00	138,000.00	34,500.00	172,500.00	
	- FLOOR RACK 19" 42U	1.00	ชุด	22,000.00	1,500.00	22,000.00	1,500.00	23,500.00	
	- RACK 19" TABLE FOR Controller	1.00	ชุด	45,000.00	1,500.00	45,000.00	1,500.00	46,500.00	
	- UTP CAT6	24,090.00	ม.	18.00	15.00	433,620.00	361,350.00	794,970.00	
	- 12C-FIBER OPTIC SINGLE MODE	1,375.00	ม.	25.00	10.00	34,375.00	13,750.00	48,125.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ RJ45 สำหรับ IP CCTV	114.00	ชุด	200.00	110.00	22,800.00	12,540.00	35,340.00	
	- WIREWAY 150 mm. X 100 mm.	132.00	ม.	220.00	60.00	29,040.00	7,920.00	36,960.00	
	- EMT. 15 mm. (1/2")	19,272.00	ม.	28.00	22.00	539,616.00	423,984.00	963,600.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	-	ม.	44.67	24.00	-	-	-	
	- EMT. 25 mm. (1")	-	ม.	63.67	28.00	-	-	-	
	- IMC. 20 mm. (3/4")	-	ม.	-	-	-	-	-	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานบัดเลดิด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละของราคาสาย)	1.00	งาน	23,399.75	-	23,399.75	-	23,399.75	
	- งานบัดเลดิด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	85,298.40	-	85,298.40	-	85,298.40	
	- TEST & COMMISIONING	-	งาน	15,000.00	5,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....กรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงินบาท		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)					7,789,999.15	1,311,544.00	9,101,543.15	
4.22	ระบบสายอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System)								
	- SAT.DISH DIA..3M..CU.BAND	1.00	ชุด	9,500.00	3,500.00	9,500.00	3,500.00	13,000.00	
	- SAT.DISH DIA..0.60M..KU.BAND	1.00	ชุด	9,500.00	3,500.00	9,500.00	3,500.00	13,000.00	
	- ANTENNA TV.DIGITAL	1.00	ชุด	6,500.00	3,500.00	6,500.00	3,500.00	10,000.00	
	- HEAD END	1.00	ชุด	350,000.00	50,000.00	350,000.00	50,000.00	400,000.00	
	- AMPLIFIER	4.00	ชุด	15,950.00	500.00	63,800.00	2,000.00	65,800.00	
	- TV OUTLET	337.00	ชุด	200.00	90.00	67,400.00	30,330.00	97,730.00	
	- 2 WAYS SPLITTER.	21.00	ชุด	550.00	1,000.00	11,550.00	21,000.00	32,550.00	
	- 3 WAYS SPLITTER.	-	ชุด	550.00	1,000.00	-	-	-	
	- 4 WAYS SPLITTER.	33.00	ชุด	550.00	1,000.00	18,150.00	33,000.00	51,150.00	
	- 2 WAYS TAP-OFF.	-	ชุด	550.00	1,000.00	-	-	-	
	- 3 WAYS TAP-OFF.	-	ชุด	550.00	1,000.00	-	-	-	
	- 4 WAYS TAP-OFF.	89.00	ชุด	550.00	1,000.00	48,950.00	89,000.00	137,950.00	
	- 6 WAYS TAP-OFF.	1.00	ชุด	550.00	1,000.00	550.00	1,000.00	1,550.00	
	สายนำสัญญาณ (Coaxial Cable)								
	- RG-6 COAXCIAL CABLE	16,751.00	ม.	25.00	8.00	418,775.00	133,848.00	552,123.00	
	- RG-11 COAXCIAL CABLE	676.50	ม.	50.00	12.00	33,825.00	8,118.00	41,943.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 mm. (1/2")	3,740.00	ม.	31.00	22.00	115,940.00	82,280.00	198,220.00	
	- 20 mm. (3/4")	-	ม.	44.67	24.00	-	-	-	

เอกสาร ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทะเบียนดี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาเสนอ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)								
	- 25 mm. (1")	676.50	ม.	118.00	32.00	79,827.00	21,648.00	101,475.00	
	กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway)								
	- 100x150mm.	135.30	ม.	220.00	60.00	29,766.00	8,118.00	37,884.00	
	งานอื่นๆ (ไม่ระบุ)								
	- งานบล็อคเย็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	22,605.00	-	22,605.00	-	22,605.00	
	- งานบล็อคเย็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	33,829.95	-	33,829.95	-	33,829.95	
	รวมราคา ระบบสายอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System)					**1,319,967.95**	**490,842.00**	**1,810,809.95**	
4.23	**ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BAS)**								
	Main Equipment								
	- Computer Workstation and Monitor	1.00	ชุด	130,000.00	500.00	130,000.00	500.00	130,500.00	
	- Enterprise server	1.00	ชุด	1,120,000.00	500.00	1,120,000.00	500.00	1,120,500.00	
	- Workstation Station	1.00	ชุด	63,000.00	500.00	63,000.00	500.00	63,500.00	
	- Dot Matrix Print	1.00	ชุด	28,000.00	500.00	28,000.00	500.00	28,500.00	
	- UPS 1kVA	1.00	ชุด	93,500.00	500.00	93,500.00	500.00	94,000.00	
	- Ethernet Switch 24 Ports	1.00	ชุด	115,000.00	500.00	115,000.00	500.00	115,500.00	
	- DDC Controller &I/O Module With DDC Panel	1.00	ชุด	10,500,000.00	10,000.00	10,500,000.00	10,000.00	10,510,000.00	
	- Power Supply	1.00	ระบบ	Include	Include	-	-	-	
	- Smart IP Controller	1.00	ระบบ	Include	Include	-	-	-	
	- Ethernet Gateway	3.00	ชุด	Include	Include	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทรวงอก

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- control panel completed with Wiring and accessories	1.00	ชุด	Include	Include	-	-	-	
	- Programming Testing and commissioning at site	1.00	ชุด	2,000,000.00	10,000.00	2,000,000.00	10,000.00	2,010,000.00	
	สายควบคุมหลักฐาน (Control Cable)								
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- IEC 01 2.5 ตร.มม.	4,950.00	ม.	9.00	7.00	44,550.00	34,650.00	79,200.00	
	- IEC 01 4 ตร.มม.	7,150.00	ม.	14.00	10.00	100,100.00	71,500.00	171,600.00	
	- 18 AWG Twisted Pair With Shield	935.00	ม.	33.00	11.00	30,855.00	10,285.00	41,140.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. Ø	907.50	ม.	31.00	22.00	28,132.50	19,965.00	48,097.50	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเปิดผนัง อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	8,775.25	-	8,775.25	-	8,775.25	
	- งานเปิดผนัง อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	4,219.88	-	4,219.88	-	4,219.88	
	รวมราคา ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BAS)					**14,266,132.63**	**159,400.00**	**14,425,532.63**	
4.24	**ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System)**								
	- RPB3	1.00	ชุด	75,770.00	1,500.00	75,770.00	1,500.00	77,270.00	
	- RPB2	1.00	ชุด	75,770.00	1,500.00	75,770.00	1,500.00	77,270.00	
	- RPB1	1.00	ชุด	69,985.00	1,500.00	69,985.00	1,500.00	71,485.00	
	- RP11	1.00	ชุด	114,605.00	1,500.00	114,605.00	1,500.00	116,105.00	
	- RP12	1.00	ชุด	69,085.00	1,500.00	69,085.00	1,500.00	70,585.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณิตพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงินบาท		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- RP2	1.00	ชุด	103,970.00	1,500.00	103,970.00	1,500.00	105,470.00	
	- RP3	1.00	ชุด	103,970.00	1,500.00	103,970.00	1,500.00	105,470.00	
	- RP3M	1.00	ชุด	103,970.00	1,500.00	103,970.00	1,500.00	105,470.00	
	- RP4	1.00	ชุด	103,970.00	1,500.00	103,970.00	1,500.00	105,470.00	
	- RP4M	1.00	ชุด	57,710.00	1,500.00	57,710.00	1,500.00	59,210.00	
	- RP5	1.00	ชุด	57,710.00	1,500.00	57,710.00	1,500.00	59,210.00	
	- RP5M	1.00	ชุด	57,710.00	1,500.00	57,710.00	1,500.00	59,210.00	
	- RP6	1.00	ชุด	57,710.00	1,500.00	57,710.00	1,500.00	59,210.00	
	- RP6M	1.00	ชุด	57,710.00	1,500.00	57,710.00	1,500.00	59,210.00	
	- RP7	1.00	ชุด	75,770.00	1,500.00	75,770.00	1,500.00	77,270.00	
	- RP8	1.00	ชุด	104,370.00	1,500.00	104,370.00	1,500.00	105,870.00	
	- RP9	1.00	ชุด	104,370.00	1,500.00	104,370.00	1,500.00	105,870.00	
	- RP10	1.00	ชุด	104,370.00	1,500.00	104,370.00	1,500.00	105,870.00	
	- RP11	1.00	ชุด	114,605.00	1,500.00	114,605.00	1,500.00	116,105.00	
	- PR12I	1.00	ชุด	104,370.00	1,500.00	104,370.00	1,500.00	105,870.00	
	- RP13	1.00	ชุด	68,940.00	1,500.00	68,940.00	1,500.00	70,440.00	
	- RP14	1.00	ชุด	68,940.00	1,500.00	68,940.00	1,500.00	70,440.00	
	- RP15	1.00	ชุด	68,940.00	1,500.00	68,940.00	1,500.00	70,440.00	
	- RP16	1.00	ชุด	68,940.00	1,500.00	68,940.00	1,500.00	70,440.00	
	- RP17	1.00	ชุด	68,940.00	1,500.00	68,940.00	1,500.00	70,440.00	
	- RP18	1.00	ชุด	68,940.00	1,500.00	68,940.00	1,500.00	70,440.00	
	- RP19	1.00	ชุด	56,520.00	1,500.00	56,520.00	1,500.00	58,020.00	
	- RP20	1.00	ชุด	68,785.00	1,500.00	68,785.00	1,500.00	70,285.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอนินพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วิรัชพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ถ้ามีรายการทายอาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CENTRAL LIGHTING CONTROL								
	- Power Supply System	3.00	เครื่อง	48,000.00	1,000.00	144,000.00	3,000.00	147,000.00	
	- IP Router System	3.00	ชุด	70,500.00	10,000.00	211,500.00	30,000.00	241,500.00	
	- Touch Screen with Power Supply	2.00	ชุด	47,500.00	1,000.00	95,000.00	2,000.00	97,000.00	
	- Desktop Computer With Software	1.00	ชุด	25,000.00	500.00	25,000.00	500.00	25,500.00	
	- UPS 1KVA FOR Computer	1.00	ชุด	2,500.00	500.00	2,500.00	500.00	3,000.00	
	- ค่า Commissioning & Testing	-	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	-	
	- Panel & ACCESSORIES	1.00	ตู้ชุด	25,000.00	30,000.00	25,000.00	30,000.00	55,000.00	
	- UTP CAT6	275.00	เมตร	23.00	15.00	6,325.00	4,125.00	10,450.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	247.50	เมตร	44.67	24.00	11,055.00	5,940.00	16,995.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานบัดกลีด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	316.25	-	316.25	-	316.25	
	- งานบัดกลีด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	1,658.25	-	1,658.25	-	1,658.25	
	รวมราคา ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System)					**2,778,799.50**	**118,065.00**	**2,896,864.50**	
4.35	ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)								
	- Access control Panel board software	1.00	ชุด	203,000.00	10,000.00	203,000.00	10,000.00	213,000.00	
	- Access main controller	1.00	ชุด	201,000.00	10,000.00	201,000.00	10,000.00	211,000.00	
	- Access door controller with Relay&battery	55.00	ชุด	80,000.00	1,000.00	4,400,000.00	55,000.00	4,455,000.00	
	- Workstation pc led monitor 22"	1.00	ชุด	70,000.00	500.00	70,000.00	500.00	70,500.00	
	- printer dot matrix	1.00	ชุด	13,500.00	500.00	13,500.00	500.00	14,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรสิ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะเทคนิคการแพทย์ ศรีวิชัยนทร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ประมาณราคาตอน เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายหมู
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ethertast 10/100 8port	1.00	ชุด	2,700.00	500.00	2,700.00	500.00	3,200.00	
	- ups 800VA	1.00	ชุด	5,000.00	500.00	5,000.00	500.00	5,500.00	
	- ethertast 10/100 8port	1.00	ชุด	2,700.00	500.00	2,700.00	500.00	3,200.00	
	- Card Reader	174.00	ชุด	2,300.00	100.00	400,200.00	17,400.00	417,600.00	
	- Door Lock Magnetic Single door	141.00	ชุด	3,000.00	100.00	423,000.00	14,100.00	437,100.00	
	- Door Lock Magnetic Slide Door	64.00	ชุด	2,700.00	100.00	172,800.00	6,400.00	179,200.00	
	- Magnetic contact colour whith	205.00	ชุด	130.00	100.00	26,650.00	20,500.00	47,150.00	
	- Buzzer	174.00	ชุด	150.00	100.00	26,100.00	17,400.00	43,500.00	
	- exit switch touch sensor	174.00	ชุด	1,950.00	100.00	339,300.00	17,400.00	356,700.00	
	- emer gency door	174.00	ชุด	920.00	100.00	160,080.00	17,400.00	177,480.00	
	- Poewer supply 12vdc with battery	174.00	ชุด	4,200.00	100.00	730,800.00	17,400.00	748,200.00	
	- cotactless smart card	1,000.00	ชุด	275.00	-	275,000.00	-	275,000.00	
	- enclosure for powersupply with accessories	1.00	ชุด	250,000.00	1,000.00	250,000.00	1,000.00	251,000.00	
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- IEC 01 2.5 มม²	4,950.00	ม.	9.00	7.00	44,550.00	34,650.00	79,200.00	
	- IEC 01 4 มม²	7,150.00	ม.	14.00	10.00	100,100.00	71,500.00	171,600.00	
	- TIEV 0.65 มม Ø 2 Pairs	3,395.00	ม.	8.80	5.00	33,396.00	18,975.00	52,371.00	
	- 22 AWG Twisted Pair With Shield	1,925.00	ม.	33.00	11.00	63,525.00	21,175.00	84,700.00	
	รางสินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. Ø	10,450.00	ม.	28.00	22.00	292,600.00	229,900.00	522,500.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานบัดสเตล อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	12,078.55	-	12,078.55	-	12,078.55	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเมื่อวันที่ สิ้นเดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....กรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานบิ๊ดเคลือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	43,890.00	-	43,890.00	-	43,890.00	
	รวมราคา ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)					8,291,969.55	582,700.00	8,874,669.55	
4.26	ระบบเรียกพยาบาล(IP Nurse Call System)								
	CENTRAL CONTROL								
	- Management Center include config.	1.00	ชุด	358,000.00	1,000.00	358,000.00	1,000.00	359,000.00	
	- Software-Dongle for Vinecall IP	1.00	ชุด	30,000.00	1,000.00	30,000.00	1,000.00	31,000.00	
	- Software - License for event database	1.00	ชุด	420,000.00	1,000.00	420,000.00	1,000.00	421,000.00	
	- Software - License Central Control Panel	1.00	ชุด	390,000.00	1,000.00	390,000.00	1,000.00	391,000.00	
	- PC : Computer set	1.00	ชุด	85,000.00	1,000.00	85,000.00	1,000.00	86,000.00	
	MASTER STATION								
	- Nurse Call Master Station	40.00	ชุด	236,000.00	200.00	9,440,000.00	8,000.00	9,448,000.00	
	EXAM ROOM								
	- Communication Terminal with Intercon	28.00	ชุด	58,500.00	200.00	1,638,000.00	5,600.00	1,643,600.00	
	- Room Signal lamp module	28.00	ชุด	6,400.00	200.00	179,200.00	5,600.00	184,800.00	
	ICU								
	- Patience Station With Intercom And Pendant	68.00	ชุด	56,000.00	200.00	3,808,000.00	13,600.00	3,821,600.00	
	- Nurse Present Button	68.00	ชุด	8,700.00	200.00	591,600.00	13,600.00	605,200.00	
	- Room Signal lamp module	68.00	ชุด	6,400.00	200.00	435,200.00	13,600.00	448,800.00	
	Multi-Bed (Patient room 2-4 bed/room)								
	- Patience Station With Intercom And Pendant	248.00	ชุด	16,000.00	200.00	3,968,000.00	49,600.00	4,017,600.00	

เบข ปร.4

เบขแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เบขลงชื่อ

เบข ปร.4 และ ปร.5 ที่เบข มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาตลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Nurse Present Button	77.00	ชุด	8,700.00	200.00	669,900.00	15,400.00	685,300.00	
	- Room Signal lamp module	77.00	ชุด	6,400.00	200.00	492,800.00	15,400.00	508,200.00	
	Multi-Bed (Prepare & Recovery)								
	- Patience Station With Intercom And Pendant	33.00	ชุด	16,000.00	200.00	528,000.00	6,600.00	534,600.00	
	- Room Signal lamp module	33.00	ชุด	6,400.00	200.00	211,200.00	6,600.00	217,800.00	
	Patient Room								
	- Patience Station With Intercom And Pendant	111.00	ชุด	56,000.00	200.00	6,216,000.00	22,200.00	6,238,200.00	
	- Room Signal lamp module	111.00	ชุด	6,400.00	200.00	710,400.00	22,200.00	732,600.00	
	NSCU								
	- Call button and reset Button	38.00	ชุด	7,800.00	200.00	296,400.00	7,600.00	304,000.00	
	- Room Signal lamp module	38.00	ชุด	6,400.00	200.00	243,200.00	7,600.00	250,800.00	
	PULL CORD FOR TOILET								
	- PULL CORD	429.00	ชุด	7,200.00	200.00	3,088,800.00	85,800.00	3,174,600.00	
	- Room Signal lamp module	16.00	ชุด	6,400.00	200.00	102,400.00	3,200.00	105,600.00	
	RELAY MODULE (ON/OFF LIGHTING)								
	- Latching relay for Control Lamp	462.00	ชุด	8,200.00	200.00	3,788,400.00	92,400.00	3,880,800.00	
	SYSTEM CONTROL								
	- IP Net Router	24.00	ชุด	35,000.00	200.00	840,000.00	4,800.00	844,800.00	
	- Server Switch	4.00	ชุด	320,000.00	10,000.00	1,280,000.00	40,000.00	1,320,000.00	
	- Power Supply, 10A	34.00	ชุด	31,000.00	200.00	1,054,000.00	6,800.00	1,060,800.00	
	WARD AND BACKBONW SWITCH								
	- Station Switch	54.00	ชุด	90,000.00	5,800.00	5,000,000.00	170,000.00	3,230,000.00	
	- Network Switch	9.00	ชุด	84,000.00	5,000.00	756,000.00	45,000.00	801,000.00	

แบบ ปร.4

เบนเดดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วิจิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ฆ. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- RACK 19" ขนาด 15U c/w accessories for Ward	34.00	ชุด	32,000.00	500.00	1,088,000.00	17,000.00	1,105,000.00	
	- RACK 19" ขนาด 15U c/w accessories for Ward	9.00	ชุด	32,000.00	500.00	288,000.00	4,500.00	292,500.00	
	- UPS 1500VA/900W for Rack & PC	1.00	ชุด	25,000.00	500.00	25,000.00	500.00	25,500.00	
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- UTP CAT6	5,720.00	ม.	26.00	25.00	148,720.00	143,000.00	291,720.00	
	- IEC 01 2.5 มม²	13,750.00	ม.	12.00	10.00	165,000.00	137,500.00	302,500.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. Ø	5,390.00	ม.	38.00	30.00	204,820.00	161,700.00	366,520.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานบีคอลล์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	15,686.00	-	15,686.00	-	15,686.00	
	- งานบีคอลล์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	30,723.00	-	30,723.00	-	30,723.00	
	รวมราคา ระบบเรียกพยาบาล(IP Nurse Call System)					**46,646,449.00**	**1,130,400.00**	**47,776,849.00**	
4.27	**โคมไฟฟ้าฉุกเฉินและป้ายทางออกพร้อมไฟ (Emergency And Exit Light)**								
	แสงสว่างฉุกเฉิน								
	- CENTRAL BATT UNIT BACKUP 3Hrs. 500W.	7.00	ชุด	45,000.00	200.00	315,000.00	1,400.00	316,400.00	
	- CENTRAL BATT UNIT BACKUP 3Hrs. 1000W.	5.00	ชุด	65,000.00	200.00	325,000.00	1,000.00	326,000.00	
	- CENTRAL BATT UNIT BACKUP 3Hrs. 1500W.	13.00	ชุด	109,000.00	200.00	1,417,000.00	2,600.00	1,419,600.00	
	- โคมไฟ DOWNLIGHT EMERGENCY	1,013.00	ชุด	850.00	165.00	861,050.00	167,145.00	1,028,195.00	
	- โคมไฟ REMOTE LAMP EMERGENCY	17.00	ชุด	1,900.00	165.00	32,300.00	2,805.00	35,105.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทะเบียนดี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เขตแสงชี่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EMERGENCY LIGHT แบบมีแบตเตอรี่ในตัว มีไฟ	482.00	ชุด	1,200.00	165.00	578,400.00	79,530.00	657,930.00	
	- ป้ายทางหนีไฟ	522.00	ชุด	1,200.00	165.00	626,400.00	86,130.00	712,530.00	
	- FRC. 1Cx2.5 sq.mm.	19,250.00	ม.	38.00	12.00	731,500.00	231,000.00	962,500.00	
	- IEC 01. 2.5 mm2	6,765.00	ม.	9.00	7.00	60,885.00	47,355.00	108,240.00	
	- IEC01. 1Cx4 sq.mm.	12,375.00	ม.	14.00	10.00	173,250.00	123,750.00	297,000.00	
	- EMT 15mm. (1/2 ")	5,940.00	ม.	28.00	22.00	166,320.00	130,680.00	297,000.00	
	- EMT 20mm. (3/4 ")	6,160.00	ม.	45.00	24.00	277,200.00	147,840.00	425,040.00	
	- LSHF. 1Cx2.5 sq.mm.	4,133.00	ม.	36.00	12.00	148,788.00	49,596.00	198,384.00	
	- LSHF. 1Cx4 sq.mm.	4,392.00	ม.	46.00	14.00	202,032.00	61,488.00	263,520.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเสร็จ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	48,281.75	-	48,281.75	-	48,281.75	
	- งานเบ็ดเสร็จ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	66,528.00	-	66,528.00	-	66,528.00	
	รวมราคาโคมไฟที่ใช้งานเป็นแบบแสงฉุกเฉินไฟ (Emergency And Exit Light)					6,029,934.75	1,132,319.00	7,162,253.75	
4.28	ระบบจัดการพลังงานไฟฟ้า (Digital Power Meter Management System)								
	- configuration & Graphic Display Design	1.00	เหมา	331,500.00	-	331,500.00	-	331,500.00	
	- PC W/Software Digital Management	1.00	เหมา	150,000.00	1,000.00	150,000.00	1,000.00	151,000.00	
	- Converter	1.00	เหมา	330,000.00	1,000.00	330,000.00	1,000.00	331,000.00	
	- hub switch 16Port	1.00	เหมา	18,600.00	1,000.00	18,600.00	1,000.00	19,600.00	
	- ups	1.00	เหมา	17,500.00	1,000.00	17,500.00	1,000.00	18,500.00	
	- Rack panel	2.00	เหมา	22,000.00	1,000.00	44,000.00	2,000.00	46,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสิ่งอำนวยความสะดวก

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- 18 AWG Twisted Pair With Shield	935.00	ม.	33.00	11.00	30,855.00	10,285.00	41,140.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. Ø	907.50	ม.	31.00	22.00	28,132.50	19,965.00	48,097.50	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	1,542.75	-	1,542.75	-	1,542.75	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	4,219.88	-	4,219.88	-	4,219.88	
	ราคารวม ระบบจัดการพลังงานไฟฟ้า (Digital Power Meter Management System)					956,350.13	36,250.00	992,600.13	
4.29	ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS)								
	- UPS 250 kVA Backup Time 15 minute	1.00	ชุด	3,200,000.00	5,000.00	3,200,000.00	5,000.00	3,205,000.00	
	- Concrete Foundation	1.10	ลบ.ม	5,500.00	1,500.00	6,050.00	1,650.00	7,700.00	
	- Accessories	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	ราคารวม ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS)					3,206,050.00	6,650.00	3,212,700.00	
4.30	ระบบนาฬิการวม (Master-Slave Clock System)								
	- GPS With Lightning protection	1.00	ชุด	23,000.00	1,000.00	23,000.00	1,000.00	24,000.00	
	- Surg Protection For gps	1.00	ชุด	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	- Master clock +ups +software Management	1.00	ชุด	220,000.00	-	220,000.00	-	220,000.00	
	- นาฬิกาแบบเข็ม : Single-Side	55.00	ชุด	18,000.00	500.00	990,000.00	27,500.00	1,017,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาถัวเฉลี่ย เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- 18 AWG TWISTED PAIR WITH SHIELD	3,630.00	ม.	30.00	15.00	108,900.00	54,450.00	163,350.00	
	- IEC 01 2.5 ตร.มม.	7,150.00	ม.	9.00	7.00	64,350.00	50,050.00	114,400.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. Ø	6,820.00	ม.	31.00	22.00	211,420.00	150,040.00	361,460.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเปิดผลัด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	3,217.50	-	3,217.50	-	3,217.50	
	- งานเปิดผลัด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	31,713.00	-	31,713.00	-	31,713.00	
	รวมราคา ระบบนาฬิกาเวลา (Master-Slave Clock System)					**1,864,608.50**	**283,040.00**	**1,947,640.50**	
4.31	**ระบบไฟฟ้า clean room ชั้น 3-7**								
4.31.1	**งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 3**								
4.31.1.1	**แผงสวิตช์ไฟฟ้า**								
	EDB&AMCC3-1								
	- MAIN CB 630AT/800AF 3P	1.00	ชุด	42,300.00	2,000.00	42,300.00	2,000.00	44,300.00	
	- CB 175AT/250AF 3P	1.00	ชุด	16,600.00	500.00	16,600.00	500.00	17,100.00	
	- CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,580.00	500.00	6,580.00	500.00	7,080.00	
	- CB 80AT/100AF 3P	2.00	ชุด	6,470.00	300.00	12,940.00	600.00	13,540.00	
	- CB 75AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,470.00	300.00	6,470.00	300.00	6,770.00	
	- CB 60AT/100AF 3P	5.00	ชุด	6,470.00	300.00	32,350.00	1,500.00	33,850.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอนันตพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CB 40AT/100AF 3P	4.00	ชุด	6,260.00	500.00	25,040.00	2,000.00	27,040.00	
	- CB 30AT/100AF 3P	2.00	ชุด	6,260.00	500.00	12,520.00	1,000.00	13,520.00	
	- CB 20AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,150.00	300.00	6,150.00	300.00	6,450.00	
	- PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 16 CKT	1.00	ชุด	28,000.00	5,000.00	28,000.00	5,000.00	33,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	EDB&AMCC3-2								
	- MAIN CB 630AT/800AF 3P	1.00	ชุด	42,300.00	2,000.00	42,300.00	2,000.00	44,300.00	
	- CB 175AT/250AF 3P	1.00	ชุด	16,600.00	500.00	16,600.00	500.00	17,100.00	
	- CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 75AT/100AF 3P	3.00	ชุด	6,470.00	300.00	19,410.00	900.00	20,310.00	
	- CB 60AT/100AF 3P	3.00	ชุด	6,470.00	300.00	19,410.00	900.00	20,310.00	
	- CB 50AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,260.00	500.00	6,260.00	500.00	6,760.00	
	- CB 30AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,260.00	500.00	6,260.00	500.00	6,760.00	
	- CB 20AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,150.00	300.00	6,150.00	300.00	6,450.00	
	- PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 12 CKT	1.00	ชุด	25,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณิตพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงินบาท		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ELP3-1								
	- MAIN CB 80AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,470.00	300.00	6,470.00	300.00	6,770.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	20.00	ชุด	565.00	100.00	11,300.00	2,000.00	13,300.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	22.00	ชุด	565.00	100.00	12,430.00	2,200.00	14,630.00	
	- PANEL 42 CKT	1.00	ชุด	13,200.00	5,000.00	13,200.00	5,000.00	18,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP3-2								
	- MAIN CB 80AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,470.00	300.00	6,470.00	300.00	6,770.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	12.00	ชุด	565.00	100.00	6,780.00	1,200.00	7,980.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	13.00	ชุด	565.00	100.00	7,345.00	1,300.00	8,645.00	
	- PANEL 42 CKT	1.00	ชุด	13,200.00	5,000.00	13,200.00	5,000.00	18,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP3 To UPSL2								
	- MAIN CB 175AT/250AF 3P	2.00	ชุด	16,600.00	500.00	33,200.00	1,000.00	34,200.00	
	- CB 32AT/100AF 3P	16.00	ชุด	5,300.00	500.00	84,800.00	8,000.00	92,800.00	
	- PANEL 36 CKT	1.00	ชุด	18,000.00	5,000.00	18,000.00	5,000.00	23,000.00	
	- PANEL 24 CKT	1.00	ชุด	15,900.00	5,000.00	15,900.00	5,000.00	20,900.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	2.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	10,000.00	4,000.00	14,000.00	
	LP3								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	13.00	ชุด	565.00	100.00	7,345.00	1,300.00	8,645.00	

แบบ ปร.4

เอกสารแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CB 16AT/50AF IP	11.00	ชุด	565.00	100.00	6,215.00	1,100.00	7,315.00	
	- PANEL 30 CKT	1.00	ชุด	10,900.00	5,000.00	10,900.00	5,000.00	15,900.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	UPS								
	- ตู้ UPS 15kVA	16.00	ชุด	380,000.00	20,000.00	6,080,000.00	320,000.00	6,400,000.00	
	ISP								
	- MAIN CB 50AT/100AF 2P	16.00	ชุด	4,250.00	300.00	68,000.00	4,800.00	72,800.00	
	- CB 20AT/50AF 2P	137.00	ชุด	1,190.00	100.00	163,030.00	13,700.00	176,730.00	
	- PANEL 12 CKT	16.00	ชุด	12,000.00	5,000.00	192,000.00	80,000.00	272,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	16.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	80,000.00	32,000.00	112,000.00	
	- ตู้ Isolator 10kVA	14.00	ชุด	320,000.00	15,000.00	4,480,000.00	210,000.00	4,690,000.00	
	- ตู้ Isolator 6.3kVA	2.00	ชุด	290,000.00	15,000.00	580,000.00	30,000.00	610,000.00	
4.51.1.2	งานฝังท่อร้อยสาย								
	- IEC 01, 120 mm2	760.00	ม.	408.00	60.00	310,080.00	45,600.00	355,680.00	
	- IEC 01, 50 mm2	560.00	ม.	163.00	40.00	91,280.00	22,400.00	113,680.00	
	- IEC 01, 35 mm2	580.00	ม.	113.00	30.00	65,540.00	17,400.00	82,940.00	
	- IEC 01, 25 mm2	2,340.00	ม.	85.00	25.00	198,900.00	58,500.00	257,400.00	
	- IEC 01, 16 mm2	1,630.00	ม.	54.00	20.00	88,020.00	32,600.00	120,620.00	
	- IEC 01, 10 mm2	1,005.00	ม.	35.00	16.00	35,175.00	16,080.00	51,255.00	
	- IEC 01, 6 mm2	1,869.00	ม.	20.00	12.00	37,380.00	22,428.00	59,808.00	
	- IEC 01, 4 mm2	6,019.00	ม.	12.00	10.00	72,228.00	60,190.00	132,418.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ถ่านวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- IEC 01. 2.5 mm2	16,396.00	ม.	8.00	7.00	131,168.00	114,772.00	245,940.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	51,488.55	-	51,488.55	-	51,488.55	
	CONDUIT								
	- EMT. 20 mm. (3/4")	45.00	ม.	40.00	24.00	1,800.00	1,080.00	2,880.00	
	- EMT. 25 mm. (1")	180.00	ม.	55.00	28.00	9,900.00	5,040.00	14,940.00	
	- EMT. 32 mm. (1-1/4")	1,305.00	ม.	112.00	32.00	146,160.00	41,760.00	187,920.00	
	- EMT. 40 mm. (1-1/2")	145.00	ม.	129.00	38.00	18,705.00	5,510.00	24,215.00	
	- EMT. 50 mm. (2")	140.00	ม.	150.00	42.00	21,000.00	5,880.00	26,880.00	
	- IMC. 65 mm. (2-1/2")	190.00	ม.	571.00	55.00	108,490.00	10,450.00	118,940.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	45,908.25	-	45,908.25	-	45,908.25	
4.31.1.3	โคมไฟแสงสว่างและอุปกรณ์								
	- โคมไฟ LED PANEL 20W 300x600 mm.(Clean room typ.)	14.00	ชุด	2,000.00	300.00	28,000.00	4,200.00	32,200.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 300x1200 mm.(Clean room typ.)	66.00	ชุด	2,500.00	300.00	165,000.00	19,800.00	184,800.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 600x600 mm.(Clean room typ.)	106.00	ชุด	2,500.00	300.00	265,000.00	31,800.00	296,800.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 60W 600x1200 mm.(Clean room typ.)	201.00	ชุด	3,403.00	300.00	683,403.00	60,300.00	743,700.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 6W ดาวไลน์ (Clean room typ.)	84.00	ชุด	1,200.00	200.00	100,800.00	16,800.00	117,600.00	
	- โคมไฟแสงสเตตัสสำหรับห้องผ่าตัด	13.00	ชุด	3,000.00	300.00	39,000.00	3,900.00	42,900.00	
	- นาฬิกาแขวน DIGITAL CLOCK	15.00	ชุด	18,500.00	2,000.00	277,500.00	30,000.00	307,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอนุสรณ์พระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สวิทช์ 1 ทาง 10 A. (1Gang)	33.00	ชุด	200.00	100.00	6,600.00	3,300.00	9,900.00	
	- สวิทช์ 1 ทาง 10 A. (2Gang)	23.00	ชุด	250.00	100.00	5,750.00	2,300.00	8,050.00	
	- สวิทช์ 1 ทาง 10 A. (3Gang)	16.00	ชุด	280.00	100.00	4,480.00	1,600.00	6,080.00	
	- เต้ารับคู่	359.00	ชุด	250.00	100.00	89,750.00	35,900.00	125,650.00	
	- เต้ารับแบบ Junction Box	57.00	ชุด	600.00	150.00	34,200.00	8,550.00	42,750.00	
4.31.1.4	ระบบติดตั้ง GROUNDING SYSTEM								
	- PULL BOX	26.00	ชุด	200.00	80.00	5,200.00	2,080.00	7,280.00	
	- IEC01 6 mm2	829.00	ม.	20.00	12.00	16,580.00	9,948.00	26,528.00	
	- EMT. 15 mm. (1/2")	829.00	ม.	27.00	22.00	22,383.00	18,238.00	40,621.00	
	- งานบัดเลดัด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	829.00	-	829.00	-	829.00	
	- งานบัดเลดัด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	3,357.45	-	3,357.45	-	3,357.45	
4.31.1.5	ระบบแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออก								
	- ชุดแบตเตอรี่ 1,000W. (CENTRAL BATERRY)	1.00	ชุด	50,000.00	5,000.00	50,000.00	5,000.00	55,060.00	
	- ป้ายบอกทางฉุกเฉิน (Exit Lighting)	14.00	ชุด	2,400.00	250.00	33,600.00	3,500.00	37,100.00	
	- ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Downlight emergency)	69.00	ชุด	2,500.00	300.00	172,500.00	20,700.00	193,200.00	
	- IEC 01 4 mm2	374.00	ม.	12.00	10.00	4,488.00	3,740.00	8,228.00	
	- IEC 01 2.5 mm2	674.00	ม.	8.00	7.00	5,392.00	4,718.00	10,110.00	
	- EMT 15mm. (1/2 ")	766.00	ม.	27.00	22.00	20,682.00	16,852.00	37,534.00	
	- FRC. 1Cx2.5 sq.mm.	1,251.00	ม.	54.00	12.00	67,554.00	15,012.00	82,566.00	
	- งานบัดเลดัด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	494.00	-	494.00	-	494.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานเบ็ดเสร็จ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	13,235.40	-	13,235.40	-	13,235.40	
	รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 3					15,880,862.65	1,556,028.00	17,436,890.65	
4.31.2	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 4								
4.31.2.1	แผงสวิตช์ไฟฟ้า								
	EDB&AMCC4-1								
	- MAIN CB 800AT/800AF 3P	1.00	ชุด	42,300.00	2,000.00	42,300.00	2,000.00	44,300.00	
	- CB 200AT/250AF 3P	1.00	ชุด	16,600.00	500.00	16,600.00	500.00	17,100.00	
	- CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,580.00	500.00	6,580.00	500.00	7,080.00	
	- CB 60AT/100AF 3P	8.00	ชุด	6,470.00	300.00	51,760.00	2,400.00	54,160.00	
	- CB 40AT/100AF 3P	3.00	ชุด	6,260.00	500.00	18,780.00	1,500.00	20,280.00	
	- CB 30AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,260.00	500.00	6,260.00	500.00	6,760.00	
	- PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 16 CKT	1.00	ชุด	28,000.00	5,000.00	28,000.00	5,000.00	33,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	EDB&A30CC4-2								
	- MAIN CB 500AT/630AF 3P	1.00	ชุด	35,790.00	2,000.00	35,790.00	2,000.00	37,790.00	
	- CB 200AT/250AF 3P	1.00	ชุด	16,600.00	500.00	16,600.00	500.00	17,100.00	
	- CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,580.00	500.00	6,580.00	500.00	7,080.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบแสดที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CB 80AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,470.00	300.00	6,470.00	300.00	6,770.00	
	- CB 60AT/100AF 3P	5.00	ชุด	6,470.00	300.00	32,350.00	1,500.00	33,850.00	
	- CB 40AT/100AF 3P	1.00	ชุด	6,260.00	500.00	6,260.00	500.00	6,760.00	
	- PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 10 CKT	1.00	ชุด	25,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP4-1								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	10.00	ชุด	565.00	100.00	5,650.00	1,000.00	6,650.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	17.00	ชุด	565.00	100.00	9,605.00	1,700.00	11,305.00	
	- PANEL 42 CKT	1.00	ชุด	13,200.00	5,000.00	13,200.00	5,000.00	18,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP4-2								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	13.00	ชุด	565.00	100.00	7,345.00	1,300.00	8,645.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	14.00	ชุด	565.00	100.00	7,910.00	1,400.00	9,310.00	
	- PANEL 42 CKT	1.00	ชุด	13,200.00	5,000.00	13,200.00	5,000.00	18,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP To UPS1								
	- MAIN CB 200AT/250AF 3P	1.00	ชุด	16,600.00	500.00	16,600.00	500.00	17,100.00	

แบบ ปร.4

เอกสารแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เขตเลขที่
เอกสาร ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคาตลาด เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CB 32AT/100AF 3P	9.00	ชุด	5,300.00	500.00	47,700.00	4,500.00	52,200.00	
	- PANEL 24 CKT	1.00	ชุด	15,900.00	5,000.00	15,900.00	5,000.00	20,900.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP To UPS2								
	- MAIN CB 160AT/250AF 3P	1.00	ชุด	12,600.00	500.00	12,600.00	500.00	13,100.00	
	- CB 32AT/100AF 3P	5.00	ชุด	5,300.00	500.00	26,500.00	2,500.00	29,000.00	
	- PANEL 24 CKT	1.00	ชุด	15,900.00	5,000.00	15,900.00	5,000.00	20,900.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	LP4								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	13.00	ชุด	565.00	100.00	7,345.00	1,300.00	8,645.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	11.00	ชุด	565.00	100.00	6,215.00	1,100.00	7,315.00	
	- PANEL 36 CKT	1.00	ชุด	12,200.00	5,000.00	12,200.00	5,000.00	17,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	UPS								
	- ตู้ UPS 15kVA	14.00	ชุด	380,000.00	20,000.00	5,320,000.00	280,000.00	5,600,000.00	
	ISP								
	- MAIN CB 50AT/100AF 2P	14.00	ชุด	5,300.00	300.00	74,200.00	4,200.00	78,400.00	
	- CB 20AT/50AF 2P	130.00	ชุด	1,190.00	100.00	154,700.00	13,000.00	167,700.00	
	- PANEL 12 CKT	14.00	ชุด	7,930.00	5,000.00	111,020.00	70,000.00	181,020.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	14.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	70,000.00	28,000.00	98,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตู้ Isolator 10kVA	13.00	ชุด	320,000.00	15,000.00	4,160,000.00	195,000.00	4,355,000.00	
	- ตู้ Isolator 6.3kVA	1.00	ชุด	290,000.00	15,000.00	290,000.00	15,000.00	305,000.00	
4.31.2.2	งานเดินท่อร้อยสาย								
	- IEC 01. 120 mm2	540.00	ม.	408.00	60.00	220,320.00	32,400.00	252,720.00	
	- IEC 01. 95 mm2	180.00	ม.	328.00	55.00	59,040.00	9,900.00	68,940.00	
	- IEC 01. 50 mm2	900.00	ม.	163.00	40.00	146,700.00	36,000.00	182,700.00	
	- IEC 01. 35 mm2	180.00	ม.	113.00	30.00	20,340.00	5,400.00	25,740.00	
	- IEC 01. 25 mm2	2,340.00	ม.	85.00	25.00	198,900.00	58,500.00	257,400.00	
	- IEC 01. 16 mm2	1,440.00	ม.	54.00	20.00	77,760.00	28,800.00	106,560.00	
	- IEC 01. 10 mm2	990.00	ม.	35.00	16.00	34,650.00	15,840.00	50,490.00	
	- IEC 01. 6 mm2	1,395.00	ม.	20.00	12.00	27,900.00	16,740.00	44,640.00	
	- IEC 01. 4 mm2	10,284.00	ม.	12.00	10.00	123,408.00	102,840.00	226,248.00	
	- IEC 01. 2.5 mm2	13,840.00	ม.	8.00	7.00	110,720.00	96,880.00	207,600.00	
	- งานบล็อคเสร็จ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	50,986.90	-	50,986.90	-	50,986.90	
	CONDUIT								
	- EMT. 15 mm. (1/2")	6,832.00	ม.	27.00	22.00	184,464.00	150,304.00	334,768.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	45.00	ม.	40.00	24.00	1,800.00	1,080.00	2,880.00	
	- EMT. 25 mm. (1")	180.00	ม.	55.00	28.00	9,900.00	5,040.00	14,940.00	
	- EMT. 32 mm. (1-1/4")	1,215.00	ม.	112.00	32.00	136,080.00	38,880.00	174,960.00	
	- EMT. 40 mm. (1-1/2")	45.00	ม.	129.00	38.00	5,805.00	1,710.00	7,515.00	
	- EMT. 50 mm. (2")	225.00	ม.	150.00	42.00	33,750.00	9,450.00	43,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในแผนกพระเกี้ยวคลี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาของ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- IMC. 65 mm. (2-1/2")	180.00	ม.	571.00	55.00	102,780.00	9,900.00	112,680.00	
	- งานบิ๊ดเดลีล อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	71,186.85	-	71,186.85	-	71,186.85	
4.31.2.3	โคมไฟส่องสว่างและสำรับ								
	- โคมไฟ LED PANEL 20W 300x600 mm.(Clean room typ.)	12.00	ชุด	2,000.00	300.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 300x1200 mm.(Clean room typ.)	79.00	ชุด	2,500.00	300.00	197,500.00	23,700.00	221,200.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 600x600 mm.(Clean room typ.)	61.00	ชุด	2,500.00	300.00	152,500.00	18,300.00	170,800.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 60W 600x1200 mm.(Clean room typ.)	163.00	ชุด	3,400.00	300.00	554,200.00	48,900.00	603,100.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 6W ดาวไลน์ (Clean room typ.)	93.00	ชุด	1,200.00	200.00	111,600.00	18,600.00	130,200.00	
	- โคมไฟแสดงสถานะสัญญาณสำหรับห้องผ่าตัด	10.00	ชุด	3,000.00	300.00	30,000.00	3,000.00	33,000.00	
	- นาฬิกาแบบ DIGITAL CLOCK	10.00	ชุด	18,500.00	2,000.00	185,000.00	20,000.00	205,000.00	
	- สวิทช์ 1 ทาง 10 A. (1Gang)	23.00	ชุด	200.00	100.00	4,600.00	2,300.00	6,900.00	
	- สวิทช์ 1 ทาง 10 A. (2Gang)	21.00	ชุด	250.00	100.00	5,250.00	2,100.00	7,350.00	
	- สวิทช์ 1 ทาง 10 A. (3Gang)	13.00	ชุด	280.00	100.00	3,640.00	1,300.00	4,940.00	
	- สวิทช์ 1 ทาง 10 A. (4Gang)	1.00	ชุด	300.00	100.00	300.00	100.00	400.00	
	- เต้ารับคู่	336.00	ชุด	250.00	100.00	84,000.00	33,600.00	117,600.00	
	- เต้ารับกบน Junction Box	95.00	ชุด	600.00	150.00	57,000.00	14,250.00	71,250.00	
4.31.2.4	ระบบติดตั้ง GROUNDING SYSTEM								
	- PULL BOX	20.00	ชุด	200.00	80.00	4,000.00	1,600.00	5,600.00	
	- IEC 01 6 SQ.MM	442.00	ม.	20.00	12.00	8,840.00	5,304.00	14,144.00	
	- EMT. 15 mm. (1/2")	442.00	ม.	27.00	22.00	11,934.00	9,724.00	21,658.00	

เบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทวะนิยะลิ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วิวัฒนาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาคลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	442.00	-	442.00	-	442.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	1,790.10	-	1,790.10	-	1,790.10	
4.31.2.5	ระบบแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออก								
	- ชุดแบตเตอรี่ 1,000W. (CENTRAL BATERRY)	1.00	ชุด	60,000.00	5,000.00	60,000.00	5,000.00	65,000.00	
	- ป้ายบอกทางฉุกเฉิน (Exit Lighting)	13.00	ชุด	2,400.00	250.00	31,200.00	3,250.00	34,450.00	
	- ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Downlight emergency)	62.00	ชุด	2,500.00	300.00	155,000.00	18,600.00	173,600.00	
	- THW 4 mm2	351.00	ม.	19.00	12.00	6,669.00	4,212.00	10,881.00	
	- THW 2.5 mm2	1,019.00	ม.	13.00	9.00	13,247.00	9,171.00	22,418.00	
	- EMT 15mm. (1/2 ")	1,087.00	ม.	45.00	12.00	48,915.00	13,044.00	61,959.00	
	- FRC. 1Cx2.5 sq.mm.	1,895.00	ม.	54.00	12.00	102,222.00	22,716.00	124,938.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	995.80	-	995.80	-	995.80	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	22,670.55	-	22,670.55	-	22,670.55	
	รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่ชะลอ ชั้น 4					**14,301,686.20**	**1,590,835.00**	**15,892,521.20**	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

เอกสาร ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.31.3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่ระบาด ชั้น 5								
4.31.3.1	แผงสวิตช์ไฟฟ้า								
	EDB&AMCC5-1								
	- MAIN CB 800AT/800AL 3P	1.00	ชุด	42,300.00	2,000.00	42,300.00	2,000.00	44,300.00	
	- CB 300AT/400AL 3P	1.00	ชุด	26,000.00	500.00	26,000.00	500.00	26,500.00	
	- CB 250AT/250AL 3P	1.00	ชุด	17,300.00	500.00	17,300.00	500.00	17,800.00	
	- CB 100AT/100AL 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 80AT/100AL 3P	1.00	ชุด	5,410.00	300.00	5,410.00	300.00	5,710.00	
	- CB 60AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,410.00	300.00	5,410.00	300.00	5,710.00	
	- CB 50AT/100AF 3P	3.00	ชุด	5,300.00	500.00	15,900.00	1,500.00	17,400.00	
	- CB 30AT/100AF 3P	3.00	ชุด	5,300.00	500.00	15,900.00	1,500.00	17,400.00	
	- CB 20AT/100AF 3P	3.00	ชุด	5,200.00	500.00	15,600.00	1,500.00	17,100.00	
	- PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 16 CKT	1.00	ชุด	25,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	EDB&AMCC5-2								
	- MAIN CB 300AT/400AF 3P	1.00	ชุด	26,000.00	2,000.00	26,000.00	2,000.00	28,000.00	
	- CB 80AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,410.00	300.00	5,410.00	300.00	5,710.00	
	- CB 60AT/100AF 3P	2.00	ชุด	5,410.00	300.00	10,820.00	600.00	11,420.00	
	- CB 50AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,300.00	300.00	5,300.00	300.00	5,600.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงชื่อ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CB 40AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,300.00	500.00	5,300.00	500.00	5,800.00	
	- CB 30AT/100AF 3P	2.00	ชุด	5,300.00	500.00	10,600.00	1,000.00	11,600.00	
	- CB 20AT/100AF 3P	3.00	ชุด	5,200.00	500.00	15,600.00	1,500.00	17,100.00	
	- PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 12 CKT	1.00	ชุด	25,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP5-1								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF IP	18.00	ชุด	565.00	100.00	10,170.00	1,800.00	11,970.00	
	- CB 16AT/50AF IP	17.00	ชุด	565.00	100.00	9,605.00	1,700.00	11,305.00	
	- PANEL 42 CKT	1.00	ชุด	13,200.00	5,000.00	13,200.00	5,000.00	18,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP To UPS								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF IP	5.00	ชุด	565.00	100.00	2,825.00	500.00	3,325.00	
	- CB 16AT/50AF IP	6.00	ชุด	565.00	100.00	3,390.00	600.00	3,990.00	
	- PANEL 42 CKT	1.00	ชุด	13,200.00	5,000.00	13,200.00	5,000.00	18,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP To UPS								
	- MAIN CB 250AT/250AF 3P	1.00	ชุด	17,300.00	500.00	17,300.00	500.00	17,800.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CB 32AT/100AF 3P	9.00	ชุด	5,300.00	500.00	47,700.00	4,500.00	52,200.00	
	- PANEL 24 CKT	1.00	ชุด	15,900.00	5,000.00	15,900.00	5,000.00	20,900.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	LP								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	15.00	ชุด	565.00	100.00	8,475.00	1,500.00	9,975.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	6.00	ชุด	565.00	100.00	3,390.00	600.00	3,990.00	
	- PANEL 36 CKT	1.00	ชุด	12,200.00	5,000.00	12,200.00	5,000.00	17,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	UPS								
	- ตู้ UPS 15kVA	9.00	ชุด	380,000.00	20,000.00	3,420,000.00	180,000.00	3,600,000.00	
	ISP								
	- MAIN CB 50AT/100AF 2P	9.00	ชุด	4,250.00	300.00	38,250.00	2,700.00	40,950.00	
	- CB 20AT/50AF 2P	73.00	ชุด	1,190.00	100.00	86,870.00	7,300.00	94,170.00	
	- PANEL 12 CKT	9.00	ชุด	7,930.00	5,000.00	71,370.00	45,000.00	116,370.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	9.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	45,000.00	18,000.00	63,000.00	
	- ตู้ Isolator 10kVA	9.00	ชุด	320,000.00	15,000.00	2,880,000.00	135,000.00	3,015,000.00	
4.31.3.2	งานติดต่อร้อยสายไฟ								
	- IEC 01. 300 mm2	180.00	ม.	1,445.00	110.00	260,100.00	19,800.00	279,900.00	
	- IEC 01. 185 mm2	180.00	ม.	879.00	85.00	158,220.00	15,300.00	173,520.00	
	- IEC 01. 50 mm2	540.00	ม.	163.00	40.00	88,020.00	21,600.00	109,620.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในรัชดาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- IEC 01. 35 mm2	360.00	ม.	113.00	30.00	40,680.00	10,800.00	51,480.00	
	- IEC 01. 25 mm2	675.00	ม.	85.00	25.00	57,375.00	16,875.00	74,250.00	
	- IEC 01. 16 mm2	1,530.00	ม.	54.00	20.00	82,620.00	30,600.00	113,220.00	
	- IEC 01. 10 mm2	1,080.00	ม.	35.00	16.00	37,800.00	17,280.00	55,080.00	
	- IEC 01. 6 mm2	765.00	ม.	20.00	12.00	15,300.00	9,180.00	24,480.00	
	- IEC 01. 4 mm2	10,146.00	ม.	12.00	10.00	121,752.00	101,460.00	223,212.00	
	- IEC 01. 2.5 mm2	36,432.00	ม.	8.00	7.00	291,456.00	255,024.00	546,480.00	
	- งานเปิดเคลื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	57,666.15	-	57,666.15	-	57,666.15	
	CONDUIT								
	- EMT. 15 mm. (1/2")	15,009.00	ม.	27.00	22.00	351,243.00	286,198.00	637,441.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	270.00	ม.	40.00	24.00	10,800.00	6,480.00	17,280.00	
	- EMT. 25 mm. (1")	180.00	ม.	55.00	28.00	9,900.00	5,040.00	14,940.00	
	- EMT. 32 mm. (1-1/4")	720.00	ม.	112.00	32.00	80,640.00	23,040.00	103,680.00	
	- EMT. 40 mm. (1-1/2")	135.00	ม.	129.00	38.00	17,415.00	5,130.00	22,545.00	
	- EMT. 50 mm. (2")	135.00	ม.	150.00	42.00	20,250.00	5,670.00	25,920.00	
	- IMC 80mm. (3")	45.00	ม.	707.00	65.00	31,815.00	2,925.00	34,740.00	
	- งานเปิดเคลื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	78,309.45	-	78,309.45	-	78,309.45	
4.31.3.3	โคมไฟส่องสว่างและตัวรับ								
	- โคมไฟ LED PANEL 20W 300x600 mm (Clean room typ.)	10.00	ชุด	2,000.00	300.00	20,000.00	3,000.00	23,000.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 300x1200 mm (Clean room typ.)	175.00	ชุด	2,500.00	300.00	437,500.00	52,500.00	490,000.00	

เบบ ปร.4

เบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เบบแสดงที่

เบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่เบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาของ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 600x600 mm.(Clean room typ.)	12.00	ชุด	2,500.00	300.00	30,000.00	3,600.00	33,600.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 60W 600x1200 mm.(Clean room typ.)	78.00	ชุด	3,400.00	300.00	265,200.00	23,400.00	288,600.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 6W ดาวไลน์ (Clean room typ.)	348.00	ชุด	1,200.00	200.00	417,600.00	69,600.00	487,200.00	
	- สวิทช์ 1 ทาง 10 A. (1Gang)	78.00	ชุด	200.00	100.00	15,600.00	7,800.00	23,400.00	
	- สวิทช์ 1 ทาง 10 A. (2Gang)	55.00	ชุด	250.00	100.00	13,750.00	5,500.00	19,250.00	
	- สวิทช์ 1 ทาง 10 A. (3Gang)	3.00	ชุด	280.00	100.00	840.00	300.00	1,140.00	
	- เต้ารับคู่	349.00	ชุด	250.00	100.00	87,250.00	34,900.00	122,150.00	
	- เต้ารับแบบ Junction Box	107.00	ชุด	600.00	150.00	64,200.00	16,050.00	80,250.00	
4.31.3.4	ระบบแสงสว่างอุกเฉินและป้ายทางออก								
	- ชุดแบตเตอรี่ 1,500W. (CENTRAL BATERRY)	1.00	ชุด	50,000.00	5,000.00	50,000.00	5,000.00	55,000.00	
	- ป้ายบอกทางอุกเฉิน (Exit Lighting)	19.00	ชุด	2,400.00	250.00	45,600.00	4,750.00	50,350.00	
	- ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Downlight emergency)	95.00	ชุด	2,500.00	300.00	237,500.00	28,500.00	266,000.00	
	- THW 4 mm2	428.00	ม.	19.00	12.00	8,132.00	5,136.00	13,268.00	
	- THW 2.5 mm2	1,357.00	ม.	13.00	9.00	17,641.00	12,213.00	29,854.00	
	- EMT 15mm. (1/2 ")	595.00	ม.	45.00	15.00	26,775.00	8,925.00	35,700.00	
	- FRC. 1Cx2.5 sq.mm.	1,250.00	ม.	54.00	12.00	67,500.00	15,000.00	82,500.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเบ็ดเสร็จ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	1,288.65	-	1,288.65	-	1,288.65	
	- งานเบ็ดเสร็จ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	14,141.25	-	14,141.25	-	14,141.25	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 5					**10,714,754.50**	**1,591,176.00**	**12,305,930.50**	
4.31.4	**งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 6**								
4.31.4.1	**แผงสวิทช์ไฟฟ้า**								
	EDB&AMCC6-1								
	- MAIN CB 800AT/800AF 3P	1.00	ชุด	42,300.00	2,000.00	42,300.00	2,000.00	44,300.00	
	- CB 250AT/250AL 3P	2.00	ชุด	17,300.00	500.00	34,600.00	1,000.00	35,600.00	
	- CB 100AT/100AL 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 80AT/100AL 3P	1.00	ชุด	5,410.00	300.00	5,410.00	300.00	5,710.00	
	- CB 60AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,410.00	300.00	5,410.00	300.00	5,710.00	
	- CB 50AT/100AF 3P	3.00	ชุด	5,300.00	500.00	15,900.00	1,500.00	17,400.00	
	- CB 40AT/100AF 3P	2.00	ชุด	5,300.00	500.00	10,600.00	1,000.00	11,600.00	
	- CB 30AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,300.00	500.00	5,300.00	500.00	5,800.00	
	- CB 20AT/100AF 3P	2.00	ชุด	5,200.00	500.00	10,400.00	1,000.00	11,400.00	
	- PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 16 CKT	1.00	ชุด	25,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	EDB&AMCC6-2								
	- MAIN CB 250AT/400AF 3P	1.00	ชุด	19,300.00	500.00	19,300.00	500.00	19,800.00	
	- CB 60AT/100AF 3P	2.00	ชุด	5,410.00	300.00	10,820.00	600.00	11,420.00	
	- CB 50AT/100AF 3P	3.00	ชุด	5,300.00	300.00	15,900.00	900.00	16,800.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเสนอ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CB 30AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,300.00	500.00	5,300.00	500.00	5,800.00	
	- CB 20AT/100AF 3P	5.00	ชุด	5,200.00	500.00	26,000.00	2,500.00	28,500.00	
	- PILOT LAMP R.S.T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 12 CKT	1.00	ชุด	25,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP6-1								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	18.00	ชุด	565.00	100.00	10,170.00	1,800.00	11,970.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	18.00	ชุด	565.00	100.00	10,170.00	1,800.00	11,970.00	
	- PANEL 42 CKT	1.00	ชุด	13,200.00	5,000.00	13,200.00	5,000.00	18,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP To UPS								
	- MAIN CB 250AT/250AF 3P	1.00	ชุด	17,300.00	500.00	17,300.00	500.00	17,800.00	
	- CB 32AT/100AF 3P	9.00	ชุด	5,300.00	500.00	47,700.00	4,500.00	52,200.00	
	- PANEL 24 CKT	1.00	ชุด	15,900.00	5,000.00	15,900.00	5,000.00	20,900.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	LP6								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	15.00	ชุด	565.00	100.00	8,475.00	1,500.00	9,975.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	6.00	ชุด	565.00	100.00	3,390.00	600.00	3,990.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ก่อนวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- PANEL 36 CKT	1.00	ชุด	12,200.00	5,000.00	12,200.00	5,000.00	17,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	UPS								
	- ตู้ UPS 15kVA	9.00	ชุด	380,000.00	20,000.00	3,420,000.00	180,000.00	3,600,000.00	
	ISP								
	- MAIN CB 50AT/100AF 2P	9.00	ชุด	4,250.00	300.00	38,250.00	2,700.00	40,950.00	
	- CB 20AT/50AF 2P	74.00	ชุด	1,190.00	100.00	88,060.00	7,400.00	95,460.00	
	- PANEL 12 CKT	9.00	ชุด	7,930.00	5,000.00	71,370.00	45,000.00	116,370.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	9.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	45,000.00	18,000.00	63,000.00	
	- ตู้ Isolator 10kVA	9.00	ชุด	320,000.00	15,000.00	2,880,000.00	135,000.00	3,015,000.00	
4.31.4.2	งานเดินท่อร้อยสาย								
	- IEC 01. 185 mm2	360.00	ม.	879.00	85.00	316,440.00	30,600.00	347,040.00	
	- IEC 01. 50 mm2	180.00	ม.	163.00	40.00	29,340.00	7,200.00	36,540.00	
	- IEC 01. 35 mm2	180.00	ม.	113.00	30.00	20,340.00	5,400.00	25,740.00	
	- IEC 01. 25 mm2	650.00	ม.	85.00	25.00	55,250.00	15,750.00	69,300.00	
	- IEC 01. 16 mm2	1,080.00	ม.	54.00	20.00	58,320.00	21,600.00	79,920.00	
	- IEC 01. 10 mm2	810.00	ม.	35.00	16.00	28,350.00	12,960.00	41,310.00	
	- IEC 01. 6 mm2	270.00	ม.	20.00	12.00	5,400.00	3,240.00	8,640.00	
	- IEC 01. 4 mm2	18,760.00	ม.	12.00	10.00	225,120.00	187,600.00	412,720.00	
	- IEC 01. 2.5 mm2	20,363.00	ม.	8.00	7.00	162,904.00	142,541.00	305,445.00	
	- งานโคลเสริด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	ม.	44,988.20	-	44,988.20	-	44,988.20	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ก่อนวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CONDUIT								
	- EMT. 15 mm. (1/2")	12,276.00	ม.	27.00	22.00	331,452.00	270,072.00	601,524.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	315.00	ม.	40.00	24.00	12,600.00	7,560.00	20,160.00	
	- EMT. 25 mm. (1")	180.00	ม.	55.00	28.00	9,900.00	5,040.00	14,940.00	
	- EMT. 32 mm. (1-1/4")	360.00	ม.	112.00	32.00	40,320.00	11,520.00	51,840.00	
	- EMT. 40 mm. (1-1/2")	90.00	ม.	129.00	38.00	11,610.00	3,420.00	15,030.00	
	- EMT. 50 mm. (2")	45.00	ม.	150.00	42.00	6,750.00	1,890.00	8,640.00	
	- IMC 80mm. (3 ")	90.00	ม.	707.00	65.00	63,630.00	5,850.00	69,480.00	
	- งานยึดคลิป อุปกรณ์ที่ใช้ในการยึดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	71,439.30	-	71,439.30	-	71,439.30	
4.51.4.3	โคมไฟส่องสว่างและอื่นๆ								
	- โคมไฟ LED PANEL 20W 300x600 mm.(Clean room typ.)	8.00	ชุด	2,000.00	300.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 300x1200 mm.(Clean room typ.)	189.00	ชุด	2,500.00	300.00	472,500.00	56,700.00	529,200.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 600x600 mm.(Clean room typ.)	2.00	ชุด	2,500.00	300.00	5,000.00	600.00	5,600.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 60W 600x1200 mm.(Clean room typ.)	76.00	ชุด	3,400.00	300.00	258,400.00	22,800.00	281,200.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 6W ดาวไลน์ (Clean room typ.)	330.00	ชุด	1,200.00	200.00	396,000.00	66,000.00	462,000.00	
	- สวิทช์ 1 ทาง 10 A. (1Gang)	71.00	ชุด	200.00	100.00	14,200.00	7,100.00	21,300.00	
	- สวิทช์ 1 ทาง 10 A. (2Gang)	62.00	ชุด	250.00	100.00	15,500.00	6,200.00	21,700.00	
	- เต้ารับคู่	347.00	ชุด	250.00	100.00	86,750.00	34,700.00	121,450.00	
	- เต้ารับแบบ Junction Box	112.00	ชุด	600.00	150.00	67,200.00	16,800.00	84,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.31.4.4	ระบบแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออก								
	- ชุดแบตเตอรี่ 1,500W. (CENTRAL BATERRY)	1.00	ชุด	50,000.00	5,000.00	50,000.00	5,000.00	55,000.00	
	- ป้ายบอกทางฉุกเฉิน (Exit Lighting)	18.00	ชุด	2,400.00	250.00	43,200.00	4,500.00	47,700.00	
	- ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Downlight emergency)	94.00	ชุด	2,500.00	300.00	235,000.00	28,200.00	263,200.00	
	- THW 4 mm2	434.00	ม.	12.00	10.00	5,688.00	4,740.00	10,428.00	
	- THW 2.5 mm2	4,479.00	ม.	8.00	7.00	35,832.00	31,353.00	67,185.00	
	- EMT 15mm. (1/2 ")	944.00	ม.	27.00	22.00	25,488.00	20,768.00	46,256.00	
	- FRC. 1Cx2.5 sq.mm.	2,150.00	ม.	54.00	12.00	116,100.00	25,800.00	141,900.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเปิดผิวดิน อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	2,076.00	-	2,076.00	-	2,076.00	
	- งานเปิดผิวดิน อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	21,238.20	-	21,238.20	-	21,238.20	
	รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 6					10,397,610.70	1,518,404.00	11,916,014.70	
4.31.5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่สะอาด ชั้น 7								
4.31.5.1	แผงสวิตช์ไฟฟ้า								
	EDB&AMCC7-1								
	- MAIN CB 500AT/630AF 3P	1.00	ชุด	35,790.00	2,000.00	35,790.00	2,000.00	37,790.00	
	- CB 250AT/250AL 3P	1.00	ชุด	16,600.00	500.00	16,600.00	500.00	17,100.00	
	- CB 100AT/100AL 3P	1.00	ชุด	56,200.00	500.00	56,200.00	500.00	56,700.00	
	- CB 80AT/100AL 3P	1.00	ชุด	5,410.00	300.00	5,410.00	300.00	5,710.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ราคาวัสดุราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ..... กรรมการ
๓. ลงชื่อ..... กรรมการ
๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CB 60AT/100AF 3P	2.00	ชุด	5,410.00	300.00	10,820.00	600.00	11,420.00	
	- CB 50AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,300.00	500.00	5,300.00	500.00	5,800.00	
	- CB 30AT/100AF 3P	4.00	ชุด	5,300.00	500.00	21,200.00	2,000.00	23,200.00	
	- CB 20AT/100AF 3P	3.00	ชุด	5,200.00	500.00	15,600.00	1,500.00	17,100.00	
	- - PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 16 CKT	1.00	ชุด	28,000.00	5,000.00	28,000.00	5,000.00	33,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	EDB&AMCC7-2								
	- MAIN CB 400AT/400AF 3P	1.00	ชุด	35,790.00	500.00	35,790.00	500.00	36,290.00	
	- CB 150AT/250AF 3P	1.00	ชุด	12,600.00	500.00	12,600.00	500.00	13,100.00	
	- CB 80AT/100AF 3P	2.00	ชุด	5,620.00	300.00	11,240.00	600.00	11,840.00	
	- CB 60AT/100AF 3P	2.00	ชุด	5,410.00	300.00	10,820.00	600.00	11,420.00	
	- CB 40AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,300.00	300.00	5,300.00	300.00	5,600.00	
	- CB 30AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,300.00	500.00	5,300.00	500.00	5,800.00	
	- CB 20AT/100AF 3P	4.00	ชุด	5,200.00	500.00	20,800.00	2,000.00	22,800.00	
	- PILOT LAMP R,S,T	3.00	ชุด	450.00	100.00	1,350.00	300.00	1,650.00	
	- PANEL 12 CKT	1.00	ชุด	25,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	30,000.00	
	- COPPER BUSBAR	1.00	ชุด	28,000.00	2,000.00	28,000.00	2,000.00	30,000.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	

เบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
เบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตารางราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ก่อแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ELP7								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	28.00	ชุด	565.00	100.00	15,820.00	2,800.00	18,620.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	11.00	ชุด	565.00	100.00	6,215.00	1,100.00	7,315.00	
	- PANEL 42 CKT	1.00	ชุด	13,200.00	5,000.00	13,200.00	5,000.00	18,200.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP To UPS7-1								
	- MAIN CB 200AT/250AF 3P	1.00	ชุด	16,600.00	500.00	16,600.00	500.00	17,100.00	
	- CB 32AT/100AF 3P	9.00	ชุด	5,300.00	500.00	47,700.00	4,500.00	52,200.00	
	- PANEL 24 CKT	1.00	ชุด	15,900.00	5,000.00	15,900.00	5,000.00	20,900.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	ELP To UPS7-2								
	- MAIN CB 150AT/250AF 3P	1.00	ชุด	12,600.00	500.00	12,600.00	500.00	13,100.00	
	- CB 32AT/100AF 3P	6.00	ชุด	5,300.00	500.00	31,800.00	3,000.00	34,800.00	
	- PANEL 24 CKT	1.00	ชุด	15,900.00	5,000.00	15,900.00	5,000.00	20,900.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	LP7								
	- MAIN CB 100AT/100AF 3P	1.00	ชุด	5,620.00	500.00	5,620.00	500.00	6,120.00	
	- CB 20AT/50AF 1P	18.00	ชุด	565.00	100.00	10,170.00	1,800.00	11,970.00	
	- CB 16AT/50AF 1P	9.00	ชุด	565.00	100.00	5,085.00	900.00	5,985.00	
	- PANEL 36 CKT	1.00	ชุด	12,200.00	5,000.00	12,200.00	5,000.00	17,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบลงที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FITTING + ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	UPS								
	- ตู้ UPS 15kVA	15.00	ชุด	380,000.00	20,000.00	5,700,000.00	300,000.00	6,000,000.00	
	ISP								
	- MAIN CB 50AT/100AF 2P	15.00	ชุด	4,250.00	300.00	63,750.00	4,500.00	68,250.00	
	- CB 20AT/50AF 2P	118.00	ชุด	1,190.00	100.00	140,420.00	11,800.00	152,220.00	
	- PANEL 12 CKT	15.00	ชุด	7,930.00	5,000.00	118,950.00	75,000.00	193,950.00	
	- FITTING + ACCESSORIES	15.00	ชุด	5,000.00	2,000.00	75,000.00	30,000.00	105,000.00	
	- ตู้ Isolator 10kVA	13.00	ชุด	320,000.00	15,000.00	4,160,000.00	195,000.00	4,355,000.00	
	- ตู้ Isolator 6.3kVA	2.00	ชุด	290,000.00	15,000.00	580,000.00	30,000.00	610,000.00	
4.31.5.2	งานเดินท่อร้อยสาย								
	IEC 01. 120 mm2	180.00	ม.	408.00	60.00	73,440.00	10,800.00	84,240.00	
	IEC 01. 95 mm2	180.00	ม.	328.00	55.00	59,040.00	9,900.00	68,940.00	
	IEC 01. 50 mm2	180.00	ม.	163.00	40.00	29,340.00	7,200.00	36,540.00	
	IEC 01. 35 mm2	540.00	ม.	113.00	30.00	61,020.00	16,200.00	77,220.00	
	IEC 01. 25 mm2	765.00	ม.	85.00	25.00	65,025.00	19,125.00	84,150.00	
	IEC 01. 16 mm2	1,575.00	ม.	54.00	20.00	85,050.00	31,500.00	116,550.00	
	IEC 01. 10 mm2	360.00	ม.	35.00	16.00	12,600.00	5,760.00	18,360.00	
	IEC 01. 6 mm2	1,890.00	ม.	20.00	12.00	37,800.00	22,680.00	60,480.00	
	IEC 01. 4 mm2	14,135.00	ม.	12.00	10.00	169,620.00	141,350.00	310,970.00	
	IEC 01. 2.5 mm2	16,347.00	ม.	8.00	7.00	130,776.00	114,429.00	245,205.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานบิ๊ดผลิต อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	36,185.55	-	36,185.55	-	36,185.55	
	CONDUIT								
	- EMT. 15 mm. (1/2")	9,530.00	ม.	27.00	22.00	257,310.00	209,660.00	466,970.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	540.00	ม.	40.00	24.00	21,600.00	12,960.00	34,560.00	
	- EMT. 25 mm. (1")	45.00	ม.	55.00	28.00	2,475.00	1,260.00	3,735.00	
	- EMT. 32 mm. (1-1/4")	990.00	ม.	112.00	32.00	110,880.00	31,680.00	142,560.00	
	- EMT. 40 mm. (1-1/2")	225.00	ม.	129.00	38.00	29,025.00	8,550.00	37,575.00	
	- EMT. 50 mm. (2")	45.00	ม.	150.00	42.00	6,750.00	1,890.00	8,640.00	
	- IMC. 65 mm. (2-1/2")	45.00	ม.	571.00	55.00	25,695.00	2,475.00	28,170.00	
	- IMC 80mm. (3 ")	45.00	ม.	710.00	50.00	31,950.00	2,250.00	34,200.00	
	- งานบิ๊ดผลิต อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	72,852.75	-	72,852.75	-	72,852.75	
4.31.5.3	โคมไฟส่องสว่างและตัวรับ								
	- โคมไฟ LED PANEL 20W 300x600 mm.(Clean room typ.)	31.00	ชุด	2,000.00	300.00	62,000.00	9,300.00	71,300.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 300x1200 mm.(Clean room typ.)	119.00	ชุด	2,500.00	300.00	297,500.00	35,700.00	333,200.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 45W 600x600 mm.(Clean room typ.)	65.00	ชุด	2,500.00	300.00	162,500.00	19,500.00	182,000.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 60W 600x1200 mm.(Clean room typ.)	82.00	ชุด	3,400.00	300.00	278,800.00	24,600.00	303,400.00	
	- โคมไฟ LED PANEL 6W ดาวไลน์ (Clean room typ.) D15	287.00	ชุด	1,200.00	200.00	344,400.00	57,400.00	401,800.00	
	- นาฬิกาแบบ DIGITAL CLOCK	6.00	ชุด	18,500.00	2,000.00	111,000.00	12,000.00	123,000.00	
	- สวิทช์ 1 ทาง 10 A. (1Gang)	51.00	ชุด	200.00	100.00	10,200.00	5,100.00	15,300.00	
	- สวิทช์ 1 ทาง 10 A. (2Gang)	80.00	ชุด	250.00	100.00	20,000.00	8,000.00	28,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอุบลพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตารางราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เต้ารับคู่	401.00	ชุด	250.00	100.00	100,250.00	40,100.00	140,350.00	
	- เต้ารับแบบ Junction Box	52.00	ชุด	600.00	150.00	31,200.00	7,800.00	39,000.00	
4.31.5.4	ระบบแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออก								
	- ชุดแบตเตอรี่ 1,000W. (CENTRAL BATERRY)	1.00	ชุด	50,000.00	5,000.00	50,000.00	5,000.00	55,000.00	
	- ป้ายบอกทางฉุกเฉิน (Exit Lighting)	21.00	ชุด	2,400.00	250.00	50,400.00	5,250.00	55,650.00	
	- ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Downlight emergency)	73.00	ชุด	2,500.00	300.00	182,500.00	21,900.00	204,400.00	
	- THW 4 mm2	634.00	ม.	12.00	10.00	7,608.00	6,340.00	13,948.00	
	- THW 2.5 mm2	2,342.00	ม.	8.00	7.00	18,736.00	16,394.00	35,130.00	
	- EMT 15mm. (1/2")	992.00	ม.	27.00	22.00	26,784.00	21,824.00	48,608.00	
	- FRC. 1Cx2.5 sq.mm.	1,953.00	ม.	54.00	12.00	105,462.00	23,436.00	128,898.00	
	- งานบ็อคเคลีล อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	1,317.20	-	1,317.20	-	1,317.20	
	- งานบ็อคเคลีล อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	19,836.90	-	19,836.90	-	19,836.90	
	รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารส่วนพื้นที่ทะยอย ชั้น 3					14,661,948.40	1,691,213.00	16,353,161.40	
	รวมราคา ระบบไฟฟ้า clean room ชั้น 3-7					45,956,862.45	7,947,656.00	73,904,518.45	
	รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร					471,895,499.60	40,653,821.30	512,549,320.90	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวศิณัฏฐา สุบุญชัยรัตน์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวไกลิลดา ชิโกระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบลงที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ขึ้นแบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาลงวัน เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน (ค่างวดในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงและก่อสร้าง								
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
5.1	เครื่องทำน้ำเย็น								
	- เครื่องทำน้ำเย็น CH-1 TO CH4	4.00	ชุด	13,920,000.00	50,000.00	55,680,000.00	200,000.00	55,880,000.00	
	- Active Harmonic Filter	4.00	ชุด	1,384,250.00	15,000.00	5,537,000.00	60,000.00	5,597,000.00	
	- แผ่นวางคอนกรีต	22.00	ตร.ม	5,500.00	1,500.00	121,000.00	33,000.00	154,000.00	
	- อุปกรณ์แขวนโยงและรองรับการสั่นสะเทือน	4.00	ชุด	20,000.00	2,000.00	80,000.00	8,000.00	88,000.00	
	รวมราคา เครื่องทำน้ำเย็น					61,418,000.00	301,000.00	61,719,000.00	
5.2	หอผึ่งน้ำ								
	- CT-1 TO CT-4	4.00	ชุด	1,587,500.00	100,000.00	6,350,000.00	400,000.00	6,750,000.00	
	- VSD (Variable Speed Drive)	12.00	ชุด	35,000.00	5,000.00	420,000.00	60,000.00	480,000.00	
	- แผ่นวางคอนกรีต	110.00	ตร.ม	5,500.00	1,500.00	605,000.00	165,000.00	770,000.00	
	- อุปกรณ์ Hanger and Support & Vibration Isolator	4.00	ชุด	20,000.00	5,000.00	80,000.00	20,000.00	100,000.00	
	รวมราคา หอผึ่งน้ำ					7,455,000.00	645,000.00	8,100,000.00	
5.3	เครื่องสูบน้ำ								
	- เครื่องสูบน้ำเย็น Primary PCHP-1 TO 4	4.00	ชุด	226,000.00	10,000.00	904,000.00	40,000.00	944,000.00	
	- เครื่องสูบน้ำเย็น Secondary SCHP-1 TO 4	4.00	ชุด	230,000.00	10,000.00	920,000.00	40,000.00	960,000.00	
	- เครื่องสูบน้ำเย็นหล่อเย็น CDP-1 TO 4	4.00	ชุด	280,000.00	10,000.00	1,120,000.00	40,000.00	1,160,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่าบวกราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เครื่องสูบน้ำดิบ MWP-1 TO 2	2.00	ชุด	58,000.00	10,000.00	116,000.00	20,000.00	136,000.00	
	- VSD (Variable Speed Drive)	4.00	ชุด	110,000.00	5,000.00	440,000.00	20,000.00	460,000.00	
	- แท่นวางคอนกรีต&Inertia Base	33.00	ตร.ม	5,500.00	1,500.00	181,500.00	49,500.00	231,000.00	
	- อุปกรณ์ลดการโยกและรองรับการสั่นสะเทือน	14.00	ชุด	5,000.00	2,500.00	70,000.00	35,000.00	105,000.00	
	รวมราคา เครื่องสูบน้ำ					**3,751,500.00**	**244,500.00**	**3,996,000.00**	
5.4	**ระบบปรับคุณภาพน้ำ**								
	- Non Chemical bypass feeder	1.00	ชุด	89,000.00	3,000.00	89,000.00	3,000.00	92,000.00	
	- Non Chemical material 2 ปี	1.00	ชุด	60,000.00	10,000.00	60,000.00	10,000.00	70,000.00	
	- Expansion tank Closed Type	1.00	ชุด	89,000.00	10,000.00	89,000.00	10,000.00	99,000.00	
	- Treatment system	1.00	ชุด	4,900,000.00	50,000.00	4,900,000.00	50,000.00	4,950,000.00	
	รวมราคา ระบบปรับคุณภาพน้ำ					**5,138,000.00**	**73,000.00**	**5,211,000.00**	
5.5	**เครื่องส่งลมเย็น**								
5.5.1	**Air handling and Fan coil**								
	ชั้น B3								
	- FCU-B3-1	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	ชั้น B1								
	- FCU-B1-1 TO 6	6.00	ชุด	21,630.00	1,200.00	129,780.00	7,200.00	136,980.00	
	- FCU-B1-7 TO 10	4.00	ชุด	9,870.00	750.00	39,480.00	3,000.00	42,480.00	
	- FCU-B1-11 TO 14	4.00	ชุด	21,630.00	1,000.00	86,520.00	4,000.00	90,520.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่าเวลาราคาคลอง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-B1-15 TO 18	4.00	ชุด	21,630.00	1,000.00	86,520.00	4,000.00	90,520.00	
	- FCU-B1-19 TO 20	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	
	- FCU-B1-21 TO 24	4.00	ชุด	21,630.00	1,200.00	86,520.00	4,800.00	91,320.00	
	- FCU-B1-25 TO 26	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-B1-27 TO 28	2.00	ชุด	15,645.00	750.00	31,290.00	1,500.00	32,790.00	
	- FCU-B1-29	1.00	ชุด	15,645.00	750.00	15,645.00	750.00	16,395.00	
	- FCU-B1-30	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-B1-31 TO 32	2.00	ชุด	22,890.00	1,500.00	45,780.00	3,000.00	48,780.00	
	- FCU-B1-33 TO 34	2.00	ชุด	21,630.00	1,200.00	43,260.00	2,400.00	45,660.00	
	- AHU-B1-1 TO 4	4.00	ชุด	156,975.00	3,000.00	627,900.00	12,000.00	639,900.00	
	- AHU-B1-5 TO 6	2.00	ชุด	150,150.00	3,000.00	300,300.00	6,000.00	306,300.00	
	- AHU-B1-7 TO 8	2.00	ชุด	146,370.00	3,000.00	292,740.00	6,000.00	298,740.00	
	- PAHU-B-1 TO 2	2.00	ชุด	115,710.00	3,000.00	231,420.00	6,000.00	237,420.00	
	- PAHU-B-3 TO 4	2.00	ชุด	116,970.00	3,000.00	233,940.00	6,000.00	239,940.00	
	- PFCU-B-1 TO 2	2.00	ชุด	116,130.00	1,500.00	232,260.00	3,000.00	235,260.00	
	ชั้นที่ 1			-					
	- FCU-1-1 TO 2	2.00	ชุด	25,200.00	750.00	50,400.00	1,500.00	51,900.00	
	- FCU-1-3 TO 4	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-1-5 TO 6	2.00	ชุด	117,180.00	1,500.00	234,360.00	3,000.00	237,360.00	
	- FCU-1-7	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- AHU-1-1 TO 2	2.00	ชุด	524,055.00	8,000.00	1,048,110.00	16,000.00	1,064,110.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทะเลียบสี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่เกบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AHU-1-3 TO 4	2.00	ชุด	366,450.00	6,000.00	732,900.00	12,000.00	744,900.00	
	- AHU-1-5 TO 6	2.00	ชุด	237,300.00	6,000.00	474,600.00	12,000.00	486,600.00	
	ชั้นที่ 1M			-					
	- FCU-1M-1 TO 2	2.00	ชุด	15,645.00	750.00	31,290.00	1,500.00	32,790.00	
	- FCU-1M-3 TO 4	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
	- AHU-1M-1 TO 4	4.00	ชุด	194,460.00	6,000.00	777,840.00	24,000.00	801,840.00	
	ชั้นที่ 2			-					
	- FCU-2-1	1.00	ชุด	31,710.00	1,200.00	31,710.00	1,200.00	32,910.00	
	- FCU-2-2 TO 3	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-2-4	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- FCU-2-5 TO 6	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-2-7 TO 8	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-2-9 TO 10	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-2-11 TO 12	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-2-13 TO 14	2.00	ชุด	20,370.00	750.00	40,740.00	1,500.00	42,240.00	
	- FCU-2-15 TO 16	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
	- FCU-2-17 TO 18	2.00	ชุด	10,290.00	750.00	20,580.00	1,500.00	22,080.00	
	- FCU-2-19	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-2-20	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-2-21 TO 22	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-2-23 TO 24	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-2-25 TO 26	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-2-27 TO 28	2.00	ชุด	25,200.00	750.00	50,400.00	1,500.00	51,900.00	
	- FCU-2-29 TO 30	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-2-31	1.00	ชุด	16,905.00	750.00	16,905.00	750.00	17,655.00	
	- FCU-2-32	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-2-33	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-2-34	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-2-35	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-2-36	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-2-37	1.00	ชุด	31,710.00	1,200.00	31,710.00	1,200.00	32,910.00	
	- FCU-2-38 TO 39	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	
	- FCU-2-40	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-2-41 TO 43	3.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	165,060.00	3,600.00	168,660.00	
	- FCU-2-44 TO 45	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-2-46	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-2-47 TO 48	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- AHU-2-1 TO 2	2.00	ชุด	524,055.00	8,000.00	1,048,110.00	16,000.00	1,064,110.00	
	- AHU-2-3	1.00	ชุด	301,350.00	4,000.00	301,350.00	4,000.00	305,350.00	
	- AHU-2-4	1.00	ชุด	301,350.00	4,000.00	301,350.00	4,000.00	305,350.00	
	- AHU-2-5	1.00	ชุด	258,825.00	3,000.00	258,825.00	3,000.00	261,825.00	
	- AHU-2-6 TO 7	2.00	ชุด	311,535.00	4,000.00	623,070.00	8,000.00	631,070.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิเรกและเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AHU-2-8	1.00	ชุด	301,350.00	4,000.00	301,350.00	4,000.00	305,350.00	
	- AHU-2-9	1.00	ชุด	256,095.00	3,000.00	256,095.00	3,000.00	259,095.00	
	- PAHU-2-1	1.00	ชุด	198,555.00	4,000.00	198,555.00	4,000.00	202,555.00	
	- PAHU-2-2	1.00	ชุด	198,555.00	4,000.00	198,555.00	4,000.00	202,555.00	
	ชั้นที่ 3			-					
	- FCU-3-1	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-3-2	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-3-3 TO 6	4.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	115,920.00	4,000.00	119,920.00	
	- FCU-3-7	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-3-8 TO 16	9.00	ชุด	9,870.00	750.00	88,830.00	6,750.00	95,580.00	
	- AHU-3-1 TO 2	2.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	424,410.00	6,000.00	430,410.00	
	- PFCU-3-1	1.00	ชุด	82,320.00	1,500.00	82,320.00	1,500.00	83,820.00	
	ชั้นที่ 4			-					
	- FCU-4-1	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-4-2	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-4-3 TO 6	4.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	115,920.00	4,000.00	119,920.00	
	- FCU-4-7	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-4-8 TO 16	9.00	ชุด	9,870.00	750.00	88,830.00	6,750.00	95,580.00	
	- FCU-4-17	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- AHU-4-1 TO 2	2.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	424,410.00	6,000.00	430,410.00	
	- PFCU-4-1	1.00	ชุด	82,320.00	1,500.00	82,320.00	1,500.00	83,820.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ บก.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ชั้นที่ 5			-					
	- FCU-5-1	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-5-2	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-5-3 TO 6	4.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	115,920.00	4,000.00	119,920.00	
	- FCU-5-7 TO 15	9.00	ชุด	9,870.00	750.00	88,830.00	6,750.00	95,580.00	
	- FCU-5-16	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-5-17 TO 18	2.00	ชุด	25,200.00	750.00	50,400.00	1,500.00	51,900.00	
	- FCU-5-19	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-5-20	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-5-21	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-5-22 TO 23	2.00	ชุด	15,015.00	750.00	30,030.00	1,500.00	31,530.00	
	- FCU-5-24	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-5-25	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-5-26	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- AHU-5-1 TO 2	2.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	424,410.00	6,000.00	430,410.00	
	- AHU-5-3	1.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	212,205.00	3,000.00	215,205.00	
	- PFCU-5-1	1.00	ชุด	82,320.00	1,500.00	82,320.00	1,500.00	83,820.00	
	ชั้นที่ 6			-					
	- FCU-6-1	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-6-2	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-6-3 TO 6	4.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	115,920.00	4,000.00	119,920.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามราคาตลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-6-7 TO 15	9.00	ชุด	9,870.00	750.00	88,830.00	6,750.00	95,580.00	
	- FCU-6-16 TO 17	2.00	ชุด	25,200.00	750.00	50,400.00	1,500.00	51,900.00	
	- FCU-6-18	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-6-19	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-6-20	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-6-21 TO 22	2.00	ชุด	15,015.00	750.00	30,030.00	1,500.00	31,530.00	
	- FCU-6-23	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-6-24	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-6-25	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- AHU-6-1 TO 2	2.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	424,410.00	6,000.00	430,410.00	
	- AHU-6-3	1.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	212,205.00	3,000.00	215,205.00	
	- PFCU-6-1	1.00	ชุด	82,320.00	1,500.00	82,320.00	1,500.00	83,820.00	
	ชั้นที่ 7			-					
	- FCU-7-1	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-7-2	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-7-3 TO 6	4.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	115,920.00	4,000.00	119,920.00	
	- FCU-7-7 TO 15	9.00	ชุด	9,870.00	750.00	88,830.00	6,750.00	95,580.00	
	- FCU-7-16 TO 17	2.00	ชุด	25,200.00	750.00	50,400.00	1,500.00	51,900.00	
	- FCU-7-18	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-7-19	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-7-20	1.00	ชุด	22,050.00	750.00	22,050.00	750.00	22,800.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาลง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-7-21	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-7-22 TO 24	3.00	ชุด	9,870.00	750.00	29,610.00	2,250.00	31,860.00	
	- FCU-7-25	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
	- FCU-7-26	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- AHU-6-1 TO 2	2.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	424,410.00	6,000.00	430,410.00	
	- AHU-6-3	1.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	212,205.00	3,000.00	215,205.00	
	- PFCU-7-1	1.00	ชุด	82,320.00	1,500.00	82,320.00	1,500.00	83,820.00	
	- PFCU-7-2	1.00	ชุด	82,320.00	1,500.00	82,320.00	1,500.00	83,820.00	
	ชั้นที่ 8			-					
	- AHU-8-1 TO 2	2.00	ชุด	305,240.00	8,000.00	610,480.00	16,000.00	626,480.00	
	- AHU-8-3 TO 4	2.00	ชุด	305,240.00	8,000.00	610,480.00	16,000.00	626,480.00	
	- AHU-8-5 TO 6	2.00	ชุด	309,965.00	8,000.00	619,930.00	16,000.00	635,930.00	
	- AHU-8-7 TO 8	2.00	ชุด	309,755.00	8,000.00	619,510.00	16,000.00	635,510.00	
	- AHU-8-9 TO 10	2.00	ชุด	205,960.00	8,000.00	411,920.00	16,000.00	427,920.00	
	- AHU-8-11 TO 12	2.00	ชุด	197,190.00	8,000.00	394,380.00	16,000.00	410,380.00	
	- AHU-8-13 TO 14	2.00	ชุด	237,040.00	8,000.00	474,080.00	16,000.00	490,080.00	
	- AHU-8-15 TO 16	2.00	ชุด	200,475.00	8,000.00	400,950.00	16,000.00	416,950.00	
	ชั้นที่ 9			-					
	- FCU-9-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-9-3	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-9-4	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคาตลาง เมื่อวันที่ เดือน ณณ แบบ พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-9-5	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- FCU-9-6	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-9-7	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-9-8	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-9-9	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-9-10	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-9-11 TO 12	2.00	ชุด	16,905.00	750.00	33,810.00	1,500.00	35,310.00	
	- FCU-9-13	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-9-14	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-9-15 TO 16	2.00	ชุด	16,905.00	750.00	33,810.00	1,500.00	35,310.00	
	- FCU-9-17	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-9-18	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-9-19	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-9-20	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-9-21 TO 22	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-9-23	1.00	ชุด	31,710.00	1,200.00	31,710.00	1,200.00	32,910.00	
	- FCU-9-24 TO 25	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-9-26 TO 27	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-9-28	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-9-29	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-9-30	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่าเนวยราคาตลาด เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-9-31 TO 32	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
	- FCU-9-33 TO 34	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-9-35	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
	- FCU-9-36	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-9-37	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-9-38	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-9-39	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-9-40	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- AHU-9-1 TO 2	2.00	ชุด	304,795.00	4,000.00	609,590.00	8,000.00	617,590.00	
	- FCU-A	15.00	ชุด	13,905.00	750.00	208,575.00	11,250.00	219,825.00	
	- FCU-B	1.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	23,940.00	1,000.00	24,940.00	
	- FCU-D	5.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	169,575.00	7,500.00	177,075.00	
	ชั้นที่ 10								
	- FCU-10-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-10-3	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-10-4	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-10-5	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- FCU-10-6 TO 7	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- FCU-10-8	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-10-9	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-10-10 TO 11	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ สิงหาคม เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-10-12	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-10-13	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-10-14	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-10-15	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-10-16 TO 17	2.00	ชุด	16,905.00	750.00	33,810.00	1,500.00	35,310.00	
	- FCU-10-18	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-10-19 TO 20	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	
	- FCU-10-21	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-10-22 TO 23	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-10-24 TO 25	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-10-26 TO 27	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-10-28	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-10-29	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-10-30	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-10-31 TO 32	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
	- FCU-10-33 TO 34	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-10-35	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
	- FCU-10-36	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-10-37	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-10-38	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-10-39	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-A	15.00	ชุด	13,905.00	750.00	208,575.00	11,250.00	219,825.00	
	- FCU-B	2.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	47,880.00	2,000.00	49,880.00	
	- FCU-D	6.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	203,490.00	9,000.00	212,490.00	
	- FCU-10-A	1.00	ชุด	82,110.00	1,500.00	82,110.00	1,500.00	83,610.00	
	ชั้นที่ 11			-					
	- FCU-11-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-11-3	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-11-4	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-11-5	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- FCU-11-6 TO 7	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- FCU-11-8	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-11-9	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-11-10	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-11-11	1.00	ชุด	55,020.00	1,000.00	55,020.00	1,000.00	56,020.00	
	- FCU-11-12	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-11-13	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-11-14 TO 15	2.00	ชุด	16,905.00	750.00	33,810.00	1,500.00	35,310.00	
	- FCU-11-16	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-11-17 TO 18	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	
	- FCU-11-19	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-11-20 TO 21	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทรวงเวียวดี
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาถอาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-11-22 TO 23	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-11-24 TO 25	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-11-26	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-11-27	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-11-28	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-11-29 TO 30	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
	- FCU-11-31 TO 32	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-11-33	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
	- FCU-11-34	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-11-35	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-11-36	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-11-37	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-A	15.00	ชุด	13,905.00	750.00	208,575.00	11,250.00	219,825.00	
	- FCU-B	3.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	71,820.00	3,000.00	74,820.00	
	- FCU-D	6.00	ชุด	31,915.00	1,500.00	201,490.00	9,000.00	210,490.00	
	ชั้นที่ 12			-					
	- FCU-12-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-12-3	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-12-4	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-12-5	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- FCU-12-6 TO 7	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเมื่อวัน เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-12-8	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-12-9	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-12-10	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-12-11	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-12-12	1.00	ชุด	55,020.00	1,000.00	55,020.00	1,000.00	56,020.00	
	- FCU-12-13 TO 15	3.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	86,940.00	3,000.00	89,940.00	
	- FCU-12-16 TO 17	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-12-18 TO 19	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
	- FCU-12-20	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-12-21 TO 22	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-12-23 TO 24	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	
	- FCU-12-25	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-12-26	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-12-27	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-12-28	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-12-29	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-12-30	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-12-31 TO 33	3.00	ชุด	17,535.00	750.00	52,605.00	2,250.00	54,855.00	
	- FCU-12-34 TO 36	3.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	86,940.00	3,000.00	89,940.00	
	- FCU-12-37	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-12-38 TO 39	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบแสดงที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-12-40	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
	- FCU-12-41	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-12-42	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-12-43	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-12-44	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-12-45	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- AHU-12-1 TO 2	2.00	ชุด	220,395.00	3,000.00	440,790.00	6,000.00	446,790.00	
	- FCU-12-1 TO 2	2.00	ชุด	82,110.00	1,200.00	164,220.00	2,400.00	166,620.00	
	- FCU-A	15.00	ชุด	13,905.00	750.00	208,575.00	11,250.00	219,825.00	
	- FCU-B	3.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	71,820.00	3,000.00	74,820.00	
	- FCU-D	6.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	203,490.00	9,000.00	212,490.00	
	ชั้นที่ 13			-					
	- FCU-13-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-13-3	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-13-4	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-13-5 TO 6	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
	- FCU-13-7	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-13-8	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-13-9	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-13-10 TO 11	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- FCU-13-12	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลและเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-13-13	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-13-14	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-13-15	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-13-16 TO 18	3.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	86,940.00	3,000.00	89,940.00	
	- FCU-13-19 TO 20	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-13-21	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-13-22	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-13-23	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-13-24	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- FCU-13-25	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-13-26 TO 27	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-13-28 TO 29	2.00	ชุด	20,370.00	750.00	40,740.00	1,500.00	42,240.00	
	- FCU-13-30	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-13-31	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-13-32	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-13-33 TO 34	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
	- FCU-13-35 TO 36	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- FCU-B	4.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	95,760.00	4,000.00	99,760.00	
	- FCU-D	6.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	203,490.00	9,000.00	212,490.00	
	ชั้นที่ 14			-					
	- FCU-14-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อวัน เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-14-3	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-14-4	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-14-5 TO 6	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
	- FCU-14-7	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-14-8	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-14-9	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-14-10 TO 11	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- FCU-14-12	1.00	ชุด	26,145.00	1,000.00	26,145.00	1,000.00	27,145.00	
	- FCU-14-13	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-14-14	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-14-15	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-14-16 TO 18	3.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	86,940.00	3,000.00	89,940.00	
	- FCU-14-19 TO 20	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-14-21	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-14-22	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-14-23	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-14-24	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- FCU-14-25	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-14-26 TO 27	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-14-28 TO 29	2.00	ชุด	20,370.00	750.00	40,740.00	1,500.00	42,240.00	
	- FCU-14-30	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบลงชื่อ
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาตอน เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-14-31	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-A	5.00	ชุด	16,905.00	750.00	84,525.00	3,750.00	88,275.00	
	- FCU-B	4.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	95,760.00	4,000.00	99,760.00	
	- FCU-D	6.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	203,490.00	9,000.00	212,490.00	
	ชั้นที่ 15			-					
	- FCU-15-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-15-3 TO 4	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
	- FCU-15-5 TO 6	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
	- FCU-15-7	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-15-8	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-15-9	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-15-10 TO 11	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- FCU-15-12	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-15-13	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-15-14	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-15-15	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-15-16 TO 17	2.00	ชุด	31,710.00	1,000.00	63,420.00	2,000.00	65,420.00	
	- FCU-15-18	1.00	ชุด	28,455.00	750.00	28,455.00	750.00	29,205.00	
	- FCU-15-19	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- FCU-15-20	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-15-21 TO 22	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพลับพระเทียรลี
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาถวาย เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-15-23	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-15-24	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-A	5.00	ชุด	16,905.00	750.00	84,525.00	3,750.00	88,275.00	
	- FCU-B	4.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	95,760.00	4,000.00	99,760.00	
	- FCU-D	6.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	203,490.00	9,000.00	212,490.00	
	ชั้นที่ 16			-					
	- FCU-16-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-16-3 TO 4	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
	- FCU-16-5	1.00	ชุด	22,050.00	1,200.00	22,050.00	1,200.00	23,250.00	
	- FCU-16-6	1.00	ชุด	31,710.00	1,000.00	31,710.00	1,000.00	32,710.00	
	- FCU-16-7	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-16-8	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-16-9	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-16-10 TO 11	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- FCU-16-12	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-16-13	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-16-14	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-16-15	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-16-16 TO 17	2.00	ชุด	31,710.00	1,000.00	63,420.00	2,000.00	65,420.00	
	- FCU-16-18	1.00	ชุด	28,455.00	750.00	28,455.00	750.00	29,205.00	
	- FCU-16-19	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอินทรบดินทร์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-16-20	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-16-21 TO 22	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	
	- FCU-16-23	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-16-24	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-A	5.00	ชุด	16,905.00	750.00	84,525.00	3,750.00	88,275.00	
	- FCU-B	4.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	95,760.00	4,000.00	99,760.00	
	- FCU-D	6.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	203,490.00	9,000.00	212,490.00	
	ชั้นที่ 17			-					
	- FCU-17-1	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-17-2	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-17-3	1.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	23,940.00	1,000.00	24,940.00	
	- FCU-17-4	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
	- FCU-17-5	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-17-6 TO 7	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
	- FCU-17-8	1.00	ชุด	20,370.00	750.00	20,370.00	750.00	21,120.00	
	- FCU-17-9	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-17-10	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-17-11	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-17-12	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-17-13	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-17-14 TO 15	2.00	ชุด	16,905.00	750.00	33,810.00	1,500.00	35,310.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบลงที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคาคลาด เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-17-16	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-17-17	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-17-18 TO 19	2.00	ชุด	28,455.00	750.00	56,910.00	1,500.00	58,410.00	
	- FCU-17-20 TO 21	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-17-22	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-17-23 TO 24	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-17-25	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-C	13.00	ชุด	31,710.00	1,200.00	412,230.00	15,600.00	427,830.00	
	ชั้นที่ 18			-					
	- FCU-18-1	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-18-2	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-18-3	1.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	23,940.00	1,000.00	24,940.00	
	- FCU-18-4	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
	- FCU-18-5	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-18-6 TO 7	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
	- FCU-18-8	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-18-9	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-18-10	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-18-11	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-18-12	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-18-13	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งที่ตั้ง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-18-14 TO 15	2.00	ชุด	16,905.00	750.00	33,810.00	1,500.00	35,310.00	
	- FCU-18-16	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-18-17	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-18-18 TO 19	2.00	ชุด	28,455.00	750.00	56,910.00	1,500.00	58,410.00	
	- FCU-18-20 TO 21	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-18-22	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-18-23 TO 24	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-18-25	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-C	13.00	ชุด	31,710.00	1,200.00	412,230.00	15,600.00	427,830.00	
	ชั้นที่ 19			-					
	- FCU-19-1 TO 4	4.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	220,080.00	4,800.00	224,880.00	
	- FCU-19-5 TO 7	3.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	165,060.00	3,600.00	168,660.00	
	- FCU-19-8	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-19-9 TO 11	3.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	165,060.00	3,600.00	168,660.00	
	- FCU-19-12 TO 15	4.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	115,920.00	4,000.00	119,920.00	
	- FCU-19-16 TO 17	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-19-18 TO 19	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-19-20 TO 21	2.00	ชุด	25,200.00	750.00	50,400.00	1,500.00	51,900.00	
	- PAHU-19-1 TO 3	3.00	ชุด	166,005.00	8,000.00	498,015.00	24,000.00	522,015.00	
	- PAHU-19-4 TO 6	3.00	ชุด	255,570.00	8,000.00	766,710.00	24,000.00	790,710.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในกลีนทวะเตียงดี
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเดือน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ชั้นที่ 20			-					
	- FCU-20-1 TO 1	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- FCU-20-3 TO 4	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-20-5	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-20-6	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-20-7 TO 8	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- AHU-20-1 TO 2	2.00	ชุด	336,450.00	6,000.00	672,900.00	12,000.00	684,900.00	
	- AHU-20-3	1.00	ชุด	336,450.00	6,000.00	336,450.00	6,000.00	342,450.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานยึดคลิป อุปกรณ์ยึดและ Hanger & Support for FCU และ CDU (ร้อยละ 2 ของราคาอุปกรณ์และค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	752,551.90	239,765.57	-	-	-	
	- แท่นวางคอนกรีต คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder=320 ksc.)	-	ลบ.ม	2,629.90	391.00	-	-	-	
	รวมราคาเครื่องส่งลมเย็น					**36,627,595.00**	**1,104,150.00**	**37,731,745.00**	
5.6	**ฟิลลมระบายอากาศ**								
	ชั้น B3								
	- EF-B3-1 TO 2	2.00	ชุด	1,755.00	400.00	3,510.00	800.00	4,310.00	
	- EF-B3-3	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B3-4	1.00	ชุด	18,710.00	1,000.00	18,710.00	1,000.00	20,710.00	
	- EF-B3-5	1.00	ชุด	23,175.00	2,050.00	23,175.00	2,050.00	25,225.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทวะเสียงดี
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดเวลาก่อสร้าง เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-B3-6	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-B3-7	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B3-8 TO 12	5.00	ชุด	1,755.00	400.00	8,775.00	2,000.00	10,775.00	
	- SMF-B3-1 TO 2	2.00	ชุด	87,930.00	9,750.00	175,860.00	19,500.00	195,360.00	
	- JF-A	8.00	ชุด	51,390.00	650.00	411,120.00	5,200.00	416,320.00	
	ชั้น B2								
	- EF-B2-1	1.00	ชุด	2,295.00	400.00	2,295.00	400.00	2,695.00	
	- EF-B2-2	1.00	ชุด	1,755.00	400.00	1,755.00	400.00	2,155.00	
	- EF-B2-3	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B2-4	1.00	ชุด	1,755.00	400.00	1,755.00	400.00	2,155.00	
	- EF-B2-5	1.00	ชุด	19,710.00	1,000.00	19,710.00	1,000.00	20,710.00	
	- EF-B2-6	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-B2-7	1.00	ชุด	1,755.00	400.00	1,755.00	400.00	2,155.00	
	- EF-B2-8	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B2-9 TO 12	4.00	ชุด	1,755.00	400.00	7,020.00	1,600.00	8,620.00	
	- EF-B2-13 TO 14	2.00	ชุด	2,295.00	400.00	4,590.00	800.00	5,390.00	
	- EF-B2-15	1.00	ชุด	1,755.00	400.00	1,755.00	400.00	2,155.00	
	- EF-B2-16	1.00	ชุด	12,510.00	750.00	12,510.00	750.00	13,260.00	
	- EF-B2-17	1.00	ชุด	1,755.00	400.00	1,755.00	400.00	2,155.00	
	- SMF-B2-1 TO 2	2.00	ชุด	87,930.00	9,750.00	175,860.00	19,500.00	195,360.00	
	- JF-A	8.00	ชุด	51,390.00	650.00	411,120.00	5,200.00	416,320.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอายุรกรรมโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาของวัน เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- MF-B2-1 TO 2	2.00	ชุด	43,830.00	9,750.00	87,660.00	19,500.00	107,160.00	
	- MF-B3-1 TO 2	2.00	ชุด	43,830.00	9,750.00	87,660.00	19,500.00	107,160.00	
	ชั้น B1								
	- EF-B1-1 TO 2	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-B1-3 TO 6	4.00	ชุด	2,088.00	400.00	8,352.00	1,600.00	9,952.00	
	- EF-B1-7	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-B1-8	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B1-9 TO 10	2.00	ชุด	7,920.00	650.00	15,840.00	1,300.00	17,140.00	
	- EF-B1-11 TO 12	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-B1-13	1.00	ชุด	1,755.00	400.00	1,755.00	400.00	2,155.00	
	- EF-B1-14	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-B1-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-B1-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-B1-17	1.00	ชุด	12,510.00	750.00	12,510.00	750.00	13,260.00	
	- EF-B1-18	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-B1-19 TO 20	2.00	ชุด	7,920.00	650.00	15,840.00	1,300.00	17,140.00	
	- EF-B1-21	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B1-22	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- FF-B1-1	1.00	ชุด	29,880.00	3,250.00	29,880.00	3,250.00	33,130.00	
	- FF-B1-2	1.00	ชุด	34,299.00	1,600.00	34,299.00	1,600.00	35,899.00	
	- JF-A	6.00	ชุด	51,390.00	650.00	308,340.00	3,900.00	312,240.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบแสดงที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคาของ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ชั้นที่ 1								
	- EF-1-1 TO 2	2.00	ชุด	14,490.00	1,450.00	28,980.00	2,900.00	31,880.00	
	- EF-1-3	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-1-4 TO 5	2.00	ชุด	42,750.00	1,000.00	85,500.00	2,000.00	87,500.00	
	- EF-1-6 TO 7	2.00	ชุด	19,710.00	1,000.00	39,420.00	2,000.00	41,420.00	
	- EF-1-8 TO 9	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-1-10	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-1-11	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-1-12	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-1-13	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-1-14 TO 15	2.00	ชุด	42,750.00	3,250.00	85,500.00	6,500.00	92,000.00	
	- SMF-B1-1 TO 2	2.00	ชุด	74,340.00	9,750.00	148,680.00	19,500.00	168,180.00	
	- FF-1-1	1.00	ชุด	34,299.00	1,450.00	34,299.00	1,450.00	35,749.00	
	- FF-1-2	1.00	ชุด	34,299.00	1,450.00	34,299.00	1,450.00	35,749.00	
	ชั้นที่ 2								
	- EF-2-1 TO 2	2.00	ชุด	14,490.00	1,450.00	28,980.00	2,900.00	31,880.00	
	- EF-2-3	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-2-4 TO 5	2.00	ชุด	8,550.00	650.00	17,100.00	1,300.00	18,400.00	
	- EF-2-6	1.00	ชุด	9,477.00	650.00	9,477.00	650.00	10,127.00	
	- EF-2-7 TO 8	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-2-9 TO 10	2.00	ชุด	8,550.00	650.00	17,100.00	1,300.00	18,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดุลยเดชวิกรม

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาของ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-2-11	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-2-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-2-13	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-2-14	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-2-15	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-2-16 TO 17	2.00	ชุด	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	
	- EF-2-18 TO 19	2.00	ชุด	7,920.00	650.00	15,840.00	1,300.00	17,140.00	
	- FF-2-1	1.00	ชุด	4,518.00	3,250.00	4,518.00	3,250.00	7,768.00	
	- FF-2-2	1.00	ชุด	18,630.00	1,600.00	18,630.00	1,600.00	20,230.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	ชั้นที่ 3								
	- EF-3-1	1.00	ชุด	23,490.00	2,450.00	23,490.00	2,450.00	25,940.00	
	- EF-3-2	1.00	ชุด	16,749.00	1,450.00	16,749.00	1,450.00	18,199.00	
	- EF-3-3	1.00	ชุด	21,240.00	1,700.00	21,240.00	1,700.00	22,940.00	
	- EF-3-4	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-3-5	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- FF-3-1	1.00	LOT	28,170.00	3,850.00	28,170.00	3,850.00	32,020.00	
	ชั้นที่ 4								
	- EF-4-1	1.00	ชุด	25,650.00	2,450.00	25,650.00	2,450.00	28,100.00	
	- EF-4-2	1.00	LOT	16,749.00	1,450.00	16,749.00	1,450.00	18,199.00	
	- EF-4-3	1.00	ชุด	21,240.00	1,700.00	21,240.00	1,700.00	22,940.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบลงชื่อ
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่าแรงราคาคงตัว เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-4-4	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-4-5	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- FF-4-1	1.00	ชุด	34,200.00	3,850.00	34,200.00	3,850.00	38,050.00	
	ชั้นที่ 5								
	- EF-5-1	1.00	ชุด	23,490.00	2,050.00	23,490.00	2,050.00	25,540.00	
	- EF-5-2	1.00	ชุด	21,240.00	1,700.00	21,240.00	1,700.00	22,940.00	
	- EF-5-3	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-5-4	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- FF-5-1	1.00	ชุด	29,880.00	2,450.00	29,880.00	2,450.00	32,330.00	
	ชั้นที่ 6								
	- EF-6-1	1.00	ชุด	21,240.00	2,050.00	21,240.00	2,050.00	23,290.00	
	- EF-6-2	1.00	ชุด	22,770.00	2,050.00	22,770.00	2,050.00	24,820.00	
	- EF-6-3	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-6-4	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- FF-6-1	1.00	ชุด	29,880.00	2,450.00	29,880.00	2,450.00	32,330.00	
	ชั้นที่ 7								
	- EF-7-1	1.00	ชุด	38,610.00	2,050.00	38,610.00	2,050.00	40,660.00	
	- EF-7-2	1.00	ชุด	21,060.00	1,700.00	21,060.00	1,700.00	22,760.00	
	- EF-7-3	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- FF-7-1	1.00	ชุด	33,210.00	3,250.00	33,210.00	3,250.00	36,460.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกมะเร็งวิทยา

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ชั้นที่ 8								
	- EF-8-1 TO 2	2.00	ชุด	15,651.00	1,000.00	31,302.00	2,000.00	33,302.00	
	- EF-8-3	1.00	ชุด	15,651.00	1,000.00	15,651.00	1,000.00	16,651.00	
	- EF-8-4 TO 5	2.00	ชุด	36,000.00	3,850.00	72,000.00	7,700.00	79,700.00	
	- MF-8-1 TO 2	2.00	ชุด	23,175.00	2,050.00	46,350.00	4,100.00	50,450.00	
	- PF-ST1-1,2	2.00	ชุด	108,450.00	9,750.00	216,900.00	19,500.00	236,400.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	ชั้นที่ 9								
	- EF-9-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-9-2	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-9-3	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-9-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-5	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-9-6	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-9-7	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-9-8 TO 9	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-9-10	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-11	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-9-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ก่อนวันราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-9-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-17	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-18	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-19	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-T1	15.00	ชุด	3,195.00	650.00	47,925.00	9,750.00	57,675.00	
	- EF-T2	6.00	ชุด	7,920.00	650.00	47,520.00	3,900.00	51,420.00	
	ชั้นที่ 10								
	- EF-10-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-10-2	1.00	ชุด	3,915.00	650.00	3,915.00	650.00	4,565.00	
	- EF-10-3	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-10-4	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-10-5	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-10-6	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-10-7	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-10-8 TO 9	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-10-10	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-10-11	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-10-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-10-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-10-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-10-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-10-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-T1	15.00	ชุด	3,195.00	650.00	47,925.00	9,750.00	57,675.00	
	- EF-T2	8.00	ชุด	7,920.00	650.00	63,360.00	5,200.00	68,560.00	
	- EF-C	1.00	ชุด	23,175.00	1,450.00	23,175.00	1,450.00	24,625.00	
	ชั้นที่ 11								
	- EF-11-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-11-2	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-11-3	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-11-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-11-5	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-11-6	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-11-7	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-11-8 TO 9	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-11-10	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-11-11	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-11-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เขตลอยที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-11-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-11-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-11-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-11-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-T1	15.00	ชุด	3,195.00	650.00	47,925.00	9,750.00	57,675.00	
	- EF-T2	9.00	ชุด	7,920.00	650.00	71,280.00	5,850.00	77,130.00	
	ชั้นที่ 12								
	- EF-12-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-12-2	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-12-3	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-12-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-12-5	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-12-6	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-12-7	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-12-8 TO 9	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-12-10	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-12-11	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	
	- EF-12-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-12-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประธานกรรมการ
๑. ลงชื่อ.....กรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เขตจอดที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-12-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-12-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-12-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- FF-12-1 TO 2	2.00	ชุด	23,175.00	1,450.00	46,350.00	2,900.00	49,250.00	
	- MF-12-1 TO 2	2.00	ชุด	45,990.00	4,850.00	91,980.00	9,700.00	101,680.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-T1	15.00	ชุด	3,195.00	650.00	47,925.00	9,750.00	57,675.00	
	- EF-T2	9.00	ชุด	7,920.00	650.00	71,280.00	5,850.00	77,130.00	
	- BF-A	3.00	ชุด	23,175.00	1,450.00	69,525.00	4,350.00	73,875.00	
	- BF-C	6.00	ชุด	23,175.00	1,600.00	139,050.00	9,600.00	148,650.00	
	ชั้นที่ 13								
	- EF-13-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-13-2	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-13-3	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-13-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-13-5	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-13-6 TO 7	2.00	ชุด	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	
	- EF-13-8	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	
	- EF-13-9 TO 10	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-13-11	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่าเวลราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-13-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-13-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-13-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- SMF-12-1 TO 2	2.00	ชุด	51,480.00	5,750.00	102,960.00	11,500.00	114,460.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-T2	10.00	ชุด	7,920.00	650.00	79,200.00	6,500.00	85,700.00	
	- BF-A	4.00	ชุด	23,175.00	1,450.00	92,700.00	5,800.00	98,500.00	
	- BF-C	6.00	ชุด	23,175.00	1,600.00	139,050.00	9,600.00	148,650.00	
	ชั้นที่ 14								
	- EF-14-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-14-2	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-14-3	1.00	LOT	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-14-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-14-5	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-14-6 TO 7	2.00	LOT	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	
	- EF-14-8	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	
	- EF-14-9 TO 10	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-13-11	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	
	- EF-13-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-13-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-13-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพลับพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง หมอแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาของ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-T1	5.00	ชุด	3,195.00	650.00	15,975.00	3,250.00	19,225.00	
	- EF-T2	10.00	ชุด	7,920.00	650.00	79,200.00	6,500.00	85,700.00	
	- BF-A	4.00	ชุด	23,175.00	1,450.00	92,700.00	5,800.00	98,500.00	
	- BF-C	6.00	ชุด	23,175.00	1,600.00	139,050.00	9,600.00	148,650.00	
	ชั้นที่ 15								
	- EF-15-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-15-2	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-15-3	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-15-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-15-5	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-15-6	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-15-7 TO 8	2.00	ชุด	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	
	- EF-15-9	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	
	- EF-15-10 TO 11	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-15-12	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-15-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-15-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-15-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-15-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเทียม

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-T1	5.00	ชุด	3,195.00	650.00	15,975.00	3,250.00	19,225.00	
	- EF-T2	10.00	ชุด	7,920.00	650.00	79,200.00	6,500.00	85,700.00	
	ชั้นที่ 16								
	- EF-16-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-16-2	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-16-3	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-16-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-16-5	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-16-6	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-16-7	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-16-8 TO 9	2.00	ชุด	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	
	- EF-16-10	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	
	- EF-16-11 TO 12	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-16-13	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-16-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-16-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-16-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-16-17	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-T1	5.00	ชุด	3,195.00	650.00	15,975.00	3,250.00	19,225.00	
	- EF-T2	10.00	ชุด	7,920.00	650.00	79,200.00	6,500.00	85,700.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบลงที่
เอกสาร ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาประมาณ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ชั้นที่ 17								
	- EF-17-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-17-2	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-17-3	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-17-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-17-5	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-17-6 TO 7	2.00	ชุด	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	
	- EF-17-8	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-17-9	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-17-10	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-17-11 TO 12	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-17-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-17-14	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-17-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- PF-ST2-3,4	2.00	ชุด	124,020.00	9,750.00	248,040.00	19,500.00	267,540.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-T2	13.00	ชุด	7,920.00	650.00	102,960.00	8,450.00	111,410.00	
	ชั้นที่ 18								
	- EF-18-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-18-2	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-18-3	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ..... กรรมการ
๓. ลงชื่อ..... กรรมการ
๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-18-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-18-5	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-18-6 TO 7	2.00	ชุด	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	
	- EF-18-8	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-18-9	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-18-10	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-18-11 TO 12	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-18-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-18-14	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-18-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- SMF-18-1 TO 2	2.00	ชุด	66,870.00	9,750.00	133,740.00	19,500.00	153,240.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-T2	13.00	ชุด	7,920.00	650.00	102,960.00	8,450.00	111,410.00	
	ชั้นที่ 19								
	- EF-19-1	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-19-2 TO 3	2.00	ชุด	3,915.00	650.00	7,830.00	1,300.00	9,130.00	
	- EF-19-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-19-5	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-19-6 TO 7	2.00	ชุด	3,915.00	650.00	7,830.00	1,300.00	9,130.00	
	- EF-19-8	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-19-9	1.00	ชุด	35,460.00	5,750.00	35,460.00	5,750.00	41,210.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	ชั้นที่ 20								
	- EF-20-1	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-20-2	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-20-3 TO 4	2.00	ชุด	9,477.00	650.00	18,954.00	1,300.00	20,254.00	
	- EF-20-5	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-20-6	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-20-7	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-20-8	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	ชั้นหลังคา								
	- PF-ST2-1,2	2.00	ชุด	78,480.00	6,650.00	156,960.00	13,300.00	170,260.00	
	- PF-ST3-1,2	2.00	ชุด	292,770.00	9,750.00	585,540.00	19,500.00	605,040.00	
	- PF-ST4-1,2	2.00	ชุด	292,770.00	9,750.00	585,540.00	19,500.00	605,040.00	
	- PF-L2-1,2	2.00	ชุด	292,770.00	9,750.00	585,540.00	19,500.00	605,040.00	
	- PF-L2-1,2	2.00	ชุด	292,770.00	9,750.00	585,540.00	19,500.00	605,040.00	
	COVID WARD								
	ชั้นที่ 10								
	- EFFU-10-1	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	ชั้นที่ 12								
	- EFFU-12-1	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่าเฉลี่ยราคาคลอง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EFFU-12-2	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-12-3 TO 4	2.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	143,000.00	4,000.00	147,000.00	
	- EFFU-12-5	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-12-6	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-12-7 TO 8	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-A	2.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	143,000.00	4,000.00	147,000.00	
	- EFFU-B	2.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	143,000.00	4,000.00	147,000.00	
	ชั้นที่ 13								
	- EFFU-13-1	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-13-2 TO 3	2.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	143,000.00	4,000.00	147,000.00	
	- EFFU-13-4	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-13-5 TO 6	13.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	929,500.00	26,000.00	955,500.00	
	- EFFU-B	13.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	929,500.00	26,000.00	955,500.00	
	ชั้นที่ 14								
	- EFFU-14-1	2.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	143,000.00	4,000.00	147,000.00	
	- EFFU-14-2 TO 3	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-14-4	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-14-5 TO 6	2.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	143,000.00	4,000.00	147,000.00	
	- EFFU-B	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	Fan Filter								
	- FFU-A	5.00	ชุด	10,890.00	2,000.00	54,450.00	10,000.00	64,450.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เขตบล็อกที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาของวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FFU-B	4.00	ชุด	10,890.00	2,000.00	43,560.00	8,000.00	51,560.00	
	- FFU-C	5.00	ชุด	13,750.00	3,000.00	68,750.00	10,000.00	78,750.00	
	- FFU-D	3.00	ชุด	13,750.00	2,000.00	41,250.00	6,000.00	47,250.00	
	- FFU-E	20.00	ชุด	13,750.00	2,000.00	275,000.00	40,000.00	315,000.00	
	- VSD FOR BF (Variable Speed Drive)	29.00	ชุด	11,500.00	5,000.00	333,500.00	145,000.00	478,500.00	
	- VSD FOR EFFU (Variable Speed Drive)	49.00	ชุด	11,500.00	5,000.00	563,500.00	245,000.00	808,500.00	
	- VSD FOR SMF&PF (Variable Speed Drive)	26.00	ชุด	47,000.00	5,000.00	1,222,000.00	130,000.00	1,352,000.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานยึดแคลดีด อุปกรณ์ยึดและ Hanger & Support for FCU และ CDU (ร้อยละ 2 ของราคาอุปกรณ์และค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	309,810.60	92,943.18	-	-	-	
	- แท่นวางคอนกรีต คอนกรีตโครงสร้าง (6" cylinder=320 ksc.)	-	ลบ.ม	2,629.90	391.00	-	-	-	
	รวมราคา หลังลดหย่อนอากาศ					**15,490,530.00**	**1,400,150.00**	**16,890,680.00**	
5.7	ระบบท่อน้ำและอุปกรณ์								
	ท่อน้ำเย็น คลีกล่า Sch40								
	- DIA 3/4"	3,990.99	ม.	68.00	35.00	271,387.56	139,684.78	411,072.34	
	- DIA 1"	1,865.48	ม.	104.00	45.00	194,009.59	83,946.46	277,956.04	
	- DIA 1 1/4"	2,912.53	ม.	143.00	60.00	416,491.39	174,751.63	591,243.02	
	- DIA 1 1/2"	1,498.88	ม.	164.00	70.00	245,816.50	104,921.08	350,738.18	
	- DIA 2"	1,116.38	ม.	224.00	95.00	250,068.40	106,055.80	356,124.20	
	- DIA 2 1/2"	1,021.55	ม.	357.00	150.00	364,692.64	153,232.20	517,924.84	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- DIA 3"	1,807.74	ม.	400.00	200.00	759,095.04	379,547.52	1,138,642.56	
	- DIA 4"	2,279.01	ม.	600.00	280.00	1,367,403.84	638,121.79	2,005,525.63	
	- DIA 5"	210.12	ม.	888.00	400.00	186,584.43	84,047.04	270,631.47	
	- DIA 6"	229.42	ม.	1,165.00	500.00	267,269.64	114,708.00	381,977.64	
	- DIA 8"	141.24	ม.	1,800.00	650.00	254,232.00	91,806.00	346,038.00	
	- DIA 10"	244.20	ม.	3,048.00	800.00	744,321.60	195,360.00	939,681.60	
	- DIA 12"	39.60	ม.	3,971.00	1,400.00	157,251.60	55,440.00	212,691.60	
	- DIA 14"	19.80	ม.	4,710.00	1,800.00	93,258.00	35,640.00	128,898.00	
	- DIA 16"	19.80	ม.	6,566.00	1,900.00	130,006.80	37,620.00	167,626.80	
	- DIA 18"	233.64	ม.	6,900.00	2,000.00	1,612,116.00	467,280.00	2,079,396.00	
	- DIA 20"	145.20	ม.	6,800.00	2,000.00	1,277,760.00	290,400.00	1,568,160.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 10 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	859,176.50	257,752.95	859,176.50	257,752.95	1,116,929.45	
	- ทำทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	429,588.25	128,876.48	429,588.25	128,876.48	558,464.73	
	ฉนวนหุ้มท่อ Closed Cell EPDM 1 1/2"								
	- DIA 3/4"	3,990.99	ม.	176.00	62.00	702,414.87	247,441.60	949,856.48	
	- DIA 1"	1,865.48	ม.	225.00	79.00	419,732.28	147,372.67	567,104.95	
	- DIA 1 1/4"	2,912.53	ม.	260.00	91.00	757,257.07	265,039.98	1,022,297.05	
	- DIA 1 1/2"	1,488.88	ม.	280.00	98.00	419,686.71	146,890.35	566,577.06	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาตอน เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- DIA 2"	1,116.38	ม.	333.00	117.00	371,753.47	130,616.09	502,369.56	
	- DIA 2 1/2"	1,021.55	ม.	478.00	168.00	488,299.94	171,620.06	659,920.01	
	จนวนฉุนท่อ Closed Cell EPDM 2"								
	- DIA 3"	1,897.74	ม.	520.00	182.00	986,825.55	345,388.24	1,332,211.80	
	- DIA 4"	2,279.01	ม.	680.00	238.00	1,549,724.35	542,403.52	2,092,127.88	
	- DIA 5"	210.12	ม.	790.00	277.00	165,992.90	58,202.58	224,195.48	
	- DIA 6"	229.42	ม.	900.00	315.00	206,474.40	72,266.04	278,740.44	
	- DIA 8"	141.24	ม.	1,050.00	368.00	148,302.00	51,976.32	200,278.32	
	- DIA 10"	244.20	ม.	1,300.00	455.00	317,460.00	111,111.00	428,571.00	
	- DIA 12"	39.60	ม.	1,500.00	525.00	59,400.00	20,790.00	80,190.00	
	- DIA 14"	19.80	ม.	1,700.00	595.00	33,660.00	11,781.00	45,441.00	
	- DIA 16"	19.80	ม.	1,800.00	630.00	35,640.00	12,474.00	48,114.00	
	- DIA 18"	233.64	ม.	2,000.00	700.00	467,280.00	163,548.00	630,828.00	
	- DIA 20"	145.20	ม.	2,300.00	805.00	333,960.00	116,886.00	450,846.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- ชุดกรอบยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 10 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	346,384.16	223,915.85	-	-	-	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	373,193.08	111,957.92	-	-	-	
	ท่อน้ำเหล่อยึน HOT DIP GAL.STEEL PIPE Sch40								
	- DIA 2"	220.00	ม.	317.00	111.00	69,740.00	24,420.00	94,160.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงชื่อ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาของ เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- DIA 2 1/2"	55.00	ม.	492.00	173.00	27,060.00	9,515.00	36,575.00	
	- DIA 4"	132.00	ม.	887.00	311.00	117,084.00	41,052.00	158,136.00	
	- DIA 6"	152.00	ม.	1,320.00	532.00	200,640.00	70,224.00	270,864.00	
	- DIA 8"	220.00	ม.	2,349.00	823.00	516,780.00	181,060.00	697,840.00	
	- DIA 12"	132.00	ม.	4,736.00	1,658.00	625,152.00	218,856.00	844,008.00	
	- DIA 14"	594.00	ม.	15,000.00	5,250.00	8,910,000.00	3,118,500.00	12,028,500.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 10 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราควัสดุ)	1.00	งาน	1,046,645.60	313,993.68	1,046,645.60	313,993.68	1,360,639.28	
	- ตำแหน่งรอยต่อ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อรวมและค่าแรง ร้อยละ 30 ของราควัสดุ)	1.00	งาน	523,322.80	156,996.84	523,322.80	156,996.84	680,319.64	
	ท่อน้ำทิ้ง ท่อPVC Class 8.5 พร้อมฉนวนหุ้มท่อ Closed Cell								
	- DIA 3/4"	2,673.00	ม.	71.00	31.00	189,783.00	82,863.00	272,646.00	
	- DIA 1"	1,782.00	ม.	83.00	33.00	147,906.00	58,806.00	206,712.00	
	- DIA 1 1/4"	616.00	ม.	92.00	37.00	56,672.00	22,792.00	79,464.00	
	- DIA 1 1/2"	660.00	ม.	104.00	42.00	68,640.00	27,720.00	96,360.00	
	- DIA 2"	2,464.00	ม.	120.00	70.00	295,680.00	172,480.00	468,160.00	
	- DIA 3"	165.00	ม.	173.75	93.00	28,668.75	15,345.00	44,013.75	
	- DIA 4"	242.00	ม.	252.00	135.00	60,984.00	32,670.00	93,654.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- ข้อต่อ, ข้องอต่างๆท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีบี (PB), ท่อพีพี (PP), ท่อเอชดีพีอี (HDPE) (ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และ ค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	339,333.50	101,800.05	339,333.50	101,800.05	441,133.55	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	169,666.75	50,900.03	169,666.75	50,900.03	220,566.78	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	42,416.69	12,725.01	42,416.69	12,725.01	55,141.69	
	- แท่นวางถอนกริด คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder=320 ksc.)	11.00	ลบ.ม	2,629.90	391.00	28,928.90	4,301.00	33,229.90	
	รวมราคา ระบบท่อน้ำและอุปกรณ์					30,809,495.34	10,872,019.36	41,681,514.71	
5.8	ระบบวาล์วและอุปกรณ์								
5.8.1	Gate Valve								
	- DIA 3/4"	786.00	ชุด	800.00	150.00	628,800.00	117,900.00	746,700.00	
	- DIA 1"	549.00	ชุด	1,240.00	200.00	680,760.00	109,800.00	790,560.00	
	- DIA 1 1/4"	194.00	ชุด	1,912.00	250.00	370,928.00	48,500.00	419,428.00	
	- DIA 1 1/2"	64.00	ชุด	2,552.00	300.00	163,328.00	19,200.00	182,528.00	
	- DIA 2"	93.00	ชุด	3,952.00	400.00	367,536.00	37,200.00	404,736.00	
5.8.2	Butterfly Vavle								
	- DIA 2 1/2"	18.00	ชุด	7,160.00	500.00	128,880.00	9,000.00	137,880.00	
	- DIA 4"	7.00	ชุด	9,520.00	800.00	66,640.00	5,600.00	72,240.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทะเบียนดี
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- DIA 5"	20.00	ชุด	11,320.00	1,000.00	226,400.00	20,000.00	246,400.00	
	- DIA 6"	28.00	ชุด	15,984.00	1,200.00	447,552.00	33,600.00	481,152.00	
	- DIA 8"	48.00	ชุด	23,520.00	1,600.00	1,128,960.00	76,800.00	1,205,760.00	
	- DIA 10"	23.00	ชุด	34,560.00	2,000.00	794,880.00	46,000.00	840,880.00	
	- DIA 12"	12.00	ชุด	49,584.00	2,400.00	595,008.00	28,800.00	623,808.00	
	- DIA 18"	2.00	ชุด	162,960.00	3,200.00	325,920.00	6,400.00	332,320.00	
5.8.3	**Balancing valve**								
	Pressure Independent Control Valve (For FCU)								
	- DIA 3/4"	393.00	ชุด	8,720.00	150.00	3,426,960.00	58,950.00	3,485,910.00	
	- DIA 1"	274.00	ชุด	9,960.00	200.00	2,729,040.00	54,800.00	2,783,840.00	
	- DIA 1 1/4"	76.00	ชุด	10,578.00	250.00	803,776.00	19,000.00	822,776.00	
	Pressure Independent Control Valve (For AHU)								
	- DIA 1 1/4"	21.00	ชุด	10,560.00	250.00	221,760.00	5,250.00	227,010.00	
	- DIA 1 1/2"	30.00	ชุด	24,520.00	300.00	735,600.00	9,000.00	744,600.00	
	- DIA 2"	20.00	ชุด	26,016.00	400.00	520,320.00	8,000.00	528,320.00	
	- DIA 2 1/2"	4.00	ชุด	100,000.00	500.00	400,000.00	2,000.00	402,000.00	
	Manal Balancing valve								
	- DIA 1 1/2"	1.00	ชุด	4,552.00	300.00	4,552.00	300.00	4,852.00	
	- DIA 4"	2.00	ชุด	17,936.00	800.00	35,872.00	1,600.00	37,472.00	
	- DIA 5"	10.00	ชุด	24,984.00	1,000.00	249,840.00	10,000.00	259,840.00	
	- DIA 6"	2.00	ชุด	30,344.00	1,200.00	60,688.00	2,400.00	63,088.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาราชินี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาถัวเฉลี่ย เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- DIA 8"	6.00	ชุด	60,648.00	1,600.00	363,888.00	9,600.00	373,488.00	
	Autobalancing valve								
	- DIA 8"	12.00	ชุด	96,800.00	1,600.00	1,161,600.00	19,200.00	1,180,800.00	
	- DIA 10"	4.00	ชุด	144,080.00	2,000.00	576,320.00	8,000.00	584,320.00	
	- DIA 12"	4.00	ชุด	206,400.00	2,400.00	825,600.00	9,600.00	835,200.00	
5.8.4	**Check Valve**								
	- DIA 2 1/2"	2.00	ชุด	6,520.00	500.00	13,040.00	1,000.00	14,040.00	
	- DIA 10"	8.00	ชุด	44,800.00	2,400.00	358,400.00	19,200.00	377,600.00	
	- DIA 12"	4.00	ชุด	65,120.00	2,400.00	260,480.00	9,600.00	270,080.00	
5.8.5	**Strainer**								
	- DIA 3/4"	393.00	ชุด	1,232.00	150.00	484,176.00	58,950.00	543,126.00	
	- DIA 1"	274.00	ชุด	1,736.00	200.00	475,664.00	54,800.00	530,464.00	
	- DIA 1 1/4"	76.00	ชุด	2,944.00	250.00	223,744.00	19,000.00	242,744.00	
	- DIA 1 1/2"	21.00	ชุด	4,152.00	300.00	87,192.00	6,300.00	93,492.00	
	- DIA 2"	30.00	ชุด	6,800.00	400.00	204,000.00	12,000.00	216,000.00	
	- DIA 2 1/2"	22.00	ชุด	8,440.00	500.00	185,680.00	11,000.00	196,680.00	
	- DIA 3"	4.00	ชุด	11,512.00	600.00	46,048.00	2,400.00	48,448.00	
	- DIA 10"	8.00	ชุด	94,216.00	2,000.00	753,728.00	16,000.00	769,728.00	
	- DIA 12"	4.00	ชุด	129,600.00	2,400.00	518,400.00	9,600.00	528,000.00	-
5.8.6	**Flexible Pipe Connection**								
	- DIA 1 1/4"	42.00	ชุด	2,282.67	250.00	95,872.00	10,500.00	106,372.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิเทพรัตนราชกัลยาณี
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- DIA 1 1/2"	80.00	ชุด	2,453.33	300.00	147,200.00	18,000.00	165,200.00	
	- DIA 2"	40.00	ชุด	4,373.33	400.00	174,933.33	16,000.00	190,933.33	
	- DIA 2 1/2"	12.00	ชุด	5,120.00	500.00	61,440.00	6,000.00	67,440.00	
	- DIA 8"	36.00	ชุด	30,933.33	1,600.00	1,113,600.00	57,600.00	1,171,200.00	
	- DIA 10"	24.00	ชุด	35,200.00	2,000.00	844,800.00	48,000.00	892,800.00	
	- DIA 12"	16.00	ชุด	45,866.67	2,400.00	733,866.67	38,400.00	772,266.67	
5.8.7	Motorized Vavle								
	- DIA 8"	24.00	ชุด	59,600.00	1,600.00	1,430,400.00	38,400.00	1,468,800.00	
	- DIA 10"	8.00	ชุด	70,720.00	2,000.00	565,760.00	16,000.00	581,760.00	
	- DIA 12"	8.00	ชุด	86,800.00	2,400.00	694,400.00	19,200.00	713,600.00	
5.8.8	Preisure relief valve								
	- DIA 10"	1.00	ชุด	353,600.00	2,000.00	353,600.00	2,000.00	355,600.00	
5.8.9	AAV (AUTOMATIC AIR VENT)								
	- DIA 1 1/2"	2.00	ชุด	4,800.00	300.00	9,600.00	600.00	10,200.00	
5.8.10	อุปกรณ์เครื่องมือวัด								
	- Preasure Gauge	192.00	ชุด	1,400.00	200.00	268,800.00	38,400.00	307,200.00	
	- Snubber & valve	42.00	ชุด	350.00	200.00	14,700.00	8,400.00	23,100.00	
	- Thermometer	169.00	ชุด	1,900.00	200.00	321,100.00	33,800.00	354,900.00	
	- Thermowell	169.00	เทมา	350.00	200.00	59,150.00	33,800.00	92,950.00	
	- Water Flow Switch	8.00	เทมา	4,200.00	200.00	33,600.00	1,600.00	35,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ..... กรรมการ
ค. ลงชื่อ..... กรรมการ
ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา ระบบวาล์วและอุปกรณ์					**28,574,782.00**	**1,383,050.00**	**29,957,832.00**	
5.9	**ระบบควบคุม**								
	On/off Control Valve (2 way valve)								
	- Thermostat for FCUS w/fan speed slector	743.00	ชุด	1,800.00	150.00	1,337,400.00	111,450.00	1,448,850.00	
	- Thermostat for AHUS	75.00	ชุด	8,500.00	150.00	637,500.00	11,250.00	648,750.00	
	- Thermostat for Exhaust fan	27.00	ชุด	1,200.00	150.00	32,400.00	4,050.00	36,450.00	
	- Timercontrol for Exhaust fan	27.00	ชุด	1,200.00	150.00	32,400.00	4,050.00	36,450.00	
	- VSD Control For AHU	1.00	เซต	2,314,000.00	231,400.00	2,314,000.00	231,400.00	2,545,400.00	
	- Carbon monoxide sensor for Exhaust fan	18.00	ชุด	1,500.00	150.00	27,000.00	2,700.00	29,700.00	
	- Oxygen sensor for Exhaust fan	2.00	ชุด	16,000.00	150.00	32,000.00	300.00	32,300.00	
	- Room Differential Pressure Sensor	74.00	ชุด	10,560.00	150.00	781,440.00	11,100.00	792,540.00	
	รวมราคา ระบบควบคุม					**5,194,140.00**	**376,300.00**	**5,570,440.00**	
5.10	**แผงกรองอากาศและอุปกรณ์ประกอบ**								
5.10.1	**PRE-FILTER (MERV 7)**								
	- SIZE 24"x24"	571.00	ชุด	468.00	150.00	267,228.00	85,650.00	352,878.00	
5.10.2	**MEDIUM-FILTER (MERV 14)**								
	- SIZE 24"x24"	157.00	ชุด	3,960.00	200.00	621,720.00	31,400.00	653,120.00	
5.10.3	**HEPA-FILTER (MERV 17)**								
	- SIZE 24"x24"	29.00	ชุด	7,200.00	1,000.00	208,800.00	29,000.00	237,800.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบลงที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ..... กรรมการ
๓. ลงชื่อ..... กรรมการ
๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5.10.4	**UVGI SYSTEM FOR AHU**								
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-B1-1 TO 4	4.00	ชุด	83,940.00	3,000.00	333,760.00	12,000.00	345,760.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-B1-5 TO 6	2.00	ชุด	83,440.00	3,000.00	166,880.00	6,000.00	172,880.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-B1-7 TO 8	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-1-1 TO 2	2.00	ชุด	159,800.00	3,000.00	319,600.00	6,000.00	325,600.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-1-3 TO 4	2.00	ชุด	90,340.00	3,000.00	180,680.00	6,000.00	186,680.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-1 TO 2	2.00	ชุด	159,800.00	3,000.00	319,600.00	6,000.00	325,600.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-3	1.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	87,580.00	3,000.00	90,580.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-4	1.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	87,580.00	3,000.00	90,580.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-5	1.00	ชุด	83,440.00	3,000.00	83,440.00	3,000.00	86,440.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-6 TO 7	2.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	175,160.00	6,000.00	181,160.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-8	1.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	87,580.00	3,000.00	90,580.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-9	1.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	49,860.00	3,000.00	52,860.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-2-1	1.00	ชุด	48,940.00	3,000.00	48,940.00	3,000.00	51,940.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-2-2	1.00	ชุด	48,940.00	3,000.00	48,940.00	3,000.00	51,940.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-3-1 TO 2	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-4-1 TO 2	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-5-1 TO 2	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-5-3	1.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	49,860.00	3,000.00	52,860.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-6-1 TO 2	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-6-3	1.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	49,860.00	3,000.00	52,860.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคาอ้างอิง เมื่อวันที่ เดือน แผ่นดิน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-7-1 TO 2	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-7-3	1.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	49,860.00	3,000.00	52,860.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-1 TO 2	2.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	175,160.00	6,000.00	181,160.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-3 TO 4	2.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	175,160.00	6,000.00	181,160.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-5 TO 6	2.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	175,160.00	6,000.00	181,160.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-7 TO 8	2.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	175,160.00	6,000.00	181,160.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-9 TO 10	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-11 TO 12	2.00	ชุด	48,940.00	3,000.00	97,880.00	6,000.00	103,880.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-13 TO 14	2.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	175,160.00	6,000.00	181,160.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-15 TO 16	2.00	ชุด	83,440.00	3,000.00	166,880.00	6,000.00	172,880.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-9-1 TO 2	2.00	ชุด	83,440.00	3,000.00	166,880.00	6,000.00	172,880.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-12-1 TO 2	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-19-1 TO 3	3.00	ชุด	83,440.00	3,000.00	250,320.00	9,000.00	259,320.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-19-4 TO 6	3.00	ชุด	83,440.00	3,000.00	250,320.00	9,000.00	259,320.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-20-1 TO 2	2.00	ชุด	90,340.00	3,000.00	180,680.00	6,000.00	186,680.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-20-3	1.00	ชุด	90,340.00	3,000.00	90,340.00	3,000.00	93,340.00	
	UVGI SYSTEM FOR EFFU								
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-10-1	1.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	41,400.00	2,000.00	43,400.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-12-1	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-12-2	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-12-3 TO 4	2.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	82,800.00	4,000.00	86,800.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคาคลาด เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-12-5	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-12-6	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-12-7 TO 8	2.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	82,800.00	4,000.00	86,800.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-A	15.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	607,200.00	30,000.00	637,200.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-B	12.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	485,760.00	24,000.00	509,760.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-13-1	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-13-2 TO 3	2.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	82,800.00	4,000.00	86,800.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-13-4	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-13-5 TO 6	2.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	82,800.00	4,000.00	86,800.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-B	12.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	485,760.00	24,000.00	509,760.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-14-2 TO 3	2.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	82,800.00	4,000.00	86,800.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-14-4	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-14-5 TO 6	2.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	82,800.00	4,000.00	86,800.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-B	12.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	485,760.00	24,000.00	509,760.00	
	รวมราคา เครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์ประกอบ					**8,999,828.00**	**483,050.00**	**9,482,878.00**	
5.11	**ระบบท่อลม**								
5.11.1	**ท่อลมระบบปรับอากาศ Galvanized steel sheet**								
	- เบอร์ 20	2,108.70	ตร.ม./ชุด	33.99	30.00	71,682.35	63,261.00	134,943.35	
	- เบอร์ 22	25,159.20	ตร.ม./ชุด	29.00	25.00	729,601.49	628,980.00	1,358,581.49	
	- เบอร์ 24	169,966.50	ตร.ม./ชุด	27.00	24.00	4,589,091.93	4,079,196.00	8,668,287.93	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประธานกรรมการ

ก. ลงชื่อ.....กรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เบอร์ 26	60,908.10	ตร.ฟุต	17.00	18.00	1,035,435.46	1,096,345.80	2,131,781.26	
5.11.2	**ท่อลมชนิดแผ่นเหล็กอาบสังกะสี Galvanized steel sheet**								
	- เบอร์ 20	1,464.10	ตร.ฟุต	34.00	30.00	49,779.40	43,923.00	93,702.40	
	- เบอร์ 22	17,471.30	ตร.ฟุต	29.00	25.00	506,657.07	436,782.50	943,439.57	
	- เบอร์ 24	118,032.20	ตร.ฟุต	27.00	24.00	3,186,866.92	2,832,772.80	6,019,639.72	
	- เบอร์ 26	42,297.20	ตร.ฟุต	17.00	18.00	719,050.84	761,349.60	1,480,400.44	
5.11.3	**ท่อลมกันไฟ**								
	- Fire rated duct	17,471.30	ตร.ฟุต	92.00	57.00	1,607,359.60	995,864.10	2,603,223.70	
5.11.4	**Flexible duct w/insulation**								
	- DIA 18"	495.00	ม.	595.00	100.00	294,525.00	49,500.00	344,025.00	
	- DIA 16"	385.00	ม.	532.00	100.00	204,820.00	38,500.00	243,320.00	
	- DIA 14"	396.00	ม.	448.00	100.00	177,408.00	39,600.00	217,008.00	
	- DIA 12"	506.00	ม.	378.00	100.00	191,268.00	50,600.00	241,868.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- ฉนวนหุ้มท่อลม Fiber glass หนา 1 นิ้ว	258,141.40	ตร.ฟุต	39.00	10.00	10,067,514.60	2,581,414.00	12,648,928.60	
	- Duct Smoke Detector	1.00	ตัวอย่าง	150,000.00	52,500.00	150,000.00	52,500.00	202,500.00	
	- RETURN AIR CHAMBER	1.00	ตัวอย่าง	150,000.00	52,500.00	150,000.00	52,500.00	202,500.00	
	- งานเบ็ดเสร็จ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 30 ของราคาท่อและค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	1,336,354.61	400,906.38	1,336,354.61	400,906.38	1,737,260.99	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	468,177.30	200,453.19	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแผ่นที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาทุนวัน เดือน วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ชุดวางอุปกรณ์เครื่องต่างๆ	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- Adhesive	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อุปกรณ์แขวนโยง	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	รวมราคา ระบบท่อลม					**25,067,415.27**	**14,203,995.18**	**39,271,410.45**	
5.12	**หัวจ่ายลมและตะแกรงลม**								
5.12.1	**ตะแกรงจ่ายลม (SCD W/VD)**								
	- 8"x8"	16.00	ชุด	780.00	125.00	12,480.00	2,000.00	14,480.00	
	- 10"x10"	10.00	ชุด	950.00	150.00	9,500.00	1,500.00	11,000.00	
	- 12"x12"	262.00	ชุด	1,170.00	150.00	306,540.00	39,300.00	345,840.00	
	- 14"x14"	6.00	ชุด	1,410.00	150.00	8,460.00	900.00	9,360.00	
	- 16"x16"	8.00	ชุด	1,780.00	200.00	14,240.00	1,600.00	15,840.00	
	- 18"x18"	4.00	ชุด	2,170.00	200.00	8,680.00	800.00	9,480.00	
5.12.2	**ตะแกรงจ่ายลม (LBG)**								
	- 22"x6"	6.00	ชุด	847.00	125.00	5,082.00	750.00	5,832.00	
	- 24"x6"	8.00	ชุด	847.00	125.00	6,776.00	1,000.00	7,776.00	
	- 34"x6"	5.00	ชุด	1,140.00	150.00	5,700.00	750.00	6,450.00	
	- 46"x6"	111.00	ชุด	1,434.00	150.00	159,174.00	16,650.00	175,824.00	
	- 48"x10"	4.00	ชุด	1,879.00	200.00	7,516.00	800.00	8,316.00	
	- 80"x8"	2.00	ชุด	2,674.00	250.00	5,348.00	500.00	5,848.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคติดเชื้อและเภสัชกรรม

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- 84"x16"	2.00	ชุด	3,057.00	250.00	6,114.00	500.00	6,614.00	
	- 240"x12"	6.00	ชุด	9,778.00	300.00	58,668.00	1,800.00	60,468.00	
5.12.3	ตะแกรงจ่ายลม (BALL JET)								
	- DIA 16"	8.00	ชุด	3,100.00	250.00	24,800.00	2,000.00	26,800.00	
5.12.4	ตะแกรงจ่ายลม (SSCD W/VD)								
	- 10"x10"	10.00	ชุด	1,174.00	150.00	11,740.00	1,500.00	13,240.00	
	- 12"x12"	6.00	ชุด	1,473.00	150.00	8,838.00	900.00	9,738.00	
	- 14"x14"	189.00	ชุด	1,872.00	150.00	353,808.00	28,350.00	382,158.00	
	- 16"x16"	56.00	ชุด	2,451.00	200.00	137,256.00	11,200.00	148,456.00	
	- 18"x18"	4.00	ชุด	2,929.00	200.00	11,716.00	800.00	12,516.00	
5.12.5	หัวจ่ายลมแบบกลม (Round CD W/VD)								
	- DIA 10"	45.00	ชุด	1,860.00	125.00	83,700.00	5,625.00	89,325.00	
	- DIA 12"	32.00	ชุด	2,270.00	125.00	72,640.00	4,000.00	76,640.00	
	- DIA 14"	28.00	ชุด	2,720.00	150.00	76,160.00	4,200.00	80,360.00	
	- DIA 16"	32.00	ชุด	3,460.00	150.00	110,720.00	4,800.00	115,520.00	
5.12.6	ตะแกรงลมกลับ (RAG)								
	- 14"x10"	186.00	ชุด	542.00	150.00	100,812.00	27,900.00	128,712.00	
	- 14"x14"	174.00	ชุด	726.00	200.00	126,324.00	34,800.00	161,124.00	
	- 24"x12"	89.00	ชุด	898.00	250.00	79,922.00	22,250.00	102,172.00	
	- 48"x24"	36.00	ชุด	2,940.00	350.00	105,840.00	12,600.00	118,440.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดินทระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5.12.7	ตะแกรงลมออก (EAG W/VD)					-	-	-	
	- 8"x8"	76.00	ชุด	637.00	125.00	48,412.00	9,500.00	57,912.00	
	- 10"x10"	52.00	ชุด	766.00	125.00	39,832.00	6,500.00	46,332.00	
	- 12"x12"	28.00	ชุด	959.00	125.00	26,852.00	3,500.00	30,352.00	
	- 14"x14"	25.00	ชุด	1,176.00	125.00	29,400.00	3,125.00	32,525.00	
5.12.8	ตะแกรงลมออก (EAL&EAG W/ISC)					-	-	-	
	- ขนาด 6"x6"	174.00	ชุด	462.00	125.00	80,388.00	21,750.00	102,138.00	
	- ขนาด 8"x8"	86.00	ชุด	496.00	125.00	42,656.00	10,750.00	53,406.00	
	- ขนาด 10"x8"	45.00	ชุด	563.00	125.00	25,335.00	5,625.00	30,960.00	
	- ขนาด 12"x6"	45.00	ชุด	563.00	125.00	25,335.00	5,625.00	30,960.00	
	- ขนาด 12"x8"	26.00	ชุด	621.00	125.00	16,146.00	3,250.00	19,396.00	
	- ขนาด 14"x6"	28.00	ชุด	613.00	125.00	17,164.00	3,500.00	20,664.00	
	- ขนาด 14"x10"	26.00	ชุด	733.00	150.00	19,058.00	3,900.00	22,958.00	
	- ขนาด 16"x8"	24.00	ชุด	725.00	150.00	17,400.00	3,600.00	21,000.00	
	- ขนาด 18"x6"	45.00	ชุด	698.00	150.00	31,410.00	6,750.00	38,160.00	
	- ขนาด 18"x10"	21.00	ชุด	861.00	150.00	18,081.00	3,150.00	21,231.00	
	- ขนาด 20"x8"	15.00	ชุด	830.00	150.00	12,450.00	2,250.00	14,700.00	
	- ขนาด 22"x8"	13.00	ชุด	925.00	150.00	11,100.00	1,800.00	12,900.00	
	- ขนาด 30"x10"	45.00	ชุด	1,327.00	150.00	59,715.00	6,750.00	66,465.00	
	- ขนาด 32"x8"	52.00	ชุด	1,248.00	150.00	64,896.00	7,800.00	72,696.00	
	- ขนาด 44"x8"	45.00	ชุด	1,630.00	150.00	73,350.00	6,750.00	80,100.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณะทันตแพทยศาสตร์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งรายการตาราง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ขนาด 48"x24"	82.00	ชุด	4,282.00	250.00	351,124.00	20,500.00	371,624.00	
5.12.9	ตะแกรงลมกลับ (FAL W/BSC)								
	- ขนาด 6"x6"	82.00	ชุด	462.00	150.00	37,884.00	12,300.00	50,184.00	
	- ขนาด 8"x8"	45.00	ชุด	496.00	125.00	22,320.00	5,625.00	27,945.00	
	- ขนาด 10"x10"	62.00	ชุด	613.00	125.00	38,006.00	7,750.00	45,756.00	
	- ขนาด 12"x8"	45.00	ชุด	621.00	125.00	27,945.00	5,625.00	33,570.00	
	- ขนาด 12"x10"	25.00	ชุด	652.00	125.00	16,300.00	3,125.00	19,425.00	
	- ขนาด 12"x12"	18.00	ชุด	702.00	125.00	12,636.00	2,250.00	14,886.00	
	- ขนาด 14"x8"	21.00	ชุด	681.00	125.00	14,301.00	2,625.00	16,926.00	
	- ขนาด 14"x14"	23.00	ชุด	921.00	125.00	21,183.00	2,875.00	24,058.00	
	- ขนาด 18"x4"	12.00	ชุด	698.00	125.00	8,376.00	1,500.00	9,876.00	
	- ขนาด 18"x8"	15.00	ชุด	768.00	125.00	11,520.00	1,875.00	13,395.00	
	- ขนาด 18"x10"	24.00	ชุด	861.00	150.00	20,664.00	3,600.00	24,264.00	
	- ขนาด 20"x10"	25.00	ชุด	941.00	150.00	23,525.00	3,750.00	27,275.00	
	- ขนาด 22"x10"	65.00	ชุด	988.00	150.00	64,220.00	9,750.00	73,970.00	
	- ขนาด 24"x10"	48.00	ชุด	1,052.00	150.00	50,496.00	7,200.00	57,696.00	
	- ขนาด 30"x30"	23.00	ชุด	3,492.00	400.00	80,316.00	9,200.00	89,516.00	
	- ขนาด 48"x24"	48.00	ชุด	4,282.00	650.00	205,536.00	31,200.00	236,736.00	
5.12.10	TRANSFER AIR GRILLE (TAG)								
	- 16"x6"	40.00	ชุด	492.00	125.00	19,680.00	5,000.00	24,680.00	
	- 18"x6"	45.00	ชุด	505.00	125.00	22,725.00	5,625.00	28,350.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาลอง เมื่อวันที่ เดือน ถนายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5.12.11	INTAKE AIR LOUVER								
	- 48"x24"	5.00	ชุด	3,510.00	650.00	17,550.00	3,250.00	20,800.00	
5.12.12	BAROMATIC DAMPER								
	- 20"x12"	48.00	ชุด	2,140.00	1,000.00	102,720.00	48,000.00	150,720.00	
	- 40"x14"	24.00	ชุด	3,760.00	1,000.00	90,240.00	24,000.00	114,240.00	
	- 120"x68"	1.00	ชุด	54,285.00	2,500.00	54,285.00	2,500.00	56,785.00	
5.12.13	VOLUME DAMPER								
	- 4"x4"	150.00	ชุด	750.00	125.00	112,500.00	18,750.00	131,250.00	
	- 6"x6"	60.00	ชุด	840.00	125.00	50,400.00	7,500.00	57,900.00	
	- 6"x8"	175.00	ชุด	840.00	125.00	147,000.00	21,875.00	168,875.00	
	- 8"x6"	42.00	ชุด	1,030.00	125.00	43,260.00	5,250.00	48,510.00	
	- 8"x8"	67.00	ชุด	1,030.00	125.00	69,010.00	8,375.00	77,385.00	
	- 10"x6"	62.00	ชุด	1,100.00	150.00	68,200.00	9,300.00	77,500.00	
	- 10"x8"	45.00	ชุด	1,100.00	150.00	49,500.00	6,750.00	56,250.00	
	- 10"x10"	26.00	ชุด	1,210.00	150.00	31,460.00	3,900.00	35,360.00	
	- 12"x8"	25.00	ชุด	1,210.00	150.00	30,250.00	3,750.00	34,000.00	
	- 12"x10"	24.00	ชุด	1,270.00	150.00	30,480.00	3,600.00	34,080.00	
	- 12"x12"	19.00	ชุด	1,410.00	150.00	26,790.00	2,850.00	29,640.00	
	- 14"x8"	18.00	ชุด	1,320.00	200.00	23,760.00	3,600.00	27,360.00	
	- 14"x10"	17.00	ชุด	1,400.00	200.00	23,800.00	3,400.00	27,200.00	
	- 14"x12"	26.00	ชุด	1,500.00	200.00	39,000.00	5,200.00	44,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ราคาประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- 16"x10"	27.00	ชุด	1,540.00	200.00	41,580.00	5,400.00	46,980.00	
	- 16"x12"	18.00	ชุด	1,640.00	200.00	29,520.00	3,600.00	33,120.00	
	- 18"x12"	19.00	ชุด	1,770.00	250.00	33,630.00	4,750.00	38,380.00	
	- 18"x14"	23.00	ชุด	2,050.00	250.00	47,150.00	5,750.00	52,900.00	
5.12.14	Fire Damper, Curtain Type								
	- 4"x4"	150.00	ชุด	2,100.00	500.00	315,000.00	75,000.00	390,000.00	
	- 6"x6"	60.00	ชุด	2,100.00	500.00	126,000.00	30,000.00	156,000.00	
	- 6"x8"	190.00	ชุด	2,100.00	500.00	399,000.00	95,000.00	494,000.00	
	- 8"x6"	98.00	ชุด	2,100.00	500.00	205,800.00	49,000.00	254,800.00	
	- 8"x8"	110.00	ชุด	2,100.00	500.00	231,000.00	55,000.00	286,000.00	
	- 10"x6"	131.00	ชุด	2,220.00	500.00	290,820.00	65,500.00	356,320.00	
	- 10"x8"	45.00	ชุด	2,220.00	500.00	99,900.00	22,500.00	122,400.00	
	- 10"x10"	26.00	ชุด	2,460.00	500.00	63,960.00	13,000.00	76,960.00	
	- 12"x8"	25.00	ชุด	2,340.00	500.00	58,500.00	12,500.00	71,000.00	
	- 12"x10"	24.00	ชุด	2,590.00	500.00	62,160.00	12,000.00	74,160.00	
	- 12"x12"	19.00	ชุด	2,690.00	500.00	51,110.00	9,500.00	60,610.00	
	- 14"x8"	18.00	ชุด	2,460.00	500.00	44,280.00	9,000.00	53,280.00	
	- 14"x10"	17.00	ชุด	2,610.00	500.00	44,370.00	8,500.00	52,870.00	
	- 14"x12"	26.00	ชุด	2,760.00	500.00	71,760.00	13,000.00	84,760.00	
	- 16"x10"	27.00	ชุด	2,710.00	750.00	73,170.00	20,250.00	93,420.00	
	- 16"x12"	18.00	ชุด	2,820.00	750.00	50,760.00	13,500.00	64,260.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทะเลียดี
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- 18"x12"	19.00	ชุด	2,880.00	750.00	54,720.00	14,250.00	68,970.00	
	- 18"x14"	40.00	ชุด	2,980.00	750.00	119,200.00	30,000.00	149,200.00	
	- 20"x10"	8.00	ชุด	2,920.00	750.00	23,360.00	6,000.00	29,360.00	
	- 20"x12"	21.00	ชุด	2,980.00	750.00	62,580.00	15,750.00	78,330.00	
	- 20"x20"	5.00	ชุด	3,690.00	750.00	18,450.00	3,750.00	22,200.00	
	- 22"x12"	4.00	ชุด	3,140.00	750.00	12,560.00	3,000.00	15,560.00	
	- 24"x10"	8.00	ชุด	3,330.00	750.00	26,640.00	6,000.00	32,640.00	
	- 24"x12"	15.00	ชุด	3,450.00	750.00	51,750.00	11,250.00	63,000.00	
	- 24"x16"	12.00	ชุด	3,690.00	750.00	44,280.00	9,000.00	53,280.00	
	- 26"x12"	26.00	ชุด	3,570.00	750.00	92,820.00	19,500.00	112,320.00	
	- 26"x14"	28.00	ชุด	3,690.00	750.00	103,320.00	21,000.00	124,320.00	
	- 26"x16"	15.00	ชุด	3,820.00	750.00	57,300.00	11,250.00	68,550.00	
	- 28"x12"	12.00	ชุด	3,820.00	750.00	45,840.00	9,000.00	54,840.00	
	- 30"x12"	19.00	ชุด	4,060.00	1,000.00	77,140.00	19,000.00	96,140.00	
	- 30"x16"	14.00	ชุด	4,310.00	1,000.00	60,340.00	14,000.00	74,340.00	
	- 36"x14"	9.00	ชุด	5,050.00	1,000.00	45,450.00	9,000.00	54,450.00	
	- 40"x14"	5.00	ชุด	3,060.00	1,000.00	15,300.00	5,000.00	20,300.00	
	- 40"x30"	7.00	ชุด	5,050.00	1,000.00	35,350.00	7,000.00	42,350.00	
	- 44"x16"	9.00	ชุด	3,450.00	1,000.00	31,050.00	9,000.00	40,050.00	
	- 48"x24"	8.00	ชุด	4,560.00	1,000.00	36,480.00	8,000.00	44,480.00	
	- 48"x30"	1.00	ชุด	5,290.00	1,000.00	5,290.00	1,000.00	6,290.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแสดงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อวัน เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- 60"x20"	2.00	ชุด	4,800.00	1,500.00	9,600.00	3,000.00	12,600.00	
	- 68"x16"	2.00	ชุด	4,920.00	1,500.00	9,840.00	3,000.00	12,840.00	
	- 120"x68"	1.00	ชุด	6,770.00	1,500.00	6,770.00	1,500.00	8,270.00	
5.12.15	Combination Fire Smoke Damper, Multi Blade Type								
	- 16"x10"	4.00	ชุด	2,710.00	1,000.00	10,840.00	4,000.00	14,840.00	
	- 16"x12"	7.00	ชุด	2,820.00	1,000.00	19,740.00	7,000.00	26,740.00	
	- 18"x12"	5.00	ชุด	2,880.00	1,000.00	14,400.00	5,000.00	19,400.00	
	- 18"x14"	12.00	ชุด	2,980.00	1,000.00	35,760.00	12,000.00	47,760.00	
	- 20"x14"	2.00	ชุด	3,060.00	1,000.00	6,120.00	2,000.00	8,120.00	
	- 22"x14"	2.00	ชุด	3,330.00	1,000.00	6,660.00	2,000.00	8,660.00	
5.12.16	Motorized damper								
	- 16"x10"	15.00	ชุด	5,840.00	1,000.00	87,600.00	15,000.00	102,600.00	
	- 16"x12"	25.00	ชุด	5,940.00	1,000.00	148,500.00	25,000.00	173,500.00	
	- 18"x12"	15.00	ชุด	6,070.00	1,000.00	91,050.00	15,000.00	106,050.00	
	- 18"x14"	21.00	ชุด	6,350.00	1,000.00	133,350.00	21,000.00	154,350.00	
	- 20"x20"	8.00	ชุด	7,440.00	1,500.00	59,520.00	12,000.00	71,520.00	
	- 22"x14"	45.00	ชุด	6,580.00	1,500.00	296,100.00	67,500.00	363,600.00	
	- 40"x40"	16.00	ชุด	12,800.00	3,000.00	204,800.00	48,000.00	252,800.00	
	รวมราคา ทั้งสิ้นยกยอดไปหน้าถัดไป					9,135,836.00	1,666,375.00	10,802,211.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและศัลยกรรมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา
แบบลงที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคาคลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5.13	ระบบควบคุมส่วนกลางและระบบ Chiller Plant Manager								
5.13.1	ระบบควบคุมส่วนกลาง								
	- Network Room Thermostat on/off 3 speed for FCU	236.00	ชุด	5,500.00	150.00	1,298,000.00	35,400.00	1,333,400.00	
	- Duct Temp Sensor	87.00	ชุด	800.00	150.00	69,600.00	13,050.00	82,650.00	
	- Water Flow Switch	3.00	ชุด	3,600.00	150.00	10,800.00	450.00	11,250.00	
	- Water Level Switch	8.00	ชุด	2,900.00	150.00	23,200.00	1,200.00	24,400.00	
	- Diff. Pressure Switch for Air Flow	359.00	ชุด	2,500.00	150.00	897,500.00	53,850.00	951,350.00	
	- Diff. Pressure Switch for Filter	87.00	ชุด	2,100.00	150.00	182,700.00	13,050.00	195,750.00	
	- Duct Smoke Detector	87.00	ชุด	8,000.00	150.00	748,200.00	13,050.00	761,250.00	
5.13.2	ระบบ Chiller Plant Manager								
	- Chiller Plant Management System	1.00	เซต	1,588,188.00	200,000.00	1,588,188.00	200,000.00	1,788,188.00	
	รวมราคา ระบบควบคุมส่วนกลางและระบบ Chiller Plant Manager					4,818,188.00	330,850.00	5,148,238.00	
5.14	งานระบบไฟฟ้า								
	- AMCC- 1	1.00	ชุด	3,585,000.00	10,000.00	3,585,000.00	10,000.00	3,595,000.00	
	- AMCC- 2,3	2.00	ชุด	2,750,000.00	10,000.00	5,500,000.00	20,000.00	5,520,000.00	
	- EAMCC- 1	1.00	ชุด	2,750,000.00	10,000.00	2,750,000.00	10,000.00	2,760,000.00	
	- AHU starter panel	75.00	ชุด	65,000.00	3,500.00	4,875,000.00	262,500.00	5,137,500.00	
	- Fan starter Y-A panel	25.00	ชุด	105,000.00	3,000.00	2,625,000.00	75,000.00	2,700,000.00	
	- Connection Busbar for AMCC-1 ,3 EAMCC-1	1.00	ตอน	855,000.00	256,500.00	855,000.00	256,500.00	1,111,500.00	
	- MTS1	1.00	ชุด	955,000.00	10,000.00	955,000.00	10,000.00	965,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและศัลยกรรมระบบประสาท

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EMCC-MWP-1.2	2.00	ชุด	135,000.00	2,000.00	270,000.00	4,000.00	274,000.00	
	- EPB-SMF-B1-1,2	2.00	ชุด	135,000.00	2,000.00	270,000.00	4,000.00	274,000.00	
	- EPB-SMF-B2-1,2	2.00	ชุด	135,000.00	2,000.00	270,000.00	4,000.00	274,000.00	
	- EPB-SMF-B3-1,2	2.00	ชุด	135,000.00	2,000.00	270,000.00	4,000.00	274,000.00	
	- EPB-PF-"X"	20.00	ชุด	135,000.00	2,000.00	2,700,000.00	40,000.00	2,740,000.00	
	- EPB-JF-B1	1.00	ชุด	950,000.00	2,000.00	950,000.00	2,000.00	952,000.00	
	- EPB-JF-B2	1.00	ชุด	1,200,000.00	2,000.00	1,200,000.00	2,000.00	1,202,000.00	
	- EPB-JF-B3	1.00	ชุด	1,200,000.00	2,000.00	1,200,000.00	2,000.00	1,202,000.00	
	- EDB & AMCC.3-1	1.00	ชุด	566,000.00	2,000.00	566,000.00	2,000.00	568,000.00	
	- EDB & AMCC.3-2	1.00	ชุด	556,000.00	2,000.00	556,000.00	2,000.00	558,000.00	
	- EDB & AMCC.4-1	1.00	ชุด	576,000.00	2,000.00	576,000.00	2,000.00	578,000.00	
	- EDB & AMCC.4-2	1.00	ชุด	325,000.00	2,000.00	325,000.00	2,000.00	327,000.00	
	- EDB & AMCC.5-1	1.00	ชุด	595,000.00	2,000.00	595,000.00	2,000.00	597,000.00	
	- AMCC- 5-2	1.00	ชุด	435,000.00	2,000.00	435,000.00	2,000.00	437,000.00	
	- EDB & AMCC.6-1	1.00	ชุด	548,000.00	2,000.00	548,000.00	2,000.00	550,000.00	
	- AMCC- 6-2	1.00	ชุด	440,000.00	2,000.00	440,000.00	2,000.00	442,000.00	
	- EDB & AMCC.7-1	1.00	ชุด	440,000.00	2,000.00	440,000.00	2,000.00	442,000.00	
	- AMCC- 7-2	1.00	ชุด	440,000.00	2,000.00	440,000.00	2,000.00	442,000.00	
	- Conduit & Cable	1.00	เหมา	3,000,000.00	900,000.00	3,000,000.00	900,000.00	3,900,000.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	500,000.00	150,000.00	500,000.00	150,000.00	650,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทรวงอกสิรินธร

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาของงาน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานระบบไฟฟ้า					**36,696,080.00**	**1,776,008.00**	**38,472,800.00**	
5.15	**งานระบบก้าสทางการแพทย์**								
5.15.1	**ก๊าซ์แยก**								
	ก้าซ์ผลติดผนัง								
	- ออกซิเจน	563.00	ชุด	3,000.00	300.00	1,689,000.00	168,900.00	1,857,900.00	
	- อากาศสายใน	145.00	ชุด	3,000.00	300.00	435,000.00	43,500.00	478,500.00	
	- ไนตรัสออกไซด์	21.00	ชุด	3,000.00	300.00	63,000.00	6,300.00	69,300.00	
	- WAGD ระบายแก๊สจากห้องผ่าตัด	21.00	ชุด	3,000.00	300.00	63,000.00	6,300.00	69,300.00	
	- คาร์บอนไดออกไซด์	30.00	ชุด	3,000.00	300.00	90,000.00	9,000.00	99,000.00	
	- สุญญากาศ	563.00	ชุด	3,000.00	300.00	1,689,000.00	168,900.00	1,857,900.00	
	- อโลต์เขวนขวดซักชั้น	505.00	ชุด	1,200.00	200.00	606,000.00	101,000.00	707,000.00	
	- แผงควบคุมการจ่ายไนโตรเจน	19.00	ชุด	36,000.00	1,000.00	684,000.00	19,000.00	703,000.00	
5.15.2	**โซนวาล์ว และแผนวาล์ว**								
	แผงวาล์วทองแพเดือง 3 ทอน 4600 PSIG บรรจุกล่องพร้อมแขน								
	- แบบ 2 Gas Dia. 3/4" , 1"	2.00	ชุด	18,700.00	600.00	37,400.00	1,200.00	38,600.00	
	- แบบ 2 Gas Dia. 1" , 1-1/4"	2.00	ชุด	21,600.00	600.00	43,200.00	1,200.00	44,400.00	
	- แบบ 3 Gas Dia. 1/2" , 1/2" , 3/4"	7.00	ชุด	23,400.00	800.00	163,800.00	5,600.00	169,400.00	
	- แบบ 3 Gas Dia. 3/4" , 1/2" , 1"	10.00	ชุด	25,100.00	800.00	251,000.00	8,000.00	259,000.00	
	- แบบ 3 Gas Dia. 3/4" , 3/4" , 1"	6.00	ชุด	25,800.00	800.00	154,800.00	4,800.00	159,600.00	
	- แบบ 3 Gas Dia. 1" , 1/2" , 1-1/4"	1.00	ชุด	27,100.00	800.00	27,100.00	800.00	27,900.00	
	- แบบ 3 Gas Dia. 1" , 1" , 1-1/4"	5.00	ชุด	29,700.00	800.00	148,500.00	4,000.00	152,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วิจักษณ์ฯ มหาวิทยาลัยบูรพา

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- แบบ 3 Gas Dia. 1" , 1" , 1-1/2"	3.00	ชุด	32,800.00	800.00	98,400.00	2,400.00	100,800.00	
	- แบบ 5 Gas Dia. 3/4" , 1/2" , 1/2" , 1" , 1"	1.00	ชุด	39,500.00	1,200.00	39,500.00	1,200.00	40,700.00	
	- แบบ 6 Gas Dia. 1/2" , 1/2" , 1/2" , 1/2" , 3/4" , 3/4"	9.00	ชุด	48,100.00	1,400.00	432,900.00	12,600.00	445,500.00	
	- แบบ 7 Gas Dia. 1/2" , 1/2" , 1/2" , 1/2" , 1/2" , 3/4" , 3/4"	10.00	ชุด	60,400.00	1,600.00	604,000.00	16,000.00	620,000.00	
	บอกราตั๋วทองเหลือง 3 ตอน #600 PSIG สำหรับ Riser								
	- Dia. 1/2"	9.00	ชุด	4,500.00	300.00	40,500.00	1,800.00	42,300.00	
	- Dia. 3/4"	6.00	ชุด	5,300.00	200.00	31,800.00	1,200.00	33,000.00	
	- Dia. 1"	18.00	ชุด	6,400.00	200.00	115,200.00	3,600.00	118,800.00	
	- Dia. 1-1/4"	10.00	ชุด	8,600.00	200.00	86,000.00	2,000.00	88,000.00	
	- Dia. 1-1/2"	4.00	ชุด	11,900.00	200.00	47,600.00	800.00	48,400.00	
	- Dia. 2"	6.00	ชุด	16,100.00	300.00	96,600.00	1,800.00	98,400.00	
	- Dia. 3"	2.00	ชุด	84,200.00	300.00	168,400.00	600.00	169,000.00	
	เช็คราตั๋วทองเหลือง สำหรับ Beam และ Pendant ใน ICU และ OR								
	- Dia. 1/2"	196.00	ชุด	880.00	200.00	172,480.00	39,200.00	211,680.00	
	- Dia. 3/4"	175.00	ชุด	1,320.00	200.00	231,000.00	35,000.00	266,000.00	
5.15.3	วัสดุติดตั้ง								
	- กล่องครอบข้อต่อสำเร็จรูป สำหรับครอบท่อและหัวจ่าย	400.40	ม.	1,200.00	500.00	480,480.00	200,200.00	680,680.00	
	- กล่องครอบข้อต่อสำเร็จรูป สำหรับครอบท่อแนวตั้ง	1,716.00	ม.	800.00	100.00	1,372,800.00	171,600.00	1,544,400.00	
	- กล่องอลูมิเนียมพร้อมไฟสีน้ำ สำหรับ ครอบโซนาตั๋วและออกัม	70.00	ชุด	5,500.00	1,000.00	385,000.00	70,000.00	455,000.00	
	- ท่อทองแดง ASTM -TYPE L B-819								
	- Dia. 3/8"	349.80	ม.	180.00	40.00	62,964.00	13,992.00	76,956.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia. 1/2"	11,596.20	ม.	150.00	50.00	1,739,430.00	579,810.00	2,319,240.00	
	- Dia. 3/4"	2,321.00	ม.	330.00	70.00	765,930.00	162,470.00	928,400.00	
	- Dia. 1"	1,408.00	ม.	500.00	80.00	704,000.00	112,640.00	816,640.00	
	- Dia. 1-1/4"	792.00	ม.	720.00	90.00	570,240.00	71,280.00	641,520.00	
	- Dia. 1-1/2"	189.20	ม.	1,060.00	100.00	200,552.00	18,920.00	219,472.00	
	- Dia. 2"	112.20	ม.	1,560.00	120.00	175,032.00	13,464.00	188,496.00	
	- Dia. 2-1/2"	217.80	ม.	2,360.00	140.00	514,008.00	30,492.00	544,500.00	
	- ท่อทองแดง ASTM -TYPE L B-88								
	- Dia. 3/8"	154.00	ม.	175.00	40.00	26,950.00	6,160.00	33,110.00	
	- Dia. 3/4"	6,976.20	ม.	350.00	70.00	2,441,670.00	488,334.00	2,930,004.00	
	- Dia. 1"	1,665.40	ม.	500.00	80.00	832,700.00	133,232.00	965,932.00	
	- Dia. 1-1/4"	462.00	ม.	780.00	90.00	360,360.00	41,580.00	401,940.00	
	- Dia. 1-1/2"	320.10	ม.	995.00	100.00	318,499.50	32,010.00	350,509.50	
	- Dia. 2"	290.40	ม.	1,490.00	120.00	432,696.00	34,848.00	467,544.00	
	- Dia. 2-1/2"	165.00	ม.	2,250.00	140.00	371,250.00	23,100.00	394,350.00	
	- Dia. 3"	44.00	ม.	2,960.00	180.00	130,240.00	7,920.00	138,160.00	
	- Dia. 4"	72.60	ม.	4,970.00	220.00	360,822.00	15,972.00	376,794.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทะเลทิศ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาลงเดือน เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- ข้อต่อของแตะชนิดกดแน่น	1.00	(หมา)	2,568,000.00	713,600.00	2,568,000.00	713,600.00	3,281,600.00	
	- งานปิดผลิต อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งอวดเชื่อมเงิน / น้ำยาล้าง / แก๊สเชื่อม / สีโป๊ดท่อ / วัสดุสิ้นเปลือง / Hanger & Support (ร้อยละ 30 ของราคาท่อ และค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	3,002,203.05	900,660.92	3,002,203.05	900,660.92	3,902,863.97	
	- ค่าทดสอบ ในโครงงานสำหรับทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อ สาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	500,367.18	150,110.15	500,367.18	150,110.15	650,477.33	
	- งานระบบไฟฟ้าควบคุม	1.00	(หมา)	250,000.00	50,000.00	250,000.00	50,000.00	300,000.00	
	- ท่อ PVC #13.5 และอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับ Intake & Exhaust Air								
	- Dia. 2"	13.20	ม.	130.00	50.00	1,716.00	660.00	2,376.00	
	- Dia. 4"	55.20	ม.	480.00	60.00	16,896.00	2,112.00	19,008.00	
	งานปิดผลิต อุปกรณ์ยึดท่อ, ข้องอต่างๆ (ร้อยละ 30 ของราคาท่อ และค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	5,583.60	1,675.08	5,583.60	1,675.08	7,258.68	
5.15.4	ระบบสัญญาณ								
	- เครื่องควบคุมแสดงสัญญาณแสงและเสียง สำหรับห้องและพยาบาล	1.00	ชุด	60,000.00	1,500.00	60,000.00	1,500.00	61,500.00	
	- แบบ Digital Master Alarm								
	- เครื่องควบคุมแสดงสัญญาณแสงและเสียง สำหรับห้องและพยาบาล								
	- แบบ Digital Area Alarm 2 Gas	5.00	ชุด	68,500.00	1,500.00	342,500.00	7,500.00	350,000.00	
	- แบบ Digital Area Alarm 3 Gas	30.00	ชุด	89,900.00	1,500.00	2,685,000.00	45,000.00	2,730,000.00	
	- แบบ Digital Area Alarm 5 Gas	1.00	ชุด	131,500.00	1,500.00	131,500.00	1,500.00	133,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและตึกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- แบบ Digital Area Alarm 6 Gas	9.00	ชุด	152,500.00	1,500.00	1,372,500.00	13,500.00	1,386,000.00	
	- แบบ Digital Area Alarm 7 Gas	10.00	ชุด	173,500.00	1,500.00	1,735,000.00	15,000.00	1,750,000.00	
5.15.5	เครื่องควบคุมการจ่ายอีเชหางการแพทย์								
	- ชุดจ่ายออกซิเจน ชนิด Fully Automatic Control Cabinet	1.00	ชุด	440,000.00	18,000.00	440,000.00	18,000.00	458,000.00	
	- รองรับท่อขนาด G ได้ 2 ด้าน ด้านละ 20 ท่อ รวมเป็น 40 ท่อ								
	- ชุดจ่ายไนตรัสออกไซด์ ชนิด Fully Automatic Control Cabinet	1.00	ชุด	316,000.00	12,000.00	316,000.00	12,000.00	328,000.00	
	- รองรับท่อขนาด G ได้ 2 ด้าน ด้านละ 6 ท่อ รวมเป็น 12 ท่อ								
	- ชุดจ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ ชนิด Fully Automatic Control Cabinet	1.00	ชุด	316,000.00	12,000.00	316,000.00	12,000.00	328,000.00	
	- รองรับท่อขนาด G ได้ 2 ด้าน ด้านละ 6 ท่อ รวมเป็น 12 ท่อ								
	- ชุดจ่ายไนโตรเจน ชนิด Fully Automatic Control Cabinet	1.00	ชุด	418,000.00	18,000.00	418,000.00	18,000.00	436,000.00	
	- รองรับท่อขนาด G ได้ 2 ด้าน ด้านละ 18 ท่อ รวมเป็น 36 ท่อ								
5.15.6	เครื่องผลิตอากาศอัด								
	- เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ แบบ Duplex type	1.00	ชุด	5,300,000.00	100,000.00	5,300,000.00	100,000.00	5,400,000.00	
	Oil Free Scroll Air Compressor ขนาด 50 HP x2								
	สามารถผลิตอากาศได้ไม่น้อยกว่า 4100 L/min ที่แรงดัน 50 PSIG								
	ถังรองรับอากาศขนาด 1500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
5.15.7	เครื่องผลิตสูญญากาศ								
	- เครื่องผลิตสูญญากาศทางการแพทย์ แบบ Quadplex type	1.00	ชุด	4,500,000.00	100,000.00	4,500,000.00	100,000.00	4,600,000.00	
	Oil Lubricated Rotary Vane Vacuum Pump ขนาด 20 HP x4								
	สามารถผลิตอากาศได้ไม่น้อยกว่า 124 SCFM ที่ 19 นิ้วปรอท								
	ถังรองรับอากาศขนาด 1500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เครื่องผลิตสุญญากาศสำหรับระบบ WAGD แบบ Duplex type	1.00	ชุด	1,800,000.00	50,000.00	1,800,000.00	50,000.00	1,850,000.00	
	Oil Lean Claw Vacuum Pump ขนาด 10 HP x2								
	สามารถผลิตอากาศได้ไม่น้อยกว่า 75 SCFM ที่ 19 นิ้วปรอท								
	มีถังรองรับอากาศขนาด 500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- แท่นรางเลื่อนกริล กลอนกริลโครงสร้าง (E/ cylinder=320 ksc.)	16.50	ตร.ม	2,629.90	391.00	43,393.35	6,451.50	49,844.85	
	รวมราคา งานระบบก๊าซทางการแพทย์					**46,359,462.68**	**5,113,993.65**	**51,473,456.32**	
5.16	**หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 3-7**								
5.16.1	**หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 3**								
5.16.1.1	**หมวดงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ**								
	เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อสำหรับห้องผ่าตัด								
	- OR/CU-03-01	1.00	เครื่อง	450,000.00	50,000.00	450,000.00	50,000.00	500,000.00	
	- HR/WU-03-01R	1.00	ชุด	200,000.00	30,000.00	200,000.00	30,000.00	230,000.00	
	- ORCU-03-03	1.00	เครื่อง	500,000.00	50,000.00	500,000.00	50,000.00	550,000.00	
	- HR/WU-03-03R	1.00	ชุด	220,000.00	30,000.00	220,000.00	30,000.00	250,000.00	
	- ORCU-03-04,05,06,07,13	5.00	เครื่อง	858,000.00	50,000.00	4,290,000.00	250,000.00	4,540,000.00	
	- HWCU-03-04R,05R,06R,07R,13	5.00	ชุด	300,000.00	30,000.00	1,500,000.00	150,000.00	1,650,000.00	
	- ORCU-03-02A	1.00	เครื่อง	1,280,000.00	50,000.00	1,280,000.00	50,000.00	1,330,000.00	
	- ORCU-03-02B	1.00	เครื่อง	900,000.00	50,000.00	900,000.00	50,000.00	950,000.00	
	- FCU-3-03R	1.00	งาน	25,500.00	5,000.00	25,500.00	5,000.00	30,500.00	
	- HWCU-03-02R	1.00	ชุด	350,000.00	30,000.00	350,000.00	30,000.00	380,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณินทระเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ก่อนวดวาดาดลง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ..... กรรมการ
๓. ลงชื่อ..... กรรมการ
๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ORCU-03-08	1.00	เครื่อง	900,000.00	50,000.00	900,000.00	50,000.00	950,000.00	
	- HRWU-03-08R	1.00	ชุด	350,000.00	30,000.00	350,000.00	30,000.00	380,000.00	
	- ORCU-03-09	1.00	เครื่อง	1,200,000.00	50,000.00	1,200,000.00	50,000.00	1,250,000.00	
	- FCU-3-09R	1.00	งาน	25,500.00	5,000.00	25,500.00	5,000.00	30,500.00	
	- HRWU-03-09R	1.00	ชุด	380,000.00	30,000.00	380,000.00	30,000.00	410,000.00	
	- ORCU-03-10,12	2.00	เครื่อง	910,000.00	50,000.00	1,820,000.00	100,000.00	1,920,000.00	
	- FCU-3-10,12R	2.00	งาน	25,500.00	5,000.00	51,000.00	10,000.00	61,000.00	
	- WRWU-03-10,12R	2.00	ชุด	320,000.00	30,000.00	640,000.00	60,000.00	700,000.00	
	- ORCU-03-11	1.00	เครื่อง	1,040,000.00	50,000.00	1,040,000.00	50,000.00	1,090,000.00	
	- FCU-3-10,11R	1.00	งาน	25,500.00	5,000.00	25,500.00	5,000.00	30,500.00	
	- HRWU-03-11R	1.00	ชุด	380,000.00	30,000.00	380,000.00	30,000.00	410,000.00	
	- ORCU-03-13	1.00	เครื่อง	1,040,000.00	50,000.00	1,040,000.00	50,000.00	1,050,000.00	
	- FCU-3-10,11R	1.00	งาน	25,500.00	5,000.00	25,500.00	5,000.00	30,500.00	
	- HRWU-03-11R	1.00	ชุด	380,000.00	30,000.00	380,000.00	30,000.00	410,000.00	
	- AICU-03-01	1.00	เครื่อง	1,040,000.00	50,000.00	1,040,000.00	50,000.00	1,090,000.00	
	- HRWU-03-01A	1.00	ชุด	380,000.00	30,000.00	380,000.00	30,000.00	410,000.00	
	- AICU-03-02,03	2.00	เครื่อง	750,000.00	50,000.00	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	
	- HRWU-03-02,03A	2.00	ชุด	270,000.00	30,000.00	540,000.00	60,000.00	600,000.00	
	- AICU-03-04	1.00	เครื่อง	760,000.00	50,000.00	760,000.00	50,000.00	810,000.00	
	- HRWU-03-04A	1.00	ชุด	280,000.00	30,000.00	280,000.00	30,000.00	310,000.00	
	- AICU-03-05	1.00	เครื่อง	640,000.00	50,000.00	640,000.00	50,000.00	690,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำบลราชาเทวะ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- HRWU-03-05A)	1.00	ชุด	240,000.00	30,000.00	240,000.00	30,000.00	270,000.00	
	- AICU-03-06	1.00	เครื่อง	940,000.00	50,000.00	940,000.00	50,000.00	990,000.00	
	- HRWU-03-06A	1.00	ชุด	380,000.00	30,000.00	380,000.00	30,000.00	410,000.00	
	- AICU-03-07	1.00	เครื่อง	645,000.00	50,000.00	645,000.00	50,000.00	695,000.00	
	- HRWU-03-07A	1.00	ชุด	240,000.00	30,000.00	240,000.00	30,000.00	270,000.00	
	- AICU-03-08	1.00	เครื่อง	950,000.00	50,000.00	950,000.00	50,000.00	1,000,000.00	
	- HRWU-03-08A	1.00	ชุด	760,000.00	30,000.00	760,000.00	30,000.00	790,000.00	
	Exhaust Fan,High Static								
	- EAF-3-05A/220 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-3-01R/240 CFM.	2.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	33,000.00	4,900.00	37,900.00	
	- EAF-3-03A//280 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-3-07A/350 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-3-02A/-380 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-3-13R/400 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-3-04,05,06,07,10,12R/410 CFM.	6.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	99,000.00	14,700.00	113,700.00	
	- EAF-3-02R,04A/450 CFM.	3.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	33,000.00	4,900.00	37,900.00	
	- EAF-3-09R/510 CFM.	2.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	33,000.00	4,900.00	37,900.00	
	- EAF-3-01A/650 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-3-06,08A/700 CFM.	2.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	33,000.00	4,900.00	37,900.00	
	- EAF-3-08R/3,800 CFM. (OR-8)	1.00	ชุด	120,000.00	2,450.00	120,000.00	2,450.00	122,450.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบแปลนที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5.16.1.2	งานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมของระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ								
	- ค่าควบคุมการทำงานระบบดิจิตอลสำหรับควบคุมระบบโดยรวม (Microcontroller,Large Mod.....	21.00	ชุด	72,000.00	2,000.00	1,512,000.00	42,000.00	1,554,000.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม (Connector Kit)	21.00	ชุด	6,800.00	500.00	142,800.00	10,500.00	153,300.00	
	- จอแสดงผลแบบระบบหน้าจอสัมผัส (Touch Screen Display : TSD)	21.00	ชุด	64,000.00	1,000.00	1,344,000.00	21,000.00	1,365,000.00	
	- จอแสดงผล Smart Temp	4.00	ชุด	30,000.00	1,500.00	120,000.00	6,000.00	126,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น (Temp & Humid Sensor : T&H).....	22.00	ชุด	9,000.00	250.00	198,000.00	5,500.00	203,500.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดัน (different Pressure Sensor: DPS)	34.00	ชุด	12,500.00	500.00	425,000.00	17,000.00	442,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจรับความแตกต่างของความดันที่แผงกรองอากาศ (different Pressure Switch :	57.00	ชุด	6,800.00	250.00	387,600.00	14,250.00	401,850.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Motorized Volume Control Damper)	22.00	ชุด	8,400.00	500.00	184,800.00	11,000.00	195,800.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Volume Control Damper)	44.00	ชุด	7,000.00	300.00	308,000.00	13,200.00	321,200.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิที่หน้าคอยล์ (N-Temp control)	40.00	ชุด	2,400.00	350.00	96,000.00	14,000.00	110,000.00	
	- จอแสดงผล Thermostat สำหรับ FCU	4.00	ชุด	5,400.00	500.00	21,600.00	2,000.00	23,600.00	
	- อุปกรณ์รับความเร็วลม (Fan Speed control : FSC)	20.00	ชุด	6,500.00	300.00	130,000.00	6,000.00	136,000.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Electronic Frequency control : EFC)	23.00	ชุด	26,500.00	500.00	609,500.00	11,500.00	621,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตู้ควบคุมระบบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Relay, Breaker & Control enclosure)	21.00	ชุด	68,000.00	15,000.00	1,428,000.00	315,000.00	1,743,000.00	
	- ตู้ติดตั้งอุปกรณ์แสดงผล (Display Panel Box)	21.00	ชุด	12,000.00	3,500.00	252,000.00	73,500.00	325,500.00	
	- หม้อแปลงคอนโทรล 220/24	21.00	ชุด	1,200.00	150.00	25,200.00	3,150.00	28,350.00	
	- อุปกรณ์สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ (Wiring & Control cable)	21.00	งาน	70,000.00	30,000.00	1,470,000.00	630,000.00	2,100,000.00	
	- วัสดุกันกลิ่นและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	21.00	งาน	5,000.00	2,000.00	105,000.00	42,000.00	147,000.00	
	Plant Visor Central Control								
	- Software Of Plant Visor Operating Room Control System	1.00	ชุด	500,000.00	50,000.00	500,000.00	50,000.00	550,000.00	
	- Analyst Web Board	1.00	ชุด	80,000.00	5,000.00	80,000.00	5,000.00	85,000.00	
	- Wiring Control	1.00	งาน	50,000.00	5,000.00	50,000.00	5,000.00	55,000.00	
	- Computer Set	1.00	ชุด	125,000.00	2,000.00	125,000.00	2,000.00	127,000.00	
	- Managed Plus Switch 5 Port	3.00	ชุด	4,500.00	500.00	13,500.00	1,500.00	15,000.00	
	- Managed Plus Switch 48 Port	5.00	ชุด	65,000.00	2,000.00	325,000.00	10,000.00	335,000.00	
	- CAT-6	476.00	เมตร	58.00	24.84	27,608.00	11,823.84	39,431.84	
	- EMT. 15 mm. (1/2")	476.00	เมตร	27.00	22.00	12,852.00	10,472.00	23,324.00	
	- System Test	1.00	งาน	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	
5.16.1.3	งานติดตั้งท่อลักษณะแรงดันสูง								
	งานสันท่อแบบHigh Pressure Duct Type								
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 18	2,560.00	ต.ร.ฟ.	36.00	30.00	92,160.00	76,800.00	168,960.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 20	14,038.00	ต.ร.ฟ.	34.00	30.00	477,292.00	421,140.00	898,432.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 22	26,676.00	ต.ร.ฟ.	32.00	30.00	853,632.00	800,280.00	1,653,912.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาประเทียรศิ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเดือน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 24	7,440.00	ต.ร.ฟ.	30.00	30.00	223,200.00	223,200.00	446,400.00	
	- วัสดุอุดกันรั่วท่อลม	22.00	งาน	10,000.00	5,000.00	220,000.00	110,000.00	330,000.00	
	- ฉนวนกันความร้อนชนิดใยแก้วหุ้มอลูมิเนียมฟอยล์ ท่อลม ขนาดความหนา 3/4"	50,714.00	ต.ร.ฟ.	45.00	30.00	2,282,130.00	1,521,420.00	3,803,550.00	
	- การวางแนวเปิดแผ่นฉนวน	22.00	งาน	6,000.00	2,000.00	132,000.00	44,000.00	176,000.00	
	- หน้าแปลนของท่อลม	22.00	งาน	40,000.00	5,000.00	880,000.00	110,000.00	990,000.00	
	- อุปกรณ์สร้างความสมดุลย์ของลมในท่อ (SPLITTER DAMPRT)	22.00	งาน	20,000.00	5,000.00	440,000.00	110,000.00	550,000.00	
	- ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยพยุงท่อลักษณ์ (SUPPORT HANGER)	22.00	งาน	20,000.00	5,000.00	440,000.00	110,000.00	550,000.00	
	- อุปกรณ์ในการติดตั้ง ยึดยึด	22.00	งาน	15,000.00	2,000.00	330,000.00	44,000.00	374,000.00	
	- วัสดุ และอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ	22.00	งาน	10,000.00	5,000.00	220,000.00	110,000.00	330,000.00	
	- อุปกรณ์กันเสียง (Duct Silencer)	14.00	งาน	45,000.00	5,000.00	630,000.00	70,000.00	700,000.00	
	- Volume Damper (VD)	106.00	ชุด	2,450.00	500.00	259,700.00	53,000.00	312,700.00	
	- Volume Damper Gear Type (VG)	186.00	ชุด	2,850.00	500.00	530,100.00	93,000.00	623,100.00	
	- Gravity Damper (GD)	20.00	ชุด	2,950.00	500.00	59,000.00	10,000.00	69,000.00	
	Supply Air Grille								
	- Swirl SCD 12" x 12"	6.00	ชุด	3,500.00	500.00	21,000.00	3,000.00	24,000.00	
	- Swirl SCD 14" x 14"	22.00	ชุด	4,000.00	500.00	88,000.00	11,000.00	99,000.00	
	- Swirl SCD 16" x 16"	21.00	ชุด	4,800.00	500.00	100,800.00	10,500.00	111,300.00	
	Return Air Grille With OBVD								
	- RAG 16" x 12"	2.00	ชุด	1,450.00	300.00	2,900.00	600.00	3,500.00	
	- RAG 48" x 8"	2.00	ชุด	2,850.00	300.00	5,700.00	600.00	6,300.00	
	- RPFG 14" x 10"	5.00	ชุด	1,750.00	300.00	8,750.00	1,500.00	10,250.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณิตพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดงานที่งาน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- RPFG 14" x 12"	1.00	ชุด	1,850.00	300.00	1,850.00	300.00	2,150.00	
	- RPFG 20" x 14"	6.00	ชุด	2,850.00	300.00	17,100.00	1,800.00	18,900.00	
	- RPFG 24" x 18"	44.00	ชุด	3,800.00	300.00	167,200.00	13,200.00	180,400.00	
	- RPFG 24" x 24"	1.00	ชุด	3,800.00	300.00	3,800.00	300.00	4,100.00	
	- RPFG 26" x 14"	2.00	ชุด	4,200.00	300.00	8,400.00	600.00	9,000.00	
	- RPFG 30" x 18"	8.00	ชุด	4,350.00	300.00	34,800.00	2,400.00	37,200.00	
	- RPFG 36" x 18"	13.00	ชุด	4,550.00	300.00	59,150.00	3,900.00	63,050.00	
	- RPFG 36" x 24"	1.00	ชุด	4,800.00	300.00	4,800.00	300.00	5,100.00	
	- RPFG 48" x 8"	4.00	ชุด	5,200.00	300.00	20,800.00	1,200.00	22,000.00	
	Exhaust Air Grille(INS/Z)								
	- EAG 48" x 30"	4.00	ชุด	3,650.00	300.00	14,600.00	1,200.00	15,800.00	
	Fresh Air Grille (INS/Z)								
	- FAG 48" x 30"	6.00	ชุด	3,550.00	300.00	21,300.00	1,800.00	23,100.00	
5.16.1.4	งานติดตั้งระบบท่อน้ำเย็นและฉนวน								
	Chilled Water Pipe System Works (In & Out)								
	Chilled Water Pipe (BLACK STEEL PIPE SCH 40"SEAM")								
	- Dia 6"	138.00	ม.	1,900.00	700.00	262,200.00	96,600.00	358,800.00	
	- Dia 4"	270.00	ม.	875.00	400.00	236,250.00	108,000.00	344,250.00	
	- Dia 3"	132.00	ม.	459.00	200.00	60,588.00	26,400.00	86,988.00	
	- Dia 2 1/2"	43.00	ม.	315.00	250.00	13,545.00	10,750.00	24,295.00	
	- Dia 2"	78.00	ม.	230.00	150.00	17,940.00	11,700.00	29,640.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 1 1/2"	162.00	ม.	170.00	150.00	27,540.00	24,300.00	51,840.00	
	- Dia 1"	132.00	ม.	125.00	100.00	16,500.00	13,200.00	29,700.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเปิดผล็อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	63,456.30	-	63,456.30	-	63,456.30	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	31,728.15	9,518.45	31,728.15	9,518.45	41,246.60	
	Chilled Water Pipe Insulation (Suction Line) 3/4								
	- Dia 6"	138.00	ม.	455.00	100.00	62,790.00	13,800.00	76,590.00	
	- Dia 4"	270.00	ม.	320.00	100.00	86,400.00	27,000.00	113,400.00	
	- Dia 3"	132.00	ม.	300.00	250.00	39,600.00	33,000.00	72,600.00	
	- Dia 2 1/2"	43.00	ม.	278.00	80.00	11,954.00	3,440.00	15,394.00	
	- Dia 2"	78.00	ม.	223.00	80.00	17,394.00	6,240.00	23,634.00	
	- Dia 1 1/2"	162.00	ม.	189.00	50.00	30,618.00	8,100.00	38,718.00	
	- Dia 1"	132.00	ม.	105.00	100.00	13,860.00	13,200.00	27,060.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเปิดผล็อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	26,261.60	-	26,261.60	-	26,261.60	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	13,130.80	3,939.24	13,130.80	3,939.24	17,070.04	
	Drain Water Piping Work PVC 8.5 พร้อมหุ้มฉนวน Closed Cell								
	- Dia 4"	24.00	ม.	390.00	110.00	9,360.00	2,640.00	12,000.00	
	- Dia 3"	69.00	ม.	294.00	70.00	20,286.00	4,830.00	25,116.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 2"	86.00	ม.	165.00	35.00	14,190.00	3,010.00	17,200.00	
	- Dia 1 1/2"	63.00	ม.	120.00	35.00	7,560.00	2,205.00	9,765.00	
	- Dia 1 1/4"	15.00	ม.	105.00	115.00	1,575.00	1,725.00	3,300.00	
	- Dia 1"	148.00	ม.	90.00	115.00	13,320.00	17,020.00	30,340.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- ข้อต่อ, ข้องอต่าง ๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีบี (PB), ท่อพีพี (PP), ท่อเอชดีพีอี (HDPE) ค่าวัสดุร้อยละ 10 ของค่าท่อ)	1.00	งาน	6,629.10	-	6,629.10	-	6,629.10	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	3,314.55	994.37	3,314.55	994.37	4,308.92	
	Butterfly valve								
	- Dia 6"	2.00	ชุด	4,500.00	700.00	9,000.00	1,400.00	10,400.00	
	Gate Valve								
	- Dia 2 1/2"	32.00	ชุด	2,200.00	200.00	70,400.00	6,400.00	76,800.00	
	- Dia 2"	32.00	ชุด	1,107.00	200.00	35,424.00	6,400.00	41,824.00	
	- Dia 1 1/2"	24.00	ชุด	747.00	150.00	17,928.00	3,600.00	21,528.00	
	- Dia 1"	8.00	ชุด	396.00	150.00	3,168.00	1,200.00	4,368.00	
	Pressure independent control valve (PICV)								
	- Dia 2 1/2"	16.00	ชุด	62,890.00	1,000.00	1,006,240.00	16,000.00	1,022,240.00	
	- Dia 2"	22.00	ชุด	62,890.00	1,000.00	1,383,580.00	22,000.00	1,405,580.00	
	- Dia 1 1/2"	12.00	ชุด	49,700.00	1,000.00	596,400.00	12,000.00	608,400.00	
	- Dia 1"	4.00	ชุด	45,000.00	1,000.00	180,000.00	4,000.00	184,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและตึกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	Y-Strainer								
	- Dia 2 1/2"	16.00	ชุด	4,750.00	300.00	76,000.00	4,800.00	80,800.00	
	- Dia 2"	22.00	ชุด	2,500.00	200.00	55,000.00	4,400.00	59,400.00	
	- Dia 1 1/2"	12.00	ชุด	1,250.00	200.00	15,000.00	2,400.00	17,400.00	
	- Dia 1"	4.00	ชุด	850.00	200.00	3,400.00	800.00	4,200.00	
	Drain Valve								
	- Dia 2 1/2"	32.00	ชุด	3,000.00	300.00	96,000.00	9,600.00	105,600.00	
	- Dia 2"	32.00	ชุด	2,500.00	300.00	80,000.00	9,600.00	89,600.00	
	- Dia 1 1/2"	24.00	ชุด	2,000.00	300.00	48,000.00	7,200.00	55,200.00	
	- Dia 1"	8.00	ชุด	1,500.00	300.00	12,000.00	2,400.00	14,400.00	
	- Flex Hose and Flex Clip	96.00	ชุด	2,200.00	300.00	211,200.00	28,800.00	240,000.00	
	- Flow switch	22.00	ชุด	4,800.00	300.00	105,600.00	6,600.00	112,200.00	
	- Pressure gauge	72.00	ชุด	1,450.00	300.00	104,400.00	21,600.00	126,000.00	
	- Thermometer & ACC.	72.00	ชุด	1,800.00	300.00	129,600.00	56,000.00	185,600.00	
	- Presure/Thermometer for WCU	8.00	ชุด	2,000.00	300.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00	
	- Support & Fitting	21.00	งาน	2,000.00	5,000.00	42,000.00	105,000.00	147,000.00	
	- Support And Hanger /Walk Way Service	21.00	งาน	30,000.00	5,000.00	630,000.00	105,000.00	735,000.00	
	- Start-Up	21.00	งาน	5,000.00	5,000.00	105,000.00	105,000.00	210,000.00	
	งานติดตั้ง ORCU, AICU และ HWCU,HRWU								
	- ท่อน้ำยาแบบท่อทองแดงแข็ง Type L	21.00	งาน	10,000.00	5,000.00	210,000.00	105,000.00	315,000.00	
	- ฉนวนยางหุ้มท่อ (Insulation Tube) หนา 3/4"	21.00	งาน	5,000.00	3,000.00	105,000.00	63,000.00	168,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณิตพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฟิลเตอร์ไดเออร์ (Filter Drier)	21.00	ชุด	600.00	300.00	12,600.00	6,300.00	18,900.00	
	- วาล์วขยายตัว (Expansion Valve)	21.00	ชุด	2,500.00	500.00	52,500.00	10,500.00	63,000.00	
	- กระจกชิดน้ำยาและความชื้น (Sight Glass)	21.00	ชุด	1,000.00	500.00	21,000.00	10,500.00	31,500.00	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้งพร้อมรูรับอบวน	21.00	งาน	1,500.00	1,000.00	31,500.00	21,000.00	52,500.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด ORCU, AICU และ HWCU,HRWU	21.00	งาน	15,000.00	3,000.00	315,000.00	63,000.00	378,000.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด Exhaust Air Unit	21.00	งาน	3,000.00	1,000.00	63,000.00	21,000.00	84,000.00	
	- น้ำยา พร้อม Vacuum Test ก่อนชาร์จน้ำยา	420.00	Kg	340.00	50.00	142,800.00	21,000.00	163,800.00	
	- Installation Accessories Materials	21.00	งาน	5,000.00	3,000.00	105,000.00	63,000.00	168,000.00	
5.16.1.5	**Laminar Air Flow With HEPA Box Filter**								
	- Final ULPA Filter size 24"x48" efficiency 99.97 (ASHRAE 52.1)	20.00	ชุด	14,000.00	1,000.00	280,000.00	20,000.00	300,000.00	
	- Final HEPA Filter size 24"x48" efficiency 99.97 (ASHRAE 52.1)	84.00	ชุด	12,000.00	1,000.00	1,008,000.00	84,000.00	1,092,000.00	
	- Final HEPA Filter size 24"X24" efficiency 99.97 (ASHRAE 52.1)	18.00	ชุด	9,000.00	1,000.00	162,000.00	18,000.00	180,000.00	
	- Laminar Aluminium HEPA Box Filter size 24"x24"	18.00	ชุด	11,000.00	3,000.00	198,000.00	54,000.00	252,000.00	
	- Laminar Aluminium HEPA Box Filter size 24"x48"	104.00	ชุด	15,000.00	3,000.00	1,560,000.00	312,000.00	1,872,000.00	
	- Laminar Support Set	13.00	ชุด	8,000.00	30,000.00	104,000.00	390,000.00	494,000.00	
5.16.1.6	**งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. Test ระบบ**								
	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. Test ระบบ	13.00	งาน	40,000.00	10,000.00	520,000.00	130,000.00	650,000.00	
	- Hepa filter installation leak test								
	- Room pressurization tests								
	- Temperature and humidity tests								
	- Clean Liness class								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาวชิรเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคาสอบ เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	Other test for Coridoor	8.00	งาน	35,000.00	5,000.00	280,000.00	40,000.00	320,000.00	
	- Filter airflow volume tests.								
	- Room pressurization tests.								
	- Temperature and humidity tests.								
	รวมราคา หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 3					**57,571,354.50**	**9,604,397.89**	**67,175,752.39**	
5.16.2	**หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 4**								
5.16.2.1	**หมวดงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ**								
	เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อสำหรับห้องผ่าตัด								
	- ORCU-04-01,02,03,04,05,06,08,09	8.00	เครื่อง	798,000.00	50,000.00	6,384,000.00	400,000.00	6,784,000.00	
	- HWCU-04-01,02,03,04,05,06,08,09R	8.00	ชุด	300,000.00	30,000.00	2,400,000.00	240,000.00	2,640,000.00	
	- ORCU-04-10	1.00	เครื่อง	645,000.00	50,000.00	645,000.00	50,000.00	695,000.00	
	- HWCU-04-10R	1.00	ชุด	245,000.00	30,000.00	245,000.00	30,000.00	275,000.00	
	- ORCU-04-07	1.00	เครื่อง	840,000.00	50,000.00	840,000.00	50,000.00	890,000.00	
	- HRWU-04-07	1.00	ชุด	350,000.00	30,000.00	350,000.00	30,000.00	380,000.00	
	- AICU-04-01A	1.00	เครื่อง	1,040,000.00	50,000.00	1,040,000.00	50,000.00	1,090,000.00	
	- HRCU-04-01A	1.00	ชุด	380,000.00	30,000.00	380,000.00	30,000.00	410,000.00	
	- AICU-04-02,03	2.00	เครื่อง	750,000.00	50,000.00	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	
	- HRWCU-04-02,03A	2.00	ชุด	270,000.00	30,000.00	540,000.00	60,000.00	600,000.00	
	- AICU-04-04	1.00	เครื่อง	760,000.00	50,000.00	760,000.00	50,000.00	810,000.00	
	- HRCU-04-04A	1.00	ชุด	280,000.00	30,000.00	280,000.00	30,000.00	310,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาของวัน เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AICU-04-05	1.00	เครื่อง	640,000.00	50,000.00	640,000.00	50,000.00	690,000.00	
	- HRCU-04-05A	1.00	ชุด	240,000.00	30,000.00	240,000.00	30,000.00	270,000.00	
	- AICU-04-06	1.00	เครื่อง	1,040,000.00	50,000.00	1,040,000.00	50,000.00	1,090,000.00	
	- HRCU-04-06A	1.00	ชุด	380,000.00	30,000.00	380,000.00	30,000.00	410,000.00	
	- AICU-04-07	1.00	เครื่อง	920,000.00	50,000.00	920,000.00	50,000.00	970,000.00	
	- HRCU-04-07A	1.00	ชุด	370,000.00	30,000.00	370,000.00	30,000.00	400,000.00	
	- AICU-04-08	1.00	เครื่อง	910,000.00	50,000.00	910,000.00	50,000.00	960,000.00	
	- HRCU-04-08A	1.00	ชุด	360,000.00	30,000.00	360,000.00	30,000.00	390,000.00	
	- AICU-04-09	1.00	เครื่อง	1,170,000.00	50,000.00	1,170,000.00	50,000.00	1,220,000.00	
	- HRCU-04-09A	1.00	ชุด	390,000.00	30,000.00	390,000.00	30,000.00	420,000.00	
	Exhaust Fan,High Static								
	- EAF-4-01A/280 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-4-02A/-380 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-4-03,04,05,06R/410 CFM.	4.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	66,000.00	9,800.00	75,800.00	
	- EAF-4-04A/450 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-4-01,02R/510 CFM.	4.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	66,000.00	9,800.00	75,800.00	
	- EAF-4-08A/620 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-4-06A/630 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-4-01A/650 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-4-07A/700 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-3-09A/750 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เขตบลชที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 มีแบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EAF-4-07R/3,800 CFM.	1.00	ชุด	120,000.00	2,450.00	120,000.00	2,450.00	122,450.00	
5.16.2.2	งานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมของระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ								
	- ตัวควบคุมการทำงานระบบดิจิตอลสำหรับควบคุมระบบโดยรวม (Microcontroller,Large Mod.....	19.00	ชุด	72,000.00	2,000.00	1,368,000.00	38,000.00	1,406,000.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม (Connector Kit)	19.00	ชุด	6,800.00	500.00	129,200.00	9,500.00	138,700.00	
	- จอแสดงผลแบบระบบหน้าจอสัมผัส (Touch Screen Display: TSD)	19.00	ชุด	64,000.00	1,000.00	1,216,000.00	19,000.00	1,235,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น (Temp & Humid Sensor : T&H.....	19.00	ชุด	9,000.00	250.00	171,000.00	4,750.00	175,750.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับปริมาณลม (Pressure Air Flow Sensor : DAF)	19.00	ชุด	14,500.00	500.00	275,500.00	9,500.00	285,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดัน (different Pressure Sensor: DPS)	28.00	ชุด	12,500.00	500.00	350,000.00	14,000.00	364,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดันที่แตกต่างอากาศ (different Pressure Switch	49.00	ชุด	6,800.00	250.00	333,200.00	12,250.00	345,450.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Motorized Volume Control Damper)	20.00	ชุด	8,400.00	500.00	168,000.00	10,000.00	178,000.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Volume Control Damper)	38.00	ชุด	7,000.00	300.00	266,000.00	11,400.00	277,400.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิชนิดเทอร์มอยด์ (N-Temp control)	32.00	ชุด	2,400.00	350.00	76,800.00	11,200.00	88,000.00	
	- อุปกรณ์ปรับความเร็วลม (Fan Speed control : FSC)	19.00	ชุด	6,500.00	300.00	123,500.00	5,700.00	129,200.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Electronic Frequency control : EFC)	20.00	ชุด	26,500.00	500.00	530,000.00	10,000.00	540,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาถวาย เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตู้ควบคุมระบบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Relay, Breaker & Control enclosure)	19.00	ชุด	68,000.00	5,000.00	1,292,000.00	95,000.00	1,387,000.00	
	- ตู้ติดตั้งอุปกรณ์แสดงผล (Display Panel Box)	19.00	ชุด	12,000.00	3,500.00	228,000.00	66,500.00	294,500.00	
	- หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า 220/24	19.00	ชุด	1,200.00	150.00	22,800.00	2,850.00	25,650.00	
	- อุปกรณ์สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ (Wiring & Control cable)	19.00	งาน	70,000.00	30,000.00	1,330,000.00	570,000.00	1,900,000.00	
	- วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	19.00	งาน	5,000.00	2,000.00	95,000.00	38,000.00	133,000.00	
5.16.2.3	งานติดตั้งท่อลมแรงดันสูง								
	งานติดท่อลม(High Pressure Duct Type								
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 18	5,760.00	ต.ร.ฟ.	36.00	30.00	207,360.00	172,800.00	380,160.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 20	19,916.00	ต.ร.ฟ.	34.00	30.00	677,144.00	597,480.00	1,274,624.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 22	31,500.00	ต.ร.ฟ.	32.00	30.00	1,008,000.00	945,000.00	1,953,000.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 24	11,575.00	ต.ร.ฟ.	30.00	30.00	347,250.00	347,250.00	694,500.00	
	- วัสดุอุดกันรั่วข่อลม	19.00	งาน	10,000.00	5,000.00	190,000.00	95,000.00	285,000.00	
	- ฉนวนกันความร้อนหุ้มรอบไยน้ำหุ้มรอบๆ ท่อลม ขนาดความหนา 3/4"	68,751.00	ต.ร.ฟ.	45.00	30.00	3,093,795.00	2,062,530.00	5,156,325.00	
	- กาวยางยึดแผ่นฉนวน	19.00	งาน	6,000.00	2,000.00	114,000.00	38,000.00	152,000.00	
	- หน้าแปลนของท่อลม	19.00	งาน	40,000.00	5,000.00	760,000.00	95,000.00	855,000.00	
	- อุปกรณ์สร้างความสมดุลย์ของลมในท่อ (SPLITTER DAMPRT)	19.00	งาน	20,000.00	5,000.00	380,000.00	95,000.00	475,000.00	
	- ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยพยุงท่อดักส์ (SUPPORT HANGER)	19.00	งาน	20,000.00	5,000.00	380,000.00	95,000.00	475,000.00	
	- อุปกรณ์ในการติดตั้ง จับยึด	19.00	งาน	15,000.00	2,000.00	285,000.00	38,000.00	323,000.00	
	- วัสดุ และอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ	19.00	งาน	10,000.00	5,000.00	190,000.00	95,000.00	285,000.00	
	- อุปกรณ์เก็บเสียง (Duct Silencer)	10.00	งาน	45,000.00	5,000.00	450,000.00	50,000.00	500,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เขตบอชที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาของ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Volume Damper (VD)	70.00	ชุด	2,450.00	500.00	171,500.00	35,000.00	206,500.00	
	- Volume Damper Gear Type (VG)	121.00	ชุด	2,850.00	500.00	344,850.00	60,500.00	405,350.00	
	- Gravity Damper (GD)	19.00	ชุด	2,950.00	500.00	56,050.00	9,500.00	65,550.00	
	Supply Air Grille								
	- Swirl SCD 12" x 12"	3.00	ชุด	3,500.00	500.00	10,500.00	1,500.00	12,000.00	
	- Swirl SCD 14" x 14"	15.00	ชุด	4,000.00	500.00	60,000.00	7,500.00	67,500.00	
	- Swirl SCD 16" x 16"	52.00	ชุด	4,800.00	500.00	249,600.00	26,000.00	275,600.00	
	Return Air Grille With OBVD								
	- RAG 16" x 12"	2.00	ชุด	1,450.00	300.00	2,900.00	600.00	3,500.00	
	- RAG 48" x 8"	2.00	ชุด	2,850.00	300.00	5,700.00	600.00	6,300.00	
	- RPFG 14" x 10"	2.00	ชุด	1,750.00	300.00	3,500.00	600.00	4,100.00	
	- RPFG 14" x 12"	1.00	ชุด	1,850.00	300.00	1,850.00	300.00	2,150.00	
	- RPFG 20" x 14"	2.00	ชุด	2,850.00	300.00	5,700.00	600.00	6,300.00	
	- RPFG 24" x 18"	40.00	ชุด	3,500.00	300.00	140,000.00	12,000.00	152,000.00	
	- RPFG 24" x 24"	1.00	ชุด	3,800.00	300.00	3,800.00	300.00	4,100.00	
	- RPFG 26" x 14"	2.00	ชุด	4,200.00	300.00	8,400.00	600.00	9,000.00	
	- RPFG 30" x 18"	9.00	ชุด	4,350.00	300.00	39,150.00	2,700.00	41,850.00	
	- RPFG 36" x 24"	2.00	ชุด	4,800.00	300.00	9,600.00	600.00	10,200.00	
	- RPFG 48" x 8"	25.00	ชุด	5,200.00	300.00	130,000.00	7,500.00	137,500.00	
	Exhaust Air Grille(INS/Z)								
	- EAG 48" x 10"	5.00	ชุด	3,650.00	300.00	18,250.00	1,500.00	19,750.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาตลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	Fresh Air Grille (INS/Z)								
	- FAG 48" x 30"	5.00	ชุด	3,550.00	300.00	17,750.00	1,500.00	19,250.00	
5.16.2.4	งานติดตั้งระบบท่อน้ำเย็นและฉนวน								
	Chilled Water Pipe System Works (In & Out)								
	Chilled Water Pipe (BLACK STEEL PIPE SCH 40"SEAM")								
	- Dia 6"	78.00	ม.	1,900.00	700.00	148,200.00	54,600.00	202,800.00	
	- Dia 4"	213.00	ม.	875.00	400.00	186,375.00	85,200.00	271,575.00	
	- Dia 3"	24.00	ม.	465.00	250.00	11,160.00	6,000.00	17,160.00	
	- Dia 2 1/2"	45.00	ม.	315.00	250.00	14,175.00	11,250.00	25,425.00	
	- Dia 2"	44.00	ม.	230.00	150.00	10,120.00	6,600.00	16,720.00	
	- Dia 1 1/2"	63.00	ม.	170.00	150.00	10,710.00	9,450.00	20,160.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานบัดแสลีฟ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	38,074.00	-	38,074.00	-	38,074.00	
	- ทำผลสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	19,037.00	5,711.10	19,037.00	5,711.10	24,748.10	
	Chilled Water Pipe Insulation (Suction Line) 3/4								
	- Dia 6"	78.00	ม.	455.00	100.00	35,490.00	7,800.00	43,290.00	
	- Dia 4"	213.00	ม.	320.00	100.00	68,160.00	21,300.00	89,460.00	
	- Dia 3"	24.00	ม.	278.00	80.00	6,672.00	1,920.00	8,592.00	
	- Dia 2 1/2"	45.00	ม.	223.00	80.00	10,035.00	3,600.00	13,635.00	
	- Dia 2"	44.00	ม.	189.00	50.00	8,316.00	2,200.00	10,516.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 1 1/2"	63.00	ม.	139.00	50.00	8,757.00	3,150.00	11,907.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานปิดผลิต อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	13,743.00	-	13,743.00	-	13,743.00	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, พ่นสี และทำสัญญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	6,871.50	2,061.45	6,871.50	2,061.45	8,932.95	
	Drain Water Piping Work PVC 8.5 พร้อมหุ้มฉนวน Closed Cell								
	- Dia 4"	20.00	ม.	390.00	110.00	7,800.00	2,200.00	10,000.00	
	- Dia 3"	60.00	ม.	294.00	70.00	17,640.00	4,200.00	21,840.00	
	- Dia 2"	120.00	ม.	165.00	35.00	19,800.00	4,200.00	24,000.00	
	- Dia 1 1/2"	45.00	ม.	120.00	35.00	5,400.00	1,575.00	6,975.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- ข้อต่อ, ข้องอต่าง ๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีบี (PB), ท่อพีพี (PP), ท่อเอชดีพีอี (HDPE) ค่าวัสดุร้อยละ 10 ของค่าท่อ)	1.00	งาน	5,064.00	-	5,064.00	-	5,064.00	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, พ่นสี และทำสัญญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	2,532.00	759.60	2,532.00	759.60	3,291.60	
	Butterfly valve								
	- Dia 6"	2.00	ชุด	4,500.00	700.00	9,000.00	1,400.00	10,400.00	
	Gate Valve								
	- Dia 2"	68.00	ชุด	1,107.00	200.00	75,276.00	13,600.00	88,876.00	
	- Dia 1 1/2"	8.00	ชุด	747.00	150.00	5,976.00	1,200.00	7,176.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	Pressure independent control valve (PICV)								
	- Dia 2"	34.00	ชุด	62,850.00	1,000.00	2,138,200.00	34,000.00	2,172,200.00	
	- Dia 1 1/2"	4.00	ชุด	49,700.00	1,000.00	198,800.00	4,000.00	202,800.00	
	Y-Strainer								
	- Dia 2"	34.00	ชุด	2,500.00	300.00	85,000.00	10,200.00	95,200.00	
	- Dia 1 1/2"	4.00	ชุด	2,500.00	200.00	10,000.00	800.00	10,800.00	
	Drain Valve								
	- Dia 2"	68.00	ชุด	2,500.00	300.00	170,000.00	20,400.00	190,400.00	
	- Dia 1 1/2"	8.00	ชุด	2,000.00	300.00	16,000.00	2,400.00	18,400.00	
	- Flex Hose and Flex Clip	76.00	ชุด	2,200.00	300.00	167,200.00	22,800.00	190,000.00	
	- Flow switch	19.00	ชุด	4,800.00	300.00	91,200.00	5,700.00	96,900.00	
	- Pressure gauge	76.00	ชุด	1,450.00	300.00	110,200.00	22,800.00	133,000.00	
	- Thermometer & ACC.	76.00	ชุด	1,800.00	500.00	136,800.00	38,000.00	174,800.00	
	- Support & Fitting	19.00	งาน	2,000.00	5,000.00	38,000.00	95,000.00	133,000.00	
	- Support And Hanger /Walk Way Service	19.00	งาน	30,000.00	5,000.00	570,000.00	95,000.00	665,000.00	
	- Start-Up	19.00	งาน	5,000.00	5,000.00	95,000.00	95,000.00	190,000.00	
	งานติดตั้ง ORCU, AICU และ HWCU,HRWU								
	- ท่อน้ำยาแบบท่อทองแดงแข็ง Type L	19.00	งาน	10,000.00	5,000.00	190,000.00	95,000.00	285,000.00	
	- ฉนวนยางหุ้มท่อ (Insulation Tube) หนา 3/4"	19.00	งาน	5,000.00	3,000.00	95,000.00	57,000.00	152,000.00	
	- ฟิลเตอร์ไดเออร์ (Filter Drier)	19.00	ชุด	600.00	300.00	11,400.00	5,700.00	17,100.00	
	- วาล์วขยายตัว (Expansion Valve)	19.00	ชุด	2,500.00	500.00	47,500.00	9,500.00	57,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เขตลงที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง ณ วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกรีดน้ำยาและความชื้น (Sight Glass)	19.00	ชุด	1,000.00	500.00	19,000.00	9,500.00	28,500.00	
	- จานดันท่อน้ำทิ้งพร้อมรูรูดจานวน	19.00	จาน	1,500.00	1,000.00	28,500.00	19,000.00	47,500.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด ORCU, AOCU และ HWCU,HKWU	19.00	จาน	15,000.00	3,000.00	285,000.00	57,000.00	342,000.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด Exhaust Air Unit	19.00	จาน	3,000.00	1,000.00	57,000.00	19,000.00	76,000.00	
	- น้ำยา พร้อม Vacuum Test ก่อนชาร์จน้ำยา	380.00	Kg	340.00	50.00	129,200.00	19,000.00	148,200.00	
	- Installation Accessories Materials	19.00	งาน	5,000.00	3,000.00	95,000.00	57,000.00	152,000.00	
5.16.2.5	**Laminar Air Flow With HEPA Box Filter**								
	- Final HEPA Filter size 24"x24" efficiency 99.97 (ASHRAE 52.1)	20.00	ชุด	9,000.00	1,000.00	180,000.00	20,000.00	200,000.00	
	- Final HEPA Filter size 24"x48" efficiency 99.97 (ASHRAE 52.1)	61.00	ชุด	12,000.00	1,000.00	732,000.00	61,000.00	793,000.00	
	- Laminar Aluminium HEPA Box Filter size 24"x24"	20.00	ชุด	11,000.00	3,000.00	220,000.00	60,000.00	280,000.00	
	- Laminar Aluminium HEPA Box Filter size 24"x48"	61.00	ชุด	15,000.00	3,000.00	915,000.00	183,000.00	1,098,000.00	
	- Laminar Support Set.	10.00	ชุด	8,000.00	50,000.00	80,000.00	300,000.00	380,000.00	
5.16.2.6	**งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. /test ระบบ**								
	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. /test ระบบ	10.00	งาน	40,000.00	10,000.00	400,000.00	100,000.00	500,000.00	
	- Hepa filter installation leak test								
	- Room pressurization tests								
	- Temperature and humidity tests								
	- Clean Liness class								
	Other test for Corridoor	9.00	งาน	35,000.00	5,000.00	315,000.00	45,000.00	360,000.00	
	- Filter airflow volume tests.								
	- Room pressurization tests.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างานราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Temperature and humidity tests.								
	รวมราคา หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 4					47,875,092.50	9,197,537.15	57,072,629.65	
5.16.3	หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 5								
5.16.3.1	หมวดงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ								
	เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ ICU								
	- AICU-05-01	1.00	เครื่อง	320,000.00	50,000.00	320,000.00	50,000.00	370,000.00	
	- HRWU-5-01A	1.00	ชุด	140,000.00	30,000.00	140,000.00	30,000.00	170,000.00	
	- AICU-05-02	1.00	เครื่อง	360,000.00	50,000.00	360,000.00	50,000.00	410,000.00	
	- HRWU-5-02A	1.00	ชุด	150,000.00	30,000.00	150,000.00	30,000.00	180,000.00	
	- AICU-05-03,04A	2.00	เครื่อง	840,000.00	50,000.00	1,680,000.00	100,000.00	1,780,000.00	
	- HRWU-5-03,04A	2.00	ชุด	240,000.00	30,000.00	480,000.00	60,000.00	540,000.00	
	- AICU-5-05	1.00	เครื่อง	645,000.00	50,000.00	645,000.00	50,000.00	695,000.00	
	- HRWU-5-05A	1.00	ชุด	245,000.00	30,000.00	245,000.00	30,000.00	275,000.00	
	- AICU-5-06	1.00	เครื่อง	600,000.00	50,000.00	600,000.00	50,000.00	650,000.00	
	- HRWU-5-06A	1.00	ชุด	220,000.00	30,000.00	220,000.00	30,000.00	250,000.00	
	- AICU-5-07	1.00	เครื่อง	798,000.00	50,000.00	798,000.00	50,000.00	848,000.00	
	- HRWU-5-07A	1.00	ชุด	300,000.00	30,000.00	300,000.00	30,000.00	330,000.00	
	- AICU-05-08,11	2.00	เครื่อง	450,000.00	50,000.00	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	
	- HRWU-5-08,11A	2.00	ชุด	168,000.00	30,000.00	336,000.00	60,000.00	396,000.00	
	- AICU-05-09,16	2.00	เครื่อง	1,325,000.00	50,000.00	2,650,000.00	100,000.00	2,750,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ..... กรรมการ
ค. ลงชื่อ..... กรรมการ
ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- HRWU-5-09,16A	2.00	ชุด	395,000.00	30,000.00	790,000.00	60,000.00	850,000.00	
	- AICU-5-10	1.00	เครื่อง	1,030,000.00	50,000.00	1,030,000.00	50,000.00	1,080,000.00	
	- HRWU-5-10A	1.00	ชุด	375,000.00	30,000.00	375,000.00	30,000.00	405,000.00	
	- AICU-5-12	1.00	เครื่อง	798,000.00	50,000.00	798,000.00	50,000.00	848,000.00	
	- HRWU-5-12A	1.00	ชุด	300,000.00	30,000.00	300,000.00	30,000.00	330,000.00	
	- AICU-5-13	1.00	เครื่อง	360,000.00	50,000.00	360,000.00	50,000.00	410,000.00	
	- HRWU-5-13A	1.00	ชุด	150,000.00	30,000.00	150,000.00	30,000.00	180,000.00	
	- AICU-5-14	1.00	เครื่อง	1,025,000.00	50,000.00	1,025,000.00	50,000.00	1,075,000.00	
	- HRWU-5-14A	1.00	ชุด	375,000.00	30,000.00	375,000.00	30,000.00	405,000.00	
	- AICU-5-15	1.00	เครื่อง	765,000.00	50,000.00	765,000.00	50,000.00	815,000.00	
	- HRWU-5-15A	1.00	ชุด	285,000.00	30,000.00	285,000.00	30,000.00	315,000.00	
	- AICU-5-17	1.00	เครื่อง	590,000.00	50,000.00	590,000.00	50,000.00	640,000.00	
	- HRWU-5-17A	1.00	ชุด	210,000.00	30,000.00	210,000.00	30,000.00	240,000.00	
	- AICU-5-18	1.00	เครื่อง	920,000.00	50,000.00	920,000.00	50,000.00	970,000.00	
	- HRWU-5-18A	1.00	ชุด	370,000.00	30,000.00	370,000.00	30,000.00	400,000.00	
	- AHU-D-5-01	1.00	เครื่อง	320,000.00	30,000.00	320,000.00	30,000.00	350,000.00	
	- AHU-D-5-02,03	2.00	เครื่อง	378,000.00	30,000.00	756,000.00	60,000.00	816,000.00	
	Exhaust Fan,High Static								
	- EAF-5-01A/0/50 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-5-02A/0/150 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-5-13A/130 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด
ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EAF-5-08,11A/170 CFM.	2.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	33,000.00	4,900.00	37,900.00	
	- EAF-5-17A/240 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-5-06A/250 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-5-05A/290 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-5-15A/390 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-5-07,12A/430 CFM.	2.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	33,000.00	4,900.00	37,900.00	
	- EAF-5-03,04A/450 CFM.	2.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	33,000.00	4,900.00	37,900.00	
	- EAF-5-09,16A/630 CFM.	2.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	33,000.00	4,900.00	37,900.00	
	- EAF-5-18A/520 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-5-14A/550 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-5-10A/580 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-5-01A/820 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-5-02A/1,960 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
5.16.3.2	งานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมของระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ								
	- ตัวควบคุมการทำงานระบบดิจิตอลสำหรับควบคุมระบบโดยรวม (Microcontroller,Large Mod.....	21.00	ชุด	72,000.00	2,000.00	1,512,000.00	42,000.00	1,554,000.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม (Connector Kit)	21.00	ชุด	6,800.00	500.00	142,800.00	10,500.00	153,300.00	
	- จอแสดงผลแบบระบบหน้าจอสัมผัส (Touch Screen Display: TSD)	19.00	ชุด	64,000.00	1,000.00	1,216,000.00	19,000.00	1,235,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น (Temp & Humid Sensor : T&H.....	18.00	ชุด	9,000.00	250.00	162,000.00	4,500.00	166,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดัน (different Pressure Sensor: DPS)	55.00	ชุด	12,500.00	500.00	687,500.00	27,500.00	715,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดันที่แผงกรองอากาศ (different Pressure Switch	40.00	ชุด	6,800.00	250.00	272,000.00	10,000.00	282,000.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Motorized Volume Control Damper)	20.00	ชุด	8,400.00	500.00	168,000.00	10,000.00	178,000.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Volume Control Damper)	19.00	ชุด	7,000.00	300.00	133,000.00	5,700.00	138,700.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิที่หน้าคอยล์ (N-Temp control)	32.00	ชุด	2,400.00	350.00	76,800.00	11,200.00	88,000.00	
	- อุปกรณ์รับความเร็วลม (Fan Speed control : FSC)	21.00	ชุด	6,500.00	300.00	136,500.00	6,300.00	142,800.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Electronic Frequency control : EFC)	23.00	ชุด	26,500.00	500.00	609,500.00	11,500.00	621,000.00	
	- ตู้ควบคุมระบบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Relay, Breaker & Control enclosure)	21.00	ชุด	68,000.00	5,000.00	1,428,000.00	105,000.00	1,533,000.00	
	- ตู้ติดตั้งอุปกรณ์แสดงผล (Display Panel Box)	21.00	ชุด	12,000.00	3,500.00	252,000.00	73,500.00	325,500.00	
	- หม้อแปลงคอนโทรล 220/24	21.00	ชุด	1,200.00	150.00	25,200.00	3,150.00	28,350.00	
	- อุปกรณ์สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ (Wiring & Control cable)	21.00	งาน	70,000.00	30,000.00	1,470,000.00	630,000.00	2,100,000.00	
	- วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	21.00	งาน	5,000.00	2,000.00	105,000.00	42,000.00	147,000.00	
5.16.3.3	งานติดตั้งท่อลักษณะเส้นสูง								
	งานเดินท่อลมHigh Pressure Duct Type								
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 18	1,890.00	ต.ร.ฟ.	36.00	30.00	68,040.00	56,700.00	124,740.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 20	9,854.00	ต.ร.ฟ.	34.00	30.00	335,036.00	295,620.00	630,656.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 22	26,558.00	ต.ร.ฟ.	32.00	30.00	849,856.00	796,740.00	1,646,596.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่าขนงานงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ เดือน แบ่งขน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- แผ่นสังกะสีหนาตามมาตรฐานเบอร์ 24	13,760.00	ต.ร.ฟ.	30.00	30.00	412,800.00	412,800.00	825,600.00	
	- วัสดุอุดกันรั่วท่อลม	21.00	งาน	10,000.00	5,000.00	210,000.00	105,000.00	315,000.00	
	- ฉนวนกันความร้อนชนิดใยแก้วอัดแน่นหุ้มรอบๆ ท่อลม ขนาดความหนา 3/4"	52,062.00	ต.ร.ฟ.	45.00	30.00	2,342,790.00	1,561,860.00	3,904,650.00	
	- ทวายจากชีลแผ่นฉนวน	21.00	งาน	6,000.00	2,000.00	126,000.00	42,000.00	168,000.00	
	- หน้าแปลนของท่อลม	21.00	งาน	40,000.00	3,000.00	840,000.00	63,000.00	903,000.00	
	- อุปกรณ์สร้างความสมดุลย์ของลมในท่อ (SPLITTER DAMPRT)	21.00	งาน	20,000.00	5,000.00	420,000.00	105,000.00	525,000.00	
	- ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยพยุงท่อดักซ์ (SUPPORT HANGER)	21.00	งาน	20,000.00	5,000.00	420,000.00	105,000.00	525,000.00	
	- อุปกรณ์ในการติดตั้ง ยึดยึด	21.00	งาน	15,000.00	2,000.00	315,000.00	42,000.00	357,000.00	
	- วัสดุ และอุปกรณ์เล็กเล็กน้อยๆ	21.00	งาน	10,000.00	5,000.00	210,000.00	105,000.00	315,000.00	
	- อุปกรณ์เก็บเสียง (Duct Silencer)	9.00	งาน	45,000.00	5,000.00	405,000.00	45,000.00	450,000.00	
	- Volume Damper (VD)	264.00	ชุด	2,450.00	500.00	646,800.00	132,000.00	778,800.00	
	- Grivity Damper (GD)	19.00	ชุด	2,950.00	500.00	56,050.00	9,500.00	65,550.00	
	Supply Air Grille								
	- 4SCD 14" x 14"	82.00	ชุด	1,250.00	300.00	102,500.00	24,600.00	127,100.00	
	- 4SCD 16" x 16"	7.00	ชุด	1,550.00	300.00	10,850.00	2,100.00	12,950.00	
	- 4SCD 18" x 18"	2.00	ชุด	1,850.00	300.00	3,700.00	600.00	4,300.00	
	- SPFG 14" x 14"	64.00	ชุด	1,850.00	300.00	118,400.00	32,000.00	150,400.00	
	Return Air Grille With OBVD								
	- RPFG 10" x 8"	5.00	ชุด	850.00	300.00	4,250.00	1,500.00	5,750.00	
	- RPFG 12" x 8"	4.00	ชุด	1,050.00	300.00	4,200.00	1,200.00	5,400.00	
	- RPFG 12" x 12"	3.00	ชุด	1,450.00	300.00	4,350.00	900.00	5,250.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- RPFG 14" x 8"	2.00	ชุด	1,750.00	300.00	3,500.00	600.00	4,100.00	
	- RPFG 18" x 8"	2.00	ชุด	1,850.00	300.00	3,700.00	600.00	4,300.00	
	- RPFG 18" x 12"	1.00	ชุด	2,150.00	300.00	2,150.00	300.00	2,450.00	
	- RPFG 20" x 10"	62.00	ชุด	2,500.00	300.00	155,000.00	18,600.00	173,600.00	
	- RPFG 24" x 10"	12.00	ชุด	2,750.00	300.00	33,000.00	3,600.00	36,600.00	
	- RPFG 24" x 12"	6.00	ชุด	2,850.00	300.00	17,100.00	1,800.00	18,900.00	
	- RPFG 24" x 18"	2.00	ชุด	3,800.00	300.00	7,600.00	600.00	8,200.00	
	- RPFG 30" x 12"	3.00	ชุด	4,200.00	300.00	12,600.00	900.00	13,500.00	
	- RPFG 30" x 18"	2.00	ชุด	4,350.00	300.00	8,700.00	600.00	9,300.00	
	- RPFG 30" x 24"	2.00	ชุด	4,350.00	300.00	8,700.00	600.00	9,300.00	
	- RPFG 36" x 18"	1.00	ชุด	4,550.00	300.00	4,550.00	300.00	4,850.00	
	- RPFG 48" x 8"	2.00	ชุด	5,200.00	300.00	10,400.00	600.00	11,000.00	
	Exhaust Air Grille(ENS/Z)								
	- EAG 48" x 24"	1.00	ชุด	3,250.00	300.00	3,250.00	300.00	3,550.00	
	- EAG 48" x 30"	1.00	ชุด	3,650.00	300.00	3,650.00	300.00	3,950.00	
	Fresh Air Grille (INS/Z)								
	- FAG 20" x 10"	2.00	ชุด	1,850.00	300.00	3,700.00	600.00	4,300.00	
	- FAG 24" x 14"	1.00	ชุด	2,050.00	300.00	2,050.00	300.00	2,350.00	
	- FAG 30" x 12"	1.00	ชุด	2,250.00	300.00	2,250.00	300.00	2,550.00	
	- FAG 30" x 30"	2.00	ชุด	2,450.00	300.00	4,900.00	600.00	5,500.00	
	- FAG 36" x 30"	2.00	ชุด	2,650.00	300.00	5,300.00	600.00	5,900.00	

แบบ ปร.4

แบบสรุปรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาของ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5.16.3.4	งานติดตั้งระบบท่อน้ำเย็นและฉนวน								
	Chilled Water Pipe System Works (In & Out)								
	Chilled Water Pipe (BLACK STEEL PIPE SCH 40"SEAM")								
	- Dia 6"	197.00	ม.	1,900.00	700.00	374,300.00	137,900.00	512,200.00	
	- Dia 3"	51.00	ม.	465.00	250.00	23,715.00	12,750.00	36,465.00	
	- Dia 2 1/2"	30.00	ม.	315.00	250.00	9,450.00	7,500.00	16,950.00	
	- Dia 2"	246.00	ม.	230.00	150.00	56,580.00	36,900.00	93,480.00	
	- Dia 1 1/2"	38.00	ม.	170.00	150.00	6,460.00	5,700.00	12,160.00	
	- Dia 1 1/4"	77.00	ม.	145.00	100.00	11,165.00	7,700.00	18,865.00	
	- Dia 1"	48.00	ม.	125.00	100.00	6,000.00	4,800.00	10,800.00	
	- Dia 3/4"	35.00	ม.	85.00	100.00	2,805.00	3,500.00	6,305.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเปิดผิวดิน อุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดดิน (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	49,047.50	-	49,047.50	-	49,047.50	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	24,523.75	7,357.13	24,523.75	7,357.13	31,880.88	
	Chilled Water Pipe Insulation (Suction Line) 3/4								
	- Dia 6"	197.00	ม.	455.00	100.00	89,635.00	19,700.00	109,335.00	
	- Dia 3"	51.00	ม.	278.00	80.00	14,178.00	4,080.00	18,258.00	
	- Dia 2 1/2"	30.00	ม.	223.00	80.00	6,690.00	2,400.00	9,090.00	
	- Dia 2"	246.00	ม.	189.00	50.00	46,494.00	12,300.00	58,794.00	
	- Dia 1 1/2"	38.00	ม.	139.00	50.00	5,282.00	1,900.00	7,182.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาลอง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 1 1/4"	77.00	ม.	120.00	100.00	9,240.00	7,700.00	16,940.00	
	- Dia 1"	48.00	ม.	105.00	100.00	5,040.00	4,800.00	9,840.00	
	- Dia 3/4"	33.00	ม.	98.00	100.00	3,234.00	3,300.00	6,534.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานบัดเคลือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	17,979.30	-	17,979.30	-	17,979.30	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	8,989.65	2,696.90	8,989.65	2,696.90	11,686.55	
	Drain Water Piping Work PVC 8.5 หนาพร้อมหุ้มฉนวน Closed Cell								
	- Dia 2"	92.00	ม.	165.00	35.00	15,180.00	3,220.00	18,400.00	
	- Dia 1 1/2"	48.00	ม.	120.00	35.00	5,760.00	1,680.00	7,440.00	
	- Dia 1 1/4"	95.00	ม.	105.00	115.00	9,975.00	10,925.00	20,900.00	
	- Dia 1"	30.00	ม.	90.00	115.00	2,700.00	3,450.00	6,150.00	
	- Dia 3/4"	6.00	ม.	75.00	115.00	450.00	690.00	1,140.00	
	- ข้อต่อ, ข้องอต่าง ๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีบี (PB), ท่อพีพี (PP), ท่อเอชดีพีอี (HDPE) ค่าวัสดุร้อยละ 10 ของค่าท่อ)	1.00	งาน	3,406.50	-	3,406.50	-	3,406.50	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	1,703.25	510.98	1,703.25	510.98	2,214.23	
	Butterfly valve								
	- Dia 6"	2.00	ชุด	4,500.00	700.00	9,000.00	1,400.00	10,400.00	
	Gate Valve								
	- Dia 2"	36.00	ชุด	1,107.00	200.00	39,852.00	7,200.00	47,052.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่าแรงงานขั้นต่ำ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 1 1/2"	4.00	ชุด	747.00	150.00	2,988.00	600.00	3,588.00	
	- Dia 1 1/4"	18.00	ชุด	689.00	150.00	12,402.00	2,700.00	15,102.00	
	- Dia 1"	12.00	ชุด	396.00	150.00	4,752.00	1,800.00	6,552.00	
	- Dia 3/4"	4.00	ชุด	890.00	100.00	3,560.00	400.00	3,960.00	
	Pressure independent control valve (PICV)								
	- Dia 2"	18.00	ชุด	62,890.00	1,000.00	1,132,020.00	18,000.00	1,150,020.00	
	- Dia 1 1/2"	2.00	ชุด	49,700.00	1,000.00	99,400.00	2,000.00	101,400.00	
	- Dia 1 1/4"	9.00	ชุด	47,500.00	1,000.00	427,500.00	9,000.00	436,500.00	
	- Dia 1"	6.00	ชุด	45,000.00	1,000.00	270,000.00	6,000.00	276,000.00	
	- Dia 3/4"	2.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	30,000.00	2,000.00	32,000.00	
	Y-Strainer								
	- Dia 2"	18.00	ชุด	2,500.00	200.00	45,000.00	3,600.00	48,600.00	
	- Dia 1 1/2"	1.00	ชุด	1,250.00	200.00	1,250.00	200.00	1,450.00	
	- Dia 1 1/4"	9.00	ชุด	1,050.00	200.00	9,450.00	1,800.00	11,250.00	
	- Dia 1"	6.00	ชุด	850.00	200.00	5,100.00	1,200.00	6,300.00	
	- Dia 3/4"	2.00	ชุด	750.00	200.00	1,500.00	400.00	1,900.00	
	Drain Valve								
	- Dia 2"	36.00	ชุด	2,500.00	300.00	90,000.00	10,800.00	100,800.00	
	- Dia 1 1/2"	4.00	ชุด	2,000.00	300.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00	
	- Dia 1 1/4"	18.00	ชุด	1,250.00	300.00	22,500.00	5,400.00	27,900.00	
	- Dia 1"	12.00	ชุด	1,500.00	300.00	18,000.00	3,600.00	21,600.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างานราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ก. ลงชื่อ.....กรรมการ
ก. ลงชื่อ.....กรรมการ
ก. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 3/4"	4.00	ชุด	1,000.00	300.00	4,000.00	1,200.00	5,200.00	
	- Flex Hose and Flex Clip	74.00	ชุด	2,200.00	300.00	162,800.00	22,200.00	185,000.00	
	- Flow switch	17.00	ชุด	4,800.00	300.00	81,600.00	5,100.00	86,700.00	
	- Presure gauge	74.00	ชุด	1,450.00	300.00	107,300.00	22,200.00	129,500.00	
	- Thermometer & ACC.	74.00	ชุด	1,800.00	500.00	133,200.00	37,000.00	170,200.00	
	- Support & Fitting	21.00	งาน	2,000.00	5,000.00	42,000.00	105,000.00	147,000.00	
	- Support And Hanger /Walk Way Service	21.00	งาน	30,000.00	5,000.00	630,000.00	105,000.00	735,000.00	
	- Start-Up	21.00	งาน	5,000.00	5,000.00	105,000.00	105,000.00	210,000.00	
	งานติดตั้ง AICU และ HWCU,HRWU								
	- ท่อน้ำยาแบบท่อทองแดงม้วน Type L	18.00	งาน	10,000.00	5,000.00	180,000.00	90,000.00	270,000.00	
	- ฉนวนยางหุ้มท่อ (Insulation Tube) หนา 3/4"	18.00	งาน	5,000.00	3,000.00	90,000.00	54,000.00	144,000.00	
	- ฟิลเตอร์ไดเออร์ (Filter Drier)	18.00	ชุด	600.00	300.00	10,800.00	5,400.00	16,200.00	
	- วาล์วขยายตัว (Expansion Valve)	18.00	ชุด	2,500.00	500.00	45,000.00	9,000.00	54,000.00	
	- กระจกเช็คน้ำยาและความชื้น (Sight Glass)	18.00	ชุด	1,000.00	500.00	18,000.00	9,000.00	27,000.00	
	- งานตันท่อน้ำทิ้งพร้อมหุ้มฉนวน	18.00	งาน	1,500.00	1,000.00	27,000.00	18,000.00	45,000.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด AICU และ HWCU,HRWU	18.00	งาน	15,000.00	3,000.00	270,000.00	54,000.00	324,000.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด Exhaust Air Unit	18.00	งาน	3,000.00	1,000.00	54,000.00	18,000.00	72,000.00	
	- น้ำยา พร้อม Vacuum Test ก่อนชาร์จน้ำยา	360.00	กก.	340.00	50.00	122,400.00	18,000.00	140,400.00	
	- Installation Accessories Materials	18.00	งาน	5,000.00	3,000.00	90,000.00	54,000.00	144,000.00	
5.16.3.5	**HEPA Box Filter**								
	- Final HEPA Filter size 24"x24" efficiency 99.97 (ASHRAE 52.1)	6.00	ชุด	9,000.00	1,000.00	54,000.00	6,000.00	60,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาถัวเฉลี่ย เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Laminar Aluminium HEPA Box Filter size 24"x24"	6.00	ชุด	11,000.00	3,000.00	66,000.00	18,000.00	84,000.00	
	- Supper T-Bar Support Structure	6.00	ชุด	8,000.00	2,000.00	48,000.00	12,000.00	60,000.00	
5.16.3.6	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. test ระบบ								
	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. test ระบบ	18.00	งาน	45,000.00	10,000.00	810,000.00	180,000.00	990,000.00	
	- Hepa filter installation leak test								
	- Room pressurization tests								
	- Temperature and humidity tests								
	- Clean Liness class								
	Other test for Caridoor	3.00	ห้อง	35,000.00	5,000.00	105,000.00	15,000.00	120,000.00	
	- Filter airflow volume tests.								
	- Room pressurization tests.								
	- Temperature and humidity tests.								
	รวมราคา หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 5					42,465,378.95	7,908,730.00	50,374,108.95	
5.16.4	หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 6								
5.16.4.1	หมวดงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ								
	เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ ICU								
	- AICU-6-01	1.00	เครื่อง	750,000.00	50,000.00	750,000.00	50,000.00	800,000.00	
	- HRWU-6-01A	1.00	ชุด	270,000.00	30,000.00	270,000.00	30,000.00	300,000.00	
	- AICU-06-02	1.00	เครื่อง	830,000.00	50,000.00	830,000.00	50,000.00	880,000.00	
	- HRWU-6-02A	1.00	ชุด	340,000.00	30,000.00	340,000.00	30,000.00	370,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาทางกลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AICU-06-03	1.00	เครื่อง	860,000.00	50,000.00	860,000.00	50,000.00	910,000.00	
	- HRWU-6-03A	1.00	ชุด	350,000.00	30,000.00	350,000.00	30,000.00	380,000.00	
	- AICU-06-04	1.00	เครื่อง	940,000.00	50,000.00	940,000.00	50,000.00	990,000.00	
	- HRWU-6-04A	1.00	ชุด	380,000.00	30,000.00	380,000.00	30,000.00	410,000.00	
	- AICU-06-05	1.00	เครื่อง	985,000.00	50,000.00	985,000.00	50,000.00	1,035,000.00	
	- HRWU-6-05A	1.00	ชุด	400,000.00	30,000.00	400,000.00	30,000.00	430,000.00	
	- AICU-6-06	1.00	เครื่อง	770,000.00	50,000.00	770,000.00	50,000.00	820,000.00	
	- HRWU-6-06A	1.00	ชุด	290,000.00	30,000.00	290,000.00	30,000.00	320,000.00	
	- AICU-06-07.16	2.00	เครื่อง	320,000.00	50,000.00	640,000.00	100,000.00	740,000.00	
	- HRWU-6-07.16	2.00	ชุด	140,000.00	30,000.00	280,000.00	60,000.00	340,000.00	
	- NPU-6-07.16	2.00	ชุด	260,000.00	50,000.00	520,000.00	100,000.00	620,000.00	
	- AICU-06-08.17	2.00	เครื่อง	365,000.00	50,000.00	730,000.00	100,000.00	830,000.00	
	- HRWU-6-08.17A	2.00	ชุด	155,000.00	30,000.00	310,000.00	60,000.00	370,000.00	
	- NPU-06-08.17	2.00	ชุด	370,000.00	50,000.00	740,000.00	100,000.00	840,000.00	
	- AICU-06-09.11	2.00	เครื่อง	370,000.00	50,000.00	740,000.00	100,000.00	840,000.00	
	- HRWU-6-09.11A	2.00	ชุด	150,000.00	30,000.00	300,000.00	60,000.00	360,000.00	
	- AICU-06-10,12,15	3.00	เครื่อง	845,000.00	50,000.00	2,535,000.00	150,000.00	2,685,000.00	
	- HRWU-6-10,12,15A	3.00	ชุด	350,000.00	30,000.00	1,050,000.00	90,000.00	1,140,000.00	
	- AICU-06-13	1.00	เครื่อง	845,000.00	50,000.00	845,000.00	50,000.00	895,000.00	
	- HRWU-6-13A	1.00	ชุด	350,000.00	30,000.00	350,000.00	30,000.00	380,000.00	
	- AICU-06-14	1.00	เครื่อง	910,000.00	50,000.00	910,000.00	50,000.00	960,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษระดับสูง

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- HRWU-6-14A	1.00	ชุด	360,000.00	30,000.00	360,000.00	30,000.00	390,000.00	
	- AHU-D-6-03,04	2.00	เครื่อง	340,000.00	30,000.00	680,000.00	60,000.00	740,000.00	
	- AHU-D-6-01,02	2.00	เครื่อง	365,000.00	30,000.00	730,000.00	60,000.00	790,000.00	
	Exhaust Fan,High Static								
	- EAF-6-03,04AH/150 CFM.	2.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	33,000.00	4,900.00	37,900.00	
	- EAF-6-09,11A,01AH/150 CFM.	4.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	66,000.00	9,800.00	75,800.00	
	- EAF-6-01A/240 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-6-06A/400 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-6-02,03,07,16A/450 CFM.	4.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	66,000.00	9,800.00	75,800.00	
	- EAF-6-10,12,15A/475 CFM.	3.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	49,500.00	7,350.00	56,850.00	
	- EAF-6-13A/500 CFM.	2.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	33,000.00	4,900.00	37,900.00	
	- EAF-6-04A/600 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-6-05A/725 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-6-08A/1200 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-6-17A/L200 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
5.16.4.2	งานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมของระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ								
	- ตัวควบคุมการทำงานระบบดิจิตอลสำหรับควบคุมระบบโดยรวม (Microcontroller,Large Mod.....	21.00	ชุด	72,000.00	2,000.00	1,512,000.00	42,000.00	1,554,000.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม (Connector Kit)	21.00	ชุด	6,800.00	500.00	142,800.00	10,500.00	153,300.00	
	- จอแสดงผลแบบระบบหน้าจอสัมผัส (Touch Screen Display: TSD)	21.00	ชุด	64,000.00	1,000.00	1,344,000.00	21,000.00	1,365,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ข. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น (Temp & Humid Sensor : T&H.....	19.00	ชุด	9,000.00	250.00	171,000.00	4,750.00	175,750.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดัน (different Pressure Sensor: DPS)	49.00	ชุด	12,500.00	500.00	612,500.00	24,500.00	637,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดันที่แผงกรองอากาศ (different Pressure Switch :	25.00	ชุด	6,800.00	250.00	170,000.00	6,250.00	176,250.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Motorized Volume Control Damper)	21.00	ชุด	8,400.00	500.00	176,400.00	10,500.00	186,900.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Volume Control Damper)	11.00	ชุด	7,000.00	300.00	77,000.00	3,300.00	80,300.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิที่หน้าคอยล์ (N-Temp control)	26.00	ชุด	2,400.00	350.00	62,400.00	9,100.00	71,500.00	
	- อุปกรณ์ปรับความเร็วลม (Fan Speed control : FSC)	17.00	ชุด	26,500.00	300.00	450,500.00	5,100.00	455,600.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Electronic Frequency control : EFC)	25.00	ชุด	34,000.00	500.00	850,000.00	12,500.00	862,500.00	
	- ตู้ควบคุมระบบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Relay, Breaker & Control enclosure)	21.00	ชุด	68,000.00	5,000.00	1,428,000.00	105,000.00	1,533,000.00	
	- ตู้ติดตั้งอุปกรณ์แสดงผล (Display Panel Box)	21.00	ชุด	12,000.00	3,500.00	252,000.00	73,500.00	325,500.00	
	- หม้อแปลงลดแรงดัน 220/24	21.00	ชุด	1,200.00	150.00	25,200.00	3,150.00	28,350.00	
	- อุปกรณ์ต่อไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ (Wiring & Control cable)	21.00	งาน	70,000.00	30,000.00	1,470,000.00	630,000.00	2,100,000.00	
	- วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	21.00	งาน	5,000.00	2,000.00	105,000.00	42,000.00	147,000.00	
5.16.4.3	งานติดตั้งท่อลักษณะแรงดันสูง								
	งานติดท่อลมHigh Pressure Duct Type								
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาระบุเบอร์ 18	1,023.00	ต.ร.ม.	36.00	30.00	36,828.00	30,690.00	67,518.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ..... กรรมการ
ค. ลงชื่อ..... กรรมการ
ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 20	5,940.00	ต.ร.ฟ.	34.00	30.00	201,960.00	178,200.00	380,160.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 22	26,590.00	ต.ร.ฟ.	32.00	30.00	850,880.00	797,700.00	1,648,580.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 24	14,590.00	ต.ร.ฟ.	30.00	30.00	437,700.00	437,700.00	875,400.00	
	- วัสดุอุดกันรั่วท่อลม	21.00	งาน	10,000.00	5,000.00	210,000.00	105,000.00	315,000.00	
	- ฉนวนกันการสูญเสียของไอน้ำชุ่มรอบๆ ท่อลม ขนาดความหนา 3/4"	48,145.00	ต.ร.ฟ.	56.00	15.00	2,696,008.00	722,145.00	3,418,153.00	
	- ถาดรองทำขึ้นแผ่นฉนวน	21.00	งาน	6,000.00	2,000.00	126,000.00	42,000.00	168,000.00	
	- หมั้นเปลนของท่อลม	21.00	งาน	40,000.00	3,000.00	840,000.00	63,000.00	903,000.00	
	- อุปกรณ์สร้างความสมดุลย์ของลมในท่อ (SPLITTER DAMPRT)	21.00	งาน	20,000.00	5,000.00	420,000.00	105,000.00	525,000.00	
	- ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยแขวนท่อดักส์ (SUPPORT HANGER)	21.00	งาน	20,000.00	5,000.00	420,000.00	105,000.00	525,000.00	
	- อุปกรณ์ในการติดตั้ง จับยึด	21.00	งาน	15,000.00	2,000.00	315,000.00	42,000.00	357,000.00	
	- วัสดุ และอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ	21.00	งาน	10,000.00	5,000.00	210,000.00	105,000.00	315,000.00	
	- อุปกรณ์เก็บเสียง (Duct Silencer)	9.00	งาน	45,000.00	5,000.00	405,000.00	45,000.00	450,000.00	
	- Volume Damper (VD)	141.00	ชุด	2,450.00	500.00	345,450.00	70,500.00	415,950.00	
	- Grivity Damper (GD)	17.00	ชุด	2,950.00	500.00	50,150.00	8,500.00	58,650.00	
	Supply Air Grille								
	- 4SCD 14" x 14"	93.00	ชุด	1,250.00	300.00	116,250.00	27,900.00	144,150.00	
	- SPFG 14" x 14"	79.00	ชุด	1,850.00	500.00	146,150.00	39,500.00	185,650.00	
	Return Air Grille With OBVD								
	- RPFG 10" x 8"	2.00	ชุด	850.00	300.00	1,700.00	600.00	2,300.00	
	- RPFG 12" x 6"	1.00	ชุด	1,050.00	300.00	1,050.00	300.00	1,350.00	
	- RPFG 12" x 8"	3.00	ชุด	1,050.00	300.00	3,150.00	900.00	4,050.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

เอกสาร ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดงานงวดที่ เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- RPFG 12" x 12"	1.00	ชุด	1,450.00	300.00	1,450.00	300.00	1,750.00	
	- RPFG 12" x 16"	1.00	ชุด	1,550.00	300.00	1,550.00	300.00	1,850.00	
	- RPFG 14" x 8"	2.00	ชุด	1,750.00	300.00	3,500.00	600.00	4,100.00	
	- RPFG 14" x 18"	3.00	ชุด	1,800.00	300.00	5,400.00	900.00	6,300.00	
	- RPFG 18" x 8"	2.00	ชุด	1,850.00	300.00	3,700.00	600.00	4,300.00	
	- RPFG 18" x 12"	2.00	ชุด	2,150.00	300.00	4,300.00	600.00	4,900.00	
	- RPFG 20" x 10"	12.00	ชุด	2,500.00	300.00	30,000.00	3,600.00	33,600.00	
	- RPFG 24" x 10"	63.00	ชุด	2,750.00	300.00	173,250.00	18,900.00	192,150.00	
	- RPFG 24" x 12"	8.00	ชุด	2,850.00	300.00	22,800.00	2,400.00	25,200.00	
	- RPFG 24" x 18"	2.00	ชุด	3,800.00	300.00	7,600.00	600.00	8,200.00	
	- RPFG 30" x 12"	1.00	ชุด	4,200.00	300.00	4,200.00	300.00	4,500.00	
	- RPFG 30" x 18"	3.00	ชุด	4,350.00	300.00	13,050.00	900.00	13,950.00	
	Exhaust Air Grille(INS/Z)								
	- EAG 36" x 18"	2.00	ชุด	2,850.00	300.00	5,700.00	600.00	6,300.00	
	- EAG 48" x 24"	3.00	ชุด	3,250.00	300.00	9,750.00	900.00	10,650.00	
	- EPFG 24" x 10"	13.00	ชุด	2,750.00	300.00	35,750.00	3,900.00	39,650.00	
	Fresh Air Grille (INS/Z)								
	- FAG 30" x 18"	2.00	ชุด	2,250.00	300.00	4,500.00	600.00	5,100.00	
	- FAG 48" x 30"	3.00	ชุด	3,550.00	300.00	10,650.00	900.00	11,550.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่าพวงราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5.16.4.4	งานติดตั้งระบบท่อน้ำยืนและชนวน								
	Chilled Water Pipe System Works (In & Out)								
	Chilled Water Pipe (BLACK STEEL PIPE SCH 40"SEAM")								
	- Dia 6"	255.00	ม.	1,980.00	700.00	484,500.00	178,500.00	663,000.00	
	- Dia 4"	75.00	ม.	875.00	400.00	65,625.00	30,000.00	95,625.00	
	- Dia 3"	54.00	ม.	465.00	250.00	25,110.00	13,500.00	38,610.00	
	- Dia 2 1/2"	54.00	ม.	315.00	250.00	23,310.00	18,500.00	41,810.00	
	- Dia 2"	243.00	ม.	230.00	150.00	55,890.00	36,450.00	92,340.00	
	- Dia 1 1/2"	47.00	ม.	170.00	150.00	7,990.00	7,050.00	15,040.00	
	- Dia 1 1/4"	42.00	ม.	145.00	100.00	6,090.00	4,200.00	10,290.00	
	- Dia 1"	75.00	ม.	125.00	100.00	9,375.00	7,500.00	16,875.00	
	- Dia 3/4"	36.00	ม.	85.00	100.00	3,060.00	3,600.00	6,660.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	68,095.00	-	68,095.00	-	68,095.00	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	34,047.50	10,214.25	34,047.50	10,214.25	44,261.75	
	Chilled Water Pipe Insulation (Suction Line) 3/4								
	- Dia 6"	255.00	ม.	455.00	100.00	116,025.00	25,500.00	141,525.00	
	- Dia 4"	75.00	ม.	320.00	100.00	24,000.00	7,500.00	31,500.00	
	- Dia 3"	54.00	ม.	278.00	80.00	15,012.00	4,320.00	19,332.00	
	- Dia 2 1/2"	74.00	ม.	223.00	80.00	16,502.00	5,920.00	22,422.00	

แบบ ปร.4

เบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 2"	243.00	ม.	189.00	50.00	45,927.00	12,150.00	58,077.00	
	- Dia 1 1/2"	47.00	ม.	139.00	50.00	6,533.00	2,350.00	8,883.00	
	- Dia 1 1/4"	42.00	ม.	120.00	100.00	5,040.00	4,200.00	9,240.00	
	- Dia 1"	75.00	ม.	105.00	100.00	7,875.00	7,500.00	15,375.00	
	- Dia 3/4"	36.00	ม.	98.00	100.00	3,528.00	3,600.00	7,128.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานเปิดผนัง อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	24,044.20	-	24,044.20	-	24,044.20	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	12,022.10	3,606.63	12,022.10	3,606.63	15,628.73	
	Drain Water Piping Work PVC 8.5 พร้อมหุ้มฉนวน Closed Cell								
	- Dia 2"	116.00	ม.	165.00	35.00	19,140.00	4,060.00	23,200.00	
	- Dia 1 1/2"	33.00	ม.	120.00	35.00	3,960.00	1,155.00	5,115.00	
	- Dia 1 1/4"	110.00	ม.	105.00	115.00	11,550.00	12,650.00	24,200.00	
	- Dia 1"	23.00	ม.	90.00	115.00	2,070.00	2,645.00	4,715.00	
	- Dia 3/4"	12.00	ม.	75.00	115.00	900.00	1,380.00	2,280.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- ข้อต่อ, ข้องอต่าง ๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีบี (PB), ท่อพีพี (PP), ท่อเอชดีพีอี (HDPE) ค่าวัสดุร้อยละ 10 ของค่าท่อ	1.00	งาน	3,762.00	-	3,762.00	-	3,762.00	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	1,881.00	564.30	1,881.00	564.30	2,445.30	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา

แบบแสดที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	Butterfly valve								
	- Dia 6"	2.00	ชุด	4,500.00	700.00	9,000.00	1,400.00	10,400.00	
	Gate Valve								
	- Dia 2 1/2"	4.00	ชุด	2,200.00	200.00	8,800.00	800.00	9,600.00	
	- Dia 2"	44.00	ชุด	1,107.00	200.00	48,708.00	8,800.00	57,508.00	
	- Dia 1 1/2"	4.00	ชุด	747.00	150.00	2,988.00	600.00	3,588.00	
	- Dia 1"	20.00	ชุด	396.00	150.00	7,920.00	3,000.00	10,920.00	
	- Dia 3/4"	4.00	ชุด	890.00	100.00	3,560.00	400.00	3,960.00	
	Pressure independent control valve (PICV)								
	- Dia 2 1/2"	2.00	ชุด	62,890.00	1,000.00	125,780.00	2,000.00	127,780.00	
	- Dia 2"	22.00	ชุด	62,890.00	1,000.00	1,383,580.00	22,000.00	1,405,580.00	
	- Dia 1 1/2"	2.00	ชุด	49,700.00	1,000.00	99,400.00	2,000.00	101,400.00	
	- Dia 1"	10.00	ชุด	45,000.00	1,000.00	450,000.00	10,000.00	460,000.00	
	- Dia 3/4"	2.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	30,000.00	2,000.00	32,000.00	
	Y-Strainer								
	- Dia 2 1/2"	2.00	ชุด	4,750.00	300.00	9,500.00	600.00	10,100.00	
	- Dia 2"	22.00	ชุด	2,500.00	200.00	55,000.00	4,400.00	59,400.00	
	- Dia 1 1/2"	2.00	ชุด	1,250.00	200.00	2,500.00	400.00	2,900.00	
	- Dia 1"	10.00	ชุด	850.00	200.00	8,500.00	2,000.00	10,500.00	
	- Dia 3/4"	2.00	ชุด	750.00	200.00	1,500.00	400.00	1,900.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิบาลพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่าบวกราคาของงาน เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	Drain Valve								
	- Dia 2 1/2"	4.00	ชุด	3,000.00	300.00	12,000.00	1,200.00	13,200.00	
	- Dia 2"	44.00	ชุด	2,500.00	300.00	110,000.00	13,200.00	123,200.00	
	- Dia 1 1/2"	4.00	ชุด	2,000.00	300.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00	
	- Dia 1"	20.00	ชุด	1,500.00	300.00	30,000.00	6,000.00	36,000.00	
	- Dia 3/4"	4.00	ชุด	1,000.00	3,000.00	4,000.00	12,000.00	16,000.00	
	- Flex Hose and Flex Clip	76.00	ชุด	2,200.00	300.00	167,200.00	22,800.00	190,000.00	
	- Flow switch	17.00	ชุด	4,800.00	300.00	81,600.00	5,100.00	86,700.00	
	- Presure gauge	76.00	ชุด	1,450.00	300.00	110,200.00	22,800.00	133,000.00	
	- Thermometer & ACC.	76.00	ชุด	1,800.00	500.00	136,800.00	38,000.00	174,800.00	
	- Support & Fitting	21.00	งาน	2,000.00	300.00	42,000.00	6,300.00	48,300.00	
	- Support And Hanger /Walk Way Service	21.00	งาน	30,000.00	5,000.00	630,000.00	105,000.00	735,000.00	
	- Start-Up	21.00	งาน	5,000.00	5,000.00	105,000.00	105,000.00	210,000.00	
	งานติดตั้ง AHCU และ HWCU								
	- ท่อน้ำจานแบบท่อทองแดงแข็ง Type L	17.00	งาน	10,000.00	5,000.00	170,000.00	85,000.00	255,000.00	
	- ฉนวนยางหุ้มท่อ (Insulation Tube) หนา 3/4"	17.00	งาน	5,000.00	5,000.00	85,000.00	51,000.00	136,000.00	
	- ฟิลเตอร์ไดรเออร์ (Filter Drier)	17.00	ชุด	600.00	300.00	10,200.00	5,100.00	15,300.00	
	- วาล์วขยายตัว (Expansion Valve)	17.00	ชุด	2,500.00	500.00	42,500.00	8,500.00	51,000.00	
	- กระจกเช็คน้ำจานและความชื้น (Sight Glass)	17.00	ชุด	1,000.00	500.00	17,000.00	8,500.00	25,500.00	
	- งานดินท่อน้ำทิ้งพร้อมรูโบนวน	17.00	งาน	1,500.00	1,000.00	25,500.00	17,000.00	42,500.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด ORCU และ HACU	17.00	งาน	15,000.00	3,000.00	255,000.00	51,000.00	306,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและศัลยกรรมประสาท

สังกัดของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฐานรองเครื่องชุด Exhaust Air Unit	17.00	จาน	3,000.00	1,000.00	51,000.00	17,000.00	68,000.00	
	- น้ำยา พร้อม Vacuum Test ก่อนชาร์จน้ำยา	340.00	กก.	340.00	50.00	115,600.00	17,000.00	132,600.00	
	- Installation Accessories Materials	17.00	จาน	5,000.00	3,000.00	85,000.00	51,000.00	136,000.00	
5.16.4.5	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. /test ระบบ								
	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. /test ระบบ	17.00	จาน	45,000.00	10,000.00	765,000.00	170,000.00	935,000.00	
	- Hepa filter installation leak test								
	- Room pressurization tests								
	- Temperature and humidity tests								
	- Clean Liness class								
	Other test for Corideor	4.00	จาน	35,000.00	5,000.00	140,000.00	20,000.00	160,000.00	
	- Filter airflow volume tests.								
	- Room pressurization tests.								
	- Temperature and humidity tests.								
	รวมราคา หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 6					42,798,925.80	7,007,250.18	49,806,175.98	
5.16.5	หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 7								
5.16.5.1	หมวดงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ								
	เครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อสำหรับห้องหัตถการอุดมจิน (ตามมาตรฐาน ISO Class7 : Class 10,000)								
	- ORCU-07-01	1.00	เครื่อง	350,000.00	50,000.00	350,000.00	50,000.00	400,000.00	
	- HRWU-7-01R	1.00	ชุด	170,000.00	30,000.00	170,000.00	30,000.00	200,000.00	
	- AICU-07-01	1.00	เครื่อง	280,000.00	50,000.00	280,000.00	50,000.00	330,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาลง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- HRWU-7-01A	1.00	ชุด	120,000.00	30,000.00	120,000.00	30,000.00	150,000.00	
	- NPU-7-01	1.00	ชุด	250,000.00	30,000.00	250,000.00	30,000.00	280,000.00	
	- AICU-07-02	1.00	เครื่อง	280,000.00	50,000.00	280,000.00	50,000.00	330,000.00	
	- HRWU-7-02A	1.00	ชุด	120,000.00	30,000.00	120,000.00	30,000.00	150,000.00	
	- NPU-7-02	1.00	ชุด	250,000.00	30,000.00	250,000.00	30,000.00	280,000.00	
	- AICU-07-03	1.00	เครื่อง	250,000.00	50,000.00	250,000.00	50,000.00	300,000.00	
	- HRWU-7-03A	1.00	ชุด	120,000.00	30,000.00	120,000.00	30,000.00	150,000.00	
	- NPU-7-03	1.00	ชุด	250,000.00	50,000.00	250,000.00	50,000.00	300,000.00	
	- AICU-7-04,05,07	3.00	เครื่อง	500,000.00	50,000.00	1,500,000.00	150,000.00	1,650,000.00	
	- HRWU-7-04,05,07A	3.00	ชุด	200,000.00	30,000.00	600,000.00	90,000.00	690,000.00	
	- AICU-7-06	1.00	เครื่อง	750,000.00	50,000.00	750,000.00	50,000.00	800,000.00	
	- HRWU-7-06A	1.00	ชุด	300,000.00	30,000.00	300,000.00	30,000.00	330,000.00	
	- AICU-7-08	1.00	เครื่อง	750,000.00	50,000.00	750,000.00	50,000.00	800,000.00	
	- HRWU-7-08A	1.00	ชุด	300,000.00	30,000.00	300,000.00	30,000.00	330,000.00	
	- AICU-06-09	1.00	เครื่อง	850,000.00	50,000.00	850,000.00	50,000.00	900,000.00	
	- HRWU-7-09A	1.00	ชุด	350,000.00	30,000.00	350,000.00	30,000.00	380,000.00	
	- AICU-07-10	1.00	เครื่อง	798,000.00	50,000.00	798,000.00	50,000.00	848,000.00	
	- HRWU-7-10A	1.00	ชุด	300,000.00	30,000.00	300,000.00	30,000.00	330,000.00	
	- AICU-07-11	1.00	เครื่อง	930,000.00	50,000.00	930,000.00	50,000.00	980,000.00	
	- HRWU-7-11A	1.00	ชุด	375,000.00	30,000.00	375,000.00	30,000.00	405,000.00	
	- AICU-07-12	1.00	เครื่อง	940,000.00	50,000.00	940,000.00	50,000.00	990,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งรายการดังนี้ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- HRWU-7-12A	1.00	ชุด	380,000.00	30,000.00	380,000.00	30,000.00	410,000.00	
	- AICU-07-13	1.00	เครื่อง	925,000.00	50,000.00	925,000.00	50,000.00	975,000.00	
	- HRWU-7-13A	1.00	ชุด	395,000.00	30,000.00	395,000.00	30,000.00	425,000.00	
	- AICU-7-14	1.00	เครื่อง	860,000.00	50,000.00	860,000.00	50,000.00	910,000.00	
	- HRWU-7-14A	1.00	ชุด	280,000.00	30,000.00	280,000.00	30,000.00	310,000.00	
	- AICU-07-15	1.00	เครื่อง	600,000.00	50,000.00	600,000.00	50,000.00	650,000.00	
	- HRWU-7-15A	1.00	ชุด	220,000.00	30,000.00	220,000.00	30,000.00	250,000.00	
	- AICU-07-16	1.00	เครื่อง	930,000.00	50,000.00	930,000.00	50,000.00	980,000.00	
	- HRWU-7-16A	1.00	ชุด	398,000.00	30,000.00	398,000.00	30,000.00	428,000.00	
	- AHU-D-7-01	1.00	เครื่อง	550,000.00	30,000.00	550,000.00	30,000.00	580,000.00	
	- AHU-D-7-02,03	2.00	เครื่อง	300,000.00	30,000.00	600,000.00	60,000.00	660,000.00	
	- AHU-D-7-04	1.00	เครื่อง	480,000.00	30,000.00	480,000.00	30,000.00	510,000.00	
	Exhaust Fan,High Static								
	- EAF-7-02,03AH/220 CFM.	2.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	33,000.00	4,900.00	37,900.00	
	- EAF-7-01R/200 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-7-01AH/220 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-7-15A/250 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-7-04,05A/200 CFM.	3.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	49,500.00	7,350.00	56,850.00	
	- EAF-7-04AH/220 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-7-01A/400 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-7-10A/410 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกระบบเลี้ยงดี
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ท่านวดรวดกลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EAF-7-03A/450 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-7-08A/520 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-7-06A/550 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-7-05A/580 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-7-11,13,14,16A/650 CFM.	4.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	66,000.00	9,800.00	75,800.00	
	- EAF-7-09A/750 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
	- EAF-7-02A/800 CFM.	1.00	ชุด	16,500.00	2,450.00	16,500.00	2,450.00	18,950.00	
5.16.5.2	งานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมของระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ								
	- ตัวควบคุมการทำงานระบบดิจิตอลสำหรับควบคุมระบบโดยรวม (Microcontroller,Large Mod.....	21.00	ชุด	72,000.00	2,000.00	1,512,000.00	42,000.00	1,554,000.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม (Connector Kit)	21.00	ชุด	6,800.00	500.00	142,800.00	10,500.00	153,300.00	
	- จอแสดงผลแบบระบบหน้าจอสัมผัส (Touch Screen Display: TSD)	19.00	ชุด	64,000.00	1,000.00	1,216,000.00	19,000.00	1,235,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น (Temp & Humid Sensor : T&H.....	17.00	ชุด	9,000.00	250.00	153,000.00	4,250.00	157,250.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดัน (different Pressure Sensor: DPS)	66.00	ชุด	12,500.00	500.00	825,000.00	33,000.00	858,000.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความแตกต่างของความดันที่แผงกรองอากาศ (different Pressure Switch :.....	29.00	ชุด	6,800.00	250.00	197,200.00	7,250.00	204,450.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Motorized Volume Control Damper)	20.00	ชุด	8,400.00	500.00	168,000.00	10,000.00	178,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสิรินธรเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Volume Control Damper)	15.00	ชุด	7,000.00	300.00	105,000.00	4,500.00	109,500.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิที่หน้าคอยล์ (N-Temp control)	30.00	ชุด	2,400.00	350.00	72,000.00	10,500.00	82,500.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ (Termostat Control)	-	ชุด	6,500.00	300.00	-	-	-	
	- อุปกรณ์รับความเร็วลม (Fan Speed control : FSC)	14.00	ชุด	26,500.00	300.00	371,000.00	4,200.00	375,200.00	
	- อุปกรณ์ควบคุมปรับปริมาณลม (Electronic Frequency control : EFC)	24.00	ชุด	34,500.00	500.00	828,000.00	12,000.00	840,000.00	
	- ตู้ควบคุมระบบพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Relay, Breaker & Control enclosure)	21.00	ชุด	68,000.00	5,000.00	1,428,000.00	105,000.00	1,533,000.00	
	- ตู้ติดตั้งอุปกรณ์แสดงผล (Display Panel Box)	21.00	ชุด	12,000.00	3,500.00	252,000.00	73,500.00	325,500.00	
	- หม้อแปลงคอนโทรล 220/24	21.00	ชุด	1,200.00	150.00	25,200.00	3,150.00	28,350.00	
	- อุปกรณ์สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟ (Wiring & Control cable)	21.00	งาน	70,000.00	30,000.00	1,470,000.00	630,000.00	2,100,000.00	
	- วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	21.00	งาน	5,000.00	2,000.00	105,000.00	42,000.00	147,000.00	
5.16.5.3	งานติดตั้งท่อลมความดันสูง								
	งานติดท่อลมHigh Pressure Duct Type								
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 18	5,028.00	ต.ร.ฟ.	36.00	30.00	181,008.00	150,840.00	331,848.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 20	7,386.00	ต.ร.ฟ.	34.00	30.00	251,124.00	221,580.00	472,704.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 22	20,200.00	ต.ร.ฟ.	32.00	30.00	646,400.00	606,000.00	1,252,400.00	
	- แผ่นสังกะสีขนาดความหนาเบอร์ 24	18,200.00	ต.ร.ฟ.	30.00	30.00	546,000.00	546,000.00	1,092,000.00	
	- วัสดุอุดกันรั่วท่อลม	21.00	งาน	10,000.00	5,000.00	210,000.00	105,000.00	315,000.00	
	- ฉนวนกันการเกาะจับของไขน้ำหุ้มรอบๆ ท่อลม ขนาดความหนา 3/4"	50,814.00	ต.ร.ฟ.	45.00	30.00	2,286,630.00	1,524,420.00	3,811,050.00	
	- กาวยางทายึดแผ่นฉนวน	21.00	งาน	6,000.00	2,000.00	126,000.00	42,000.00	168,000.00	
	- หน้าแปลนของท่อลม	21.00	งาน	40,000.00	3,000.00	840,000.00	63,000.00	903,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ก. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์สร้างความสมดุลย์ของลมในท่อ (SPLITTER DAMPRT)	21.00	งาน	20,000.00	5,000.00	420,000.00	105,000.00	525,000.00	
	- ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยลดอุงท่อดักส์ (SUPPORT HANGER)	21.00	งาน	20,000.00	5,000.00	420,000.00	105,000.00	525,000.00	
	- อุปกรณ์ในการติดตั้ง จับยึด	21.00	งาน	15,000.00	2,000.00	315,000.00	42,000.00	357,000.00	
	- วัสดุ และอุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ	21.00	งาน	10,000.00	5,000.00	210,000.00	105,000.00	315,000.00	
	- Volume Damper (VD)	242.00	ชุด	2,450.00	500.00	592,900.00	121,000.00	713,900.00	
	- Grivity Damper (GD)	21.00	ชุด	2,950.00	500.00	61,950.00	10,500.00	72,450.00	
	Supply Air Grille								
	- 4SCD 10" x 10"	5.00	ชุด	1,050.00	300.00	5,250.00	1,500.00	6,750.00	
	- 4SCD 12" x 12"	12.00	ชุด	1,150.00	300.00	13,800.00	3,600.00	17,400.00	
	- 4SCD 14" x 14"	87.00	ชุด	1,250.00	300.00	108,750.00	26,100.00	134,850.00	
	- 4SCD 16" x 16"	13.00	ชุด	1,550.00	300.00	20,150.00	3,900.00	24,050.00	
	- 4SCD 18" x 18"	14.00	ชุด	1,850.00	300.00	25,900.00	4,200.00	30,100.00	
	Return Air Grille With OBVD								
	- RPFG 8" x 8"	10.00	ชุด	750.00	300.00	7,500.00	3,000.00	10,500.00	
	- RPFG 10" x 8"	4.00	ชุด	850.00	300.00	3,400.00	1,200.00	4,600.00	
	- RPFG 12" x 12"	1.00	ชุด	1,450.00	300.00	1,450.00	300.00	1,750.00	
	- RPFG 14" x 10"	48.00	ชุด	1,750.00	300.00	84,000.00	14,400.00	98,400.00	
	- RPFG 18" x 12"	2.00	ชุด	2,150.00	300.00	4,300.00	600.00	4,900.00	
	- RPFG 18" x 14"	1.00	ชุด	2,350.00	300.00	2,350.00	300.00	2,650.00	
	- RPFG 22" x 12"	2.00	ชุด	2,500.00	300.00	5,000.00	600.00	5,600.00	
	- RPFG 24" x 14"	3.00	ชุด	2,850.00	300.00	8,550.00	900.00	9,450.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอุบลินทระเทียรดิ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- RPFG 24" x 16"	12.00	ชุด	3,800.00	300.00	45,600.00	3,600.00	49,200.00	
	- RPFG 26" x 16"	2.00	ชุด	3,900.00	300.00	7,800.00	600.00	8,400.00	
	- RPFG 26" x 18"	1.00	ชุด	4,050.00	300.00	4,050.00	300.00	4,350.00	
	- RPFG 30" x 8"	1.00	ชุด	4,150.00	300.00	4,150.00	300.00	4,450.00	
	- RPFG 30" x 16"	1.00	ชุด	4,200.00	300.00	4,200.00	300.00	4,500.00	
	- RPFG 30" x 18"	10.00	ชุด	4,350.00	300.00	43,500.00	3,000.00	46,500.00	
	- RPFG 36" x 18"	11.00	ชุด	4,550.00	300.00	50,050.00	3,300.00	53,350.00	
	Exhaust Air Grille(ENS/Z)								
	- EAG 16" x 12"	1.00	ชุด	1,750.00	300.00	1,750.00	300.00	2,050.00	
	- EAG 24" x 12"	1.00	ชุด	2,050.00	300.00	2,050.00	300.00	2,350.00	
	- EAG 24" x 14"	1.00	ชุด	2,050.00	300.00	2,050.00	300.00	2,350.00	
	- EAG 48" x 30"	4.00	ชุด	3,650.00	300.00	14,600.00	1,200.00	15,800.00	
	Fresh Air Grille (INS/Z)								
	- FAG 16" x 12"	1.00	ชุด	1,750.00	300.00	1,750.00	300.00	2,050.00	
	- FAG 24" x 12"	1.00	ชุด	2,050.00	300.00	2,050.00	300.00	2,350.00	
	- FAG 24" x 14"	1.00	ชุด	2,050.00	300.00	2,050.00	300.00	2,350.00	
	- FAG 60" x 30"	4.00	ชุด	3,800.00	500.00	15,200.00	2,000.00	17,200.00	
5.16.5.4	งานติดตั้งระบบท่อน้ำยันและอุปกรณ์								
	Chilled Water Pipe System Works (In & Out)								
	Chilled Water Pipe (BLACK STEEL PIPE SCH 40"SEAM")								
	- Dia 6"	40.00	ม.	1,900.00	700.00	76,000.00	28,000.00	104,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่าบวกราคาทอง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 4"	455.00	ม.	875.00	400.00	398,125.00	182,000.00	580,125.00	
	- Dia 3 1/2"	104.00	ม.	578.00	250.00	60,112.00	26,000.00	86,112.00	
	- Dia 3"	54.00	ม.	465.00	250.00	25,110.00	13,500.00	38,610.00	
	- Dia 2 1/2"	68.00	ม.	315.00	250.00	21,420.00	17,000.00	38,420.00	
	- Dia 2"	78.00	ม.	230.00	150.00	17,940.00	11,700.00	29,640.00	
	- Dia 1 1/2"	41.00	ม.	170.00	150.00	6,970.00	6,150.00	13,120.00	
	- Dia 1 1/4"	108.00	ม.	145.00	100.00	15,660.00	10,800.00	26,460.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานบัดเตอรี่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	62,133.70	-	62,133.70	-	62,133.70	
	- ทำทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสี และทำสัญญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	31,066.85	9,320.06	31,066.85	9,320.06	40,386.91	
	Chilled Water Pipe Insulation (Suction Line) 3/4								
	- Dia 6"	40.00	ม.	455.00	100.00	18,200.00	4,000.00	22,200.00	
	- Dia 4"	455.00	ม.	320.00	100.00	145,600.00	45,500.00	191,100.00	
	- Dia 3 1/2"	104.00	ม.	300.00	250.00	31,200.00	26,000.00	57,200.00	
	- Dia 3"	54.00	ม.	278.00	80.00	15,012.00	4,320.00	19,332.00	
	- Dia 2 1/2"	68.00	ม.	223.00	80.00	15,164.00	5,440.00	20,604.00	
	- Dia 2"	78.00	ม.	189.00	50.00	14,742.00	3,900.00	18,642.00	
	- Dia 1 1/2"	41.00	ม.	139.00	50.00	5,699.00	2,050.00	7,749.00	
	- Dia 1 1/4"	108.00	ม.	120.00	100.00	12,960.00	10,800.00	23,760.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- งานบิ๊ดเลอิด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	25,857.70	-	25,857.70	-	25,857.70	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, พาสี และทำสัญญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	12,928.85	3,878.66	12,928.85	3,878.66	16,807.51	
	Drain Water Piping Work PVC 8.5 พร้อมหุ้มฉนวน Closed Cell								
	- Dia 3"	17.00	ม.	294.00	70.00	4,998.00	1,190.00	6,188.00	
	- Dia 2"	112.00	ม.	165.00	35.00	18,480.00	3,920.00	22,400.00	
	- Dia 1 1/2"	53.00	ม.	120.00	35.00	6,360.00	1,855.00	8,215.00	
	- Dia 1 1/4"	108.00	ม.	105.00	115.00	11,340.00	12,420.00	23,760.00	
	งานอื่นๆ โปรดระบุ								
	- ข้อต่อ, ข้องอต่าง ๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีบี (PB), ท่อพีพี (PP), ท่อเอชดีพีอี (HDPE) ค่าวัสดุร้อยละ 10 ของค่าท่อ	1.00	งาน	4,117.80	-	4,117.80	-	4,117.80	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, พาสี และทำสัญญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อสาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	2,058.90	617.67	2,058.90	617.67	2,676.57	
	Butterfly valve								
	- Dia 6"	2.00	ชุด	4,500.00	700.00	9,000.00	1,400.00	10,400.00	
	Gate Valve								
	- Dia 2 1/2"	4.00	ชุด	2,200.00	200.00	8,800.00	800.00	9,600.00	
	- Dia 2"	34.00	ชุด	1,107.00	200.00	37,638.00	6,800.00	44,438.00	
	- Dia 1 1/2"	18.00	ชุด	747.00	150.00	13,446.00	2,700.00	16,146.00	
	- Dia 1 1/4"	4.00	ชุด	689.00	150.00	2,756.00	600.00	3,356.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน แบบ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 1"	12.00	ชุด	396.00	150.00	4,752.00	1,800.00	6,552.00	
	- Dia 3/4"	12.00	ชุด	890.00	100.00	10,680.00	1,200.00	11,880.00	
	Pressure independent control valve (PICV)								
	- Dia 2 1/2"	2.00	ชุด	62,890.00	1,000.00	125,780.00	2,000.00	127,780.00	
	- Dia 2"	17.00	ชุด	62,890.00	1,000.00	1,069,130.00	17,000.00	1,086,130.00	
	- Dia 1 1/2"	9.00	ชุด	49,700.00	1,000.00	447,300.00	9,000.00	456,300.00	
	- Dia 1 1/4"	2.00	ชุด	47,500.00	150.00	95,000.00	300.00	95,300.00	
	- Dia 1"	6.00	ชุด	45,000.00	1,000.00	270,000.00	6,000.00	276,000.00	
	- Dia 3/4"	2.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	30,000.00	2,000.00	32,000.00	
	Y-Strainer								
	- Dia 2 1/2"	2.00	ชุด	4,750.00	300.00	9,500.00	600.00	10,100.00	
	- Dia 2"	17.00	ชุด	2,500.00	200.00	42,500.00	3,400.00	45,900.00	
	- Dia 1 1/2"	9.00	ชุด	1,250.00	200.00	11,250.00	1,800.00	13,050.00	
	- Dia 1 1/4"	2.00	ชุด	1,050.00	200.00	2,100.00	400.00	2,500.00	
	- Dia 1"	6.00	ชุด	850.00	200.00	5,100.00	1,200.00	6,300.00	
	- Dia 3/4"	2.00	ชุด	750.00	200.00	1,500.00	400.00	1,900.00	
	Drain Valve								
	- Dia 2 1/2"	4.00	ชุด	3,000.00	300.00	12,000.00	1,200.00	13,200.00	
	- Dia 2"	8.00	ชุด	2,500.00	3,000.00	20,000.00	24,000.00	44,000.00	
	- Dia 1 1/2"	4.00	ชุด	2,000.00	300.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00	
	- Dia 1"	1.00	ชุด	1,500.00	300.00	1,500.00	300.00	1,800.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง หอผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia 3/4"	2.00	ชุด	1,000.00	300.00	2,000.00	600.00	2,600.00	
	- Flex Hose and Flex Clip	76.00	ชุด	2,200.00	300.00	167,200.00	22,800.00	190,000.00	
	- Flow switch	17.00	ชุด	4,800.00	300.00	81,600.00	5,100.00	86,700.00	
	- Pressure gauge	76.00	ชุด	1,450.00	300.00	110,200.00	22,800.00	133,000.00	
	- Thermometer & ACC.	76.00	ชุด	1,800.00	500.00	136,800.00	38,000.00	174,800.00	
	- Support & Fitting	21.00	งาน	2,000.00	5,000.00	42,000.00	105,000.00	147,000.00	
	- Support And Hanger /Walk Way Service	21.00	งาน	30,000.00	5,000.00	630,000.00	105,000.00	735,000.00	
	- Start-Up	21.00	งาน	5,000.00	5,000.00	105,000.00	105,000.00	210,000.00	
	งานติดตั้ง AHCU และ HWCU								
	- ท่อน้ำยาแบบท่อทองแดงแข็ง Type L	17.00	งาน	10,000.00	5,000.00	170,000.00	85,000.00	255,000.00	
	- ฉนวนยางหุ้มท่อ (Insulation Tube) หนา 3/4"	17.00	งาน	5,000.00	3,000.00	85,000.00	51,000.00	136,000.00	
	- ฟิลเตอร์ไดเออร์ (Filter Drier)	17.00	ชุด	600.00	300.00	10,200.00	5,100.00	15,300.00	
	- วาล์วขยายตัว (Expansion Valve)	17.00	ชุด	2,500.00	500.00	42,500.00	8,500.00	51,000.00	
	- กระจกกันน้ำยาและความชื้น (Sight Glass)	17.00	ชุด	1,000.00	500.00	17,000.00	8,500.00	25,500.00	
	- งานคันก่อน้ำทิ้งพร้อมปูนขนวน	17.00	งาน	1,500.00	1,000.00	25,500.00	17,000.00	42,500.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด ORCU และ HACU	17.00	งาน	15,000.00	3,000.00	255,000.00	51,000.00	306,000.00	
	- ฐานรองเครื่องชุด Exhaust Air Unit	17.00	งาน	3,000.00	1,000.00	51,000.00	17,000.00	68,000.00	
	- น้ำยา พร้อม Vacuum Test ก่อนชาร์จน้ำยา	340.00	กก.	340.00	50.00	115,600.00	17,000.00	132,600.00	
	- Installation Accessories Materials	17.00	งาน	5,000.00	3,000.00	85,000.00	51,000.00	136,000.00	
5.16.5.5	Laminar Air Flow With HEPA Box Filter								
	- Final HEPA Filter size 24"x48" efficiency 99.97 (ASHRAE 52.1)	4.00	ชุด	12,000.00	1,000.00	48,000.00	4,000.00	52,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Laminar Aluminium HEPA Box Filter size 24"x48"	4.00	ชุด	15,000.00	3,000.00	60,000.00	12,000.00	72,000.00	
	- Supper T-Bar Support Structure	4.00	ชุด	5,000.00	500.00	20,000.00	2,000.00	22,000.00	
5.16.5.6	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. /test ระบบ								
	งานทดสอบ Hepa Filter ด้วยวิธี P.A.O. /test ระบบ	17.00	งาน	45,000.00	10,000.00	765,000.00	170,000.00	935,000.00	
	- Hepa filter installation leak test								
	- Room pressurization tests								
	- Temperature and humidity tests								
	- Clean Liners class								
	Other test for Coridaor	4.00	งาน	35,000.00	5,000.00	140,000.00	20,000.00	160,000.00	
	- Filter airflow volume tests.								
	- Room pressurization tests.								
	- Temperature and humidity tests.								
	รวมราคา หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 7					41,077,549.80	7,916,501.38	48,994,051.18	
	รวมราคา หมวดงานระบบปรับอากาศ ชั้น 3-7					231,788,501.55	41,634,416.60	273,422,718.15	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5.17	ระบบขนส่ง แบบ capsule								
	- ท่อส่งกระสวย Capsulec และอุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	6,500,000.00	-	6,500,000.00	-	6,500,000.00	รวมค่าแรง
	รวมราคา ระบบขนส่ง แบบ capsule					**6,500,000.00**	**-**	**6,500,000.00**	
	รวมราคา งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ					**563,824,073.84**	**81,607,049.79**	**645,431,123.63**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ พิมะชี)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวศิลินดา อุบุลศิษย์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวโสภิดดา คิวิกระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์ยึดติดตรึงตรา หรือสั่งทำ								
1	งานตกแต่งอาคาร								
1.1	ครุภัณฑ์ยึดติดตรึงตรา								
1.1.1	ครุภัณฑ์ยึดติดตรึงตรา ชั้น B1								
	- PA-02 เคาน์เตอร์ อ่างล้างมือ top หินแกรนิต / ตู้ลอย ยาว 1.50 ม.	1.00	ชุด	27,600.00	-	27,600.00	-	27,600.00	
	- PA-04 เคาน์เตอร์ อ่างล้างมือ top หินแกรนิต / ตู้ลอย ยาว 2.00 ม.	1.00	ชุด	36,800.00	-	36,800.00	-	36,800.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์ยึดติดตรึงตรา ชั้น B1					64,400.00	-	64,400.00	
1.1.2	ครุภัณฑ์ยึดติดตรึงตรา ชั้น 1								
	- BF-01 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	1.00	ชุด	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	
	- BF-02 เคาน์เตอร์บริการ 1 spec ตามแบบ	1.00	ชุด	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00	
	- BF-03 ตู้เคลื่อนเกะแต่งหนัง spec ตามแบบ	1.00	ชุด	102,500.00	-	102,500.00	-	102,500.00	
	- BF-04 เคาน์เตอร์ บริการ 2	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	- PA-03 เคาน์เตอร์ อ่างล้างมือ top หินแกรนิต / ตู้ลอย ยาว 1.80 ม.	1.00	ชุด	331,200.00	-	331,200.00	-	331,200.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์ยึดติดตรึงตรา ชั้น 1					1,258,700.00	-	1,258,700.00	
1.1.3	ครุภัณฑ์ยึดติดตรึงตรา ชั้น 2								
	- BF-05 เคาน์เตอร์พยาบาล และตู้เอกสาร	1.00	ชุด	185,000.00	-	185,000.00	-	185,000.00	
	- BF-06 ตู้เอกสาร และตกแต่งผนังตามแบบ	1.00	ชุด	97,500.00	-	97,500.00	-	97,500.00	
	- BF-07 เคาน์เตอร์บริการ และตู้เอกสาร top หินอ่อน	1.00	ชุด	221,500.00	-	221,500.00	-	221,500.00	
	- BF-08 เคาน์เตอร์บริการ top หินอ่อน	1.00	ชุด	141,250.00	-	141,250.00	-	141,250.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุฉุกเฉิน
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- BF-09 ตู้เก็บเอกสารเตี้ย และลูกแต่งหนังตามแบบ	1.00	ชุด	102,500.00	-	102,500.00	-	102,500.00	
	- B-10 ตู้ตื้นตู้ลอย TOP หินอ่อน	1.00	ชุด	40,800.00	-	40,800.00	-	40,800.00	
	- B-11 เคาน์เตอร์บาร์ TOP หินอ่อน	1.00	ชุด	25,350.00	-	25,350.00	-	25,350.00	
	NS-15 เคาน์เตอร์บริการ top หินอ่อน	1.00	ชุด	116,150.00	-	116,150.00	-	116,150.00	
	- NS-20 เคาน์เตอร์พยาบาล บริการ top หินอ่อน	1.00	ชุด	122,500.00	-	122,500.00	-	122,500.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 2					**1,052,550.00**	-	**1,052,550.00**	
1.1.4	**ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 3**								
	- PA-06 เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ / ตู้ลอย ยาว 3.50 ม.	1.00	ชุด	46,500.00	-	46,500.00	-	46,500.00	
	- BF-12 ยกพื้นรูนสียงนอน	1.00	ชุด	16,500.00	-	16,500.00	-	16,500.00	
	- BF-13 ยกพื้นบานเลียงนอน	7.00	ชุด	16,500.00	-	115,500.00	-	115,500.00	
	- BF-40 ตู้วางรองเท้าชาย	1.00	ชุด	13,000.00	-	13,000.00	-	13,000.00	
	- BF-41 ตู้วางรองเท้าหญิง	2.00	ชุด	16,500.00	-	33,000.00	-	33,000.00	
	- BF-42 ตู้วางรองเท้าชาย	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	- NS-16 เคาน์บริการ และตู้ลอยสาย Top หินอ่อน	-	ชุด	184,400.00	-	-	-	-	
	- NS-17 เคาน์เตอร์บริการและ ล้างมือ Top หินอ่อน	-	ชุด	122,700.00	-	-	-	-	
	- NS-19 เคาน์เตอร์บริการ Top หิล่อน	-	ชุด	92,500.00	-	-	-	-	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 3					**269,500.00**	-	**269,500.00**	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชุดแบบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคาตามราคาเกณฑ์ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.1.5	**ครุภัณฑ์ยัดที่ ชั้น 4**								
	- PA-06 เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ / ตู้ลอย ยาว 3.50 ม.	1.00	ชุด	46,500.00	-	46,500.00	-	46,500.00	
	- BF-40 ตู้วางรองเท้าชาย	-	ชุด	13,000.00	-	-	-	-	
	- BF-41 ตู้วางรองเท้าหญิง	-	ชุด	16,500.00	-	-	-	-	
	- BF-42 ตู้วางรองเท้าชาย	-	ชุด	45,000.00	-	-	-	-	
	- NS-17 เคาน์เตอร์บริการและ อ่างมือ Top หินอ่อน	-	ชุด	132,700.00	-	-	-	-	
	- NS-18 เคาน์เตอร์บริการ และ อ่าง มือ Top หินอ่อน	-	ชุด	190,670.00	-	-	-	-	
	- NS-19 เคาน์เตอร์บริการ Top หินอ่อน	-	ชุด	92,500.00	-	-	-	-	
	รวมราคา ครุภัณฑ์ยัดที่ ชั้น 4					**46,500.00**	**-**	**46,500.00**	
1.1.6	**ครุภัณฑ์ยัดที่ ชั้น 5**								
	- PA-06 เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ / ตู้ลอย ยาว 3.50 ม.	1.00	ชุด	46,500.00	-	46,500.00	-	46,500.00	
	- BF-12 ชุดพื้นเตียงนอน 3ฟุต / โต๊ะทำงาน	1.00	ชุด	16,500.00	-	16,500.00	-	16,500.00	
	- BF-13 ชุดพื้นเตียงนอน 3 ฟุต/ ที่นอน และโต๊ะทำงาน	7.00	ชุด	16,500.00	-	115,500.00	-	115,500.00	
	- BF-14 ชุดพื้นฐานเตียง/ที่นอน และ โต๊ะทำงาน ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	- BF-31 โต๊ะทำงาน/ตู้ลอย ขนาด1.50 ม.	-	ชุด	29,000.00	-	-	-	-	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	-	ชุด	20,000.00	-	-	-	-	
	- BF-33 โต๊ะทำงาน/ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	-	ชุด	23,000.00	-	-	-	-	
	- NS-01 เคาน์เตอร์พยาบาล / ตู้เตี้ยอ่างมือ /ตู้เอกสาร Top หินอ่อน	-	ชุด	711,850.00	-	-	-	-	
	- NS-02 เคาน์เตอร์พยาบาล/ตู้เตี้ยอ่างมือ Top หินอ่อน	-	ชุด	292,700.00	-	-	-	-	
	- NS-03 เคาน์เตอร์พยาบาล/ตู้เตี้ยอ่างมือ Top หินอ่อน	-	ชุด	365,300.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษระดับชาติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา ครุภัณฑ์ยัดท่า ชั้น 5					**223,500.00**	**-**	**223,500.00**	
1.1.7	ครุภัณฑ์ยัดท่า ชั้น 6								
	- PA-06 เคานเตอร์อ่างล้างมือ / ตู้ลอย ยาว 3.50 ม.	1.00	ชุด	46,500.00	-	46,500.00	-	46,500.00	
	- BF-12 ยกพื้นเตียงนอน / ที่นอน และโต๊ะทำงาน ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	16,500.00	-	16,500.00	-	16,500.00	
	- BF-13 ยกพื้นฐานเตียง /ที่นอน และโต๊ะทำงาน ขนาดตามแบบ	7.00	ชุด	16,500.00	-	115,500.00	-	115,500.00	
	- BF-14 ยกพื้นฐานเตียง/ที่นอน และ โต๊ะทำงาน ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	- BF-31 โต๊ะทำงาน/ตู้ลอย ขนาด1.50 ม.	-	ชุด	29,000.00	-	-	-	-	
	- BF-33 โต๊ะทำงาน/ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	-	ชุด	23,000.00	-	-	-	-	
	- BF-34 โต๊ะทำงาน / ตู้ลอย ขนาด .80 ม.	2.00	ชุด	20,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	
	- NS-01 เคาน์เตอร์พยาบาล / ตู้เตี้ยล้างมือ /ตู้ลอยสาร Top หินอ่อน	-	ชุด	711,850.00	-	-	-	-	
	- NS-04 เคาน์เตอร์พยาบาล /ตู้เตี้ยล้างมือ / ตู้ลอยสาร	-	ชุด	386,900.00	-	-	-	-	
	- NS-05 เคาน์เตอร์พยาบาล / ตู้ลอยสาร	-	ชุด	274,000.00	-	-	-	-	
	รวมราคา ครุภัณฑ์ยัดท่า ชั้น 6					**263,500.00**	**-**	**263,500.00**	
1.1.8	ครุภัณฑ์ยัดท่า ชั้น 7								
	- PA-06 เคานเตอร์อ่างล้างมือ / ตู้ลอย ยาว 3.50 ม.	1.00	ชุด	46,500.00	-	46,500.00	-	46,500.00	
	- BF-12 ยกพื้นเตียงนอน / ที่นอน และโต๊ะทำงาน ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	16,500.00	-	16,500.00	-	16,500.00	
	- BF-13 ยกพื้นฐานเตียง /ที่นอน และโต๊ะทำงาน ขนาดตามแบบ	7.00	ชุด	16,500.00	-	115,500.00	-	115,500.00	
	- BF-14 ยกพื้นฐานเตียง/ที่นอน และ โต๊ะทำงาน ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	- NS-06 เคาน์เตอร์พยาบาล / ตู้เตี้ยล้างมือ /ตู้ลอยสาร Top หินอ่อน	-	ชุด	494,000.00	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- NS-07 เคาน์เตอร์พยาบาล / ตู้เตี้ยล้างมือ /ตู้เอกสาร Top หินอ่อน	-	ชุด	360,800.00	-	-	-	-	
	รวมราคา กรุภัณฑ์ชั้นสำ ชั้น 7					223,500.00	-	223,500.00	
1.1.9	กรุภัณฑ์ชั้นสำ ชั้น 9								
	- PA-03 เคาน์เตอร์ล้างล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-15 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.20 ม.	11.00	ชุด	35,000.00	-	385,000.00	-	385,000.00	
	- BF-17 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	1.00	ชุด	32,000.00	-	32,000.00	-	32,000.00	
	- BF-19 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-20 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	8.00	ชุด	22,000.00	-	176,000.00	-	176,000.00	
	- BF-21 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	8.00	ชุด	32,000.00	-	256,000.00	-	256,000.00	
	- BF-22 ตู้เสื้อผ้า	6.00	ชุด	30,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	- BF-23 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	6.00	ชุด	30,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	11.00	ชุด	20,000.00	-	220,000.00	-	220,000.00	
	- BF-36 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย/ตู้เสื้อผ้า	4.00	ชุด	39,000.00	-	156,000.00	-	156,000.00	
	- BF-37 เคาน์เตอร์ SINK/ ตู้ลอย / ตู้เสื้อผ้า	3.00	ชุด	39,000.00	-	117,000.00	-	117,000.00	
	- NS-08 เคาน์เตอร์พยาบาล / ตู้เตี้ยล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	347,750.00	-	347,750.00	-	347,750.00	
	- NS-09 เคาน์เตอร์พยาบาล/ ตู้เตี้ยล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	347,750.00	-	347,750.00	-	347,750.00	
	- NS-21 เคาน์เตอร์พยาบาล / ตู้เสื้อล้างมือ /ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	197,300.00	-	197,300.00	-	197,300.00	
	- NS-22 เคาน์เตอร์พยาบาล / ตู้เตี้ยล้างมือ /ตู้เอกสาร Top หินอ่อน	1.00	ชุด	384,750.00	-	384,750.00	-	384,750.00	
	รวมราคา กรุภัณฑ์ชั้นสำ ชั้น 9					3,023,550.00	-	3,023,550.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกี้ยวสี

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาถวาย เมื่อวันที่ เดือน แผ่นดิน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.1.10	กรุภัณฑ์ชั้นต่ำ ชั้น 10								
	- PA-03 เคาน์เตอร์ล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-16 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	14.00	ชุด	22,000.00	-	308,000.00	-	308,000.00	
	- BF-18 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	1.00	ชุด	32,000.00	-	32,000.00	-	32,000.00	
	- BF-21 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	1.00	ชุด	32,000.00	-	32,000.00	-	32,000.00	
	- BF-24 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-25 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.70 ม.	8.00	ชุด	22,000.00	-	176,000.00	-	176,000.00	
	- BF-26 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	8.00	ชุด	30,000.00	-	240,000.00	-	240,000.00	
	- BF-27 ตู้เสื้อผ้าขนาด 0.70 ม.	6.00	ชุด	22,000.00	-	132,000.00	-	132,000.00	
	- BF-28 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	6.00	ชุด	32,000.00	-	192,000.00	-	192,000.00	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	13.00	ชุด	20,000.00	-	260,000.00	-	260,000.00	
	- BF-38 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	3.00	ตร.ม.	39,000.00	-	117,000.00	-	117,000.00	
	- BF-39 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	5.00	ชุด	39,000.00	-	195,000.00	-	195,000.00	
	NS-08 เคานเตอร์ พยาบาล / ตั้งตี้ยล้างมือเพื่อเอกสาร	1.00	ชุด	347,750.00	-	347,750.00	-	347,750.00	
	- NS-10 เคาน์เตอร์พยาบาล / ตู้ตั้งล้างมือ /ตู้ลอยสาร Top หินอ่อน	1.00	ชุด	400,800.00	-	400,800.00	-	400,800.00	
	รวมราคา กรุภัณฑ์ชั้นต่ำ ชั้น 10					**2,476,550.00**	-	**2,476,550.00**	
1.1.11	กรุภัณฑ์ชั้นต่ำ ชั้น 11								
	- PA-04 เคาน์เตอร์ล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-15 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.20 ม.	15.00	ชุด	35,000.00	-	525,000.00	-	525,000.00	
	- BF-17 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	1.00	ชุด	32,000.00	-	32,000.00	-	32,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคาณวันที่ เมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- BF-19 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-20 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	8.00	ชุด	22,000.00	-	176,000.00	-	176,000.00	
	- BF-21 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	8.00	ชุด	32,000.00	-	256,000.00	-	256,000.00	
	- BF-22 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.00 ม.	8.00	ชุด	30,000.00	-	240,000.00	-	240,000.00	
	- BF-23 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.70 ม.	14.00	ชุด	30,000.00	-	420,000.00	-	420,000.00	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	14.00	ชุด	20,000.00	-	280,000.00	-	280,000.00	
	- BF-36 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	3.00	ชุด	39,000.00	-	117,000.00	-	117,000.00	
	- BF-37 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	6.00	ชุด	39,000.00	-	234,000.00	-	234,000.00	
	- NS-08 เคาน์เตอร พยาบาล / ตั้งสิ้นสร้างมือ/เก็บเอกสาร	1.00	ชุด	347,750.00	-	347,750.00	-	347,750.00	
	- NS-10 เคาน์เตอร์พยาบาล / ตู้เตี้ยสร้างมือ /ตู้เอกสาร Top หินอ่อน	1.00	ชุด	400,800.00	-	400,800.00	-	400,800.00	
	- NS-19 เคาน์เตอร์พยาบาล Top หินอ่อน	1.00	ชุด	92,500.00	-	92,500.00	-	92,500.00	
	รวมราคา กรุณัฒน์อัดท่า ชั้น 11					**3,165,050.00**	**-**	**3,165,050.00**	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.1.12	ครุภัณฑ์ยัดหิ้ง ชั้น 12								
	- PA-04 เคาน์เตอร์ล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-15 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.20 ม.	15.00	ชุด	35,000.00	-	525,000.00	-	525,000.00	
	- BF-17 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	1.00	ชุด	32,000.00	-	32,000.00	-	32,000.00	
	- BF-19 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-20 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	8.00	ชุด	22,000.00	-	176,000.00	-	176,000.00	
	- BF-21 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	8.00	ชุด	32,000.00	-	256,000.00	-	256,000.00	
	- BF-22 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.00 ม.	6.00	ชุด	30,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	- BF-23 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.70 ม.	6.00	ชุด	30,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	14.00	ชุด	20,000.00	-	280,000.00	-	280,000.00	
	- BF-36 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	3.00	ชุด	39,000.00	-	117,000.00	-	117,000.00	
	- BF-37 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	1.00	ชุด	39,000.00	-	39,000.00	-	39,000.00	
	- NS-08 เคานเตอร พยาบาล / ตู้เสื้อล้างมือพร้อมอ่างล้างมือ	1.00	ชุด	347,750.00	-	347,750.00	-	347,750.00	
	- NS-11 เคานเตอร พยาบาล / ตู้เสื้อล้างมือพร้อมอ่างล้างมือ	1.00	ชุด	406,300.00	-	406,300.00	-	406,300.00	
	- NS-19 เคาน์เตอร์พยาบาล Top หินอ่อน	1.00	ชุด	92,500.00	-	92,500.00	-	92,500.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์ยัดหิ้ง ชั้น 12					2,675,550.00	-	2,675,550.00	
1.1.13	ครุภัณฑ์ยัดหิ้ง ชั้น 13								
	- PA-03 เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- PA-04 เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-15 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.20 ม.	16.00	ชุด	35,000.00	-	560,000.00	-	560,000.00	

แบบ ปร.4

เบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบมีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

จ. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	14.00	ชุด	20,000.00	-	280,000.00	-	280,000.00	
	- BF-36 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	4.00	ชุด	39,000.00	-	156,000.00	-	156,000.00	
	- BF-37 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	6.00	ชุด	39,000.00	-	234,000.00	-	234,000.00	
	- NS-11 เคานเตอร พยาบาล / ตู้เลื่อล้างมือ/ล็อกสาร	1.00	ชุด	406,300.00	-	406,300.00	-	406,300.00	
	รวมราคา กรุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 13					**1,680,300.00**	**-**	**1,680,300.00**	
1.1.14	กรุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 14								
	- PA-04 เคาน์เตอร์ล้างมือ	2.00	ชุด	22,000.00	-	44,000.00	-	44,000.00	
	- BF-15 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.20 ม.	16.00	ชุด	35,000.00	-	560,000.00	-	560,000.00	
	- BF-20 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	3.00	ชุด	22,000.00	-	66,000.00	-	66,000.00	
	- BF-21 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	3.00	ชุด	32,000.00	-	96,000.00	-	96,000.00	
	- BF-22 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.00 ม.	2.00	ชุด	30,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- BF-23 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.70 ม.	2.00	ชุด	30,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	14.00	ชุด	20,000.00	-	280,000.00	-	280,000.00	
	- BF-36 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	4.00	ชุด	39,000.00	-	156,000.00	-	156,000.00	
	- BF-37 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	6.00	ชุด	39,000.00	-	234,000.00	-	234,000.00	
	- NS-12 เคานเตอร์ พยาบาล / ตู้เลื่อล้างมือ/ล็อกสาร	1.00	ชุด	412,500.00	-	412,500.00	-	412,500.00	
	รวมราคา กรุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 14					**1,968,500.00**	**-**	**1,968,500.00**	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอธิมหรรฆเวชศาสตร์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาเทียบ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.1.15	ครุภัณฑ์ตัดฟ้า ชั้น 15								
	- PA-04 เคาน์เตอร์ อ่างล้างมือ	2.00	ชุด	22,000.00	-	44,000.00	-	44,000.00	
	- BF-15 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.20 ม.	16.00	ชุด	35,000.00	-	560,000.00	-	560,000.00	
	- BF-20 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	3.00	ชุด	22,000.00	-	66,000.00	-	66,000.00	
	- BF-21 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	3.00	ชุด	32,000.00	-	96,000.00	-	96,000.00	
	- BF-22 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.00 ม.	2.00	ชุด	30,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- BF-23 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.30 ม.	2.00	ชุด	30,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	14.00	ชุด	20,000.00	-	280,000.00	-	280,000.00	
	- BF-36 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	4.00	ชุด	39,000.00	-	156,000.00	-	156,000.00	
	- BF-37 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	6.00	ชุด	39,000.00	-	234,000.00	-	234,000.00	
	- NS-13 เคาน์เตอร์ พยาบาล / ตู้เตี้ยล้างมือเพื่อการสาร	1.00	ชุด	508,900.00	-	508,900.00	-	508,900.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์ตัดฟ้า ชั้น 15					**2,064,900.00**	**-**	**2,064,900.00**	
1.1.16	ครุภัณฑ์ตัดฟ้า ชั้น 16								
	- PA-04 เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ	2.00	ชุด	22,000.00	-	44,000.00	-	44,000.00	
	- BF-15 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.20 ม.	16.00	ชุด	35,000.00	-	560,000.00	-	560,000.00	
	- BF-20 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	3.00	ชุด	22,000.00	-	66,000.00	-	66,000.00	
	- BF-21 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	3.00	ชุด	32,000.00	-	96,000.00	-	96,000.00	
	- BF-22 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.00 ม.	2.00	ชุด	30,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- BF-23 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.30 ม.	2.00	ชุด	30,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	14.00	ชุด	20,000.00	-	280,000.00	-	280,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- BF-36 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	4.00	ชุด	39,000.00	-	156,000.00	-	156,000.00	
	- BF-37 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	6.00	ชุด	39,000.00	-	234,000.00	-	234,000.00	
	- NS-13 เคาเตอร์ พยาบาล / ตู้เตี้ยล้างมือพักเอกสาร	1.00	ชุด	508,900.00	-	508,900.00	-	508,900.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 16					**2,064,900.00**	**-**	**2,064,900.00**	
1.1.17	**ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 17**								
	- PA-04 เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- PA-03 เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-29 เคาน์เตอร์ SINK /ตู้ลอย/ตู้เสื้อผ้า	8.00	ชุด	65,000.00	-	520,000.00	-	520,000.00	
	- BF-30 เคาน์เตอร์ SINK /ตู้ลอย/ตู้เสื้อผ้า	5.00	ชุด	65,000.00	-	325,000.00	-	325,000.00	
	- NS-14 เคาเตอร์ พยาบาล / ตู้เตี้ยล้างมือพักเอกสาร	1.00	ชุด	490,460.00	-	490,460.00	-	490,460.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 17					**1,379,460.00**	**-**	**1,379,460.00**	
1.1.18	**ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 18**								
	- PA-06 เคาน์เตอร์ล้างมือ	1.00	ชุด	46,500.00	-	46,500.00	-	46,500.00	
	- BF-29 เคาน์เตอร์ SINK /ตู้ลอย/ตู้เสื้อผ้า	8.00	ชุด	65,000.00	-	520,000.00	-	520,000.00	
	- BF-30 เคาน์เตอร์ SINK /ตู้ลอย/ตู้เสื้อผ้า	5.00	ชุด	65,000.00	-	325,000.00	-	325,000.00	
	- NS-14 เคาเตอร์ พยาบาล / ตู้เตี้ยล้างมือพักเอกสาร	1.00	ชุด	490,460.00	-	490,460.00	-	490,460.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 18					**1,381,960.00**	**-**	**1,381,960.00**	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ					**25,282,870.00**	**-**	**25,282,870.00**	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในศัลยกรรมประสาท

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.2	ผ้าม่าน								
1.2.1	ผ้าม่านตรองแสงชั้นใต้ดิน								
	- ห้องพักญาติ SIZE 2.05 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบไฟฟ้า)	1.00	ชุด	9,600.00	-	9,600.00	-	9,600.00	
	- ห้องพักญาติ SIZE 4.00 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบไฟฟ้า)	1.00	ชุด	18,800.00	-	18,800.00	-	18,800.00	
	- สำนักงาน SIZE 2.05 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบไฟฟ้า)	1.00	ชุด	9,600.00	-	9,600.00	-	9,600.00	
1.2.2	ผ้าม่านตรองแสง ชั้น 1								
	- โถงทางเข้า SIZE 3.60 x 3.95 m. (ม่านม้วนระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยสวิทช์คอนโทรล)	1.00	ชุด	41,600.00	-	41,600.00	-	41,600.00	
	- โถงทางเข้า SIZE 3.70 x 3.95 m. (ม่านม้วนระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยสวิทช์คอนโทรล)	1.00	ชุด	42,300.00	-	42,300.00	-	42,300.00	
	- โถงทางเข้า SIZE 3.28 x 3.95 m. (ม่านม้วนระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยสวิทช์คอนโทรล)	4.00	ชุด	39,350.00	-	157,400.00	-	157,400.00	
	- โถงทางเข้า SIZE 3.65 x 3.95 m. (ม่านม้วนระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยสวิทช์คอนโทรล)	1.00	ชุด	42,000.00	-	42,000.00	-	42,000.00	
1.2.3	ผ้าม่านตรองแสง ชั้น 2								
	- ห้องอ่านฟิล์ม 1 SIZE 1.60 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบไฟฟ้า)	1.00	ชุด	5,200.00	-	5,200.00	-	5,200.00	
	- ห้องทานอาหาร SIZE 4.20 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบไฟฟ้า)	2.00	ชุด	19,700.00	-	39,400.00	-	39,400.00	
	- โถงพักคอย SIZE 6.56 x 3.70 m. (ม่านม้วนระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยสวิทช์คอนโทรล)	1.00	ชุด	59,700.00	-	59,700.00	-	59,700.00	
	- โถงพักคอย SIZE 4.04 x 3.70 m. (ม่านม้วนระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยสวิทช์คอนโทรล)	1.00	ชุด	42,900.00	-	42,900.00	-	42,900.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ก่อสร้าง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.2.4	ผังผ่านตรองแสง ชั้น 3								
	- ห้องทานอาหาร 1 SIZE 13.00 x 3.20 m. (ผ่านผ้วนระบบไซดิง)	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	- ห้องนอนรวม SIZE 3.45 x 3.20 m. (ผ่านผ้วนระบบไซดิง)	2.00	ชุด	19,900.00	-	39,800.00	-	39,800.00	
	- ห้องนอนรวม (8 ห้อง) SIZE 2.05 x 3.20 m. (ผ่านผ้วนระบบไซดิง)	8.00	ชุด	11,800.00	-	94,400.00	-	94,400.00	
1.2.5	ผังผ่านตรองแสง ชั้น 4								
	- ห้องทานอาหาร SIZE 13.00 x 3.20 m. (ผ่านผ้วนระบบไซดิง)	1.00	ชุด	74,900.00	-	74,900.00	-	74,900.00	
	- ห้องนอนรวม SIZE 3.45 x 3.20 m. (ผ่านผ้วนระบบไซดิง)	2.00	ชุด	19,900.00	-	39,800.00	-	39,800.00	
	- ห้องนอนรวม (8 ห้อง) SIZE 2.05 x 3.20 m. (ผ่านผ้วนระบบไซดิง)	8.00	ชุด	11,800.00	-	94,400.00	-	94,400.00	
1.2.6	ผังผ่านตรองแสง ชั้น 5								
	- ห้องทานอาหาร SIZE 13.00 x 3.20 m. (ผ่านผ้วนระบบไซดิง)	1.00	ชุด	74,900.00	-	74,900.00	-	74,900.00	
	- ห้องนอนรวม SIZE 3.45 x 3.20 m. (ผ่านผ้วนระบบไซดิง)	2.00	ชุด	19,900.00	-	39,800.00	-	39,800.00	
	- ห้องนอนรวม (8 ห้อง) SIZE 2.05 x 3.20 m. (ผ่านผ้วนระบบไซดิง)	8.00	ชุด	11,800.00	-	94,400.00	-	94,400.00	
1.2.7	ผังผ่านตรองแสง ชั้น 6								
	- ห้องทานอาหาร SIZE 13.00 x 3.20 m. (ผ่านผ้วนระบบไซดิง)	1.00	ชุด	74,800.00	-	74,800.00	-	74,800.00	
	- ห้องนอนรวม SIZE 3.45 x 3.20 m. (ผ่านผ้วนระบบไซดิง)	2.00	ชุด	19,900.00	-	39,800.00	-	39,800.00	
	- ห้องนอนรวม (8 ห้อง) SIZE 2.05 x 3.20 m. (ผ่านผ้วนระบบไซดิง)	8.00	ชุด	11,800.00	-	94,400.00	-	94,400.00	
1.2.8	ผังผ่านตรองแสง ชั้น 7								
	- ห้องทานอาหาร SIZE 13.00 x 3.20 m. (ผ่านผ้วนระบบไซดิง)	1.00	ชุด	74,800.00	-	74,800.00	-	74,800.00	
	- ห้องนอนรวม SIZE 3.45 x 3.20 m. (ผ่านผ้วนระบบไซดิง)	2.00	ชุด	19,900.00	-	39,800.00	-	39,800.00	
	- ห้องนอนรวม (8 ห้อง) SIZE 2.05 x 3.20 m. (ผ่านผ้วนระบบไซดิง)	8.00	ชุด	11,800.00	-	94,400.00	-	94,400.00	
	- ห้องอาบน้ำเดี่ยว SIZE 2.80 x 3.20 m. (ผ่านผ้วนระบบไซดิง)	2.00	ชุด	16,200.00	-	32,400.00	-	32,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.2.9	ฝ้าเม็ดกรองแสง ชั้น 9								
	- ห้องชนิดประสงค์ 1 SIZE 4.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้าวนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	27,000.00	-	27,000.00	-	27,000.00	
	- ห้องชนิดประสงค์ 1 SIZE 6.60 x 3.75 m. (ผ่านผ้าวนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	44,550.00	-	44,550.00	-	44,550.00	
	- WARD พิเศษ 1 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้าวนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 2 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้าวนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 3 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้าวนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 4 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้าวนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 5 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้าวนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 6 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้าวนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 7 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้าวนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- NURSE STATION SIZE 3.60 x 3.75 m. (ผ่านผ้าวนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	24,300.00	-	24,300.00	-	24,300.00	
	- WARD พิเศษ 8 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้าวนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 9 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้าวนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 10 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้าวนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 11 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้าวนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 12 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้าวนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 13 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้าวนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 14 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้าวนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 2.80 x 3.75 m. (ผ่านผ้าวนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	18,900.00	-	18,900.00	-	18,900.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 2.30 x 3.75 m. (ผ่านผ้าวนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	15,600.00	-	15,600.00	-	15,600.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 4.60 x 3.75 m. (ผ่านผ้าวนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	3,100.00	-	3,100.00	-	3,100.00	
	- ห้องเก็บของ SIZE 3.70 x 3.75 m. (ผ่านผ้าวนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชิ้นงาน มีจำนวน 1 ชุด

ราคาณวันที่ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	อำนวย	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ห้องสิ้นค้าสกปรก SIZE 2.05 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไช่ผึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- DIRTY RM. SIZE 2.05 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไช่ผึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- ห้องล้างอุปกรณ์ SIZE 2.05 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไช่ผึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- ห้องเภรเตพักค้าง SIZE 1.00 x 2.60 m. (ผ่านผ้วนระบบไช่ผึง)	3.00	ชุด	4,700.00	-	14,100.00	-	14,100.00	
	- ห้องเภรเตพักค้าง SIZE 1.70 x 2.60 m. (ผ่านผ้วนระบบไช่ผึง)	1.00	ชุด	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	- WARD รวม 6 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ผ่านผ้วนระบบไช่ผึง)	1.00	ชุด	12,700.00	-	12,700.00	-	12,700.00	
	- WARD รวม 5 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านผ้วนระบบไช่ผึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 4 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านผ้วนระบบไช่ผึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 3 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านผ้วนระบบไช่ผึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 2 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านผ้วนระบบไช่ผึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 1 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านผ้วนระบบไช่ผึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- NURSERY 20 ห้อง SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านผ้วนระบบไช่ผึง)	2.00	ชุด	12,800.00	-	25,600.00	-	25,600.00	
	- NURSERY 20 ห้อง SIZE 1.00 x 1.80 m. (ผ่านผ้วนระบบไช่ผึง)	1.00	ชุด	3,300.00	-	3,300.00	-	3,300.00	
	- ห้องอาบน้ำเด็ก SIZE 1.00 x 2.60 m. (ผ่านผ้วนระบบไช่ผึง)	1.00	ชุด	4,700.00	-	4,700.00	-	4,700.00	
	- ห้องทัดลการ SIZE 2.05 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไช่ผึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
1.2.10	ผ้าปานตรองแสง ชั้น 10								
	- ห้องอเนกประสงค์ 1 SIZE 4.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไช่ผึง)	1.00	ชุด	27,000.00	-	27,000.00	-	27,000.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ 1 SIZE 6.80 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไช่ผึง)	1.00	ชุด	45,900.00	-	45,900.00	-	45,900.00	
	- WARD พิเศษ 1 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไช่ผึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 2 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไช่ผึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 3 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไช่ผึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 4 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไช่ผึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกระบบทางเดินหายใจ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- WARD พิเศษ 5 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ตึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 6 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ตึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 7 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ตึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- NURSE STATION SIZE 3.60 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ตึง)	1.00	ชุด	24,300.00	-	24,300.00	-	24,300.00	
	- WARD พิเศษ 8 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ตึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 9 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ตึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 10 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ตึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 11 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ตึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 12 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ตึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 13 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ตึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 14 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ตึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 2.80 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ตึง)	1.00	ชุด	18,900.00	-	18,900.00	-	18,900.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 2.30 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ตึง)	1.00	ชุด	15,500.00	-	15,500.00	-	15,500.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 4.60 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ตึง)	1.00	ชุด	31,000.00	-	31,000.00	-	31,000.00	
	- ห้องแม่บ้าน SIZE 3.70 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ตึง)	1.00	ชุด	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	
	- ห้องเก็บผ้าสกปรก SIZE 2.05 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ตึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- DIRTY RM. SIZE 2.05 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ตึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- ห้องล้างอุปกรณ์ SIZE 2.05 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ตึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 1.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ตึง)	3.00	ชุด	6,750.00	-	20,250.00	-	20,250.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 1.70 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ตึง)	1.00	ชุด	11,500.00	-	11,500.00	-	11,500.00	
	- WARD รวม 8 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ตึง)	1.00	ชุด	12,700.00	-	12,700.00	-	12,700.00	
	- WARD รวม 7 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ตึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุเฉียบพลันศรีสวรินทิรา
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- WARD รวม 6 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 5 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 4 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 3 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 2 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 1 (NEGATIVE) SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ 3 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ 3 SIZE 2.05 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ 3 SIZE 8.80 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	41,200.00	-	41,200.00	-	41,200.00	
1.2.11	ผ้าม่านตารางแยก ชั้น 11								
	- ห้องอเนกประสงค์ 1 SIZE 4.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	27,000.00	-	27,000.00	-	27,000.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ 1 SIZE 6.60 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	44,550.00	-	44,550.00	-	44,550.00	
	- WARD พิเศษ 1 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 2 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 3 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 4 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 5 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 6 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 7 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- NURSE STATION SIZE 3.60 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	24,300.00	-	24,300.00	-	24,300.00	
	- WARD พิเศษ 8 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 9 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	

แบบ ปร.4

เบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แถบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- WARD พิเศษ 10 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้ันระบบไซ่ผึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 11 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้ันระบบไซ่ผึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 12 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้ันระบบไซ่ผึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 13 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้ันระบบไซ่ผึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 14 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้ันระบบไซ่ผึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 2.80 x 3.75 m. (ผ่านผ้ันระบบไซ่ผึง)	1.00	ชุด	18,900.00	-	18,900.00	-	18,900.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 2.30 x 3.75 m. (ผ่านผ้ันระบบไซ่ผึง)	1.00	ชุด	15,600.00	-	15,600.00	-	15,600.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 4.60 x 3.75 m. (ผ่านผ้ันระบบไซ่ผึง)	1.00	ชุด	31,000.00	-	31,000.00	-	31,000.00	
	- ห้องแม่บ้าน SIZE 3.70 x 3.75 m. (ผ่านผ้ันระบบไซ่ผึง)	1.00	ชุด	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	
	- ห้องเก็บผ้าสะอาด SIZE 2.05 x 3.75 m. (ผ่านผ้ันระบบไซ่ผึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- DIRTY RM. SIZE 2.05 x 3.75 m. (ผ่านผ้ันระบบไซ่ผึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- ห้องล้างอุปกรณ์ SIZE 2.05 x 3.75 m. (ผ่านผ้ันระบบไซ่ผึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 1.00 x 3.75 m. (ผ่านผ้ันระบบไซ่ผึง)	3.00	ชุด	6,800.00	-	20,400.00	-	20,400.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ผ่านผ้ันระบบไซ่ผึง)	1.00	ชุด	7,800.00	-	7,800.00	-	7,800.00	
	- WARD รวม 8 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ผ่านผ้ันระบบไซ่ผึง)	1.00	ชุด	12,700.00	-	12,700.00	-	12,700.00	
	- WARD รวม 7 SIZE 3.95 x 1.50 m. (ผ่านผ้ันระบบไซ่ผึง)	1.00	ชุด	10,700.00	-	10,700.00	-	10,700.00	
	- WARD รวม 6 SIZE 3.95 x 1.50 m. (ผ่านผ้ันระบบไซ่ผึง)	1.00	ชุด	10,700.00	-	10,700.00	-	10,700.00	
	- WARD รวม 5 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านผ้ันระบบไซ่ผึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 4 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านผ้ันระบบไซ่ผึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 3 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านผ้ันระบบไซ่ผึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 2 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านผ้ันระบบไซ่ผึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 1 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ผ่านผ้ันระบบไซ่ผึง)	1.00	ชุด	12,700.00	-	12,700.00	-	12,700.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกระบบประสาทและสมอง
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคาคลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ห้องอเนกประสงค์ 3 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ผ่านม้วนระบบไฮดึง)	1.00	ชุด	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ 3 SIZE 2.05 x 2.60 m. (ผ่านม้วนระบบไฮดึง)	1.00	ชุด	9,600.00	-	9,600.00	-	9,600.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ 3 SIZE 8.80 x 2.60 m. (ผ่านม้วนระบบไฮดึง)	1.00	ชุด	41,200.00	-	41,200.00	-	41,200.00	
1.2.12	ผ้าม่านกรองแสง ชั้น 12								
	- ห้องอเนกประสงค์ 1 SIZE 4.00 x 3.75 m. (ผ่านม้วนระบบไฮดึง)	1.00	ชุด	27,000.00	-	27,000.00	-	27,000.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ 1 SIZE 6.60 x 3.75 m. (ผ่านม้วนระบบไฮดึง)	1.00	ชุด	44,550.00	-	44,550.00	-	44,550.00	
	- WARD พิเศษ 1 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านม้วนระบบไฮดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 2 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านม้วนระบบไฮดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 3 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านม้วนระบบไฮดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 4 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านม้วนระบบไฮดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 5 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านม้วนระบบไฮดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 6 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านม้วนระบบไฮดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 7 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านม้วนระบบไฮดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- NURSE STATION SIZE 3.60 x 3.75 m. (ผ่านม้วนระบบไฮดึง)	1.00	ชุด	24,300.00	-	24,300.00	-	24,300.00	
	- WARD พิเศษ 8 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านม้วนระบบไฮดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 9 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านม้วนระบบไฮดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 10 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านม้วนระบบไฮดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 11 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านม้วนระบบไฮดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 12 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านม้วนระบบไฮดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 13 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านม้วนระบบไฮดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 14 SIZE 2.00 x 3.75 m. (ผ่านม้วนระบบไฮดึง)	1.00	ชุด	13,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 2.80 x 3.75 m. (ผ่านม้วนระบบไฮดึง)	1.00	ชุด	18,900.00	-	18,900.00	-	18,900.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 2.30 x 3.75 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ้ดึง)	1.00	ชุด	15,500.00	-	15,500.00	-	15,500.00	
	- WARD พิเศษ 15 SIZE 4.60 x 3.75 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ้ดึง)	1.00	ชุด	31,000.00	-	31,000.00	-	31,000.00	
	- ห้องแม่บ้าน SIZE 3.70 x 3.75 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ้ดึง)	1.00	ชุด	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	
	- ห้องเก็บผ้าสกปรก SIZE 2.05 x 3.75 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ้ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- DIRTY ROOM SIZE 2.05 x 3.75 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ้ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- ห้องล้างอุปกรณ์ SIZE 2.05 x 3.75 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ้ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 1.00 x 3.75 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ้ดึง)	3.00	ชุด	6,750.00	-	20,250.00	-	20,250.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ้ดึง)	1.00	ชุด	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	- WARD รวม 8 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ้ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 7 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ้ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 6 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ้ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 5 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ้ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 4 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ้ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 3 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ้ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 2 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ้ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 1 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ้ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ 3 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ้ดึง)	1.00	ชุด	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ 3 SIZE 2.05 x 2.60 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ้ดึง)	1.00	ชุด	9,500.00	-	9,500.00	-	9,500.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ 3 SIZE 8.80 x 2.60 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ้ดึง)	1.00	ชุด	41,200.00	-	41,200.00	-	41,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชี้แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ทำแวดราชการอ่าน เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.2.13	ผ้าม่านตรอมแสง ชั้น 13								
	- WARD รวม 1 SIZE 1.00 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	2.00	ชุด	4,700.00	-	9,400.00	-	9,400.00	
	- WARD รวม 1 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	- WARD รวม 2 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	12,700.00	-	12,700.00	-	12,700.00	
	- WARD รวม 3 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 4 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 5 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 6 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 7 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 8 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	12,700.00	-	12,700.00	-	12,700.00	
	- WARD รวม 10 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	- WARD รวม 10 SIZE 1.00 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	3.00	ชุด	4,700.00	-	14,100.00	-	14,100.00	
	- ห้องแยก 1, 2 SIZE 8.20 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	2.00	ชุด	48,700.00	-	97,400.00	-	97,400.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ SIZE 4.10 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	24,400.00	-	24,400.00	-	24,400.00	
	- ทบ.เทลคป SIZE 2.70 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	16,000.00	-	16,000.00	-	16,000.00	
	- สำนักงาน 1 SIZE 8.20 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	48,700.00	-	48,700.00	-	48,700.00	
	- ห้องสับผ้าสกปรก SIZE 1.40 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	9,500.00	-	9,500.00	-	9,500.00	
	- DIRTY ROOM SIZE 2.10 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	14,200.00	-	14,200.00	-	14,200.00	
	- ห้องล้างอุปกรณ์ SIZE 2.10 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	14,200.00	-	14,200.00	-	14,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

สังกัดโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่เกบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.2.14	ผ้าม่านกรองแสง ชั้น 14								
	- WARD รวม 1 SIZE 1.00 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	2.00	ชุด	4,700.00	-	9,400.00	-	9,400.00	
	- WARD รวม 1 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	- WARD รวม 2 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	12,700.00	-	12,700.00	-	12,700.00	
	- WARD รวม 3 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 4 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 5 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 6 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 7 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 8 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	12,700.00	-	12,700.00	-	12,700.00	
	- WARD รวม 10 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	- WARD รวม 10 SIZE 1.00 x 2.60 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	3.00	ชุด	4,700.00	-	14,100.00	-	14,100.00	
	- WARD พิเศษ 1 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- WARD พิเศษ 2 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- WARD พิเศษ 3 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- WARD พิเศษ 4 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- WARD พิเศษ 5 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- ห้องน้ำงาน 1 SIZE 8.30 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	48,700.00	-	48,700.00	-	48,700.00	
	- ทน. ทองปุ SIZE 2.70 x 3.30 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	16,000.00	-	16,000.00	-	16,000.00	
	- ห้องเก็บเครื่องสกปรก SIZE 1.40 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	9,500.00	-	9,500.00	-	9,500.00	
	- DIRTY ROOM SIZE 2.10 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	14,200.00	-	14,200.00	-	14,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ห้องล้างอุปกรณ์ SIZE 2.10 x 3.75 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ่ดึง)	1.00	ชุด	14,200.00	-	14,200.00	-	14,200.00	
1.2.15	ผ้าม่านตรองแสง ชั้น 15								
	- WARD รวม 1 SIZE 1.00 x 2.60 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ่ดึง)	2.00	ชุด	4,700.00	-	9,400.00	-	9,400.00	
	- WARD รวม 1 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ่ดึง)	1.00	ชุด	7,800.00	-	7,800.00	-	7,800.00	
	- WARD รวม 2 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ่ดึง)	1.00	ชุด	12,700.00	-	12,700.00	-	12,700.00	
	- WARD รวม 3 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 4 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 5 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 6 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 7 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 8 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ่ดึง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ่ดึง)	1.00	ชุด	12,700.00	-	12,700.00	-	12,700.00	
	- WARD รวม 10 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ่ดึง)	1.00	ชุด	7,800.00	-	7,800.00	-	7,800.00	
	- WARD รวม 10 SIZE 1.00 x 2.60 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ่ดึง)	3.00	ชุด	4,700.00	-	14,100.00	-	14,100.00	
	- WARD พิเศษ 1 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ่ดึง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- WARD พิเศษ 2 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ่ดึง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- WARD พิเศษ 3 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ่ดึง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- WARD พิเศษ 4 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ่ดึง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- WARD พิเศษ 5 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ่ดึง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- สำนักงาน 1 SIZE 8.20 x 3.30 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ่ดึง)	1.00	ชุด	48,700.00	-	48,700.00	-	48,700.00	
	- ทน. ทอคป SIZE 2.70 x 3.30 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ่ดึง)	1.00	ชุด	16,000.00	-	16,000.00	-	16,000.00	
	- ห้องเก็บผ้าสะอาด SIZE 1.40 x 3.75 m. (ผ่านม้วนระบบไฮ่ดึง)	1.00	ชุด	9,500.00	-	9,500.00	-	9,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน์

ชื่อของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตอนที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ต้นทุนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- DIRTY ROOM SIZE 2.10 x 3.75 m. (ผ่านผ้านระบบไซ่ผึ่ง)	1.00	ชุด	14,200.00	-	14,200.00	-	14,200.00	
	- ห้องล้างอุปกรณ์ SIZE 2.10 x 3.75 m. (ผ่านผ้านระบบไซ่ผึ่ง)	1.00	ชุด	14,200.00	-	14,200.00	-	14,200.00	
1.2.16	ตัวผ่านตรองชั้นสูง ชั้น 16								
	- WARD รวม 1 SIZE 1.00 x 2.60 m. (ผ่านผ้านระบบไซ่ผึ่ง)	2.00	ชุด	4,700.00	-	9,400.00	-	9,400.00	
	- WARD รวม 1 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ผ่านผ้านระบบไซ่ผึ่ง)	1.00	ชุด	7,800.00	-	7,800.00	-	7,800.00	
	- WARD รวม 2 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ผ่านผ้านระบบไซ่ผึ่ง)	1.00	ชุด	12,700.00	-	12,700.00	-	12,700.00	
	- WARD รวม 3 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านผ้านระบบไซ่ผึ่ง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 4 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านผ้านระบบไซ่ผึ่ง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 5 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านผ้านระบบไซ่ผึ่ง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 6 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านผ้านระบบไซ่ผึ่ง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 7 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านผ้านระบบไซ่ผึ่ง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 8 SIZE 3.95 x 1.80 m. (ผ่านผ้านระบบไซ่ผึ่ง)	1.00	ชุด	12,800.00	-	12,800.00	-	12,800.00	
	- WARD รวม 9 SIZE 2.70 x 2.60 m. (ผ่านผ้านระบบไซ่ผึ่ง)	1.00	ชุด	12,700.00	-	12,700.00	-	12,700.00	
	- WARD รวม 10 SIZE 1.70 x 2.60 m. (ผ่านผ้านระบบไซ่ผึ่ง)	1.00	ชุด	7,800.00	-	7,800.00	-	7,800.00	
	- WARD รวม 10 SIZE 1.00 x 2.60 m. (ผ่านผ้านระบบไซ่ผึ่ง)	3.00	ชุด	4,700.00	-	14,100.00	-	14,100.00	
	- WARD พิเศษ 1 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ผ่านผ้านระบบไซ่ผึ่ง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- WARD พิเศษ 2 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ผ่านผ้านระบบไซ่ผึ่ง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- WARD พิเศษ 3 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ผ่านผ้านระบบไซ่ผึ่ง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- WARD พิเศษ 4 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ผ่านผ้านระบบไซ่ผึ่ง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- WARD พิเศษ 5 SIZE 2.05 x 3.30 m. (ผ่านผ้านระบบไซ่ผึ่ง)	1.00	ชุด	12,200.00	-	12,200.00	-	12,200.00	
	- สำนักงาน 1 SIZE 8.20 x 3.30 m. (ผ่านผ้านระบบไซ่ผึ่ง)	1.00	ชุด	48,700.00	-	48,700.00	-	48,700.00	
	- ทน. ทอดป์ SIZE 2.70 x 3.30 m. (ผ่านผ้านระบบไซ่ผึ่ง)	1.00	ชุด	16,000.00	-	16,000.00	-	16,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส่วนที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ห้องเก็บผ้าสกปรก SIZE 1.40 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ดึง)	1.00	ชุด	9,500.00	-	9,500.00	-	9,500.00	
	- DIRTY ROOM SIZE 2.10 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ดึง)	1.00	ชุด	14,200.00	-	14,200.00	-	14,200.00	
	- ห้องล้างอุปกรณ์ SIZE 2.10 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ดึง)	1.00	ชุด	14,200.00	-	14,200.00	-	14,200.00	
1.2.17	ผ้าม่านตารางแสง ชั้น 17								
	- WARD VVIP 1 SIZE 7.65 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ดึง)	1.00	ชุด	51,700.00	-	51,700.00	-	51,700.00	
	- WARD VVIP 1 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,600.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- WARD VVIP 2 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,600.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- WARD VVIP 3 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,600.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- WARD VVIP 4 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,600.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- WARD VVIP 5 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,600.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- WARD VVIP 6 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,600.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- WARD VVIP 7 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,600.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- WARD VVIP 8 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,600.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- WARD VVIP 9 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,600.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- WARD VVIP 10 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,600.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- WARD VVIP 11 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,600.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- WARD VVIP 12 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,600.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- WARD VVIP 13 SIZE 2.75 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ดึง)	1.00	ชุด	18,600.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
	- WARD VVIP 15 SIZE 3.10 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ดึง)	1.00	ชุด	21,000.00	-	21,000.00	-	21,000.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ SIZE 8.20 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ดึง)	1.00	ชุด	55,350.00	-	55,350.00	-	55,350.00	
	- ห้องเก็บของ 1 SIZE 4.10 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ดึง)	1.00	ชุด	27,700.00	-	27,700.00	-	27,700.00	
	- ห้องเก็บของ 2 SIZE 3.95 x 3.75 m. (ผ่านผ้วนระบบไซ่ดึง)	1.00	ชุด	26,700.00	-	26,700.00	-	26,700.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ออกแบบที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ก. ลงชื่อ.....กรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคาคลอง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สำนักงาน SIZE 8.20 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	55,350.00	-	55,350.00	-	55,350.00	
1.2.18	ผ้าม่านกรองแสง ชั้น 18								
	- WARD VVIP 1 SIZE 7.65 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	38,600.00	-	38,600.00	-	38,600.00	
	- WARD VVIP 1 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD VVIP 2 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD VVIP 3 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD VVIP 4 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD VVIP 5 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD VVIP 6 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD VVIP 7 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD VVIP 8 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD VVIP 9 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD VVIP 10 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD VVIP 11 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD VVIP 12 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD VVIP 13 SIZE 2.75 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	
	- WARD VVIP 13 SIZE 3.10 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	15,700.00	-	15,700.00	-	15,700.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ SIZE 8.20 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	41,400.00	-	41,400.00	-	41,400.00	
	- ห้องสันทนาการ 1 SIZE 4.10 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	20,700.00	-	20,700.00	-	20,700.00	
	- ห้องสันทนาการ 2 SIZE 3.95 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	
	- สำนักงาน SIZE 8.20 x 2.80 m. (ม่านม้วนระบบไข่ดึง)	1.00	ชุด	41,350.00	-	41,350.00	-	41,350.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.2.19	ผ้าม่านกรองแสง ชั้น 19								
	- ห้องอเนกประสงค์ 1 SIZE 8.20 x 2.25 m. (ม่านม้วนระบบไฟฟ้า)	1.00	ชุด	33,200.00	-	33,200.00	-	33,200.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ 1 SIZE 8.20 x 2.25 m. (ม่านม้วนระบบไฟฟ้า)	1.00	ชุด	33,200.00	-	33,200.00	-	33,200.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ 2 SIZE 8.20 x 2.25 m. (ม่านม้วนระบบไฟฟ้า)	1.00	ชุด	33,200.00	-	33,200.00	-	33,200.00	
	- ห้องอเนกประสงค์ 2 SIZE 6.15 x 2.25 m. (ม่านม้วนระบบไฟฟ้า)	1.00	ชุด	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	
1.2.20	ผ้าม่านกรองแสง ชั้น 20								
	- LOBBY SIZE 2.80 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยสวิตช์กดบนโทรอ)	1.00	ชุด	18,900.00	-	18,900.00	-	18,900.00	
	- LOBBY SIZE 4.20 x 3.75 m. (ม่านม้วนระบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยสวิตช์กดบนโทรอ)	1.00	ชุด	28,350.00	-	28,350.00	-	28,350.00	
	- ห้องเตรียมการแสดง SIZE 1.80 x 1.80 m. (ม่านม้วนระบบไฟฟ้า)	1.00	ชุด	5,900.00	-	5,900.00	-	5,900.00	
1.2.21	ค่าติดตั้งและติดตั้ง	1.00	รวม	-	-	-	-	-	
	รวมราคา ผ้าม่าน					6,196,650.00	-	6,196,650.00	
1.3	งานป้าย Graphic & Signage								
1.3.1	งานป้ายภายนอกอาคาร								
	- ป้ายหน้าอาคาร	1.00	ชุด	1,780,000.00	-	1,780,000.00	-	1,780,000.00	
	บริเวณหน้าอาคาร ชื่อและโลโก้ โครงเหล็กตู้ปิดด้วยสแตนเลสชิงด้วยไวนิลโปร่งแสง								
	ด้านหน้าสลักนูนอะคริลิค								
	- ป้ายบนอาคาร	1.00	ชุด	1,100,000.00	-	1,100,000.00	-	1,100,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอดิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชี้แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		บริเวณบนอาคาร โครงเหล็กหุ้มด้วยสเตนเลสชีทด้วยไวนิลไปร่วมสงค้ากระจกสีดีแกอร์ไลท์								
L3.2	งานป้าย ชั้น B3									
	A ป้ายแขวนผังอาคาร									
	A01	ป้ายแขวนผังอาคาร ป้ายแขวนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ดิดสติ๊กเกอร์ใสเคลือบเงา	1.00	ชุด	9,500.00	-	9,500.00	-	9,500.00	บริเวณลิฟต์
		ขนาด 250 x 150 ซม.								
	B ป้ายบอกทางที่จอดรถ									
	B6.3-01	ป้ายบอกทางออก ป้ายบอกทางแบบแขวน พลาสวูด หนา 10 มม. ขนาด 20 x 80 ซม.	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	B6.4-01	ป้ายอาคารสวนทาง ป้ายบอกทางแบบแขวน พลาสวูด หนา 10 มม. ดิด สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงไดคัท ขนาด 20 x 80 ซม.	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	B7-01	ป้ายปลดเกือร์ว่าง ป้ายบอกทางแบบติดเสา พลาสวูด หนา 10 มม. ดิด สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงไดคัท ขนาด 20 x 80 ซม.	4.00	ชุด	3,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	E3 ป้ายทั่วไป									
	E3.1-10	ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ดิด สติ๊กเกอร์ดิจิตอล ขนาด 15 x 30 ซม.	8.00	ชุด	1,200.00	-	9,600.00	-	9,600.00	
	E3.1-11	ห้องปั๊ม ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ดิด สติ๊กเกอร์ดิจิตอล ขนาด 15 x 30 ซม.	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	F ป้ายเลข									
	F1-01	ป้ายเลขชั้น B3 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ขอบ ท่นสี สูง 20 ซม.	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณิตพระเกียรติ

ที่ของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F2-01 ป้ายแขวนที่ ป้ายแขวนที่ / อิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ขอบ ห่นสี่ สูง 20 ซม.	6.00	ชุด	1,500.00	-	9,000.00	-	9,000.00	
	F3-01 ป้ายตั้งแขวนชั้น B3 ป้ายตั้งแขวน / เสา พลาสวูด หนา 10 มม. ขอบ ห่นสี่ สูง 40 ซม.	47.00	ชุด	1,500.00	-	70,500.00	-	70,500.00	
	F4-01 ป้ายแขวนชั้น B3 ป้ายแขวนชั้น / เหน็บ พลาสวูด หนา 10 มม. ขอบ ห่นสี่ สูง 15 ซม.	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
1.3.3	งานป้าย ชั้น B2								
	A ป้ายแผนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแผนผังอาคาร ป้ายแผนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ปิ้งค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	1.00	ชุด	9,500.00	-	9,500.00	-	9,500.00	บริษัทอิฟท์
	B ป้ายบอกทางที่ออดรอ								
	B6.3-01 ป้ายบอกทางออก ป้ายบอกทางแบบแขวน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงไดคัท ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B6.4-01 ป้ายธงวิ่งสวนทาง ป้ายบอกทางแบบแขวน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงไดคัท ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B7-01 ป้ายปลอดเชื้อร้าน ป้ายบอกทางแบบติดเสา	4.00	ชุด	3,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงไดคัท ขนาด 20 x 80 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังช้างประตู	10.00	ชุด	1,200.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ปิ้งค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายแขวน								
	F1-01 ป้ายแขวนชั้น B2 ป้ายแขวนชั้น / ปันโต พลาสวูด หนา 10 มม. ขอบ ห่นสี่ สูง 20 ซม.	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	F2-01 ป้ายแขวนที่ ป้ายแขวนที่ / อิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ขอบ ห่นสี่ สูง 20 ซม.	6.00	ชุด	1,500.00	-	9,000.00	-	9,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F3-02	ป้ายตัวอักษรชั้น B2 ป้ายตัวอักษร / เสา พลาสวูด หนา 10 มม. ฐานุ พ่นสี สูง 40 ซม.	56.00	ชุด	1,500.00	-	84,000.00	-	84,000.00	
	F4-02	ป้ายอักษรชั้น B2 ป้ายอักษรชั้น / หลัง พลาสวูด หนา 10 มม. ฐานุ พ่นสี สูง 15 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
1.3.4	งานป้าย ชั้น B1									
	A ป้ายแสดงผังอาคาร									
	A01	ป้ายแสดงผังอาคาร ป้ายแสดงผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์สีดำ ขนาด 250 x 150 ซม.	1.00	ชุด	9,500.00	-	9,500.00	-	9,500.00	บริษัทสิฟส์
	B ป้ายบอกทางที่จอดรถ									
	B5-01	ห้องแลนกยานยนต์ / LAUNDRY STOCK RM. / PHARMACY ROOM	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผนังพลาส พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งทาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ด้วยหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B5-01	ห้องยาวเปล / ห้องแลนกยานยนต์ ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งทางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
		พ่นสีเขียว ด้วยหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-02	ห้องรับศพ / ห้องทำพิธี	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งทางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
		พ่นสีเขียว ด้วยหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 80 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกกระเทียวดี
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เขตแดนที่
เอกสาร ปร.4 และ ปร.5 ชุดแบบ มีจำนวน 1 ชุด
ราคาณวันที่ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B5-03 ห้องสำนักงานศัลยแพทย์ทางการแพทย์จุดเปิน/ห้องชันสูตร	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายหลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งทาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-04 ห้องชันสูตร / LIFTเข้าหน้าที่	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายหลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งทาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B6.3-01 ป้ายบอกทางออก	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทางแบบแขวน พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัทสีเขียวและไดคัท								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B6.4-01 ป้ายจอดรถ	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทางแบบแขวน พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัทสีเขียวและไดคัท								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B7-01 ป้ายปลดเกียร์ว่าง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทางแบบติดผา พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัทสีเขียวและไดคัท								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
	D1-01 PHARMACY ROOM ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ตัด ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุฉุกเฉิน

สังกัดโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D1-02	ห้องเวรแม่บ้าน ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซิ้ก ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-03	ห้องแคนทรานอนส์ ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซิ้ก ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-04	LAUNDRY STOCK ROOM ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซิ้ก ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-05	สำนักงาน (OFFICE) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซิ้ก ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-06	ห้องสำนักงานศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซิ้ก								
		ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-07	ห้องทำพิธี ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซิ้ก ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-08	ห้องพักญาติ ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซิ้ก ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-09	ห้องล้างมือ ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซิ้ก ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ									
	E1.1-03	ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซิ้ก	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-02	ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซิ้ก	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชฯ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชุดแบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคาเดือน เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-03	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เล็ก	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-04	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เล็ก	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-03	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เล็ก	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-04	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนังพลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เล็ก	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป									
	E3.1-10	ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม.	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เล็ก ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-12	ห้องนอนพร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู พลาสวูด หนา 10 มม.	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
		ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เล็ก ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-03	JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เล็ก ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-20	ห้องเก็บศพ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เล็ก ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-21	ห้องชันสูตร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เล็ก ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.2-22	ห้องอาบน้ำซึกทา ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังหน้าประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เข้ม ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายเลข									
	F1-01	ป้ายเลขชั้นB2 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ขอบ ห่นสี สูง 20 ซม.	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	F2-01	ป้ายเลขที่ ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ขอบ ห่นสี สูง 20 ซม.	8.00	ชุด	1,500.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	F3-03	ป้ายเลข 03 ป้ายห้องน้ำ / เสา พลาสวูด หนา 10 มม. ขอบ ห่นสี สูง 40 ซม.	5.00	ชุด	1,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	F4-03	ป้ายเลขชั้น 03 ป้ายเลขชั้น / ผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ขอบ ห่นสี สูง 15 ซม.	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
1.3.5	งานป้าย ชั้น 1									
	-	ป้าย DIGITAL INFORMATION TOUCH SCREEN DIGITAL TOUCH SCREEN	1.00	ชุด	158,000.00	-	158,000.00	-	158,000.00	บริษัทลิฟต์
		โครงเหล็กกรุด้วยอลูมิเนียมคัมขึ้นรูป พร้อมขอบ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 150 x 50 ซม.								
	-	ป้าย LED LED 88 Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	บริษัทลิฟต์
	A ป้ายแขวนผังอาคาร									
	A01	ป้ายแขวนผังอาคาร ป้ายแขวนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เงิน	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริษัทลิฟต์
		ขนาด 250 x 150 ซม.								
	B ป้ายบอกทาง									
	B1-01	ลิฟท์ / ห้องน้ำ / ห้องน้ำผู้พิการ ป้ายบอกทางแบบยื่นจากผนัง	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาเสนอ เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ท่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B4-01 ลิฟท์เจ้าหน้าที่ (STAFF LIFT) ป้ายบอกทางแบบแขวน 2 ด้าน	1.00	ชุด	4,200.00	-	4,200.00	-	4,200.00	
	พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
	ท่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-02 ห้องน้ำ / ห้องน้ำผู้พิการ ป้ายบอกทางแบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-02 ลิฟท์ผู้ป่วย / ประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทางแบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
	ท่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-03 การเงิน (CASHIER) ป้ายบอกทางแบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
	ท่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
	D1-01 สำนักงานช่าง (OFFICE) ป้ายห้อง / แบบติดหนังช้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์สีฟ ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-02 ห้องหัวหน้าพยาบาล ป้ายห้อง / แบบติดหนังช้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์สีฟ ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการจะก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทรวงอกโรคหัวใจ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาของงาน เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ก่อแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D1-05 ห้องเตรียมอาหาร (PANTRY ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังด้วยประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ดิจิตอลเซ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-03 JANITOR ROOM ป้ายห้อง / แบบติดผนังด้วยประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ดิจิตอลเซ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E ป้ายห้องน้ำ								
	E1.2-01 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ดิจิตอลเซ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-02 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม.ติดสติ๊กเกอร์ดิจิตอลเซ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-03 ACCESSIBLE TOILET ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม.	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ติดสติ๊กเกอร์ดิจิตอลเซ็ท ขนาด 25 x 20 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ ฟ้นสี สูง 20 ซม.	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ ฟ้นสี สูง 20 ซม.	15.00	ชุด	1,500.00	-	22,500.00	-	22,500.00	
I.3.6	งานป้าย ชั้น 2								
	- ป้าย LED LED 90 Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	บริเวณลิฟต์
	A ป้ายแขวนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแขวนผังอาคาร ป้ายแขวนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ดิจิตอลเซ็ท	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริเวณลิฟต์
	ขนาด 2x8 x 150 ซม.								
	B ป้ายบอกทาง								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด
ที่หน้าของรายการ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B3-01	ลิฟท์ผู้ป่วยติดล่อ (LIFT) ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นกะจิลิค หนา 5 มม.								
		พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-02	แผนกรังสี MRI / แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ / แผนกรังสีวินิจฉัย	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และ								
		สัญลักษณ์ เป็นกะจิลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-03	แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear medicine) / ห้องน้ำ / ห้องตรวจอาการ	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และ								
		สัญลักษณ์ เป็นกะจิลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-04	ทางออก (EXIT) / ห้องน้ำ ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน	2.00	ชุด	3,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด
ท้ายบัญชีรายการ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. ท่อสีเขียว ด้านหนึ่งยึดเป็นสลิ๊กเกอร์ไดคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-05 แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear medicine) / แผนกรังสี MRI	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. ท่อสีเขียว ด้านหนึ่งยึดเป็นสลิ๊กเกอร์ไดคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-06 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า (CHANGING ROOM) ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
	ท่อสีเขียว ด้านหนึ่งยึดเป็นสลิ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B6.1-01 ป้ายทางเข้าหลัก ป้ายบอกทางแบบแขวน พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสลิ๊กเกอร์	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	สะท้อนแสงไดคัท ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B6.2-01 ป้ายจำกัดความสูง ป้ายบอกทางแบบแขวน พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสลิ๊กเกอร์	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	สะท้อนแสงไดคัท ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแผนก								
	C1-01 แผนกรังสี MRI / แผนกรังสีวินิจฉัย ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรฝังผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	สแตนเลสด้านหน้าสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ลายในช่วน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชุดแบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 21 x 235 ซม.								
	C1-02	แผนกเวชศาสตร์นิวเคลียร์(Nuclear medicine) ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดผนัง	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
		สแตนเลสด้านทั่วสีดำด้าน ขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
		รองหลังด้วยอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 21 x 235 ซม.								
	D ป้ายห้อง									
	D1-01	ห้องตรวจวินิจไอโอดีน ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-02	ห้องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-03	ห้องฉีดสารรังสีเตรียมสารรังสี ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-04	ห้องประชุม (MEETING ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-05	ห้องอ่านฟิล์ม เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-06	ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-07	ห้องอ่านฟิล์มวังสีวินิจฉัย ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-08	CONTROL ROOM ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบอ้างที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาของ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์ลีช ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-09	INDUCTION ROOM ป้ายห้อง / แบบติดหนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์ลีช ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-10	ห้องทานไอโอดีน ป้ายห้อง / แบบติดหนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์ลีช ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-11	ห้องนอนเวร ป้ายห้อง / แบบติดหนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์ลีช ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-01	X-RAY ป้ายห้อง / แบบติดหนังแหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์ลีช ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-02	NUCLEAR SCAN ป้ายห้อง / แบบติดหนังแหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์ลีช ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-03	PET - SCAN ป้ายห้อง / แบบติดหนังแหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์ลีช ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-04	CT - SCAN ป้ายห้อง / แบบติดหนังแหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์ลีช ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-05	MRI ป้ายห้อง / แบบติดหนังแหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์ลีช ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ									
	E1.1-01	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากหนัง พลาสวูด หนา 10 มม.ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์ลีช	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคาณวันที่ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E1.1-02 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติ้นจากหนัง พลาสวูด หนา 10 มม.ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ลีน	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.1-04 ACCESSIBLE TOILET ป้ายห้องน้ำ / แบบติ้นจากหนัง พลาสวูด หนา 10 มม	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ลีท ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดหนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ลีท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดหนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ลีท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-01 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดหนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัท	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E1.3-02 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดหนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัท	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
	E2.2-01 RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร แบบสัญลักษณ์ติดหนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 150 x 100 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ยอุ่ พ่นสี	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ยอุพ่นสี	13.00	ชุด	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
1.3.7	**งานป้าย ชั้น 3**								
	- ป้าย LED ชนิด Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ที่ราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	A ป้ายแขวนผังอาคาร									
	A01	ป้ายแขวนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ดิสดิ๊กเกอร์ติ่งค์ซีท	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริเวณลิฟต์
		ขนาด 250 x 150 ซม.								
	B ป้ายบอกทาง									
	B3-01	ห้องผ่าตัด 3-7 (Operating room) / CATH LAB 1-4 / ห้องผ่าตัด 1-2	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		(Operating room) ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม.								
		เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือ เป็น								
		สติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-02	ห้องผ่าตัด 9 (Operating room) / CATH LAB 1-4 ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
		พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-03	ห้องผ่าตัด 9 (Operating room) / CATH LAB 1-4 ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
		พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-04	ห้องผ่าตัด 1-9 (Operating room) ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบเลขที่

เบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ก่านวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		พื้นป้ายหลากสวุด หนา 10 มม.เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นยะหริลิค หนา 5 มม.								
		พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊คเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-05	ห้องอาหาร (RESTAURANT) ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		พื้นป้ายหลากสวุด หนา 10 มม.เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นยะหริลิค หนา 5 มม.								
		พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊คเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	C ป้ายแขวน									
	C1-01	แผนกห้าผ่าตัด (Operating room) - CATH LAB ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดผนัง	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
		สแตนเลสด้านพ่นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
		รองหลังด้วยอะคริลิคใส หนา 10 มม. ขนาด 45 x 158 ซม.								
	C1-02	แผนกห้าผ่าตัด (Operating room) - CATH LAB ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดผนัง	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
		สแตนเลสด้านพ่นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
		รองหลังด้วยอะคริลิคใส หนา 10 มม. ขนาด 65 x 190 ซม.								
	C1-03	CONSULTANT ROOM ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
		สแตนเลสด้านพ่นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
		รองหลังด้วยอะคริลิคใส หนา 10 มม. ขนาด 13 x 160 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสถินทระเทียรสิ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D ป้ายชื่อห้อง									
	D1-01	INDUCTION ROOM ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-02	ห้องประชุม (MEETING ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-03	ห้องเอนกประ ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-01	ห้องทำหัตถ์ ป้ายห้อง / แบบติดผนังแนวนอนประตู	9.00	ชุด	1,200.00	-	10,800.00	-	10,800.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-02	CATH LAB ป้ายห้อง / แบบติดผนังแนวนอนประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ									
	E1.1-01	WOMEN ป้ายห้องน้ำ/ แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.1-02	MEN ป้ายห้องน้ำ/ แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.1-03	ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ/ แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-01	MEN ป้ายห้องน้ำ/ แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E1.3-02	WOMEN ป้ายห้องน้ำ/ แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
		ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร									
	E2.2-01	RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร แบบสัญลักษณ์ติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป									
	E3.1-01	ล็อคเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เล็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-02	ล็อคเกอร์ชาย (Male aLocker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เล็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-03	ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เล็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-04	ห้องหัวหน้าพยาบาล ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เล็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-05	ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เล็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-06	DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เล็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-07	ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เล็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสถาบันทรวงอกแห่งชาติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เดือน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.2-01	CONTROL ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังแกนเนื้อประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์จีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-02	ห้องเครื่อง ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังแกนเนื้อประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์จีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-03	JANITOR ROOm ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังแกนเนื้อประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์จีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-04	ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังแกนเนื้อประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์จีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	G ป้ายทางออก									
	G1	ป้ายทางออก ป้ายทางออก / แบบแขวน 1 ด้าน พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	5.00	ชุด	3,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
		สะท้อนแสงไดคัท ขนาด 20 x 80 ซม.								
	G2	ป้ายทางออก ป้ายทางออก / แบบแขวน 2 ด้าน พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	2.00	ชุด	4,200.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
		สะท้อนแสงไดคัท ขนาด 20 x 80 ซม.								
	F ป้ายแขวน									
	F1-01	ป้ายแขวนชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ ทันสี สูง 20 ซม.	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	F2-01	ป้ายแขวนที่ / ยิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ ทันสี สูง 20 ซม.	14.00	ชุด	1,500.00	-	21,000.00	-	21,000.00	
1.3.8	งานป้าย ชั้น 4									
	-	ป้าย LED 98 Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามมาตราตารางของ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	A ป้ายแขวนผังอาคาร									
	A01	ป้ายแขวนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. พิมพ์สี่สีกลอรีอิงค์ขีด ขนาด 250 x 150 ซม.	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	
	B ป้ายบอกทาง									
	B3-01	ห้องผ่าตัด 3-7 / ห้องผ่าตัด 8-10 / ห้องผ่าตัด 1-2 (Operating room)	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม.								
		เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ด้านหลังติด เป็น								
		สติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-02	ห้องผ่าตัด 8-10 (Operating room) / RECOVERY ROOM	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และ								
		สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ด้านหลังติดเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-03	ห้องผ่าตัด 8-10 (Operating room) / RECOVERY ROOM	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และ								
		สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ด้านหลังติดเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-04	ห้องผ่าตัด 8-10 (Operating room) ป้ายบอกทางแบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกี้ยวสี
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		ท่อสีเขียว ด้านหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ใสคลัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-05	ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) ป้ายบอกทาง / แบบแขวน 1 ด้าน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		พื้นป้ายหลายชั้น หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
		ท่อสีเขียว ด้านหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ใสคลัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	C ป้ายแขวน									
	C1-01	แสงกล่าสัด (Operating room) - CATH LAB ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดผนัง	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
		สเตนเลสด้าน ท่อสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
		รองหลังด้วยอะคริลิคใส หนา 10 มม. ขนาด 45 x 158 ซม.								
	C1-02	แสงกล่าสัด (Operating room) - CATH LAB ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดผนัง	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
		สเตนเลสด้าน ท่อสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
		รองหลังด้วยอะคริลิคใส หนา 10 มม. ขนาด 65 x 190 ซม.								
	C1-03	CONSULTANT ROOM ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
		สเตนเลสด้าน ท่อสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
		รองหลังด้วยอะคริลิคใส หนา 10 มม. ขนาด 15 x 160 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง									
	D1-01	INDUCTION ROOM ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-02	ห้องประชุม (MEETING ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-03	ห้องรอแขก ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-01	ห้องคำคิด ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	10.00	ชุด	1,200.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ									
	E1.1-01	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.1-02	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.1-03	ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-01	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
		ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E1.3-02	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างานราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ ..... ในฐานะกรรมการ

ข. ลงชื่อ ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
	E2.2-01 RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไวนิล ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป								
	E3.1-01 ล็อคเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ฉีงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-02 ล็อคเกอร์ชาย (Male aLocker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ฉีงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-03 ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ฉีงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-04 ห้องหัวหน้าพยาบาลผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ฉีงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-05 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ฉีงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-06 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ฉีงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-07 ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ฉีงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-09 ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ฉีงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-01 JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังแทนประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	

แบบ ปร.4

เบญจมาศ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาจาก เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.2-04	ห้องแก่เด็ก ป้ายทั่วไป / แบบติดตั้งกับเนื้อประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	G ป้ายทางออก									
	G1	ป้ายทางออก ป้ายทางออก / แบบแขวน 1 ด้าน พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	5.00	ชุด	3,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
		สะท้อนแสงไดคัท ขนาด 20 x 80 ซม.								
	G2	ป้ายทางออก ป้ายทางออก / แบบแขวน 2 ด้าน พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	2.00	ชุด	4,200.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
		สะท้อนแสงไดคัท ขนาด 20 x 80 ซม.								
	F ป้ายแขวน									
	F1-01	ป้ายแขวนชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ขอบ ทับสี สูง 20 ซม.	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	F2-01	ป้ายแขวนที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ขอบ ทับสี สูง 20 ซม.	14.00	ชุด	1,500.00	-	21,000.00	-	21,000.00	
L3.9	งานป้าย ชั้น 5									
	-	ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแขวนผังอาคาร									
	A01	ป้ายแขวนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริเวณลิฟท์
	B ป้ายบอกทาง									
	B2-01	SEMI CLEAN ICU / TRANSPLANT UNIT / CLEAN ICU	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกด14								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทพหัสดินทร์ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบฉบับที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แถบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02	TRANSPLANT UNIT /CLEAN ICU / SEMI CLEAN ICU	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-03	CLEAN ICU / ห้องประชุม 03 / SEMI CLEAN ICU	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B5-01	CLEAN ICU / TRANSPLANT UNIT ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
		พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B5-02	ห้องน้ำ (TOILET) ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม.	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอธิบดีพระเสียรสิ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบลงที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		ท่อสีเขียว ตัวหนังสือในตัวในตัวเกอร์ไลท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-03	SEMI CLEAN ICU / TRANSPLANT UNIT ป้ายแขวน / แบบติดผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
		ท่อสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไลท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-04	ห้องรานอาหาร (RESTAURANT) / ห้องรอนอนวาร ป้ายแขวน / แบบติดผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
		ท่อสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไลท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแขวน									
	C1-01	ห้องประชุม (MEETING) ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
		สเตนเลสด้าน ท่อสีดำด้าน ขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
		รองหลังด้วยอะคริลิคใส หนา 10 มม. ขนาด 30 x 108 ซม.								
	C1-02	แขวน TRANSPLANT UNIT / CLEAN ICU / SEMI CLEAN ICU	1.00	ชุด	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
		ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน ท่อสีดำด้าน ขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน								
		LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิคใส หนา 10 มม. ขนาด 45 x 174 ซม.								
	C2-01	TRANSPLANT UNIT ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน ท่อสีดำด้านขอบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคาของ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิคไส ขนา 10 มม.								
		ขนาด 36 x 152 ซม.								
	C2-02	CLEAN ICU ป้ายแสดก / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสล้าน พ่นสีดำด้าน ขอบ 5 ซม.	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
		ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิคไส หนา 10 มม.								
		ขนาด 18 x 122 ซม.								
	C2-03	SEMI CLEAN ICU ป้ายแสดก / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสล้าน พ่นสีดำด้าน	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
		ขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิคไส								
		หนา 10 มม. ขนาด 36 x 139 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง									
	D1-01	ห้องประชุม (MEETING ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์จิ๊ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-01	TRANSPLANT UNIT ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	10.00	ชุด	1,200.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์จิ๊ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E.1 ป้ายห้องน้ำ									
	E1.1-01	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์จิ๊ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.1-02	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์จิ๊ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสถาบันทรวงอกรังสิต

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ก่อสร้าง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.1-03	ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-01	ACCESSIBLE TOILET ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
		ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-02	ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-01	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
		ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E1.3-02	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
		ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร									
	E2.2-01	RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 150 x 100 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3 ป้ายทั่วไป								
	E3.1-01 ล็อคเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เซ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-02 ล็อคเกอร์ชาย (Male Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เซ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-05 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เซ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-06 DERTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เซ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-07 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เซ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-09 ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เซ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เซ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-11 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เซ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-12 ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เซ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-03 JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เซ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-05 ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบลงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาของงาน เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		หลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-06	ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
		หลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-07	ห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
		หลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-08	ห้องประชุม (MEETING) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
		หลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-09	ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		หลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-10	ห้องเก็บตำรายาปลอด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		หลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-12	ห้องให้คำปรึกษา ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		หลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายเลข									
	F1-01	ป้ายเลขชั้น / บันได หลาสวูด หนา 10 มม. ขอบ ทันสี สูง 20 ซม.	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	F2-01	ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ หลาสวูด หนา 10 มม. ขอบ ทันสี สูง 20 ซม.	14.00	ชุด	1,500.00	-	21,000.00	-	21,000.00	
1.3.18	งานป้าย ชั้น 6									
	-	ป้าย LED 60 Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแผนผังอาคาร									
	A01	ป้ายแผนผังอาคาร หลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริเวณลิฟท์

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและศูนย์ความเป็นเลิศ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B ป้ายบอกทาง								
	B2-01 - A CONTAMINATED ICU 1-9 / B - CONTAMINATED ICU 1-9	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับต้นพลาม พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง			-					
	และสัญลักษณ์ เป็นยะหริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท			-					
	ขนาด 20 x 60 ซม.			-					
	B2-02 PICU 1-10 / A - CONTAMINATED ICU 1-9 / B - CONTAMINATED ICU 1-9	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับต้นพลาม พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นยะหริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-03 PICU 1-10 / ห้องประชุม 01 (MEETING ROOM) / B - CONTAMINATED ICU 1-9	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับต้นพลาม พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นยะหริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B5-01 PICU 1-10 / B - CONTAMINATED ICU 1-9 ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคาประมาณการ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		พื้นป้ายหลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
		พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-02	ห้องน้ำ (TOILET) ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายหลาสวูด หนา 10 มม.	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว								
		ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-03 - B	CONTAMINATED ICU 1-9 / A - CONTAMINATED ICU 1-9	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายหลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและ								
		สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-04	ห้องพักอาหาร (RESTAURANT) / ห้องนอนนวร ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		พื้นป้ายหลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
		พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแขวน									
	C1-01	ห้องประชุม (MEETING) ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรฉลิดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
		สแตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอื่นๆ เพื่อรองรับ

ส่วนของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		รองหลังตัวยอะคริลิคใส หนา 10 มม. ขนาด 30 x 108 ซม.								
	C1-02	แผนก PICU / แผนก CONTAMINATED ICU	1.00	ชุด	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
		ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดหนัง สแตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ขอบ 5 ซม. ลายใบข่อน								
		LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังตัวยอะคริลิคใส หนา 10 มม. ขนาด 365 x 254 ซม.								
	C2-01	แผนก CONTAMINATED ICU ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดหนัง สแตนเลสด้าน	3.00	ชุด	45,000.00	-	135,000.00	-	135,000.00	
		พ่นสีดำด้าน ขอบ 5 ซม. ลายใบข่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังตัวยอะคริลิคใส								
		หนา 10 มม. ขนาด 36 x 184 ซม.								
	C2-02	แผนก PICU ป้ายแผนก / แบบตัวอักษรติดหนัง สแตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ขอบ 5 ซม.	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
		ลายใบข่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังตัวยอะคริลิคใส หนา 10 มม.								
		ขนาด 18 x 50 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง									
	D1-01	ห้องประชุม (MEETING ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดหนังข้างประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-01 - A	CONTAMINATED ICU ป้ายห้อง / แบบติดหนังแนวประตู	9.00	ชุด	1,200.00	-	10,800.00	-	10,800.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-02 - B	CONTAMINATED ICU ป้ายห้อง / แบบติดหนังแนวประตู	17.00	ชุด	1,200.00	-	20,400.00	-	20,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและศัลยศาสตร์ทั่วไป

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แถบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามสัญญาลงวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D2-03	PICU ป้ายห้อง / แบบติดผนังหนีบ(ประตู พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	10.00	ชุด	1,200.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
		อิงค์จ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ									
	E1.1-01	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์จ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.1-02	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์จ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.1-03	ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์จ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-01	ACCESSIBLE TOILET ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
		ติดสติ๊กเกอร์อิงค์จ็ท ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-02	ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์จ็ท	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-01	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไลท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
		ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E1.3-02	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไลท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
		ขนาด 160 x 45 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสิ่งพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
	E2.2-01 RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบสัญลักษณ์ติดหนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ลิ้สสลิ้กเกอร์ไลท์ ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป								
	E3.1-01 ล็อคเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ลิ้สสลิ้กเกอร์ยิงค์สีขาว ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-02 ล็อคเกอร์ชาย (Male Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ลิ้สสลิ้กเกอร์ยิงค์สีขาว ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-05 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ลิ้สสลิ้กเกอร์ยิงค์สีขาว ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-06 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ลิ้สสลิ้กเกอร์ยิงค์สีขาว ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-07 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ลิ้สสลิ้กเกอร์ยิงค์สีขาว ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-08 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ลิ้สสลิ้กเกอร์ยิงค์สีขาว ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-09 ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังข้างประตู	8.00	ชุด	1,200.00	-	9,600.00	-	9,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ลิ้สสลิ้กเกอร์ยิงค์สีขาว ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังข้างประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ลิ้สสลิ้กเกอร์ยิงค์สีขาว ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-11 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ลิ้สสลิ้กเกอร์ยิงค์สีขาว ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอัมพาตเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคาของ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.1-12 ห้องเวรพยาบาล ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังช้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-13 ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังช้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-03 JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังช้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-05 ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังแกนไม้ประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-06 ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังแกนไม้ประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-07 ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังแกนไม้ประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-08 ห้องประชุม (MEETING) ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังแกนไม้ประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-09 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังแกนไม้ประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-10 ห้องเก็บสิ่งสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังแกนไม้ประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-11 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังแกนไม้ประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-12 ห้องให้คำปรึกษา ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังแกนไม้ประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชุดแบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างานราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F ป้ายแขวน									
	F1-01	ป้ายแขวนชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ ห่นสี สูง 20 ซม.	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	F2-01	ป้ายแขวนที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ พ่นสี สูง 20 ซม.	14.00	ชุด	1,500.00	-	21,000.00	-	21,000.00	
1.3.11	งานป้าย ชั้น 7									
	-	ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแสดงผังอาคาร									
	A01	ป้ายแสดงผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. สัดสติ๊กเกอร์ซิงค์อัด ขนาด 250 x 150 ซม.	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริเวณลิฟท์
	B ป้ายบอกทาง									
	B2-01	ห้องคลอด (LABOUR ROOM) / ห้องรอคลอด /	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤต 1- 24 (NEONATAL SEMI CRITICAL UNIT)								
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดสันผนัง ผนัง ป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีขาว ด้านหลังติดเป็นเฮดี้แกดร์ โลศัก								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02	ห้องรอคลอด / หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 1-14 (NEONATAL INTENSIVE UNIT) /	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤต 1- 24 (NEONATAL SEMI CRITICAL UNIT)								
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดสันผนัง ผนัง ป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสิ่งอำนวยความสะดวก

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคาประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-03	ห้องประชุม 02 (MEETING ROOM) / หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 1-14	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		(NEONATAL INTENSIVE UNIT) /								
		หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤต 1- 24 (NEONATAL SEMI CRITICAL UNIT)								
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-04	ห้องคลอด (LABOUR ROOM) / ห้องรอคลอด ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค								
		หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B5-01	หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด (NEONATAL INTENSIVE UNIT) /	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง								
		พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
		พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-02	หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤต 1- 24 (NEONATAL SEMI CRITICAL UNIT) /	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสิ่งพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง ขอนแก่นพหุศาสตร์ราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาคราง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		ห้องคลอด (LABOUR ROOM) ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง								
		พื้นปีกผนังสวด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและลักษณะเป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
		ท่อสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไลท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-03	ห้องรับประทานอาหาร (RESTAURANT) / ห้องรับรองแขก ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		พื้นปีกผนังสวด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและลักษณะเป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
		ท่อสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไลท์ ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแขวน									
	C1-01	ห้องประชุม (MEETING) ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
		สแตนเลสล้าน ท่อสีดำล้าน ขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
		รองหลังด้วยอะคริลิคใส หนา 10 มม. ขนาด 30 x 108 ซม.								
	C1-02	แผนกสูตินรีเวช OBSTETRICS & GYNECOLOGY ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
		สแตนเลสล้าน ท่อสีดำล้าน ขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
		รองหลังด้วยอะคริลิคใส หนา 10 มม. ขนาด 30 x 301 ซม.								
	C2-01	แผนกสูตินรีเวช OBSTETRICS & GYNECOLOGY ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดผนัง	2.00	ชุด	90,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ก่อสร้าง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	สตนเลสด้าน ท่นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิคใส หนา 10 มม. ขนาด 36 x 325 ซม.								
	C2-02 ทอดภิบาลทารกแรกเกิด NEONATAL INTENSIVE UNIT ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	สตนเลสด้าน ท่นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิคใส หนา 10 มม. ขนาด 36 x 295 ซม.								
	C2-03 หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤต NEONATAL SEMI CRITICAL UNIT	2.00	ชุด	90,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดผนัง สตนเลสด้าน ท่นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน								
	LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิคใส หนา 10 มม. ขนาด 54 x 351 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
	D1-01 ห้องประชุม (MEETING ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไองค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-02 ห้องคลอด (LABOUR ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	5.00	ชุด	1,200.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไองค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-01 ห้องคลอด (LABOUR ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไองค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-02 NSCU ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	24.00	ชุด	1,200.00	-	28,800.00	-	28,800.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไองค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D2-03	NICU ป้ายห้อง / แบบติดหน้าหรือประตู	14.00	ชุด	1,200.00	-	16,800.00	-	16,800.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D3-01	ห้องรอคลอด ป้ายห้อง / แบบยื่นจากผนัง	5.00	ชุด	1,200.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D3-02	ห้องนอนนวร ป้ายห้อง / แบบยื่นจากผนัง	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ									
	E1.1-01	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.1-02	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.1-03	ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-02	ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-01	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไลท์ ขนาด 160 x 45 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E1.3-02	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร									
	E2.2-01	RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร แบบสัญลักษณ์ติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป									
	E3.1-01	ล็อคเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-02	ล็อคเกอร์ชาย (Male Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-05	ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-06	DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-07	ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-09	ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	6.00	ชุด	1,200.00	-	7,200.00	-	7,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-10	ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-11	ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ส่วนของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-12 ห้องนอนการ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-14 ห้องรวมญาติ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-15 ห้องเตรียมอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-16 ห้องล้างชวดนะ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-17 ห้องเก็บไห้นม ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-18 ห้องปั๊มเก็บน้ำนม (Breast Pumping Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-19 WATER MIST ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-20 ห้องอาบน้ำเด็ก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-03 JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังแนวนอนประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-05 ห้องพักพนักงานผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังแนวนอนประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ท่านวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.2-06 ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังเหนือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์ขีด ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-07 ห้องเก็บด้ำสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์ขีด ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-09 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์ขีด ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-10 ห้องเก็บด้ำสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์ขีด ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-12 ห้องใช้ด้ำปริมาณ ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์ขีด ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-13 ห้องตรวจคัดกรอง ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์ขีด ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-14 ห้องผสมยา ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์ขีด ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-15 ห้องหัตถการจุกเงิน ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์ขีด ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายเลข								
	F1-01 ป้ายเลขชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ พ่นสี สูง 20 ซม.	4.00	ชุด	1,500.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	F2-01 ป้ายเลขที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ พ่นสี สูง 20 ซม.	14.00	ชุด	1,500.00	-	21,000.00	-	21,000.00	
1.3.12	งานป้าย ชั้น 9								
	- ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 48 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เขตแรงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคาณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	A ป้ายแสดงผังอาคาร									
	A01	ป้ายแสดงผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	ปริมาณสิทธิ์
	B ป้ายบอกทาง									
	B2-01	หอพักผู้ป่วยทางกลวกติด NURSERY / หอผู้ป่วยศัลยกรรม / หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผ้าพลาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02	หอผู้ป่วยศัลยกรรม / หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผ้าเพลาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
		พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-03	หอผู้ป่วยศัลยกรรม / ห้องการเรียนการสอน / ห้องน้ำเจ้าหน้าที่	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผ้าพลาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งวางกล่อง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ก่อแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B2-04	หอพักผู้ป่วยหารถแรกเกิด NURSERY / หอผู้ป่วยศูลิกรรม	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบติดติดกับผนังหลาก พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-05	หอผู้ป่วยศูลิกรรม / ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / หอผู้ป่วยพิเศษศูลิกรรม	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบติดติดกับผนังหลาก พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B5-01	หอพักผู้ป่วยหารถแรกเกิด NURSERY / หอผู้ป่วยพิเศษศูลิกรรม	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-02	หอผู้ป่วยศูลิกรรม / ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / หอผู้ป่วยพิเศษศูลิกรรม	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสิ่งพยาธิศาสตร์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ส่วนที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ประธานกรรมการ

ข. .....กรรมการ

ค. .....กรรมการ

ง. .....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		และสัญลักษณ์ เป็นยอดซิลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแคนท									
	C1-01	ห้องการเรียนการสอน ป้ายแคนท / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
		ลดขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิคใส								
		หนา 10 มม. ขนาด 18 x 244 ซม.								
	C1-02	แผนกกุมารเวชกรรม PEDIATRICS DEPARTMENT	1.00	ชุด	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
		- ทอพักผู้ป่วยทารกแรกเกิด NURSERY								
		- ทอผู้ป่วยกุมิกรรม								
		ป้ายแคนท / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ลดขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน								
		LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิคใส หนา 10 มม.								
	C2-01	แผนกกุมารเวชกรรม PEDIATRICS DEPARTMENT	1.00	ชุด	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
		- ทอพักผู้ป่วยทารกแรกเกิด NURSERY								
		- ทอผู้ป่วยกุมิกรรม								
		ป้ายแคนท / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ลดขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน								
		LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิคใส หนา 10 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C2-02	NURSE STATION ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสสีทอง ท่นสีดำด้าน ขอบมน	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
		5 ซม. ลายในช่อง LED ไฟส่องออกด้านหลัง ของหลังตัวอยะคริลิคใส หนา 10 มม.								
	D ป้ายชื่อห้อง									
	D1-01	ห้องการเรียนการสอน ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-02	ห้องพักอาจารย์ ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-03	ห้องประชุม (MEETING ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-01	แขวนหน้าห้องพัก (A901-A906) ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	6.00	ชุด	1,200.00	-	7,200.00	-	7,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-02	แขวนหน้าห้องพัก (B901-B915) ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	15.00	ชุด	1,200.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D3-01	NURSERY ป้ายห้อง / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ									
	E1.2-02	ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบสถที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ก่อแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E1.3-03	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. สีสลลี่กเกอร์ไลค์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
		ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E1.3-04	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. สีสลลี่กเกอร์ไลค์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
		ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร									
	E2.1-01	ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. สีสลลี่กเกอร์ไลค์ ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E2.2-01	RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร /แบบสัญลักษณ์ติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. สีสลลี่กเกอร์ไลค์ ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป									
	E3.1-01	ล็อคเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. สีสลลี่กเกอร์ยิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-02	ล็อคเกอร์ชาย (Male Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. สีสลลี่กเกอร์ยิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-03	ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. สีสลลี่กเกอร์ยิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-05	ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. สีสลลี่กเกอร์ยิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-06	DERTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. สีสลลี่กเกอร์ยิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบอย่างที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.1-07 ห้องตรับตำแหน่งปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-10 ห้องสับของ ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-11 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-13 ห้องสับห้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-20 ห้องอาบน้ำเด็ก ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-21 TREATMENT ROOM. ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-22 ห้องตรวจภายใน ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-23 ห้องสตินิทแอนด์ ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-24 WATER METER ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-03 JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังแทนมือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-05 ห้องหัวหน้าพยาบาล ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังแทนมือประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาถัวเฉลี่ย เมื่อวันที่ เดือน แบบขอ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.2-06 ห้องตรวจรักษา ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังหน้าประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. สีสลลี่เกอร์อิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-07 ห้องตรวจตัวสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังหน้าประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. สีสลลี่เกอร์อิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-09 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังหน้าประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. สีสลลี่เกอร์อิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-10 ห้องตรวจผู้ป่วยสูงอายุ ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังหน้าประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. สีสลลี่เกอร์อิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-11 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังหน้าประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. สีสลลี่เกอร์อิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-12 ห้องให้คำปรึกษา ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังหน้าประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. สีสลลี่เกอร์อิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-16 ห้องหัตถการ ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังหน้าประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. สีสลลี่เกอร์อิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-17 TREATMENT ROOM. ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังหน้าประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. สีสลลี่เกอร์อิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายแขวน								
	F1-01 ป้ายแขวนชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ พ่นสี สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายแขวนที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ พ่นสี สูง 20 ซม.	13.00	ชุด	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
1.3.13	งานป้าย ชั้น 10								
	ป้าย LED 08 Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแสดงนิทรรศการ								

แบบ ปร.4

เอกสารแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตอนที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	A01	ป้ายแสดงนิทรรศการ พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์อิท ขนาด 250 x 150 ซม.	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริเวณลิฟต์
	B ป้ายบอกทาง									
	B2-01	หอผู้ป่วยเด็กรวม / NURSE STATION /หอผู้ป่วยเด็ก VIP	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผ้าพลาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นยอดวิลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02	หอผู้ป่วยเด็กรวม /หอผู้ป่วยเด็ก VIP ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผ้าพลาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นยอดวิลิค หนา 5 มม.								
		พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-03	หอผู้ป่วยเด็กรวม / ห้องการเรียนการสอน / ห้องน้ำสำหรับหน้าที่	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผ้าพลาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นยอดวิลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-04	หอผู้ป่วยเด็กรวม / NURSE STATION ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผ้าพลาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณิตพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชิ้นแบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พื้นป้ายหลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-05 ทอผู้ป่วยเด็กรวม/ ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / ทอผู้ป่วยเด็ก VIP	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผ้าพลาน พื้นป้ายหลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B5-01 ทอผู้ป่วยเด็กรวม / ทอผู้ป่วยเด็ก VIP ป้ายบอกทาง / แบบติดกับหนัง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	พื้นป้ายหลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-01 ทอผู้ป่วยเด็กรวม / ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / ทอผู้ป่วยเด็ก VIP	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบติดกับหนัง พื้นป้ายหลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และ								
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแยกแยก								
	C1-01 ห้องการเรียนการสอน ป้ายแยกแยก / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสสีทอง พ่นสีดำด้าน ยกขอบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

จำนวนราคาถอด เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิคใส หนา 10 มม.								
		ขนาด 18 x 244 ซม.								
	C1-02	หอผู้ป่วยเด็ก ป้ายแสดนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ยกขอบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
		5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิคใส หนา 10 มม.								
		ขนาด 18 x 143 ซม.								
	C2-01	หอผู้ป่วยเด็ก ป้ายแสดนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ยกขอบ	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
		5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิคใส หนา 10 มม.								
		ขนาด 18 x 143 ซม.								
	C2-02	NURSE STATION ป้ายแสดนก / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ยกขอบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
		5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิคใส หนา 10 มม.								
		ขนาด 18 x 212 ซม.								
	<u>D ป้ายชื่อห้อง</u>									
	D1-01	ห้องการเรียนการสอน ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์จ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-03	ห้องประชุม (MEETING ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เขตแขวงที่

เอกสาร ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคาณวันที่ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-01 แผงหน้าห้องพัก (A1001-1009) ป้ายห้อง / แบบติดหนังแท้มีประตู	9.00	ชุด	1,200.00	-	10,800.00	-	10,800.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-02 แผงหน้าห้องพัก (B1001-1015) ป้ายห้อง / แบบติดหนังแท้มีประตู	15.00	ชุด	1,200.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D3-01 PLAY GROUND ป้ายห้อง / แบบติ้นจากหนัง	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.2-02 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดหนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดหนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดขนประตู
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E1.3-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดหนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดขนประตู
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
	E2.1-01 ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดหนัง	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E2.2-01 RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร /แบบสัญลักษณ์ติดหนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 150 x 100 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้อง

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 พิมพ์ จำนวน 1 ชุด

ค่างวดงานตามสัญญา เมื่อวันที่ เดือน ถึงวันที่ พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3 ป้ายทั่วไป								
	E3.1-01 ล็อคเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ลิ่มสลักเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-02 ล็อคเกอร์ชาย (Male Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ลิ่มสลักเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-03 ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ลิ่มสลักเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-05 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ลิ่มสลักเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-06 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ลิ่มสลักเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-07 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ลิ่มสลักเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ลิ่มสลักเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-11 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ลิ่มสลักเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-12 ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ลิ่มสลักเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-13 ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ลิ่มสลักเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-21 TREATMENT ROOM. ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานต่อเติม โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคลิมโฟมาและโลหิตวิทยา

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบแปลนที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสลิ็กเกอร์อิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-05 JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดหน้าแหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสลิ็กเกอร์อิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-06 ห้องหัวหน้าพยาบาล ป้ายทั่วไป / แบบติดหน้าแหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสลิ็กเกอร์อิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-07 ห้องเก็บด้ำสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดหน้าแหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสลิ็กเกอร์อิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-09 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดหน้าแหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสลิ็กเกอร์อิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-10 ห้องเก็บด้ำสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดหน้าแหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสลิ็กเกอร์อิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-11 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดหน้าแหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสลิ็กเกอร์อิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-12 ห้องให้ด้ำปรึกษา ป้ายทั่วไป / แบบติดหน้าแหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสลิ็กเกอร์อิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-18 LAB ป้ายทั่วไป / แบบติดหน้าแหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสลิ็กเกอร์อิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายลบ								
	F1-01 ป้ายลบชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ พ่นสี สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายลบที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ พ่นสี สูง 20 ซม.	13.00	ชุด	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
1.3.14	งานป้าย ชั้น 11								
	ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบแขนที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	A ป้ายแขวนฝ้าเพดาน									
	A01	ป้ายแขวนฝ้าเพดาน พลาสวูด หนา 10 มม. ลิ้นสลักกดร์ยิงค์สีขาว ขนาด 250 x 150 ซม.	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริษัทซิฟต์
	B ป้ายบอกทาง									
	B2-01	ทอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์รวม 01-09 / NURSE STATION /ทอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์พิเศษ	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		1-15 ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม.								
		เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็น								
		สติ๊กเกอร์ไลท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02	ทอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์รวม 01-09 /ทอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์พิเศษ 01-15	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
		พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไลท์ ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-03	ทอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์รวม 01-09 / ห้องการเรียนการสอน / ห้องน้ำเจ้าหน้าที่	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไลท์								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-04	ทอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์รวม / NURSE STATION ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทะเบียนดิ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งรายการ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-05 ทอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์รวม 01-06/ ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) /	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ทอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์พิเศษ 01-15 ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับสันพลาน								
	พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B5-01 ทอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ / ทอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์พิเศษ	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และ								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ออกที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชิ้นแบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-02 หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์รวม 01-09 / ห้องอาหารอาหาร (RESTAURANT) /	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชั้นที่ 01-15 ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสวูด								
	หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว								
	ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแขวน								
	C1-01 ห้องอาคารเรียนการสอน ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	ขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิคใส								
	หนา 10 มม. ขนาด 18 x 244 ซม.								
	C1-02 หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	ขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิคใส								
	หนา 10 มม. ขนาด 18 x 244 ซม.								
	C2-01 หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ - หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์รวม ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดผนัง	2.00	ชุด	90,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาถัวเฉลี่ย เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		สตดนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ลกษอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
		รองหลังด้วยอะคริลิคใส หนา 10 มม.								
	C2-02	NURSE STATION ป้ายแสดง / แบบตัวอักษรติดผนัง สตดนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ขอบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
		5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิคใส หนา 10 มม.								
		ขนาด 18 x 212 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง									
	D1-01	ห้องทางเวียนทางสอน ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ขีด ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-03	ห้องประชุม (MEETING ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ขีด ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-01	เลขหน้าห้องพัก (A1101-1109) ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	9.00	ชุด	1,200.00	-	10,800.00	-	10,800.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ขีด ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-02	เลขหน้าห้องพัก (B1101-1115) ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	15.00	ชุด	1,200.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ขีด ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ									
	E1.2-02	ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ขีด	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-03	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่าบวกราคาของ เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E1.3-04	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ศึกษาประกอบ
		ขนาด 160 x 45 ซม.								
	<u>E2 ป้ายห้องอาหาร</u>									
	E2.1-01	ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E2.2-01	RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร /แบบสัญลักษณ์ติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 150 x 100 ซม.								
	<u>E3 ป้ายทั่วไป</u>									
	E3.1-01	ล็อคเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ขีด ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-02	ล็อคเกอร์ชาย (Male Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ขีด ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-03	ห้องสกปรกภัยชี ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ขีด ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-05	ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ขีด ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-06	DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ขีด ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-07	ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ขีด ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.1-10 ห้องตรวจของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-11 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-12 ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-13 ห้องตรวจคัดกรอง ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-21 TREATMENT ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-03 JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-05 ห้องหัวหน้าพยาบาล ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-09 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-10 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-11 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-12 ห้องให้คำปรึกษา ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E ป้ายสัญลักษณ์									
	F1-01	ป้ายสัญลักษณ์ชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ พ่นสี สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01	ป้ายสัญลักษณ์ / สิ่งที่ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ พ่นสี สูง 20 ซม.	13.00	ชุด	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
E.3.15	งานป้าย ชั้น 12									
	ป้าย LED 98 Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.		1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแขวนเพดานอาคาร									
	A01	ป้ายแขวนเพดานอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. สีสกรีนกลอริ่งค์ลีฟ ขนาด 250 x 150 ซม.	3.00	ชุด	9,500.00	-	28,500.00	-	28,500.00	บริษัทสิทธิ์
	B ป้ายบอกทาง									
	B2-01	ทอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์รวม 01-09 / NURSE STATION /ทอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์พิเศษ	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		1-15 ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม.								
		เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็น								
		สกรีนกลอริโลคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02	ทอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์รวม 01-09 /ทอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์พิเศษ 01-15	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
		พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสกรีนกลอริโลคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-03	ทอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์รวม 01-09 / ห้องการเรียนการสอน / ห้องน้ำตำแหน่งที่	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามบัญชีราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-04	ทอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์รวม / NURSE STATION ป้ายยอกทาง / แบบติดผิดกับด้านหลาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		พื้นป้ายหลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
		พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-05	ทอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์รวม 01-09/ ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) /	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		ทอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์พิเศษ 01-12 ป้ายยอกทาง / แบบติดผิดกับด้านหลาน								
		พื้นป้ายหลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
		พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B5-01	ทอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ / ทอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์พิเศษ	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		ป้ายยอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายหลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และ								
		สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายยอก									
	C1-02	ทอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ป้ายยอก / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสิ่งอำนวยความสะดวก

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ส่วนที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างานตามรายการ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		ยกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยยิปซั่มบอร์ดกันชื้น								
		หนา 10 มม. ขนาด 18 x 244 ซม.								
	C2-01	หมอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ - หมอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์รวม ป้ายแสนนท / แบบตัวอักษรติดผนัง	2.00	ชุด	90,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
		สถานีพยาบาล พ่นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
		รองหลังด้วยยิปซั่มบอร์ดกันชื้น หนา 10 มม.								
	C2-02	NURSE STATION ป้ายแสนนท / แบบตัวอักษรติดผนัง สถานีพยาบาล พ่นสีดำด้าน ยกขอบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
		5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยยิปซั่มบอร์ดกันชื้น หนา 10 มม.								
		ขนาด 18 x 212 ซม.								
	<u>ป้ายชื่อห้อง</u>									
	D1-03	ห้องประชุม (MEETING ROOM) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-01	เลขหน้าห้องพัก (A1201-A1209) ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	9.00	ชุด	1,200.00	-	10,800.00	-	10,800.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-02	เลขหน้าห้องพัก (B1201-B1215) ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	15.00	ชุด	1,200.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

เอกสาร ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เอกสารที่

เอกสาร ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคาวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.1-01 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซิก	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.1-02 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เซ็ก	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.2-02 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซิก	2.00	ชุด	1,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E1.3-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ไดคัท ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
	E2.1-01 ห้องอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป								
	E3.1-01 ล็อคเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์ซิก ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-02 ล็อคเกอร์ชาย (Male Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสลิ็กเกอร์ยิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-03 ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสลิ็กเกอร์ยิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-05 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสลิ็กเกอร์ยิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-06 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสลิ็กเกอร์ยิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-07 ห้องเก็บเครื่องสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสลิ็กเกอร์ยิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสลิ็กเกอร์ยิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-11 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสลิ็กเกอร์ยิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-12 ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสลิ็กเกอร์ยิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-13 ห้องเก็บเครื่องสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสลิ็กเกอร์ยิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-21 TREATMENT ROOM. ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสลิ็กเกอร์ยิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-25 EXERCISE ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสลิ็กเกอร์ยิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-03 JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-05 ห้องพักพนักงานผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดหน้าบานเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-08 ห้องประชุม (MEETING) ป้ายทั่วไป / แบบติดหน้าบานเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-09 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดหน้าบานเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-10 ห้องเก็บตำรากประกอบ ป้ายทั่วไป / แบบติดหน้าบานเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-11 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดหน้าบานเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-12 ห้องให้คำปรึกษา ป้ายทั่วไป / แบบติดหน้าบานเหนือประตู	12.00	ชุด	1,200.00	-	14,400.00	-	14,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-17 TREATMENT ROOM.ป้ายทั่วไป / แบบติดหน้าบานเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-19 ANTE ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดหน้าบานเหนือประตู	15.00	ชุด	1,200.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์ซีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E ป้ายแขวน								
	F1-01 ป้ายแขวนชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ พ่นสี สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายแขวนที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ พ่นสี สูง 20 ซม.	13.00	ชุด	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
1.3.16	งานป้าย ชั้น 13								
	ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	A ป้ายแสดงผังอาคาร									
	A01	ป้ายแสดงผังอาคาร ทดสวุด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เร็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	2.00	ชุด	9,500.00	-	19,000.00	-	19,000.00	บริเวณลิฟต์
	B ป้ายบอกทาง									
	B2-01	ทอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10 / NURSE STATION เคาน์เตอร์พยาบาล	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผนังคอนกรีต พื้นป้ายทดสวุด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02	ทอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10 ห้องเวียน 01 / ห้องเวียน 02	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผนังคอนกรีต พื้นป้ายทดสวุด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-03	ทอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10 ห้องน้ำเจ้าหน้าที่	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผนังคอนกรีต พื้นป้ายทดสวุด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอัมพาตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ลักษณะโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B2-04	ทอผู้ป่วยสิ่งวิกฤตรวม / NURSE STATION ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผ้าเพดาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		พื้นป้ายหลายสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
		พ่นสีเขียว ด้วยหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-05	สำนักงาน / ทอผู้ป่วยสิ่งวิกฤตรวม 01-10/ ห้องทานอาหาร (RESTAURANT)	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายหลายสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ด้วยหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B5-01	ทอผู้ป่วยสิ่งวิกฤตรวม / สำนักงาน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายหลายสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ด้วยหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-02	ทอผู้ป่วยสิ่งวิกฤตรวม / ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / ห้องเรียน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายหลายสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ด้วยหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในหลังใหม่ รพ.ศิริราช
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชุดแบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราชการกลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแขวน								
	C1-02 หลุมป้ายสิ่งวิกฤต SEMI ICU ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน	2.00	ชุด	90,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	พ่นสีดำด้าน ขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วย								
	อะคริลิคไส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 244 ซม.								
	C2-01 หลุมป้ายสิ่งวิกฤต SEMI ICU ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	สแตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิคไส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 322 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
	D1-03 ห้องประชุม 01 (MEETING) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D1-04 ห้องเรียน ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-02 เลขหน้าห้องพัก ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	10.00	ชุด	1,200.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ								
	E1.1-01 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยบวรินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยบวรินทราธิราช
แบบลงที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่าขนส่งราคาของ เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E1.1-02	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. พิดสติ๊กเกอร์อิงค์เล็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.2-02	ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. พิดสติ๊กเกอร์อิงค์เล็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-03	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. พิดสติ๊กเกอร์อิงค์เล็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-04	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. พิดสติ๊กเกอร์อิงค์เล็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-03	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. พิดสติ๊กเกอร์ไลท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*พิดบนประตู
		ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E1.3-04	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. พิดสติ๊กเกอร์ไลท์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*พิดบนประตู
		ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายโซนอาหาร									
	E2.1-01	ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. พิดสติ๊กเกอร์ไลท์ ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป									
	E3.1-05	ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. พิดสติ๊กเกอร์อิงค์เล็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชิ้นแบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.1-06 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-09 ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-11 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-12 ห้องนอนการ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-13 ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-26 สำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-27 ห้องหัวหน้าสำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-02 ห้องเครื่อง ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังแนวนอนประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-05 ห้องหัวหน้าพยาบาล ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังแนวนอนประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-06 ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังแนวนอนประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอเนกประสงค์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.2-10 ห้องเก็บสำเสมปวก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์จ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-11 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์จ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-19 ANTE ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	8.00	ชุด	1,200.00	-	9,600.00	-	9,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์จ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายแขวน								
	F1-01 ป้ายแขวนชั้น / ปันใส พลาสวูด หนา 10 มม. ขอบ พ่นสี สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายแขวนที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ขอบ พ่นสี สูง 20 ซม.	13.00	ชุด	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
E.3.17	งานป้าย ชั้น 14								
	ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแขวนผังอาคาร								
	A01 ป้ายแขวนผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์จ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	2.00	ชุด	9,500.00	-	19,000.00	-	19,000.00	บริเวณลิฟต์
	B ป้ายบอกทาง								
	B2-01 ทอผู้ป่วยสิ่งวิกฤตรวม 01-10 / NURSE STATION /สำนักงาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผ้าผนวน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ ปืนยอกริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02 ทอผู้ป่วยศัลยกรรม 01-10 /ทอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ 01-05	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกทางเดียว

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ของหน่วยงานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งที่ตั้งของงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผ้าพลาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-03	หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10 /ห้องน้ำเจ้าหน้าที่	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผ้าพลาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-04	หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม / NURSE STATION ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผ้าพลาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
		พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-05	สำนักงาน / หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตรวม 01-10/ ห้องทานอาหาร (RESTAURANT)	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผ้าพลาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและศูนย์หัวใจเด็กรังสิต
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ราคาวันที่ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	BS-01	ทอผู้ป่วยตั้งวิลถุดราม / สำนักงาน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายหลากสี วุด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. ท่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ ไดคัท								
		ขนาด 20 x 80 ซม.								
	BS-02	ทอผู้ป่วยศัลยกรรม /ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / ทอผู้ป่วยศัลยกรรม พิเศษ	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายหลากสี วุด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. ท่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ ไดคัท								
		ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแยก									
	C1-02	ทอผู้ป่วยศัลยกรรม ป้ายแยก / แบบตัวอักษรติดผนัง สแตนเลสด้าน	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
		ท่นสีดำด้าน ขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลัง ด้วย								
		อะคริลิคใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 213 ซม.								
	C2-01	ทอผู้ป่วยศัลยกรรม ป้ายแยก / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
		สแตนเลสด้าน ท่นสีดำด้าน ขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออก ด้านหลัง								
		รองหลังด้วย อะคริลิคใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 213 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชุดแบบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D ป้ายสื่อสารโรง									
	D2-01	เลขหน้าห้องพัก ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	10.00	ชุด	1,200.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-02	เลขหน้าห้องพักพิเศษ ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	5.00	ชุด	1,200.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ									
	E1.1-01	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูล หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.1-02	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูล หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.2-02	ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูล หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-03	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูล หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-04	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูล หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-03	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูล หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์โลหะ	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
		ขนาด 160 x 45 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุเกี่ยวกับ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคาประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E1.3-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ไดคัท ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
	E2.1-01 ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป								
	E3.1-05 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิ่งค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-06 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิ่งค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-09 ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิ่งค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิ่งค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-11 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิ่งค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-12 ห้องเสื้อผ้า ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิ่งค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-26 สำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิ่งค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-27 ห้องหัวหน้าสำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างานงานทางตอน เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-03	ห้องเครื่อง ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังหรือเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-05	ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังหรือเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-06	ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังหรือเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-10	ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังหรือเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-11	DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังหรือเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-19	ANTE ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังหรือเหนือประตู	8.00	ชุด	1,200.00	-	9,600.00	-	9,600.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายแขวน									
	F1-01	ป้ายแขวนชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ พ่นสี สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01	ป้ายแขวนที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ พ่นสี สูง 20 ซม.	13.00	ชุด	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
1.3.18	งานป้าย ชั้น 15									
	ป้าย LED ชั้น Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.		1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแสดงสังเขาร									
	A01	ป้ายแสดงสังเขาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	2.00	ชุด	9,500.00	-	19,000.00	-	19,000.00	บริเวณลิฟท์

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ตำบลราชาเทวะ เมือวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	<u>B ป้ายบอกทาง</u>									
	B2-01	ทอผู้ป่วยที่ 3 วิกฤตรวม 01-10 / NURSE STATION /เค้าเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. ท่านสีเขียว ด้านหลังฮีลเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02	ทอผู้ป่วยห้องกรรม 01-10 /ทอผู้ป่วยห้องกรรมพิเศษ 01-05	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. ท่านสีเขียว ด้านหลังฮีลเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-03	ทอผู้ป่วยที่ 3 วิกฤตรวม 01-10 /ห้องน้ำห้องเจ้าหน้าที่	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. ท่านสีเขียว ด้านหลังฮีลเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-04	ทอผู้ป่วยที่ 3 วิกฤตรวม / NURSE STATION ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับฝ้าเพดาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสิ่งแวดล้อม

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เบอร์ที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดรายการ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		ท่อสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไวนิล ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-05	สำนักงาน / หอผู้ป่วยทึ่งวิกอุดรวม 01-10/ ห้องทานอาหาร (RESTAURANT)	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผืนพลาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. ท่อสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B5-01	หอผู้ป่วยทึ่งวิกอุดรวม / สำนักงาน	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผืนพลาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและ								
		สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ท่อสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-02	หอผู้ป่วยศัลยกรรม /ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผืนพลาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและ								
		สัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. ท่อสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 80 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งรายการ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C ป้ายแขวน									
	C1-02	หอผู้ป่วยศัลยกรรม ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
		พ่นสีดำด้าน ขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วย								
		อะคริลิคใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 213 ซม.								
	C2-01	หอผู้ป่วยศัลยกรรม ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
		สเตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
		รองหลังด้วยอะคริลิคใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 213 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง									
	D2-01	เลขหน้าห้องพัก ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	10.00	ชุด	1,200.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-02	เลขหน้าห้องพักพิเศษ ป้ายห้อง / แบบติดผนังเหนือประตู	5.00	ชุด	1,200.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ									
	E1.1-01	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.1-02	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการจะก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสิ่งเกี่ยวข้อง

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างานราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E1.2-02 ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไวนิลสี	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไวนิลสี	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไวนิลสี	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-03 MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E1.3-04 WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
	ไดคัท ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
	E2.1-01 ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E2.2-01 ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป								
	E3.1-03 ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไวนิลสี ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-05 ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตอนที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบสถาปัตย์

แบบ ปร.4 และ ปร.5 พิมพ์เขียว จำนวน 1 ชุด

ค่างานราคาทุนกลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-08 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-09 ห้องคีบอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-11 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-12 ห้องเสนาเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-13 ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-26 สำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-27 ห้องหัวหน้าสำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-03 JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังแผ่นประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-05 ห้องหัวหน้าพยาบาลผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังแผ่นประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-10 ห้องเก็บเครื่องสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังแผ่นประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพิเศษเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เบอร์ที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสวูด หนา 10 มม. ลิ่งสติ๊กเกอร์อิงค์สีฟ ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-11 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังแนวนอนประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ลิ่งสติ๊กเกอร์อิงค์สีฟ ขนาด 15 x 30 ซม.								
	<u>F ป้ายแขวน</u>								
	F1-01 ป้ายแขวนชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ พ่นสี ตู้ง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายแขวนชี่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ พ่นสี สูง 20 ซม.	13.00	ชุด	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
1.3.19	งานป้าย ชั้น 16								
	ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	<u>A ป้ายแขวนตั้งอาคาร</u>								
	A01 ป้ายแขวนตั้งอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ลิ่งสติ๊กเกอร์อิงค์สีฟ ขนาด 250 x 150 ซม.	2.00	ชุด	9,500.00	-	19,000.00	-	19,000.00	บริเวณลิฟท์
	<u>B ป้ายบอกทาง</u>								
	B2-01 ทอผู้ป่วยเดี่ยวรวมอุปกรณ์ 01-10 / NURSE STATION /สำนักงาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผิวผนาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นกระดาษ หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ด้านหลังติดเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02 ทอผู้ป่วยเตียงรวม 01-10 /ทอผู้ป่วยห้องกรรมหินทม 01-05	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผิวผนาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกรวมเฉพาะทาง

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เขตเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคาณวันที่ลงนาม เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-03 ทอผู้ป่วยตึกวิกฤตรวม 01-10 /ห้องน้ำล้างหน้าที่	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับเสาพลาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-04 ทอผู้ป่วยตึกวิกฤตรวม / NURSE STATION ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับเสาพลาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-05 สำนักงาน / ทอผู้ป่วยตึกวิกฤตรวม 01-10/ ห้องทานอาหาร (RESTAURANT)	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับเสาพลาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B3-01 ทอผู้ป่วยฟอกรวม / สำนักงาน ป้ายบอกทาง / แบบยึดกับผนัง	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาถึง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
	ท่อสีเขียว ด้านหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 80 ซม.								
	B5-02 ทอผู้ป่วยศัลยกรรม /ห้องทานอาหาร (RESTAURANT) / ทอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ	1.00	ชุด	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. ท่อสีเขียว ด้านหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 80 ซม.								
	C ป้ายแขวน								
	C1-02 ทอผู้ป่วยศัลยกรรม ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดผนัง สเตนเลสด้าน	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	ท่อสีดำด้าน ขนาด 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วย								
	อะคริลิคใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 213 ซม.								
	C2-01 ทอผู้ป่วยศัลยกรรม ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	สเตนเลสด้าน ท่อสีดำด้าน ขนาด 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
	รองหลังด้วยอะคริลิคใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 213 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง								
	D2-01 เลขหน้าห้องพัก ป้ายห้อง / แบบติดผนังแทนประตู	10.00	ชุด	1,200.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-02 เลขหน้าห้องพักพิเศษ ป้ายห้อง / แบบติดผนังแทนประตู	5.00	ชุด	1,200.00	-	6,000.00	-	6,000.00	

แบบ ปร.4

แบบสรุปรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชุดแบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		พลาสวูด หนา 10 มม. ลิดสลิ็กเกอร์อิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ									
	E1.1-01	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ลิดสลิ็กเกอร์อิงค์เข็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.1-02	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ลิดสลิ็กเกอร์อิงค์เข็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.2-02	ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ลิดสลิ็กเกอร์อิงค์เข็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-03	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ลิดสลิ็กเกอร์อิงค์เข็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-04	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ลิดสลิ็กเกอร์อิงค์เข็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-03	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ลิดสลิ็กเกอร์ ไดคัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
		ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E1.3-04	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ลิด สลิ็กเกอร์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
		ไดคัท ขนาด 160 x 45 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพิเศษ

ส่วนของโครงการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E2 ป้ายห้องอาหาร								
	E2.1-01 ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบสติ๊กเกอร์ไดคัท	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. สติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E2.2-01 ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบสติ๊กเกอร์ไดคัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. สติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป								
	E3.1-03 ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบสติ๊กเกอร์ติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-05 ห้องถ้วยอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบสติ๊กเกอร์ติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-08 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบสติ๊กเกอร์ติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-09 ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบสติ๊กเกอร์ติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบสติ๊กเกอร์ติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-11 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบสติ๊กเกอร์ติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-12 ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบสติ๊กเกอร์ติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-13 ห้องเก็บเครื่องมือ ป้ายทั่วไป / แบบสติ๊กเกอร์ติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ก่อแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมก่อแรง		
	E3.1-26 ห้องนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-27 ห้องหัวหน้าสำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-03 JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-05 ห้องหัวหน้าหอผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-10 ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-11 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายแขวน								
	F1-01 ป้ายแขวนชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ พ่นสี สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายแขวนชั้น / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ พ่นสี สูง 20 ซม.	13.00	ชุด	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
1.3.20	งานป้าย ชั้น 17								
	ป้าย LED 90 Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแสดงผังอาคาร								
	A01 ป้ายแสดงผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ยิงค์เข็ท ขนาด 259 x 150 ซม.	2.00	ชุด	9,500.00	-	19,000.00	-	19,000.00	บริเวณลิฟท์
	B ป้ายบอกทาง								
	B2-01 หอผู้ป่วยทั่วไปอุดรวม 01-10 / NURSE STATION /สำนักงาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือกลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผ้าพลาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่ง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. ท่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-02 ทอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 / ห้องประชุม 01 (MEETING ROOM)	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผ้าพลาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่ง								
	และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. ท่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
	ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-03 ทอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 / ทอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 / ห้องประชุม 01	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	(MEETING ROOM) / ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับผ้าพลาน								
	พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา								
	5 มม.								
	ท่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-04 ทอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 / NURSE STATION ป้ายบอกทาง / แบบยึดติด	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	กับผ้าพลาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์								
	เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. ท่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x								
	60 ซม.								
	B5-01 ทอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 ป้ายบอกทาง / แบบติดกับผนัง	2.00	ชุด	3,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแสดงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาถอง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		พื้นป้ายหลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งตรงและสัญลักษณ์ เป็นยูวีอิค หนา 5 มม.								
		พ่นสีเขียว ด้านหลังสีเป็นอลิ้กเกอร์ไม่ลัก ขนาด 20 x 60 ซม.								
	C ป้ายแขวน									
	C1-02	ทอผู้ป่วยพิเศษ VVIP ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดหนัง สแตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
		ขอบหนา 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิคใส								
		หนา 10 มม. ขนาด 18 x 211 ซม.								
	C2-01	ทอผู้ป่วยพิเศษ VVIP ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดหนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
		สแตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ขอบหนา 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
		รองหลังด้วยอะคริลิคใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 211 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง									
	D1-03	ห้องประชุม 01 (MEETING) ป้ายห้อง / แบบติดหนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-03	เลขห้องพักพิเศษ VVIP ป้ายห้อง / แบบติดหนังแกนประตู	13.00	ชุด	1,200.00	-	15,600.00	-	15,600.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ									
	E1.2-02	ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดหนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เข็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-05	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดหนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เข็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาวชิราวุธ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดวางหลักฐาน เมื่อวันที่ เดือน ถนายน พ.ศ. 2566

ประธานกรรมการ
๑. ลงชื่อ.....กรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E1.2-04	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-03	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์โคลัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
		ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E1.3-04	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
		โคลัท ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร									
	E2.1-01	ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์โคลัท ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E2.2-01	ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์โคลัท ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป									
	E3.1-01	ล็อคเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-02	ล็อคเกอร์ชาย (Male Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-03	ห้องเก็บเวชภัณฑ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-05	ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคาประมาณการ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-06 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-07 ห้องเก็บตัวอย่างประวัติ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-09 ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-11 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-12 ห้องนอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-13 ห้องสต๊นด้ำสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-26 สำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-27 ห้องหัวหน้าสำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.2-03	JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังหน้าประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เย็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-05	ห้องหัวหน้าพยาบาลผู้ป่วย ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังหน้าประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เย็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-07	ห้องเก็บเครื่องมือแพทย์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังหน้าประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เย็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-11	DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังหน้าประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เย็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายแขวน									
	F1-01	ป้ายแขวนชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. อลุ พ่นสี สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01	ป้ายแขวนที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. อลุ พ่นสี สูง 20 ซม.	9.00	ชุด	1,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
1.3.21	งานป้าย ชั้น 18									
	ป้าย LED 98 Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.		1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแขวนเพดานทาง									
	A01	ป้ายแขวนเพดานทาง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เย็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	2.00	ชุด	9,500.00	-	19,000.00	-	19,000.00	บริเวณลิฟท์
	B ป้ายบอกทาง									
	B2-01	หน้าผู้ป่วยตั้งโดดรวม 01-10 / NURSE STATION / สำนักงาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับด้านพลาน ตั้งป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีพิเศษ ด้านหลังสติกเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-03	ทอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 / ห้องประชุม 01 (MEETING ROOM)	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับสันผนัง พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่ง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-03	ทอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 / ทอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 / ห้องประชุม 01	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		(MEETING ROOM) / ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับสันผนัง								
		พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา								
		5 มม.								
		พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-04	ทอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 / NURSE STATION ป้ายบอกทาง / แบบยึดติด	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		กับสันผนัง พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง และสัญลักษณ์								
		เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x								
		60 ซม.								
	B5-01	ทอผู้ป่วยพิเศษ VVIP 01-13 ป้ายบอกทาง / แบบยึดกับผนัง	2.00	ชุด	3,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
		พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา								
		5 มม.								
		พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตินทระเกียรติ

สังกัดโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ก่อนวันราคาตลาด เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C ป้ายแยกนก									
	C1-02	ทอผู้ป่วยพิเศษ VVIP ป้ายแยกนก / แบบตัวอักษรติดหนัง สแตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
		ยกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง รองหลังด้วยอะคริลิคใส								
		หนา 10 มม. ขนาด 18 x 211 ซม.								
	C2-01	ทอผู้ป่วยพิเศษ VVIP ป้ายแยกนก / แบบตัวอักษรติดหนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
		สแตนเลสด้าน พ่นสีดำด้าน ยกขอบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
		รองหลังด้วยอะคริลิคใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 211 ซม.								
	D ป้ายชื่อห้อง									
	D1-03	ห้องประชุม 01 (MEETING) ป้ายห้อง / แบบติดหนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิ่งค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	D2-05	เลขหน้าห้องพัก VVIP ป้ายห้อง / แบบติดหนังเหนือประตู	13.00	ชุด	1,200.00	-	15,600.00	-	15,600.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิ่งค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ									
	E1.2-02	ห้องน้ำ ป้ายห้องน้ำ / แบบติดหนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิ่งค์เข็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-03	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดหนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิ่งค์เข็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-04	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดหนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิ่งค์เข็ท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ด้านงบประมาณ เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.3-03	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ไดคัท	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
		ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E1.3-04	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบสัญลักษณ์ติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	*ติดบนประตู
		ไดคัท ขนาด 160 x 45 ซม.								
	E2 ป้ายห้องอาหาร									
	E2.1-01	ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	2.00	ชุด	7,500.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เร็ท ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E2.3-01	ห้องทานอาหาร RESTAURANT ป้ายห้องอาหาร / แบบติดผนัง	1.00	ชุด	7,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เร็ท ขนาด 150 x 100 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป									
	E3.1-01	ล็อคเกอร์หญิง (Female Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เร็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-02	ล็อคเกอร์ชาย (Male Locker Room) ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เร็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-03	ห้องสัมมนาวชกัมพ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เร็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-05	ห้องล้างอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เร็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประธานกรรมการ
๑. ลงชื่อ.....กรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเดือน เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.1-06 DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังช้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-07 ห้องเก็บผ้าสกปรก ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังช้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-09 ห้องเก็บอุปกรณ์ ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังช้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังช้างประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-11 ห้องแม่บ้าน ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังช้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-12 ห้องบอนเวร ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังช้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-13 ห้องเก็บผ้าสะอาด ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังช้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-26 สำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังช้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-27 ห้องหัวหน้าสำนักงาน ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังช้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-03 JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังกลมประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-05 ห้องหัวหน้าพยาบาล ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังกลมประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิงค์เข็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตอนที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	E3.2-07	ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-11	DIRTY ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายแขวน									
	F1-01	ป้ายแขวนชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ พับสี ตูง 20 ซม.	5.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01	ป้ายแขวนที่ / ลิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ฉลุ พ่นสี สูง 20 ซม.	9.00	ชุด	1,500.00	-	13,500.00	-	13,500.00	
1.3.22	งานป้าย ชั้น 19									
	A ป้ายแสดงที่ระดาร									
	A01	ป้ายแสดงผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท ขนาด 250 x 150 ซม.	2.00	ชุด	9,500.00	-	19,000.00	-	19,000.00	บริเวณลิฟท์
	B ป้ายบอกทาง									
	B2-01	ห้องน้ำสระว่ายน้ำ LOCKERS ROOM / สำนักงาน	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับสิ่งเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	B2-01	ห้องน้ำสระว่ายน้ำ LOCKERS ROOM / สำนักงาน / ห้องน้ำเจ้าหน้าที่	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
		ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับสิ่งเพดาน พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลาง								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงชื่อ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาถึง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
		และสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิก หนา 5 มม. พ่นสีเขียว ตัวหนังสือเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท								
		ขนาด 20 x 60 ซม.								
	<u>C ป้ายแขวน</u>									
	C1-02	สำนักงาน OFFICE ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรฉลุติดผนัง	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
		สแตนเลสดำ พ่นสีดำด้าน ขอบ 5 ซม. สายไฟซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
		ฐานหลังตัวอะคริลิกใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 231 ซม.								
	<u>D ป้ายชื่อห้อง</u>									
	D1-03	ห้องประชุม 01 (MEETING) ป้ายห้อง / แบบติดผนังข้างประตู	4.00	ชุด	1,200.00	-	4,800.00	-	4,800.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ดิจิตอล ขนาด 15 x 30 ซม.								
	<u>E1 ป้ายห้องน้ำ</u>									
	E1.1-01	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ดิจิตอล	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.1-02	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ดิจิตอล	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.2-03	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ดิจิตอล	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-04	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ดิจิตอล	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาเสนอ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป								
	E3.1-10 ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังช้างประตู	3.00	ชุด	1,200.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิ่งค์ลีน ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-29 ห้องไฟฟ้า ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังช้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิ่งค์ลีน ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-03 JANITOR ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดหนังแผ่นประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
	พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิ่งค์ลีน ขนาด 15 x 30 ซม.								
	F ป้ายแขวน								
	F1-01 ป้ายแขวนชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. ขอบ ห่มสี สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01 ป้ายแขวนที่ / อิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. ขอบ ห่มสี สูง 20 ซม.	5.00	ชุด	1,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
1.3.23	งานป้าย ชั้น 20								
	ป้าย LED จอ Monitor ขนาด 55 นิ้ว ขนาด 68 x 120 ซม.	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	A ป้ายแสดงผังอาคาร								
	A01 ป้ายแสดงผังอาคาร พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์ซิ่งค์ลีน ขนาด 250 x 150 ซม.	2.00	ชุด	9,500.00	-	19,000.00	-	19,000.00	บริเวณอิฟท์
	B ป้ายบอกทาง								
	B2-01 ทะเว่ายน้ำ / LOUNG / ห้องสันทนา ป้ายบอกทาง / แบบยึดติดกับสิ่งก่อสร้าง	1.00	ชุด	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
	พื้นป้ายพลาสวูด หนา 10 มม. เส้นแบ่งกลางและสัญลักษณ์ เป็นอะคริลิค หนา 5 มม.								
	พ่นสีเขียว ด้านหน้าสลักเป็นสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด 20 x 60 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงชื่อ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามบัญชีรายการ เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรม
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	C ป้ายแขวน									
	C1-02	สระว่ายน้ำ ป้ายแขวน / แบบตัวอักษรติดผนัง	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
		สแตนเลสด้าน หนาสีดำด้าน เหลือบ 5 ซม. ภายในซ่อน LED ไฟส่องออกด้านหลัง								
		ไอรหลังด้วยอะคริลิคใส หนา 10 มม. ขนาด 18 x 211 ซม.								
	E1 ป้ายห้องน้ำ									
	E1.1-03	ACCESSIBLE TOILET ป้ายห้องน้ำ / แบบยื่นจากผนัง	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์ชีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E1.2-03	MEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์ชีท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E1.2-04	WOMEN ป้ายห้องน้ำ / แบบติดผนัง พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์ชีท	1.00	ชุด	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
		ขนาด 25 x 20 ซม.								
	E3 ป้ายทั่วไป									
	E3.1-10	ห้องเก็บของ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์ชีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-30	ห้องเครื่องกลและไฟ ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์ชีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.1-21	ห้องสันทนา ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังข้างประตู	2.00	ชุด	1,200.00	-	2,400.00	-	2,400.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์ชีท ขนาด 15 x 30 ซม.								
	E3.2-01	CONTROL ROOM ป้ายทั่วไป / แบบติดผนังเหนือประตู	1.00	ชุด	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	
		พลาสวูด หนา 10 มม. ติดสติ๊กเกอร์อิงค์ชีท ขนาด 15 x 30 ซม.								

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบลงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่ตกลง มีจำนวน 1 ชุด

ตามสัญญาเลขที่ เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
					วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	I ป้ายแขวน									
	F1-01	ป้ายแขวนชั้น / บันได พลาสวูด หนา 10 มม. อนุ พันสี สูง 20 ซม.	3.00	ชุด	1,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	F2-01	ป้ายแขวนที่ / ยิฟท์ พลาสวูด หนา 10 มม. อนุ พันสี สูง 20 ซม.	5.00	ชุด	1,500.00	-	7,500.00	-	7,500.00	
		รวมราคา งานป้าย Graphic & Signage					**11,635,600.00**	-	**11,635,600.00**	
		รวมราคา งานตกแต่งอาคาร					**43,115,120.00**	-	**43,115,120.00**	
		รวมราคา กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์ยึดติดตั้งหรือสิ่งก่อ					**43,115,120.00**	-	**43,115,120.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายอดิรินทร์ ทิมเมฆี)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวศิลัมพา สุบุญสันธ์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายวรพจน์ ปิ่นสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวไกลิศลา ชัยชะนุตร)

12

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔ ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพระเทียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	กลุ่มงานที่ 3 งานอังบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่น จุงานดูมิตัดน์)								
I	งานดูมิตกาปัดอกรรม								
I.1	งานโครงสร้างรับถังน้ำบัดน้ำเสียและถังดักไขมัน								
	- เสาเข็มเจาะ DRY Process 0.40 ม. W/DOWEL BARS 6-DB 16 มม. x3.00 ม. ความลึกปลายเสาเข็มไม่น้อยกว่า 21 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 30 ตัน	46.00	ต้น	19,000.00	2,000.00	874,000.00	92,000.00	966,000.00	
	- คัดหัวเสาเข็ม 0.40m. W/DOWEL BARS 6-DB 16 มม.x3.00 ม.	46.00	ต้น	-	400.00	-	18,400.00	18,400.00	
	- งานคอนกรีต โครงสร้าง 280 ksc	383.90	ลบ.ม.	2,382.00	306.00	914,449.80	117,473.40	1,031,923.20	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบทั่วไป (คิด 100%)	1,922.80	ตร.ม.	-	115.00	-	221,122.00	221,122.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคารชั้นเดียว)	961.40	ลบ.ฟ.	400.00	-	384,560.00	-	384,560.00	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB. 6 (GRADE SR24)	-	กก.	25.73	4.10	-	-	-	
	RB. 9 (GRADE SR24)	598.29	กก.	24.96	4.10	14,933.32	2,452.99	17,386.31	
	DB. 12 (GRADE SD40)	-	กก.	24.46	3.30	-	-	-	
	DB. 16 (GRADE SD40)	11,268.72	กก.	24.26	3.30	273,379.15	37,186.78	310,565.92	
	DB. 20 (GRADE SD40)	31,128.84	กก.	24.26	2.90	755,185.66	90,273.64	845,459.29	
	DB. 25 (GRADE SD40)	5,034.96	กก.	24.26	2.90	122,148.13	14,601.38	136,749.51	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอุบัติเหตุฉุกเฉินพระเกี้ยวคิ

ที่ของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแสดงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ยื่นแบบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคาณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรม

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลวดผูกเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,440.92	กก.	28.00	-	40,345.76	-	40,345.76	
	- ตะปู (คิด25% ของไม้แบบทั้งหมด)	480.30	กก.	32.00	-	15,382.40	-	15,382.40	
	- ทรายหยาบเบอร์ดีแม่น	37.40	ลบ.ม.	495.00	91.00	18,513.00	3,403.40	21,916.40	
	- คอนกรีตผสม	18.70	ลบ.ม.	2,193.10	391.00	41,010.97	7,311.70	48,322.67	
	- ฝาปิด/CAST IRON COVER HEAVY DUTY TYPE 800x800 มม.	10.00	ชุด	14,700.00	500.00	147,000.00	5,000.00	152,000.00	
	- ฝาปิด/CAST IRON COVER HEAVY DUTY TYPE 1000x1000 มม.	6.00	ชุด	21,150.00	500.00	126,900.00	3,000.00	129,900.00	
	- PLASTIC 0.20mm. THK.LAY UNDER RC.SLAB	354.20	ตร.ม.	5.00	30.00	1,771.00	10,626.00	12,397.00	
	รวมราคา งานโครงสร้างรับอังบำบัดน้ำเสียและอังดักไขมัน					**3,729,579.18**	**622,851.29**	**4,352,430.47**	
1.2	**หมวดงานวิสวกรรมโครงสร้าง (รื้อและถนน)**								
	- เสาเข็มเจาะระบบ DRY Process dia 0.40 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 21 ม.	53.00	ต้น	19,000.00	2,000.00	1,007,000.00	106,000.00	1,113,000.00	
	รับน้ำหนักปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 30 ตัน/ต้น								
	- สกัดหัวเสาเข็มเจาะ dia 0.40 ม.	53.00	ต้น	-	400.00	-	21,200.00	21,200.00	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.	259.60	ลบ.ม.	2,382.00	306.00	618,367.20	79,437.60	697,804.80	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบทั่วไป (คิด 100%)	1,076.90	ตร.ม.	-	115.00	-	123,843.50	123,843.50	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) (อาคารชั้นเดียว)	538.45	ลบ.ฟ.	400.00	-	215,380.00	-	215,380.00	
	- งานเหล็กเสริม								
	RB. 6 (GRADE SR24)	-	กก.	25.73	4.10	-	-	-	
	RB. 9 (GRADE SR24)	1,877.01	กก.	24.96	4.10	46,850.17	7,695.74	54,545.91	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุบัติเหตุระดับตติยภูมิ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาลง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	DB. 12 (GRADE SD40)	1,471.86	กก.	24.46	3.30	36,001.70	4,857.14	40,858.83	
	DB. 16 (GRADE SD40)	2,313.24	กก.	24.26	3.30	56,119.20	7,633.69	63,752.89	
	DB. 20 (GRADE SD40)	31,733.79	กก.	24.26	2.90	769,861.75	92,027.99	861,889.74	
	DB. 25 (GRADE SD40)	1,585.08	กก.	24.26	2.90	38,454.04	4,596.73	43,050.77	
	- ขวดดูดเหล็ก (คิด 30 กก.ต่อน้ำหนักเหล็ก 1,000 กก.)	1,169.42	กก.	31.92	-	37,327.89	-	37,327.89	
	- ตะปู (คิด 25% ของไม้แบบทั้งหมด)	269.33	กก.	32.00	-	8,615.20	-	8,615.20	
	- ทรายหยาบบดอัดแน่น	79.20	ลบ.ม.	495.00	91.00	39,204.00	7,207.20	46,411.20	
	- คอนกรีตหยาบ	79.20	ลบ.ม.	2,193.10	391.00	173,693.52	30,967.20	204,660.72	
	- ตัด joint	605.00	ตร.ม.	50.00	50.00	30,250.00	30,250.00	60,500.00	
	- MANHOLE 0.80x0.80 ม.	26.00	ชุด	10,000.00	1,000.00	260,000.00	26,000.00	286,000.00	
	- ฝาบ่อพัก 0.75x0.75 ม.	26.00	ชุด	5,000.00	600.00	130,000.00	15,600.00	145,600.00	
	รวมราคา หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (รั้วและถนน)					**3,467,124.66**	**557,316.79**	**4,824,441.45**	
1.3	**งานภูมิทัศน์ลานนอกอาคาร**								
1.3.1	**ชั้น 1 งานไม้ยืนต้นและไม้พุ่มคลุมดิน**								
	ไม้ยืนต้น								
	- ต้นสารภี ขก. 5"-11" สูง 5 ม.	3.00	ต้น	6,000.00	800.00	18,000.00	2,400.00	20,400.00	
	- ต้นก้ามปู ขก. 4"-6"-8" สูง 5-6 ม.	3.00	ต้น	6,000.00	800.00	18,000.00	2,400.00	20,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสิ่งสนับสนุน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาเฉลี่ย เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้พุ่มคลุมดิน								
	- เดหเมย 6"@0.30 ม. สูง 0.30 ม.	160.00	ต้น	8.00	5.00	1,280.00	800.00	2,080.00	
	- หมวดปลาตุก 4"@0.10 ม. สูง 0.05 ม.	300.00	ต้น	4.00	3.00	1,200.00	900.00	2,100.00	
	- ข้อมทอง คัดพุ่ม 8"@0.35 ม. สูง 0.30 ม.	30.00	ต้น	150.00	10.00	4,500.00	300.00	4,800.00	
1.3.2	ชั้น 1 ถ้ำดินและดินปลูกต้นไม้								
	- ดินปลูกไม้ยืนต้น	11.40	ลบ.ม.	550.00	150.00	6,267.80	1,709.40	7,977.20	
	- ดินปลูกไม้พุ่ม/ไม้คลุมดิน	607.20	ลบ.ม.	550.00	150.00	333,960.00	91,080.00	425,040.00	
	- ดินปลูกหญ้า	49.50	ลบ.ม.	550.00	150.00	27,225.00	7,425.00	34,650.00	
	- ชุดท่ำดินลาดสลิง (สำหรับไม้ยืนต้น ขนาด 4" - 6")	18.00	ชุด	2,800.00	500.00	50,400.00	9,000.00	59,400.00	
	รวมราคา งานภูมิทัศน์ลายแอออเคาร					460,832.80	116,014.40	576,847.20	
1.4	งานภูมิทัศน์ตัวอาคาร								
1.4.1	ชั้น 8 ไม้ยืนต้นและไม้พุ่มคลุมดิน								
	ไม้ยืนต้น								
	- ต้นบ่อย ศก. 5"-11" สูง 3-5 ม.	2.00	ต้น	5,500.00	800.00	11,000.00	1,600.00	12,600.00	
	- ต้นสารภี ศก. 5"-11" สูง 3-5 ม.	2.00	ต้น	6,000.00	800.00	12,000.00	1,600.00	13,600.00	
	- ต้นทุดรีบ ศก. 4"-6" สูง 3-4 ม.	3.00	ต้น	4,000.00	800.00	12,000.00	2,400.00	14,400.00	
	- ต้นทุดร้อยเมาลัย ศก. 5"-11" สูง 3-5 ม.	2.00	ต้น	4,000.00	800.00	8,000.00	1,600.00	9,600.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้พุ่มคลุมดิน								
	- เศรษฐีไข่ด่างเขียว 6"@0.20 ม. สูง 0.20 ม.	400.00	ต้น	25.00	5.00	10,000.00	2,000.00	12,000.00	
	- ว่านหัวใจเขียว 10@0.30 ม. สูง 0.20 ม.	36.00	ต้น	150.00	15.00	5,400.00	540.00	5,940.00	
	- การะเกดด่างแคระ 6"@0.25 ม. สูง 0.25 ม.	133.00	ต้น	15.00	5.00	1,995.00	665.00	2,660.00	
	- เฟื่องกระเบน 8"@0.25 ม. สูง 0.25 ม.	65.00	ต้น	180.00	10.00	11,700.00	650.00	12,350.00	
	- หญ้านวลน้อย ขนาด 0.50x1.00 ม.	605.00	ตร.ม.	45.00	15.00	27,225.00	9,075.00	36,300.00	
1.4.2	ชั้น 8 ดำยันแล ชั้น 8 ดำยันและดินปลูกต้นไม้								
	- ดินปลูกไม้ยืนต้น	28.60	ลบ.ม.	550.00	150.00	15,730.00	4,290.00	20,020.00	
	- ดินปลูกไม้พุ่ม/ไม้คลุมดิน	705.10	ลบ.ม.	550.00	150.00	387,805.00	105,765.00	493,570.00	
	- ดินปลูกหญ้า	605.00	ลบ.ม.	550.00	150.00	332,750.00	90,750.00	423,500.00	
	- ชุดท่อยันลวดสลิง (สำหรับไม้ยืนต้น ขนาด 4"- 6")	27.00	ชุด	2,800.00	500.00	75,600.00	13,500.00	89,100.00	
1.4.3	ชั้น 13 ไม้ยืนต้นและไม้พุ่มคลุมดิน								
	ไม้ยืนต้น								
	- ต้นข่อย ศก. 5"-11" สูง 3-5 ม.	2.00	ต้น	5,500.00	800.00	11,000.00	1,600.00	12,000.00	
	- ต้นสารภี ศก. 5"-11" สูง 3-5 ม.	2.00	ต้น	6,000.00	800.00	12,000.00	1,600.00	13,600.00	
	- ต้นพุดซ้อน ศก. 4"-6" สูง 3-4 ม.	2.00	ต้น	4,000.00	800.00	8,000.00	1,600.00	9,600.00	
	- ต้นพุดจีบมาลัย ศก. 5"-11" สูง 3-5 ม.	2.00	ต้น	4,000.00	800.00	8,000.00	1,600.00	9,600.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

ที่ของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ..... กรรมการ

ค. ลงชื่อ..... กรรมการ

ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้พุ่มคลุมดิน					-	-	-	
	- เศรษฐีไข่มอนเขียว 6"@0.20 ม. สูง 0.20 ม.	200.00	ต้น	25.00	5.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	
	- ว่านพัดใบกลมเรียว 10@0.30 ม. สูง 0.20 ม.	12.00	ต้น	150.00	15.00	1,800.00	180.00	1,980.00	
	- การะเกดล่างแคระ 6"@0.25 ม. สูง 0.25 ม.	67.00	ต้น	15.00	5.00	1,005.00	335.00	1,340.00	
	- คล้ายกระแต 8"@0.25 ม. สูง 0.25 ม.	30.00	ต้น	180.00	10.00	5,400.00	300.00	5,700.00	
	- หญ้ามาเลเซีย ขนาด 0.50x1.00 ม.	385.00	ตร.ม.	45.00	15.00	17,325.00	5,775.00	23,100.00	
1.4.4	ชั้น 13 ค่าขันและดินปลูกต้นไม้								
	- ดินปลูกไม้ยืนต้น	25.30	ลบ.ม.	550.00	150.00	13,915.00	3,795.00	17,710.00	
	- ดินปลูกไม้พุ่ม/ไม้คลุมดิน	453.20	ลบ.ม.	550.00	150.00	249,260.00	67,980.00	317,240.00	
	- ดินปลูกหญ้า	385.00	ลบ.ม.	550.00	150.00	211,750.00	57,750.00	269,500.00	
	- ชุดค้ำยันลวดสลิง (สำหรับไม้ยืนต้น ขนาด 4"-6")	24.00	ชุด	2,800.00	500.00	67,200.00	12,000.00	79,200.00	
1.4.5	ชั้น 17 ไม้ยืนต้นและไม้พุ่มคลุมดิน								
	ไม้ยืนต้น								
	- ต้นข่อย ศก. 5"-11" สูง 3-5 ม.	2.00	ต้น	5,500.00	800.00	11,000.00	1,600.00	12,600.00	
	- ต้นสารภี ศก. 5"-11" สูง 3-5 ม.	2.00	ต้น	6,000.00	800.00	12,000.00	1,600.00	13,600.00	
	- ต้นชุมเขียว ศก. 4"-6" สูง 3-4 ม.	2.00	ต้น	4,000.00	800.00	8,000.00	1,600.00	9,600.00	
	- ต้นชุมเห็ดเทศ ศก. 5"-11" สูง 3-5 ม.	2.00	ต้น	4,000.00	800.00	8,000.00	1,600.00	9,600.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

สังกัดโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ไม้พุ่มคลุมดิน								
	- เศรษฐีไข่ย่อนเขียว 6"@0.20 ม. สูง 0.20 ม.	180.00	ต้น	25.00	5.00	4,500.00	900.00	5,400.00	
	- ว่านพัดใบเขียว 10@0.30 ม. สูง 0.20 ม.	10.00	ต้น	150.00	15.00	1,500.00	150.00	1,650.00	
	- การะเกดล่างแคระ 6"@0.25 ม. สูง 0.25 ม.	58.00	ต้น	15.00	5.00	870.00	290.00	1,160.00	
	- เฟื่องกระจาย 8"@0.25 ม. สูง 0.25 ม.	25.00	ต้น	180.00	10.00	4,500.00	250.00	4,750.00	
	- หญ้านวลจันทร์ ขนาด 0.50x1.00 ม.	330.00	ตร.ม.	45.00	15.00	14,850.00	4,950.00	19,800.00	
1.4.6	ชั้น 17 ห้องยิมและดินปลูกต้นไม้								
	- ดินปลูกไม้ยืนต้น	25.30	ลบ.ม.	550.00	150.00	13,915.00	3,795.00	17,710.00	
	- ดินปลูกไม้พุ่ม/ไม้คลุมดิน	388.58	ลบ.ม.	550.00	150.00	213,716.25	58,286.25	272,002.50	
	- ดินปลูกหญ้า	330.00	ลบ.ม.	550.00	150.00	181,500.00	49,500.00	231,000.00	
	- ชุดท่อน้ำยางสดิง (สำหรับไม้ยืนต้น ขนาด 4"- 6")	24.00	ชุด	2,800.00	500.00	67,200.00	12,000.00	79,200.00	
1.4.7	ชั้น 20 ไม้ยืนต้นและไม้พุ่มคลุมดิน								
	ไม้ยืนต้น								
	- ต้นทุเรียน ขก. 4"-6" สูง 3-4 ม.	2.00	ต้น	5,500.00	800.00	11,000.00	1,600.00	12,600.00	
	ไม้พุ่มคลุมดิน								
	- เศรษฐีไข่ย่อนเขียว 6"@0.20 ม. สูง 0.20 ม.	60.00	ต้น	25.00	5.00	1,500.00	300.00	1,800.00	
	- ว่านพัดโบกเขียว 10@0.30 ม. สูง 0.20 ม.	10.00	ต้น	150.00	15.00	1,500.00	150.00	1,650.00	
	- หญ้านวลจันทร์ ขนาด 0.50x1.00 ม.	110.00	ตร.ม.	45.00	15.00	4,950.00	1,650.00	6,600.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทพรัตน

ที่ตั้งของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.4.8	ชั้น 20 ต้นไม้และดินปลูกต้นไม้								
	- ดินปลูกไม้ยืนต้น	6.34	ลบ.ม.	550.00	150.00	3,484.80	950.40	4,435.20	
	- ดินปลูกไม้พุ่ม/ไม้คลุมดิน	147.18	ลบ.ม.	550.00	150.00	80,949.00	22,077.00	103,026.00	
	- ดินปลูกหญ้า	110.00	ลบ.ม.	550.00	150.00	60,500.00	16,500.00	77,000.00	
	- ชุดค้ำยันลาดเอียง (สำหรับไม้ยืนต้น ขนาด 4"- 6")	6.00	ชุด	2,800.00	500.00	16,800.00	3,000.00	19,800.00	
	รวมราคา งานภูมิทัศน์ตัวอาคาร					**2,245,095.05**	**572,698.65**	**2,817,793.70**	
	รวมราคา งานภูมิสถาปัตยกรรม					**9,902,631.69**	**1,868,881.13**	**11,771,512.82**	
	รวมราคา กลุ่มงานที่ 3 งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น (งานภูมิทัศน์)					**9,902,631.69**	**1,868,881.13**	**11,771,512.82**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสรรินทร์ พิมมณี)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา สุบุญสันธ์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายวรพงษ์ ชื่นสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวโสภิดา ศิริกระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 2 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ หรือจัดซื้อ								
1	งานครุภัณฑ์								
1.1	รวมราคา งานครุภัณฑ์ระบบไฮดรัลนูปกรณ์	1.00	งาน			15,283,740.00	-	15,283,740.00	
1.2	รวมราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน	1.00	งาน			62,893,875.00	-	62,893,875.00	
1.3	รวมราคา งานครุภัณฑ์ งานอื่นๆ	1.00	งาน			21,247,300.00	-	21,247,300.00	
1.4	รวมราคา ครุภัณฑ์ออดตัวห้อง Clean room และครุภัณฑ์ห้องผู้ป่วย	1.00	งาน			158,153,678.00	-	158,153,678.00	
1.5	รวมราคา ลิฟท์โดยสารและบันไดเลื่อน	1.00	งาน			61,150,000.00	-	61,150,000.00	
	รวมราคา ส่วนงานที่ 2 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ หรือจัดซื้อ					**318,728,593.00**	**-**	**318,728,593.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายอภินทร์ ทิมเมฆี)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายวรพงษ์ บึงสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา สุบุญสันธิ์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวไพลิลดา ดำโกระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพลับพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบลงชื่อ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 2 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ หรือจัดซื้อ								
1	งานครุภัณฑ์								
1.1	งานครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์								
1.1.1	ห้องประชุม 10 ที่นั่ง (11 ห้อง)								
	ระบบภาพ								
	- 65" แอลอีดีทีวี พร้อมขาแขวน	11.00	ชุด	41,000.00	-	451,000.00	-	451,000.00	
	- แผงส่งสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	11.00	เครื่อง	20,000.00	-	220,000.00	-	220,000.00	
	- ชุดรับสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	11.00	เครื่อง	22,000.00	-	242,000.00	-	242,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	40,000.00	-	-	-	
1.1.2	ห้องประชุม 10 ที่นั่ง แบบ VIDEO CONFERENCING (5 ห้อง)								
	ระบบภาพ								
	- 65" แอลอีดีทีวี พร้อมขาแขวน	5.00	ชุด	41,000.00	-	205,000.00	-	205,000.00	
	- แผงส่งสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	5.00	เครื่อง	20,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	
	- ชุดรับสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	5.00	เครื่อง	22,000.00	-	110,000.00	-	110,000.00	
	- เครื่อง VIDEO CONFERENCING แบบที่ 1	5.00	เครื่อง	28,500.00	-	142,500.00	-	142,500.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	45,000.00	-	-	-	
1.1.3	ห้องประชุม 12 ที่ห้อง (4 ห้อง)								
	ระบบภาพ								
	- 75" แอลอีดีทีวี พร้อมขาแขวน	4.00	ชุด	52,000.00	-	208,000.00	-	208,000.00	
	- แผงส่งสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	8.00	เครื่อง	20,000.00	-	160,000.00	-	160,000.00	
	- ชุดรับสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	8.00	เครื่อง	22,000.00	-	176,000.00	-	176,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกระบบประสาทและสมอง

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง ณ แผนกศัลยศาสตร์ประสาท โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ..... กรรมการ

๓. ลงชื่อ..... กรรมการ

๔. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	43,000.00	-	-	-	
1.1.4	ห้องประชุม 14 ที่ห้อง (3 ห้อง)								
	ระบบเสียง								
	- ชุดประชุมสำหรับประธาน	3.00	เครื่อง	14,700.00	-	44,100.00	-	44,100.00	
	- ชุดประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม	39.00	เครื่อง	14,700.00	-	573,300.00	-	573,300.00	
	- เครื่องจ่ายไฟและควบคุม	3.00	เครื่อง	59,000.00	-	177,000.00	-	177,000.00	
	- เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล แบบที่ 1	3.00	เครื่อง	49,000.00	-	147,000.00	-	147,000.00	
	- เครื่องขยายเสียงแบบ 2 ช่องสัญญาณ แบบที่ 2	3.00	เครื่อง	37,000.00	-	111,000.00	-	111,000.00	
	- ลำโพงแขวน ขนาด 4 นิ้ว	15.00	ตัว	5,100.00	-	76,500.00	-	76,500.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	30,000.00	-	-	-	
	ระบบแสดงภาพ และควบคุม								
	- จอแสดงแบบแขวนผนัง ขนาด 100" 16:10	3.00	เครื่อง	10,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
	- เครื่องฉายภาพ ขนาด 5,000 ANSI Laser	3.00	เครื่อง	130,000.00	-	390,000.00	-	390,000.00	
	- แผงส่งสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	6.00	เครื่อง	20,000.00	-	120,000.00	-	120,000.00	
	- ชุดรับสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	6.00	เครื่อง	22,000.00	-	132,000.00	-	132,000.00	
	- ชุดรับส่งสัญญาณภาพ HDMI ผ่านสาย CATx	3.00	ชุด	18,000.00	-	54,000.00	-	54,000.00	
	- เครื่องสลับสัญญาณภาพ HDMI ขนาด 4x4	3.00	เครื่อง	92,000.00	-	276,000.00	-	276,000.00	
	- เครื่อง VIDEO CONFERENCING แบบที่ 2	3.00	เครื่อง	37,000.00	-	111,000.00	-	111,000.00	
	- กล้อง Pan / Tilt / Zoom แบบที่ 2	3.00	เครื่อง	50,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	
	- รีโมทควบคุมกล้อง	3.00	เครื่อง	37,000.00	-	111,000.00	-	111,000.00	
	- แผงควบคุมอัตโนมัติแบบปุ่มกด	3.00	แผง	33,000.00	-	99,000.00	-	99,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคณิตพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ชุดควบคุมแบบเตอร์	3.00	ชุด	6,000.00	-	18,000.00	-	18,000.00	
	- เน็ตเวิร์คสวิตช์ 8 Port 10/100/1000 Mbps พร้อม PoE 4 Port	3.00	เครื่อง	5,200.00	-	15,600.00	-	15,600.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ 15U	3.00	ตู้	20,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	80,000.00	-	-	-	
1.1.5	ห้องประชุม 16 ที่นั่ง (12 ห้อง)								
	ระบบเสียง								
	- เครื่องขยายเสียงแบบ 2 ช่องสัญญาณ แบบที่ 1	12.00	เครื่อง	20,000.00	-	240,000.00	-	240,000.00	
	- ลำโพงฝังเพดาน	24.00	ตู้	7,000.00	-	168,000.00	-	168,000.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ 15U	12.00	ตู้	15,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	15,000.00	-	-	-	
	ระบบภาพ								
	- จอภาพแบบแขวนติดผนัง ขนาด 100" 16:10	12.00	จอ	10,000.00	-	120,000.00	-	120,000.00	
	- เครื่องฉายภาพ ขนาด 5,000 ANSI Laser	12.00	เครื่อง	130,000.00	-	1,560,000.00	-	1,560,000.00	
	- เครื่องส่งสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	24.00	เครื่อง	20,000.00	-	480,000.00	-	480,000.00	
	- ชุดรับสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	24.00	เครื่อง	22,000.00	-	528,000.00	-	528,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	20,000.00	-	-	-	
1.1.6	ห้องเรียน 25-30 ที่นั่ง (4 ห้อง)								
	ระบบเสียง								
	- ไมโครโฟนสำหรับผู้บรรยาย	4.00	ตัว	17,000.00	-	68,000.00	-	68,000.00	
	- ไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย แบบที่ 2	8.00	เครื่อง	12,600.00	-	100,800.00	-	100,800.00	
	- เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมขยายในตัว	4.00	เครื่อง	23,270.00	-	93,080.00	-	93,080.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ชี้แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลำโพงแขวน ขนาด 4 นิ้ว	16.00	ตัว	5,100.00	-	81,600.00	-	81,600.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ 15U	4.00	ตู้	15,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	20,000.00	-	-	-	
	ระบบภาพ								
	- 86" แอลอีดีมอนิเตอร์ พร้อมขาแขวน	4.00	จอ	177,450.00	-	709,800.00	-	709,800.00	
	- เครื่องส่งสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	8.00	เครื่อง	20,000.00	-	160,000.00	-	160,000.00	
	- ชุดรับสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	8.00	เครื่อง	22,000.00	-	176,000.00	-	176,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	10,000.00	-	-	-	
1.1.7	ห้องเรียน 36 ที่นั่ง (1 ห้อง)								
	ระบบเสียง								
	- ไมโครโฟนสำหรับผู้บรรยาย	1.00	ตัว	17,000.00	-	17,000.00	-	17,000.00	
	- ไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย แบบที่ 2	2.00	เครื่อง	12,600.00	-	25,200.00	-	25,200.00	
	- เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมขยายในตัว	1.00	เครื่อง	23,270.00	-	23,270.00	-	23,270.00	
	- ลำโพงแขวน ขนาด 4 นิ้ว	6.00	ตัว	5,100.00	-	30,600.00	-	30,600.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ 15U	1.00	ตู้	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	25,000.00	-	-	-	
	ระบบภาพ								
	- จอฉายแบบมอเตอร์ ขนาด 133" 16:10	2.00	จอ	14,600.00	-	29,200.00	-	29,200.00	
	- เครื่องฉายภาพ ขนาด 6,000 ANSI Laser	1.00	เครื่อง	156,000.00	-	156,000.00	-	156,000.00	
	- เครื่องส่งสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	2.00	เครื่อง	20,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	
	- ชุดรับสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	2.00	เครื่อง	22,000.00	-	44,000.00	-	44,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกระบบทางเดินอาหาร

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเชื่อระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	15,000.00	-	-	-	
1.1.8	ห้องสัมมนา ชั้น 20 (1 ห้อง)								
	ระบบเสียง								
	- ไมโครโฟนสำหรับผู้บรรยาย	1.00	ตัว	17,000.00	-	17,000.00	-	17,000.00	
	- ไมโครโฟนมือถือแบบสาย	2.00	ตัว	5,500.00	-	11,000.00	-	11,000.00	
	- ไมโครโฟนมือถือแบบไร้สาย แบบที่ 1	2.00	ชุด	27,600.00	-	55,200.00	-	55,200.00	
	- ไมโครโฟนไร้สายแบบคล้องคอ	1.00	ชุด	38,200.00	-	38,200.00	-	38,200.00	
	- ชุดขยายสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย พร้อมเสาอากาศ	1.00	ชุด	38,700.00	-	38,700.00	-	38,700.00	
	- เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล	1.00	เครื่อง	140,000.00	-	140,000.00	-	140,000.00	
	- เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล แบบที่ 2	1.00	เครื่อง	130,000.00	-	130,000.00	-	130,000.00	
	- เครื่องขยายเสียงแบบ 2 ช่องสัญญาณ แบบที่ 2	1.00	เครื่อง	37,000.00	-	37,000.00	-	37,000.00	
	- ลำโพงคลัสเตอร์แบบ Digitally SteerableLine Arrays	2.00	ตัว	580,000.00	-	1,160,000.00	-	1,160,000.00	
	- ลำโพงซับเสียงต่ำ	2.00	ตัว	50,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	
	- ลำโพงมอนิเตอร์เวที	2.00	ตัว	40,000.00	-	80,000.00	-	80,000.00	
	- ลำโพงพหาน (PRE-FUNCTION)	13.00	ตัว	1,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	
	- ชุดเร่งลดเสียง	1.00	ตัว	1,490.00	-	1,490.00	-	1,490.00	
	- ลำโพงมอนิเตอร์ห้องควบคุม	2.00	ตัว	7,000.00	-	14,000.00	-	14,000.00	
	- ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ	2.00	ชุด	800.00	-	1,600.00	-	1,600.00	
	- ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพื้น	2.00	ชุด	1,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเชื่อระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	200,000.00	-	-	-	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสถิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบแสดงที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคาคลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ระบบภาพ								
	- จอ LED WALL P3 ขนาด 4.4 x 2.4 เมตร	1.00	ชุด	1,320,000.00	-	1,320,000.00	-	1,320,000.00	
	- โครงสร้างสำหรับจอ LED	1.00	ชุด	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	- เครื่องประมวลผลจอ LED	1.00	เครื่อง	180,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	- เครื่องสลับสัญญาณภาพ HDMI ขนาด 8x8	1.00	เครื่อง	145,000.00	-	145,000.00	-	145,000.00	
	- แผงส่งสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	2.00	แผง	20,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	
	- ชุดรับสัญญาณภาพ VGA / HDMI ผ่านสาย CATx	2.00	ชุด	22,000.00	-	44,000.00	-	44,000.00	
	- ชุดรับส่งสัญญาณภาพ HDMI ผ่านสาย CATx	4.00	ชุด	18,000.00	-	72,000.00	-	72,000.00	
	- เครื่องขยายสัญญาณแบบไร้สาย	1.00	เครื่อง	93,000.00	-	93,000.00	-	93,000.00	
	- เครื่องปันทึกภาพ HDMI	1.00	เครื่อง	203,000.00	-	203,000.00	-	203,000.00	
	- กล้อง Pan / Tilt / Zoom แบบที่ 1	2.00	เครื่อง	85,000.00	-	170,000.00	-	170,000.00	
	- รีโมทควบคุมกล้อง	1.00	เครื่อง	37,000.00	-	37,000.00	-	37,000.00	
	- 24 นิ้วแอลอีดีมอนิเตอร์ห้องควบคุม	1.00	จอ	8,500.00	-	8,500.00	-	8,500.00	
	- 55 นิ้วแอลอีดีทีวี (ห้องเตรียมการแสดง)	1.00	จอ	25,900.00	-	25,900.00	-	25,900.00	
	- 55 นิ้วแอลอีดีทีวี (PRE-FUNCTION)	2.00	จอ	25,900.00	-	51,800.00	-	51,800.00	
	- เครื่องแสดงสื่อประชาสัมพันธ์	2.00	เครื่อง	23,000.00	-	46,000.00	-	46,000.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ 42U	1.00	ตู้	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	750,000.00	-	-	-	
	ระบบควบคุม								
	- เครื่องประมวลผลกลางสำหรับควบคุมระบบ	1.00	เครื่อง	129,000.00	-	129,000.00	-	129,000.00	
	- แผงควบคุมแบบ หน้าจอสัมผัสไร้สาย	1.00	ชุด	55,000.00	-	55,000.00	-	55,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอเนกประสงค์

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามมาตราคลางกลาง ณ วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรวบคุมแบบ หน้าจอสัมผัสไร้สาย	1.00	เครื่อง	4,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	- เน็ตเวิกสวิตช์ 8 Port 10/100/1000 Mbps POE	1.00	เครื่อง	6,500.00	-	6,500.00	-	6,500.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	550,000.00	-	-	-	
	ระบบไฟเวที								
	- แผงควบคุมแสงสว่างเวที	1.00	เครื่อง	48,200.00	-	48,200.00	-	48,200.00	
	- เครื่องกระจายสัญญาณ DMX 512 ชนิด 6 ช่อง	1.00	เครื่อง	13,100.00	-	13,100.00	-	13,100.00	
	- ดวงไฟแต่งเวทีชนิด Moving head แบบ LED Spot ขนาด 200 วัตต์	2.00	ดวง	139,000.00	-	278,000.00	-	278,000.00	
	- ดวงไฟแต่งเวทีชนิด PAR LED ขนาด 100 วัตต์	12.00	ดวง	41,000.00	-	492,000.00	-	492,000.00	
	- ชุดควบคุมไฟเวที	2.00	ชุด	45,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเข้าระบบและทดสอบระบบ	-	งาน	-	350,000.00	-	-	-	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์ระบบไฟและอุปกรณ์					15,283,740.00	-	15,283,740.00	
1.2	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
1.2.1	งานครุภัณฑ์โต๊ะกลาง								
	T-01 โต๊ะกลาง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	116.00	ชุด	11,300.00	-	1,310,800.00	-	1,310,800.00	
	T-02 โต๊ะข้าง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	43.00	ชุด	8,100.00	-	348,300.00	-	348,300.00	
	T-03 โต๊ะกลาง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	29.00	ชุด	5,400.00	-	156,600.00	-	156,600.00	
	T-04 ตู้หัวเตียง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	40.00	ชุด	6,615.00	-	264,600.00	-	264,600.00	
	T-05 โต๊ะสำหรับวางโทรทัศน์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	26.00	ชุด	54,000.00	-	1,404,000.00	-	1,404,000.00	
	T-06 โต๊ะสำหรับวางโทรทัศน์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	26.00	ชุด	45,000.00	-	1,170,000.00	-	1,170,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคาของ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานครุภัณฑ์โต๊ะกลาง					4,654,300.00	-	4,654,300.00	
1.2.2	งานครุภัณฑ์โต๊ะ								
	TA-01 โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	18.00	ชุด	52,000.00	-	936,000.00	-	936,000.00	
	TA-02R โต๊ะทำงาน 1 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	35.00	ชุด	29,165.00	-	1,020,775.00	-	1,020,775.00	
	TA-02L โต๊ะทำงาน 1 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	28.00	ชุด	29,165.00	-	816,620.00	-	816,620.00	
	TA-03 โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	5.00	ชุด	32,000.00	-	160,000.00	-	160,000.00	
	TA-04 โต๊ะประชุม 14 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	3.00	ชุด	108,000.00	-	324,000.00	-	324,000.00	
	TA-05 โต๊ะน้อมสนทนประสงค์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	84.00	ชุด	13,650.00	-	1,146,600.00	-	1,146,600.00	
	TA-06 โต๊ะสูงสำหรับรับประทานอาหาร ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	45.00	ชุด	20,250.00	-	911,250.00	-	911,250.00	
	TA-07 โต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	275.00	ชุด	6,615.00	-	1,819,125.00	-	1,819,125.00	
	TA-08 โต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	40.00	ชุด	6,615.00	-	264,600.00	-	264,600.00	
	TA-09 โต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	26.00	ชุด	12,150.00	-	315,900.00	-	315,900.00	
	TA-10 โต๊ะเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	1.00	ชุด	102,600.00	-	102,600.00	-	102,600.00	
	TA-11 โต๊ะทำงาน 3 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	10.00	ชุด	96,420.00	-	964,200.00	-	964,200.00	
	TA-12 โต๊ะสนทนาประสงค์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	7.00	ชุด	6,615.00	-	46,305.00	-	46,305.00	
	TA-13 โต๊ะแค่งตัว ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	-	ชุด	95,000.00	-	-	-	-	
	TA-14 โต๊ะสนทนาประสงค์ 2 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	2.00	ชุด	30,308.00	-	60,616.00	-	60,616.00	
	TA-15 โต๊ะทำงาน 2 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	13.00	ชุด	57,870.00	-	752,310.00	-	752,310.00	
	TA-16 โต๊ะทำงาน 4 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	4.00	ชุด	121,320.00	-	485,280.00	-	485,280.00	
	TA-17 โต๊ะทำงาน 8 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	6.00	ชุด	192,960.00	-	1,157,760.00	-	1,157,760.00	
	TA-18 โต๊ะประชุม 16 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	6.00	ชุด	70,380.00	-	422,280.00	-	422,280.00	

แบบ ปร.4

เบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
ราคากลางเมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	TA-19 โต๊ะทำงาน ขนาดประมาณ : 3600 x 1200 x 750 (กว้าง x ลึก x สูง)	-	ชุด	108,000.00	-	-	-	-	
	TA-20 โต๊ะประชุม ขนาดประมาณ : 3600 x 600 x 750 (กว้าง x ลึก x สูง)	-	ชุด	70,200.00	-	-	-	-	
	TA-21 โต๊ะทำงาน 2 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	6.00	ชุด	101,760.00	-	610,560.00	-	610,560.00	
	TA-22 โต๊ะทำงาน 6 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	4.00	ชุด	104,760.00	-	419,040.00	-	419,040.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์โต๊ะ					12,735,821.00	-	12,735,821.00	
1.2.5	งานครุภัณฑ์เก้าอี้								
	CH-01 เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	359.00	ชุด	6,700.00	-	2,405,300.00	-	2,405,300.00	
	CH-02 เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	90.00	ชุด	8,700.00	-	783,000.00	-	783,000.00	
	CH-03 เก้าอี้รับแขก ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	130.00	ชุด	4,200.00	-	546,000.00	-	546,000.00	
	CH-04 เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง ไม่มีที่วางแขน ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	455.00	ชุด	5,400.00	-	2,457,000.00	-	2,457,000.00	
	CH-05 เก้าอี้ทำงานพนักพิงกลาง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	131.00	ชุด	5,200.00	-	681,200.00	-	681,200.00	
	CH-06 เก้าอี้รับประทานอาหาร ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	553.00	ชุด	2,160.00	-	1,194,480.00	-	1,194,480.00	
	CH-07 เก้าอี้รับประทานอาหาร ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	204.00	ชุด	6,900.00	-	1,407,600.00	-	1,407,600.00	
	CH-08 เก้าอี้สูงรับประทานอาหาร ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	90.00	ชุด	6,804.00	-	612,360.00	-	612,360.00	
	CH-09 เก้าอี้แถวพักคอยแบบ 3 ที่นั่ง 1 ที่วางของ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	16.00	ชุด	34,100.00	-	545,600.00	-	545,600.00	
	CH-10 เก้าอี้แถวพักคอยแบบ 3 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	85.00	ชุด	28,500.00	-	2,422,500.00	-	2,422,500.00	
	CH-11 เก้าอี้แถวพักคอยแบบ 4 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	9.00	ชุด	36,000.00	-	324,000.00	-	324,000.00	
	CH-12 เก้าอี้สนามประสงค์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	160.00	ชุด	5,972.40	-	955,584.00	-	955,584.00	
	CH-13 เก้าอี้แลคเชอร์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	112.00	ชุด	4,200.00	-	470,400.00	-	470,400.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CH-14 เก้าอี้รับประทานอาหาร ห้อง VVIP ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดภายหลัง)	104.00	ชุด	3,800.00	-	395,200.00	-	395,200.00	
	CH-15 เก้าอี้โซฟาเล็บที่นั่งกลมล้อเลื่อน ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดภายหลัง)	107.00	ชุด	6,480.00	-	693,360.00	-	693,360.00	
	CH-16 เก้าอี้สตูลกลม ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดภายหลัง)	27.00	ชุด	3,500.00	-	94,500.00	-	94,500.00	
	CH-17 เก้าอี้สำหรับโต๊ะอเนกประสงค์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดภายหลัง)	28.00	ชุด	2,400.00	-	67,200.00	-	67,200.00	
	CH-18 เก้าอี้สำหรับจานแดด ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดภายหลัง)	6.00	ชุด	5,200.00	-	31,200.00	-	31,200.00	
	CH-19 เก้าอี้โยก ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดภายหลัง)	9.00	ชุด	12,500.00	-	112,500.00	-	112,500.00	
	CH-20 เก้าอี้สตูลโซฟาเล็บ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดภายหลัง)	32.00	ชุด	5,130.00	-	164,160.00	-	164,160.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์เก้าอี้					**16,363,144.00**	**-**	**16,363,144.00**	
1.2.4	**งานครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร**								
	CL-01 ตู้เอกสารเตี้ย บานเปิดปิด ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดภายหลัง)	9.00	ชุด	6,480.00	-	58,320.00	-	58,320.00	
	CL-02 ตู้เอกสารเตี้ย บานเปิดปิด ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดภายหลัง)	7.00	ชุด	6,120.00	-	42,840.00	-	42,840.00	
	CL-03 ตู้ทึบชักเบนล้อเลื่อน ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดภายหลัง)	-	ชุด	5,220.00	-	-	-	-	
	CL-04 ตู้เอกสารสูงบานเปิดปิด ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดภายหลัง)	81.00	ชุด	15,300.00	-	1,239,300.00	-	1,239,300.00	
	CL-05 ตู้หลักฐานเก็บเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ บานกระจกแบบเลื่อน ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดภายหลัง)	186.00	ชุด	16,500.00	-	3,069,000.00	-	3,069,000.00	
	CL-06 ตู้หลักฐานเก็บศัลยภาพ บานกระจกแบบเลื่อน ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดภายหลัง)	131.00	ชุด	15,300.00	-	2,004,300.00	-	2,004,300.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร					**6,413,760.00**	**-**	**6,413,760.00**	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.2.5	งานครุภัณฑ์ โซฟา								
	SE-01 โซฟา 1 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	124.00	ชุด	24,500.00	-	3,038,000.00	-	3,038,000.00	
	SE-02 โซฟา 2 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	48.00	ชุด	37,000.00	-	1,776,000.00	-	1,776,000.00	
	SE-03 โซฟา 1 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	89.00	ชุด	46,000.00	-	4,094,000.00	-	4,094,000.00	
	SE-04 โซฟา 3 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	73.00	ชุด	84,500.00	-	6,168,500.00	-	6,168,500.00	
	SE-05 โซฟา 2 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	65.00	ชุด	22,770.00	-	1,480,050.00	-	1,480,050.00	
	SE-06 โซฟา แบบหลุม ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	40.00	ชุด	19,500.00	-	780,000.00	-	780,000.00	
	SE-07 เก้าอี้อาร์มแชร์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	12.00	ชุด	9,500.00	-	114,000.00	-	114,000.00	
	SE-08 เก้าอี้อาร์มแชร์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	275.00	ชุด	8,600.00	-	2,365,000.00	-	2,365,000.00	
	SE-09 โซฟา 2 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	26.00	ชุด	32,300.00	-	839,800.00	-	839,800.00	
	SE-10 เก้าอี้อาร์มแชร์ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	34.00	ชุด	24,800.00	-	843,200.00	-	843,200.00	
	SE-11 โซฟา 2 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	16.00	ชุด	28,900.00	-	462,400.00	-	462,400.00	
	SE-12 โซฟา 3 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	3.00	ชุด	21,300.00	-	63,900.00	-	63,900.00	
	SE-13 โซฟา 2 ที่นั่ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	26.00	ชุด	27,000.00	-	702,000.00	-	702,000.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์ โซฟา					**22,726,850.00**	-	**22,726,850.00**	
	รวมราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน					**62,893,875.00**	-	**62,893,875.00**	
1.3	งานครุภัณฑ์ งานอื่นๆ								
	LK-01 ตู้ล็อคเกอร์ แบบ 4 ช่อง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	404.00	ชุด	14,200.00	-	5,736,800.00	-	5,736,800.00	
	RE-01 ตู้ลิ้นชนาด 3 ที่ว ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	21.00	ชุด	6,200.00	-	130,200.00	-	130,200.00	
	RE-02 ตู้ลิ้นชนาด 6 ที่ว ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	97.00	ชุด	12,000.00	-	1,164,000.00	-	1,164,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสมเด็จพระเทียรฯ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างวดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	RE-03 ตู้เย็นขนาด 10.5 คิว ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	86.00	ชุด	18,000.00	-	1,548,000.00	-	1,548,000.00	
	RE-04 ตู้แช่ยา ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	15.00	ชุด	82,500.00	-	1,237,500.00	-	1,237,500.00	
	RE-05 ตู้ Freeze ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	2.00	ชุด	90,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	RE-06 ตู้เย็นขนาด 20.5 คิว ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	16.00	ชุด	35,000.00	-	560,000.00	-	560,000.00	
	RE-07 ตู้แช่เลือด ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	1.00	ชุด	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	
	RE-08 ตู้แช่ยา ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	4.00	ชุด	102,000.00	-	408,000.00	-	408,000.00	
	TV-01 โทรทัศน์ขนาดหน้าจอ 55 นิ้ว(ชนิดติดผนัง) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	189.00	ชุด	30,500.00	-	5,764,500.00	-	5,764,500.00	
	TV-02 โทรทัศน์ขนาดหน้าจอ 70 นิ้ว(ชนิดติดผนัง)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	49.00	ชุด	60,500.00	-	2,964,500.00	-	2,964,500.00	
	TV-03 โทรทัศน์ขนาดหน้าจอ 70 นิ้ว(ชนิดแขวน) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	14.00	ชุด	60,500.00	-	847,000.00	-	847,000.00	
	MI-01 ไมโครเวฟขนาด 20 ลิตร ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	174.00	ชุด	3,200.00	-	556,800.00	-	556,800.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์ งานอื่นๆ					21,247,300.00	-	21,247,300.00	
1.4	ครุภัณฑ์ตกแต่งห้อง Clean room และครุภัณฑ์ห้องผู้ป่วย								
1.4.1	งานครุภัณฑ์เตียงทางการแพทย์								
	BED-01 เตียงนอนพร้อมที่ปูกนอน ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	88.00	ชุด	12,500.00	-	1,100,000.00	-	1,100,000.00	
	BED-02 โซฟาปรับนอนได้ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	4.00	ชุด	52,182.00	-	208,728.00	-	208,728.00	
	BED-03 เตียง STRETCHERTRANSPORT ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	54.00	ชุด	224,500.00	-	12,123,000.00	-	12,123,000.00	
	BED-04 เตียงผู้ป่วย ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	234.00	ชุด	137,500.00	-	32,175,000.00	-	32,175,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำแหน่งราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	BED-05 เตียงผู้ป่วย ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	98.00	ชุด	279,000.00	-	27,342,000.00	-	27,342,000.00	
	BED-06 เตียงคลอด ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	6.00	ชุด	1,100,000.00	-	6,600,000.00	-	6,600,000.00	
	BED-07 เตียงผ่าตัด (S.M) ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	-	ชุด	1,820,000.00	-	-	-	-	
	BED-08 เตียงผ่าตัด (L) BRAIN/SPINE ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	-	ชุด	5,900,000.00	-	-	-	-	
	BED-09 เตียงผ่าตัด (L) HYBRID/OR/CVT ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	-	ชุด	7,420,000.00	-	-	-	-	
	BED-10 ตู้อบเด็ก INCUBATOR ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	29.00	ชุด	590,000.00	-	17,110,000.00	-	17,110,000.00	
	BED-11 เตียงเด็กแรกเกิด CLIP ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	36.00	ชุด	18,000.00	-	648,000.00	-	648,000.00	
	BED-12 เตียงควบคุมอุณหภูมิทารกแรกเกิด ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	12.00	ชุด	810,000.00	-	9,720,000.00	-	9,720,000.00	
	BED-13 ตู้อบเด็กสำหรับดำเนินการทารกแรกคลอด ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	2.00	ชุด	650,000.00	-	1,300,000.00	-	1,300,000.00	
	BED-14 เตียงช่วยชีวิตทารกแรกคลอด ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	2.00	ชุด	675,000.00	-	1,350,000.00	-	1,350,000.00	
	BED-15 เตียงตรวจกายใน ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	3.00	ชุด	600,000.00	-	1,800,000.00	-	1,800,000.00	
	BED-16 เตียงหัตถการ ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	2.00	ชุด	13,500.00	-	27,000.00	-	27,000.00	
	BED-17 เตียงเหล็ก 2 ชั้น โครงโลหะ พร้อมที่คู่ทนบน ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	5.00	ชุด	18,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	
	BED-18 เตียงผู้ป่วย Orthopedic Traction Bed ตามรูปแบบรายการ (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	90.00	ชุด	275,000.00	-	24,750,000.00	-	24,750,000.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์ที่ต้องทางการแพทย์					**136,343,728.00**	**-**	**136,343,728.00**	
1.4.2	**เครื่องตรวจความหนาแน่นกระดูก**								
	- OsteoSys Whole Body DXA Bone Densitometry, "PRIMUS" (Made in Korea)	1.00	ชุด	1,600,000.00	-	1,600,000.00	-	1,600,000.00	
	รวมราคา เครื่องตรวจความหนาแน่นกระดูก					**1,600,000.00**	**-**	**1,600,000.00**	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
ราคาเฉลี่ยกลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ.....กรรมการ
ค. ลงชื่อ.....กรรมการ
ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.4.3	กล่อง Passbox								
	- กล่อง "CSIS" PASSBOX External Size : 760(W) x 690(D) x 720(H)mm.Electrical Interlock	1.00	ชุด	63,000.00	-	63,000.00	-	63,000.00	
	- Stand support stainless	1.00	ชุด	3,900.00	-	3,900.00	-	3,900.00	
	รวมราคา กล่อง Passbox					66,900.00	-	66,900.00	
1.4.4	ครุภัณฑ์ยอดตัวห้อง Clean room ชั้น 3								
	งานครุภัณฑ์ งานอื่นๆ								
	SC-02	1.00	ชุด	95,000.00	-	95,000.00	-	95,000.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน								
	NS-16 เคาน์เตอร์พยาบาล (วัสดุลิ้นเลียกลายหลัง)	7.20	ตร.ม.	25,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
	NS-17 เคาน์เตอร์พยาบาล (วัสดุลิ้นเลียกลายหลัง)	2.25	ตร.ม.	25,000.00	-	56,250.00	-	56,250.00	
	NS-18 เคาน์เตอร์พยาบาล (วัสดุลิ้นเลียกลายหลัง)	4.00	ตร.ม.	25,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์สแตนเลส								
	BSS1 อ่างล้างมือแพทย์สแตนเลส ชนิด 2 หัวก๊อก (140x60x80 cm.)	11.00	ชุด	45,500.00	-	500,500.00	-	500,500.00	
	BSS2 อ่างล้างมือแพทย์สแตนเลส ชนิด 4 หัวก๊อก (300x60x80 cm.)	1.00	ชุด	85,500.00	-	85,500.00	-	85,500.00	
	BSS3 ตู้อุปกรณ์สแตนเลส (115x50x200 cm.)	42.00	ชุด	75,200.00	-	3,158,400.00	-	3,158,400.00	
	BSS4 ตู้อุปกรณ์สแตนเลส (115x60x200 cm.)	21.00	ชุด	75,200.00	-	1,579,200.00	-	1,579,200.00	
	BSS5 เคาน์เตอร์อ่างล้างอุปกรณ์สแตนเลส (480x60x80 cm.)	1.00	ชุด	155,000.00	-	155,000.00	-	155,000.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์ยอดตัวห้อง Clean room ชั้น 3					5,909,850.00	-	5,909,850.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในสถันพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ค่างานราคากลาง ณ วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.4.5	ครุภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room ชั้น 4								
	งานครุภัณฑ์ งานชั้นๆ								
	SC-02	1.00	ชุด	95,000.00	-	95,000.00	-	95,000.00	
	SC-03	1.00	ชุด	95,000.00	-	95,000.00	-	95,000.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน								
	BF-40 ตู้เก็บรองเท้า (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	1.00	ชุด	13,000.00	-	13,000.00	-	13,000.00	
	BF-41 ตู้เก็บรองเท้า (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	2.00	ชุด	16,500.00	-	33,000.00	-	33,000.00	
	BF-42 ตู้เก็บรองเท้า (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	NS-17 เคาน์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	2.25	ตร.ม.	25,000.00	-	56,250.00	-	56,250.00	
	NS-18 เคาน์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	4.55	ตร.ม.	25,000.00	-	113,750.00	-	113,750.00	
	NS-19 เคาน์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือดกายหลัง)	4.00	ตร.ม.	25,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์สแตนเลส								
	BSS1 อ่างล้างมือแพทย์สแตนเลส ชนิด 2 หัวก๊อก (140x60x80 cm.)	10.00	ชุด	45,500.00	-	455,000.00	-	455,000.00	
	BSS2 อ่างล้างมือแพทย์สแตนเลส ชนิด 4 หัวก๊อก (300x60x80 cm.)	-	ชุด	85,500.00	-	-	-	-	
	BSS3 ตู้อุปกรณ์สแตนเลส (115x50x200 cm.)	35.00	ชุด	75,200.00	-	2,632,000.00	-	2,632,000.00	
	BSS4 ตู้อุปกรณ์สแตนเลส (115x60x200 cm.)	26.00	ชุด	75,200.00	-	1,955,200.00	-	1,955,200.00	
	BSS5 เคาน์เตอร์อ่างล้างอุปกรณ์สแตนเลส (480x60x80 cm.)	1.00	ชุด	155,000.00	-	155,000.00	-	155,000.00	
	BSS6 เคาน์เตอร์อ่างล้างอุปกรณ์สแตนเลส (560x60x80 cm.)	1.00	ชุด	175,000.00	-	175,000.00	-	175,000.00	
	BSS7 เคาน์เตอร์อ่างล้างอุปกรณ์สแตนเลส (350x60x80 cm.)	1.00	ชุด	135,000.00	-	135,000.00	-	135,000.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room ชั้น 4					**6,058,200.00**	**-**	**6,058,200.00**	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและศัลยกรรมระบบประสาท

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ราคากลางกลาง เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
I.4.6	กรุกัลพ์ออมตัวห้อง Clean room ชั้น 5								
	งานกรุกัลพ์ งานอื่นๆ								
	SC-01	15.00	ชุด	55,000.00	-	825,000.00	-	825,000.00	
	SC-02	3.00	ชุด	95,000.00	-	285,000.00	-	285,000.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน								
	BF-31 ชุดโต๊ะชุดตรวจพยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	14.00	ชุด	25,000.00	-	350,000.00	-	350,000.00	
	BF-32 ชุดโต๊ะชุดตรวจพยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	6.00	ชุด	25,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	
	BF-33 ชุดโต๊ะชุดตรวจพยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	2.00	ชุด	25,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	NS-01 เคาน์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	14.80	ตร.ม.	25,000.00	-	370,000.00	-	370,000.00	
	NS-02 เคาน์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	9.70	ตร.ม.	25,000.00	-	242,500.00	-	242,500.00	
	NS-03 เคาน์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	13.90	ตร.ม.	25,000.00	-	347,500.00	-	347,500.00	
	รวมราคา กรุกัลพ์ออมตัวห้อง Clean room ชั้น 5					2,620,000.00	-	2,620,000.00	
I.4.7	กรุกัลพ์ออมตัวห้อง Clean room ชั้น 6								
	งานกรุกัลพ์ งานอื่นๆ								
	SC-01	17.00	ชุด	55,000.00	-	935,000.00	-	935,000.00	
	SC-02	2.00	ชุด	95,000.00	-	190,000.00	-	190,000.00	
	ม่าน PVC (3x2)	2.00	ชุด	25,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน								
	BF-31 ชุดโต๊ะชุดตรวจพยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	15.00	ชุด	25,000.00	-	375,000.00	-	375,000.00	
	BF-33 ชุดโต๊ะชุดตรวจพยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	6.00	ชุด	25,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
ข. ลงชื่อ..... กรรมการ
ค. ลงชื่อ..... กรรมการ
ง. ลงชื่อ..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	NS-01 เคาน์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	14.80	ตร.ม.	25,000.00	-	370,000.00	-	370,000.00	
	NS-04 เคาน์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	12.50	ตร.ม.	25,000.00	-	312,500.00	-	312,500.00	
	NS-05 เคาน์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	8.10	ตร.ม.	25,000.00	-	202,500.00	-	202,500.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room ชั้น 6					**2,585,000.00**	-	**2,585,000.00**	
1.4.8	**ครุภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room ชั้น 7**								
	งานครุภัณฑ์ งานอื่นๆ								
	SC-01 ตามแบบรูปรายการ	19.00	ชุด	55,000.00	-	1,045,000.00	-	1,045,000.00	
	SC-02 ตามแบบรูปรายการ	7.00	ชุด	95,000.00	-	665,000.00	-	665,000.00	
	งานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน								
	BF-31 ชุดโต๊ะชุดตรวจพยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	2.00	ชุด	25,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	BF-35 ชุดโต๊ะชุดตรวจพยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	6.00	ชุด	25,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	
	NS-01 เคาน์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	14.80	ตร.ม.	25,000.00	-	370,000.00	-	370,000.00	
	NS-06 เคาน์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	14.50	ตร.ม.	25,000.00	-	362,500.00	-	362,500.00	
	NS-07 เคาน์เตอร์พยาบาล (วัสดุสีเลือกภายหลัง)	13.10	ตร.ม.	25,000.00	-	327,500.00	-	327,500.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room ชั้น 7					**2,970,000.00**	-	**2,970,000.00**	
	รวมราคา ครุภัณฑ์ลอยตัวห้อง Clean room และครุภัณฑ์ห้องผู้ป่วย					**158,153,678.00**	-	**158,153,678.00**	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ก. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
L5	**ลิฟท์โดยสารและบันไดเลื่อน**								
L5.1	**ระบบลิฟท์**								
	- ลิฟท์บรรทุกคนไข้ขนาดบรรทุก 1,600 กก. ความเร็ว 105 ม./นาที (25 ชั้น) L1,L12	2.00	ชุด	4,600,000.00	-	9,200,000.00	-	9,200,000.00	รวมค่าแรง
	- ลิฟท์บรรทุกคนไข้ขนาดบรรทุก 1,000 กก. ความเร็ว 105 ม./นาที (19 ชั้น) L2,L3	2.00	ชุด	3,950,000.00	-	7,900,000.00	-	7,900,000.00	รวมค่าแรง
	- ลิฟท์บรรทุกคนไข้ขนาดบรรทุก 1,000 กก. ความเร็ว 105 ม./นาที (17 ชั้น) L4	1.00	ชุด	3,850,000.00	-	3,850,000.00	-	3,850,000.00	รวมค่าแรง
	- ลิฟท์บรรทุกคนไข้ขนาดบรรทุก 1,000 กก. ความเร็ว 105 ม./นาที (15 ชั้น) L5	1.00	ชุด	3,750,000.00	-	3,750,000.00	-	3,750,000.00	รวมค่าแรง
	- ลิฟท์บรรทุกคนไข้ขนาดบรรทุก 1,000 กก. ความเร็ว 105 ม./นาที (16 ชั้น) L6, L7	2.00	ชุด	3,800,000.00	-	7,600,000.00	-	7,600,000.00	รวมค่าแรง
	- ลิฟท์บรรทุกคนไข้ขนาดบรรทุก 1,000 กก. ความเร็ว 105 ม./นาที (19 ชั้น) L8, L9	2.00	ชุด	3,950,000.00	-	7,900,000.00	-	7,900,000.00	รวมค่าแรง
	- ลิฟท์โดยสารขนาดบรรทุก 1,050 กก.ความเร็ว 60 ม./นาที (4 ชั้น) L10,L11	2.00	ชุด	1,700,000.00	-	3,400,000.00	-	3,400,000.00	รวมค่าแรง
	- ลิฟท์โดยสารขนาดบรรทุก 1,000 กก.ความเร็ว 105 ม./นาที (19ชั้น) L13	1.00	ชุด	3,950,000.00	-	3,950,000.00	-	3,950,000.00	รวมค่าแรง
	- ลิฟท์โดยสารขนาดบรรทุก 1,000 กก.ความเร็ว 105 ม./นาที (15 ชั้น) L14, L15	2.00	ชุด	3,750,000.00	-	7,500,000.00	-	7,500,000.00	รวมค่าแรง
	- ลิฟท์โดยสารขนาดบรรทุก 1,000 กก.ความเร็ว 105 ม./นาที (15 ชั้น) L16	1.00	ชุด	1,900,000.00	-	1,900,000.00	-	1,900,000.00	รวมค่าแรง
	รวมราคา ระบบลิฟท์					**56,950,000.00**	**-**	**56,950,000.00**	

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.5.2	บันไดเลื่อน								
	- บันไดเลื่อนความเร็ว 30 เมตร/นาที มุมเอียง 30 องศา ใช้สำหรับความสูง 4.75 ม.	2.00	ชุด	2,100,000.00	-	4,200,000.00	-	4,200,000.00	
	รวมราคา บันไดเลื่อน					4,200,000.00	-	4,200,000.00	
	รวมราคา ลิฟท์โดยสารและบันไดเลื่อน					61,150,000.00	-	61,150,000.00	
	รวมราคา ส่วนงานที่ 2 งานครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง					318,728,593.00	-	318,728,593.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายอรินทร์ พิมลมี)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวศิลัมพา สุขสุสันธ์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวไกลิดลา ดิวักระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง	และค่าแรงงาน	
	ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด								
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	1.00	งาน			41,841,680.00	31,109,344.00	72,951,024.00	
	รวมราคา ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด					**41,841,680.00**	**31,109,344.00**	**72,951,024.00**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายอภินทร์ ทิมมณี)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา สุบุญสันธ์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวโสภิดดา ศิริกระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในคลินิกพระเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ตำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง	และค่าแรงงาน	
	ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด								
1	งานเตรียมงาน								
1.1	รั้วชั่วคราวปิดกั้นพื้นที่รอบโครงการ	768.00	ตร.ม.	470.00	403.00	360,960.00	309,504.00	670,464.00	
	- ปิดกั้นพื้นที่รอบโครงการ								
	- ตลอดอายุสัญญา								
	- ป้องกันอาคารสวัสดิการ								
1.2	ระบบป้องกันฝุ่น	18,360.00	ตร.ม.	50.00	25.00	918,000.00	459,000.00	1,377,000.00	
	- ตามข้อบังคับ								
	- ป้องกันอาคารสวัสดิการ								
2	สำนักงานสนามสำหรับผู้ควบคุม / ผู้รับจ้าง								
	- ใช้ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับผู้ควบคุมงาน 3 หลัง (60 เดือน)	180.00	เดือน	-	7,000.00	-	1,260,000.00	1,260,000.00	
	ห้องทำงาน ห้องน้ำ พร้อมเครื่องปรับอากาศ								
	- คำขนส่ง	6.00	เที่ยว	-	7,000.00	-	42,000.00	42,000.00	
3	ค่าใช้จ่ายในกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในสถานที่ก่อสร้าง								
	- คำนวณจากคนงานที่ต้องใช้ 100 คน	9,960.00	เที่ยว	-	800.00	-	7,968,000.00	7,968,000.00	
	รถบัส 4 ล้อใหญ่ในการรับส่งคนงาน บรรทุกได้ 25 คนต่อเที่ยว								
	- ระยะเวลาในการขนส่งประมาณ	1,440.00	วัน	-	-	-	-	-	

แบบ ปร.4

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในฉลิมพระเกียรติ
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แบบตอนที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง	และค่าแรงงาน	
4	**ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง**								
4.1	Tower Crane ชนิดตั้งในปล่องลิฟต์ความยาวเฉลี่ย 30 ม. มน.ปลายแขน 2 ตัน	40.00	เดือน	300,000.00	-	12,000,000.00	-	12,000,000.00	
	- ค่าขนส่ง	1.00	เหมา	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	- ค่าติดตั้ง / รื้อถอน	1.00	เหมา	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	
4.2	Passenger Lift twin cage ความสูง 80 เมตร จำนวน 2 ชุด								
	- ระยะเวลา 18 เดือน	36.00	เดือน	100,000.00	-	3,600,000.00	-	3,600,000.00	
	- ค่าขนส่ง	1.00	เหมา	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
	- ค่าติดตั้ง / รื้อถอน	1.00	เหมา	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
4.3	Mobile Crane 25 T. ช่วงงานก่อสร้างชั้นใต้ดินและช่วงยกติด Tower Crane								
	- ระยะเวลา 18 เดือน	300.00	วัน	7,000.00	-	2,100,000.00	-	2,100,000.00	
5	**เครื่องส่งคอนกรีตผสมเสร็จ(ปั๊มคอนกรีต)**								
	- ค่าเครื่องส่งคอนกรีตผสมเสร็จ	27,227.00	ลบ.ม.	-	220.00	-	5,989,940.00	5,989,940.00	
	-หมายเหตุ : ราคาข่าคอนกรีตปั๊มในท้องตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 220 บาท/ลบ.ม.								
	-ใช้กับงานคอนกรีตโครงสร้าง(ยกเว้นโครงสร้างเสา)อาคารทุกประเภท/ทุกขนาด								
	กรณีที่กำหนดให้มี Tower Crane ให้ใช้เฉพาะโครงสร้างพื้น								
6	**ระบบป้องกันดินพัง**								
	- งานติดตั้ง STEEL SHEET PILES	1.00	เหมา	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	
	- งานติดตั้ง STEEL SHEET PILES	1.00	เหมา	-	-	-	-	-	
	- รายการเหล็กค้ำยันอาคาร								

เอกสาร ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในอภิมหาราชเกียรติ

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคาของ เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง	และค่าแรงงาน	
	WF 350x350x12x19mm._137kg/m. (Kiggeot+Stud)	952,861.10	กก.	8.00	-	7,622,888.80	-	7,622,888.80	
	WF 350x350x12x19mm._137kg/m. (Platform)	555,228.90	กก.	8.00	-	4,441,831.20	-	4,441,831.20	
	CHECKERED PLATE 4.5 mm.thk-platform	1,960.00	ตร.ม.	800.00	-	1,568,000.00	-	1,568,000.00	
	- ติดตั้งและรื้อถอนค้ำยันเหล็ก	1,508,090.00	กก.	-	10.00	-	15,080,900.00	15,080,900.00	
7	ค่าขนส่งวัสดุและหรืออุปกรณ์ก่อสร้าง								
	ในกรณีที่จำเป็นต้องคำนวณค่าขนส่ง-ค่าขนย้ายดินที่								
	บริเวณดินที่ขุดได้และต้องขนย้าย	-	ลบ.ม.	75.67	-	-	-	-	
8	งานติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดและอัดทำรายงาน	60.00	เดือน	50,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	
	รวมราคา ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด					41,841,680.00	31,109,344.80	72,951,024.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายอภินทร์ ทีนะพี)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวศศิมา สุขุฉันธ์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวโชติกา [illegible]ระบุตร)