


แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	โถสุขภัณฑ์	15.00	ชุด	4,850.00	450.00	72,750.00	6,750.00	79,500.00	
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	10.00	ชุด	2,300.00	450.00	23,000.00	4,500.00	27,500.00	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	3,500.00	450.00	17,500.00	2,250.00	19,750.00	
-	ก๊อคน้ำอ่างหน้า	15.00	ชุด	900.00	200.00	13,500.00	3,000.00	16,500.00	
-	สะดืออ่างหน้า แบบคิง	10.00	ชุด	150.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
-	สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	210.00	-	1,050.00	-	1,050.00	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	15.00	ชุด	310.00	-	4,650.00	-	4,650.00	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	15.00	ชุด	230.00	-	3,450.00	-	3,450.00	
-	สายฉีดชำระ	15.00	ชุด	300.00	70.00	4,500.00	1,050.00	5,550.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	15.00	ชุด	390.00	70.00	5,850.00	1,050.00	6,900.00	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	15.00	ชุด	400.00	70.00	6,000.00	1,050.00	7,050.00	
-	ที่ใส่สบู่	15.00	ชุด	370.00	120.00	5,550.00	1,800.00	7,350.00	
-	ที่แขวนผ้า	15.00	ชุด	100.00	70.00	1,500.00	1,050.00	2,550.00	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	8.00	ชุด	1,949.00	70.00	15,592.00	560.00	16,152.00	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	8.46	ม.	3,000.00	350.00	25,386.73	2,961.78	28,348.51	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อคน้ำเคียว	15.00	ชุด	125.00	25.00	1,875.00	375.00	2,250.00	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	15.00	ชุด	330.00	35.00	4,950.00	525.00	5,475.00	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	15.00	ชุด	328.00	35.00	4,920.00	525.00	5,445.00	
-	ที่อปเปาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำเงิน กว้าง600 มม.	7.28	ม.	3,000.00	1,855.00	21,853.76	13,512.91	35,366.67	
-	ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ราวจับคนพิการ H2	22.00	ชุด	3,400.00	105.00	74,800.00	2,310.00	77,110.00	
-	ราวจับคนพิการ H3	16.00	ชุด	3,400.00	105.00	54,400.00	1,680.00	56,080.00	
-	ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	22.69	ม.	1,275.00	100.00	28,925.40	2,268.66	31,194.06	
-	ราวจับคนพิการ H4	8.00	ชุด	8,558.00	350.00	68,464.00	2,800.00	71,264.00	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)									
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,500.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	200.00	-	-	-	
-	สื่สำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	สายฉีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	70.00	-	-	-	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	200.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักลื่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อคน้ำเดี่ย	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิษา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	3,400.00	105.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
-	ฝั้วชักวาล์วอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-	ชุด	4,494.00	200.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	200.00	-	-	-	
-	สื่สำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	สายฉีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อคน้ำเดี่ยว	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ท๊อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	8,590.00	200.00	-	-	-	
-	ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	3,400.00	105.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	3,400.00	105.00	-	-	-	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2									
-	โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
-	อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	2,300.00	450.00	4,600.00	900.00	5,500.00	
-	ก๊อกเคียวล้างน้ำชนิดกดผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	2.00	ชุด	900.00	150.00	1,800.00	300.00	2,100.00	
-	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	900.00	150.00	1,800.00	300.00	2,100.00	
-	สื่อน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	210.00	-	420.00	-	420.00	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	310.00	-	620.00	-	620.00	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	2.00	ชุด	250.00	75.00	500.00	150.00	650.00	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	330.00	35.00	660.00	70.00	730.00	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	230.00	-	460.00	-	460.00	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR									
-	ก๊อกเคียวชนิดผนังแบบก้านโยก	2.00	ชุด	900.00	150.00	1,800.00	300.00	2,100.00	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	2.00	ชุด	250.00	75.00	500.00	150.00	650.00	
-	งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	2.00	ม.	412.00	500.00	824.00	1,000.00	1,824.00	
-	ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	3.00	ตร.ม	469.00	184.00	1,407.00	552.00	1,959.00	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว									
-	อ่างล้างมือ SC	3.00	ชุด	4,640.00	300.00	13,920.00	900.00	14,820.00	
-	อ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	3,500.00	450.00	14,000.00	1,800.00	15,800.00	
-	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	3.00	ชุด	1,098.00	150.00	3,294.00	450.00	3,744.00	
-	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	900.00	150.00	3,600.00	600.00	4,200.00	
-	สื่อน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	7.00	ชุด	210.00	-	1,470.00	-	1,470.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศีลัมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสมิตตา ดากระบุตฺร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	7.00	ชุด	310.00	100.00	2,170.00	700.00	2,870.00	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทง	7.00	ชุด	330.00	35.00	2,310.00	245.00	2,555.00	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	7.00	ชุด	230.00	-	1,610.00	-	1,610.00	
-	เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรูหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	7.00	ม.	8,071.00	1,394.00	56,497.00	9,758.00	66,255.00	
-	ตะแกรงคักกลิ้งมีลิ้นปิดกันกลิ่น	2.00	ชุด	250.00	75.00	500.00	150.00	650.00	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)									
-	โถสุขภัณฑ์	4.00	ชุด	4,850.00	450.00	19,400.00	1,800.00	21,200.00	
	ปลั๊กวาล์ว โถชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	ราคารวมสุขภัณฑ์
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	2,300.00	450.00	4,600.00	900.00	5,500.00	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	3,500.00	450.00	7,000.00	900.00	7,900.00	
-	ก๊อคน้ำอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	900.00	150.00	3,600.00	600.00	4,200.00	
-	สะดืออ่างหน้าแบบตั้ง	2.00	ชุด	150.00	-	300.00	-	300.00	
-	สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	210.00	-	420.00	-	420.00	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	310.00	-	620.00	-	620.00	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	310.00	-	620.00	-	620.00	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	230.00	-	920.00	-	920.00	
-	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	5,500.00	450.00	11,000.00	900.00	11,900.00	
	ปลั๊กวาล์ว โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
-	สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	300.00	70.00	1,200.00	280.00	1,480.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	4.00	ชุด	390.00	70.00	1,560.00	280.00	1,840.00	
-	กระจกเงา สูง 1.00 ม.	3.54	ม.	3,000.00	350.00	10,628.61	1,240.00	11,868.61	
-	ก๊อคน้ำเตี้ย	4.00	ชุด	125.00	25.00	500.00	100.00	600.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศศิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)


แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	8.00	ชุด	330.00	35.00	2,640.00	280.00	2,920.00	
-	ท่อปาล์มเตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	1.96	ม.	3,000.00	1,855.00	5,889.50	3,641.67	9,531.17	
-	ท่อปลั๊กสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	4.01	ม.	720.00	830.00	2,884.34	3,325.01	6,209.35	
-	ห้องน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	58,000.00	10,000.00	68,000.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 15					9,754,389.68	2,178,732.77	11,933,122.45	
2.25	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 16								
2.25.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
F1	พื้นปูหินแกรนิตสีดำมันส์ลับด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,663.00	198.00	-	-	-	
F2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	315.00	ตร.ม.	606.00	222.00	190,890.00	69,930.00	260,820.00	
F3	พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	123.00	82.00	-	-	-	
F4	พื้นทำผิว FLOOR HARDENER ทรายผง 7 กก./ตร.ม.	-	ตร.ม.	102.00	61.00	-	-	-	
F5	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	198.00	ตร.ม.	606.00	222.00	119,988.00	43,956.00	163,944.00	
F6	พื้นผสมน้ำยากันซึม	87.00	ตร.ม.	123.00	-	10,701.00	-	10,701.00	รวมค่าแรง
F7	พื้นทำผิวขัดมัน	27.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,214.00	2,214.00	
F8	พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	453.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได S-1
F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	114.00	ตร.ม.	469.00	184.00	53,466.00	20,976.00	74,442.00	
F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	350.00	158.00	-	-	-	
F11	พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
F12	พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	1,133.00	198.00	-	-	-	
F13	พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
F14	พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
F15	พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	314.00	193.00	-	-	-	
-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,962.87	ตร.ม.	113.00	82.00	221,804.31	160,955.34	382,759.65	
2.25.2	งานผนัง								
-	อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	1,583.00	ตร.ม.	132.00	80.00	208,956.00	126,640.00	335,596.00	
-	อิฐบล็อก 2 ชั้น	280.00	ตร.ม.	264.00	120.00	73,920.00	33,600.00	107,520.00	
-	อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	542.00	ตร.ม.	284.00	89.00	153,928.00	48,238.00	202,166.00	
-	อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	80.00	ตร.ม.	584.00	167.00	46,720.00	13,360.00	60,080.00	
-	เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	239.76	ม.	120.00	62.00	28,771.20	14,865.12	43,636.32	
-	เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,415.25	ม.	79.00	44.00	111,804.75	62,271.00	174,075.75	
2.25.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
ผ1	ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	267.00	ตร.ม.	75.00	82.00	20,025.00	21,894.00	41,919.00	ไม่รวมราคางานสี
ผ2	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,119.00	ตร.ม.	75.00	82.00	83,925.00	91,758.00	175,683.00	ไม่รวมราคางานสี
ผ3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	98.00	ตร.ม.	599.00	120.00	58,702.00	11,760.00	70,462.00	ไม่รวมราคางานสี
ผ4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	535.00	ตร.ม.	315.00	166.00	168,525.00	88,810.00	257,335.00	
ผ5	ผนังทำผิวเรียบ ทรายละเอียดฉาบตกแต่งภายใน	2,402.00	ตร.ม.	77.00	70.00	184,954.00	168,140.00	353,094.00	
ผ6	ผนังกรุ CLADDING	472.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	1,085,600.00	283,200.00	1,368,800.00	
ผ7	ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	428.00	ตร.ม.	75.00	82.00	32,100.00	35,096.00	67,196.00	ไม่รวมราคางานสี
ผ8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
ผ9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	1,450.00	302.00	-	-	-	
ผ10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	90.00	ตร.ม.	315.00	166.00	28,350.00	14,940.00	43,290.00	

.....ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
 (นางสาวศศิ์มา พุบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
 (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
ฝ11	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิซมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
ฝ12	กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
ฝ13	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
ฝ14	ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราทาบห้องClean room
P2	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราทาบห้องClean room
P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราทาบห้องClean room
P4	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราทาบห้องClean room
P5	ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราทาบห้องClean room
P6	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราทาบห้องClean room
2.25.4	งานบัวเชิงผนัง								
B1	บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	27.00	ม.	-	20.00	-	540.00	540.00	
B2	บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	416.00	ม.	70.00	50.00	29,120.00	20,800.00	49,920.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิตีมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตฺร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	80.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ลูกกแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.25.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	25.00	ตร.ม.	100.00	82.00	2,500.00	2,050.00	4,550.00	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	25.00	ตร.ม.	100.00	82.00	2,500.00	2,050.00	4,550.00	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	404.00	ตร.ม.	298.00	75.00	120,392.00	30,300.00	150,692.00	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หน้า 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	151.00	ตร.ม.	343.00	75.00	51,793.00	11,325.00	63,118.00	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้าไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงคร่าวเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าวเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	- ฉนวนกันความร้อน	448.00	ตร.ม.	430.00	25.00	192,640.00	11,200.00	203,840.00	
2.25.6	งานประตูดังและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาใบห้องClean room
-	ประตูด PD1 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	118,825.00	15,000.00	133,825.00	
-	ประตูด PD2 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	25,765.00	4,000.00	257,650.00	40,000.00	297,650.00	
-	ประตูด PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
-	ประตูด WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด WD3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	67,386.00	3,000.00	70,386.00	
-	ประตูด WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
-	ประตูด WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
-	ประตูด ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
-	ประตูด AD1 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	115,008.00	30,004.00	145,012.00	
-	ประตูด AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
-	ประตูด AD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	119,029.00	23,782.00	119,029.00	23,782.00	142,811.00	
-	ประตูด AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
-	ประตูด AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
-	ประตูด AD6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	85,844.00	20,108.00	171,688.00	40,216.00	211,904.00	
-	ประตูด AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
-	ประตูด AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
-	ประตูด AD9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	83,434.00	19,117.00	102,551.00	
-	ประตูด AD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	155,856.00	42,618.00	198,474.00	
-	ประตูด AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิตัมพา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตฺร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด AD12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	53,831.00	14,486.00	53,831.00	14,486.00	68,317.00	
-	ประตูด AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
-	ประตูด AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
-	ประตูด AD15 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	242,559.00	63,783.00	306,342.00	
-	ประตูด AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
-	ประตูด AD17 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	54,954.00	14,440.00	69,394.00	
-	ประตูด AD18 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	310,305.00	77,469.00	387,774.00	
-	ประตูด AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
-	ประตูด AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
-	ประตูด AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
-	ประตูด AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
-	ประตูด AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
-	ประตูด AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
-	ประตูด AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
-	ประตูด AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
-	ประตูด AD27 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	17,580.00	5,509.00	175,800.00	55,090.00	230,890.00	
-	ประตูด AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
-	ประตูด AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศศิ์มา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตู ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
-	ประตู ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
-	ประตู ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
-	ประตู ADW8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	43,318.00	11,892.00	43,318.00	11,892.00	55,210.00	
-	ประตู ADW9 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	33,753.00	9,028.00	67,506.00	18,056.00	85,562.00	
-	ประตู ADW10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	39,991.00	10,949.00	39,991.00	10,949.00	50,940.00	
-	ประตู ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
-	ประตู ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
-	ประตู SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
-	ประตู SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
-	ประตู SD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
-	ประตู SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู SD5 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	87,308.00	8,000.00	95,308.00	
-	ประตู SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
-	ประตู SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตู SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตู SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู SD11 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	83,788.00	8,000.00	91,788.00	
-	ประตู SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตู SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตู SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)


แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
-	ประตูด SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
-	ประตูด SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
-	ประตูด SD26 รายละเอียดตามแบบ	15.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	486,105.00	69,600.00	555,705.00	
-	ประตูด SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
-	ประตูด SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
-	ประตูด SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	22,750.00	2,500.00	22,750.00	2,500.00	25,250.00	
-	ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	52,064.00	3,200.00	104,128.00	6,400.00	110,528.00	
-	ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
-	ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	9,629.00	2,752.00	9,629.00	2,752.00	12,381.00	
-	หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,582.00	4,188.00	13,582.00	4,188.00	17,770.00	
-	หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	
-	หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศีลัมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสมิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,170.00	4,214.00	13,170.00	4,214.00	17,384.00	
-	หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	96,000.00	9,000.00	105,000.00	
-	หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	7,500.00	600.00	22,500.00	1,800.00	24,300.00	
-	หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	5,500.00	450.00	49,500.00	4,050.00	53,550.00	
-	หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
-	หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
-	AW-B1 หน้าต่าง	16.00	ชุด	7,307.00	-	116,912.00	-	116,912.00	
-	AW-B2 หน้าต่าง	4.00	ชุด	9,082.00	-	36,328.00	-	36,328.00	
-	AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
-	AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
-	ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	16.00	ชุด	9,100.00	-	145,600.00	-	145,600.00	
-	ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	4.00	ชุด	10,100.00	-	40,400.00	-	40,400.00	
-	ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรวพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศศิ์มา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโคกิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
-	ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
-	ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
-	ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
-	ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	61,635.00	-	308,175.00	-	308,175.00	
-	ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	32.00	ชุด	45,455.00	-	1,454,560.00	-	1,454,560.00	
-	ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
2.25.7	งานทาสี								
-	สี ผนัง ภายในอาคาร	1,498.00	ตร.ม.	35.00	30.00	52,430.00	44,940.00	97,370.00	
-	สี ผนัง ภายนอกอาคาร	113.00	ตร.ม.	44.00	34.00	4,972.00	3,842.00	8,814.00	
-	สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	638.00	ตร.ม.	33.00	30.00	21,054.00	19,140.00	40,194.00	
-	สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	33.00	30.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรวพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.25.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบตั้ง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักลื่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคริลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
	- ฝั้วชักโครก หรืออุปกรณ์ครบชุด	-	ชุด			-	-	-	ราคารวมสุขภัณฑ์
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิษา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,500.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	-	-	-	-	
-	สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	
-	สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	ปลั๊กวาล์วโถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
-	สายฉีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	120.00	-	-	-	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักลื่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำเดี่ย	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศีลัมพา สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	11,500.00	200.00	-	-	-	
-	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	8,590.00	200.00	-	-	-	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)									
-	โถสุขภัณฑ์	7.00	ชุด	4,850.00	450.00	33,950.00	3,150.00	37,100.00	
-	ปลั๊กวาล์วโถชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมสุขภัณฑ์
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	3,500.00	450.00	21,000.00	2,700.00	23,700.00	
-	ก๊อกน้ำอ่างหน้า	6.00	ชุด	900.00	-	5,400.00	-	5,400.00	
-	ฝักบัวอ่างหน้า แบบตั้ง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	
-	ฝักบัวสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	6.00	ชุด	210.00	-	1,260.00	-	1,260.00	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	310.00	-	1,860.00	-	1,860.00	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	230.00	-	1,380.00	-	1,380.00	
-	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	5,500.00	450.00	16,500.00	1,350.00	17,850.00	
-	ปลั๊กวาล์วโถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
-	ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	700.00	170.00	-	-	-	
-	สายฉีดชำระ	7.00	ชุด	300.00	70.00	2,100.00	490.00	2,590.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	7.00	ชุด	390.00	70.00	2,730.00	490.00	3,220.00	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	400.00	70.00	800.00	140.00	940.00	
-	ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	370.00	120.00	740.00	240.00	980.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศีลิมพา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	100.00	70.00	200.00	140.00	340.00	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.36	ม.	3,000.00	350.00	16,068.43	1,874.65	17,943.07	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	4.00	ชุด	1,000.00	70.00	4,000.00	280.00	4,280.00	
-	ตะแกรงดักก้นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อคน้ำเตี้ย	4.00	ชุด	125.00	25.00	500.00	100.00	600.00	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	13.00	ชุด	330.00	35.00	4,290.00	455.00	4,745.00	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูทินแกรนิตคำจีน กว้าง600 มม.	5.36	ม.	3,000.00	1,855.00	16,092.94	9,950.80	26,043.75	
-	ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตคำจีน กว้าง 200 มม.	8.91	ม.	720.00	830.00	6,412.94	7,392.69	13,805.63	
-	ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
-	เครื่องปามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	8,590.00	200.00	17,180.00	400.00	17,580.00	
-	ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	120.00	9,000.00	240.00	9,240.00	
-	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	11,500.00	200.00	23,000.00	400.00	23,400.00	
-	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	2.00	ชุด	3,300.00	200.00	6,600.00	400.00	7,000.00	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)									
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
-	ปลั๊กวาล์ว โถชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมสุขภัณฑ์
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,500.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	200.00	-	-	-	
-	สื่อน้ำอ่างหน้าแบบตั้ง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ตะคิอสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	โอบีสสวาะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	ปลั้ชวาล์วโอบีสสวาะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด			-	-	-	รวมราคาโอบีสสวาะ
-	ที่กั้นโอบีสสวาะชาย	-	ชุด	700.00	170.00	-	-	-	
-	สายลิดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	70.00	-	-	-	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดก้นกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหีนแกรนิตค้ำเงิน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
-	ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหีนแกรนิตค้ำเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	11,500.00	200.00	-	-	-	
-	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	8,590.00	200.00	-	-	-	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)									
-	โถสุขภัณฑ์	15.00	ชุด	4,850.00	450.00	72,750.00	6,750.00	79,500.00	
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	10.00	ชุด	2,300.00	450.00	23,000.00	4,500.00	27,500.00	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	3,500.00	450.00	17,500.00	2,250.00	19,750.00	
-	ก๊อกน้ำอ่างหน้า	15.00	ชุด	900.00	200.00	13,500.00	3,000.00	16,500.00	
-	สะดืออ่างหน้า แบบดึง	10.00	ชุด	150.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
-	สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	210.00	-	1,050.00	-	1,050.00	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	15.00	ชุด	310.00	-	4,650.00	-	4,650.00	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	15.00	ชุด	230.00	-	3,450.00	-	3,450.00	
-	สายลีดชำระ	15.00	ชุด	300.00	70.00	4,500.00	1,050.00	5,550.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	15.00	ชุด	390.00	70.00	5,850.00	1,050.00	6,900.00	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	15.00	ชุด	400.00	70.00	6,000.00	1,050.00	7,050.00	
-	ที่ใส่สบู่	15.00	ชุด	370.00	120.00	5,550.00	1,800.00	7,350.00	
-	ที่แขวนผ้า	15.00	ชุด	100.00	70.00	1,500.00	1,050.00	2,550.00	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	8.00	ชุด	1,949.00	70.00	15,592.00	560.00	16,152.00	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	8.46	ม.	3,000.00	350.00	25,386.73	2,961.78	28,348.51	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดก้นกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำเดี่ยว	15.00	ชุด	125.00	25.00	1,875.00	375.00	2,250.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศศิมาฯ สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	15.00	ชุด	330.00	35.00	4,950.00	525.00	5,475.00	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	15.00	ชุด	328.00	35.00	4,920.00	525.00	5,445.00	
-	ท่อปลาน์เตอร์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	7.28	ม.	3,000.00	1,855.00	21,853.76	13,512.91	35,366.67	
-	ท่อปลหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H2	22.00	ชุด	3,400.00	105.00	74,800.00	2,310.00	77,110.00	
-	ราวจับคนพิการ H3	16.00	ชุด	3,400.00	105.00	54,400.00	1,680.00	56,080.00	
-	ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	22.69	ม.	1,275.00	100.00	28,925.40	2,268.66	31,194.06	
-	ราวจับคนพิการ H4	8.00	ชุด	8,558.00	350.00	68,464.00	2,800.00	71,264.00	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)									
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,500.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	200.00	-	-	-	
-	ตะป้อสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	สายลีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	70.00	-	-	-	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	200.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิษา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ที่อปเตาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	3,400.00	105.00	-	-	-	
	ปลั๊กวาล์ว โฉกโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	ราคารวมสุขภัณฑ์
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)								
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
-	ปลั๊กวาล์วอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-	ชุด	4,494.00	200.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	200.00	-	-	-	
-	สื่อน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	สายฉีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสำหรับรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ทื่อปลหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	8,590.00	200.00	-	-	-	
-	ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	3,400.00	105.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	3,400.00	105.00	-	-	-	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2									
-	โถเอนกประสงค์ + ฝัฒวาล์ว	2.00	ชุด	7,000.00	450.00	14,000.00	900.00	14,900.00	
-	อ่างล้างมือแบบแขวน	2.00	ชุด	2,300.00	450.00	4,600.00	900.00	5,500.00	
-	ก๊อกเคียวถ่านบีดัดคณ่ง สำหรับโถเอนกประสงค์	2.00	ชุด	900.00	150.00	1,800.00	300.00	2,100.00	
-	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	2.00	ชุด	900.00	150.00	1,800.00	300.00	2,100.00	
-	สละือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	210.00	-	420.00	-	420.00	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	310.00	-	620.00	-	620.00	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดก้นกลั่น	2.00	ชุด	250.00	75.00	500.00	150.00	650.00	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	330.00	35.00	660.00	70.00	730.00	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	230.00	-	460.00	-	460.00	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR									
-	ก๊อกเคียวติดคณ่งแบบก้านโยก	2.00	ชุด	900.00	150.00	1,800.00	300.00	2,100.00	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดก้นกลั่น	2.00	ชุด	250.00	75.00	500.00	150.00	650.00	
-	งานพอกพื้น คสล. กว้าง 0.10x0.50 ม.	2.00	ม.	412.00	500.00	824.00	1,000.00	1,824.00	
-	ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	3.00	ตร.ม	469.00	184.00	1,407.00	552.00	1,959.00	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว									


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	อ่างล้างมือ SC	3.00	ชุด	4,640.00	300.00	13,920.00	900.00	14,820.00	
-	อ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	3,500.00	450.00	14,000.00	1,800.00	15,800.00	
-	ก๊อคน้ำสำหรับอ่างล้างมือ SC	3.00	ชุด	1,098.00	150.00	3,294.00	450.00	3,744.00	
-	ก๊อคน้ำสำหรับอ่างล้างมือแบบฝักเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	900.00	150.00	3,600.00	600.00	4,200.00	
-	สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	7.00	ชุด	210.00	-	1,470.00	-	1,470.00	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	7.00	ชุด	310.00	100.00	2,170.00	700.00	2,870.00	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	7.00	ชุด	330.00	35.00	2,310.00	245.00	2,555.00	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	7.00	ชุด	230.00	-	1,610.00	-	1,610.00	
-	เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรูหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	7.00	ม.	8,071.00	1,394.00	56,497.00	9,758.00	66,255.00	
-	ตะแกรงคักกัณมีลิ้นปิดกันกลิ่น	2.00	ชุด	250.00	75.00	500.00	150.00	650.00	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D1 (ห้องน้ำสาธารณะ)									
-	โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	4,850.00	450.00	9,700.00	900.00	10,600.00	
	ปลั๊กวาล์ว โถชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	ราคารวมสุขภัณฑ์
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	3,500.00	450.00	7,000.00	900.00	7,900.00	
-	ก๊อคน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	900.00	150.00	1,800.00	300.00	2,100.00	
-	สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	210.00	-	420.00	-	420.00	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	310.00	-	620.00	-	620.00	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	230.00	-	460.00	-	460.00	
-	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	5,500.00	450.00	5,500.00	450.00	5,950.00	
	ปลั๊กวาล์วโถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
-	สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	300.00	70.00	600.00	140.00	740.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	390.00	70.00	780.00	140.00	920.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมาพ สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- กระจกเงา สูง 1.00 ม.	1.97	ม.	3,000.00	350.00	5,914.12	689.98	6,604.10	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยว	2.00	ชุด	125.00	25.00	250.00	50.00	300.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	330.00	35.00	1,320.00	140.00	1,460.00	
	- ท็อปเคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	1.96	ม.	3,000.00	1,855.00	5,889.50	3,641.67	9,531.17	
	- ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	1.98	ม.	720.00	830.00	1,422.28	1,639.58	3,061.86	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูป	2.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	29,000.00	5,000.00	34,000.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 16					9,988,274.35	2,229,203.18	12,217,477.54	
2.26	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 17								
2.26.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
F1	พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัبد้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,663.00	198.00	-	-	-	
F2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	248.00	ตร.ม.	606.00	222.00	150,288.00	55,056.00	205,344.00	
F3	พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	123.00	82.00	-	-	-	
F4	พื้นทำผิว FLOOR HARDENER โรยผง 7 กก./ตร.ม.	-	ตร.ม.	102.00	61.00	-	-	-	
F5	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	34.00	ตร.ม.	606.00	222.00	20,604.00	7,548.00	28,152.00	
F6	พื้นผสมน้ำยากันซึม	546.00	ตร.ม.	123.00	-	67,158.00	-	67,158.00	รวมค่าแรง
F7	พื้นทำผิวขัดมัน	42.00	ตร.ม.	-	82.00	-	3,444.00	3,444.00	
F8	พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	453.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได S-1
F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	129.00	ตร.ม.	469.00	184.00	60,501.00	23,736.00	84,237.00	
F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	350.00	158.00	-	-	-	
F11	พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
F12	พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	1,133.00	198.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
F13	พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
F14	พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
F15	พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4" x 4"	-	ตร.ม.	314.00	193.00	-	-	-	
-	ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	2,141.57	ตร.ม.	113.00	82.00	241,997.41	175,608.74	417,606.15	
2.26.2	งานผนัง								
-	อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	989.00	ตร.ม.	132.00	80.00	130,548.00	79,120.00	209,668.00	
-	อิฐบล็อก 2 ชั้น	294.00	ตร.ม.	264.00	120.00	77,616.00	35,280.00	112,896.00	
-	อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	635.00	ตร.ม.	284.00	89.00	180,340.00	56,515.00	236,855.00	
-	อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	73.00	ตร.ม.	584.00	167.00	42,632.00	12,191.00	54,823.00	
-	เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	244.42	ม.	120.00	62.00	29,330.64	15,154.16	44,484.80	
-	เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,081.58	ม.	79.00	44.00	85,445.14	47,589.70	133,034.83	
2.26.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
ฝ1	ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	234.00	ตร.ม.	75.00	82.00	17,550.00	19,188.00	36,738.00	ไม่รวมราคางานสี
ฝ2	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,002.00	ตร.ม.	75.00	82.00	75,150.00	82,164.00	157,314.00	ไม่รวมราคางานสี
ฝ3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	97.00	ตร.ม.	599.00	120.00	58,103.00	11,640.00	69,743.00	ไม่รวมราคางานสี
ฝ4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	627.00	ตร.ม.	315.00	166.00	197,505.00	104,082.00	301,587.00	
ฝ5	ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	1,541.00	ตร.ม.	77.00	70.00	118,657.00	107,870.00	226,527.00	
ฝ6	ผนังกรุ CLADDING	314.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	722,200.00	188,400.00	910,600.00	
ฝ7	ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	423.00	ตร.ม.	75.00	82.00	31,725.00	34,686.00	66,411.00	ไม่รวมราคางานสี
ฝ8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4" x 8"	26.00	ตร.ม.	688.00	201.00	17,888.00	5,226.00	23,114.00	
ฝ9	ผนังกรุหินแกรนิตสีด้า ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	1,450.00	302.00	-	-	-	
ฝ10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	53.00	ตร.ม.	315.00	166.00	16,695.00	8,798.00	25,493.00	

.....ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
 (นางสาวศศิ์มา สุขบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
 (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
ผ11	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิซมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
ผ12	กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
ผ13	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
ผ14	ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราทาสีห้องClean room
P2	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราทาสีห้องClean room
P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราทาสีห้องClean room
P4	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราทาสีห้องClean room
P5	ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราทาสีห้องClean room
P6	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราทาสีห้องClean room
-	ฉาบขัดมัน	58.00	ตร.ม	107.00	120.00	6,206.00	6,960.00	13,166.00	
2.26.4	งานบัวเชิงผนัง								
B1	บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	39.00	ม.	-	20.00	-	780.00	780.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศศิ์มา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
B2	บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	224.00	ม.	70.00	50.00	15,680.00	11,200.00	26,880.00	
B3	บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	80.00	70.00	-	-	-	
B4	บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.26.5	งานฝ้าเพดาน								
C1	ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	73.00	ตร.ม.	100.00	82.00	7,300.00	5,986.00	13,286.00	
C2	ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	100.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
C4	ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	183.00	ตร.ม.	298.00	75.00	54,534.00	13,725.00	68,259.00	
C5	ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	160.00	ตร.ม.	343.00	75.00	54,880.00	12,000.00	66,880.00	
C6	ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
C7	ฝ้าเพดานดกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
CLB-1	ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
CLB-2	ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
2.26.6	งานประตุนหน้าต่างและอุปกรณ์								
-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศศิ์มา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาใบห้องClean room
-	ประตูด PD1 รายละเอียดตามแบบ	13.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	308,945.00	39,000.00	347,945.00	
-	ประตูด PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
-	ประตูด WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด WD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	44,924.00	2,000.00	46,924.00	
-	ประตูด WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
-	ประตูด WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
-	ประตูด ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
-	ประตูด AD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	28,752.00	7,501.00	36,253.00	
-	ประตูด AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
-	ประตูด AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
-	ประตูด AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
-	ประตูด AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
-	ประตูด AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
-	ประตูด AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
-	ประตูด AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
-	ประตูด AD9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	83,434.00	19,117.00	102,551.00	
-	ประตูด AD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	155,856.00	42,618.00	198,474.00	
-	ประตูด AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิตัมพา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
-	ประตูด AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
-	ประตูด AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
-	ประตูด AD15 รายละเอียดตามแบบ	9.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	242,559.00	63,783.00	306,342.00	
-	ประตูด AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
-	ประตูด AD17 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	82,431.00	21,660.00	104,091.00	
-	ประตูด AD18 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	310,305.00	77,469.00	387,774.00	
-	ประตูด AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
-	ประตูด AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
-	ประตูด AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
-	ประตูด AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
-	ประตูด AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
-	ประตูด AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
-	ประตูด AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
-	ประตูด AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
-	ประตูด AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
-	ประตูด AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
-	ประตูด AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	70,852.00	19,002.00	89,854.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรวพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศศิ์มา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
-	ประตูด SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
-	ประตูด SD2 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	169,467.00	9,000.00	178,467.00	
-	ประตูด SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
-	ประตูด SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD5 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	87,308.00	8,000.00	95,308.00	
-	ประตูด SD6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	48,694.00	4,000.00	52,694.00	
-	ประตูด SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD11 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	83,788.00	8,000.00	91,788.00	
-	ประตูด SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุนัญสนธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
-	ประตูด SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
-	ประตูด SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
-	ประตูด SD26 รายละเอียดตามแบบ	13.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	421,291.00	60,320.00	481,611.00	
-	ประตูด SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
-	ประตูด SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
-	ประตูด SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสทิตดา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,964.00	3,200.00	83,964.00	3,200.00	87,164.00	
-	ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	52,064.00	3,200.00	104,128.00	6,400.00	110,528.00	
-	ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
-	ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	9,629.00	2,752.00	9,629.00	2,752.00	12,381.00	
-	หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	
-	หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศีลัมา สุนธุ์สันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,170.00	4,214.00	13,170.00	4,214.00	17,384.00	
-	หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	32,000.00	3,000.00	35,000.00	
-	หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	7,500.00	600.00	15,000.00	1,200.00	16,200.00	
-	หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	5,500.00	450.00	55,000.00	4,500.00	59,500.00	
-	หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
-	หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
-	AW-B1 หน้าต่าง	12.00	ชุด	7,307.00	-	87,684.00	-	87,684.00	
-	AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
-	AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรวจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	12.00	ชุด	9,100.00	-	109,200.00	-	109,200.00	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
	- ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	13.00	ชุด	104,338.00	-	1,356,394.00	-	1,356,394.00	
2.26.7	งานทาสี								
	- สีผนัง ภายในอาคาร	1,524.00	ตร.ม.	35.00	30.00	53,340.00	45,720.00	99,060.00	
	- สีผนัง ภายนอกอาคาร	174.00	ตร.ม.	44.00	34.00	7,656.00	5,916.00	13,572.00	
	- สีฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	411.00	ตร.ม.	33.00	30.00	13,563.00	12,330.00	25,893.00	
	- สีฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	33.00	30.00	-	-	-	
2.26.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้าแบบตั้ง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรวจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศศิมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	สายฉีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	120.00	-	-	-	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)									
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
-	ฝักบัววาล์วโถชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-	ชุด		-	-	-	-	ราคารวมสุขภัณฑ์
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,500.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	-	-	-	-	
-	สื่อกว้างหน้า แบบตั้ง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	
-	สื่อกว้างสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	ปลั๊กวาล์วโถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	รวมราคาในโถปัสสาวะ
-	สายถักด้ายระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	120.00	-	-	-	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำเค็ย	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
-	ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	11,500.00	200.00	-	-	-	
-	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	8,590.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)								
-	โถสุขภัณฑ์	7.00	ชุด	4,850.00	450.00	33,950.00	3,150.00	37,100.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ปลั๊วาลัว์โถชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	ราคารวมสุขภัณฑ์
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	3,500.00	450.00	17,500.00	2,250.00	19,750.00	
-	ก๊อคน้ำอ่างหน้า	5.00	ชุด	900.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
-	สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	
-	สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	5.00	ชุด	210.00	-	1,050.00	-	1,050.00	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	310.00	-	1,550.00	-	1,550.00	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	5.00	ชุด	230.00	-	1,150.00	-	1,150.00	
-	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	5,500.00	450.00	22,000.00	1,800.00	23,800.00	
	ปลั๊วาลัว์โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
-	ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	700.00	170.00	-	-	-	
-	สายลีดชำระ	7.00	ชุด	300.00	70.00	2,100.00	490.00	2,590.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	7.00	ชุด	390.00	70.00	2,730.00	490.00	3,220.00	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	400.00	70.00	800.00	140.00	940.00	
-	ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	370.00	120.00	740.00	240.00	980.00	
-	ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	100.00	70.00	200.00	140.00	340.00	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.01	ม.	3,000.00	350.00	15,037.31	1,754.35	16,791.66	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	70.00	2,000.00	140.00	2,140.00	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดก้นกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อคน้ำเตี้ย	4.00	ชุด	125.00	25.00	500.00	100.00	600.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	12.00	ชุด	330.00	35.00	3,960.00	420.00	4,380.00	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	5.06	ม.	3,000.00	1,855.00	15,172.15	9,381.44	24,553.59	
-	ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	10.11	ม.	720.00	830.00	7,281.43	8,393.87	15,675.29	
-	ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
-	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	8,590.00	200.00	17,180.00	400.00	17,580.00	
-	ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,500.00	120.00	4,500.00	120.00	4,620.00	
-	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	1.00	ชุด	11,500.00	200.00	11,500.00	200.00	11,700.00	
-	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	2.00	ชุด	3,300.00	200.00	6,600.00	400.00	7,000.00	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)									
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
-	ปลั๊กวาล์วโถชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมสุขภัณฑ์
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,500.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	200.00	-	-	-	
-	สะดืออ่างหน้า แบบตั้ง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	
-	สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
-	ปลั๊กวาล์วโถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโคกิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ที่กั้นโถปีสภาวะชาย	-	ชุด	700.00	170.00	-	-	-	
-	สายถักชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	70.00	-	-	-	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักก้นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำเตี้ย	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
-	ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
-	ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	11,500.00	200.00	-	-	-	
-	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	8,590.00	200.00	-	-	-	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)									
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศีลัมา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวโสมิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,500.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	200.00	-	-	-	
-	สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	
-	สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	สายฉีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	70.00	-	-	-	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำเดี่ย	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตค่าเงิน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
-	ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตค่าเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	3,400.00	105.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	3,400.00	105.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิษา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)


แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)								
-	โถสุขภัณฑ์	13.00	ชุด	4,850.00	450.00	63,050.00	5,850.00	68,900.00	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	13.00	ชุด	3,500.00	450.00	45,500.00	5,850.00	51,350.00	
-	ก๊อคน้ำอ่างหน้า	13.00	ชุด	900.00	200.00	11,700.00	2,600.00	14,300.00	
-	สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	13.00	ชุด	210.00	-	2,730.00	-	2,730.00	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	13.00	ชุด	310.00	-	4,030.00	-	4,030.00	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	13.00	ชุด	230.00	-	2,990.00	-	2,990.00	
-	สายลีดชำระ	13.00	ชุด	300.00	70.00	3,900.00	910.00	4,810.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	13.00	ชุด	390.00	70.00	5,070.00	910.00	5,980.00	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	13.00	ชุด	400.00	200.00	5,200.00	2,600.00	7,800.00	
-	ที่ใส่สบู่	13.00	ชุด	370.00	120.00	4,810.00	1,560.00	6,370.00	
-	ที่แขวนผ้า	13.00	ชุด	100.00	70.00	1,300.00	910.00	2,210.00	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	13.00	ม.	3,000.00	350.00	39,000.00	4,550.00	43,550.00	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อคน้ำเดี่ยว	13.00	ชุด	125.00	25.00	1,625.00	325.00	1,950.00	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	26.00	ชุด	330.00	35.00	8,580.00	910.00	9,490.00	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	13.00	ม.	3,000.00	1,855.00	39,000.00	24,115.00	63,115.00	
-	ราวจับคนพิการ H2	38.00	ชุด	3,400.00	105.00	129,200.00	3,990.00	133,190.00	
-	ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	4.63	ม.	720.00	830.00	3,333.60	3,842.90	7,176.50	
-	ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	15.01	ม.	1,275.00	100.00	19,143.40	1,501.44	20,644.84	
	พัลซ์วาล์วโถชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	ราคารวมสุขภัณฑ์


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิษา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องนำผู้พิการ)								
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
-	ปลั๊กวาล์วอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-	ชุด	4,494.00	200.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	200.00	-	-	-	
-	ตะแกรงสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	สายฉีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำเดี่ย	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ท่อปลั๊กสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตค่าเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	8,590.00	200.00	-	-	-	
-	ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	3,400.00	105.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	3,400.00	105.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิษา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)


แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
-	โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	1.00	ชุด	7,000.00	450.00	7,000.00	450.00	7,450.00	
-	อ่างล้างมือแบบแขวน	1.00	ชุด	2,300.00	450.00	2,300.00	450.00	2,750.00	
-	ก๊อกลีวัก้านปิดคิณนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	1.00	ชุด	900.00	150.00	900.00	150.00	1,050.00	
-	ก๊อกลีวัก้านสำหรับอ่างล้างมือ	1.00	ชุด	900.00	150.00	900.00	150.00	1,050.00	
-	ตะคิอสำหรับอ่างล้างหน้าแบบคค	1.00	ชุด	210.00	-	210.00	-	210.00	
-	ท่อน้ำทังสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	310.00	-	310.00	-	310.00	
-	ตะแกรงคักกัณมีลัันปิดกัณกัณ	1.00	ชุด	250.00	75.00	250.00	75.00	325.00	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	330.00	35.00	330.00	35.00	365.00	
-	สายน้ำคิออ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	230.00	-	230.00	-	230.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
-	ก๊อกลีวักัณแบบกัันโยก	1.00	ชุด	900.00	150.00	900.00	150.00	1,050.00	
-	ตะแกรงคักกัณมีลัันปิดกัณกัณ	1.00	ชุด	250.00	75.00	250.00	75.00	325.00	
-	งานพอกพื้น คคค. กว้าง 0.10x0.50 ม.	1.00	ม.	412.00	500.00	412.00	500.00	912.00	
-	ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	1.00	ตร.ม	469.00	184.00	469.00	184.00	653.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
-	อ่างล้างมือ SC	2.00	ชุด	4,640.00	300.00	9,280.00	600.00	9,880.00	
-	อ่างล้างมือแบบคังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	3,500.00	450.00	7,000.00	900.00	7,900.00	
-	ก๊อกลีวัก้านสำหรับอ่างล้างมือ SC	2.00	ชุด	1,098.00	150.00	2,196.00	300.00	2,496.00	
-	ก๊อกลีวัก้านสำหรับอ่างล้างมือแบบคังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	900.00	150.00	1,800.00	300.00	2,100.00	
-	ตะคิอสำหรับอ่างล้างหน้าแบบคค	4.00	ชุด	210.00	-	840.00	-	840.00	
-	ท่อน้ำทังสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	310.00	-	1,240.00	-	1,240.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโศภิตตา ดากระบุตฺร)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	330.00	35.00	1,320.00	140.00	1,460.00	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	230.00	-	920.00	-	920.00	
-	เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรูหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	5.00	ม.	8,071.00	1,394.00	40,355.00	6,970.00	47,325.00	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	1.00	ชุด	250.00	75.00	250.00	75.00	325.00	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D2 (ห้องน้ำสาธารณะ)									
-	โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	4,850.00	450.00	9,700.00	900.00	10,600.00	
-	ปลั๊กวาล์วโถชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	ราคารวมสุขภัณฑ์
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	3,500.00	450.00	7,000.00	900.00	7,900.00	
-	ก๊อคน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	900.00	150.00	1,800.00	300.00	2,100.00	
-	สื่สำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	210.00	-	420.00	-	420.00	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	310.00	-	620.00	-	620.00	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	230.00	-	460.00	-	460.00	
-	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	5,500.00	450.00	5,500.00	450.00	5,950.00	
-	ปลั๊กวาล์วโถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
-	สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	300.00	70.00	600.00	140.00	740.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	390.00	70.00	780.00	140.00	920.00	
-	กระจกเงา สูง 1.00 ม.	1.62	ม.	3,000.00	350.00	4,874.58	568.70	5,443.28	
-	ก๊อคน้ำเค็ย	2.00	ชุด	125.00	25.00	250.00	50.00	300.00	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	330.00	35.00	1,320.00	140.00	1,460.00	
-	ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	1.62	ม.	3,000.00	1,855.00	4,869.70	3,011.10	7,880.79	
-	ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีนกว้าง 150 มม.	4.75	ม.	500.00	80.00	2,374.78	379.97	2,754.75	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรวจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 17					7,690,808.12	1,750,146.37	9,440,954.49	
2.27	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 18								
2.27.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูนเกรนิตสีดำผิวมันสลัبد้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,663.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องเกรนิตได้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	259.00	ตร.ม.	606.00	222.00	156,954.00	57,498.00	214,452.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	123.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER โรยผง 7 กก./ตร.ม.	-	ตร.ม.	102.00	61.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องเกรนิตได้ สีดำด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	33.00	ตร.ม.	606.00	222.00	19,998.00	7,326.00	27,324.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	-	ตร.ม.	123.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	33.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,706.00	2,706.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	453.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได S-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC สีดำด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	130.00	ตร.ม.	469.00	184.00	60,970.00	23,920.00	84,890.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC สีดำด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	350.00	158.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	1,133.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	314.00	193.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,599.01	ตร.ม.	113.00	82.00	180,688.13	131,118.82	311,806.95	
2.27.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	937.00	ตร.ม.	132.00	80.00	123,684.00	74,960.00	198,644.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	254.00	ตร.ม.	264.00	120.00	67,056.00	30,480.00	97,536.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมาพ สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	636.00	ตร.ม.	284.00	89.00	180,624.00	56,604.00	237,228.00	
-	อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	73.00	ตร.ม.	584.00	167.00	42,632.00	12,191.00	54,823.00	
-	เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	217.78	ม.	120.00	62.00	26,133.84	13,502.48	39,636.32	
-	เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	1,047.76	ม.	79.00	44.00	82,772.74	46,101.27	128,874.01	
2.27.3	งานฉาบผนังสำเร็จ								
ผ1	ผนังก่ออิฐมอญ ฉาบปูนเรียบทาสี	257.00	ตร.ม.	75.00	82.00	19,275.00	21,074.00	40,349.00	ไม่รวมราคางานสี
ผ2	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	891.00	ตร.ม.	75.00	82.00	66,825.00	73,062.00	139,887.00	ไม่รวมราคางานสี
ผ3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	97.00	ตร.ม.	599.00	120.00	58,103.00	11,640.00	69,743.00	ไม่รวมราคางานสี
ผ4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	635.00	ตร.ม.	315.00	166.00	200,025.00	105,410.00	305,435.00	
ผ5	ผนังทำผิวเรียบ ทรายละเอียดลงงานตกแต่งภายใน	1,524.00	ตร.ม.	77.00	70.00	117,348.00	106,680.00	224,028.00	
ผ6	ผนังกรุ CLADDING	137.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	315,100.00	82,200.00	397,300.00	
ผ7	ผนังฉาบปูนเรียบทาสี	283.00	ตร.ม.	75.00	82.00	21,225.00	23,206.00	44,431.00	ไม่รวมราคางานสี
ผ8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	19.00	ตร.ม.	688.00	201.00	13,072.00	3,819.00	16,891.00	
ผ9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	1,450.00	302.00	-	-	-	
ผ10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	52.00	ตร.ม.	315.00	166.00	16,380.00	8,632.00	25,012.00	
ผ11	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิฐซิมบอร์ค หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
ผ12	กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
ผ13	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
ผ14	ผนังกรุ ไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศศิมา พุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
P2	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
P4	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
P5	ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
P6	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีดด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
2.27.4	งานบัวเชิงผนัง								
B1	บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	28.00	ม.	-	20.00	-	560.00	560.00	
B2	บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	224.00	ม.	70.00	50.00	15,680.00	11,200.00	26,880.00	
B3	บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	80.00	70.00	-	-	-	
B4	บัวเชิงผนัง ลูกตกแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.27.5	งานฝ้าเพดาน								
C1	ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	29.00	ตร.ม.	100.00	82.00	2,900.00	2,378.00	5,278.00	
C2	ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	100.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
C4	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	177.00	ตร.ม.	298.00	75.00	52,746.00	13,275.00	66,021.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศศิมาพา สุขบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
C5	ฝ้าเพดานอิพซ์มบอร์คชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	161.00	ตร.ม.	343.00	75.00	55,223.00	12,075.00	67,298.00	
C6	ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
C7	ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
CLB-1	ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
CLB-2	ฝ้าเพดานอิพซ์มบอร์ค หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
2.27.6	งานประตุนหน้าต่างและอุปกรณ์								
-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
-	ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
-	ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	13.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	308,945.00	39,000.00	347,945.00	
-	ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
-	ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	22,462.00	1,000.00	44,924.00	2,000.00	46,924.00	
-	ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)


แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
-	ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
-	ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	28,752.00	7,501.00	28,752.00	7,501.00	36,253.00	
-	ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
-	ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
-	ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
-	ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
-	ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
-	ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
-	ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
-	ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,434.00	19,117.00	83,434.00	19,117.00	102,551.00	
-	ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	51,952.00	14,206.00	155,856.00	42,618.00	198,474.00	
-	ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
-	ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
-	ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
-	ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
-	ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	269,510.00	70,870.00	340,380.00	
-	ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
-	ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	27,477.00	7,220.00	54,954.00	14,440.00	69,394.00	
-	ประตู AD18 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	103,435.00	25,823.00	310,305.00	77,469.00	387,774.00	
-	ประตู AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
-	ประตูด AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
-	ประตูด AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
-	ประตูด AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
-	ประตูด AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
-	ประตูด AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
-	ประตูด AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
-	ประตูด AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
-	ประตูด AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
-	ประตูด AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW4 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	35,426.00	9,501.00	70,852.00	19,002.00	89,854.00	
-	ประตูด ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
-	ประตูด SD2 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	169,467.00	9,000.00	178,467.00	
-	ประตูด SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
-	ประตูด SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD5 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	87,308.00	8,000.00	95,308.00	
-	ประตูด SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
-	ประตูด SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD11 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	83,788.00	8,000.00	91,788.00	
-	ประตูด SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุนธุ์สันธิ)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
-	ประตูด SD24 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	29,047.00	3,800.00	29,047.00	3,800.00	32,847.00	
-	ประตูด SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
-	ประตูด SD26 รายละเอียดตามแบบ	13.00	ชุด	32,407.00	4,640.00	421,291.00	60,320.00	481,611.00	
-	ประตูด SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
-	ประตูด SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
-	ประตูด SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,964.00	3,200.00	83,964.00	3,200.00	87,164.00	
-	ประตูด SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	52,064.00	3,200.00	104,128.00	6,400.00	110,528.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
-	ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	9,629.00	2,752.00	9,629.00	2,752.00	12,381.00	
-	หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,487.00	6,779.00	21,487.00	6,779.00	28,266.00	
-	หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,170.00	4,214.00	13,170.00	4,214.00	17,384.00	
-	หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	32,000.00	3,000.00	35,000.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	7,500.00	600.00	15,000.00	1,200.00	16,200.00	
-	หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	5,500.00	450.00	55,000.00	4,500.00	59,500.00	
-	หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	500.00	6,000.00	500.00	6,500.00	
-	หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
-	AW-B1 หน้าต่าง	12.00	ชุด	7,307.00	-	87,684.00	-	87,684.00	
-	AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
-	AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
-	AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
-	ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	12.00	ชุด	9,100.00	-	109,200.00	-	109,200.00	
-	ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
-	ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
-	ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
-	ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
-	ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
-	ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
-	ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
-	ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
-	ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	13.00	ชุด	104,338.00	-	1,356,394.00	-	1,356,394.00	
2.27.7	งานทาสี								


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศีลัมพา สุนอู๋สันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สีผนัง ภายในอาคาร	1,450.00	ตร.ม.	35.00	30.00	50,750.00	43,500.00	94,250.00	
	- สีผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	44.00	34.00	-	-	-	
	- สีฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	383.00	ตร.ม.	33.00	30.00	12,639.00	11,490.00	24,129.00	
	- สีฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	33.00	30.00	-	-	-	
2.27.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
	- สายลีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
	- ฉากอาบน้ำอะคริลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตรา)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
	ปลั๊วาล์ว โถชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	ราคารวมสุขภัณฑ์
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,500.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	-	-	-	-	
-	สื่อน้ำอ่างหน้าแบบตั้ง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	
-	สื่อน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	ปลั๊วาล์ว โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
-	สายฉีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	120.00	-	-	-	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ที่อปเตนเตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
-	ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	11,500.00	200.00	-	-	-	
-	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	8,590.00	200.00	-	-	-	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)									
-	โถสุขภัณฑ์	7.00	ชุด	4,850.00	450.00	33,950.00	3,150.00	37,100.00	
-	ปลั๊กวาล์วโถชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด						ราคารวมสุขภัณฑ์
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	5.00	ชุด	3,500.00	450.00	17,500.00	2,250.00	19,750.00	
-	ก๊อคน้ำอ่างหน้า	5.00	ชุด	900.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
-	สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	
-	สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบคด	5.00	ชุด	210.00	-	1,050.00	-	1,050.00	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	310.00	-	1,550.00	-	1,550.00	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	5.00	ชุด	230.00	-	1,150.00	-	1,150.00	
-	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	5,500.00	450.00	22,000.00	1,800.00	23,800.00	
-	ปลั๊กวาล์วโถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด						รวมราคาโถปัสสาวะ
-	ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	700.00	170.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโคกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	สายลีดชำระ	7.00	ชุด	300.00	70.00	2,100.00	490.00	2,590.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	7.00	ชุด	390.00	70.00	2,730.00	490.00	3,220.00	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	400.00	70.00	800.00	140.00	940.00	
-	ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	370.00	120.00	740.00	240.00	980.00	
-	ที่แขวนผ้า	2.00	ชุด	100.00	70.00	200.00	140.00	340.00	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.01	ม.	3,000.00	350.00	15,037.31	1,754.35	16,791.66	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	2.00	ชุด	1,000.00	70.00	2,000.00	140.00	2,140.00	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อมน้ำเค็ม	4.00	ชุด	125.00	25.00	500.00	100.00	600.00	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	12.00	ชุด	330.00	35.00	3,960.00	420.00	4,380.00	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ท็อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	5.06	ม.	3,000.00	1,855.00	15,172.15	9,381.44	24,553.59	
-	ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	10.11	ม.	720.00	830.00	7,281.43	8,393.87	15,675.29	
-	ห้องน้ำสำเร็จรูป	7.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	101,500.00	17,500.00	119,000.00	
-	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	8,590.00	200.00	17,180.00	400.00	17,580.00	
-	ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	4,500.00	120.00	4,500.00	120.00	4,620.00	
-	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	1.00	ชุด	11,500.00	200.00	11,500.00	200.00	11,700.00	
-	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	2.00	ชุด	3,300.00	200.00	6,600.00	400.00	7,000.00	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)									
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
-	ปลั๊กวาล์วโถชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-	ชุด	-	-	-	-	-	ราคารวมสุขภัณฑ์


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศีลัมพา สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดตั้งเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,500.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	200.00	-	-	-	
-	สื่อบล็อกอ่างหน้า แบบดิ่ง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	
-	สื่อบล็อกสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	โถบีสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	ปลั๊วาลวโถบีสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	รวมราคาในโถบีสสาวะ
-	ที่กั้นโถบีสสาวะชาย	-	ชุด	700.00	170.00	-	-	-	
-	สายฉีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	70.00	-	-	-	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักลื่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำเตี้ย	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรวพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
-	ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
-	ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	11,500.00	200.00	-	-	-	
-	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	8,590.00	200.00	-	-	-	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)									
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,500.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	200.00	-	-	-	
-	สะดืออ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	
-	สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	สายฉีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	70.00	-	-	-	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อคน้ำเค็ย	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
-	ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	3,400.00	105.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	3,400.00	105.00	-	-	-	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)									
-	โถสุขภัณฑ์	13.00	ชุด	4,850.00	450.00	63,050.00	5,850.00	68,900.00	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝิ่งเคาน์เตอร์	13.00	ชุด	3,500.00	450.00	45,500.00	5,850.00	51,350.00	
-	ก๊อคน้ำอ่างหน้า	13.00	ชุด	900.00	200.00	11,700.00	2,600.00	14,300.00	
-	สื่ค้อสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	13.00	ชุด	210.00	-	2,730.00	-	2,730.00	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	13.00	ชุด	310.00	-	4,030.00	-	4,030.00	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	13.00	ชุด	230.00	-	2,990.00	-	2,990.00	
-	สายลีดชำระ	13.00	ชุด	300.00	70.00	3,900.00	910.00	4,810.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	13.00	ชุด	390.00	70.00	5,070.00	910.00	5,980.00	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	13.00	ชุด	400.00	200.00	5,200.00	2,600.00	7,800.00	
-	ที่ใส่สบู่	13.00	ชุด	370.00	120.00	4,810.00	1,560.00	6,370.00	
-	ที่แขวนผ้า	13.00	ชุด	100.00	70.00	1,300.00	910.00	2,210.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	13.00	ม.	3,000.00	350.00	39,000.00	4,550.00	43,550.00	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อมน้ำเค็ม	13.00	ชุด	125.00	25.00	1,625.00	325.00	1,950.00	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	26.00	ชุด	330.00	35.00	8,580.00	910.00	9,490.00	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ท้อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	13.00	ม.	3,000.00	1,855.00	39,000.00	24,115.00	63,115.00	
-	ราวจับคนพิการ H2	38.00	ชุด	3,400.00	105.00	129,200.00	3,990.00	133,190.00	
-	ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	4.63	ม.	720.00	830.00	3,333.60	3,842.90	7,176.50	
-	ม่านกันห้องอาบน้ำ สูง 2.00 ม.	15.01	ม.	1,275.00	100.00	19,143.40	1,501.44	20,644.84	
	ปลั๊กวาล์วโถชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	ราคารวมสุขภัณฑ์


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศีลัมพา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องนำผู้พิการ)								
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
-	ปลั๊กวาล์วอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-	ชุด	4,494.00	200.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	200.00	-	-	-	
-	ตะแกรงสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	สายฉีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำเดี่ย	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ท่อปลั๊กสุขภัณฑ์ คสล.กรุหินแกรนิตดำเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	8,590.00	200.00	-	-	-	
-	ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	3,400.00	105.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	3,400.00	105.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิษา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2								
-	โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	1.00	ชุด	7,000.00	450.00	7,000.00	450.00	7,450.00	
-	อ่างล้างมือแบบแขวน	1.00	ชุด	2,300.00	450.00	2,300.00	450.00	2,750.00	
-	ก๊อกลีวัก้านปิดคิณนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	1.00	ชุด	900.00	150.00	900.00	150.00	1,050.00	
-	ก๊อกลีวัก้านสำหรับอ่างล้างมือ	1.00	ชุด	900.00	150.00	900.00	150.00	1,050.00	
-	ตะคิอสำหรับอ่างล้างหน้าแบบคค	1.00	ชุด	210.00	-	210.00	-	210.00	
-	ท่อน้ำทังสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	310.00	-	310.00	-	310.00	
-	ตะแกรงคักกัณมีลัันปิดกัณกัณ	1.00	ชุด	250.00	75.00	250.00	75.00	325.00	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	1.00	ชุด	330.00	35.00	330.00	35.00	365.00	
-	สายน้ำคิออ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	230.00	-	230.00	-	230.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR								
-	ก๊อกลีวักัณแบบกัันโยก	1.00	ชุด	900.00	150.00	900.00	150.00	1,050.00	
-	ตะแกรงคักกัณมีลัันปิดกัณกัณ	1.00	ชุด	250.00	75.00	250.00	75.00	325.00	
-	งานพอกพื้น คคค. กว้าง 0.10x0.50 ม.	1.00	ม.	412.00	500.00	412.00	500.00	912.00	
-	ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	1.00	ตร.ม	469.00	184.00	469.00	184.00	653.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ห้องล้างอุปกรณ์,ห้องแต่งตัว								
-	อ่างล้างมือ SC	2.00	ชุด	4,640.00	300.00	9,280.00	600.00	9,880.00	
-	อ่างล้างมือแบบคังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	3,500.00	450.00	7,000.00	900.00	7,900.00	
-	ก๊อกลีวัก้านสำหรับอ่างล้างมือ SC	2.00	ชุด	1,098.00	150.00	2,196.00	300.00	2,496.00	
-	ก๊อกลีวัก้านสำหรับอ่างล้างมือแบบคังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	900.00	150.00	1,800.00	300.00	2,100.00	
-	ตะคิอสำหรับอ่างล้างหน้าแบบคค	4.00	ชุด	210.00	-	840.00	-	840.00	
-	ท่อน้ำทังสำหรับอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	310.00	-	1,240.00	-	1,240.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิษา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	330.00	35.00	1,320.00	140.00	1,460.00	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	4.00	ชุด	230.00	-	920.00	-	920.00	
-	เคาน์เตอร์อ่าง คสล. กรูหินสังเคราะห์ กว้าง 600 มม.	5.00	ม.	8,071.00	1,394.00	40,355.00	6,970.00	47,325.00	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	1.00	ชุด	250.00	75.00	250.00	75.00	325.00	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D2 (ห้องน้ำสาธารณะ)									
-	โถสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	4,850.00	450.00	9,700.00	900.00	10,600.00	
-	ปลั๊กวาล์วโถชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	ราคารวมสุขภัณฑ์
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	3,500.00	450.00	7,000.00	900.00	7,900.00	
-	ก๊อคน้ำอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	900.00	150.00	1,800.00	300.00	2,100.00	
-	สื่สำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	210.00	-	420.00	-	420.00	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	310.00	-	620.00	-	620.00	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	2.00	ชุด	230.00	-	460.00	-	460.00	
-	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	5,500.00	450.00	5,500.00	450.00	5,950.00	
-	ปลั๊กวาล์วโถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
-	สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	300.00	70.00	600.00	140.00	740.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	2.00	ชุด	390.00	70.00	780.00	140.00	920.00	
-	กระจกเงา สูง 1.00 ม.	1.62	ม.	3,000.00	350.00	4,874.58	568.70	5,443.28	
-	ก๊อคน้ำเค็ย	2.00	ชุด	125.00	25.00	250.00	50.00	300.00	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	4.00	ชุด	330.00	35.00	1,320.00	140.00	1,460.00	
-	ที่อปเคาน์เตอร์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 600 มม.	1.62	ม.	3,000.00	1,855.00	4,869.70	3,011.10	7,880.79	
-	ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล. กรูหินแกรนิตดำจีนกว้าง 150 มม.	4.75	ม.	500.00	80.00	2,374.78	379.97	2,754.75	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรวจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขุณย์สันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโคภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 18					7,069,646.64	1,546,708.34	8,616,354.99	
2.28	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 19								
2.28.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูนกันแกรนิตสีดำผิวมันสลัبد้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,663.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	663.00	ตร.ม.	606.00	222.00	401,778.00	147,186.00	548,964.00	
	F3 พื้นผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	254.00	ตร.ม.	123.00	82.00	31,242.00	20,828.00	52,070.00	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER ทรายผง 7 กก./ตร.ม.	-	ตร.ม.	102.00	61.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ สีดำด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	76.00	ตร.ม.	606.00	222.00	46,056.00	16,872.00	62,928.00	
	F6 พื้นผสมน้ำยากันซึม	129.00	ตร.ม.	123.00	-	15,867.00	-	15,867.00	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	785.00	ตร.ม.	-	82.00	-	64,370.00	64,370.00	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	453.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได S-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC สีดำด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	3.00	ตร.ม.	469.00	184.00	1,407.00	552.00	1,959.00	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC สีดำด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	350.00	158.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	1,133.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	314.00	193.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,910.00	ตร.ม.	113.00	82.00	215,830.00	156,620.00	372,450.00	
2.28.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	550.00	ตร.ม.	75.00	82.00	41,250.00	45,100.00	86,350.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	229.00	ตร.ม.	75.00	82.00	17,175.00	18,778.00	35,953.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมาพ สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	205.00	ตร.ม.	599.00	120.00	122,795.00	24,600.00	147,395.00	
-	อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	11.00	ตร.ม.	315.00	166.00	3,465.00	1,826.00	5,291.00	
-	เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	159.84	ม.	77.00	70.00	12,307.68	11,188.80	23,496.48	
-	เสาเอ็น/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	502.83	ม.	2,300.00	600.00	1,156,509.00	301,698.00	1,458,207.00	
2.28.3	งานฉาบผนังสำเร็จ								
ผ1	ผนังก่ออิฐมอญ ฉาบปูนเรียบทาสี	105.00	ตร.ม.	75.00	82.00	7,875.00	8,610.00	16,485.00	ไม่รวมราคางานสี
ผ2	ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,229.00	ตร.ม.	75.00	82.00	92,175.00	100,778.00	192,953.00	ไม่รวมราคางานสี
ผ3	ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	599.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
ผ4	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	216.00	ตร.ม.	315.00	166.00	68,040.00	35,856.00	103,896.00	
ผ5	ผนังทำผิวเรียบ ทรายละเอียดลงงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
ผ6	ผนังกรุ CLADDING	160.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	368,000.00	96,000.00	464,000.00	
ผ7	ผนังฉาบปูนเรียบทาสี	495.00	ตร.ม.	75.00	82.00	37,125.00	40,590.00	77,715.00	ไม่รวมราคางานสี
ผ8	ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
ผ9	ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	1,450.00	302.00	-	-	-	
ผ10	ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	315.00	166.00	-	-	-	
ผ11	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หน้า 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิฐซิมบอร์ค หน้า 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
ผ12	กระจกลามิเนตสี หน้า 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
ผ13	ผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
ผ14	ผนังกรุ ไม้อัดยาง หน้า 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หน้า 6 มม.	3.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	18,375.00	1,350.00	19,725.00	

.....ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
 (นางสาวศศิมา สุบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
 (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
P2	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
P4	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
P5	ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
P6	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
-	ฉาบขัดมัน	216.00	ตร.ม	107.00	120.00	23,112.00	25,920.00	49,032.00	
2.28.4	งานบัวเชิงผนัง								
B1	บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	172.00	ม.	-	20.00	-	3,440.00	3,440.00	
B2	บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	274.00	ม.	70.00	50.00	19,180.00	13,700.00	32,880.00	
B3	บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	80.00	70.00	-	-	-	
B4	บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.28.5	งานฝ้าเพดาน								
C1	ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	812.00	ตร.ม.	100.00	82.00	81,200.00	66,584.00	147,784.00	
C2	ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	100.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
C4	ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	665.00	ตร.ม.	298.00	75.00	198,170.00	49,875.00	248,045.00	
C5	ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	80.00	ตร.ม.	343.00	75.00	27,440.00	6,000.00	33,440.00	
C6	ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
C7	ฝ้าเพดานคกแต่ง ดูรายละเอียดงานคกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานคกแต่งภายใน
CLB-1	ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
CLB-2	ฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
-	ฉนวนกันความร้อน	241.00	ตร.ม.	430.00	25.00	103,630.00	6,025.00	109,655.00	
2.28.6	งานประตุนหน้าต่างและอุปกรณ์								
-	ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
-	ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
-	ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
-	ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
-	ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
-	ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	372,000.00	20,000.00	392,000.00	
-	ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา พสุญ์สันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสมิตตา ดากระบุต)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
-	ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
-	ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
-	ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
-	ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
-	ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
-	ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
-	ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
-	ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
-	ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
-	ประตู AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
-	ประตู AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
-	ประตู AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
-	ประตู AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
-	ประตู AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
-	ประตู AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
-	ประตู AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
-	ประตู AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
-	ประตู AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
-	ประตู AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
-	ประตู AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุนธุ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
-	ประตูด AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
-	ประตูด AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
-	ประตูด AD21 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	65,852.00	18,438.00	263,408.00	73,752.00	337,160.00	
-	ประตูด AD22 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	51,051.00	13,833.00	102,102.00	27,666.00	129,768.00	
-	ประตูด AD23 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	34,233.00	9,190.00	34,233.00	9,190.00	43,423.00	
-	ประตูด AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
-	ประตูด AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
-	ประตูด AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
-	ประตูด AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
-	ประตูด AD28 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	77,668.00	21,415.00	77,668.00	21,415.00	99,083.00	
-	ประตูด AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรวจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
-	ประตูด AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
-	ประตูด SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
-	ประตูด SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
-	ประตูด SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
-	ประตูด SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	43,654.00	4,000.00	47,654.00	
-	ประตูด SD6 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	48,694.00	4,000.00	52,694.00	
-	ประตูด SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
-	ประตูด SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
-	ประตูด SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
-	ประตูด SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
-	ประตูด SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
-	ประตูด SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรวพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศศิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโศภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	108,964.00	4,000.00	108,964.00	4,000.00	112,964.00	
-	ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
-	ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิษา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	32,000.00	3,000.00	35,000.00	
-	หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	7,500.00	600.00	7,500.00	600.00	8,100.00	
-	หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
-	AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
-	AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
-	AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
-	AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
-	ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	9,100.00	-	-	-	-	
-	ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
-	ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
-	ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
-	ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
-	ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
-	ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
-	ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
-	ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรวจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิษา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
2.28.7	งานทาสี								
	- สีผนัง ภายในอาคาร	1,571.00	ตร.ม.	35.00	30.00	54,985.00	47,130.00	102,115.00	
	- สีผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	44.00	34.00	-	-	-	
	- สีฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	806.00	ตร.ม.	33.00	30.00	26,598.00	24,180.00	50,778.00	
	- สีฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	33.00	30.00	-	-	-	
2.28.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้าแบบตั้ง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
	- ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุนัญสนธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)									
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
	ปลั๊กวาล์วโถชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	รายการรวมสุขภัณฑ์
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดตั้งเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,500.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	-	-	-	-	
-	สื่อกอ่างหน้า แบบตั้ง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	
-	สื่อกสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	ปลั๊กวาล์วโถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
-	สายฉีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	120.00	-	-	-	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสี่เหลี่ยมพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ที่ได้స్తు์เหลวอัด โนมัตติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อคน้ำเค็ย	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ที่อป้เคาน์เตอร์ คสล.กรูหีนแกรนิตค้ำจีน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
-	ที่อป้หลังสุกัณท์ คสล.กรูหีนแกรนิตค้ำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	ห้องน้ำสำร้จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	11,500.00	200.00	-	-	-	
-	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	8,590.00	200.00	-	-	-	
งานสุขกัณท์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)									
-	โถสุกัณท์	14.00	ชุด	4,850.00	450.00	67,900.00	6,300.00	74,200.00	
-	ปลั๊กวาล์ว โถชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	ราคารวมสุขกัณท์
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	9.00	ชุด	3,500.00	450.00	31,500.00	4,050.00	35,550.00	
-	ก๊อคน้ำอ่างหน้า	9.00	ชุด	900.00	-	8,100.00	-	8,100.00	
-	สะดืออ่างหน้าแบบตั้ง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	
-	สะดือสำร้รับอ่างล้างหน้าแบบกด	9.00	ชุด	210.00	-	1,890.00	-	1,890.00	
-	ท่อน้ำทิ้งสำร้รับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำร้รับอ่างล้างหน้า	9.00	ชุด	310.00	-	2,790.00	-	2,790.00	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	9.00	ชุด	230.00	-	2,070.00	-	2,070.00	
-	โถป้สวะชายพร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	5,500.00	450.00	33,000.00	2,700.00	35,700.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิษา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ปลั๊ขวาล์วโถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
-	ที่กั้น โถปัสสาวะชาย	-	ชุด	700.00	170.00	-	-	-	
-	สายฉีดชำระ	14.00	ชุด	300.00	70.00	4,200.00	980.00	5,180.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	14.00	ชุด	390.00	70.00	5,460.00	980.00	6,440.00	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	4.00	ชุด	400.00	70.00	1,600.00	280.00	1,880.00	
-	ที่ใส่สบู่	4.00	ชุด	370.00	120.00	1,480.00	480.00	1,960.00	
-	ที่แขวนผ้า	4.00	ชุด	100.00	70.00	400.00	280.00	680.00	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	8.86	ม.	3,000.00	350.00	26,590.37	3,102.21	29,692.58	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	5.00	ชุด	1,000.00	70.00	5,000.00	350.00	5,350.00	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อกร้านเดี่ยว	4.00	ชุด	125.00	25.00	500.00	100.00	600.00	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	23.00	ชุด	330.00	35.00	7,590.00	805.00	8,395.00	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	8.86	ม.	3,000.00	1,855.00	26,572.03	16,430.37	43,002.41	
-	ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	18.17	ม.	720.00	830.00	13,079.21	15,077.42	28,156.63	
-	ห้องน้ำสำเร็จรูป	18.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	261,000.00	45,000.00	306,000.00	
-	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	4.00	ชุด	8,590.00	200.00	34,360.00	800.00	35,160.00	
-	ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	120.00	9,000.00	240.00	9,240.00	
-	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	4.00	ชุด	11,500.00	200.00	46,000.00	800.00	46,800.00	
-	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือแบบฝังหลังผนังหรือกระจก	2.00	ชุด	3,300.00	200.00	6,600.00	400.00	7,000.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุนัญสนธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
	ปลั๊วาล์วโถชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	ราคารวมสุขภัณฑ์
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,500.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	200.00	-	-	-	
-	ตะค้ออ่างหน้า แบบตั้ง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	
-	ตะค้อสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	ปลั๊วาล์วโถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
-	ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	700.00	170.00	-	-	-	
-	สายฉีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	70.00	-	-	-	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสี่เหลี่ยมพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิษา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ก๊อกรน้ำเต๋	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตค้ำเงิน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
-	ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตค้ำเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	ห้องน้ำสำร้จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
-	ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	11,500.00	200.00	-	-	-	
-	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	8,590.00	200.00	-	-	-	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)									
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,500.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อกรน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	200.00	-	-	-	
-	สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	
-	สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	สายฉีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	70.00	-	-	-	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุนธุ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักก้นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำเตี้ย	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ที่อปเตนเตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตค่าเงิน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
-	ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตค่าเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	3,400.00	105.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	3,400.00	105.00	-	-	-	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องผู้ป่วย VVIP)									
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,500.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	200.00	-	-	-	
-	สื่อน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	สายฉีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	70.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	200.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักก้นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำเตี้ย	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ที่อปเตนเตอร์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	3,400.00	105.00	-	-	-	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)									
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
-	ปลั๊กวาล์วอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-	ชุด	4,494.00	200.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	200.00	-	-	-	
-	ตะคอกสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	สายฉีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อกร้าน้ำเดี่ย	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ท่อปหลังสุขภัณฑ์ กส.กรูหินแกรนิตค่าเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	8,590.00	200.00	-	-	-	
-	ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	3,400.00	105.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	3,400.00	105.00	-	-	-	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2									
-	โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อกเดี่ยวก้านบิดคดค่นัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	900.00	150.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	900.00	150.00	-	-	-	
-	ตะคือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบคด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง JANITOR									
-	ก๊อกเดี่ยวคดค่นังแบบก้านโยก	1.00	ชุด	900.00	150.00	900.00	150.00	1,050.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศีลั้มา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสทธิตา ดากระบุตฺร)


แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	1.00	ชุด	250.00	75.00	250.00	75.00	325.00	
	- งานพอกพื้น utsch. กว้าง 0.10x0.50 ม.	1.00	ม.	412.00	500.00	412.00	500.00	912.00	
	- ปูกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 0.30x0.30 ม.	1.00	ตร.ม	469.00	184.00	469.00	184.00	653.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 19					5,098,013.29	1,617,343.80	6,715,357.10	
2.29	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 20								
2.29.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
F1	พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลักด้าน ขนาด 0.40 x 0.80	386.00	ตร.ม.	2,663.00	198.00	1,027,918.00	76,428.00	1,104,346.00	
F2	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	145.00	ตร.ม.	606.00	222.00	87,870.00	32,190.00	120,060.00	
F3	พื้นผสมน้ำยาขัดมัน ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	123.00	82.00	-	-	-	
F4	พื้นทำผิว FLOOR HARDENER โรยผง 7 กก./ตร.ม.	-	ตร.ม.	102.00	61.00	-	-	-	
F5	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	56.00	ตร.ม.	606.00	222.00	33,936.00	12,432.00	46,368.00	
F6	พื้นผสมน้ำยาขัดมัน	293.00	ตร.ม.	123.00	-	36,039.00	-	36,039.00	รวมค่าแรง
F7	พื้นทำผิวขัดมัน	26.00	ตร.ม.	-	82.00	-	2,132.00	2,132.00	
F8	พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	453.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได St-1
F9	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	2.00	ตร.ม.	469.00	184.00	938.00	368.00	1,306.00	
F10	พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	350.00	158.00	-	-	-	
F11	พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
F12	พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	376.00	ตร.ม.	1,133.00	198.00	426,008.00	74,448.00	500,456.00	
F13	พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	322.00	ตร.ม.	2,200.00	120.00	708,400.00	38,640.00	747,040.00	
F14	พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	
F15	พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	259.00	ตร.ม.	314.00	193.00	81,326.00	49,987.00	131,313.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	2,170.26	ตร.ม.	113.00	82.00	245,239.38	177,961.32	423,200.70	
2.29.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	1,098.00	ตร.ม.	132.00	80.00	144,936.00	87,840.00	232,776.00	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	171.00	ตร.ม.	264.00	120.00	45,144.00	20,520.00	65,664.00	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	257.00	ตร.ม.	284.00	89.00	72,988.00	22,873.00	95,861.00	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	8.00	ตร.ม.	584.00	167.00	4,672.00	1,336.00	6,008.00	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	119.21	ม.	120.00	62.00	14,305.68	7,391.27	21,696.95	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	902.43	ม.	79.00	44.00	71,291.97	39,706.92	110,998.89	
2.29.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	118.00	ตร.ม.	75.00	82.00	8,850.00	9,676.00	18,526.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	1,267.00	ตร.ม.	75.00	82.00	95,025.00	103,894.00	198,919.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	599.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	159.00	ตร.ม.	315.00	166.00	50,085.00	26,394.00	76,479.00	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	602.00	ตร.ม.	77.00	70.00	46,354.00	42,140.00	88,494.00	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	734.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	1,688,200.00	440,400.00	2,128,600.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	311.00	ตร.ม.	75.00	82.00	23,325.00	25,502.00	48,827.00	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	163.00	ตร.ม.	688.00	201.00	112,144.00	32,763.00	144,907.00	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีด้า ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	1,450.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	315.00	166.00	-	-	-	
	ผ11 ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเสาเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุดะกั้วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิมาพา สุขบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
ผ12	กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
ผ13	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
ผ14	ผนังกรุไม้ไผ่คียง หนา 6 มม. โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	18.00	ตร.ม.	6,125.00	450.00	110,250.00	8,100.00	118,350.00	
P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
P2	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้ไผ่คียง หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
P4	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
P5	ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
P6	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
-	ฉาบขัดมัน	6.00	ตร.ม	107.00	120.00	642.00	720.00	1,362.00	
-	ผนังกรุหินแกรนิตสีเทา ขนาด 0.40 x 0.80 ม.	85.00	ตร.ม	2,565.00	1,200.00	218,025.00	102,000.00	320,025.00	
-	ผนังกรุกระเบื้องสระวายน้ำ	155.00	ตร.ม	1,606.00	450.00	248,930.00	69,750.00	318,680.00	
2.29.4	งานบัวเชิงผนัง								
B1	บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	30.00	ม.	-	20.00	-	600.00	600.00	
B2	บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	162.00	ม.	70.00	50.00	11,340.00	8,100.00	19,440.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
B3	บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	80.00	70.00	-	-	-	
B4	บัวเชิงผนัง ดูกดแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.29.5	งานฝ้าเพดาน								
C1	ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	67.00	ตร.ม.	100.00	82.00	6,700.00	5,494.00	12,194.00	
C2	ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	100.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
C3	ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
C4	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	40.00	ตร.ม.	298.00	75.00	11,920.00	3,000.00	14,920.00	
C5	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หน้า 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	77.00	ตร.ม.	343.00	75.00	26,411.00	5,775.00	32,186.00	
C6	ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
C7	ฝ้าเพดานดกแต่ง ดูรายละเอียดงานดกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
CLB-1	ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หน้าไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงคร่าวเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
CLB-2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าวเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
-	จนวนกันความร้อน	800.00	ตร.ม.	430.00	25.00	344,000.00	20,000.00	364,000.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศศิ์มา พุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโคกิตตา ดากระบุต)


แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.29.6	งานประตูกุหน้าต่างและดูปรกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้องClean room
	- ประตู PD1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	23,765.00	3,000.00	23,765.00	3,000.00	26,765.00	
	- ประตู PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู PD3 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	93,000.00	5,000.00	186,000.00	10,000.00	196,000.00	
	- ประตู WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
	- ประตู WD5 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	22,714.00	3,000.00	22,714.00	3,000.00	25,714.00	
	- ประตู ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
	- ประตู ADX2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	240,644.00	62,624.00	240,644.00	62,624.00	303,268.00	
	- ประตู AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
	- ประตู AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
	- ประตู AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
	- ประตู AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
	- ประตู AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
	- ประตู AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
-	ประตูด AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
-	ประตูด AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
-	ประตูด AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
-	ประตูด AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
-	ประตูด AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	
-	ประตูด AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
-	ประตูด AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
-	ประตูด AD15 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	26,951.00	7,087.00	53,902.00	14,174.00	68,076.00	
-	ประตูด AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
-	ประตูด AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
-	ประตูด AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
-	ประตูด AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
-	ประตูด AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
-	ประตูด AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
-	ประตูด AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
-	ประตูด AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
-	ประตูด AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
-	ประตูด AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
-	ประตูด AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
-	ประตูด AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
-	ประตูด AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
-	ประตูด SD1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	27,562.00	2,000.00	82,686.00	6,000.00	88,686.00	
-	ประตูด SD2 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,489.00	3,000.00	112,978.00	6,000.00	118,978.00	
-	ประตูด SD3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	21,827.00	2,000.00	23,827.00	
-	ประตูด SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD5 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	21,827.00	2,000.00	65,481.00	6,000.00	71,481.00	
-	ประตูด SD6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	24,347.00	2,000.00	24,347.00	2,000.00	26,347.00	
-	ประตูด SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศศิ์มา พุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	20,947.00	2,000.00	20,947.00	2,000.00	22,947.00	
-	ประตูด SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD21 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	56,064.00	7,800.00	112,128.00	15,600.00	127,728.00	
-	ประตูด SD22 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	29,847.00	4,000.00	89,541.00	12,000.00	101,541.00	
-	ประตูด SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
-	ประตูด SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
-	ประตูด SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
-	ประตูด SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
-	ประตูด SD28 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	178,120.00	14,600.00	178,120.00	14,600.00	192,720.00	
-	ประตูด SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตู SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตู SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
-	ประตู SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
-	ประตู SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประตู SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
-	ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรวพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิษา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	4,889.00	1,439.00	4,889.00	1,439.00	6,328.00	
-	หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	3.00	ชุด	16,000.00	1,500.00	48,000.00	4,500.00	52,500.00	
-	หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
-	AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
-	AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
-	AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
-	ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	9,100.00	-	-	-	-	
-	ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
-	ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
-	ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	
-	ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
-	ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
-	ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
-	ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
-	ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
-	ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
2.29.7	งานทาสี								
-	สี ผนัง ภายในอาคาร	798.00	ตร.ม.	35.00	30.00	27,930.00	23,940.00	51,870.00	
-	สี ผนัง ภายนอกอาคาร	208.00	ตร.ม.	44.00	34.00	9,152.00	7,072.00	16,224.00	
-	สี ฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	133.00	ตร.ม.	33.00	30.00	4,389.00	3,990.00	8,379.00	
-	สี ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	33.00	30.00	-	-	-	
2.29.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	-	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	สื่คื่ออ่างหน้า แบบตั้ง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำคื่ออ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	สายถักชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	120.00	-	-	-	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสำเร้รูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	ตะแกรงค้กกล้นมีล้นปิดก้นกล้น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)								
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
	ปลั๊กวาล์ว โถชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	ราคารวมสุขภัณฑ์
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,500.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	-	-	-	-	
-	สื่อน้ำอ่างหน้าแบบตั้ง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	
-	สื่อน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	ปลั๊กวาล์ว โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
-	สายฉีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	120.00	-	-	-	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสี่เหลี่ยมพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ที่อปเตนเตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตค่าเงิน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
-	ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตค่าเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	11,500.00	200.00	-	-	-	
-	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	8,590.00	200.00	-	-	-	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)									
-	โถสุขภัณฑ์	9.00	ชุด	4,850.00	450.00	43,650.00	4,050.00	47,700.00	
-	ปลั๊วาล์วโถชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด						ราคารวมสุขภัณฑ์
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	3,500.00	450.00	21,000.00	2,700.00	23,700.00	
-	ก๊อคน้ำอ่างหน้า	6.00	ชุด	900.00	-	5,400.00	-	5,400.00	
-	สะดืออ่างหน้า แบบคิง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	
-	สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบคด	6.00	ชุด	210.00	-	1,260.00	-	1,260.00	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	6.00	ชุด	310.00	-	1,860.00	-	1,860.00	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	6.00	ชุด	230.00	-	1,380.00	-	1,380.00	
-	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	5,500.00	450.00	22,000.00	1,800.00	23,800.00	
-	ปลั๊วาล์วโถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด						รวมราคาโถปัสสาวะ
-	ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	700.00	170.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมาพ สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	สายลีดชำระ	9.00	ชุด	300.00	70.00	2,700.00	630.00	3,330.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	9.00	ชุด	390.00	70.00	3,510.00	630.00	4,140.00	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	5.96	ม.	3,000.00	350.00	17,869.81	2,084.81	19,954.62	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	3.00	ชุด	1,000.00	70.00	3,000.00	210.00	3,210.00	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อมน้ำเค็ม	3.00	ชุด	125.00	25.00	375.00	75.00	450.00	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	15.00	ชุด	330.00	35.00	4,950.00	525.00	5,475.00	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ท็อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	5.99	ม.	3,000.00	1,855.00	17,959.79	11,105.14	29,064.93	
-	ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	11.72	ม.	720.00	830.00	8,439.08	9,728.39	18,167.47	
-	ห้องน้ำสำเร็จรูป	8.00	ชุด	14,500.00	2,500.00	116,000.00	20,000.00	136,000.00	
-	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	2.00	ชุด	8,590.00	200.00	17,180.00	400.00	17,580.00	
-	ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	4,500.00	120.00	9,000.00	240.00	9,240.00	
-	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	2.00	ชุด	11,500.00	200.00	23,000.00	400.00	23,400.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
	ปลั๊วาล์ว โลชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	ราคารวมสุขภัณฑ์
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,500.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	200.00	-	-	-	
-	สะดืออ่างหน้าแบบตั้ง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	
-	สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	ปลั๊วาล์ว โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
-	ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	700.00	170.00	-	-	-	
-	สายฉีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	70.00	-	-	-	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริพมา สุนบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำเตี้ย	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
-	ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
-	ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	11,500.00	200.00	-	-	-	
-	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	8,590.00	200.00	-	-	-	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)									
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,500.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	200.00	-	-	-	
-	ตะค้ออ่างหน้า แบบตั้ง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	
-	ตะค้อสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	สายฉีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	70.00	-	-	-	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	70.00	-	-	-	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ที่ใส่สนุ่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สนุ่เหล็กอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำเตี้ย	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ท้อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
-	ท้อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	3,400.00	105.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	3,400.00	105.00	-	-	-	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)									
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝิงเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,500.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	200.00	-	-	-	
-	ตะค้อสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	สายถักชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	70.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา พุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	200.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักก้นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำเตี้ย	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ที่อปเตนเตอร์ คสล.กรูทินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	3,400.00	105.00	-	-	-	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)									
-	โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	4,850.00	450.00	4,850.00	450.00	5,300.00	
-	ปลั๊กวาล์วอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,494.00	200.00	4,494.00	200.00	4,694.00	
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	2,300.00	450.00	2,300.00	450.00	2,750.00	
-	ก๊อกน้ำอ่างหน้า	1.00	ชุด	900.00	200.00	900.00	200.00	1,100.00	
-	ตะค้อสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	1.00	ชุด	210.00	-	210.00	-	210.00	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	310.00	-	310.00	-	310.00	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	1.00	ชุด	230.00	-	230.00	-	230.00	
-	สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	300.00	70.00	300.00	70.00	370.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	1.00	ชุด	390.00	70.00	390.00	70.00	460.00	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อคน้ำเตี้ย	1.00	ชุด	125.00	25.00	125.00	25.00	150.00	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	2.00	ชุด	330.00	35.00	660.00	70.00	730.00	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ท่อปลงสุขภัณฑ์ กส.กรูหินแกรนิตค่าเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	8,590.00	200.00	-	-	-	
-	ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H1	1.00	ชุด	2,835.00	105.00	2,835.00	105.00	2,940.00	
-	ราวจับคนพิการ H2	1.00	ชุด	3,400.00	105.00	3,400.00	105.00	3,505.00	
-	ราวจับคนพิการ H3	2.00	ชุด	3,400.00	105.00	6,800.00	210.00	7,010.00	
-	กระจกเงา สูง 1.00 ม.	0.60	ม.	3,000.00	350.00	1,812.56	211.47	2,024.02	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2									
-	โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อคน้ำล้างมือปิดคิผนัง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	900.00	150.00	-	-	-	
-	ก๊อคน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	900.00	150.00	-	-	-	
-	สื่สำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น 20						7,682,803.27	1,805,245.31	9,488,048.58	
2.3	งานสถาปัตยกรรม ชั้น หลังคา								


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริลัมพา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.30.1	งานผิวพื้นสำเร็จ								
	F1 พื้นปูหินแกรนิตสีดำผิวมันสลัبد้าน ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	2,663.00	198.00	-	-	-	
	F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	606.00	222.00	-	-	-	
	F3 พื้นผสมน้ำยาชักมัน ทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	123.00	82.00	-	-	-	
	F4 พื้นทำผิว FLOOR HARDENER ไรยผง 7 กก./ตร.ม.	-	ตร.ม.	102.00	61.00	-	-	-	
	F5 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	-	ตร.ม.	606.00	222.00	-	-	-	
	F6 พื้นผสมน้ำยาชักมัน	1,032.00	ตร.ม.	123.00	-	126,936.00	-	126,936.00	รวมค่าแรง
	F7 พื้นทำผิวขัดมัน	-	ตร.ม.	-	82.00	-	-	-	
	F8 พื้นทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	453.00	153.00	-	-	-	อยู่ในงานบันได Ss-1
	F9 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	-	ตร.ม.	469.00	184.00	-	-	-	
	F10 พื้นปูกระเบื้อง CERAMIC ผิวด้าน ขนาด 4" x 8"	-	ตร.ม.	350.00	158.00	-	-	-	
	F11 พื้นทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	115.00	65.00	-	-	-	
	F12 พื้นปูทับด้วยหินอ่อนขนาด 0.40x0.80 ม.	-	ตร.ม.	1,133.00	198.00	-	-	-	
	F13 พื้นปูไม้เทียม ขนาด 0.15 x 1.20 ม.	-	ตร.ม.	2,200.00	120.00	-	-	-	
	F14 พื้นหรือส่วนของโครงสร้างดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	30.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรวจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมาพา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F15 พื้นปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 4"x 4"	-	ตร.ม.	314.00	193.00	-	-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป (หนา 3 ซม.)	1,032.00	ตร.ม.	113.00	82.00	116,616.00	84,624.00	201,240.00	
2.30.2	งานผนัง								
	- อิฐบล็อก หนา 7 ซม.	-	ตร.ม.	132.00	80.00	-	-	-	
	- อิฐบล็อก 2 ชั้น	-	ตร.ม.	264.00	120.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบครึ่งแผ่น	-	ตร.ม.	284.00	89.00	-	-	-	
	- อิฐมอญแบบเต็มแผ่น	-	ตร.ม.	584.00	167.00	-	-	-	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 200 มม.	-	ม.	120.00	62.00	-	-	-	
	- เสาคอนกรีต/ทับหลัง สำหรับผนังก่ออิฐ 70 มม.	-	ม.	79.00	44.00	-	-	-	
2.30.3	งานผิวผนังสำเร็จ								
	ผ1 ผนังก่ออิฐมอญ ผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ2 ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ3 ผนัง SMARTBOARD ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	599.00	120.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ4 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 0.30 x 0.60	-	ตร.ม.	315.00	166.00	-	-	-	
	ผ5 ผนังทำผิวเรียบ ทรายละเอียดฉาบตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	77.00	70.00	-	-	-	
	ผ6 ผนังกรุ CLADDING	128.00	ตร.ม.	2,300.00	600.00	294,400.00	76,800.00	371,200.00	
	ผ7 ผนังผิวฉาบปูนเรียบทาสี	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	ผ8 ผนังกรุกระเบื้อง FACING TILES 4"x 8"	-	ตร.ม.	688.00	201.00	-	-	-	
	ผ9 ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ ขนาด 0.40 x 0.80	-	ตร.ม.	1,450.00	302.00	-	-	-	
	ผ10 ผนังกรุกระเบื้อง CERAMIC 8" x 8"	-	ตร.ม.	315.00	166.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิลลิมพา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
ผ11	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุตะกั่วกันรังสี X-RAY หนา 1-3 มม. ความสูงตามมาตรฐาน ปิดทับด้วยแผ่นอิฐรมบอร์ดี หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี	-	ตร.ม.	4,350.00	700.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
ผ12	กระจกลามิเนตสี หนา 10 มม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
ผ13	ผนังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. ฉาบปูนเรียบ	-	ตร.ม.	75.00	82.00	-	-	-	
ผ14	ผนังกรุไม้อัดยาง หนา 6 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" @ 0.60 x 0.60 ม.# ปิดทับด้วยกระจก COATED GLASS สีเทา หนา 6 มม.	-	ตร.ม.			-	-	-	
P1	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 ภายในกรุแผ่นตะกั่ว หนา 2 มม. สูง 2.1 ม. รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	9,050.00	850.00	-	-	-	รวมราทาสีห้องClean room
P2	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 @ 0.40 x 1.20 ม. กรุด้วยไม้อัด หนา 6 มม. ปิดทับด้วย LAMINATE	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราทาสีห้องClean room
P3	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 6 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,750.00	750.00	-	-	-	รวมราทาสีห้องClean room
P4	ผนังคอนกรีตบล็อก ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 กรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	4,150.00	550.00	-	-	-	รวมราทาสีห้องClean room
P5	ผนังคอนกรีตบล็อก ฉาบเรียบทาสีชนิดกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	1,200.00	450.00	-	-	-	รวมราทาสีห้องClean room
P6	ผนัง COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนา 4 มม. ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก เบอร์ 24 รอยต่อซีลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,250.00	550.00	-	-	-	รวมราทาสีห้องClean room
2.30.4	งานบัวเชิงผนัง								
B1	บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน สูง 10 ซม.	-	ม.	-	20.00	-	-	-	
B2	บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิก สูง 10 ซม.	-	ม.	70.00	50.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิตีมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตฺร)





แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	B3 บัวเชิงผนังหินล้าง สูง 10 ซม.	-	ม.	80.00	70.00	-	-	-	
	B4 บัวเชิงผนัง ลูกกแต่งภายใน	-	ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
2.30.5	งานฝ้าเพดาน								
	C1 ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบ	-	ตร.ม.	100.00	82.00	-	-	-	
	C2 ฝ้าเพดานท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวเรียบทาสี	-	ตร.ม.	100.00	82.00	-	-	-	ไม่รวมราคางานสี
	C3 ฝ้าเพดาน CLADDING	-	ตร.ม.	2,300.00	600.00	-	-	-	
	C4 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	298.00	75.00	-	-	-	
	C5 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าวโลหะ ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	-	ตร.ม.	343.00	75.00	-	-	-	
	C6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสี	-	ตร.ม.	2,200.00	350.00	-	-	-	
	C7 ฝ้าเพดานตกแต่ง ดูรายละเอียดงานตกแต่งภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดูในงานตกแต่งภายใน
	CLB-1 ฝ้าเพดาน COMPACT LAMINATE ชนิด ANTIBACTERIAL หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. พร้อมโครงคร่าวเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 รอยต่อซิลด้วยซิลิโคนชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	3,750.00	550.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	CLB-2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้าน พร้อมโครงคร่าวเคลือบสังกะสี เบอร์ 24 ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีชนิดป้องกันเชื้อรา	-	ตร.ม.	800.00	400.00	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
2.30.6	งานประตุน้ำต่างและอุปกรณ์								
	- ประตู D1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	- ประตู D2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	- ประตู D3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	- ประตู D4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room
	- ประตู D5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	รวมราคาในห้อง Clean room

 ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
 กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
 กรรมการ (นางสาวศิริมา สุขบุญสันธิ์)
 กรรมการ (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด PD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,765.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด PD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,765.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด PD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	93,000.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประตูด WD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	44,815.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด WD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,485.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด WD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,462.00	1,000.00	-	-	-	
-	ประตูด WD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,262.00	1,000.00	-	-	-	
-	ประตูด WD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,714.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด ADX1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,338,417.00	1,486,021.00	-	-	-	
-	ประตูด ADX2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	240,644.00	62,624.00	-	-	-	
-	ประตูด AD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,752.00	7,501.00	-	-	-	
-	ประตูด AD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	58,364.00	15,636.00	-	-	-	
-	ประตูด AD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	119,029.00	23,782.00	-	-	-	
-	ประตูด AD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	28,172.00	7,350.00	-	-	-	
-	ประตูด AD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	91,205.00	21,704.00	-	-	-	
-	ประตูด AD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	85,844.00	20,108.00	-	-	-	
-	ประตูด AD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	120,124.00	-	-	-	-	
-	ประตูด AD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	90,608.00	-	-	-	-	
-	ประตูด AD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,434.00	19,117.00	-	-	-	
-	ประตูด AD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,952.00	14,206.00	-	-	-	
-	ประตูด AD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	82,979.00	19,122.00	-	-	-	
-	ประตูด AD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,831.00	14,486.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิต์มาพ สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด AD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	50,969.00	13,736.00	-	-	-	
-	ประตูด AD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	106,686.00	26,889.00	-	-	-	
-	ประตูด AD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,951.00	7,087.00	-	-	-	
-	ประตูด AD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
-	ประตูด AD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,477.00	7,220.00	-	-	-	
-	ประตูด AD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	103,435.00	25,823.00	-	-	-	
-	ประตูด AD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	53,263.00	14,336.00	-	-	-	
-	ประตูด AD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,664.00	23,237.00	-	-	-	
-	ประตูด AD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	65,852.00	18,438.00	-	-	-	
-	ประตูด AD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,051.00	13,833.00	-	-	-	
-	ประตูด AD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	34,233.00	9,190.00	-	-	-	
-	ประตูด AD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,076.00	5,648.00	-	-	-	
-	ประตูด AD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	84,920.00	19,628.00	-	-	-	
-	ประตูด AD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	14,602.00	4,679.00	-	-	-	
-	ประตูด AD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,580.00	5,509.00	-	-	-	
-	ประตูด AD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	77,668.00	21,415.00	-	-	-	
-	ประตูด AD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,993.00	16,407.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	95,749.00	27,038.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,028.00	7,598.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,237.00	10,578.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,426.00	9,501.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	166,007.00	44,680.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรวพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด ADW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	152,998.00	41,652.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,516.00	17,801.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	43,318.00	11,892.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	33,753.00	9,028.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,991.00	10,949.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	39,154.00	12,275.00	-	-	-	
-	ประตูด ADW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	46,598.00	14,544.00	-	-	-	
-	ประตูด SD1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,562.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,489.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,819.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,827.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,447.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,530.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	24,347.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,819.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	20,947.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,000.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SD13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,027.00	2,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,480.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SD15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	12,020.00	2,000.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตูด SD16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	30,800.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	23,100.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	27,585.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD19 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,585.00	3,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD20 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	37,819.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD21 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	56,064.00	7,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD22 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,847.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SD23 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	10,080.00	1,260.00	-	-	-	
-	ประตูด SD24 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,047.00	3,800.00	-	-	-	
-	ประตูด SD25 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	51,264.00	6,600.00	-	-	-	
-	ประตูด SD26 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	32,407.00	4,640.00	-	-	-	
-	ประตูด SD27 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,144.00	7,320.00	-	-	-	
-	ประตูด SD28 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	178,120.00	14,600.00	-	-	-	
-	ประตูด SD29 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	35,864.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	100,847.00	7,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	67,200.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	118,964.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	78,312.00	3,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	54,647.00	4,500.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	47,250.00	5,000.00	-	-	-	
-	ประตูด SDF8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	36,750.00	3,000.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรวพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิษา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ประตู SDF9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	83,964.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตู SDF10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,464.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู SDF11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	17,640.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตู SDF12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,750.00	2,500.00	-	-	-	
-	ประตู SDF13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	59,964.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตู SDF14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	25,480.00	3,000.00	-	-	-	
-	ประตู SDF15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	52,064.00	3,200.00	-	-	-	
-	ประตู SDF16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	108,964.00	4,000.00	-	-	-	
-	ประตู SDR1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	42,785.00	6,800.00	-	-	-	
-	ประตู SDR2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	22,327.00	2,000.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,629.00	2,752.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	3,739.00	1,058.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,582.00	4,188.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	9,579.00	2,991.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,698.00	2,919.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	21,487.00	6,779.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,166.00	4,853.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW9 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW10 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,285.00	1,940.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW11 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	26,470.00	7,781.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW12 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศีลัมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	หน้าต่าง AW13 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	1,781,750.00	426,169.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW14 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,170.00	4,214.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW15 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	13,052.00	5,070.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW16 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	11,689.00	4,668.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW17 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	15,793.00	5,867.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง AW18 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	4,889.00	1,439.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW1 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	16,000.00	1,500.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW2 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	38,312.00	5,175.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW3 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	7,500.00	600.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW4 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW5 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	6,000.00	500.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW6 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	29,567.00	4,025.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW7 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	8,188.00	920.00	-	-	-	
-	หน้าต่าง SW8 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	18,181.00	2,400.00	-	-	-	
-	AW-B1 หน้าต่าง	-	ชุด	7,307.00	-	-	-	-	
-	AW-B2 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
-	AW-B3 หน้าต่าง	-	ชุด	9,082.00	-	-	-	-	
-	AWR-1 หน้าต่าง	-	ชุด	404,806.00	-	-	-	-	
-	ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B1	-	ชุด	9,100.00	-	-	-	-	
-	ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B2	-	ชุด	10,100.00	-	-	-	-	
-	ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B3	-	ชุด	7,800.00	-	-	-	-	
-	ชุดมู่ลี่หน้าต่าง AW-B11	-	ชุด	11,500.00	-	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ประตู AD-30 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	41,319.00	-	-	-	-	
	- ประตู AD-33 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	96,744.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-30' รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	48,835.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-31 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	61,635.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-32 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	45,455.00	-	-	-	-	
	- ประตูบานเฟี้ยม AD-34 รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	104,338.00	-	-	-	-	
2.30.7	งานทาสี								
	- สีผนัง ภายในอาคาร	-	ตร.ม.	35.00	30.00	-	-	-	
	- สีผนัง ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	44.00	34.00	-	-	-	
	- สีฝ้าเพดาน ภายในอาคาร	-	ตร.ม.	33.00	30.00	-	-	-	
	- สีฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร	-	ตร.ม.	33.00	30.00	-	-	-	
2.30.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE A (ห้องน้ำแม่บ้าน)								
	- โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
	- ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	-	-	-	-	
	- สะดืออ่างหน้าแบบตั้ง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	
	- ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
	- สายฉีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	120.00	-	-	-	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	70.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ที่ใส่สนับ	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักก้นมีลิ้นปิดก้นกลิ้ง	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ฉากอาบน้ำอะคิลิกแบบเลื่อน	-	ชุด	12,000.00	800.00	-	-	-	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE B (ห้องน้ำ STAFF)									
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
	ปลั๊กวาล์วโถชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	ราคารวมสุขภัณฑ์
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดตั้งเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,500.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำอ่างน้ำ	-	ชุด	900.00	-	-	-	-	
-	สะดืออ่างน้ำ แบบดึง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	
-	สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	ปลั๊กวาล์วโถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
-	สายฉีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	120.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิลัมพา สุปญฺ์สันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโคกิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำเค็ย	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ท็อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
-	ท็อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	11,500.00	200.00	-	-	-	
-	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	8,590.00	200.00	-	-	-	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE C (ห้องน้ำบุคลากรทางการแพทย์)									
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
-	ปลั๊กวาล์ว โถชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-	ชุด		-	-	-	-	ราคารวมสุขภัณฑ์
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,500.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	-	-	-	-	
-	สะดืออ่างหน้าแบบดึง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ตะคิอสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	โอบีสสวาะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	ปลั้ชวาล์วโอบีสสวาะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด			-	-	-	รวมราคาโอบีสสวาะ
-	ที่กั้นโอบีสสวาะชาย	-	ชุด	700.00	170.00	-	-	-	
-	สายลิดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	70.00	-	-	-	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดก้นกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหีนแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
-	ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหีนแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	8,590.00	200.00	-	-	-	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE D (ห้องน้ำสาธารณะ)								
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
	ปลั๊กวาล์วโถชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	ราคารวมสุขภัณฑ์
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,500.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อกน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	200.00	-	-	-	
-	สื่อกอ่างหน้า แบบดึง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	
-	สื่อกสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	5,500.00	450.00	-	-	-	
	ปลั๊กวาล์วโถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		ชุด		-	-	-	-	รวมราคาโถปัสสาวะ
-	ที่กั้นโถปัสสาวะชาย	-	ชุด	700.00	170.00	-	-	-	
-	สายฉีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	70.00	-	-	-	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขุณย์สันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อคน้ำเค็ย	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ที่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
-	ที่อปหลังสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตดำจีน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	ห้องน้ำสำเร็จรูป	-	ชุด	14,500.00	2,500.00	-	-	-	
-	ช่องถังขยะแบบฝังบนเคาน์เตอร์	-	ชุด	4,500.00	120.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษเช็ดมือพร้อมถังขยะแบบฝังในผนัง	-	ชุด	11,500.00	200.00	-	-	-	
-	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	8,590.00	200.00	-	-	-	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE E (ห้องน้ำผู้ป่วยรวม)									
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,500.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	200.00	-	-	-	
-	สะดืออ่างหน้าแบบตั้ง	-	ชุด	150.00	-	-	-	-	
-	สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	สายฉีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	70.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศศิมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสำเร็จรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อคน้ำเค็ม	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ท่อปเคาน์เตอร์ คสล.กรูหินแกรนิตค่าเงิน กว้าง600 มม.	-	ม.	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
-	ท่อปล้ำงสุขภัณฑ์ คสล.กรูหินแกรนิตค่าเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	3,400.00	105.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	3,400.00	105.00	-	-	-	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE F (ห้องน้ำผู้ป่วย VVIP)									
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	-	ชุด	3,500.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	200.00	-	-	-	
-	สเคือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	สายฉีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	70.00	-	-	-	
-	ฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	400.00	200.00	-	-	-	
-	ที่ใส่สบู่	-	ชุด	370.00	120.00	-	-	-	
-	ที่แขวนผ้า	-	ชุด	100.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสูง 1.00 ม.	-	ม.	3,000.00	350.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อคน้ำเตี้ย	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ท่อน้ำเคาน์เตอร์ คสล.กรุหินแกรนิตดำจีน กว้าง600 มม.	-	ม	3,000.00	1,855.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	3,400.00	105.00	-	-	-	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ TYPE G (ห้องน้ำผู้พิการ)									
-	โถสุขภัณฑ์	-	ชุด	4,850.00	450.00	-	-	-	
-	ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-	ชุด	4,494.00	200.00	-	-	-	
-	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อคน้ำอ่างหน้า	-	ชุด	900.00	200.00	-	-	-	
-	สื่อน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	สายน้ำดีอ่างล้างหน้ายาว 16"	-	ชุด	230.00	-	-	-	-	
-	สายฉีดชำระ	-	ชุด	300.00	70.00	-	-	-	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเจาะติดผนัง	-	ชุด	390.00	70.00	-	-	-	
-	กระจกเงาสำหรับรูปพร้อมชั้นวางของ	-	ชุด	1,949.00	70.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ที่ใส่สบู่เหลวอัตโนมัติ	-	ชุด	1,000.00	70.00	-	-	-	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
-	ก๊อคน้ำเค็ม	-	ชุด	125.00	25.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 1 ทาง	-	ชุด	330.00	35.00	-	-	-	
-	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ 2 ทาง	-	ชุด	328.00	35.00	-	-	-	
-	ที่อบล้างสุขภัณฑ์ คสล.กรูทินแกรนิตค่าเงิน กว้าง 200 มม.	-	ม.	720.00	830.00	-	-	-	
-	เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ	-	ชุด	8,590.00	200.00	-	-	-	
-	ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	-	ชุด	35,100.00	200.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H1	-	ชุด	2,835.00	105.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H2	-	ชุด	3,400.00	105.00	-	-	-	
-	ราวจับคนพิการ H3	-	ชุด	3,400.00	105.00	-	-	-	
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ สำหรับห้อง DIRTY 1, 2									
-	โถเอนกประสงค์ + ฟลัชวาล์ว	-	ชุด	7,000.00	450.00	-	-	-	
-	อ่างล้างมือแบบแขวน	-	ชุด	2,300.00	450.00	-	-	-	
-	ก๊อกเคียวล้างปิดคิคนั่ง สำหรับโถเอนกประสงค์	-	ชุด	900.00	150.00	-	-	-	
-	ก๊อคน้ำสำหรับอ่างล้างมือ	-	ชุด	900.00	150.00	-	-	-	
-	สะดือสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกด	-	ชุด	210.00	-	-	-	-	
-	ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	310.00	-	-	-	-	
-	ตะแกรงดักกลิ่นมีลิ้นปิดกันกลิ่น	-	ชุด	250.00	75.00	-	-	-	
รวมราคา งานสถาปัตยกรรม ชั้น หลังคา						537,952.00	161,424.00	699,376.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.31	งานบันได, บันไดเลื่อนและทางลาด								
2.31.1	ST1								
	- งานพักคิ้วหินขัด	252.00	ตร.ม.	700.00	153.00	176,400.00	38,556.00	214,956.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน หินขัด	415.00	ม.	350.00	179.00	145,250.00	74,285.00	219,535.00	
	- จมูกบันไดสแตนเลส N1	415.00	ม.	245.00	40.00	101,675.00	16,600.00	118,275.00	
	- รวบบันได R1	112.00	ม.	5,000.00	-	560,000.00	-	560,000.00	รวมค่าแรง
	- รวบบันได R4	-	ม.	400.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
	- บั้วบันไดขัดมัน	312.00	ม.	30.00	40.00	9,360.00	12,480.00	21,840.00	
	- ฉาบปูนทาสีห้องบันได	400.00	ตร.ม.	120.00	110.00	48,000.00	44,000.00	92,000.00	
	- รวบบันได R3	199.00	ม.	1,000.00	-	199,000.00	-	199,000.00	รวมค่าแรง
2.31.2	ST2								
	- งานพักคิ้วขัดมันเรียบ	192.00	ตร.ม.	113.00	82.00	21,696.00	15,744.00	37,440.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน คิ้วขัดมันเรียบ	409.00	ม.	55.00	99.00	22,495.00	40,491.00	62,986.00	
	- จมูกบันได เซาะร่อง	409.00	ม.	-	130.00	-	53,170.00	53,170.00	
	- รวบบันได R4	134.00	ม.	400.00	-	53,600.00	-	53,600.00	รวมค่าแรง
	- ฉาบปูนทาสีห้องบันได	323.00	ตร.ม.	120.00	110.00	38,760.00	35,530.00	74,290.00	
2.31.3	ST2.1								
	- งานพักคิ้วขัดมันเรียบ	36.00	ตร.ม.	113.00	82.00	4,068.00	2,952.00	7,020.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน คิ้วขัดมันเรียบ	60.00	ม.	55.00	99.00	3,300.00	5,940.00	9,240.00	
	- จมูกบันได เซาะร่อง	60.00	ม.	-	130.00	-	7,800.00	7,800.00	
	- รวบบันได R2	23.00	ม.	3,000.00	-	69,000.00	-	69,000.00	รวมค่าแรง
	- ฉาบปูนทาสีห้องบันได	62.00	ตร.ม.	120.00	110.00	7,440.00	6,820.00	14,260.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.31.4	ST3								
	- ขานพักคิ้วขัดมันเรียบ	191.00	ตร.ม.	113.00	82.00	21,583.00	15,662.00	37,245.00	
	- ลูกคั้ง ลูกนอน คิ้วขัดมันเรียบ	458.00	ม.	55.00	99.00	25,190.00	45,342.00	70,532.00	
	- จมูกบันได เชาะร่อง	458.00	ม.	-	130.00	-	59,540.00	59,540.00	
	- ราวบันได R2	169.00	ม.	3,000.00	-	507,000.00	-	507,000.00	รวมค่าแรง
	- ฉาบปูนทาสีห้องบันได	380.00	ตร.ม.	120.00	110.00	45,600.00	41,800.00	87,400.00	
	- ราวบันได R4	3.00	ม.	400.00	-	1,200.00	-	1,200.00	รวมค่าแรง
2.31.5	ST4								
	- ขานพักคิ้วขัดมันเรียบ	176.00	ตร.ม.	113.00	82.00	19,888.00	14,432.00	34,320.00	
	- ลูกคั้ง ลูกนอน คิ้วขัดมันเรียบ	448.00	ม.	55.00	99.00	24,640.00	44,352.00	68,992.00	
	- จมูกบันได เชาะร่อง	448.00	ม.	-	130.00	-	58,240.00	58,240.00	
	- ราวบันได R4	148.00	ม.	400.00	-	59,200.00	-	59,200.00	รวมค่าแรง
	- ฉาบปูนทาสีห้องบันได	298.00	ตร.ม.	120.00	110.00	35,760.00	32,780.00	68,540.00	
2.31.6	ST5								
	- ขานพัก ปูหินสังเคราะห์	26.00	ตร.ม.	5,500.00	220.00	143,000.00	5,720.00	148,720.00	
	- ลูกคั้ง ลูกนอน คิวหินสังเคราะห์	105.00	ม.	2,800.00	220.00	294,000.00	23,100.00	317,100.00	
	- จมูกบันไดหินสังเคราะห์ เชาะร่อง	105.00	ม.	-	130.00	-	13,650.00	13,650.00	
	- ราวบันได R5	86.00	ม.	19,308.00	-	1,660,488.00	-	1,660,488.00	รวมค่าแรง
2.31.7	ST6								
	- ขานพัก ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 ซม.	14.00	ตร.ม.	583.00	222.00	8,162.00	3,108.00	11,270.00	
	- ลูกคั้ง ลูกนอน กระเบื้องแกรนิตโต้	198.00	ม.	290.00	158.00	57,420.00	31,284.00	88,704.00	
	- จมูกบันได อลูมิเนียม	198.00	ม.	200.00	40.00	39,600.00	7,920.00	47,520.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)


แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวบันได R3	106.00	ม.	1,000.00	-	106,000.00	-	106,000.00	รวมค่าแรง
	- แต่งผิวเรียบท้องบันได + ช้างบันได	89.00	ตร.ม.	120.00	110.00	10,680.00	9,790.00	20,470.00	
2.31.8	ST7								
	- ชานพัก ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 ซม.	8.00	ตร.ม.	583.00	222.00	4,664.00	1,776.00	6,440.00	
	- ลูกคั้ง ลูกนอน กระเบื้องแกรนิตโต้	29.00	ม.	290.00	158.00	8,410.00	4,582.00	12,992.00	
	- จมูกบันได อลูมิเนียม	29.00	ม.	200.00	40.00	5,800.00	1,160.00	6,960.00	
	- ราวบันได R3	6.00	ม.	1,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	รวมค่าแรง
	- แต่งผิวเรียบท้องบันได + ช้างบันได	14.00	ตร.ม.	120.00	110.00	1,680.00	1,540.00	3,220.00	
2.31.9	ST8								
	- บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	- ราวบันได R2	7.00	ม.	3,000.00	-	21,000.00	-	21,000.00	รวมค่าแรง
2.31.10	ST9								
	- บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	- ราวบันได R2	7.00	ม.	3,000.00	-	21,000.00	-	21,000.00	รวมค่าแรง
2.31.11	ST10								
	- บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	- ราวบันได R2	7.00	ม.	3,000.00	-	21,000.00	-	21,000.00	รวมค่าแรง
2.31.12	ST11								
	- บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	- ราวบันได R2	7.00	ม.	3,000.00	-	21,000.00	-	21,000.00	รวมค่าแรง
2.31.13	ST12								
	- บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศีลั้มพา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวบันได R2	10.00	ม.	3,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	รวมค่าแรง
2.31.14	STI3					-	-	-	
	- บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	- ราวบันได R2	10.00	ม.	3,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	รวมค่าแรง
2.31.15	STI4					-	-	-	
	- บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	- ราวบันได R2	8.00	ม.	3,000.00	-	24,000.00	-	24,000.00	รวมค่าแรง
2.31.16	STI5					-	-	-	
	- บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	- ราวบันได R2	10.00	ม.	3,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	รวมค่าแรง
2.31.17	STI6								
	- บันไดเหล็ก ตามแบบวิศวกรรม	-	ตร.ม.			-	-	-	
	- ราวบันได R2	8.00	ม.	3,000.00	-	24,000.00	-	24,000.00	รวมค่าแรง
2.31.18	Ramp 1								
	- พื้นทางลาดเซาะร่องผิวคอนกรีตปาดเรียบ	442.00	ตร.ม.	-	45.00	-	19,890.00	19,890.00	
	- ผนังกันตกผิวคอนกรีตเปลือยผิว สูง 0.60 ม.	62.00	ม.	600.00	300.00	37,200.00	18,600.00	55,800.00	
2.31.19	Ramp 2								
	- พื้นทางลาดเซาะร่องผิวคอนกรีตปาดเรียบ	22.00	ตร.ม.	-	45.00	-	990.00	990.00	
	- ราวจับสแตนเลส ดัดผนัง R1 AR-RA-04	19.00	ม.	2,000.00	-	38,000.00	-	38,000.00	รวมค่าแรง
2.31.20	Ramp 3								
	- พื้นทางลาดเซาะร่องผิวคอนกรีตปาดเรียบ	9.00	ตร.ม.	-	45.00	-	405.00	405.00	
	- ราวจับสแตนเลส ดัดผนัง R1 AR-RA-04	10.00	ม.	2,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	รวมค่าแรง


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศีลัมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสมิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.31.21	Ramp 4					-	-	-	
	- พื้นทางลาดเซาะร่องผิวคอนกรีตปาดเรียบ	-	ตร.ม.	-	45.00	-	-	-	
2.31.22	Ramp 5					-	-	-	
	- พื้นทางลาดเซาะร่องผิวคอนกรีตปาดเรียบ	-	ตร.ม.	-	45.00	-	-	-	
	- ราวจับสแตนเลส ติดผนัง R1 AR-RA-04	-	ม.	2,000.00	-	-	-	-	รวมค่าแรง
2.31.23	บันไดทางเข้า Fire water tank 1 ชั้น B2								
	- ขานพักผิวขัดมันเรียบ	2.00	ตร.ม.	113.00	82.00	226.00	164.00	390.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	4.00	ม.	55.00	99.00	220.00	396.00	616.00	
	- จมูกบันได เซาะร่อง	4.00	ม.	-	50.00	-	200.00	200.00	
	- ราวบันได R2	3.00	ม.	3,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	รวมค่าแรง
	- ราวบันได R4	1.00	ม.	400.00	-	400.00	-	400.00	รวมค่าแรง
2.31.24	บันไดทางเข้า Fire water tank 2 ชั้น B2								
	- ขานพักผิวขัดมันเรียบ	2.00	ตร.ม.	113.00	82.00	226.00	164.00	390.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	4.00	ม.	55.00	99.00	220.00	396.00	616.00	
	- จมูกบันได เซาะร่อง	4.00	ม.	-	50.00	-	200.00	200.00	
	- ราวบันได R2	2.00	ม.	3,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	รวมค่าแรง
	- ราวบันได R4	2.00	ม.	400.00	-	800.00	-	800.00	รวมค่าแรง
2.31.25	บันได Loading1 ชั้น B1								
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	3.00	ม.	55.00	99.00	165.00	297.00	462.00	
	- จมูกบันได เซาะร่อง	3.00	ม.	-	50.00	-	150.00	150.00	
2.31.26	บันได Loading2 ชั้น B1								
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	4.00	ม.	55.00	99.00	220.00	396.00	616.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- จมูกบันได เสาะร่อง	4.00	ม.	-	50.00	-	200.00	200.00	
2.31.27	บันได Service Corridor ชั้น B1								
	- ชานพักผิวขัดมันเรียบ	1.00	ตร.ม.	113.00	82.00	113.00	82.00	195.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	3.00	ม.	55.00	99.00	165.00	297.00	462.00	
	- จมูกบันได เสาะร่อง	3.00	ม.	-	50.00	-	150.00	150.00	
2.31.28	บันไดห้องทำพิธี ชั้น B1								
	- ชานพักผิวขัดมันเรียบ	3.00	ตร.ม.	113.00	82.00	339.00	246.00	585.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	5.00	ม.	55.00	99.00	275.00	495.00	770.00	
	- จมูกบันได เสาะร่อง	5.00	ม.	-	50.00	-	250.00	250.00	
2.31.29	บันไดขึ้นชั้น 1M								
	- ชานพักผิวขัดมันเรียบ	4.00	ตร.ม.	113.00	82.00	452.00	328.00	780.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	10.00	ม.	55.00	99.00	550.00	990.00	1,540.00	
	- จมูกบันได เสาะร่อง	10.00	ม.	-	50.00	-	500.00	500.00	
	- ราบบันได R4	5.00	ม.	400.00	-	2,000.00	-	2,000.00	รวมค่าแรง
2.31.30	บันไดโถงทางเดิน ชั้น 1 M								
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	5.00	ม.	55.00	99.00	275.00	495.00	770.00	
	- จมูกบันได เสาะร่อง	5.00	ม.	-	50.00	-	250.00	250.00	
2.31.31	บันไดห้องทำงานช่าง 1 ชั้น 1 M								
	- ชานพักผิวขัดมันเรียบ	8.00	ตร.ม.	113.00	82.00	904.00	656.00	1,560.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	9.00	ม.	55.00	99.00	495.00	891.00	1,386.00	
	- จมูกบันได เสาะร่อง	9.00	ม.	-	50.00	-	450.00	450.00	
	- ราบบันได R2	2.00	ม.	3,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	รวมค่าแรง


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศีลัมพา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ราวบันได R4	2.00	ม.	400.00	-	800.00	-	800.00	รวมค่าแรง
2.31.32	บันไดห้องทำงานช่าง 2 ชั้น 1 M								
	- ชานพักผิวขัดมันเรียบ	2.00	ตร.ม.	113.00	82.00	226.00	164.00	390.00	
	- ลูกตั้ง ลูกนอน ผิวขัดมันเรียบ	5.00	ม.	55.00	99.00	275.00	495.00	770.00	
	- จมูกบันได เสาะร่อง	5.00	ม.	-	50.00	-	250.00	250.00	
	- ราวบันได R4	2.00	ม.	400.00	-	800.00	-	800.00	รวมค่าแรง
	รวมราคา งานบันได, บันไดเลื่อนและทางลาด					4,894,355.00	819,583.00	5,713,938.00	
2.32	งานหน้าต่างภายนอก								
	- หน้าต่าง AWX1 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	34,599,299.00	8,383,664.00	34,599,299.00	8,383,664.00	42,982,963.00	
	- หน้าต่าง AWX2 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	17,150,013.00	4,263,566.00	17,150,013.00	4,263,566.00	21,413,579.00	
	- หน้าต่าง AWX3 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	17,416,627.00	3,830,999.00	17,416,627.00	3,830,999.00	21,247,626.00	
	- หน้าต่าง AWX4 รายละเอียดตามแบบ	48.00	ชุด	32,578.00	7,857.00	1,563,744.00	377,136.00	1,940,880.00	
	- หน้าต่าง AWX5 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	1,489,697.00	388,292.00	2,979,394.00	776,584.00	3,755,978.00	
	- หน้าต่าง AWX5A รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,489,697.00	388,292.00	1,489,697.00	388,292.00	1,877,989.00	
	- หน้าต่าง AWX6 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,170,285.00	187,759.00	1,170,285.00	187,759.00	1,358,044.00	
	- หน้าต่าง AWX7 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	3,394,354.00	774,627.00	3,394,354.00	774,627.00	4,168,981.00	
	- หน้าต่าง AWX8 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	13,415,270.00	3,364,182.00	13,415,270.00	3,364,182.00	16,779,452.00	
	- หน้าต่าง AWX9 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	163,396.00	45,683.00	163,396.00	45,683.00	209,079.00	
	- หน้าต่าง AWX10 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	356,458.00	87,772.00	356,458.00	87,772.00	444,230.00	
	- หน้าต่าง AWX11 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	4,014,135.00	915,799.00	4,014,135.00	915,799.00	4,929,934.00	
	- หน้าต่าง AWX12 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	69,300.00	18,200.00	69,300.00	18,200.00	87,500.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)


แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	หน้าต่าง AWX13 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	866,913.00	220,770.00	866,913.00	220,770.00	1,087,683.00	
-	หน้าต่าง AWX14 รายละเอียดตามแบบ	8.00	ชุด	65,833.00	16,357.00	526,664.00	130,856.00	657,520.00	
-	หน้าต่าง AWX14A รายละเอียดตามแบบ	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	หน้าต่าง AWX15 รายละเอียดตามแบบ	59.00	ชุด	22,023.00	5,195.00	1,299,357.00	306,505.00	1,605,862.00	
-	หน้าต่าง AWX16 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,119,992.00	259,340.00	1,119,992.00	259,340.00	1,379,332.00	
-	หน้าต่าง AWX17 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	36,872.00	8,905.00	147,488.00	35,620.00	183,108.00	
-	หน้าต่าง AWX18 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	72,469.00	17,897.00	724,690.00	178,970.00	903,660.00	
-	หน้าต่าง AWX19 รายละเอียดตามแบบ	4.00	ชุด	30,805.00	7,386.00	123,220.00	29,544.00	152,764.00	
-	หน้าต่าง AWX20 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	11,270.00	4,847.00	11,270.00	4,847.00	16,117.00	
-	หน้าต่าง AWX21 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	18,670.00	4,198.00	18,670.00	4,198.00	22,868.00	
-	หน้าต่าง AWX22 รายละเอียดตามแบบ	24.00	ชุด	12,797.00	2,706.00	307,128.00	64,944.00	372,072.00	
-	หน้าต่าง AWX23 รายละเอียดตามแบบ	5.00	ชุด	9,241.00	1,925.00	46,205.00	9,625.00	55,830.00	
-	หน้าต่าง AWX24 รายละเอียดตามแบบ	6.00	ชุด	3,208.00	703.00	19,248.00	4,218.00	23,466.00	
-	หน้าต่าง AWX25 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	10,199.00	2,096.00	20,398.00	4,192.00	24,590.00	
-	หน้าต่าง AWX26 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	20,128.00	4,700.00	20,128.00	4,700.00	24,828.00	
-	หน้าต่าง AWX27 รายละเอียดตามแบบ	10.00	ชุด	55,590.00	13,631.00	555,900.00	136,310.00	692,210.00	
-	หน้าต่าง AWX28 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	16,218.00	3,758.00	16,218.00	3,758.00	19,976.00	
-	หน้าต่าง AWX29 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	207,465.00	46,344.00	207,465.00	46,344.00	253,809.00	
-	หน้าต่าง AWX30 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	452,783.00	102,447.00	452,783.00	102,447.00	555,230.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	หน้าต่าง AWX31 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	83,336.00	21,584.00	83,336.00	21,584.00	104,920.00	
-	หน้าต่าง AWX32 รายละเอียดตามแบบ	65.00	ชุด	4,166.00	1,127.00	270,790.00	73,255.00	344,045.00	
-	หน้าต่าง AWX33 รายละเอียดตามแบบ	17.00	ชุด	22,440.00	5,210.00	381,480.00	88,570.00	470,050.00	
-	หน้าต่าง AWX34 รายละเอียดตามแบบ	18.00	ชุด	17,084.00	4,161.00	307,512.00	74,898.00	382,410.00	
-	หน้าต่าง AWX35 รายละเอียดตามแบบ	2.00	ชุด	34,345.00	8,173.00	68,690.00	16,346.00	85,036.00	
-	หน้าต่าง AWX36 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	43,208.00	11,420.00	43,208.00	11,420.00	54,628.00	
-	หน้าต่าง AWX37 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	15,335.00	3,943.00	15,335.00	3,943.00	19,278.00	
-	หน้าต่าง AWX38 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	35,179.00	7,319.00	35,179.00	7,319.00	42,498.00	
-	หน้าต่าง AWX39 รายละเอียดตามแบบ	1.00	ชุด	1,190,707.00	281,550.00	1,190,707.00	281,550.00	1,472,257.00	
	รวมราคา งานหน้าต่างภายนอก					106,661,946.00	25,540,336.00	132,202,282.00	
2.33	งานหลังคา								
-	หลังคา โพลีคาร์บอเนต	646.00	ตร.ม.	3,500.00	500.00	2,261,000.00	323,000.00	2,584,000.00	
-	ระบบกันซึมหลังคา คสล.	5,032.00	ตร.ม.	450.00	80.00	2,264,400.00	402,560.00	2,666,960.00	
-	อื่นๆ (ไปรครบ)								
	รวมราคา งานหลังคา					4,525,400.00	725,560.00	5,250,960.00	
2.34	งานบดเตลิต								
-	วางระบายน้ำ กว้าง 0.30 ลึก 0.20 พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก AR-RA-05	15.00	ม.	3,000.00	500.00	45,000.00	7,500.00	52,500.00	
-	ลูกศรจากร 1 หัว	75.00	ชุด	700.00	-	52,500.00	-	52,500.00	รวมค่าแรง
-	ลูกศรจากร 2 หัว	4.00	ชุด	850.00	-	3,400.00	-	3,400.00	รวมค่าแรง
-	ดีเส่นจากร กว้าง 0.10 ม.	1,230.00	ม.	30.00	15.00	36,900.00	18,450.00	55,350.00	

.....ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
 (นางสาวศศิมา พุบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ห้ามล้อ คสล.	163.00	ชุด	300.00	100.00	48,900.00	16,300.00	65,200.00	
-	เครื่องหมายช่องจอดรถผู้พิการ	4.00	ชุด	5,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	รวมค่าแรง
-	ทาสีเครื่องหมายช่องห้ามจอดรถ	43.00	ตร.ม.	800.00	-	34,400.00	-	34,400.00	รวมค่าแรง
-	เหล็กกันชนมุมเสา	188.00	ชุด	550.00	200.00	103,400.00	37,600.00	141,000.00	
-	รางระบายน้ำ กว้าง 0.20 ลึก 0.05	453.00	ม.	120.00	50.00	54,360.00	22,650.00	77,010.00	
-	ราวกันตกกระจกนิรภัย โถงพักคอย ชั้นที่ 2	69.00	ม.	19,386.00	-	1,337,634.00	-	1,337,634.00	รวมค่าแรง
-	ผนัง LOUVER SHEET รอบหลังคา R02	82.00	ม.	12,000.00	1,500.00	984,000.00	123,000.00	1,107,000.00	
-	ป้ายชื่ออาคาร AR-LA-01 แบบขยาย LA-1	1.00	ชุด	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	รวมค่าแรง
-	ตัวอักษรชื่ออาคาร ชั้นที่ 7	1.00	ชุด	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	รวมค่าแรง
-	ตัวอักษรชื่ออาคาร ชั้นที่ 19	1.00	ชุด	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	รวมค่าแรง
-	ระแนงอลูมิเนียมลายไม้ ขนาด 10x15 ซม. @ 0.20 ม. ชั้นที่ 2	46.00	ตร.ม.	2,500.00	500.00	115,000.00	23,000.00	138,000.00	
-	รางระบายน้ำ กว้าง 0.10x0.05 ม. ตามแบบขยาย 19 AR-DE-02 ชั้นที่ 8	66.00	ม.	100.00	30.00	6,600.00	1,980.00	8,580.00	
-	ราวจับสแตนเลส ตามแบบขยาย 19 AR-DE-02 ชั้นที่ 8	201.00	ม.	1,000.00	-	201,000.00	-	201,000.00	รวมค่าแรง
-	ผนังกันตก คสล. สูง 1.20 ม. ตามแบบขยาย 19 AR-DE-02 ชั้นที่ 8	95.00	ม.	3,000.00	800.00	285,000.00	76,000.00	361,000.00	
-	ขอบผนังกันตก คสล. สูง 0.25 ม. ตามแบบขยาย 18 AR-DE-02 ชั้นที่ 9	494.00	ม.	2,000.00	800.00	988,000.00	395,200.00	1,383,200.00	
-	กระเบื้องดินไม้ 1.20x1.20x1.20 ม. ชั้นที่ 8, 13	17.00	ชุด	8,000.00	-	136,000.00	-	136,000.00	รวมค่าแรง
-	ราวจับสแตนเลส ตามแบบขยาย 12 AR-DE-01 ชั้นที่ 8, 13	191.50	ม.	1,000.00	-	191,500.00	-	191,500.00	รวมค่าแรง
-	รางระบายน้ำ กว้าง 0.25x0.25 ม. ตามแบบขยาย 12 AR-DE-02 ชั้นที่ 8, 13	191.50	ม.	220.00	150.00	42,130.00	28,725.00	70,855.00	
-	ผนังกันตก คสล. สูง 1.45 ม. ตามแบบขยาย 12 AR-DE-01 ชั้นที่ 8, 13	198.00	ม.	3,300.00	1,000.00	653,400.00	198,000.00	851,400.00	
-	กระเบื้องดินไม้ 1.20x1.20x1.20 ม. ชั้นที่ 17	8.00	ม.	8,000.00	-	64,000.00	-	64,000.00	รวมค่าแรง
-	ราวกันตก ตามแบบขยาย 14 AR-DE-02 ชั้นที่ 17	85.00	ม.	11,500.00	-	977,500.00	-	977,500.00	รวมค่าแรง
-	รางระบายน้ำ กว้าง 0.25x0.25 ม. ตามแบบขยาย 14 AR-DE-02 ชั้นที่ 17	197.00	ม.	220.00	150.00	43,340.00	29,550.00	72,890.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ผนังกันตก คสล. สูง 1.15 ม. ตามแบบขยาย 17 AR-DE-02 ชั้นที่ 17	85.00	ม.	3,000.00	800.00	255,000.00	68,000.00	323,000.00	
-	ราวกันตก ตามแบบขยาย 15 AR-DE-02 ชั้นที่ 19	52.00	ม.	19,386.00	-	1,008,072.00	-	1,008,072.00	รวมค่าแรง
-	ราวจับกันตก สูง 1.00 ม. ตามแบบขยาย 04 AR-DE-01 ชั้นที่ 20	157.00	ม.	19,386.00	-	3,043,602.00	-	3,043,602.00	รวมค่าแรง
-	ผนังกันตก คสล. สูง 0.85 ม. ตามแบบขยาย 04 AR-DE-01 ชั้นที่ 20	101.00	ม.	7,300.00	1,590.00	737,300.00	160,590.00	897,890.00	
-	ผนังกันแดด PERFORATED TYPE PF-1 ตามแบบ AR-DE-04 ชั้นที่ 14-16	14.00	ชุด	6,048.00	5,184.00	84,672.00	72,576.00	157,248.00	
-	ผนังกันแดด PERFORATED TYPE PF-2 ตามแบบ AR-DE-04 ชั้นที่ 14-16	9.00	ชุด	3,024.00	2,592.00	27,216.00	23,328.00	50,544.00	
-	ผนังกันแดด PERFORATED TYPE PF-3 ตามแบบ AR-DE-04 ชั้นที่ 14-16	28.00	ชุด	7,812.00	6,696.00	218,736.00	187,488.00	406,224.00	
-	ผนังกันแดด PERFORATED TYPE PF-4 ตามแบบ AR-DE-04 ชั้นที่ 14-16	13.00	ชุด	3,906.00	3,348.00	50,778.00	43,524.00	94,302.00	
-	ผนังกันแดด PERFORATED TYPE PF-5 ตามแบบ AR-DE-04 ชั้นที่ 14-16	15.00	ชุด	4,284.00	3,672.00	64,260.00	55,080.00	119,340.00	
-	ผนังกันแดด PERFORATED TYPE PF-6 ตามแบบ AR-DE-04 ชั้นที่ 14-16	9.00	ชุด	2,142.00	1,836.00	19,278.00	16,524.00	35,802.00	
-	แนวผนังกันไฟ 1 ซม. ตามแบบ AR-FC 01-07	4,728.10	ตร.ม.	220.00	35.00	1,040,182.00	165,483.50	1,205,665.50	
-	แนวผนังกันไฟ 2 ซม. ตามแบบ AR-FC 01-07	7,889.70	ตร.ม.	220.00	35.00	1,735,734.00	276,139.50	2,011,873.50	
-	ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 1 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-03	747.23	ตร.ม.	2,370.00	600.00	1,770,935.10	448,338.00	2,219,273.10	
-	ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 2 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	430.32	ตร.ม.	2,370.00	600.00	1,019,858.40	258,192.00	1,278,050.40	
-	ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 6 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-05	149.86	ตร.ม.	2,370.00	600.00	355,168.20	89,916.00	445,084.20	
-	ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 8 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-03	333.50	ตร.ม.	2,370.00	600.00	790,395.00	200,100.00	990,495.00	
-	ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 9 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	41.03	ตร.ม.	2,370.00	600.00	97,241.10	24,618.00	121,859.10	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศศิ์มาพา สุขบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)


แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 10 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	30.63	ตร.ม.	2,370.00	600.00	72,593.10	18,378.00	90,971.10	
-	ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 11 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	30.61	ตร.ม.	2,370.00	600.00	72,545.70	18,366.00	90,911.70	
-	ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 12 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	30.64	ตร.ม.	2,370.00	600.00	72,616.80	18,384.00	91,000.80	
-	ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 13 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	118.93	ตร.ม.	2,370.00	600.00	281,864.10	71,358.00	353,222.10	
-	ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 14 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	98.38	ตร.ม.	2,370.00	600.00	233,160.60	59,028.00	292,188.60	
-	ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 15 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	98.34	ตร.ม.	2,370.00	600.00	233,065.80	59,004.00	292,069.80	
-	ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 16 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-04	196.63	ตร.ม.	2,370.00	600.00	466,013.10	117,978.00	583,991.10	
-	ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 18 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-03	37.44	ตร.ม.	2,370.00	600.00	88,732.80	22,464.00	111,196.80	
-	ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 19 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-03	298.66	ตร.ม.	2,370.00	600.00	707,824.20	179,196.00	887,020.20	
-	ฝ้า อลูมิเนียมคอมโพสิต พร้อมโครงเหล็ก ชั้น 20 ตามแบบขยายทั่วไป AR-DE-01-03	170.91	ตร.ม.	2,370.00	600.00	405,056.70	102,546.00	507,602.70	
-	Fin อลูมิเนียม ขนาด 0.10x0.40 ม. รอบอาคาร	5,024.00	ม.	1,150.00	250.00	5,777,600.00	1,256,000.00	7,033,600.00	
-	Fin อลูมิเนียม ขนาด 0.20*0.40 ม. (รูปด้าน3 ชั้น9-16)	623.00	ม.	1,500.00	250.00	934,500.00	155,750.00	1,090,250.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ระบบกันซึมภายในถังน้ำดี	-	ตร.ม.	150.00	50.00	-	-	-	
-	ระบบกันซึมภายในถังน้ำเสีย	-	ตร.ม.	150.00	50.00	-	-	-	
-	ระบบกันซึมพื้นห้องน้ำ	-	ตร.ม.	150.00	50.00	-	-	-	
-	ระบบกันซึมพื้นระเบียง	-	ตร.ม.	150.00	50.00	-	-	-	
-	ระบบกันซึม บ่อลิฟท์	-	ตร.ม.	150.00	50.00	-	-	-	
-	ระบบกันซึมกระดานไม้	-	ตร.ม.	150.00	50.00	-	-	-	
-	แบบชาย LA-2 ตามแบบ AR-LA-04	1.00	ชุด	52,500.00	10,500.00	52,500.00	10,500.00	63,000.00	
-	แบบชาย LA-3 ตามแบบ AR-LA-05	1.00	ชุด	45,000.00	9,000.00	45,000.00	9,000.00	54,000.00	
-	แบบชาย LA-4 ตามแบบ AR-LA-05	1.00	ชุด	20,400.00	3,400.00	20,400.00	3,400.00	23,800.00	
-	แบบชาย LA-5 ตามแบบ AR-LA-06	6.00	ชุด	15,000.00	5,000.00	90,000.00	30,000.00	120,000.00	
-	แบบชาย LA-6 ตามแบบ AR-LA-02	-	ชุด	10,000.00	3,500.00	-	-	-	
-	ระบบกันซึมห้องน้ำ+ระเบียง	7,630.00	ตร.ม.	150.00	50.00	1,144,500.00	381,500.00	1,526,000.00	
-	บันไดลงสระว่ายน้ำ ชั้น 20	6.00	ชุด	3,500.00	2,000.00	21,000.00	12,000.00	33,000.00	
-	บันไดลงสแตนเลสลงถังเก็บน้ำ SURGE TANK ชั้น19 สูง 1.20 ม.	2.00	ชุด	2,500.00	1,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
-	บันไดลงสแตนเลสลงถังเก็บน้ำชั้น19 สูง 2.00 ม.	4.00	ชุด	4,500.00	1,500.00	18,000.00	6,000.00	24,000.00	
-	บันไดลงสแตนเลสลงถังเก็บน้ำดับเพลิง ชั้นใต้ดิน B2 สูง 3.50 ม.	2.00	ชุด	7,500.00	3,500.00	15,000.00	7,000.00	22,000.00	
-	บันไดลงสแตนเลสลงถังเก็บน้ำ ชั้นใต้ดิน B2 สูง 2.90 ม.	4.00	ชุด	7,000.00	3,000.00	28,000.00	12,000.00	40,000.00	
-	ฝ้าสแตนเลส ขนาด 0.80*0.80 ม. (ถังเก็บน้ำ)	6.00	ชุด	5,000.00	1,500.00	30,000.00	9,000.00	39,000.00	
	รวมราคา งานเบ็ดเตล็ด					30,107,364.70	5,628,704.00	35,736,068.70	
	รวมราคางานสถาปัตยกรรม					353,692,551.33	86,741,832.83	440,434,384.16	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุนัญสนธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่ แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3	งานระบบสุขาภิบาล								
3.1	ระบบท่อระบายน้ำไฮโดรค S (ท่อ PP CLASS B)								
3.1.1	งานเดินท่อ PP CLASS B								
	- ขนาด Dia.2"	242.00	ม.	127.00	40.00	30,734.00	9,680.00	40,414.00	
	- ขนาด Dia.3"	58.30	ม.	258.00	75.00	15,041.40	4,372.50	19,413.90	
	- ขนาด Dia.4"	3,247.20	ม.	395.00	120.00	1,282,644.00	389,664.00	1,672,308.00	
	- ขนาด Dia.6"	530.20	ม.	789.00	250.00	418,327.80	132,550.00	550,877.80	
	- ขนาด Dia.8"	95.70	ม.	1,385.00	350.00	132,544.50	33,495.00	166,039.50	
	- ขนาด Dia.10"	320.10	ม.	1,954.00	400.00	625,475.40	128,040.00	753,515.40	
	งานอื่นๆ (ไปรกระบุ) งานบีตเตล็ด								
	- ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีพี(PP), ท่อแอลดีพีอี (LDPE) ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	1,001,906.84	300,572.05	1,001,906.84	300,572.05	1,302,478.89	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	500,953.42	150,286.03	500,953.42	150,286.03	651,239.45	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สักยักยิม (วัสดุ ร้อยละ 5 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	125,238.36	37,571.51	125,238.36	37,571.51	162,809.86	
3.1.2	CEAN OUT								
	- ขนาด Dia.2"	1.00	อัน	76.00	100.00	76.00	100.00	176.00	
	- ขนาด Dia.3"	6.00	อัน	143.00	150.00	858.00	900.00	1,758.00	
	- ขนาด Dia.4"	329.00	อัน	217.00	200.00	71,393.00	65,800.00	137,193.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศศิ์มา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ขนาด Dia.6"	26.00	อัน	289.00	300.00	7,514.00	7,800.00	15,314.00	
	- ขนาด Dia.8"	2.00	อัน	410.00	400.00	820.00	800.00	1,620.00	
	- ขนาด Dia.10"	6.00	อัน	654.00	500.00	3,924.00	3,000.00	6,924.00	
3.1.3	FLOOR CEANOUT								
	- ขนาด Dia.3"	5.00	อัน	1,360.00	300.00	6,800.00	1,500.00	8,300.00	
	- ขนาด Dia.4"	39.00	อัน	1,360.00	400.00	53,040.00	15,600.00	68,640.00	
	- ขนาด Dia.6"	2.00	อัน	2,325.00	600.00	4,650.00	1,200.00	5,850.00	
3.1.4	ท่อยางอ่อน RUBBER FLEX แหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia.10"	4.00	อัน	2,000.00	500.00	8,000.00	2,000.00	10,000.00	
	รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำไฮโครก S (ท่อ PP CLASS B)					4,289,940.72	1,284,931.08	5,574,871.80	
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง W (ท่อ PP CLASS B)								
3.2.1	งานเดินท่อ PP CLASS B								
	- ขนาด Dia.2"	3,000.80	ม.	127.00	40.00	381,101.60	120,032.00	501,133.60	
	- ขนาด Dia.2" 1/2"	2,102.10	ม.	180.00	60.00	378,378.00	126,126.00	504,504.00	
	- ขนาด Dia.3"	2,230.80	ม.	258.00	75.00	575,546.40	167,310.00	742,856.40	
	- ขนาด Dia.4"	619.30	ม.	395.00	120.00	244,623.50	74,316.00	318,939.50	
	- ขนาด Dia.6"	133.10	ม.	789.00	250.00	105,015.90	33,275.00	138,290.90	
	- ขนาด Dia.8"	320.10	ม.	1,385.00	350.00	443,338.50	112,035.00	555,373.50	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่ แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ) งานเบ็ดเตล็ด								
	- ข้อต่อ, ข้อต่อต่างๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีที(PP), ท่อแอลดีพีอี (LDPE) ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	851,201.56	255,360.47	851,201.56	255,360.47	1,106,562.03	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	425,600.78	127,680.23	425,600.78	127,680.23	553,281.01	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สติ๊กเกอร์ (วัสดุ ร้อยละ 5 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	106,400.20	31,920.06	106,400.20	31,920.06	138,320.25	
3.2.2	CEAN OUT								
	- ขนาด Dia.2"	82.00	อัน	76.00	100.00	6,232.00	8,200.00	14,432.00	
	- ขนาด Dia.2" 1/2"	241.00	อัน	111.00	125.00	26,751.00	30,125.00	56,876.00	
	- ขนาด Dia.3"	388.00	อัน	143.00	150.00	55,484.00	58,200.00	113,684.00	
	- ขนาด Dia.4"	26.00	อัน	217.00	200.00	5,642.00	5,200.00	10,842.00	
	- ขนาด Dia.6"	8.00	อัน	289.00	300.00	2,312.00	2,400.00	4,712.00	
	- ขนาด Dia.8"	6.00	อัน	410.00	400.00	2,460.00	2,400.00	4,860.00	
3.2.3	FLOOR CEANOUT								
	- ขนาด Dia.3"	5.00	อัน	1,360.00	300.00	6,800.00	1,500.00	8,300.00	
3.2.4	FLOOR DRAIN (รุ่น มอก.)								
	- ขนาด Dia.2"	513.00	อัน	1,330.00	200.00	682,290.00	102,600.00	784,890.00	
3.2.5	P-TRAP								
	- ขนาด Dia.2"	521.00	อัน	257.00	77.10	133,897.00	40,169.10	174,066.10	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.2.6	ท่อยางอ่อน RUBBER FLEX แหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia.4"	2.00	อัน	1,050.00	200.00	2,100.00	400.00	2,500.00	
	- ขนาด Dia.8"	4.00	อัน	1,500.00	400.00	6,000.00	1,600.00	7,600.00	
	รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำทั้ง W (ท่อ PP CLASS B)					4,441,174.44	1,300,848.86	5,742,023.30	
3.3	ระบบท่อระบายน้ำทิ้งจากครัว K (ท่อ PP CLASS B)								
3.3.1	งานเดินท่อ PP CLASS B								
	- ขนาด Dia.2"	663.30	ม.	127.00	40.00	84,239.10	26,532.00	110,771.10	
	- ขนาด Dia.3"	391.60	ม.	258.00	75.00	101,032.80	29,370.00	130,402.80	
	- ขนาด Dia.4"	215.60	ม.	395.00	120.00	85,162.00	25,872.00	111,034.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ) งานบีบเค้นสตัด								
	- ซ่อมท่อ, ซ่อมต่างๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีที(PP), ท่อแอลดีพีอี (LDPE) ค่าวัสดุ ร้อย ละ 40 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	108,173.56	32,452.07	108,173.56	32,452.07	140,625.63	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	54,086.78	16,226.03	54,086.78	16,226.03	70,312.81	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สังกะสี (วัสดุ ร้อยละ5 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	13,521.70	4,056.51	13,521.70	4,056.51	17,578.20	
3.3.2	CLEAN OUT								
	- ขนาด Dia.2"	73.00	อัน	76.00	100.00	5,548.00	7,300.00	12,848.00	
	- ขนาด Dia.6"	10.00	อัน	289.00	300.00	2,890.00	3,000.00	5,890.00	
3.3.3	ท่อยางอ่อน RUBBER FLEX แหวนรัดสแตนเลส								


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรวพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง	ค่าแรง	
	- ขนาด Dia.6"	2.00	อัน	1,250.00	300.00	2,500.00	600.00	3,100.00	
	รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำทิ้งจากครัว K (ท่อ PP CLASS B)					457,153.94	145,408.61	602,562.55	
3.4	ระบบท่อระบายน้ำฝน R (ท่อ PP CLASS B)								
3.4.1	งานเดินท่อ PP CLASS B								
	- ขนาด Dia.3"	276.10	ม.	258.00	75.00	71,233.80	20,707.50	91,941.30	
	- ขนาด Dia.4"	221.10	ม.	395.00	120.00	87,334.50	26,532.00	113,866.50	
	- ขนาด Dia.6"	1,073.60	ม.	789.00	250.00	847,070.40	268,400.00	1,115,470.40	
	- ขนาด Dia.8"	760.10	ม.	1,385.00	350.00	1,052,738.50	266,035.00	1,318,773.50	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ) งานเบ็ดเตล็ด								
	- ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีพี(PP), ท่อแอลดีพีอี (LDPE) ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	823,350.88	247,005.26	823,350.88	247,005.26	1,070,356.14	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	411,675.44	123,502.63	411,675.44	123,502.63	535,178.07	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สังกะสี (วัสดุ ร้อยละ 5 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	102,918.86	30,875.66	102,918.86	30,875.66	133,794.52	
3.4.2	CLEAN OUT								
	- ขนาด Dia.3"	2.00	อัน	143.00	150.00	286.00	300.00	586.00	
	- ขนาด Dia.4"	2.00	อัน	217.00	200.00	434.00	400.00	834.00	
	- ขนาด Dia.6"	9.00	อัน	289.00	300.00	2,601.00	2,700.00	5,301.00	
	- ขนาด Dia.8"	15.00	อัน	410.00	400.00	6,150.00	6,000.00	12,150.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศศิ์มา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.4.3	ROOF DRAIN								
	- ขนาด Dia.3"	57.00	อัน	1,160.00	300.00	66,120.00	17,100.00	83,220.00	
	- ขนาด Dia.4"	38.00	อัน	1,180.00	400.00	44,840.00	15,200.00	60,040.00	
	- ขนาด Dia.6"	20.00	อัน	2,220.00	600.00	44,400.00	12,000.00	56,400.00	
3.4.4	WIDE FLANGED ROOF DRAIN								
	- ขนาด Dia.3"	10.00	อัน	2,350.00	300.00	23,500.00	3,000.00	26,500.00	
	- ขนาด Dia.4"	10.00	อัน	2,550.00	400.00	25,500.00	4,000.00	29,500.00	
	- ขนาด Dia.6"	4.00	อัน	3,000.00	600.00	12,000.00	2,400.00	14,400.00	
3.4.5	PLANTING AREA DRAIN								
	- ขนาด Dia.6"	4.00	อัน	3,800.00	600.00	15,200.00	2,400.00	17,600.00	
3.4.6	ท่อยางอ่อน RUBBER FLEX แหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia.4"	1.00	อัน	1,050.00	200.00	1,050.00	200.00	1,250.00	
	- ขนาด Dia.6"	5.00	อัน	1,250.00	300.00	6,250.00	1,500.00	7,750.00	
	- ขนาด Dia.8"	10.00	อัน	1,500.00	400.00	15,000.00	4,000.00	19,000.00	
	รวมราคา ระบบท่อระบายน้ำฝน R (ท่อ PP CLASS B)					3,659,653.38	1,054,258.05	4,713,911.43	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตรา)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.5	ระบบท่อระบายอากาศ V (ท่อ PP CLASS B)								
3.5.1	งานเดินท่อ PP CLASS B								
	- ขนาด Dia.1" 1/2"	2,043.80	ม.	79.00	30.00	161,460.20	61,314.00	222,774.20	
	- ขนาด Dia.2"	3,155.90	ม.	127.00	40.00	400,799.30	126,236.00	527,035.30	
	- ขนาด Dia.2" 1/2"	84.70	ม.	180.00	60.00	15,246.00	5,082.00	20,328.00	
	- ขนาด Dia.3"	616.00	ม.	258.00	75.00	158,928.00	46,200.00	205,128.00	
	- ขนาด Dia.4"	93.50	ม.	395.00	120.00	36,932.50	11,220.00	48,152.50	
	- ขนาด Dia.6"	390.50	ม.	789.00	250.00	308,104.50	97,625.00	405,729.50	
	- ขนาด Dia.8"	115.50	ม.	1,385.00	350.00	159,967.50	40,425.00	200,392.50	
	งานอื่นๆ (โปรตระบุ) งานบีตเตล็ด								
	- ข้อต่อ, ข้อต่อต่างๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีพี(PP), ท่อแอลดีพีอี (LDPE) ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	496,575.20	148,972.56	496,575.20	148,972.56	645,547.76	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	248,287.60	74,486.28	248,287.60	74,486.28	322,773.88	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สังกะยมณ์ (วัสดุ ร้อยละ 5 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	62,071.90	18,621.57	-	-	-	
3.5.2	AIRVENT CAP								
	- ขนาด Dia.3"	1.00	อัน	1,355.00	300.00	1,355.00	300.00	1,655.00	
	- ขนาด Dia.4"	8.00	อัน	1,530.00	400.00	12,240.00	3,200.00	15,440.00	
	- ขนาด Dia.6"	3.00	อัน	2,200.00	600.00	6,600.00	1,800.00	8,400.00	
	- ขนาด Dia.8"	1.00	อัน	3,500.00	800.00	3,500.00	800.00	4,300.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิธัมมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.5.3	ท่อยางอ่อน RUBBER FLEX แหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia.6"	1.00	อัน	1,250.00	300.00	1,250.00	300.00	1,550.00	
	- ขนาด Dia.8"	1.00	อัน	1,500.00	400.00	1,500.00	400.00	1,900.00	
	รวมราคา ระบบท่อระบายอากาศ V (ท่อ PP CLASS B)					2,012,745.80	618,360.84	2,631,106.64	
3.6	ระบบท่อประปา CW (ท่อ PP-R PN 20)								
3.6.1	งานเดินท่อ PP-R PN 20								
	- ขนาด Dia.3/4"	7,503.10	ม.	83.00	30.00	622,757.30	225,093.00	847,850.30	
	- ขนาด Dia.1"	3,672.90	ม.	134.00	30.00	492,168.60	110,187.00	602,355.60	
	- ขนาด Dia.1 1/2"	1,241.90	ม.	325.00	50.00	403,617.50	62,095.00	465,712.50	
	- ขนาด Dia.2"	1,420.10	ม.	511.00	75.00	725,671.10	106,507.50	832,178.60	
	- ขนาด Dia.2 1/2"	1,313.40	ม.	588.00	100.00	772,279.20	131,340.00	903,619.20	
	- ขนาด Dia.3"	184.80	ม.	877.00	120.00	162,069.60	22,176.00	184,245.60	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวเสกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ขนาด Dia.4"	80.30	ม.	1,249.00	150.00	100,294.70	12,045.00	112,339.70	
	- ขนาด Dia.6"	189.20	ม.	2,650.00	250.00	501,380.00	47,300.00	548,680.00	
3.6.2	งานเดินท่อPB 2110 CLASS SDR11 200PSI มอก.910								
	- ขนาด Dia.2"	44.00	ม.	236.00	75.00	10,384.00	3,300.00	13,684.00	
	- ขนาด Dia.3"	11.00	ม.	620.00	120.00	6,820.00	1,320.00	8,140.00	
	- ขนาด Dia.4"	156.20	ม.	918.00	150.00	143,391.60	23,430.00	166,821.60	
3.6.3	งานเดินท่อเหล็กเคลือบสังกะสีเคลือบภายในด้วย PE								
	- ขนาด Dia.6"	229.90	ม.	1,772.17	250.00	407,421.12	57,475.00	464,896.12	
3.6.4	งานเดินท่อสแตนเลส ASTM A312 ERW SCH40								
	- ขนาด Dia.8"	26.40	ม.	4,655.00	1,396.50	122,892.00	36,867.60	159,759.60	
	งานอื่นๆ (ไปตระเวน) งานบัดกรี								
	- ข้อต่อ, ข้อต่อต่างๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีที(PP), ท่อแอลดีพีอี (LDPE) ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	1,788,458.69	536,537.61	1,788,458.69	536,537.61	2,324,996.29	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	894,229.34	268,268.80	894,229.34	268,268.80	1,162,498.15	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สังกะสี (วัสดุ ร้อยละ 5 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	223,557.34	67,067.20	223,557.34	67,067.20	290,624.54	
3.6.5	ประตูน้ำทองเหลือง GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"	11.00	เครื่อง	231.00	150.00	2,541.00	1,650.00	4,191.00	
	- ขนาด Dia.1"	290.00	เครื่อง	330.00	200.00	95,700.00	58,000.00	153,700.00	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	68.00	เครื่อง	622.00	300.00	42,296.00	20,400.00	62,696.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ขนาด Dia. 2"	119.00	เครื่อง	922.00	400.00	109,718.00	47,600.00	157,318.00	
	- ขนาด Dia.2 1/2"	42.00	เครื่อง	2,024.00	500.00	85,008.00	21,000.00	106,008.00	
	- ขนาด Dia. 3"	14.00	เครื่อง	2,796.00	600.00	39,144.00	8,400.00	47,544.00	
3.6.6	ประตูน้ำเหล็กหล่อ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia.6"	11.00	เครื่อง	14,320.00	1,200.00	157,520.00	13,200.00	170,720.00	
3.6.7	ประตูน้ำเหล็กหล่อ OS & Y GATE VALVE								
	- ขนาด Dia.6"	7.00	เครื่อง	18,320.00	1,200.00	128,240.00	8,400.00	136,640.00	
	- ขนาด Dia.8"	2.00	เครื่อง	21,420.00	1,600.00	42,840.00	3,200.00	46,040.00	
3.6.8	ประตูน้ำ PUMP CONTROL/CHECK VALVE								
	- ขนาด Dia.6"	3.00	เครื่อง	100,000.00	1,200.00	300,000.00	3,600.00	303,600.00	
3.6.9	STRAINER								
	- ขนาด Dia.6"	3.00	เครื่อง	25,480.00	1,200.00	76,440.00	3,600.00	80,040.00	
3.6.10	ข้อต่ออ่อนชนิดรับแรงดัน FLEXIBLE CONECTOR 300 PSI.								
	- ขนาด Dia.6"	6.00	เครื่อง	7,900.00	1,200.00	47,400.00	7,200.00	54,600.00	
3.6.11	PRV-1								
	- PRESSURE REDUCING VALVE (PILOT OPERATER) ขนาด Dia. 3"	1.00	เครื่อง	21,750.00	600.00	21,750.00	600.00	22,350.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 3"	1.00	เครื่อง	4,160.00	600.00	4,160.00	600.00	4,760.00	
	- ประตูน้ำ BUTTERFLY VALVE ขนาด Dia. 3"	3.00	เครื่อง	5,719.00	600.00	17,157.00	1,800.00	18,957.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE (DIRECT ACTING) ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	17,850.00	300.00	17,850.00	300.00	18,150.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	1,690.00	300.00	1,690.00	300.00	1,990.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	622.00	300.00	1,244.00	600.00	1,844.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- PRESSURE GAGE	2.00	เครื่อง	1,200.00	100.00	2,400.00	200.00	2,600.00	
	- BALL VALVE 1/2"	2.00	เครื่อง	300.00	100.00	600.00	200.00	800.00	
3.6.12	PRV-2								
	- PRESSURE REDUCING VALVE (PILOT OPERATER) ขนาด Dia. 4"	1.00	เครื่อง	28,050.00	800.00	28,050.00	800.00	28,850.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 4"	1.00	เครื่อง	6,760.00	800.00	6,760.00	800.00	7,560.00	
	- ประตูน้ำ BUTTERFLY VALVE ขนาด Dia. 4"	3.00	เครื่อง	9,864.00	800.00	29,592.00	2,400.00	31,992.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE (DIRECT ACTING) ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	17,850.00	300.00	17,850.00	300.00	18,150.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	1,690.00	300.00	1,690.00	300.00	1,990.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	622.00	300.00	1,244.00	600.00	1,844.00	
	- PRESSURE GAGE	2.00	เครื่อง	1,200.00	100.00	2,400.00	200.00	2,600.00	
	- BALL VALVE 1/2"	2.00	เครื่อง	300.00	100.00	600.00	200.00	800.00	
3.6.13	PRV-3								
	- PRESSURE REDUCING VALVE (PILOT OPERATER) ขนาด Dia. 3"	1.00	เครื่อง	21,750.00	600.00	21,750.00	600.00	22,350.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 3"	1.00	เครื่อง	4,160.00	600.00	4,160.00	600.00	4,760.00	
	- ประตูน้ำ BUTTERFLY VALVE ขนาด Dia. 3"	3.00	เครื่อง	5,719.00	600.00	17,157.00	1,800.00	18,957.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE (DIRECT ACTING) ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	17,850.00	300.00	17,850.00	300.00	18,150.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	1,690.00	300.00	1,690.00	300.00	1,990.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	622.00	300.00	1,244.00	600.00	1,844.00	
	- PRESSURE GAGE	2.00	เครื่อง	1,200.00	100.00	2,400.00	200.00	2,600.00	
	- BALL VALVE 1/2"	2.00	เครื่อง	300.00	100.00	600.00	200.00	800.00	
3.6.14	PRV-4								


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมาพ สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่ แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- PRESSURE REDUCING VALVE (PILOT OPERATER) ขนาด Dia. 4"	1.00	เครื่อง	28,050.00	800.00	28,050.00	800.00	28,850.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 4"	1.00	เครื่อง	6,760.00	800.00	6,760.00	800.00	7,560.00	
	- ประตูน้ำ BUTTERFLY VALVE ขนาด Dia. 4"	3.00	เครื่อง	9,864.00	800.00	29,592.00	2,400.00	31,992.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE (DIRECT ACTING) ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	17,850.00	300.00	17,850.00	300.00	18,150.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	1,690.00	300.00	1,690.00	300.00	1,990.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	622.00	300.00	1,244.00	600.00	1,844.00	
	- PRESSURE GAGE	2.00	เครื่อง	1,200.00	100.00	2,400.00	200.00	2,600.00	
	- BALL VALVE 1/2"	2.00	เครื่อง	300.00	100.00	600.00	200.00	800.00	
3.6.15	PRV-5								
	- PRESSURE REDUCING VALVE (PILOT OPERATER) ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	21,750.00	600.00	43,500.00	1,200.00	44,700.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 3"	1.00	เครื่อง	4,160.00	600.00	4,160.00	600.00	4,760.00	
	- ประตูน้ำ BUTTERFLY VALVE ขนาด Dia. 3"	3.00	เครื่อง	5,719.00	600.00	17,157.00	1,800.00	18,957.00	
	- PRESSURE REDUCING VALVE (DIRECT ACTING) ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	17,850.00	300.00	35,700.00	600.00	36,300.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	1,690.00	300.00	1,690.00	300.00	1,990.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	622.00	300.00	1,244.00	600.00	1,844.00	
	- PRESSURE GAGE	4.00	เครื่อง	1,200.00	100.00	4,800.00	400.00	5,200.00	
	- BALL VALVE 1/2"	4.00	เครื่อง	300.00	100.00	1,200.00	400.00	1,600.00	
3.6.16	PRV-6								
	- PRESSURE REDUCING VALVE (PILOT OPERATER) ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	21,750.00	600.00	43,500.00	1,200.00	44,700.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 3"	1.00	เครื่อง	4,160.00	600.00	4,160.00	600.00	4,760.00	
	- ประตูน้ำ BUTTERFLY VALVE ขนาด Dia. 3"	3.00	เครื่อง	5,719.00	600.00	17,157.00	1,800.00	18,957.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขุณย์สันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง	ค่าแรง	
	- PRESSURE REDUCING VALVE (DIRECT ACTING) ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	17,850.00	300.00	35,700.00	600.00	36,300.00	
	- Y-STRANINER ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	เครื่อง	1,690.00	300.00	1,690.00	300.00	1,990.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	เครื่อง	622.00	300.00	1,244.00	600.00	1,844.00	
	- PRESSURE GAGE	4.00	เครื่อง	1,200.00	100.00	4,800.00	400.00	5,200.00	
	- BALL VALVE 1/2"	4.00	เครื่อง	300.00	100.00	1,200.00	400.00	1,600.00	
3.6.17	ประตูน้ำ STOP VALVE								
	- ขนาด Dia. 1/2 "	1,596.00	อัน	250.00	50.00	399,000.00	79,800.00	478,800.00	
3.6.18	ก๊อคน้ำ								
	- ขนาด Dia. 1/2 "	82.00	อัน	135.00	50.00	11,070.00	4,100.00	15,170.00	
3.6.19	ประตูน้ำ MODULATING FLOAT VALVE								
	- ขนาด Dia. 2 "	1.00	อัน	26,500.00	400.00	26,500.00	400.00	26,900.00	
	- ขนาด Dia. 3 "	2.00	อัน	36,000.00	600.00	72,000.00	1,200.00	73,200.00	
3.6.20	ระบบ RO UNIT								
	- ระบบกรองน้ำแบบ RO UNIT	15.00	ชุด	20,000.00	500.00	300,000.00	7,500.00	307,500.00	
3.6.21	เครื่องทำน้ำอุ่น								
	- เครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 6500 W	188.00	ชุด	6,800.00	300.00	1,278,400.00	56,400.00	1,334,800.00	
3.6.22	เครื่องสูบน้ำประปา								
	- WP-1, WP-2, WP-3 COLD WATER TRANSFER PUMP	3.00	SET	24,560.00	10,000.00	73,680.00	30,000.00	103,680.00	
	VERTICAL MULTI-STAGE CENTRIFIGAL PUMP								
	FLOW RATE 60M3/HR. HEAD 120 M.								
	- CONTROLLER FOR COLE WATER PUMP	1.00	SET	90,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง	ค่าแรง	
	- แทนเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
3.6.23	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน								
	- BP-1,2,3 VARIABLE SPEED BOOER PUMP SET	1.00	SET	497,600.00	10,000.00	497,600.00	10,000.00	507,600.00	
	FLOW RATE 15M3/HR. HEAD 30 M.								
	3 PUMP VERTICAL MULTI-STAGE INLINE PUMP								
	- แทนเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
	รวมราคา ระบบท่อประปา CW (ท่อ PP-R PN 20)					11,841,465.08	2,128,859.71	13,970,324.79	
3.7	ระบบดับเพลิง F (ท่อเหล็กดำ ASTM A53 # 40)								
3.7.1	งานเดินท่อเหล็กดำ ASTM A53#40								
	- ขนาด Dia.1"	10,909.80	ม.	55.00	45.00	600,039.00	490,941.00	1,090,980.00	
	- ขนาด Dia.1 1/4"	2,985.40	ม.	96.53	60.00	288,190.61	179,124.00	467,314.61	
	- ขนาด Dia.1 1/2"	3,613.50	ม.	115.05	70.00	415,733.18	252,945.00	668,678.18	
	- ขนาด Dia.2"	2,712.60	ม.	154.48	95.00	419,051.49	257,697.00	676,748.49	
	- ขนาด Dia.2 1/2"	790.90	ม.	252.22	150.00	199,478.16	118,635.00	318,113.16	
	- ขนาด Dia.3"	943.80	ม.	329.53	200.00	311,013.56	188,760.00	499,773.56	
	- ขนาด Dia.4"	1,896.40	ม.	468.27	280.00	888,020.91	530,992.00	1,419,012.91	
	- ขนาด Dia.6"	3,107.50	ม.	821.85	500.00	2,553,899.19	1,553,750.00	4,107,649.19	
	- ขนาด Dia.8"	165.00	ม.	1,278.02	500.00	210,872.75	82,500.00	293,372.75	
3.7.2	งานเดินท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท 2 มอก.277								
	- ขนาด Dia.2 1/2"	237.60	ม.	215.97	135.00	51,314.47	32,076.00	83,390.47	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.7.3	งานเดินท่อHDPE PE80 PN-10 มอก.982								
	- ขนาด Dia.63 ม.ม.	6.60	ม.	114.00	60.00	752.40	396.00	1,148.40	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ) งานบีบเค้นยึด								
	- ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ ท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีที(PP), ท่อแอลดีพีอี (LDPE) ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	1,187,673.14	356,301.94	1,187,673.14	356,301.94	1,543,975.09	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	1,187,673.14	356,301.94	1,187,673.14	356,301.94	1,543,975.09	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สติ๊กเกอร์กัน (วัสดุ ร้อยละ 5 ของราคาท่อ และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	296,918.29	89,075.49	296,918.29	89,075.49	385,993.77	
	- งานวัสดุป้องกันไฟลามช่องท่อ	1.00	งาน	600,000.00	-	600,000.00	-	600,000.00	
	- SPRINKLERS UPRIGHT 1/2"SIZE	652.00	งาน	200.00	50.00	130,400.00	32,600.00	163,000.00	
	- SPRINKLERS PENDENT 1/2"SIZE	5,225.00	งาน	200.00	75.00	1,045,000.00	391,875.00	1,436,875.00	
	- SPRINKLERS PLATED	5,225.00	ชุด	30.00	-	156,750.00	-	156,750.00	
	- END TEST LINE	41.00	ชุด	2,500.00	200.00	102,500.00	8,200.00	110,700.00	
	- ตู้ดับเพลิง FHC 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์	155.00	ชุด	40,000.00	2,000.00	6,200,000.00	310,000.00	6,510,000.00	
	- ถังดับเพลิงเคมี CO2 ขนาด 10 ปอนด์	27.00	ถัง	7,250.00	200.00	195,750.00	5,400.00	201,150.00	
	- FDC.								
	ขนาด Dia. 2 1/2" x 2 1/2" x 2 1/2" X 6"	5.00	เครื่อง	33,390.00	1,200.00	166,950.00	6,000.00	172,950.00	
3.7.4	FLOOR CONTROL VALVE								
	- ขนาด Dia.4"	5.00	SET	24,357.40	2,050.00	121,787.00	10,250.00	132,037.00	
	- ขนาด Dia.6"	36.00	SET	34,309.40	2,450.00	1,235,138.40	88,200.00	1,323,338.40	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.7.5	ประตูน้ำ OS & Y GATE VALVE UL/FM 300 PSI.								
	- ขนาด Dia.2"	4.00	เครื่อง	11,400.00	400.00	45,600.00	1,600.00	47,200.00	
	- ขนาด Dia.6"	22.00	เครื่อง	44,282.00	1,200.00	974,204.00	26,400.00	1,000,604.00	
	- ขนาด Dia.8"	4.00	เครื่อง	46,000.00	1,600.00	184,000.00	6,400.00	190,400.00	
3.7.6	ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE UL/FM 300 PSI.								
	- ขนาด Dia.6"	6.00	เครื่อง	15,288.00	1,200.00	91,728.00	7,200.00	98,928.00	
3.7.7	ประตูน้ำกันกลับ SILENT CHECK VALVE UL/FM 300 PSI.								
	- ขนาด Dia.2"	2.00	เครื่อง	3,500.00	400.00	7,000.00	800.00	7,800.00	
	- ขนาด Dia.8"	2.00	เครื่อง	31,000.00	1,600.00	62,000.00	3,200.00	65,200.00	
3.7.8	ประตูน้ำ ALARM CHECK VALVE & ACESSORIES								
	- ขนาด Dia.6"	2.00	เครื่อง	92,456.00	1,200.00	184,912.00	2,400.00	187,312.00	
3.7.9	FLEXIBLE CONECTOR								
	- ขนาด Dia.2"	4.00	ชุด	2,490.00	400.00	9,960.00	1,600.00	11,560.00	
	- ขนาด Dia.8"	4.00	ชุด	15,600.00	1,600.00	62,400.00	6,400.00	68,800.00	
3.7.10	STRAINER								
	- ขนาด Dia.2"	2.00	เครื่อง	4,914.00	400.00	9,828.00	800.00	10,628.00	
	- ขนาด Dia.8"	2.00	เครื่อง	27,300.00	1,600.00	54,600.00	3,200.00	57,800.00	
3.7.11	ข้อต่ออ่อนยาง RUBBER FLEX แหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia.2 1/2"	2.00	ชุด	750.00	125.00	1,500.00	250.00	1,750.00	

.....ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.7.12	AVC.								
	- ขนาด Dia.2 1/2"	2.00	ชุด	1,240.00	250.00	2,480.00	500.00	2,980.00	
3.7.13	AUTOMATIC AIR VENT								
	- ขนาด Dia. 3/4"	10.00	ชุด	4,200.00	150.00	42,000.00	1,500.00	43,500.00	
3.7.14	SUPERVISORY SWITCH	28.00	ชุด	3,458.00	300.00	96,824.00	8,400.00	105,224.00	
3.7.15	งานระบบแสดงผลการทำงานของระบบดับเพลิง	1.00	รวม	235,000.00	-	235,000.00	-	235,000.00	
3.7.16	งานระบบป้องกันไฟลามในช่องท่อและผนังท่อนไฟ	1.00	รวม	540,000.00	-	540,000.00	-	540,000.00	
3.7.17	FIRE PUMP HIGHT ZONE เครื่องสูบน้ำดับเพลิง FP-H	1.00	SET	4,452,000.00	30,000.00	4,452,000.00	30,000.00	4,482,000.00	
	- DIESEL ENGINE HORIZOTAL SPLIT CASE FIRE PUMP								
	- CAP 1500 GPM TDH. 160 M.								
	- แท่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
3.7.18	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง JOCKEY PUMP JP-H	1.00	SET	105,600.00	10,000.00	105,600.00	10,000.00	115,600.00	
	- VERTICAL MULTI-STAGE PUMP								
	- CAP 20 GPM TDH. 170 M.								
	- แท่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
3.7.19	FIRE PUMP LOW ZONE เครื่องสูบน้ำดับเพลิง FP-L	1.00	SET	2,226,400.00	30,000.00	2,226,400.00	30,000.00	2,256,400.00	
	- DIESEL ENGINE HORIZOTAL SPLIT CASE FIRE PUMP								
	- CAP 1500 GPM TDH. 100 M.								
	- แท่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
3.7.20	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง JOCKEY PUMP JP-L	1.00	SET	90,400.00	10,000.00	90,400.00	10,000.00	100,400.00	
	- VERTICAL MULTI-STAGE PUMP								


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรวจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิษา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่ แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CAP 20 GPM TDH. 110 M.								
	- แท่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
	รวมราคา ระบบดับเพลิง F (ท่อเหล็กดำ ASTM A53 # 40)					28,123,341.69	5,492,670.37	33,616,012.06	
3.8	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซไนโตรเจน								
	- Seamless 83 L Storage Cylinder	67.00	Cyl	66,500.00	2,000.00	4,455,500.00	134,000.00	4,589,500.00	
	- Loop Pipe	67.00	Pcs	1,800.00	600.00	120,600.00	40,200.00	160,800.00	
	- Seamless Pilot Cylinder	32.00	Cyl	62,000.00	2,000.00	1,984,000.00	64,000.00	2,048,000.00	
	- Solenoid Valve	29.00	Pcs	22,000.00	600.00	638,000.00	17,400.00	655,400.00	
	- Pressure Gauge	99.00	Pcs	7,500.00	600.00	742,500.00	59,400.00	801,900.00	
	- Safety Vent	3.00	Pcs	2,600.00	1,000.00	7,800.00	3,000.00	10,800.00	
	- Nozzle Low Sound Type	34.00	Pcs	50,000.00	1,000.00	1,700,000.00	34,000.00	1,734,000.00	
	- Nozzle	43.00	Pcs	4,500.00	1,000.00	193,500.00	43,000.00	236,500.00	
	- Smoke Detector with Base	69.00	Pcs	2,200.00	600.00	151,800.00	41,400.00	193,200.00	
	- Discharge Indicator	30.00	Set	10,000.00	600.00	300,000.00	18,000.00	318,000.00	
	- Pressure Switch	29.00	Set	3,500.00	600.00	101,500.00	17,400.00	118,900.00	
	- Alaem Bell	30.00	Set	2,100.00	600.00	63,000.00	18,000.00	81,000.00	
	- Horn w/strobe Light	60.00	Set	6,000.00	600.00	360,000.00	36,000.00	396,000.00	
	- Control Panel S508	3.00	Set	150,000.00	3,000.00	450,000.00	9,000.00	459,000.00	
	- Module Box	32.00	Set	55,000.00	3,000.00	1,760,000.00	96,000.00	1,856,000.00	
	- Manual Releasing Station	29.00	Set	17,500.00	1,200.00	507,500.00	34,800.00	542,300.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง	ค่าแรง	
	- Selector Valves(Pneumatic Auto+Manual)	29.00	Set	100,000.00	1,200.00	2,900,000.00	34,800.00	2,934,800.00	
	- Copper Control Line	1.00	Lot	175,000.00	52,500.00	175,000.00	52,500.00	227,500.00	
	- Black Steel Pipe (SCH80 Seamless)& Fittings	1.00	Lot	837,500.00	251,250.00	837,500.00	251,250.00	1,088,750.00	
	- Hanger & Support	1.00	Lot	251,250.00	75,375.00	251,250.00	75,375.00	326,625.00	
	- Conduits	1.00	Lot	164,150.00	49,245.00	164,150.00	49,245.00	213,395.00	
	- Cables	1.00	Lot	234,500.00	105,525.00	234,500.00	105,525.00	340,025.00	
	- Gravity shutter	29.00	Set	20,000.00	3,000.00	580,000.00	87,000.00	667,000.00	
	- Accessories (Copper Tube,Paint etc.)	1.00	Lot	149,740.00	44,922.00	149,740.00	44,922.00	194,662.00	
	- Function Test / Commissioning	29.00	Set	-	20,000.00	-	580,000.00	580,000.00	
	รวมราคา ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซไนโตรเจน					18,827,840.00	1,946,217.00	20,774,057.00	
3.9	ระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ำ Water Mist Fire Protection System								
	- Sprinkle Pump Unit (SPU)	1.00	Set	7,643,000.00	100,000.00	7,643,000.00	100,000.00	7,743,000.00	
	- Pressurized air system	1.00	Set	467,500.00	50,000.00	467,500.00	50,000.00	517,500.00	
	- Water mist sprinkle head & assembly bodies	279.00	Set	2,967.00	75.00	827,793.00	20,925.00	848,718.00	
	- Double Interlock Pre-Action Valve with Flow Switch, Pressure sw	11.00	Set	300,000.00	6,500.00	3,300,000.00	71,500.00	3,371,500.00	
	- Section Valve with Flow Switch	1.00	Set	200,000.00	3,000.00	200,000.00	3,000.00	203,000.00	
	- Flushing/drain Valve/Test Valve with Flow Switch, Pressure swite	9.00	Set	17,000.00	100.00	153,000.00	900.00	153,900.00	
	- Water mist release Control Panel	1.00	Set	300,000.00	40,000.00	300,000.00	40,000.00	340,000.00	
	- Fresh water feed pump & Accessories (to Break water tank)	1.00	Set	50,000.00	20,000.00	50,000.00	20,000.00	70,000.00	
	- Stainless steel water tank(60mins), and accessories	1.00	Set	980,000.00	20,000.00	980,000.00	20,000.00	1,000,000.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง	ค่าแรง	
	- Water Strainer	1.00	Set	50,000.00	5,000.00	50,000.00	5,000.00	55,000.00	
	- Air compressor	2.00	Set	25,000.00		50,000.00	-	50,000.00	
	- Pipe Work								
	- AISI 316 Stainless Steel Welded Pipe : Dia 38 mm.	1,155.00	M.	765.00	150.00	883,575.00	173,250.00	1,056,825.00	
	- AISI 316 Stainless Steel Welded Pipe : Dia 38 mm.	1,534.50	M.	290.00	150.00	445,005.00	230,175.00	675,180.00	
	- Fiting	1.00	Lot	362,339.99	108,702.00	362,339.99	108,702.00	471,041.99	
	- Hanger & Support	1.00	Lot	181,170.06	54,351.02	181,170.06	54,351.02	235,521.08	
	- Function Test / Commissioning	1.00	Lot	-	-	-	-	-	
	- แทนเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
	รวมราคา ระบบดับเพลิงด้วยหมอกน้ำ Water Mist Fire Protection System					15,923,383.06	897,803.02	16,821,186.07	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศีลัมพา สุนธุ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.10	ระบบสระว่ายน้ำ								
3.10.1	อุปกรณ์ระบบกรองน้ำ								
	- เครื่องกรองทราย Flowrate 130 GPM.	3.00	Set	23,725.00	-	71,175.00	-	71,175.00	
	- Multi-Port Valve Dia.2"	3.00	Ea	-	-	-	-	-	
	- Sand Media Packing 50 Kgs.	30.00	Ea	442.50	-	13,275.00	-	13,275.00	
	- Self-Priming Pool Pump Flowrate 124 GPM. Head 10 M.	3.00	Set	13,975.00	-	41,925.00	-	41,925.00	
	- Union Connection Size 2"	6.00	Ea	-	-	-	-	-	
	- Stainless Steel Ladder	6.00	Ea	6,500.00	-	39,000.00	-	39,000.00	
	- หัวคูตะกอน	4.00	Ea	130.00	-	520.00	-	520.00	
	- หัวจ่ายน้ำพื้นสระ	24.00	Ea	130.00	-	3,120.00	-	3,120.00	
	- Maindrain Frame & Grate ABS	3.00	Ea	780.00	-	2,340.00	-	2,340.00	
	- Single Grating ABS	75.00	M.	650.00	-	48,750.00	-	48,750.00	
	- งานเดินท่อระบบสระน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ระบบกรองน้ำ	1.00	Lot	455,050.00	-	455,050.00	-	455,050.00	
3.10.2	อุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำพร้อมฆ่าเชื้อโรค								
	- เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือบริสุทธิ์ Salt Chlorinator 45g./h.	4.00	Set	31,200.00	-	124,800.00	-	124,800.00	
	- Sodium Chloride 99% Packing 25 kgs.	80.00	Ea	277.50	-	22,200.00	-	22,200.00	
	- ชุดวัดค่าเกลือ	1.00	Ea	2,975.00	-	2,975.00	-	2,975.00	
	- งานเดินท่อระบบบำบัดน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ระบบฆ่าเชื้อโรค	1.00	Lot	61,750.00	-	61,750.00	-	61,750.00	
3.10.3	อุปกรณ์ชุดทำความสะอาด								
	- ค้ำจับลูมิเนียม 18 ft.	1.00	Ea	910.00	-	910.00	-	910.00	
	- สายคูตะกอน 50 ft.	1.00	Ea	2,405.00	-	2,405.00	-	2,405.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง	ค่าแรง	
	- หัวตุตตะคอน ขนาด 14"	1.00	Ea	1,287.00	-	1,287.00	-	1,287.00	
	- แปรงไนล่อน ขนาด 18"	1.00	Ea	260.00	-	260.00	-	260.00	
	- แปรงสแตนเลส ขนาด 9"	1.00	Ea	357.50	-	357.50	-	357.50	
	- ตะแกรงซ็อนคังแบบลุง	1.00	Ea	390.00	-	390.00	-	390.00	
	- ชุดวัดค่ากรดค้างและคลอรีน	1.00	Ea	130.00	-	130.00	-	130.00	
3.10.4	อุปกรณ์เคมีภัณฑ์สำหรับปรับสภาพน้ำ								
	- คลอรีน90% Packing 50 kgs.	1.00	Ea	5,900.00	-	5,900.00	-	5,900.00	
	- Soda Ash Packing 25 kgs.	2.00	Ea	416.50	-	833.00	-	833.00	
	- Hydrochloric Acid Packing 25 kgs.	4.00	Ea	632.00	-	2,528.00	-	2,528.00	
	- น้ำยาคำจัดตะไคร่น้ำเขียว Packing Gallon	2.00	Ea	1,760.00	-	3,520.00	-	3,520.00	
	- น้ำยาแก้ปัญหาฝ้าปูนขาว Packing Gallon	2.00	Ea	1,760.00	-	3,520.00	-	3,520.00	
	- น้ำยาป้องกันและแก้ปัญหาฝ้าเขียว Packing Gallon	2.00	Ea	1,760.00	-	3,520.00	-	3,520.00	
3.10.5	อุปกรณ์ตู้คอนโทรลพร้อมติดตั้ง								
	- งานติดตั้งตู้คอนโทรลและอุปกรณ์	1.00	Lot	53,000.00	-	53,000.00	-	53,000.00	
	- แท่นเครื่องสูบน้ำ	1.00	L.S.	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	
	รวมราคา ระบบสระว่ายน้ำ					990,440.50	-	990,440.50	
3.11	ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำ								
	ระบบรวบรวมน้ำเสีย								
3.11.1	บ่อแยกกาก / บ่อสูบ 1								
	- เครื่องสูบน้ำ Submersible Pump 700 LPM Head 25 M.	3.00	เครื่อง	126,280.00	2,500.00	378,840.00	7,500.00	386,340.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโศภิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Control	1.00	Lot	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 4"	3.00	เครื่อง	5,390.00	600.00	16,170.00	1,800.00	17,970.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 4"	3.00	เครื่อง	5,200.00	600.00	15,600.00	1,800.00	17,400.00	
	- งานเดินท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 160 ม.ม.	50.00	เมตร	719.00	250.00	35,950.00	12,500.00	48,450.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	
3.11.2	บ่อแยกกาก / บ่อสูบ 2								
	- เครื่องสูบน้ำ Submersible Pump 700 LPM Head 25 M.	3.00	เครื่อง	126,280.00	2,500.00	378,840.00	7,500.00	386,340.00	
	- Control	1.00	Lot	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 4"	3.00	เครื่อง	5,390.00	600.00	16,170.00	1,800.00	17,970.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 4"	3.00	เครื่อง	5,200.00	600.00	15,600.00	1,800.00	17,400.00	
	- งานเดินท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 160 ม.ม.	50.00	เมตร	719.00	250.00	35,950.00	12,500.00	48,450.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	
	ระบบระบายน้ำ								
3.11.3	บ่อ SUMP 1								
	- เครื่องสูบน้ำ Submersible Pump 500 LPM Head 20 M.	2.00	เครื่อง	80,920.00	2,500.00	161,840.00	5,000.00	166,840.00	
	- Control	1.00	Lot	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,410.00	600.00	6,820.00	1,200.00	8,020.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,500.00	600.00	7,000.00	1,200.00	8,200.00	
	- งานเดินท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 90 ม.ม.	42.00	ม.	232.00	120.00	9,744.00	5,040.00	14,784.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	8,400.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
3.11.4	บ่อ SUMP 2								


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง	ค่าแรง	
-	เครื่องสูบน้ำ Submersible Pump 500 LPM Head 20 M.	2.00	เครื่อง	80,920.00	2,500.00	161,840.00	5,000.00	166,840.00	
-	Control	1.00	Lot	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
-	ประตูน้ำ GATE VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,410.00	600.00	6,820.00	1,200.00	8,020.00	
-	ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,500.00	600.00	7,000.00	1,200.00	8,200.00	
-	งานเดินท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 90 ม.ม.	32.00	ม.	232.00	120.00	7,424.00	3,840.00	11,264.00	
-	อุปกรณ์ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	8,400.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
3.11.5	บ่อ SUMP 3								
-	เครื่องสูบน้ำ Submersible Pump 500 LPM Head 20 M.	2.00	เครื่อง	80,920.00	2,500.00	161,840.00	5,000.00	166,840.00	
-	Control	1.00	Lot	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
-	ประตูน้ำ GATE VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,410.00	600.00	6,820.00	1,200.00	8,020.00	
-	ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,500.00	600.00	7,000.00	1,200.00	8,200.00	
-	งานเดินท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 90 ม.ม.	34.00	ม.	232.00	120.00	7,888.00	4,080.00	11,968.00	
-	อุปกรณ์ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	8,400.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
3.11.6	บ่อ SUMP 4								
-	เครื่องสูบน้ำ Submersible Pump 500 LPM Head 20 M.	2.00	เครื่อง	80,920.00	2,500.00	161,840.00	5,000.00	166,840.00	
-	Control	1.00	Lot	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
-	ประตูน้ำ GATE VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,410.00	600.00	6,820.00	1,200.00	8,020.00	
-	ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,500.00	600.00	7,000.00	1,200.00	8,200.00	
-	งานเดินท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 90 ม.ม.	28.00	ม.	232.00	120.00	6,496.00	3,360.00	9,856.00	
-	อุปกรณ์ข้อต่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	8,400.00	-	8,400.00	-	8,400.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่ แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.11.7	บ่อ SUMP 5								
	- เครื่องสูบน้ำ Self PriMing Pump 600 LPM Head 15 M.	2.00	เครื่อง	230,000.00	10,000.00	460,000.00	20,000.00	480,000.00	
	- Control	1.00	Lot	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	4.00	เครื่อง	3,410.00	600.00	13,640.00	2,400.00	16,040.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,500.00	600.00	7,000.00	1,200.00	8,200.00	
	- งานเดินท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 90 ม.ม.	25.00	ม.	232.00	120.00	5,800.00	3,000.00	8,800.00	
	- อุปกรณ์ซื้อต่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	8,400.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
3.11.8	บ่อ SUMP 6								
	- เครื่องสูบน้ำ Self PriMing Pump 600 LPM Head 15 M.	2.00	เครื่อง	230,000.00	10,000.00	460,000.00	20,000.00	480,000.00	
	- Control	1.00	Lot	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	4.00	เครื่อง	3,410.00	600.00	13,640.00	2,400.00	16,040.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ลื่นเคลือบยาง ขนาด Dia. 3"	2.00	เครื่อง	3,500.00	600.00	7,000.00	1,200.00	8,200.00	
	- งานเดินท่อ HDPE PE80 PN-10 ขนาด Dia. 90 ม.ม.	30.00	ม.	232.00	120.00	6,960.00	3,600.00	10,560.00	
	- อุปกรณ์ซื้อต่อ อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ	1.00	Lot	8,400.00	-	8,400.00	-	8,400.00	
	- รางระบายน้ำ คสล.ผ่าตะแกรงเหล็ก	73.00	เมตร	2,703.00	1,031.00	197,319.00	75,263.00	272,582.00	
	- ท่อคสล. ชั้น 2 ขนาด dia.0.60 เมตร	118.00	เมตร	863.00	356.00	101,834.00	42,008.00	143,842.00	
	- บ่อพักท่อคสล. ผ่าตะแกรงเหล็ก	11.00	บ่อ	7,050.00	2,993.00	77,550.00	32,923.00	110,473.00	
	- บ่อพักท่อคสล. ผ่าตะแกรงเหล็ก พร้อมตะแกรงกันขยะ	2.00	บ่อ	9,550.00	3,993.00	19,100.00	7,986.00	27,086.00	
	รวมราคา ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำ					3,597,555.00	305,100.00	3,902,655.00	
	รวมราคา งานระบบสุขาภิบาล					94,164,693.59	15,174,457.55	109,339,151.14	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิตีมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	Main Incoming & HV Routing								
	ระบบไฟฟ้าแรงสูงส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า								
	- MANHOLE TYPE A-1	1.00	ชุด	95,000.00	40,000.00	95,000.00	40,000.00	135,000.00	
	- MAIM HV.INCOMMING 25kV-XLPE CABLE	2,475.00	ม.	985.00	140.00	2,437,875.00	346,500.00	2,784,375.00	
	- DUCT BANK W/CONCRETE ENCASED 2x2 OF 5" OF RTRC	33.00	ม.	10,000.00	2,300.00	330,000.00	75,900.00	405,900.00	
	- RSC. 125 mm. (5")	-	ม.	1,744.00	260.00	-	-	-	
	- EXCAVATION & BACKFILL	1.00	เหมา	-	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	10,000.00	21,000.00	10,000.00	21,000.00	31,000.00	
	รวมราคา Main Incoming & HV Routing					2,872,875.00	523,400.00	3,396,275.00	
4.2	สวิตช์เกียร์แรงสูง (HV Switchgear)								
	ตู้สวิตช์เกียร์ไฟฟ้าแรงดันสูง (Medium Voltage Switchgear)								
	- MV. Switchgear (2 incoming ,5 out going) SF6-INSULATED SWITCHGEAR	1.00	ชุด	1,250,000.00	35,000.00	1,250,000.00	35,000.00	1,285,000.00	
	INDOOR) 3P3W.24kV. Incoming : Load Break Switch 24kV 600A.								
	Out going : CB 200A. 24kV								
	- MV. Switchgear (2 incoming ,3 out going) SF6-INSULATED SWITCHGEAR	1.00	ชุด	2,380,000.00	35,000.00	2,380,000.00	35,000.00	2,415,000.00	
	INDOOR) 3P3W.24kV. Incoming : Load Break Switch 24kV 600A.								
	Out going : CB 200A. 24kV								

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิษา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- IEC01, 1Cx50 sq.mm.	132.00	ม.	183.36	40.00	24,203.52	5,280.00	29,483.52	
	- PVC. 32 mm. (1-1/4")	121.00	ม.	39.00	27.00	4,719.00	3,267.00	7,986.00	
	- COPPER CLAD STEEL GROUND ROD 16x3000 mm.	1.00	ชุด	1,920.00	500.00	1,920.00	500.00	2,420.00	
	- Concrete Foundation	2.20	ลบ.ม	5,500.00	1,500.00	12,100.00	3,300.00	15,400.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	621.00	3,900.00	621.00	3,900.00	4,521.00	
	รวมราคา สวิตช์เกียร์แรงสูง (HV Switchgear)					3,673,563.52	86,247.00	3,759,810.52	
4.3	หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)								
	- 2,500 kVA.DRY TYPE TRANSFORMER 24kV./416/240 V	5.00	ชุด	1,665,000.00	28,000.00	8,325,000.00	140,000.00	8,465,000.00	
	- 25kV-XLPE. 70 sq.mm.	396.00	ม.	558.00	35.00	220,968.00	13,860.00	234,828.00	
	- IEC01. 1Cx95 sq.mm	132.00	ม.	361.20	55.00	47,678.40	7,260.00	54,938.40	
	- IEC01. 1Cx50 sq.mm	132.00	ม.	183.36	40.00	24,203.52	5,280.00	29,483.52	
	- RSC. 100 mm. (4")	61.60	ม.	1,364.40	105.00	84,047.04	6,468.00	90,515.04	
	- PVC. 32 mm. (1-1/4")	121.00	ม.	35.10	27.00	4,247.10	3,267.00	7,514.10	
	- GROUNDING SYSTEM FOR TRANSFORMER	1.00	เหมา	13,500.00	3,000.00	13,500.00	3,000.00	16,500.00	
	- Concrete Foundation	3.30	ลบ.ม	4,950.00	1,500.00	16,335.00	4,950.00	21,285.00	
	- อุปกรณ์ และ ACCESSORIES ต่างๆ	1.00	เหมา	62,010.00	7,200.00	62,010.00	7,200.00	69,210.00	
	รวมราคา หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)					8,797,989.06	191,285.00	8,989,274.06	
4.4	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator Set)								
	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 2,250 kVA. 0.8PF. Prime Rating	3.00	ชุด	12,150,000.00	150,000.00	36,450,000.00	450,000.00	36,900,000.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Air Inlet And Air Outlet Attenuator	3.00	ชุด	450,000.00	50,000.00	1,350,000.00	150,000.00	1,500,000.00	
	- Sound Proof	1.00	ชุด	270,000.00	30,000.00	270,000.00	30,000.00	300,000.00	
	- Concrete Foundation	6.60	ลบ.ม	4,950.00	1,500.00	32,670.00	9,900.00	42,570.00	
	- อุปกรณ์และ ACCESSORIES ต่างๆ	1.00	ชุด	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	
	รวมราคา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator Set)					38,102,670.00	640,900.00	38,743,570.00	
4.5	แผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board)								
	- MDB1&MDB2	1.00	ชุด	9,600,000.00	100,000.00	9,600,000.00	100,000.00	9,700,000.00	
	- MDB3	1.00	ชุด	4,140,000.00	100,000.00	4,140,000.00	100,000.00	4,240,000.00	
	- MDB4&MDB5	1.00	ชุด	9,950,000.00	100,000.00	9,950,000.00	100,000.00	10,050,000.00	
	- CAP1	1.00	ชุด	1,240,000.00	10,000.00	1,240,000.00	10,000.00	1,250,000.00	
	- CAP2	1.00	ชุด	1,240,000.00	10,000.00	1,240,000.00	10,000.00	1,250,000.00	
	- CAP3	1.00	ชุด	1,240,000.00	10,000.00	1,240,000.00	10,000.00	1,250,000.00	
	- CAP4	1.00	ชุด	1,240,000.00	10,000.00	1,240,000.00	10,000.00	1,250,000.00	
	- CAP5	1.00	ชุด	1,240,000.00	10,000.00	1,240,000.00	10,000.00	1,250,000.00	
	- Conection Busbar For MDB1 TO MDB 5	1.00	เหมา	6,005,811.00	10,000.00	6,005,811.00	10,000.00	6,015,811.00	
	- Concrete Foundation	5.50	ลบ.ม	5,500.00	1,500.00	30,250.00	8,250.00	38,500.00	
	- อุปกรณ์และ ACCESSORIES ต่างๆ	1.00	ชุด	5,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	
	รวมราคา แผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board)					35,931,061.00	369,250.00	36,300,311.00	
4.6	แผงเมนไฟฟ้าฉุกเฉิน (Essential Main Distribution Board)								

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรวจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิษา สุขบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EMDB-1	1.00	ชุด	5,850,000.00	10,000.00	5,850,000.00	10,000.00	5,860,000.00	
	- EMDB-2	1.00	ชุด	7,850,000.00	10,000.00	7,850,000.00	10,000.00	7,860,000.00	
	- EMDB-3	1.00	ชุด	3,580,000.00	10,000.00	3,580,000.00	10,000.00	3,590,000.00	
	- EMDB-4	1.00	ชุด	3,650,000.00	10,000.00	3,650,000.00	10,000.00	3,660,000.00	
	- FEDB	1.00	ชุด	2,300,000.00	10,000.00	2,300,000.00	10,000.00	2,310,000.00	
	- ATS-FOR EMDB1	1.00	ชุด	3,200,000.00	10,000.00	3,200,000.00	10,000.00	3,210,000.00	
	- ATS-FOR EMDB2	1.00	ชุด	3,200,000.00	10,000.00	3,200,000.00	10,000.00	3,210,000.00	
	- ATS-FOR EMDB3	1.00	ชุด	2,270,000.00	10,000.00	2,270,000.00	10,000.00	2,280,000.00	
	- ATS-FOR EMDB4	1.00	ชุด	2,270,000.00	10,000.00	2,270,000.00	10,000.00	2,280,000.00	
	- GCP 1	1.00	ชุด	1,750,000.00	10,000.00	1,750,000.00	10,000.00	1,760,000.00	
	- GCP 2	1.00	ชุด	1,750,000.00	10,000.00	1,750,000.00	10,000.00	1,760,000.00	
	- GCP 3	1.00	ชุด	2,750,000.00	10,000.00	2,750,000.00	10,000.00	2,760,000.00	
	- Conection Busbar For EMDB1 TO EMDB 4	1.00	เหมา	3,330,000.00	10,000.00	3,330,000.00	10,000.00	3,340,000.00	
	- Conection Busbar For GCP1 TO GCP3	1.00	เหมา	1,090,000.00	10,000.00	1,090,000.00	10,000.00	1,100,000.00	
	- Concrete Foundation	4.40	ลบ.ม	5,500.00	1,500.00	24,200.00	6,600.00	30,800.00	
	- อุปกรณ์และ ACCESSORIES ต่างๆ	1.00	ชุด	5,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	
	รวมราคา แสงเมนไฟฟ้าฉุกเฉิน (Essential Main Distribution Board)					44,869,200.00	147,600.00	45,016,800.00	
4.7	Distribution Board								
	- DBB11	1.00	ชุด	348,000.00	4,000.00	348,000.00	4,000.00	352,000.00	
	- DBB21	1.00	ชุด	165,000.00	3,000.00	165,000.00	3,000.00	168,000.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	DBB31	1.00	ชุด	165,000.00	3,000.00	165,000.00	3,000.00	168,000.00	
-	DB11	1.00	ชุด	315,000.00	3,000.00	315,000.00	3,000.00	318,000.00	
-	DB21	1.00	ชุด	315,000.00	3,000.00	315,000.00	3,000.00	318,000.00	
-	DB31	1.00	ชุด	217,000.00	3,000.00	217,000.00	3,000.00	220,000.00	
-	DB41	1.00	ชุด	217,000.00	3,000.00	217,000.00	3,000.00	220,000.00	
-	DB51	1.00	ชุด	217,000.00	3,000.00	217,000.00	3,000.00	220,000.00	
-	DB61	1.00	ชุด	217,000.00	3,000.00	217,000.00	3,000.00	220,000.00	
-	DB71	1.00	ชุด	217,000.00	3,000.00	217,000.00	3,000.00	220,000.00	
-	DB81	1.00	ชุด	117,000.00	3,000.00	117,000.00	3,000.00	120,000.00	
-	DB91	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
-	DB101	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
-	DB111	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
-	DB121	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
-	DB131	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
-	DB141	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
-	DB151	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
-	DB161	1.00	ชุด	241,000.00	3,000.00	241,000.00	3,000.00	244,000.00	
-	DB171	1.00	ชุด	213,000.00	3,000.00	213,000.00	3,000.00	216,000.00	
-	DB181	1.00	ชุด	213,000.00	3,000.00	213,000.00	3,000.00	216,000.00	
-	DB191	1.00	ชุด	181,000.00	3,000.00	181,000.00	3,000.00	184,000.00	
-	DB201	1.00	ชุด	156,000.00	3,000.00	156,000.00	3,000.00	159,000.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- อุปกรณ์และ ACCESSORIES ต่างๆ	1.00	ชุด	15,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	20,000.00	
	รวมราคา Distribution Board					5,216,000.00	75,000.00	5,291,000.00	
4.8	Essential Distribution Board								
	- EDBB11	1.00	ชุด	343,000.00	4,000.00	343,000.00	4,000.00	347,000.00	
	- EDBB21	1.00	ชุด	95,000.00	4,000.00	95,000.00	4,000.00	99,000.00	
	- EDBB31	1.00	ชุด	162,000.00	4,000.00	162,000.00	4,000.00	166,000.00	
	- EDB11	1.00	ชุด	331,000.00	4,000.00	331,000.00	4,000.00	335,000.00	
	- EDB21	1.00	ชุด	408,000.00	4,000.00	408,000.00	4,000.00	412,000.00	
	- EDB31	1.00	ชุด	210,000.00	4,000.00	210,000.00	4,000.00	214,000.00	
	- EDB41	1.00	ชุด	210,000.00	4,000.00	210,000.00	4,000.00	214,000.00	
	- EDB51	1.00	ชุด	210,000.00	4,000.00	210,000.00	4,000.00	214,000.00	
	- EDB61	1.00	ชุด	210,000.00	4,000.00	210,000.00	4,000.00	214,000.00	
	- EDB71	1.00	ชุด	210,000.00	4,000.00	210,000.00	4,000.00	214,000.00	
	- EDB81	1.00	ชุด	217,000.00	4,000.00	217,000.00	4,000.00	221,000.00	
	- EDB91	1.00	ชุด	290,000.00	4,000.00	290,000.00	4,000.00	294,000.00	
	- EDB101	1.00	ชุด	223,000.00	4,000.00	223,000.00	4,000.00	227,000.00	
	- EDB111	1.00	ชุด	223,000.00	4,000.00	223,000.00	4,000.00	227,000.00	
	- EDB121	1.00	ชุด	223,000.00	4,000.00	223,000.00	4,000.00	227,000.00	
	- EDB131	1.00	ชุด	194,000.00	4,000.00	194,000.00	4,000.00	198,000.00	
	- EDB141	1.00	ชุด	194,000.00	4,000.00	194,000.00	4,000.00	198,000.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ช่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	EDB151	1.00	ชุด	194,000.00	4,000.00	194,000.00	4,000.00	198,000.00	
-	EDB161	1.00	ชุด	194,000.00	4,000.00	194,000.00	4,000.00	198,000.00	
-	EDB171	1.00	ชุด	194,000.00	4,000.00	194,000.00	4,000.00	198,000.00	
-	EDB181	1.00	ชุด	194,000.00	4,000.00	194,000.00	4,000.00	198,000.00	
-	EDB191	1.00	ชุด	193,000.00	4,000.00	193,000.00	4,000.00	197,000.00	
-	EDB201	1.00	ชุด	192,000.00	4,000.00	192,000.00	4,000.00	196,000.00	
-	EMCC-LIFT-1	1.00	ชุด	85,000.00	4,000.00	85,000.00	4,000.00	89,000.00	
-	EMCC-LIFT-2, 3	1.00	ชุด	96,000.00	4,000.00	96,000.00	4,000.00	100,000.00	
-	EMCC-LIFT-4	1.00	ชุด	85,000.00	4,000.00	85,000.00	4,000.00	89,000.00	
-	EMCC-LIFT-5, 9	1.00	ชุด	96,000.00	4,000.00	96,000.00	4,000.00	100,000.00	
-	EMCC-LIFT-6, 7, 8	1.00	ชุด	150,000.00	4,000.00	150,000.00	4,000.00	154,000.00	
-	EMCC-LIFT-10, 11	1.00	ชุด	150,000.00	4,000.00	150,000.00	4,000.00	154,000.00	
-	EMCC-LIFT-12	1.00	ชุด	96,000.00	4,000.00	96,000.00	4,000.00	100,000.00	
-	EMCC-LIFT-13	1.00	ชุด	96,000.00	4,000.00	96,000.00	4,000.00	100,000.00	
-	EMCC-LIFT-14, 15	1.00	ชุด	85,000.00	4,000.00	85,000.00	4,000.00	89,000.00	
-	EMCC-LIFT-16	1.00	ชุด	65,000.00	4,000.00	65,000.00	4,000.00	69,000.00	
-	UPS-DB1	1.00	ชุด	625,000.00	4,000.00	625,000.00	4,000.00	629,000.00	
-	UDB2	1.00	ชุด	196,000.00	4,000.00	196,000.00	4,000.00	200,000.00	
-	UDB5	1.00	ชุด	226,000.00	4,000.00	226,000.00	4,000.00	230,000.00	
-	UDB9	1.00	ชุด	226,000.00	4,000.00	226,000.00	4,000.00	230,000.00	
-	UDB13	1.00	ชุด	226,000.00	4,000.00	226,000.00	4,000.00	230,000.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิษา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- UDB17	1.00	ชุด	226,000.00	4,000.00	226,000.00	4,000.00	230,000.00	
	- EMCC-WP	1.00	ชุด	440,000.00	1,500.00	440,000.00	1,500.00	441,500.00	
	- EMCC-S-1A,S-1B	2.00	ชุด	185,000.00	1,500.00	370,000.00	3,000.00	373,000.00	
	- EMCC-S-2A,S-2B	2.00	ชุด	185,000.00	1,500.00	370,000.00	3,000.00	373,000.00	
	- EMCC-S-3A,S-3B	2.00	ชุด	185,000.00	1,500.00	370,000.00	3,000.00	373,000.00	
	- EMCC-S-4A,S-4B	2.00	ชุด	185,000.00	1,500.00	370,000.00	3,000.00	373,000.00	
	- EMCC-ML-1A,1B	2.00	ชุด	185,000.00	1,500.00	370,000.00	3,000.00	373,000.00	
	- EMCC-ML-2A,2B	2.00	ชุด	185,000.00	1,500.00	370,000.00	3,000.00	373,000.00	
	- EMCC-SP-1A,1B,1C	3.00	ชุด	356,000.00	1,500.00	1,068,000.00	4,500.00	1,072,500.00	
	- EMCC-SP-2A,2B,2C	3.00	ชุด	356,000.00	1,500.00	1,068,000.00	4,500.00	1,072,500.00	
	- EMCC-SP-2A,2B,2C	2.00	ชุด	130,000.00	1,500.00	260,000.00	3,000.00	263,000.00	
	- EMCC-SW-1,2,3	3.00	ชุด	180,000.00	1,500.00	540,000.00	4,500.00	544,500.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	134,390.00	10,200.00	134,390.00	10,200.00	144,590.00	
	รวมราคา Essential Distribution Board					13,573,390.00	202,200.00	13,775,590.00	
4.9	CB Box&Safety Switch								
	- MCCB 3P 200AT/250AF WITH BOX	1.00	ชุด	17,500.00	500.00	17,500.00	500.00	18,000.00	
	- MCCB 3P 300AT/400AF WITH BOX	11.00	ชุด	28,000.00	500.00	308,000.00	5,500.00	313,500.00	
	- MCCB 2P 20AT/63AF WITH BOX	180.00	ชุด	450.00	150.00	81,000.00	27,000.00	108,000.00	
	- อุปกรณ์และ ACCESSORIES ต่างๆ	1.00	เหมา	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	1,500.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศีลัมพา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา CB Box&Safety Switch					407,500.00	33,500.00	441,000.00	
4.10	แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรกเกอร์ (Panelboard & CB)								
	- LBP31	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP32	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP21	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP22	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP11	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP12	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP13	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP14	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP15	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP16	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LBP17	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP11	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP12	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP21	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP22	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP23	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP24	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP25	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
	- LP26	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	LP31	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP32	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP3M1	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP41	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP42	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP4M1	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP51	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP52	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP5M1	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP61	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP62	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP6M1	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP71	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP72	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP81	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	PP91	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP91	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP92	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP93	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP94	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP95	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ช่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	PP101	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP101	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP102	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP103	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	PP111	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP111	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP112	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP113	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	PP121	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP121	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP122	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP123	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	PP131	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP131	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP132	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP133	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	PP141	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP141	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP142	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP143	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP151	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิษา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ช่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	PP151	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP152	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP153	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP161	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	PP161	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP162	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP163	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	PP171	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP171	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP172	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	PP181	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP181	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP182	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP191	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP192	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP201	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	LP202	1.00	ชุด	25,500.00	1,000.00	25,500.00	1,000.00	26,500.00	
-	ELPB31	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELPB32	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELPB21	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELPB22	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ช่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ELPB11	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELPB12	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELPB13	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELPB14	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELPB15	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELPB16	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELPB17	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP11	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP12	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELPM11	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELPM12	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELPM13	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP1M	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP21	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP22	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP23	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP24	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP25	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP26	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP27	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP28	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ELP29	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP210	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP31	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP32	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP3M1	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP41	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP42	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP4M1	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP51	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP52	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP5M1	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP61	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP62	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP6M1	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP71	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP72	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP81	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP82	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	EPP91	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP91	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP92	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ELP93	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP94	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP95	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	EPP101	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP101	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP102	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP103	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	EPP111	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP111	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP112	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP113	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	EPP121	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP121	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP122	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP123	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	EPP131	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP131	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP132	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	EPP141	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP141	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP142	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิษา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	EPP151	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP151	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP152	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	EPP161	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP161	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP162	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	EPP171	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP171	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP172	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	EPP181	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP181	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP182	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP191	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมาพา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)





แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ช่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ELP201	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ELP202	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
-	ULPB11	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
-	ULP11	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
-	ULP12	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
-	ULP13	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
-	ULP21	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
-	ULP31	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
-	ULP41	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
-	ULP51	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
-	ULP61	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
-	ULP71	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
-	ULP81	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
-	ULP91	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
-	ULP101	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
-	ULP111	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
-	ULP121	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
-	ULP131	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
-	ULP141	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
-	ULP151	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
-	ULP161	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	

 ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
 กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
 กรรมการ (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)
 กรรมการ (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตรา)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ULP171	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP181	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP191	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- ULP201	1.00	ชุด	13,500.00	1,000.00	13,500.00	1,000.00	14,500.00	
	- CU"x"y"(ward พิเศษ)	65.00	ชุด	1,500.00	500.00	97,500.00	32,500.00	130,000.00	
	- CU"x"y"ward พิเศษ (VVIP)	26.00	ชุด	1,500.00	500.00	39,000.00	13,000.00	52,000.00	
	- CU"x"y"(ward รวม 2)	5.00	ชุด	1,800.00	500.00	9,000.00	2,500.00	11,500.00	
	- CU"x"y"(ward รวม 4)	17.00	ชุด	2,500.00	500.00	42,500.00	8,500.00	51,000.00	
	- CU"x"y"ward พิเศษ (ถ.12)	30.00	ชุด	1,600.00	500.00	48,000.00	15,000.00	63,000.00	
	- CU"x"y" (ward รวม 2 (Fl.12-14)	19.00	ชุด	1,900.00	500.00	36,100.00	9,500.00	45,600.00	
	- CU"x"y"(ward รวม 4 (Fl.12-14)	30.00	ชุด	2,600.00	500.00	78,000.00	15,000.00	93,000.00	
	- อุปกรณ์และ ACCESSORIES ต่างๆ	1.00	ชุด	15,000.00	1,000.00	15,000.00	1,000.00	16,000.00	
	รวมราคา แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB)					3,894,600.00	280,000.00	4,174,600.00	
4.11	บัสเวย์ (Busway)								
	- AL. BUSWAY 4000A. 100% INTERNAL GROUND FEEDDER	115.50	ม.	42,000.00	500.00	4,851,000.00	57,750.00	4,908,750.00	
	- AL. BUSWAY 2500A. 100% INTERNAL GROUND FEEDDER	148.50	ม.	26,000.00	500.00	3,861,000.00	74,250.00	3,935,250.00	
	- AL. BUSWAY 2000A. 100% INTERNAL GROUND FEEDDER	66.00	ม.	24,500.00	500.00	1,617,000.00	33,000.00	1,650,000.00	
	- AL. BUSWAY 3200A.INTERNAL GROUND PLUG IN TYPE	99.00	ม.	33,000.00	500.00	3,267,000.00	49,500.00	3,316,500.00	
	- AL. BUSWAY 2500A.INTERNAL GROUND PLUG IN TYPE	60.50	ม.	26,000.00	500.00	1,573,000.00	30,250.00	1,603,250.00	
	- AL. BUSWAY 1600A.INTERNAL GROUND PLUG IN TYPE	231.00	ม.	16,500.00	500.00	3,811,500.00	115,500.00	3,927,000.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Plug-in Unit with MCCB 3P IC 50 kA 125-160AT	9.00	ชุด	43,000.00	1,000.00	387,000.00	9,000.00	396,000.00	
	- Plug-in Unit with MCCB 3P IC 50 kA 175-250AT	21.00	ชุด	52,000.00	1,000.00	1,092,000.00	21,000.00	1,113,000.00	
	- Plug-in Unit with MCCB 3P IC 50 kA 300-400AT	8.00	ชุด	86,000.00	1,000.00	688,000.00	8,000.00	696,000.00	
	- Plug-in Unit with MCCB 3P IC 50 kA 500-630AT	5.00	ชุด	40,000.00	1,000.00	200,000.00	5,000.00	205,000.00	
	- Plug-in Unit with MCCB 3P IC 50 kA 700-800AT	3.00	ชุด	160,000.00	1,000.00	480,000.00	3,000.00	483,000.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	250,000.00	500.00	250,000.00	500.00	250,500.00	
	รวมราคา บัสเวย์ (Busway)					22,077,500.00	406,750.00	22,484,250.00	
4.12	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	สายไฟฟ้าชนิด IEC 01, 750V 70 °C								
	- IEC01. 1Cx1.5 sq.mm.	-	ม.	6.16	5.00	-	-	-	
	- IEC01. 1Cx2.5 sq.mm.	323,730.00	ม.	9.12	7.00	2,952,417.60	2,266,110.00	5,218,527.60	
	- IEC01. 1Cx4 sq.mm.	154,440.00	ม.	13.76	10.00	2,125,094.40	1,544,400.00	3,669,494.40	
	- IEC01. 1Cx6 sq.mm.	26,433.00	ม.	22.64	12.00	598,443.12	317,196.00	915,639.12	
	- IEC01. 1Cx10 sq.mm.	958.32	ม.	39.44	16.00	37,796.14	15,333.12	53,129.26	
	- IEC01. 1Cx16 sq.mm.	6,181.56	ม.	61.20	20.00	378,311.47	123,631.20	501,942.67	
	- IEC01. 1Cx25 sq.mm.	148.50	ม.	96.00	25.00	14,256.00	3,712.50	17,968.50	
	- IEC01. 1Cx35 sq.mm.	940.50	ม.	127.44	30.00	119,857.32	28,215.00	148,072.32	
	- IEC01. 1Cx50 sq.mm.	3,932.28	ม.	183.36	40.00	721,022.86	157,291.20	878,314.06	
	- IEC01. 1Cx70 sq.mm.	138.60	ม.	262.16	45.00	36,335.38	6,237.00	42,572.38	
	- IEC01. 1Cx95 sq.mm.	445.50	ม.	361.20	55.00	160,914.60	24,502.50	185,417.10	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	IEC01. 1Cx120 sq.mm.	2,970.00	ม.	457.60	60.00	1,359,072.00	178,200.00	1,537,272.00	
-	IEC01. 1Cx150 sq.mm.	-	ม.	700.00	70.00	-	-	-	
-	IEC01. 1Cx185 sq.mm.	777.15	ม.	879.00	85.00	683,114.85	66,057.75	749,172.60	
-	IEC01. 1Cx240 sq.mm.	-	ม.	1,153.00	100.00	-	-	-	
-	IEC01. 1Cx300 sq.mm.	-	ม.	1,445.00	110.00	-	-	-	
งานอื่นๆ (โปรดระบุ)									
-	งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	357,222.44	-	357,222.44	-	357,222.44	
-	งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
-	ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	-	-	-	-	-	
สายไฟฟ้าLow Smoke									
-	LSHF. 1Cx1.5 sq.mm.	-	ม.	28.00	10.00	-	-	-	
-	LSHF. 1Cx2.5 sq.mm.	34,650.00	ม.	36.00	12.00	1,247,400.00	415,800.00	1,663,200.00	
-	LSHF. 1Cx4 sq.mm.	18,315.00	ม.	46.00	14.00	842,490.00	256,410.00	1,098,900.00	
-	LSHF. 1Cx6 sq.mm.	445.50	ม.	64.00	16.00	28,512.00	7,128.00	35,640.00	
-	LSHF. 1Cx10 sq.mm.	3,144.24	ม.	100.00	25.00	314,424.00	78,606.00	393,030.00	
-	LSHF. 1Cx16 sq.mm.	304.92	ม.	138.00	30.00	42,078.96	9,147.60	51,226.56	
-	LSHF. 1Cx25 sq.mm.	148.50	ม.	206.00	35.00	30,591.00	5,197.50	35,788.50	
-	LSHF. 1Cx35 sq.mm.	44.55	ม.	282.00	40.00	12,563.10	1,782.00	14,345.10	
-	LSHF. 1Cx50 sq.mm.	257.40	ม.	394.00	55.00	101,415.60	14,157.00	115,572.60	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	LSHF, 1Cx70 sq.mm.	-	ม.	580.00	60.00	-	-	-	
-	LSHF, 1Cx95 sq.mm.	423.72	ม.	674.00	65.00	285,587.28	27,541.80	313,129.08	
-	LSHF, 1Cx120 sq.mm.	475.20	ม.	948.00	75.00	450,489.60	35,640.00	486,129.60	
-	LSHF, 1Cx150 sq.mm.	-	ม.	1,198.00	80.00	-	-	-	
-	LSHF, 1Cx185 sq.mm.	300.96	ม.	1,426.00	90.00	429,168.96	27,086.40	456,255.36	
-	LSHF, 1Cx240 sq.mm.	-	ม.	1,649.60	105.00	-	-	-	
-	LSHF, 1Cx300 sq.mm.	-	ม.	2,014.40	120.00	-	-	-	
งานอื่นๆ (ไปตระบุ)									
-	งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	189,236.03	-	189,236.03	-	189,236.03	
-	งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
-	ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	-	-	-	-	-	
สายไฟฟ้าทนไฟ (Fire Resistant Cable)									
-	FRC, 1Cx1.5 sq.mm.	-	ม.	48.00	10.00	-	-	-	
-	FRC, 1Cx2.5 sq.mm.	84.15	ม.	54.00	12.00	4,544.10	1,009.80	5,553.90	
-	FRC, 1Cx4 sq.mm.	451.44	ม.	74.00	14.00	33,406.56	6,320.16	39,726.72	
-	FRC, 1Cx6 sq.mm.	346.50	ม.	86.00	16.00	29,799.00	5,544.00	35,343.00	
-	FRC, 1Cx10 sq.mm.	2,324.52	ม.	126.00	25.00	292,889.52	58,113.00	351,002.52	
-	FRC, 1Cx16 sq.mm.	471.24	ม.	168.00	30.00	79,168.32	14,137.20	93,305.52	
-	FRC, 1Cx25 sq.mm.	-	ม.	247.00	35.00	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศศิ์มา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโคภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	FRC. 1Cx35 sq.mm.	2,094.84	ม.	336.00	40.00	703,866.24	83,793.60	787,659.84	
-	FRC. 1Cx50 sq.mm.	-	ม.	443.00	55.00	-	-	-	
-	FRC. 1Cx70 sq.mm.	950.40	ม.	646.00	60.00	613,958.40	57,024.00	670,982.40	
-	FRC. 1Cx95 sq.mm.	-	ม.	828.00	65.00	-	-	-	
-	FRC. 1Cx120 sq.mm.	102.96	ม.	998.00	75.00	102,754.08	7,722.00	110,476.08	
-	FRC. 1Cx150 sq.mm.	-	ม.	1,238.00	80.00	-	-	-	
-	FRC. 1Cx185 sq.mm.	736.56	ม.	1,568.00	90.00	1,154,926.08	66,290.40	1,221,216.48	
-	FRC. 1Cx240 sq.mm.	138.60	ม.	2,062.00	105.00	285,793.20	14,553.00	300,346.20	
-	FRC. 1Cx300 sq.mm.	475.20	ม.	2,518.00	120.00	1,196,553.60	57,024.00	1,253,577.60	
งานอื่นๆ (ไปครระบุ)									
-	งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	224,882.96	-	224,882.96	-	224,882.96	
-	งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
-	ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	-	-	-	-	-	
สายไฟฟ้า CV 0.6/1KV									
-	CV. 1Cx2.5 sq.mm.	-	ม.	24.00	10.00	-	-	-	
-	CV. 1Cx4 sq.mm.	-	ม.	31.00	15.00	-	-	-	
-	CV. 1Cx6 sq.mm.	-	ม.	41.00	20.00	-	-	-	
-	CV. 1Cx10 sq.mm.	-	ม.	54.00	22.00	-	-	-	
-	CV. 1Cx16 sq.mm.	-	ม.	81.00	25.00	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศีลัมพา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	CV. 1Cx25 sq.mm.	-	ม.	123.00	35.00	-	-	-	
-	CV. 1Cx35 sq.mm.	-	ม.	170.00	45.00	-	-	-	
-	CV. 1Cx50 sq.mm.	-	ม.	234.00	55.00	-	-	-	
-	CV. 1Cx70 sq.mm.	-	ม.	329.00	65.00	-	-	-	
-	CV. 1Cx95 sq.mm.	-	ม.	453.00	70.00	-	-	-	
-	CV. 1Cx120 sq.mm.	-	ม.	575.00	80.00	-	-	-	
-	CV. 1Cx150 sq.mm.	-	ม.	704.00	90.00	-	-	-	
-	CV. 1Cx185 sq.mm.	-	ม.	880.00	100.00	-	-	-	
-	CV. 1Cx240 sq.mm.	709.50	ม.	1,156.00	110.00	820,182.00	78,045.00	898,227.00	
-	CV. 1Cx300 sq.mm.	-	ม.	-	-	-	-	-	
งานอื่นๆ (โปรดระบุ)									
-	งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	41,009.10	-	41,009.10	-	41,009.10	
-	งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
-	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
สายไฟฟ้า NYY									
-	NYY. 1Cx2.5 sq.mm.	495.00	ม.	29.00	12.00	14,355.00	5,940.00	20,295.00	
-	NYY. 1Cx4 sq.mm.	275.00	ม.	39.00	15.00	10,725.00	4,125.00	14,850.00	
-	NYY. 1Cx6 sq.mm.	-	ม.	39.00	20.00	-	-	-	
-	NYY. 1Cx10 sq.mm.	-	ม.	58.00	22.00	-	-	-	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรวพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	NYY. 1Cx16 sq.mm.	-	ม.	70.00	25.00	-	-	-	
-	NYY. 1Cx25 sq.mm.	-	ม.	98.00	30.00	-	-	-	
-	NYY. 1Cx35 sq.mm.	-	ม.	144.00	35.00	-	-	-	
-	NYY. 1Cx50 sq.mm.	-	ม.	196.00	55.00	-	-	-	
งานอื่นๆ (ไปครระบุ)									
-	งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	1,254.00	-	1,254.00	-	1,254.00	
-	งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
-	ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
รวมราคา สายไฟฟ้า (Cable & Wire)						19,127,881.86	6,069,023.73	25,196,905.59	
4.13	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อและรางเดินสายบิอน (Feeder)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)								
-	IMC. 15 mm. (1/2")	118.80	ม.	65.80	26.00	7,817.04	3,088.80	10,905.84	
-	IMC. 20 mm. (3/4")	79.20	ม.	87.47	28.00	6,927.62	2,217.60	9,145.22	
-	IMC. 25 mm. (1")	35.64	ม.	118.00	32.00	4,205.52	1,140.48	5,346.00	
-	IMC. 32 mm. (1-1/4")	483.12	ม.	152.33	38.00	73,595.28	18,358.56	91,953.84	
-	IMC. 40 mm. (1-1/2")	-	ม.	187.13	42.00	-	-	-	
-	IMC. 50 mm. (2")	120.78	ม.	255.73	48.00	30,887.07	5,797.44	36,684.51	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโคภิตตา ดากระบุตรา)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	IMC. 65 mm. (2-1/2")	509.85	ม.	571.00	55.00	291,124.35	28,041.75	319,166.10	
-	IMC. 80 mm. (3")	788.04	ม.	707.00	65.00	557,144.28	51,222.60	608,366.88	
-	IMC. 90 mm. (3-1/2")	-	ม.	813.00	75.00	-	-	-	
-	IMC. 100 mm. (4")	239.58	ม.	934.00	85.00	223,767.72	20,364.30	244,132.02	
งานอื่นๆ (ไปรครบ)									
-	งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
-	งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	179,320.33	-	179,320.33	-	179,320.33	
-	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)									
-	EMT. 15 mm. (1/2")	150,975.00	ม.	31.00	22.00	4,680,225.00	3,321,450.00	8,001,675.00	
-	EMT. 20 mm. (3/4")	12,028.50	ม.	44.80	24.00	538,876.80	288,684.00	827,560.80	
-	EMT. 25 mm. (1")	1,067.22	ม.	63.70	28.00	67,981.91	29,882.16	97,864.07	
-	EMT. 32 mm. (1-1/4")	3,632.31	ม.	111.00	32.00	403,186.41	116,233.92	519,420.33	
-	EMT. 40 mm. (1-1/2")	118.80	ม.	129.50	38.00	15,384.60	4,514.40	19,899.00	
-	EMT. 50 mm. (2")	643.50	ม.	160.53	42.00	103,301.06	27,027.00	130,328.06	
งานอื่นๆ (ไปรครบ)									
-	งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
-	งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	871,343.37	-	871,343.37	-	871,343.37	
-	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศศิ์มา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโคภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ปวยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway)								
	- CABLE TRAY 800x100 mm.	-	ม.	780.00	110.00	-	-	-	
	- CABLE TRAY 500x100 mm.	55.00	ม.	550.00	55.00	30,250.00	3,025.00	33,275.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	4,537.50	-	4,537.50	-	4,537.50	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	รวมราคา รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)					8,089,875.86	3,921,048.01	12,010,923.87	
4.14	สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)								
	สวิทช์ (Switch)								
	- 16A 250V, SINGLE POLE SWITCH (1 GANG)	997.00	ชุด	64.00	80.00	63,808.00	79,760.00	143,568.00	
	- 16A 250V, SINGLE POLE SWITCH (2 GANG)	630.00	ชุด	98.00	90.00	61,740.00	56,700.00	118,440.00	
	- 16A 250V, SINGLE POLE SWITCH (3 GANG)	444.00	ชุด	132.00	100.00	58,608.00	44,400.00	103,008.00	
	- 16A 250V, SINGLE POLE SWITCH (4 GANG)	28.00	ชุด	166.00	110.00	4,648.00	3,080.00	7,728.00	
	- 16A 250V, THREE WAY SWITCH (1 GANG)	52.00	ชุด	108.00	85.00	5,616.00	4,420.00	10,036.00	
	- 16A 250V, THREE WAY SWITCH (2 GANG)	27.00	ชุด	142.00	90.00	3,834.00	2,430.00	6,264.00	
	- 16A 250V, b4-b9 SWITCH DIMMER	6.00	ชุด	500.00	100.00	3,000.00	600.00	3,600.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- SB SWITCH BOX	1.00	ชุด	700.00	450.00	700.00	450.00	1,150.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (Outlet)								
	- SIMPLEX RECEPTACLE	482.00	ชุด	700.00	450.00	337,400.00	216,900.00	554,300.00	
	- DUPLEX RECEPTACLE	4,773.00	ชุด	700.00	450.00	3,341,100.00	2,147,850.00	5,488,950.00	
	- DUPLEX RECEPTACLE (WP)	47.00	ชุด	700.00	450.00	32,900.00	21,150.00	54,050.00	
	- DUPLEX RECEPTACLE (POP-UP)	18.00	ชุด	700.00	450.00	12,600.00	8,100.00	20,700.00	
	- POWER OUTLET 3P+N+E ,32A	3.00	ชุด	700.00	450.00	2,100.00	1,350.00	3,450.00	
	- ACCESSORIES	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	รวมราคา สวิตซ์และเต้ารับ (Switch & Outlet)					3,928,054.00	2,587,190.00	6,515,244.00	
4.15	โคมไฟฟ้า (Luminaire)								
	โคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟ F01 - โคมไฟกันระเบิด LED 2x18W	1,523.00	ชุด	1,900.00	135.00	2,893,700.00	205,605.00	3,099,305.00	
	- โคมไฟ F02	343.00	ชุด	2,600.00	150.00	891,800.00	51,450.00	943,250.00	
	- โคมไฟ F03	-	ชุด	3,200.00	200.00	-	-	-	
	- โคมไฟ F04	73.00	ชุด	4,000.00	250.00	292,000.00	18,250.00	310,250.00	
	- โคมไฟ F05	77.00	ชุด	2,800.00	135.00	215,600.00	10,395.00	225,995.00	
	- โคมไฟ RD01	2,179.00	ชุด	1,350.00	115.00	2,941,650.00	250,585.00	3,192,235.00	
	- โคมไฟ RD02	314.00	ชุด	1,750.00	115.00	549,500.00	36,110.00	585,610.00	
	- โคมไฟ RD03	1,513.00	ชุด	1,900.00	115.00	2,874,700.00	173,995.00	3,048,695.00	
	- โคมไฟ RD04	28.00	ชุด	2,300.00	115.00	64,400.00	3,220.00	67,620.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ปฎิบัติงานในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	โคมไฟ RD05	16.00	ชุด	2,000.00	115.00	32,000.00	1,840.00	33,840.00	
-	โคมไฟ RD06	101.00	ชุด	2,100.00	115.00	212,100.00	11,615.00	223,715.00	
-	โคมไฟ RD07	35.00	ชุด	2,300.00	115.00	80,500.00	4,025.00	84,525.00	
-	โคมไฟ SA01-SURFACE ADJUSTABLE DOWNLIGHT 20W LED COB 36D COOL WHITE (4000K)	19.00	ชุด	2,250.00	200.00	42,750.00	3,800.00	46,550.00	
-	โคมไฟ B1	1,997.00	ชุด	1,100.00	115.00	2,196,700.00	229,655.00	2,426,355.00	
-	โคมไฟ B2	19.00	ชุด	1,000.00	115.00	19,000.00	2,185.00	21,185.00	
-	โคมไฟ B5 -BARE BATTEN type LED 2x18W	106.00	ชุด	2,600.00	150.00	275,600.00	15,900.00	291,500.00	
-	โคมไฟ F1 (EXP)	2.00	ชุด	18,610.00	200.00	37,220.00	400.00	37,620.00	
-	โคมไฟ F5	9.00	ชุด	3,200.00	200.00	28,800.00	1,800.00	30,600.00	
-	โคมไฟ F11	399.00	ชุด	3,200.00	200.00	1,276,800.00	79,800.00	1,356,600.00	
-	โคมไฟ F12	16.00	ชุด	1,600.00	170.00	25,600.00	2,720.00	28,320.00	
-	โคมไฟ F13	87.00	ชุด	2,600.00	150.00	226,200.00	13,050.00	239,250.00	
-	โคมไฟ DOWNLIGHT ในห้องน้ำ LED RECESSED DOWNLIGHT 14W LED	68.00	ชุด	1,500.00	115.00	102,000.00	7,820.00	109,820.00	
-	โคมไฟ LED01- LED LINEAR FLEX 12W/M. LED MODULE	182.60	เมตร	3,210.00	100.00	586,146.00	18,260.00	604,406.00	
-	โคมไฟ LED02- LED LINEAR 12W/M. LED MODULE	4,722.30	เมตร	330.00	100.00	1,558,359.00	472,230.00	2,030,589.00	
-	โคมไฟ D1	792.00	ชุด	1,100.00	115.00	871,200.00	91,080.00	962,280.00	
-	โคมไฟ D3	346.00	ชุด	1,200.00	115.00	415,200.00	39,790.00	454,990.00	
-	โคมไฟ D5	46.00	ชุด	1,100.00	115.00	50,600.00	5,290.00	55,890.00	
-	โคมไฟ L	28.00	ชุด	7,210.00	650.00	201,880.00	18,200.00	220,080.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ปฎิบัติงานในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- โคมไฟ FL	-	ชุด	1,560.00	350.00	-	-	-	
	- โคมไฟ BL1-Bollard LED 23W	28.00	ชุด	7,500.00	200.00	210,000.00	5,600.00	215,600.00	
	- โคมไฟ BL2Bollard LED 14W	11.00	ชุด	3,000.00	200.00	33,000.00	2,200.00	35,200.00	
	- โคมไฟ SP1- Flood Light LED 6W	50.00	ชุด	2,000.00	150.00	100,000.00	7,500.00	107,500.00	
	- โคมไฟ SP2- Flood Light LED 20W	4.00	ชุด	3,800.00	150.00	15,200.00	600.00	15,800.00	
	- โคมไฟ INGROUND UP LIGHT 1x16W. LED	6.00	ชุด	4,550.00	200.00	27,300.00	1,200.00	28,500.00	
	- โคมไฟ WALLMOUNT-WALLMOUNT LIGHT LED 12W	9.00	ชุด	1,200.00	165.00	10,800.00	1,485.00	12,285.00	
	- โคมไฟ โคมระย้า- กำหนดโดยผู้ออกแบบงานตกแต่ง	17.00	ชุด	5,000.00	500.00	85,000.00	8,500.00	93,500.00	
	- โคมไฟ W01- WALL MOUNT (UP AND DOWN) LED 36W	337.00	ชุด	4,500.00	135.00	1,516,500.00	45,495.00	1,561,995.00	
	- โคมไฟ AIR CRAFT OBSTRUCTION LIGHT-TWIN AUTOMATIC FLASHER LAMP	6.00	ชุด	41,450.00	200.00	248,700.00	1,200.00	249,900.00	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา	50,000.00	20,000.00	50,000.00	20,000.00	70,000.00	
	รวมราคา โคมไฟฟ้า (Luminaire)					21,258,505.00	1,862,850.00	23,121,355.00	
4.16	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน (Lightning Protection & Grounding System)								
	- CU .AIR TERMINAL	14.00	ชุด	5,500.00	1,100.00	77,000.00	15,400.00	92,400.00	
	- COPPER TAPE 25X3MM.	1,250.70	ม.	190.00	50.00	237,633.00	62,535.00	300,168.00	
	- IEC01. 1Cx50 sq.mm.	62.70	ม.	183.36	40.00	11,496.67	2,508.00	14,004.67	
	- IEC01. 1Cx70 sq.mm.	749.10	ม.	265.00	45.00	198,511.50	33,709.50	232,221.00	
	- IEC01. 1Cx95 sq.mm.	143.00	ม.	361.20	55.00	51,651.60	7,865.00	59,516.60	
	- BC 70SQ.MM	1,635.70	ม.	265.00	50.00	433,460.50	81,785.00	515,245.50	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศศิ์มา พุฒยสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- BC 120SQ.MM	305.80	ม.	572.00	65.00	174,917.60	19,877.00	194,794.60	
	- GROUND BAR POWER.	42.00	ชุด	1,500.00	550.00	63,000.00	23,100.00	86,100.00	
	- GROUND BAR COMMU.	28.00	ชุด	1,500.00	550.00	42,000.00	15,400.00	57,400.00	
	- GROUND TEST BOX	14.00	ชุด	1,750.00	300.00	24,500.00	4,200.00	28,700.00	
	- GROUND INSPECTION PIT.	25.00	ชุด	5,000.00	550.00	125,000.00	13,750.00	138,750.00	
	- GROUND ROD 5/8"x10'	14.00	ชุด	1,920.00	100.00	26,880.00	1,400.00	28,280.00	
	- Exothermic Weld	1.00	ชุด	5,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	6,000.00	
	- EMT. 25 mm. (1")	641.30	เมตร	63.70	28.00	40,850.81	17,956.40	58,807.21	
	- PVC. 25 mm. (1")	107.80	เมตร	27.00	25.00	2,910.60	2,695.00	5,605.60	
	- PVC. 32 mm. (1	1,621.40	เมตร	39.00	27.00	63,234.60	43,777.80	107,012.40	
	- Support & Accessories	1.00	ชุด	4,861.62	3,000.00	4,861.62	3,000.00	7,861.62	
	รวมราคา ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน (Lightning Protection & Grounding System)					1,582,908.50	349,958.70	1,932,867.20	
4.17	ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)								
	- ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)	1.00	งาน	150,000.00	15,000.00	150,000.00	15,000.00	165,000.00	
	รวมราคา ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)					150,000.00	15,000.00	165,000.00	
4.18	ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)								
	- Main Fire Alarm Control Panel & Power Supply	1.00	ชุด	650,000.00	10,000.00	650,000.00	10,000.00	660,000.00	
	- Graphical Annunciator Panel	1.00	ชุด	650,000.00	10,000.00	650,000.00	10,000.00	660,000.00	
	- Amplifier for Speaker	2.00	ชุด	270,000.00	2,000.00	540,000.00	4,000.00	544,000.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตรา)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ปวยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Computer w/ Software	1.00	ชุด	330,000.00	2,000.00	330,000.00	2,000.00	332,000.00	
	- Printer dot Matrix	1.00	ชุด	16,875.00	1,000.00	16,875.00	1,000.00	17,875.00	
	- Smoke Detector (ADDRESSABLE TYPE)	691.00	ชุด	3,800.00	100.00	2,625,800.00	69,100.00	2,694,900.00	
	- Heat Detector (ADDRESSABLE TYPE)	101.00	ชุด	3,500.00	100.00	353,500.00	10,100.00	363,600.00	
	- Monitor Module For FM -200 System	1.00	ชุด	2,727.00	100.00	2,727.00	100.00	2,827.00	
	- Monitor Module For Pre-action System.	1.00	ชุด	2,727.00	100.00	2,727.00	100.00	2,827.00	
	- Monitor Module For Fier pump System.	2.00	ชุด	2,727.00	100.00	5,454.00	200.00	5,654.00	
	- Monitor Module For JP System.	2.00	ชุด	2,727.00	100.00	5,454.00	200.00	5,654.00	
	- Monitor Module For PF. System.	3.00	ชุด	2,727.00	100.00	8,181.00	300.00	8,481.00	
	- Monitor Module For Fire Man Lift System.	2.00	ชุด	2,727.00	100.00	5,454.00	200.00	5,654.00	
	- Monitor Module For Passsenger Lift System.	13.00	ชุด	2,727.00	100.00	35,451.00	1,300.00	36,751.00	
	- Monitor Module For Detector Zone	257.00	ชุด	3,800.00	100.00	976,600.00	25,700.00	1,002,300.00	
	- Monitor Module For FS & SS	27.00	ชุด	4,650.75	100.00	125,570.25	2,700.00	128,270.25	
	- Monitor Module For Manual & Key	54.00	ชุด	4,650.75	100.00	251,140.50	5,400.00	256,540.50	
	- Monitor Module For Speaker Zone	78.00	ชุด	4,029.75	100.00	314,320.50	7,800.00	322,120.50	
	- Monitor Module For Strobe Zone	54.00	ชุด	4,029.75	100.00	217,606.50	5,400.00	223,006.50	
	- Monitor Module For Telephone Zone	42.00	ชุด	4,029.75	100.00	169,249.50	4,200.00	173,449.50	
	- Addressable Control Module	97.00	ชุด	3,753.00	100.00	364,041.00	9,700.00	373,741.00	
	- Isolator Module	18.00	ชุด	3,267.00	100.00	58,806.00	1,800.00	60,606.00	
	- Heat Detector With Base (CONVENTIONNAL TYPE)	447.00	ชุด	950.00	100.00	424,650.00	44,700.00	469,350.00	
	- Smoke Detector With Base (CONVENTIONNAL TYPE)	1,504.00	ชุด	950.00	100.00	1,428,800.00	150,400.00	1,579,200.00	

.....ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ

(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)

.....กรรมการ

(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Manual Station w/ Key Switch	134.00	ชุด	3,422.25	100.00	458,581.50	13,400.00	471,981.50	
	- Portable Telephone Handset	1.00	ชุด	4,232.25	100.00	4,232.25	100.00	4,332.25	
	- Portable Telephone Receptacle	133.00	ชุด	438.75	100.00	58,353.75	13,300.00	71,653.75	
	- Speaker	-	ชุด	1,161.00	100.00	-	-	-	
	- Speaker- Stroblight	516.00	ชุด	2,750.00	100.00	1,419,000.00	51,600.00	1,470,600.00	
	- Fire Alarm Terminal Box	27.00	ชุด	1,350.00	500.00	36,450.00	13,500.00	49,950.00	
	- Auxilary Power Supply	1.00	ชุด	18,000.00	500.00	18,000.00	500.00	18,500.00	
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- 2C-18 AWG TWISTED PAIR WITH SHIELD	841.50	ม.	45.00	18.00	37,867.50	15,147.00	53,014.50	
	- TIEV 4C-0.65MM	-	ม.	7.00	6.00	-	-	-	
	- IEC01, 1Cx1.5 sq.mm.	44,055.00	ม.	6.16	5.00	271,378.80	220,275.00	491,653.80	
	- FRC. 2C- 1.5 SQ.MM.	3,465.00	ม.	43.00	10.00	148,995.00	34,650.00	183,645.00	
	- FRC. 2C- 2.5 SQ.MM.	4,455.00	ม.	125.00	12.00	556,875.00	53,460.00	610,335.00	
	- FRC. 4C- 1.5 SQ.MM.	841.50	ม.	218.00	16.00	183,447.00	13,464.00	196,911.00	
	งานอื่นๆ (ไปรตระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ5ของราคาสาย)	1.00	งาน	59,928.17	-	59,928.17	-	59,928.17	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- EMT. 15 mm. (1/2")	20,790.00	ม.	31.00	22.00	644,490.00	457,380.00	1,101,870.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	5,643.00	ม.	44.80	24.00	252,806.40	135,432.00	388,238.40	
	งานอื่นๆ (ไปรตระบุ)								


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานเปิดเต็ล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	134,594.46	-	134,594.46	-	134,594.46	
	- Testing & Commissioning (ทั้งระบบ)	-	เหมา	42,130.00	1,000.00	-	-	-	
	รวมราคา ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)					13,847,407.08	1,388,608.00	15,236,015.08	
4.19	ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Network System)								
	- DUCT BANK W/CONCRETE ENCASED 2x2 OF 4"HDPE	22.00	ม.	3,500.00	1,500.00	77,000.00	33,000.00	110,000.00	
	- TELEPHONE MANHOLE	1.00	ชุด	55,000.00	1,500.00	55,000.00	1,500.00	56,500.00	
	- TELEPHONE PULL BOX	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	
	- EXCAVATION & BACKFILL	1.00	เหมา	-	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	
	DR1-DR20,DRB1,DRC (LAN cable)								
	- Close Rack 42U 80x80 cm.+ PDU 12 Outlet + FAN 2x๑4"	22.00	ชุด	36,700.00	1,800.00	807,400.00	39,600.00	847,000.00	
	- UTP CAT 6 PATCH PANEL 24 Port	123.00	ชุด	3,200.00	1,500.00	393,600.00	184,500.00	578,100.00	
	- Cable Management (แบบมีฝาครอบ)	123.00	ชุด	580.00	100.00	71,340.00	12,300.00	83,640.00	
	- CAT 6 PATCH CORD 1M.	2,511.00	ชุด	75.00	25.00	188,325.00	62,775.00	251,100.00	
	- UTP CAT6 LAN	114,840.00	ม.	23.00	15.00	2,641,320.00	1,722,600.00	4,363,920.00	
	- UTP CAT6A WIFI	17,374.50	ม.	30.00	18.00	521,235.00	312,741.00	833,976.00	
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45	2,598.00	ชุด	200.00	110.00	519,600.00	285,780.00	805,380.00	
	DR1-DR20,DRB1,DRC (Fiber optic cable)								
	- Fiber Optic 24 core, 9/125, Singlemode, LSZH, - FR, OS2, Multi-Tube	1,287.00	ม.	40.00	55.00	51,480.00	70,785.00	122,265.00	
	- Optical Disturbution Frame 24 core Single Mode 9/125	22.00	ชุด	3,800.00	300.00	83,600.00	6,600.00	90,200.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ST Pigtail Splice Fiber Optic (SM.) & OTDR Testing + Report	1,056.00	ชุด	140.00	570.00	147,840.00	601,920.00	749,760.00	
	- ST-LC Duplex PATCH CORD 3M. Single Mode 9/125	88.00	ชุด	250.00	50.00	22,000.00	4,400.00	26,400.00	
	- WIREWAY 300 mm. X 100 mm.	138.60	ม.	817.00	75.00	113,236.20	10,395.00	123,631.20	
	- WIREWAY 200 mm. X 100 mm.	4,585.68	ม.	640.00	55.00	2,934,835.20	252,212.40	3,187,047.60	
	- WIREWAY 150 mm. X 100 mm.	21,241.44	ม.	391.00	55.00	8,305,403.04	1,168,279.20	9,473,682.24	
	- EMT. 15 mm. (1/2")	3,960.00	ม.	31.00	22.00	122,760.00	87,120.00	209,880.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	3,960.00	ม.	44.80	24.00	177,408.00	95,040.00	272,448.00	
	- IMC. 100 mm. (4")	44.55	ม.	934.00	85.00	41,609.70	3,786.75	45,396.45	
	- ACCESSORIES	1.00	เหมา			-	-	-	
	- TEST & COMMISSIONING	1.00	เหมา			-	-	-	
	DR1-DR20,DRB1,DRC (equipment)								
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Core Swich ระดับ Layer 3 ประจำอาคาร	2.00	ชุด	1,100,000.00	50,000.00	2,200,000.00	100,000.00	2,300,000.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Swich 48 port ระดับ Layer 3 ประจำชั้น	35.00	ชุด	185,000.00	5,000.00	6,475,000.00	175,000.00	6,650,000.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Swich 24 port ระดับ Layer 3 ประจำชั้น	11.00	ชุด	155,000.00	5,000.00	1,705,000.00	55,000.00	1,760,000.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE MultiGig Swich 24 port ระดับ Layer 3 ประจำชั้น	20.00	ชุด	235,000.00	5,000.00	4,700,000.00	100,000.00	4,800,000.00	
	- อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสงแบบ QSFP+ 40G	2.00	ชุด	44,000.00	2,000.00	88,000.00	4,000.00	92,000.00	
	- อุปกรณ์แปลงสัญญาณแสงแบบ SFP+ 10G	84.00	ชุด	19,000.00	1,000.00	1,596,000.00	84,000.00	1,680,000.00	
	- อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า UPS 3kVA	22.00	ชุด	25,000.00	850.00	550,000.00	18,700.00	568,700.00	
	- อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า UPS 6kVA	2.00	ชุด	185,000.00	20,000.00	370,000.00	40,000.00	410,000.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	อุปกรณ์ควบคุมตัวรับส่งสัญญาณเครือข่ายไร้สาย Wireless Controller ประจำอาคาร	2.00	ชุด	950,000.00	15,000.00	1,900,000.00	30,000.00	1,930,000.00	
-	อุปกรณ์รับส่งสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ประจำชั้น	351.00	ชุด	18,500.00	500.00	6,493,500.00	175,500.00	6,669,000.00	
-	ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์	450.00	ชุด	3,200.00	100.00	1,440,000.00	45,000.00	1,485,000.00	
-	ACCESSORIES	1.00	ชุด		-	-	-	-	
งานเครือข่ายสายต่อนอกสำหรับเชื่อมต่อระบบ DataCenter และ DR Site									
-	สายไฟเบอร์ออฟติก Fiber Optic 24 Core OS2 9/125 SM เชื่อมต่อไปยัง Data Center และ.....	990.00	ม.	90.00	150.00	89,100.00	148,500.00	237,600.00	
-	SP Pigtail Splice Fiber Optic (SM.) & OTDR Testing + Report	96.00	ชุด	140.00	570.00	13,440.00	54,720.00	68,160.00	
-	ACCESSORIES	1.00	ชุด		-	-	-	-	
ระบบตู้สาขาโทรศัพท์									
-	IP PBX 50/800	1.00	ชุด	2,950,000.00	10,000.00	2,950,000.00	10,000.00	2,960,000.00	
-	IP PHONE Standard	10.00	ชุด	10,000.00	100.00	100,000.00	1,000.00	101,000.00	
-	IP PHONE Operator	500.00	ชุด	4,500.00	100.00	2,250,000.00	50,000.00	2,300,000.00	
-	POE switch ขนาด 48 port	21.00	ชุด	37,500.00	500.00	787,500.00	10,500.00	798,000.00	
-	UPS 3kVA	21.00	ชุด	25,000.00	850.00	525,000.00	17,850.00	542,850.00	
รวมราคา ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Network System)						51,522,532.14	6,130,104.35	57,652,636.49	
4.20 ระบบเสียงประกาศ (Public Address System)									
-	ไมโครโฟนระบบประกาศ	3.00	ตัว	95,000.00	-	285,000.00	-	285,000.00	
-	เครื่องควบคุมเสียงระบบประกาศแบบดิจิทัล	1.00	เครื่อง	130,000.00	-	130,000.00	-	130,000.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรวุฒิ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)


แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ลำโพงมอนิเตอร์ห้องควบคุม	2.00	ตัว	12,700.00	-	25,400.00	-	25,400.00	
	- หูฟังมอนิเตอร์ห้องควบคุม	1.00	ตัว	3,100.00	-	3,100.00	-	3,100.00	
	- เครื่องเล่น AM/FM Tuner	1.00	เครื่อง	21,300.00	-	21,300.00	-	21,300.00	
	- เครื่องเล่น CD/SD/USB PLAYER	1.00	เครื่อง	20,600.00	-	20,600.00	-	20,600.00	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ควบคุม ระบบประกาศ	1.00	เครื่อง	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	
	- เน็ตเวิร์คสวิตช์ POE 24 Port 10/100/1000 Mbps	1.00	เครื่อง	112,000.00	-	112,000.00	-	112,000.00	
	- ชุดควบคุมเสียงระบบประกาศแบบดิจิทัล	1.00	เครื่อง	73,000.00	-	73,000.00	-	73,000.00	
	- เครื่องขยายเสียงเน็ตเวิร์ค แบบ 4 ช่องสัญญาณ 500 วัตต์	4.00	เครื่อง	92,000.00	-	368,000.00	-	368,000.00	
	- แผงควบคุมเสียงขนาด 12 วัตต์	70.00	ตัว	1,160.00	-	81,200.00	-	81,200.00	
	- แผงควบคุมเสียงขนาด 30 วัตต์	20.00	ตัว	1,490.00	-	29,800.00	-	29,800.00	
	- แผงควบคุมเสียงขนาด 60 วัตต์	10.00	ตัว	1,760.00	-	17,600.00	-	17,600.00	
	- ลำโพงฮอร์น ขนาด 30 วัตต์	26.00	ตัว	1,800.00	-	46,800.00	-	46,800.00	
	- ลำโพงติดเพดานระบบประกาศ	795.00	ตัว	850.00	-	675,750.00	-	675,750.00	
	- ชุด override ไว้มุมเสียง	27.00	ชุด	5,500.00	-	148,500.00	-	148,500.00	
	- เครื่องสำรองไฟ ขนาด 6000 VA	2.00	เครื่อง	50,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 42U	1.00	ตู้	25,000.00	-	25,000.00	-	25,000.00	
	- ค่าแรงสำหรับปรับแต่งโปรแกรมควบคุมเสียง	-	งาน	-	-	-	-	-	
	- ค่าแรงในการเข้าระบบตู้เก็บอุปกรณ์และทดสอบระบบ	-	งาน	-	-	-	-	-	
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- IEC 53 4CX2.5 (VCT)	1,375.00	ม.	62.00	14.00	85,250.00	19,250.00	104,500.00	
	- VTF 2C x2.5	17,160.00	ม.	30.00	6.00	514,800.00	102,960.00	617,760.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุนธุ์สันธิ)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- EMT. 15 mm. (1/2")	15,950.00	ม.	31.00	22.00	494,450.00	350,900.00	845,350.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	-	ม.	44.80	24.00	-	-	-	
	- EMT. 25 mm. (1")	159.50	ม.	63.70	28.00	10,160.15	4,466.00	14,626.15	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ5ของราคาสาย)	1.00	งาน	30,002.50	-	30,002.50	-	30,002.50	
	กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway)								
	- WIREWAY 150 mm. X 100 mm	115.50	ม.	391.00	55.00	45,160.50	6,352.50	51,513.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	75,691.52	-	75,691.52	-	75,691.52	
	รวมราคา ระบบเสียงประกาศ (Public Address System)					3,568,564.67	483,928.50	4,052,493.17	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมาพ สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโคกิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
4.21	ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)								
	- IP CAMERA (DOME TYPE)	345.00	ชุด	6,500.00	250.00	2,242,500.00	86,250.00	2,328,750.00	
	- IP CAMERA (DOME TYPE)	17.00	ชุด	6,500.00	250.00	110,500.00	4,250.00	114,750.00	
	- IP CAMERA (FIX TYPE OUTDOOR)	120.00	ชุด	7,500.00	250.00	900,000.00	30,000.00	930,000.00	
	- NETWORK VDO RECORDER (NVR SAVE FOR 30 DAY BACK UP))	15.00	ชุด	60,000.00	500.00	900,000.00	7,500.00	907,500.00	
	- LED MONITOR 24"	16.00	ชุด	6,000.00	500.00	96,000.00	8,000.00	104,000.00	
	- PC Workstation	1.00	ชุด	100,000.00	500.00	100,000.00	500.00	100,500.00	
	- Patch cord cat6. 1m	479.00	ชุด	350.00	500.00	167,650.00	239,500.00	407,150.00	
	- FO Patch panel 12Port	23.00	ชุด	25,000.00	500.00	575,000.00	11,500.00	586,500.00	
	- Cat6 Patch panel 24Port	23.00	ชุด	3,500.00	500.00	80,500.00	11,500.00	92,000.00	
	- Access Switch 24Port Gbe,Poe,SFP	23.00	ชุด	25,000.00	500.00	575,000.00	11,500.00	586,500.00	
	- Core Switch 24Port10/100/1000 , 24SFP,24POE	1.00	ชุด	111,500.00	500.00	111,500.00	500.00	112,000.00	
	- SFP Module	46.00	ชุด	3,500.00	500.00	161,000.00	23,000.00	184,000.00	
	- Ethernet on Twist pair for dome lift	17.00	ชุด	8,100.00	500.00	137,700.00	8,500.00	146,200.00	
	- UPS 1KVA	23.00	ชุด	6,500.00	500.00	149,500.00	11,500.00	161,000.00	
	- UPS 10KVA	1.00	ชุด	110,000.00	500.00	110,000.00	500.00	110,500.00	
	- WALL RACK 19" 12U	23.00	ชุด	6,000.00	1,500.00	138,000.00	34,500.00	172,500.00	
	- FLOOR RACK 19" 42U	1.00	ชุด	22,000.00	1,500.00	22,000.00	1,500.00	23,500.00	
	- RACK 19" TABLE FOR Controller	1.00	ชุด	45,000.00	1,500.00	45,000.00	1,500.00	46,500.00	
	- UTP CAT6	24,090.00	เมตร	18.00	15.00	433,620.00	361,350.00	794,970.00	
	- 12C-FIBER OPTIC SINGLE MODE	1,375.00	เมตร	25.00	10.00	34,375.00	13,750.00	48,125.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เติร์ปรับโทรศัพท์ RJ45 สำรอง IP CCTV	114.00	ชุด	200.00	110.00	22,800.00	12,540.00	35,340.00	
	- WIREWAY 150 mm. X 100 mm.	132.00	ม.	391.00	55.00	51,612.00	7,260.00	58,872.00	
	- EMT. 15 mm. (1/2")	19,272.00	ม.	31.00	22.00	597,432.00	423,984.00	1,021,416.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	-	ม.	44.80	24.00	-	-	-	
	- EMT. 25 mm. (1")	-	ม.	63.70	28.00	-	-	-	
	- IMC. 20 mm. (3/4")	-	ม.	-	-	-	-	-	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ5ของราคาสาย)	1.00	งาน	23,399.75	-	23,399.75	-	23,399.75	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสาย (ร้อยละ15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	97,356.60	-	97,356.60	-	97,356.60	
	- TEST & COMMISSIONING	-	เหมา	15,000.00	5,000.00	-	-	-	
	รวมราคา ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)					7,882,445.35	1,310,884.00	9,193,329.35	
4.22	ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System)								
	- SAT.DISH DIA.,3M.,CU.BAND	1.00	ชุด	9,500.00	3,500.00	9,500.00	3,500.00	13,000.00	
	- SAT.DISH DIA.,0.60M.,KU.BAND	1.00	ชุด	9,500.00	3,500.00	9,500.00	3,500.00	13,000.00	
	- ANTENNA TV.DIGITAL	1.00	ชุด	6,500.00	3,500.00	6,500.00	3,500.00	10,000.00	
	- HEAD END	1.00	ชุด	350,000.00	50,000.00	350,000.00	50,000.00	400,000.00	
	- AMPLIFIER	4.00	ชุด	15,950.00	500.00	63,800.00	2,000.00	65,800.00	
	- TV OUTLET	337.00	ชุด	200.00	90.00	67,400.00	30,330.00	97,730.00	
	- 2 WAYS SPLITTER.	21.00	ชุด	550.00	1,000.00	11,550.00	21,000.00	32,550.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	3 WAYS SPLITTER.	-	ชุด	550.00	1,000.00	-	-	-	
-	4 WAYS SPLITTER.	33.00	ชุด	550.00	1,000.00	18,150.00	33,000.00	51,150.00	
-	2 WAYS TAP-OFF.	-	ชุด	550.00	1,000.00	-	-	-	
-	3 WAYS TAP-OFF.	-	ชุด	550.00	1,000.00	-	-	-	
-	4 WAYS TAP-OFF.	89.00	ชุด	550.00	1,000.00	48,950.00	89,000.00	137,950.00	
-	6 WAYS TAP-OFF.	1.00	ชุด	550.00	1,000.00	550.00	1,000.00	1,550.00	
	สายนำสัญญาณ (Coaxial Cable)								
-	RG-6 COAXIAL CABLE	16,731.00	ม.	25.00	8.00	418,275.00	133,848.00	552,123.00	
-	RG-11 COAXIAL CABLE	676.50	ม.	50.00	12.00	33,825.00	8,118.00	41,943.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
-	15 mm. (1/2")	3,740.00	ม.	31.00	22.00	115,940.00	82,280.00	198,220.00	
-	20 mm. (3/4")	-	ม.	44.80	24.00	-	-	-	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)								
-	25 mm. (1")	676.50	ม.	118.00	32.00	79,827.00	21,648.00	101,475.00	
	กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway)								
-	100x150mm.	135.30	ม.	380.00	45.00	51,414.00	6,088.50	57,502.50	
	งานอื่นๆ (โปรแกรมนู)								
-	งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	22,605.00	-	22,605.00	-	22,605.00	
-	งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	37,077.15	-	37,077.15	-	37,077.15	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศีลัมพา สุขบุญสันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา ระบบเสอากาศโทรทัศนรวม (MATV System)					1,344,863.15	488,812.50	1,833,675.65	
4.23	ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System (BAS))								
	Main Equipment								
	- Computer Workstation and Monitor	1.00	ชุด	117,000.00	500.00	117,000.00	500.00	117,500.00	
	- Enterprise server	1.00	ชุด	1,008,000.00	500.00	1,008,000.00	500.00	1,008,500.00	
	- Workstation Station	1.00	ชุด	56,700.00	500.00	56,700.00	500.00	57,200.00	
	- Dot Matrix Print	1.00	ชุด	25,200.00	500.00	25,200.00	500.00	25,700.00	
	- UPS 3kVA	1.00	ชุด	84,150.00	500.00	84,150.00	500.00	84,650.00	
	- Ethernet Switch 24 Ports	1.00	ชุด	103,500.00	500.00	103,500.00	500.00	104,000.00	
	- DDC Controller & I/O Module With DDC Panel	1.00	ชุด	9,450,000.00	10,000.00	9,450,000.00	10,000.00	9,460,000.00	
	- Power Supply	1.00	ระบบ	Include	Include	-	-	-	
	- Smart IP Controller	1.00	ระบบ	Include	Include	-	-	-	
	- Ethernet Gateway	3.00	ชุด	Include	Include	-	-	-	
	- control panel completed with Wiring and accessories	1.00	ชุด	Include	Include	-	-	-	
	- Programming Testing and commissioning at site	1.00	ชุด	1,800,000.00	10,000.00	1,800,000.00	10,000.00	1,810,000.00	
	สายควบคุมสัญญาณ (Control Cable)								
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- IEC 01 2.5 มม ²	4,950.00	ม.	9.12	7.00	45,144.00	34,650.00	79,794.00	
	- IEC 01 4 มม ²	7,150.00	ม.	13.76	10.00	98,384.00	71,500.00	169,884.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศีลัมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- 18 AWG Twisted Pair With Shilded	935.00	ม.	33.00	11.00	30,855.00	10,285.00	41,140.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. Ø	907.50	ม.	31.00	22.00	28,132.50	19,965.00	48,097.50	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	8,719.15	-	8,719.15	-	8,719.15	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	4,219.88	-	4,219.88	-	4,219.88	
	รวมราคา ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System (BAS))					12,860,004.53	159,400.00	13,019,404.53	
4.24	ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System)								
	- RPB3	1.00	ชุด	68,193.00	1,500.00	68,193.00	1,500.00	69,693.00	
	- RPB2	1.00	ชุด	68,193.00	1,500.00	68,193.00	1,500.00	69,693.00	
	- RPB1	1.00	ชุด	62,986.50	1,500.00	62,986.50	1,500.00	64,486.50	
	- RP11	1.00	ชุด	103,144.50	1,500.00	103,144.50	1,500.00	104,644.50	
	- RP12	1.00	ชุด	62,176.50	1,500.00	62,176.50	1,500.00	63,676.50	
	- RP2	1.00	ชุด	93,573.00	1,500.00	93,573.00	1,500.00	95,073.00	
	- RP3	1.00	ชุด	93,573.00	1,500.00	93,573.00	1,500.00	95,073.00	
	- RP3M	1.00	ชุด	93,573.00	1,500.00	93,573.00	1,500.00	95,073.00	
	- RP4	1.00	ชุด	93,573.00	1,500.00	93,573.00	1,500.00	95,073.00	
	- RP4M	1.00	ชุด	51,939.00	1,500.00	51,939.00	1,500.00	53,439.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	RP5	1.00	ชุด	51,939.00	1,500.00	51,939.00	1,500.00	53,439.00	
-	RP5M	1.00	ชุด	51,939.00	1,500.00	51,939.00	1,500.00	53,439.00	
-	RP6	1.00	ชุด	51,939.00	1,500.00	51,939.00	1,500.00	53,439.00	
-	RP6M	1.00	ชุด	51,939.00	1,500.00	51,939.00	1,500.00	53,439.00	
-	RP7	1.00	ชุด	68,193.00	1,500.00	68,193.00	1,500.00	69,693.00	
-	RP8	1.00	ชุด	93,933.00	1,500.00	93,933.00	1,500.00	95,433.00	
-	RP9	1.00	ชุด	93,933.00	1,500.00	93,933.00	1,500.00	95,433.00	
-	RP10	1.00	ชุด	93,933.00	1,500.00	93,933.00	1,500.00	95,433.00	
-	RP111	1.00	ชุด	103,144.50	1,500.00	103,144.50	1,500.00	104,644.50	
-	PR121	1.00	ชุด	93,933.00	1,500.00	93,933.00	1,500.00	95,433.00	
-	RP13	1.00	ชุด	62,046.00	1,500.00	62,046.00	1,500.00	63,546.00	
-	RP14	1.00	ชุด	62,046.00	1,500.00	62,046.00	1,500.00	63,546.00	
-	RP15	1.00	ชุด	62,046.00	1,500.00	62,046.00	1,500.00	63,546.00	
-	RP16	1.00	ชุด	62,046.00	1,500.00	62,046.00	1,500.00	63,546.00	
-	RP17	1.00	ชุด	62,046.00	1,500.00	62,046.00	1,500.00	63,546.00	
-	RP18	1.00	ชุด	62,046.00	1,500.00	62,046.00	1,500.00	63,546.00	
-	RP19	1.00	ชุด	50,868.00	1,500.00	50,868.00	1,500.00	52,368.00	
-	RP20	1.00	ชุด	61,906.50	1,500.00	61,906.50	1,500.00	63,406.50	
-	CENTRAL LIGHTING CONTROL								
-	Power Supply System	3.00	เหมา	48,000.00	1,000.00	144,000.00	3,000.00	147,000.00	
-	IP Router System	3.00	ชุด	70,500.00	10,000.00	211,500.00	30,000.00	241,500.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Touch Screen with Power Supply	2.00	ชุด	47,500.00	1,000.00	95,000.00	2,000.00	97,000.00	
	- Desktop Computer With Software	1.00	ชุด	25,000.00	500.00	25,000.00	500.00	25,500.00	
	- UPS 1KVA FOR Computer	1.00	ชุด	2,500.00	500.00	2,500.00	500.00	3,000.00	
	- ค่า Commissioning & Testing	-	ชุด	15,000.00	70,000.00	-	-	-	
	- Panel & ACCESSORIES	1.00	เหมา	25,000.00	30,000.00	25,000.00	30,000.00	55,000.00	
	- UTP CAT6	275.00	เมตร	23.00	15.00	6,325.00	4,125.00	10,450.00	
	- EMT. 20 mm. (3/4")	247.50	เมตร	44.80	24.00	11,088.00	5,940.00	17,028.00	
	งานอื่นๆ (ไปตระเวน)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	316.25	-	316.25	-	316.25	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	1,663.20	-	1,663.20	-	1,663.20	
	รวมราคา ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System)					2,553,192.95	118,065.00	2,671,257.95	
4.25	ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)								
	- Access control Panel board software	1.00	ชุด	182,700.00	10,000.00	182,700.00	10,000.00	192,700.00	
	- Access main controller	1.00	ชุด	180,900.00	10,000.00	180,900.00	10,000.00	190,900.00	
	- Access door controller with Relay&battery	55.00	ชุด	72,000.00	1,000.00	3,960,000.00	55,000.00	4,015,000.00	
	- Workstation pc led monitor 22"	1.00	ชุด	63,000.00	500.00	63,000.00	500.00	63,500.00	
	- printer dot matrix	1.00	ชุด	12,150.00	500.00	12,150.00	500.00	12,650.00	
	- etherfast 10/100 8port	1.00	ชุด	2,430.00	500.00	2,430.00	500.00	2,930.00	
	- ups 800VA	1.00	ชุด	4,500.00	500.00	4,500.00	500.00	5,000.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิมาพา สุขบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโศภิตตา ดากระบุตรา)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ปฎิบัติงานในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- etherfast 10/100 8port	1.00	ชุด	2,430.00	500.00	2,430.00	500.00	2,930.00	
	- Card Reader	174.00	ชุด	2,070.00	100.00	360,180.00	17,400.00	377,580.00	
	- Door Lock Magnetic Single door	141.00	ชุด	2,700.00	100.00	380,700.00	14,100.00	394,800.00	
	- Door Lock Magnetic Slide Door	64.00	ชุด	2,430.00	100.00	155,520.00	6,400.00	161,920.00	
	- Magnetic contact colour whith	205.00	ชุด	117.00	100.00	23,985.00	20,500.00	44,485.00	
	- Buzzer	174.00	ชุด	135.00	100.00	23,490.00	17,400.00	40,890.00	
	- exit switch touch sensor	174.00	ชุด	1,755.00	100.00	305,370.00	17,400.00	322,770.00	
	- emer gency door	174.00	ชุด	828.00	100.00	144,072.00	17,400.00	161,472.00	
	- Poewer supply 12vdc with battery	174.00	ชุด	3,780.00	100.00	657,720.00	17,400.00	675,120.00	
	- cotactless smart card	1,000.00	ชุด	247.50	-	247,500.00	-	247,500.00	
	- enclosure for powersupply with accessories	1.00	ชุด	225,000.00	1,000.00	225,000.00	1,000.00	226,000.00	
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- IEC 01 2.5 มม ²	4,950.00	ม.	9.12	7.00	45,144.00	34,650.00	79,794.00	
	- IEC 01 4 มม ²	7,150.00	ม.	13.76	10.00	98,384.00	71,500.00	169,884.00	
	- TIEV 0.65 มม Ø 2 Pairs	3,795.00	ม.	8.80	5.00	33,396.00	18,975.00	52,371.00	
	- 22 AWG Twisted Pair With Shileld	1,925.00	ม.	33.00	11.00	63,525.00	21,175.00	84,700.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. Ø	10,450.00	ม.	31.03	22.00	324,263.50	229,900.00	554,163.50	
	งานอื่นๆ (โปรครระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	12,022.45	-	12,022.45	-	12,022.45	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศิริมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	48,639.53	-	48,639.53	-	48,639.53	
	รวมราคา ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)					7,557,021.48	582,700.00	8,139,721.48	
4.26	ระบบเรียกพยาบาล (IP Nurse Call System)								
	CENTRAL CONTROL								
	- Management Center include config.	1.00	ชุด	322,200.00	1,000.00	322,200.00	1,000.00	323,200.00	
	- Software-Dongle for Visocall IP	1.00	ชุด	27,000.00	1,000.00	27,000.00	1,000.00	28,000.00	
	- Software - License for event database	1.00	ชุด	378,000.00	1,000.00	378,000.00	1,000.00	379,000.00	
	- Software - License Control Control Panel	1.00	ชุด	351,000.00	1,000.00	351,000.00	1,000.00	352,000.00	
	- PC : Computer set	1.00	ชุด	76,500.00	1,000.00	76,500.00	1,000.00	77,500.00	
	MASTER STATION								
	- Nurse Call Master Station	40.00	ชุด	212,400.00	200.00	8,496,000.00	8,000.00	8,504,000.00	
	EXAM ROOM								
	- Communication Terminal with Intercon	28.00	ชุด	52,650.00	200.00	1,474,200.00	5,600.00	1,479,800.00	
	- Room Signal lamp module	28.00	ชุด	5,184.00	200.00	145,152.00	5,600.00	150,752.00	
	ICU								
	- Patience Station With Intercom And Pendant	68.00	ชุด	50,400.00	200.00	3,427,200.00	13,600.00	3,440,800.00	
	- Nurse Present Button	68.00	ชุด	7,830.00	200.00	532,440.00	13,600.00	546,040.00	
	- Room Signal lamp module	68.00	ชุด	5,760.00	200.00	391,680.00	13,600.00	405,280.00	
	Multi-Bed (Patient room 2-4 bed/room)								

.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Patience Station With Intercom And Pendant	248.00	ชุด	14,400.00	200.00	3,571,200.00	49,600.00	3,620,800.00	
	- Nurse Present Button	77.00	ชุด	7,830.00	200.00	602,910.00	15,400.00	618,310.00	
	- Room Signal lamp module	77.00	ชุด	5,760.00	200.00	443,520.00	15,400.00	458,920.00	
	Multi-Bed (Prepare & Recovery)			-					
	- Patience Station With Intercom And Pendant	33.00	ชุด	14,400.00	200.00	475,200.00	6,600.00	481,800.00	
	- Room Signal lamp module	33.00	ชุด	5,760.00	200.00	190,080.00	6,600.00	196,680.00	
	Patient Room			-					
	- Patience Station With Intercom And Pendant	111.00	ชุด	50,400.00	200.00	5,594,400.00	22,200.00	5,616,600.00	
	- Room Signal lamp module	111.00	ชุด	5,760.00	200.00	639,360.00	22,200.00	661,560.00	
	NSCU			-					
	- Call button and reset Button	38.00	ชุด	7,020.00	200.00	266,760.00	7,600.00	274,360.00	
	- Room Signal lamp module	38.00	ชุด	5,760.00	200.00	218,880.00	7,600.00	226,480.00	
	PULL CORD FOR TOILET			-					
	- PULL CORD	429.00	ชุด	6,480.00	200.00	2,779,920.00	85,800.00	2,865,720.00	
	- Room Signal lamp module	16.00	ชุด	5,760.00	200.00	92,160.00	3,200.00	95,360.00	
	RELAY MODULE (ON/OFF LIGHTING)			-					
	- Latching relay for Control Lamp	462.00	ชุด	7,380.00	200.00	3,409,560.00	92,400.00	3,501,960.00	
	SYSTEM CONTROL			-					
	- IP Net Router	24.00	ชุด	31,500.00	200.00	756,000.00	4,800.00	760,800.00	
	- Server Switch	4.00	ชุด	288,000.00	10,000.00	1,152,000.00	40,000.00	1,192,000.00	
	- Power Supply, 10A	34.00	ชุด	27,900.00	200.00	948,600.00	6,800.00	955,400.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	WARD AND BACKBONW SWITCH			-					
	- Station Switch	34.00	ชุด	81,000.00	5,000.00	2,754,000.00	170,000.00	2,924,000.00	
	- Network Switch	9.00	ชุด	75,600.00	5,000.00	680,400.00	45,000.00	725,400.00	
	- RACK 19" ขนาด 15U c/w accessories for Ward	34.00	ชุด	28,800.00	500.00	979,200.00	17,000.00	996,200.00	
	- RACK 19" ขนาด 15U c/w accessories for Ward	9.00	ชุด	28,800.00	500.00	259,200.00	4,500.00	263,700.00	
	- UPS 1500VA/900W for Rack & PC	1.00	ชุด	22,500.00	500.00	22,500.00	500.00	23,000.00	
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- UTP CAT6	5,720.00	ม.	26.00	25.00	148,720.00	143,000.00	291,720.00	
	- IEC 01 2.5 มม ²	13,750.00	ม.	12.00	10.00	165,000.00	137,500.00	302,500.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. Ø	5,390.00	ม.	38.00	30.00	204,820.00	161,700.00	366,520.00	
	งานอื่นๆ (ไปครระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	15,686.00	-	15,686.00	-	15,686.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	30,723.00	-	30,723.00	-	30,723.00	
	รวมราคา ระบบเรียกพยาบาล (IP Nurse Call System)					42,022,171.00	1,130,400.00	43,152,571.00	
4.27	โคมไฟฉุกเฉินและป้ายทางออกหนีไฟ (Emergency And Exit Light)								
	แสงสว่างฉุกเฉิน								
	- CENTRAL BATT UNIT BACKUP 3Hrs. 500W.	7.00	ชุด	40,500.00	200.00	283,500.00	1,400.00	284,900.00	

.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
(นายวรวรพนธ์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวศศิมา สุบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- CENTRAL BATT UNIT BACKUP 3Hrs. 1000W.	5.00	ชุด	58,500.00	200.00	292,500.00	1,000.00	293,500.00	
	- CENTRAL BATT UNIT BACKUP 3Hrs. 1500W.	13.00	ชุด	98,100.00	200.00	1,275,300.00	2,600.00	1,277,900.00	
	- โคมไฟ DOWNLIGHT EMERGENCY	1,013.00	ชุด	765.00	165.00	774,945.00	167,145.00	942,090.00	
	- โคมไฟ REMOTE LAMP EMERGENCY	17.00	ชุด	1,710.00	165.00	29,070.00	2,805.00	31,875.00	
	- EMERGENCY LIGHT แบบมีแบตเตอรี่ในตัว มีรีโมท	482.00	ชุด	1,080.00	165.00	520,560.00	79,530.00	600,090.00	
	- ป้ายทางหนีไฟ	522.00	ชุด	1,080.00	165.00	563,760.00	86,130.00	649,890.00	
	- FRC. 1Cx2.5 sq.mm.	19,250.00	ม.	38.00	12.00	731,500.00	231,000.00	962,500.00	
	- IEC 01. 2.5 mm2	6,765.00	ม.	9.00	7.00	60,885.00	47,355.00	108,240.00	
	- IEC01. 1Cx4 sq.mm.	12,375.00	ม.	14.00	10.00	173,250.00	123,750.00	297,000.00	
	- EMT 15mm. (1/2 ")	5,940.00	ม.	28.00	22.00	166,320.00	130,680.00	297,000.00	
	- EMT 20mm. (3/4 ")	6,160.00	ม.	45.00	24.00	277,200.00	147,840.00	425,040.00	
	- LSHF. 1Cx2.5 sq.mm.	4,133.00	ม.	36.00	12.00	148,788.00	49,596.00	198,384.00	
	- LSHF. 1Cx4 sq.mm.	4,392.00	ม.	46.00	14.00	202,032.00	61,488.00	263,520.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	48,281.75	-	48,281.75	-	48,281.75	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	66,528.00	-	66,528.00	-	66,528.00	
	รวมราคา โคมไฟฟ้าฉุกเฉินและป้ายทางออกหนีไฟ (Emergency And Exit Light)					5,614,419.75	1,132,319.00	6,746,738.75	
4.28	ระบบจัดการพลังงานไฟฟ้า (Digital Power Meter Management System)								
	- configuration & Graphic Display Design	1.00	เหมา	298,350.00	-	298,350.00	-	298,350.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมถมนี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศศิ์มา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ช่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- PC W/Software Digital Management	1.00	เหมา	135,000.00	1,000.00	135,000.00	1,000.00	136,000.00	
	- Converter	1.00	เหมา	297,000.00	1,000.00	297,000.00	1,000.00	298,000.00	
	- hub switch 16Port	1.00	เหมา	16,740.00	1,000.00	16,740.00	1,000.00	17,740.00	
	- ups	1.00	เหมา	15,750.00	1,000.00	15,750.00	1,000.00	16,750.00	
	- Rack panel	2.00	เหมา	19,800.00	1,000.00	39,600.00	2,000.00	41,600.00	
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- 18 AWG Twisted Pair With Shiled	935.00	ม.	33.00	11.00	30,855.00	10,285.00	41,140.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. Ø	907.50	ม.	31.00	22.00	28,132.50	19,965.00	48,097.50	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	1,542.75	-	1,542.75	-	1,542.75	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศีลัมพา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	4,219.88	-	4,219.88	-	4,219.88	
	รวมราคา ระบบจัดการพลังงานไฟฟ้า (Digital Power Meter Management System)					867,190.13	36,250.00	903,440.13	
4.29	ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS)								
	- UPS 250 kVA Backup Time 15 minute	1.00	ชุด	2,560,000.00	5,000.00	2,560,000.00	5,000.00	2,565,000.00	
	- Concrete Foundation	1.10	ลบ.ม	5,500.00	1,500.00	6,050.00	1,650.00	7,700.00	
	- Accessories	1.00	ชุด	10,000.00	1,000.00	10,000.00	1,000.00	11,000.00	
	รวมราคา ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS)					2,576,050.00	7,650.00	2,583,700.00	
4.30	ระบบนาฬิการวม (Master-Slave Clock System)								
	- GPS With Lightning protection	1.00	ชุด	20,700.00	1,000.00	20,700.00	1,000.00	21,700.00	
	- Surg Protection For gps	1.00	ชุด	10,800.00	-	10,800.00	-	10,800.00	
	- Master clock +ups +software Management	1.00	ชุด	198,000.00	-	198,000.00	-	198,000.00	
	- นาฬิกาแบบเข็ม : Single-Side	55.00	ชุด	16,200.00	500.00	891,000.00	27,500.00	918,500.00	
	- สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- 18 AWG TWISTED PAIR WITH SHIELD	3,267.00	เมตร	30.00	15.00	98,010.00	49,005.00	147,015.00	
	- IEC 01 2.5 มม ²	6,435.00	เมตร	9.00	7.00	57,915.00	45,045.00	102,960.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)								
	- 15 มม. Ø	6,138.00	ม.	31.00	22.00	190,278.00	135,036.00	325,314.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานอื่นๆ (ไปครระบุ)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งสายไฟ (ร้อยละ 5 ของราคาสาย)	1.00	งาน	2,895.75	-	2,895.75	-	2,895.75	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 15 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	28,541.70	-	28,541.70	-	28,541.70	
	รวมราคา ระบบนาฬิการวม (Master-Slave Clock System)					1,498,140.45	257,586.00	1,755,726.45	
	รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร					387,267,576.47	30,987,909.79	418,255,486.26	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวศศิภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
5.1	เครื่องทำน้ำเย็น								
	- เครื่องทำน้ำเย็น CH-1 TO CH4	4.00	ชุด	13,920,000.00	50,000.00	55,680,000.00	200,000.00	55,880,000.00	
	- Active Harmonic Filter	4.00	ชุด	1,384,250.00	15,000.00	5,537,000.00	60,000.00	5,597,000.00	
	- แท่นวางคอนกรีต	22.00	ลบ.ม	5,500.00	1,500.00	121,000.00	33,000.00	154,000.00	
	- อุปกรณ์แขวนโยงและรองรับการสั่นสะเทือน	4.00	ชุด	20,000.00	2,000.00	80,000.00	8,000.00	88,000.00	
	รวมราคา เครื่องทำน้ำเย็น					61,418,000.00	301,000.00	61,719,000.00	
5.2	หอผึ่งน้ำ								
	- CT-1 TO CT-4	4.00	ชุด	1,587,500.00	100,000.00	6,350,000.00	400,000.00	6,750,000.00	
	- VSD (Varriable Speed Drive)	12.00	ชุด	35,000.00	5,000.00	420,000.00	60,000.00	480,000.00	
	- แท่นวางคอนกรีต	110.00	ลบ.ม	5,500.00	1,500.00	605,000.00	165,000.00	770,000.00	
	- อุปกรณ์ Hanger and Support & Vibration Isolator	4.00	ชุด	20,000.00	5,000.00	80,000.00	20,000.00	100,000.00	
	รวมราคา หอผึ่งน้ำ					7,455,000.00	645,000.00	8,100,000.00	
5.3	เครื่องสูบน้ำ								
	- เครื่องสูบน้ำเย็น Primary PCHP-1 TO 4	4.00	ชุด	226,000.00	10,000.00	904,000.00	40,000.00	944,000.00	
	- เครื่องสูบน้ำเย็น Secondary SCHP-1 TO 4	4.00	ชุด	230,000.00	10,000.00	920,000.00	40,000.00	960,000.00	
	- เครื่องสูบน้ำเย็นหล่อเย็น CDP-1 TO 4	4.00	ชุด	280,000.00	10,000.00	1,120,000.00	40,000.00	1,160,000.00	
	- เครื่องสูบน้ำเติม MWP-1 TO 2	2.00	ชุด	58,000.00	10,000.00	116,000.00	20,000.00	136,000.00	
	- VSD (Varriable Speed Drive)	4.00	ชุด	110,000.00	5,000.00	440,000.00	20,000.00	460,000.00	

.....ประธานกรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ

(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)

.....กรรมการ

(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- แทนวางคอนกรีต&Inertia Base	33.00	ลบ.ม	5,500.00	1,500.00	181,500.00	49,500.00	231,000.00	
	- อุปกรณ์แขวนโยงและรองรับการสั่นสะเทือน	14.00	ชุด	5,000.00	2,500.00	70,000.00	35,000.00	105,000.00	
	รวมราคา เครื่องสูบน้ำ					3,751,500.00	244,500.00	3,996,000.00	
5.4	ระบบปรับคุณภาพน้ำ								
	- Non Chemical bypass feeder	1.00	ชุด	89,000.00	3,000.00	89,000.00	3,000.00	92,000.00	
	- Non Chemical material 2 ปี	1.00	ชุด	60,000.00	10,000.00	60,000.00	10,000.00	70,000.00	
	- Expansion tank Closed Type	1.00	ชุด	89,000.00	10,000.00	89,000.00	10,000.00	99,000.00	
	- Treatment system	1.00	ชุด	4,900,000.00	50,000.00	4,900,000.00	50,000.00	4,950,000.00	
	รวมราคา ระบบปรับคุณภาพน้ำ					5,138,000.00	73,000.00	5,211,000.00	
5.5	เครื่องส่งลมเย็น								
5.5.1	Air handling and Fan coil								
	ชั้น B3								
	- FCU-B3-1	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	ชั้น B1								
	- FCU-B1-1 TO 6	6.00	ชุด	21,630.00	1,200.00	129,780.00	7,200.00	136,980.00	
	- FCU-B1-7 TO 10	4.00	ชุด	9,870.00	750.00	39,480.00	3,000.00	42,480.00	
	- FCU-B1-11 TO 14	4.00	ชุด	21,630.00	1,000.00	86,520.00	4,000.00	90,520.00	
	- FCU-B1-15 TO 18	4.00	ชุด	21,630.00	1,000.00	86,520.00	4,000.00	90,520.00	
	- FCU-B1-19 TO 20	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	

.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	FCU-B1-21 TO 24	4.00	ชุด	21,630.00	1,200.00	86,520.00	4,800.00	91,320.00	
-	FCU-B1-25 TO 26	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
-	FCU-B1-27 TO 28	2.00	ชุด	15,645.00	750.00	31,290.00	1,500.00	32,790.00	
-	FCU-B1-29	1.00	ชุด	15,645.00	750.00	15,645.00	750.00	16,395.00	
-	FCU-B1-30	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
-	FCU-B1-31 TO 32	2.00	ชุด	22,890.00	1,500.00	45,780.00	3,000.00	48,780.00	
-	FCU-B1-33 TO 34	2.00	ชุด	21,630.00	1,200.00	43,260.00	2,400.00	45,660.00	
-	AHU-B1-1 TO 4	4.00	ชุด	156,975.00	3,000.00	627,900.00	12,000.00	639,900.00	
-	AHU-B1-5 TO 6	2.00	ชุด	150,150.00	3,000.00	300,300.00	6,000.00	306,300.00	
-	AHU-B1-7 TO 8	2.00	ชุด	146,370.00	3,000.00	292,740.00	6,000.00	298,740.00	
-	PAHU-B-1 TO 2	2.00	ชุด	115,710.00	3,000.00	231,420.00	6,000.00	237,420.00	
-	PAHU-B-3 TO 4	2.00	ชุด	116,970.00	3,000.00	233,940.00	6,000.00	239,940.00	
-	PFCU-B-1 TO 2	2.00	ชุด	116,130.00	1,500.00	232,260.00	3,000.00	235,260.00	
	ชั้นที่ 1			-					
-	FCU-1-1 TO 2	2.00	ชุด	25,200.00	750.00	50,400.00	1,500.00	51,900.00	
-	FCU-1-3 TO 4	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
-	FCU-1-5 TO 6	2.00	ชุด	117,180.00	1,500.00	234,360.00	3,000.00	237,360.00	
-	FCU-1-7	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
-	AHU-1-1 TO 2	2.00	ชุด	524,055.00	8,000.00	1,048,110.00	16,000.00	1,064,110.00	
-	AHU-1-3 TO 4	2.00	ชุด	366,450.00	6,000.00	732,900.00	12,000.00	744,900.00	
-	AHU-1-5 TO 6	2.00	ชุด	237,300.00	6,000.00	474,600.00	12,000.00	486,600.00	

.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ชั้นที่ 1M			-					
	- FCU-1M-1 TO 2	2.00	ชุด	15,645.00	750.00	31,290.00	1,500.00	32,790.00	
	- FCU-1M-3 TO 4	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
	- AHU-1M-1 TO 4	4.00	ชุด	194,460.00	6,000.00	777,840.00	24,000.00	801,840.00	
	ชั้นที่ 2			-					
	- FCU-2-1	1.00	ชุด	31,710.00	1,200.00	31,710.00	1,200.00	32,910.00	
	- FCU-2-2 TO 3	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-2-4	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- FCU-2-5 TO 6	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-2-7 TO 8	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-2-9 TO 10	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-2-11 TO 12	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-2-13 TO 14	2.00	ชุด	20,370.00	750.00	40,740.00	1,500.00	42,240.00	
	- FCU-2-15 TO 16	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
	- FCU-2-17 TO 18	2.00	ชุด	10,290.00	750.00	20,580.00	1,500.00	22,080.00	
	- FCU-2-19	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-2-20	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-2-21 TO 22	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-2-23 TO 24	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-2-25 TO 26	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-2-27 TO 28	2.00	ชุด	25,200.00	750.00	50,400.00	1,500.00	51,900.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขุณย์สันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	FCU-2-29 TO 30	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
-	FCU-2-31	1.00	ชุด	16,905.00	750.00	16,905.00	750.00	17,655.00	
-	FCU-2-32	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
-	FCU-2-33	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
-	FCU-2-34	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
-	FCU-2-35	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
-	FCU-2-36	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
-	FCU-2-37	1.00	ชุด	31,710.00	1,200.00	31,710.00	1,200.00	32,910.00	
-	FCU-2-38 TO 39	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	
-	FCU-2-40	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
-	FCU-2-41 TO 43	3.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	165,060.00	3,600.00	168,660.00	
-	FCU-2-44 TO 45	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
-	FCU-2-46	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
-	FCU-2-47 TO 48	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
-	AHU-2-1 TO 2	2.00	ชุด	524,055.00	8,000.00	1,048,110.00	16,000.00	1,064,110.00	
-	AHU-2-3	1.00	ชุด	301,350.00	4,000.00	301,350.00	4,000.00	305,350.00	
-	AHU-2-4	1.00	ชุด	301,350.00	4,000.00	301,350.00	4,000.00	305,350.00	
-	AHU-2-5	1.00	ชุด	258,825.00	3,000.00	258,825.00	3,000.00	261,825.00	
-	AHU-2-6 TO 7	2.00	ชุด	311,535.00	4,000.00	623,070.00	8,000.00	631,070.00	
-	AHU-2-8	1.00	ชุด	301,350.00	4,000.00	301,350.00	4,000.00	305,350.00	
-	AHU-2-9	1.00	ชุด	256,095.00	3,000.00	256,095.00	3,000.00	259,095.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- PAHU-2-1	1.00	ชุด	198,555.00	4,000.00	198,555.00	4,000.00	202,555.00	
	- PAHU-2-2	1.00	ชุด	198,555.00	4,000.00	198,555.00	4,000.00	202,555.00	
	ชั้นที่ 3			-					
	- FCU-3-1	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-3-2	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-3-3 TO 6	4.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	115,920.00	4,000.00	119,920.00	
	- FCU-3-7	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-3-8 TO 16	9.00	ชุด	9,870.00	750.00	88,830.00	6,750.00	95,580.00	
	- AHU-3-1 TO 2	2.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	424,410.00	6,000.00	430,410.00	
	- PFCU-3-1	1.00	ชุด	82,320.00	1,500.00	82,320.00	1,500.00	83,820.00	
	ชั้นที่ 4			-					
	- FCU-4-1	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-4-2	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-4-3 TO 6	4.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	115,920.00	4,000.00	119,920.00	
	- FCU-4-7	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-4-8 TO 16	9.00	ชุด	9,870.00	750.00	88,830.00	6,750.00	95,580.00	
	- FCU-4-17	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- AHU-4-1 TO 2	2.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	424,410.00	6,000.00	430,410.00	
	- PFCU-4-1	1.00	ชุด	82,320.00	1,500.00	82,320.00	1,500.00	83,820.00	
	ชั้นที่ 5			-					
	- FCU-5-1	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	

.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-5-2	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-5-3 TO 6	4.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	115,920.00	4,000.00	119,920.00	
	- FCU-5-7 TO 15	9.00	ชุด	9,870.00	750.00	88,830.00	6,750.00	95,580.00	
	- FCU-5-16	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-5-17 TO 18	2.00	ชุด	25,200.00	750.00	50,400.00	1,500.00	51,900.00	
	- FCU-5-19	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-5-20	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-5-21	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-5-22 TO 23	2.00	ชุด	15,015.00	750.00	30,030.00	1,500.00	31,530.00	
	- FCU-5-24	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-5-25	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-5-26	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- AHU-5-1 TO 2	2.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	424,410.00	6,000.00	430,410.00	
	- AHU-5-3	1.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	212,205.00	3,000.00	215,205.00	
	- PFCU-5-1	1.00	ชุด	82,320.00	1,500.00	82,320.00	1,500.00	83,820.00	
	ชั้นที่ 6			-					
	- FCU-6-1	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-6-2	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-6-3 TO 6	4.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	115,920.00	4,000.00	119,920.00	
	- FCU-6-7 TO 15	9.00	ชุด	9,870.00	750.00	88,830.00	6,750.00	95,580.00	
	- FCU-6-16 TO 17	2.00	ชุด	25,200.00	750.00	50,400.00	1,500.00	51,900.00	

.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวโคกิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-6-18	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-6-19	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-6-20	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-6-21 TO 22	2.00	ชุด	15,015.00	750.00	30,030.00	1,500.00	31,530.00	
	- FCU-6-23	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-6-24	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-6-25	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- AHU-6-1 TO 2	2.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	424,410.00	6,000.00	430,410.00	
	- AHU-6-3	1.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	212,205.00	3,000.00	215,205.00	
	- PFCU-6-1	1.00	ชุด	82,320.00	1,500.00	82,320.00	1,500.00	83,820.00	
	ชั้นที่ 7			-					
	- FCU-7-1	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-7-2	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
	- FCU-7-3 TO 6	4.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	115,920.00	4,000.00	119,920.00	
	- FCU-7-7 TO 15	9.00	ชุด	9,870.00	750.00	88,830.00	6,750.00	95,580.00	
	- FCU-7-16 TO 17	2.00	ชุด	25,200.00	750.00	50,400.00	1,500.00	51,900.00	
	- FCU-7-18	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-7-19	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-7-20	1.00	ชุด	22,050.00	750.00	22,050.00	750.00	22,800.00	
	- FCU-7-21	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-7-22 TO 24	3.00	ชุด	9,870.00	750.00	29,610.00	2,250.00	31,860.00	

.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	FCU-7-25	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
-	FCU-7-26	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
-	AHU-6-1 TO 2	2.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	424,410.00	6,000.00	430,410.00	
-	AHU-6-3	1.00	ชุด	212,205.00	3,000.00	212,205.00	3,000.00	215,205.00	
-	PFCU-7-1	1.00	ชุด	82,320.00	1,500.00	82,320.00	1,500.00	83,820.00	
-	PFCU-7-2	1.00	ชุด	82,320.00	1,500.00	82,320.00	1,500.00	83,820.00	
	ชั้นที่ 8			-					
-	AHU-8-1 TO 2	2.00	ชุด	305,240.00	8,000.00	610,480.00	16,000.00	626,480.00	
-	AHU-8-3 TO 4	2.00	ชุด	305,240.00	8,000.00	610,480.00	16,000.00	626,480.00	
-	AHU-8-5 TO 6	2.00	ชุด	309,965.00	8,000.00	619,930.00	16,000.00	635,930.00	
-	AHU-8-7 TO 8	2.00	ชุด	309,755.00	8,000.00	619,510.00	16,000.00	635,510.00	
-	AHU-8-9 TO 10	2.00	ชุด	205,960.00	8,000.00	411,920.00	16,000.00	427,920.00	
-	AHU-8-11 TO 12	2.00	ชุด	197,190.00	8,000.00	394,380.00	16,000.00	410,380.00	
-	AHU-8-13 TO 14	2.00	ชุด	237,040.00	8,000.00	474,080.00	16,000.00	490,080.00	
-	AHU-8-15 TO 16	2.00	ชุด	200,475.00	8,000.00	400,950.00	16,000.00	416,950.00	
	ชั้นที่ 9			-					
-	FCU-9-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
-	FCU-9-3	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
-	FCU-9-4	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
-	FCU-9-5	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
-	FCU-9-6	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	FCU-9-7	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
-	FCU-9-8	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
-	FCU-9-9	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
-	FCU-9-10	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-9-11 TO 12	2.00	ชุด	16,905.00	750.00	33,810.00	1,500.00	35,310.00	
-	FCU-9-13	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-9-14	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-9-15 TO 16	2.00	ชุด	16,905.00	750.00	33,810.00	1,500.00	35,310.00	
-	FCU-9-17	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
-	FCU-9-18	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
-	FCU-9-19	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
-	FCU-9-20	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-9-21 TO 22	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
-	FCU-9-23	1.00	ชุด	31,710.00	1,200.00	31,710.00	1,200.00	32,910.00	
-	FCU-9-24 TO 25	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
-	FCU-9-26 TO 27	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
-	FCU-9-28	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
-	FCU-9-29	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-9-30	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-9-31 TO 32	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
-	FCU-9-33 TO 34	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	FCU-9-35	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
-	FCU-9-36	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
-	FCU-9-37	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
-	FCU-9-38	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
-	FCU-9-39	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
-	FCU-9-40	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	AHU-9-1 TO 2	2.00	ชุด	304,795.00	4,000.00	609,590.00	8,000.00	617,590.00	
-	FCU-A	15.00	ชุด	13,905.00	750.00	208,575.00	11,250.00	219,825.00	
-	FCU-B	1.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	23,940.00	1,000.00	24,940.00	
-	FCU-D	5.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	169,575.00	7,500.00	177,075.00	
	ชั้นที่ 10			-					
-	FCU-10-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
-	FCU-10-3	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
-	FCU-10-4	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
-	FCU-10-5	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
-	FCU-10-6 TO 7	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
-	FCU-10-8	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-10-9	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
-	FCU-10-10 TO 11	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	
-	FCU-10-12	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-10-13	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	

.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	FCU-10-14	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-10-15	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-10-16 TO 17	2.00	ชุด	16,905.00	750.00	33,810.00	1,500.00	35,310.00	
-	FCU-10-18	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
-	FCU-10-19 TO 20	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	
-	FCU-10-21	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-10-22 TO 23	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
-	FCU-10-24 TO 25	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
-	FCU-10-26 TO 27	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
-	FCU-10-28	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
-	FCU-10-29	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-10-30	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-10-31 TO 32	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
-	FCU-10-33 TO 34	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
-	FCU-10-35	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
-	FCU-10-36	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
-	FCU-10-37	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
-	FCU-10-38	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
-	FCU-10-39	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-A	15.00	ชุด	13,905.00	750.00	208,575.00	11,250.00	219,825.00	
-	FCU-B	2.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	47,880.00	2,000.00	49,880.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศีลิมพา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	FCU-D	6.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	203,490.00	9,000.00	212,490.00	
-	FCU-10-A	1.00	ชุด	82,110.00	1,500.00	82,110.00	1,500.00	83,610.00	
	ชั้นที่ 11			-					
-	FCU-11-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
-	FCU-11-3	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
-	FCU-11-4	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
-	FCU-11-5	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
-	FCU-11-6 TO 7	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
-	FCU-11-8	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
-	FCU-11-9	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
-	FCU-11-10	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-11-11	1.00	ชุด	55,020.00	1,000.00	55,020.00	1,000.00	56,020.00	
-	FCU-11-12	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-11-13	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-11-14 TO 15	2.00	ชุด	16,905.00	750.00	33,810.00	1,500.00	35,310.00	
-	FCU-11-16	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
-	FCU-11-17 TO 18	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	
-	FCU-11-19	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-11-20 TO 21	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
-	FCU-11-22 TO 23	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
-	FCU-11-24 TO 25	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมmani)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขุณย์สันธิ)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- FCU-11-26	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
	- FCU-11-27	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-11-28	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-11-29 TO 30	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
	- FCU-11-31 TO 32	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
	- FCU-11-33	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
	- FCU-11-34	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
	- FCU-11-35	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
	- FCU-11-36	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-11-37	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
	- FCU-A	15.00	ชุด	13,905.00	750.00	208,575.00	11,250.00	219,825.00	
	- FCU-B	3.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	71,820.00	3,000.00	74,820.00	
	- FCU-D	6.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	203,490.00	9,000.00	212,490.00	
	ชั้นที่ 12			-					
	- FCU-12-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
	- FCU-12-3	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-12-4	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-12-5	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
	- FCU-12-6 TO 7	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- FCU-12-8	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
	- FCU-12-9	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	

.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	FCU-12-10	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
-	FCU-12-11	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-12-12	1.00	ชุด	55,020.00	1,000.00	55,020.00	1,000.00	56,020.00	
-	FCU-12-13 TO 15	3.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	86,940.00	3,000.00	89,940.00	
-	FCU-12-16 TO 17	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
-	FCU-12-18 TO 19	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
-	FCU-12-20	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
-	FCU-12-21 TO 22	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
-	FCU-12-23 TO 24	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	
-	FCU-12-25	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
-	FCU-12-26	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
-	FCU-12-27	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
-	FCU-12-28	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-12-29	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
-	FCU-12-30	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-12-31 TO 33	3.00	ชุด	17,535.00	750.00	52,605.00	2,250.00	54,855.00	
-	FCU-12-34 TO 36	3.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	86,940.00	3,000.00	89,940.00	
-	FCU-12-37	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
-	FCU-12-38 TO 39	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
-	FCU-12-40	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
-	FCU-12-41	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	FCU-12-42	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
-	FCU-12-43	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
-	FCU-12-44	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-12-45	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
-	AHU-12-1 TO 2	2.00	ชุด	220,395.00	3,000.00	440,790.00	6,000.00	446,790.00	
-	FCU-12-1 TO 2	2.00	ชุด	82,110.00	1,200.00	164,220.00	2,400.00	166,620.00	
-	FCU-A	15.00	ชุด	13,905.00	750.00	208,575.00	11,250.00	219,825.00	
-	FCU-B	3.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	71,820.00	3,000.00	74,820.00	
-	FCU-D	6.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	203,490.00	9,000.00	212,490.00	
ชั้นที่ 13				-					
-	FCU-13-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
-	FCU-13-3	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-13-4	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-13-5 TO 6	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
-	FCU-13-7	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
-	FCU-13-8	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
-	FCU-13-9	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-13-10 TO 11	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
-	FCU-13-12	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
-	FCU-13-13	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
-	FCU-13-14	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	FCU-13-15	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
-	FCU-13-16 TO 18	3.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	86,940.00	3,000.00	89,940.00	
-	FCU-13-19 TO 20	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
-	FCU-13-21	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-13-22	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
-	FCU-13-23	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
-	FCU-13-24	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
-	FCU-13-25	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
-	FCU-13-26 TO 27	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
-	FCU-13-28 TO 29	2.00	ชุด	20,370.00	750.00	40,740.00	1,500.00	42,240.00	
-	FCU-13-30	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
-	FCU-13-31	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
-	FCU-13-32	1.00	ชุด	25,200.00	750.00	25,200.00	750.00	25,950.00	
-	FCU-13-33 TO 34	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
-	FCU-13-35 TO 36	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
-	FCU-B	4.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	95,760.00	4,000.00	99,760.00	
-	FCU-D	6.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	203,490.00	9,000.00	212,490.00	
	ชั้นที่ 14			-					
-	FCU-14-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
-	FCU-14-3	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-14-4	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	FCU-14-5 TO 6	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
-	FCU-14-7	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
-	FCU-14-8	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
-	FCU-14-9	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-14-10 TO 11	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
-	FCU-14-12	1.00	ชุด	26,145.00	1,000.00	26,145.00	1,000.00	27,145.00	
-	FCU-14-13	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
-	FCU-14-14	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
-	FCU-14-15	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
-	FCU-14-16 TO 18	3.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	86,940.00	3,000.00	89,940.00	
-	FCU-14-19 TO 20	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
-	FCU-14-21	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-14-22	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
-	FCU-14-23	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
-	FCU-14-24	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
-	FCU-14-25	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
-	FCU-14-26 TO 27	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
-	FCU-14-28 TO 29	2.00	ชุด	20,370.00	750.00	40,740.00	1,500.00	42,240.00	
-	FCU-14-30	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
-	FCU-14-31	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
-	FCU-A	5.00	ชุด	16,905.00	750.00	84,525.00	3,750.00	88,275.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขุณย์สันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	FCU-B	4.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	95,760.00	4,000.00	99,760.00	
-	FCU-D	6.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	203,490.00	9,000.00	212,490.00	
	ชั้นที่ 15			-					
-	FCU-15-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
-	FCU-15-3 TO 4	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
-	FCU-15-5 TO 6	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
-	FCU-15-7	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
-	FCU-15-8	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-15-9	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
-	FCU-15-10 TO 11	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
-	FCU-15-12	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
-	FCU-15-13	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
-	FCU-15-14	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-15-15	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-15-16 TO 17	2.00	ชุด	31,710.00	1,000.00	63,420.00	2,000.00	65,420.00	
-	FCU-15-18	1.00	ชุด	28,455.00	750.00	28,455.00	750.00	29,205.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	FCU-15-19	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
-	FCU-15-20	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
-	FCU-15-21 TO 22	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	
-	FCU-15-23	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-15-24	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
-	FCU-A	5.00	ชุด	16,905.00	750.00	84,525.00	3,750.00	88,275.00	
-	FCU-B	4.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	95,760.00	4,000.00	99,760.00	
-	FCU-D	6.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	203,490.00	9,000.00	212,490.00	
ชั้นที่ 16				-					
-	FCU-16-1 TO 2	2.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	67,830.00	3,000.00	70,830.00	
-	FCU-16-3 TO 4	2.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	57,960.00	2,000.00	59,960.00	
-	FCU-16-5	1.00	ชุด	22,050.00	1,200.00	22,050.00	1,200.00	23,250.00	
-	FCU-16-6	1.00	ชุด	31,710.00	1,000.00	31,710.00	1,000.00	32,710.00	
-	FCU-16-7	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
-	FCU-16-8	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-16-9	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
-	FCU-16-10 TO 11	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
-	FCU-16-12	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
-	FCU-16-13	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
-	FCU-16-14	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-16-15	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรวจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขุณย์สันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	FCU-16-16 TO 17	2.00	ชุด	31,710.00	1,000.00	63,420.00	2,000.00	65,420.00	
-	FCU-16-18	1.00	ชุด	28,455.00	750.00	28,455.00	750.00	29,205.00	
-	FCU-16-19	1.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	33,915.00	1,500.00	35,415.00	
-	FCU-16-20	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
-	FCU-16-21 TO 22	2.00	ชุด	9,870.00	750.00	19,740.00	1,500.00	21,240.00	
-	FCU-16-23	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-16-24	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
-	FCU-A	5.00	ชุด	16,905.00	750.00	84,525.00	3,750.00	88,275.00	
-	FCU-B	4.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	95,760.00	4,000.00	99,760.00	
-	FCU-D	6.00	ชุด	33,915.00	1,500.00	203,490.00	9,000.00	212,490.00	
	ชั้นที่ 17			-					
-	FCU-17-1	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-17-2	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-17-3	1.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	23,940.00	1,000.00	24,940.00	
-	FCU-17-4	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
-	FCU-17-5	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
-	FCU-17-6 TO 7	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
-	FCU-17-8	1.00	ชุด	20,370.00	750.00	20,370.00	750.00	21,120.00	
-	FCU-17-9	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
-	FCU-17-10	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
-	FCU-17-11	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	FCU-17-12	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-17-13	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-17-14 TO 15	2.00	ชุด	16,905.00	750.00	33,810.00	1,500.00	35,310.00	
-	FCU-17-16	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
-	FCU-17-17	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
-	FCU-17-18 TO 19	2.00	ชุด	28,455.00	750.00	56,910.00	1,500.00	58,410.00	
-	FCU-17-20 TO 21	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
-	FCU-17-22	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
-	FCU-17-23 TO 24	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
-	FCU-17-25	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-C	13.00	ชุด	31,710.00	1,200.00	412,230.00	15,600.00	427,830.00	
	ชั้นที่ 18			-					
-	FCU-18-1	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-18-2	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-18-3	1.00	ชุด	23,940.00	1,000.00	23,940.00	1,000.00	24,940.00	
-	FCU-18-4	1.00	ชุด	15,015.00	750.00	15,015.00	750.00	15,765.00	
-	FCU-18-5	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
-	FCU-18-6 TO 7	2.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	44,100.00	2,000.00	46,100.00	
-	FCU-18-8	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
-	FCU-18-9	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
-	FCU-18-10	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขุณย์สันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	FCU-18-11	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-18-12	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-18-13	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-18-14 TO 15	2.00	ชุด	16,905.00	750.00	33,810.00	1,500.00	35,310.00	
-	FCU-18-16	1.00	ชุด	8,925.00	750.00	8,925.00	750.00	9,675.00	
-	FCU-18-17	1.00	ชุด	22,050.00	1,000.00	22,050.00	1,000.00	23,050.00	
-	FCU-18-18 TO 19	2.00	ชุด	28,455.00	750.00	56,910.00	1,500.00	58,410.00	
-	FCU-18-20 TO 21	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
-	FCU-18-22	1.00	ชุด	9,870.00	750.00	9,870.00	750.00	10,620.00	
-	FCU-18-23 TO 24	2.00	ชุด	26,145.00	750.00	52,290.00	1,500.00	53,790.00	
-	FCU-18-25	1.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	28,980.00	1,000.00	29,980.00	
-	FCU-C	13.00	ชุด	31,710.00	1,200.00	412,230.00	15,600.00	427,830.00	
	ชั้นที่ 19			-					
-	FCU-19-1 TO 4	4.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	220,080.00	4,800.00	224,880.00	
-	FCU-19-5 TO 7	3.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	165,060.00	3,600.00	168,660.00	
-	FCU-19-8	1.00	ชุด	17,535.00	750.00	17,535.00	750.00	18,285.00	
-	FCU-19-9 TO 11	3.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	165,060.00	3,600.00	168,660.00	
-	FCU-19-12 TO 15	4.00	ชุด	28,980.00	1,000.00	115,920.00	4,000.00	119,920.00	
-	FCU-19-16 TO 17	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
-	FCU-19-18 TO 19	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
-	FCU-19-20 TO 21	2.00	ชุด	25,200.00	750.00	50,400.00	1,500.00	51,900.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- PAHU-19-1 TO 3	3.00	ชุด	166,005.00	8,000.00	498,015.00	24,000.00	522,015.00	
	- PAHU-19-4 TO 6	3.00	ชุด	255,570.00	8,000.00	766,710.00	24,000.00	790,710.00	
	ชั้นที่ 20			-					
	- FCU-20-1 TO 1	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- FCU-20-3 TO 4	2.00	ชุด	17,535.00	750.00	35,070.00	1,500.00	36,570.00	
	- FCU-20-5	1.00	ชุด	26,145.00	750.00	26,145.00	750.00	26,895.00	
	- FCU-20-6	1.00	ชุด	10,290.00	750.00	10,290.00	750.00	11,040.00	
	- FCU-20-7 TO 8	2.00	ชุด	55,020.00	1,200.00	110,040.00	2,400.00	112,440.00	
	- AHU-20-1 TO 2	2.00	ชุด	336,450.00	6,000.00	672,900.00	12,000.00	684,900.00	
	- AHU-20-3	1.00	ชุด	336,450.00	6,000.00	336,450.00	6,000.00	342,450.00	
	งานอื่นๆ (ไปตระเวน)								
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ยึดและ Hanger & Support for FCU และ CDU (ร้อยละ 2 ของราคาอุปกรณ์และค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	732,551.90	219,765.57	-	-	-	
	- แทนวางคอนกรีต คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder=320 ksc.)	-	ลบ.ม	2,629.90	391.00	-	-	-	
	รวมราคา เครื่องส่งลมเย็น					36,627,595.00	1,104,150.00	37,731,745.00	
5.6	พัฒนาบรรยากาศ								
	ชั้น B3								
	- EF-B3-1 TO 2	2.00	ชุด	1,755.00	400.00	3,510.00	800.00	4,310.00	
	- EF-B3-3	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-B3-4	1.00	ชุด	19,710.00	1,000.00	19,710.00	1,000.00	20,710.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศีลัมพา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	EF-B3-5	1.00	ชุด	23,175.00	2,050.00	23,175.00	2,050.00	25,225.00	
-	EF-B3-6	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
-	EF-B3-7	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-B3-8 TO 12	5.00	ชุด	1,755.00	400.00	8,775.00	2,000.00	10,775.00	
-	SMF-B3-1 TO 2	2.00	ชุด	87,930.00	9,750.00	175,860.00	19,500.00	195,360.00	
-	JF-A	8.00	ชุด	51,390.00	650.00	411,120.00	5,200.00	416,320.00	
	ชั้น B2								
-	EF-B2-1	1.00	ชุด	2,295.00	400.00	2,295.00	400.00	2,695.00	
-	EF-B2-2	1.00	ชุด	1,755.00	400.00	1,755.00	400.00	2,155.00	
-	EF-B2-3	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-B2-4	1.00	ชุด	1,755.00	400.00	1,755.00	400.00	2,155.00	
-	EF-B2-5	1.00	ชุด	19,710.00	1,000.00	19,710.00	1,000.00	20,710.00	
-	EF-B2-6	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
-	EF-B2-7	1.00	ชุด	1,755.00	400.00	1,755.00	400.00	2,155.00	
-	EF-B2-8	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-B2-9 TO 12	4.00	ชุด	1,755.00	400.00	7,020.00	1,600.00	8,620.00	
-	EF-B2-13 TO 14	2.00	ชุด	2,295.00	400.00	4,590.00	800.00	5,390.00	
-	EF-B2-15	1.00	ชุด	1,755.00	400.00	1,755.00	400.00	2,155.00	
-	EF-B2-16	1.00	ชุด	12,510.00	750.00	12,510.00	750.00	13,260.00	
-	EF-B2-17	1.00	ชุด	1,755.00	400.00	1,755.00	400.00	2,155.00	
-	SMF-B2-1 TO 2	2.00	ชุด	87,930.00	9,750.00	175,860.00	19,500.00	195,360.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	JF-A	8.00	ชุด	51,390.00	650.00	411,120.00	5,200.00	416,320.00	
-	MF-B2-1 TO 2	2.00	ชุด	43,830.00	9,750.00	87,660.00	19,500.00	107,160.00	
-	MF-B3-1 TO 2	2.00	ชุด	43,830.00	9,750.00	87,660.00	19,500.00	107,160.00	
	ชั้น B1								
-	EF-B1-1 TO 2	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
-	EF-B1-3 TO 6	4.00	ชุด	2,088.00	400.00	8,352.00	1,600.00	9,952.00	
-	EF-B1-7	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
-	EF-B1-8	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-B1-9 TO 10	2.00	ชุด	7,920.00	650.00	15,840.00	1,300.00	17,140.00	
-	EF-B1-11 TO 12	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
-	EF-B1-13	1.00	ชุด	1,755.00	400.00	1,755.00	400.00	2,155.00	
-	EF-B1-14	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
-	EF-B1-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-B1-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-B1-17	1.00	ชุด	12,510.00	750.00	12,510.00	750.00	13,260.00	
-	EF-B1-18	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-B1-19 TO 20	2.00	ชุด	7,920.00	650.00	15,840.00	1,300.00	17,140.00	
-	EF-B1-21	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-B1-22	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	FF-B1-1	1.00	ชุด	29,880.00	3,250.00	29,880.00	3,250.00	33,130.00	
-	FF-B1-2	1.00	ชุด	34,299.00	1,600.00	34,299.00	1,600.00	35,899.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมmani)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- JF-A	6.00	ชุด	51,390.00	650.00	308,340.00	3,900.00	312,240.00	
	ชั้นที่ 1								
	- EF-1-1 TO 2	2.00	ชุด	14,490.00	1,450.00	28,980.00	2,900.00	31,880.00	
	- EF-1-3	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-1-4 TO 5	2.00	ชุด	42,750.00	1,000.00	85,500.00	2,000.00	87,500.00	
	- EF-1-6 TO 7	2.00	ชุด	19,710.00	1,000.00	39,420.00	2,000.00	41,420.00	
	- EF-1-8 TO 9	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-1-10	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-1-11	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-1-12	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-1-13	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-1-14 TO 15	2.00	ชุด	42,750.00	3,250.00	85,500.00	6,500.00	92,000.00	
	- SMF-B1-1 TO 2	2.00	ชุด	74,340.00	9,750.00	148,680.00	19,500.00	168,180.00	
	- FF-1-1	1.00	ชุด	34,299.00	1,450.00	34,299.00	1,450.00	35,749.00	
	- FF-1-2	1.00	ชุด	34,299.00	1,450.00	34,299.00	1,450.00	35,749.00	
	ชั้นที่ 2								
	- EF-2-1 TO 2	2.00	ชุด	14,490.00	1,450.00	28,980.00	2,900.00	31,880.00	
	- EF-2-3	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-2-4 TO 5	2.00	ชุด	8,550.00	650.00	17,100.00	1,300.00	18,400.00	
	- EF-2-6	1.00	ชุด	9,477.00	650.00	9,477.00	650.00	10,127.00	
	- EF-2-7 TO 8	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศีลัมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	EF-2-9 TO 10	2.00	ชุด	8,550.00	650.00	17,100.00	1,300.00	18,400.00	
-	EF-2-11	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-2-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-2-13	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-2-14	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-2-15	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-2-16 TO 17	2.00	ชุด	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	
-	EF-2-18 TO 19	2.00	ชุด	7,920.00	650.00	15,840.00	1,300.00	17,140.00	
-	FF-2-1	1.00	ชุด	4,518.00	3,250.00	4,518.00	3,250.00	7,768.00	
-	FF-2-2	1.00	ชุด	18,630.00	1,600.00	18,630.00	1,600.00	20,230.00	
-	EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	ชั้นที่ 3								
-	EF-3-1	1.00	ชุด	23,490.00	2,450.00	23,490.00	2,450.00	25,940.00	
-	EF-3-2	1.00	ชุด	16,749.00	1,450.00	16,749.00	1,450.00	18,199.00	
-	EF-3-3	1.00	ชุด	21,240.00	1,700.00	21,240.00	1,700.00	22,940.00	
-	EF-3-4	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-3-5	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	FF-3-1	1.00	LOT	28,170.00	3,850.00	28,170.00	3,850.00	32,020.00	
	ชั้นที่ 4								
-	EF-4-1	1.00	ชุด	25,650.00	2,450.00	25,650.00	2,450.00	28,100.00	
-	EF-4-2	1.00	LOT	16,749.00	1,450.00	16,749.00	1,450.00	18,199.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศีลัมพา สุบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	EF-4-3	1.00	ชุด	21,240.00	1,700.00	21,240.00	1,700.00	22,940.00	
-	EF-4-4	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-4-5	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	FF-4-1	1.00	ชุด	34,200.00	3,850.00	34,200.00	3,850.00	38,050.00	
ชั้นที่ 5									
-	EF-5-1	1.00	ชุด	23,490.00	2,050.00	23,490.00	2,050.00	25,540.00	
-	EF-5-2	1.00	ชุด	21,240.00	1,700.00	21,240.00	1,700.00	22,940.00	
-	EF-5-3	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-5-4	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	FF-5-1	1.00	ชุด	29,880.00	2,450.00	29,880.00	2,450.00	32,330.00	
ชั้นที่ 6									
-	EF-6-1	1.00	ชุด	21,240.00	2,050.00	21,240.00	2,050.00	23,290.00	
-	EF-6-2	1.00	ชุด	22,770.00	2,050.00	22,770.00	2,050.00	24,820.00	
-	EF-6-3	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-6-4	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	FF-6-1	1.00	ชุด	29,880.00	2,450.00	29,880.00	2,450.00	32,330.00	
ชั้นที่ 7									
-	EF-7-1	1.00	ชุด	38,610.00	2,050.00	38,610.00	2,050.00	40,660.00	
-	EF-7-2	1.00	ชุด	21,060.00	1,700.00	21,060.00	1,700.00	22,760.00	
-	EF-7-3	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	FF-7-1	1.00	ชุด	33,210.00	3,250.00	33,210.00	3,250.00	36,460.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมmani)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ชั้นที่ 8								
	- EF-8-1 TO 2	2.00	ชุด	15,651.00	1,000.00	31,302.00	2,000.00	33,302.00	
	- EF-8-3	1.00	ชุด	15,651.00	1,000.00	15,651.00	1,000.00	16,651.00	
	- EF-8-4 TO 5	2.00	ชุด	36,000.00	3,850.00	72,000.00	7,700.00	79,700.00	
	- MF-8-1 TO 2	2.00	ชุด	23,175.00	2,050.00	46,350.00	4,100.00	50,450.00	
	- PF-ST1-1,2	2.00	ชุด	108,450.00	9,750.00	216,900.00	19,500.00	236,400.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	ชั้นที่ 9								
	- EF-9-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-9-2	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-9-3	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-9-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-5	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-9-6	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-9-7	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
	- EF-9-8 TO 9	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-9-10	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-11	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-9-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-9-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมmani)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขุณย์สันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	EF-9-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-9-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-9-17	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-9-18	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-9-19	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-B	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-T1	15.00	ชุด	3,195.00	650.00	47,925.00	9,750.00	57,675.00	
-	EF-T2	6.00	ชุด	7,920.00	650.00	47,520.00	3,900.00	51,420.00	
ชั้นที่ 10									
-	EF-10-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-10-2	1.00	ชุด	3,915.00	650.00	3,915.00	650.00	4,565.00	
-	EF-10-3	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
-	EF-10-4	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
-	EF-10-5	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-10-6	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
-	EF-10-7	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
-	EF-10-8 TO 9	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
-	EF-10-10	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-10-11	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-10-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	EF-10-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-10-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-10-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-10-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-B	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-T1	15.00	ชุด	3,195.00	650.00	47,925.00	9,750.00	57,675.00	
-	EF-T2	8.00	ชุด	7,920.00	650.00	63,360.00	5,200.00	68,560.00	
-	BF-C	1.00	ชุด	23,175.00	1,450.00	23,175.00	1,450.00	24,625.00	
ชั้นที่ 11									
-	EF-11-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-11-2	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
-	EF-11-3	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
-	EF-11-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-11-5	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
-	EF-11-6	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
-	EF-11-7	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
-	EF-11-8 TO 9	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
-	EF-11-10	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-11-11	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-11-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	EF-11-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-11-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-11-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-11-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-B	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-T1	15.00	ชุด	3,195.00	650.00	47,925.00	9,750.00	57,675.00	
-	EF-T2	9.00	ชุด	7,920.00	650.00	71,280.00	5,850.00	77,130.00	
ชั้นที่ 12									
-	EF-12-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-12-2	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
-	EF-12-3	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
-	EF-12-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-12-5	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
-	EF-12-6	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
-	EF-12-7	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
-	EF-12-8 TO 9	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
-	EF-12-10	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-12-11	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	
-	EF-12-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-12-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	EF-12-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-12-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-12-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	FF-12-1 TO 2	2.00	ชุด	23,175.00	1,450.00	46,350.00	2,900.00	49,250.00	
-	MF-12-1 TO 2	2.00	ชุด	45,990.00	4,850.00	91,980.00	9,700.00	101,680.00	
-	EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-B	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-T1	15.00	ชุด	3,195.00	650.00	47,925.00	9,750.00	57,675.00	
-	EF-T2	9.00	ชุด	7,920.00	650.00	71,280.00	5,850.00	77,130.00	
-	BF-A	3.00	ชุด	23,175.00	1,450.00	69,525.00	4,350.00	73,875.00	
-	BF-C	6.00	ชุด	23,175.00	1,600.00	139,050.00	9,600.00	148,650.00	
	ชั้นที่ 13								
-	EF-13-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-13-2	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-13-3	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-13-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-13-5	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
-	EF-13-6 TO 7	2.00	ชุด	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	
-	EF-13-8	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	
-	EF-13-9 TO 10	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
-	EF-13-11	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	

.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวโคกิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	EF-13-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-13-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-13-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	SMF-12-1 TO 2	2.00	ชุด	51,480.00	5,750.00	102,960.00	11,500.00	114,460.00	
-	EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-T2	10.00	ชุด	7,920.00	650.00	79,200.00	6,500.00	85,700.00	
-	BF-A	4.00	ชุด	23,175.00	1,450.00	92,700.00	5,800.00	98,500.00	
-	BF-C	6.00	ชุด	23,175.00	1,600.00	139,050.00	9,600.00	148,650.00	
ชั้นที่ 14									
-	EF-14-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-14-2	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-14-3	1.00	LOT	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-14-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-14-5	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
-	EF-14-6 TO 7	2.00	LOT	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	
-	EF-14-8	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	
-	EF-14-9 TO 10	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
-	EF-13-11	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	
-	EF-13-12	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-13-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-13-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-T1	5.00	ชุด	3,195.00	650.00	15,975.00	3,250.00	19,225.00	
-	EF-T2	10.00	ชุด	7,920.00	650.00	79,200.00	6,500.00	85,700.00	
-	BF-A	4.00	ชุด	23,175.00	1,450.00	92,700.00	5,800.00	98,500.00	
-	BF-C	6.00	ชุด	23,175.00	1,600.00	139,050.00	9,600.00	148,650.00	
	ชั้นที่ 15								
-	EF-15-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-15-2	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-15-3	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-15-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-15-5	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
-	EF-15-6	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
-	EF-15-7 TO 8	2.00	ชุด	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	
-	EF-15-9	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	
-	EF-15-10 TO 11	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
-	EF-15-12	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-15-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-15-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-15-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-15-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	EF-T1	5.00	ชุด	3,195.00	650.00	15,975.00	3,250.00	19,225.00	
-	EF-T2	10.00	ชุด	7,920.00	650.00	79,200.00	6,500.00	85,700.00	
	ชั้นที่ 16								
-	EF-16-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-16-2	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-16-3	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-16-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-16-5	1.00	ชุด	4,005.00	650.00	4,005.00	650.00	4,655.00	
-	EF-16-6	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-16-7	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
-	EF-16-8 TO 9	2.00	ชุด	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	
-	EF-16-10	1.00	ชุด	6,300.00	650.00	6,300.00	650.00	6,950.00	
-	EF-16-11 TO 12	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
-	EF-16-13	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-16-14	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-16-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-16-16	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-16-17	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-T1	5.00	ชุด	3,195.00	650.00	15,975.00	3,250.00	19,225.00	
-	EF-T2	10.00	ชุด	7,920.00	650.00	79,200.00	6,500.00	85,700.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ชั้นที่ 17								
	- EF-17-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-17-2	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-17-3	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-17-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-17-5	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-17-6 TO 7	2.00	ชุด	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	
	- EF-17-8	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-17-9	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-17-10	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-17-11 TO 12	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
	- EF-17-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-17-14	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-17-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- PF-ST2-3,4	2.00	ชุด	124,020.00	9,750.00	248,040.00	19,500.00	267,540.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-T2	13.00	ชุด	7,920.00	650.00	102,960.00	8,450.00	111,410.00	
	ชั้นที่ 18								
	- EF-18-1	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	- EF-18-2	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-18-3	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	EF-18-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-18-5	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-18-6 TO 7	2.00	ชุด	3,195.00	650.00	6,390.00	1,300.00	7,690.00	
-	EF-18-8	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-18-9	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
-	EF-18-10	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
-	EF-18-11 TO 12	2.00	ชุด	7,011.00	650.00	14,022.00	1,300.00	15,322.00	
-	EF-18-13	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-18-14	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-18-15	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	SMF-18-1 TO 2	2.00	ชุด	66,870.00	9,750.00	133,740.00	19,500.00	153,240.00	
-	EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
-	EF-T2	13.00	ชุด	7,920.00	650.00	102,960.00	8,450.00	111,410.00	
ชั้นที่ 19									
-	EF-19-1	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
-	EF-19-2 TO 3	2.00	ชุด	3,915.00	650.00	7,830.00	1,300.00	9,130.00	
-	EF-19-4	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-19-5	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
-	EF-19-6 TO 7	2.00	ชุด	3,915.00	650.00	7,830.00	1,300.00	9,130.00	
-	EF-19-8	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
-	EF-19-9	1.00	ชุด	35,460.00	5,750.00	35,460.00	5,750.00	41,210.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	ชั้นที่ 20								
	- EF-20-1	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-20-2	1.00	ชุด	7,920.00	650.00	7,920.00	650.00	8,570.00	
	- EF-20-3 TO 4	2.00	ชุด	9,477.00	650.00	18,954.00	1,300.00	20,254.00	
	- EF-20-5	1.00	ชุด	8,550.00	650.00	8,550.00	650.00	9,200.00	
	- EF-20-6	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-20-7	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-20-8	1.00	ชุด	3,195.00	650.00	3,195.00	650.00	3,845.00	
	- EF-A	1.00	ชุด	7,011.00	650.00	7,011.00	650.00	7,661.00	
	ชั้นหลังคา								
	- PF-ST2-1,2	2.00	ชุด	78,480.00	6,650.00	156,960.00	13,300.00	170,260.00	
	- PF-ST3-1,2	2.00	ชุด	292,770.00	9,750.00	585,540.00	19,500.00	605,040.00	
	- PF-ST4-1,2	2.00	ชุด	292,770.00	9,750.00	585,540.00	19,500.00	605,040.00	
	- PF-L2-1,2	2.00	ชุด	292,770.00	9,750.00	585,540.00	19,500.00	605,040.00	
	- PF-L2-1,2	2.00	ชุด	292,770.00	9,750.00	585,540.00	19,500.00	605,040.00	
	COVID WARD								


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ชั้นที่ 10								
	- EFFU-10-1	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	ชั้นที่ 12								
	- EFFU-12-1	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-12-2	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-12-3 TO 4	2.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	143,000.00	4,000.00	147,000.00	
	- EFFU-12-5	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-12-6	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-12-7 TO 8	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-A	2.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	143,000.00	4,000.00	147,000.00	
	- EFFU-B	2.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	143,000.00	4,000.00	147,000.00	
	ชั้นที่ 13								
	- EFFU-13-1	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-13-2 TO 3	2.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	143,000.00	4,000.00	147,000.00	
	- EFFU-13-4	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-13-5 TO 6	13.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	929,500.00	26,000.00	955,500.00	
	- EFFU-B	13.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	929,500.00	26,000.00	955,500.00	
	ชั้นที่ 14								
	- EFFU-14-1	2.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	143,000.00	4,000.00	147,000.00	
	- EFFU-14-2 TO 3	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	- EFFU-14-4	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรวจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	EFFU-14-5 TO 6	2.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	143,000.00	4,000.00	147,000.00	
-	EFFU-B	1.00	ชุด	71,500.00	2,000.00	71,500.00	2,000.00	73,500.00	
	Fan Filter								
-	FFU-A	5.00	ชุด	10,890.00	2,000.00	54,450.00	10,000.00	64,450.00	
-	FFU-B	4.00	ชุด	10,890.00	2,000.00	43,560.00	8,000.00	51,560.00	
-	FFU-C	5.00	ชุด	13,750.00	2,000.00	68,750.00	10,000.00	78,750.00	
-	FFU-D	3.00	ชุด	13,750.00	2,000.00	41,250.00	6,000.00	47,250.00	
-	FFU-E	20.00	ชุด	13,750.00	2,000.00	275,000.00	40,000.00	315,000.00	
-	VSD FOR BF (Varriable Speed Drive)	29.00	ชุด	11,500.00	5,000.00	333,500.00	145,000.00	478,500.00	
-	VSD FOR EFFU (Varriable Speed Drive)	49.00	ชุด	11,500.00	5,000.00	563,500.00	245,000.00	808,500.00	
-	VSD FOR SMF&PF (Varriable Speed Drive)	26.00	ชุด	47,000.00	5,000.00	1,222,000.00	130,000.00	1,352,000.00	
	งานอื่นๆ (ไปตระบุ)								
-	งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ยึดและ Hanger & Support for FCU และ CDU (ร้อย ละ 2 ของราคาอุปกรณ์และค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	309,810.60	92,943.18	-	-	-	
-	แท่นวางคอนกรีต คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder=320 ksc.)	-	ลบ.ม	2,629.90	391.00	-	-	-	
	รวมราคา พัดลมระบายอากาศ					15,490,530.00	1,400,150.00	16,890,680.00	
5.7	ระบบท่อน้ำและอุปกรณ์								
	ท่อน้ำเย็น เหล็กดำ Sch40								
-	DIA 3/4"	3,990.99	ม.	68.00	35.00	271,387.56	139,684.78	411,072.34	
-	DIA 1"	1,865.48	ม.	104.00	45.00	194,009.59	83,946.46	277,956.04	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศีลัมพา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	DIA 1 1/4"	2,912.53	ม.	143.00	60.00	416,491.39	174,751.63	591,243.02	
-	DIA 1 1/2"	1,498.88	ม.	164.00	70.00	245,816.50	104,921.68	350,738.18	
-	DIA 2"	1,116.38	ม.	224.00	95.00	250,068.40	106,055.80	356,124.20	
-	DIA 2 1/2"	1,021.55	ม.	357.00	150.00	364,692.64	153,232.20	517,924.84	
-	DIA 3"	1,897.74	ม.	400.00	200.00	759,095.04	379,547.52	1,138,642.56	
-	DIA 4"	2,279.01	ม.	600.00	280.00	1,367,403.84	638,121.79	2,005,525.63	
-	DIA 5"	210.12	ม.	888.00	400.00	186,584.43	84,047.04	270,631.47	
-	DIA 6"	229.42	ม.	1,165.00	500.00	267,269.64	114,708.00	381,977.64	
-	DIA 8"	141.24	ม.	1,800.00	650.00	254,232.00	91,806.00	346,038.00	
-	DIA 10"	244.20	ม.	3,048.00	800.00	744,321.60	195,360.00	939,681.60	
-	DIA 12"	39.60	ม.	3,971.00	1,400.00	157,251.60	55,440.00	212,691.60	
-	DIA 14"	19.80	ม.	4,710.00	1,800.00	93,258.00	35,640.00	128,898.00	
-	DIA 16"	19.80	ม.	6,566.00	1,900.00	130,006.80	37,620.00	167,626.80	
-	DIA 18"	233.64	ม.	6,900.00	2,000.00	1,612,116.00	467,280.00	2,079,396.00	
-	DIA 20"	145.20	ม.	8,800.00	2,000.00	1,277,760.00	290,400.00	1,568,160.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
-	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 10 ของราคาท่อ และ ค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	859,176.50	257,752.95	859,176.50	257,752.95	1,116,929.45	
-	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อ สายและค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	429,588.25	128,876.48	429,588.25	128,876.48	558,464.73	
	ฉนวนหุ้มท่อ Closed Cell EPDM 1 1/2"								


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศีลัมพา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุตฺร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	DIA 3/4"	3,990.99	ม.	176.00	62.00	702,414.87	247,441.60	949,856.48	
-	DIA 1"	1,865.48	ม.	225.00	79.00	419,732.28	147,372.67	567,104.95	
-	DIA 1 1/4"	2,912.53	ม.	260.00	91.00	757,257.07	265,039.98	1,022,297.05	
-	DIA 1 1/2"	1,498.88	ม.	280.00	98.00	419,686.71	146,890.35	566,577.06	
-	DIA 2"	1,116.38	ม.	333.00	117.00	371,753.47	130,616.09	502,369.56	
-	DIA 2 1/2"	1,021.55	ม.	478.00	168.00	488,299.94	171,620.06	659,920.01	
	ฉนวนหุ้มท่อ Closed Cell EPDM 2"								
-	DIA 3"	1,897.74	ม.	520.00	182.00	986,823.55	345,388.24	1,332,211.80	
-	DIA 4"	2,279.01	ม.	680.00	238.00	1,549,724.35	542,403.52	2,092,127.88	
-	DIA 5"	210.12	ม.	790.00	277.00	165,992.90	58,202.58	224,195.48	
-	DIA 6"	229.42	ม.	900.00	315.00	206,474.40	72,266.04	278,740.44	
-	DIA 8"	141.24	ม.	1,050.00	368.00	148,302.00	51,976.32	200,278.32	
-	DIA 10"	244.20	ม.	1,300.00	455.00	317,460.00	111,111.00	428,571.00	
-	DIA 12"	39.60	ม.	1,500.00	525.00	59,400.00	20,790.00	80,190.00	
-	DIA 14"	19.80	ม.	1,700.00	595.00	33,660.00	11,781.00	45,441.00	
-	DIA 16"	19.80	ม.	1,800.00	630.00	35,640.00	12,474.00	48,114.00	
-	DIA 18"	233.64	ม.	2,000.00	700.00	467,280.00	163,548.00	630,828.00	
-	DIA 20"	145.20	ม.	2,300.00	805.00	333,960.00	116,886.00	450,846.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
-	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 10 ของราคาท่อ และ ค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	746,386.16	223,915.85	-	-	-	

.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	373,193.08	111,957.92	-	-	-	
	ท่อน้ำหล่อเย็น HOT DIP GAL. STEEL PIPE Sch40								
-	DIA 2"	220.00	ม.	317.00	111.00	69,740.00	24,420.00	94,160.00	
-	DIA 2 1/2"	55.00	ม.	492.00	173.00	27,060.00	9,515.00	36,575.00	
-	DIA 4"	132.00	ม.	887.00	311.00	117,084.00	41,052.00	158,136.00	
-	DIA 6"	132.00	ม.	1,520.00	532.00	200,640.00	70,224.00	270,864.00	
-	DIA 8"	220.00	ม.	2,349.00	823.00	516,780.00	181,060.00	697,840.00	
-	DIA 12"	132.00	ม.	4,736.00	1,658.00	625,152.00	218,856.00	844,008.00	
-	DIA 14"	594.00	ม.	15,000.00	5,250.00	8,910,000.00	3,118,500.00	12,028,500.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
-	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 10 ของราคาท่อ และ ค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	1,046,645.60	313,993.68	1,046,645.60	313,993.68	1,360,639.28	
-	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อสายและค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	523,322.80	156,996.84	523,322.80	156,996.84	680,319.64	
	ท่อน้ำทิ้ง ท่อPVC Class 8.5 หรือมฉนวนหุ้มท่อ Closed Cell								
-	DIA 3/4"	2,673.00	ม.	71.00	31.00	189,783.00	82,863.00	272,646.00	
-	DIA 1"	1,782.00	ม.	83.00	33.00	147,906.00	58,806.00	206,712.00	
-	DIA 1 1/4"	616.00	ม.	92.00	37.00	56,672.00	22,792.00	79,464.00	
-	DIA 1 1/2"	660.00	ม.	104.00	42.00	68,640.00	27,720.00	96,360.00	
-	DIA 2"	2,464.00	ม.	120.00	70.00	295,680.00	172,480.00	468,160.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุตฺร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- DIA 3"	165.00	ม.	173.75	93.00	28,668.75	15,345.00	44,013.75	
	- DIA 4"	242.00	ม.	252.00	135.00	60,984.00	32,670.00	93,654.00	
	งานอื่นๆ (ไปตระเวน)								
	- ข้อต่อ, ข้อต่อต่างๆท่อพีวีซี (PVC), ท่อพีบี (PB), ท่อพีที (PP), ท่อเอชดีพีอี (HDPE) (ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และ ค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	339,333.50	101,800.05	339,333.50	101,800.05	441,133.55	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และ ค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	169,666.75	50,900.03	169,666.75	50,900.03	220,566.78	
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อ สายและค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	42,416.69	12,725.01	42,416.69	12,725.01	55,141.69	
	- แท่นวางคอนกรีต คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder=320 ksc.)	11.00	ลบ.ม	2,629.90	391.00	28,928.90	4,301.00	33,229.90	
	รวมราคา ระบบท่อน้ำและอุปกรณ์					30,809,495.34	10,872,019.36	41,681,514.71	
5.8	ระบบวาล์วและอุปกรณ์								
5.8.1	Gate Valve								
	- DIA 3/4"	786.00	ชุด	800.00	150.00	628,800.00	117,900.00	746,700.00	
	- DIA 1"	549.00	ชุด	1,240.00	200.00	680,760.00	109,800.00	790,560.00	
	- DIA 1 1/4"	194.00	ชุด	1,912.00	250.00	370,928.00	48,500.00	419,428.00	
	- DIA 1 1/2"	64.00	ชุด	2,552.00	300.00	163,328.00	19,200.00	182,528.00	
	- DIA 2"	93.00	ชุด	3,952.00	400.00	367,536.00	37,200.00	404,736.00	
5.8.2	Butterfly Vavle								

.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- DIA 2 1/2"	18.00	ชุด	7,160.00	500.00	128,880.00	9,000.00	137,880.00	
	- DIA 4"	7.00	ชุด	9,520.00	800.00	66,640.00	5,600.00	72,240.00	
	- DIA 5"	20.00	ชุด	11,320.00	1,000.00	226,400.00	20,000.00	246,400.00	
	- DIA 6"	28.00	ชุด	15,984.00	1,200.00	447,552.00	33,600.00	481,152.00	
	- DIA 8"	48.00	ชุด	23,520.00	1,600.00	1,128,960.00	76,800.00	1,205,760.00	
	- DIA 10"	23.00	ชุด	34,560.00	2,000.00	794,880.00	46,000.00	840,880.00	
	- DIA 12"	12.00	ชุด	49,584.00	2,400.00	595,008.00	28,800.00	623,808.00	
	- DIA 18"	2.00	ชุด	162,960.00	3,200.00	325,920.00	6,400.00	332,320.00	
5.8.3	Balancing valve								
	Pressure Independent Control Valve (For FCU)								
	- DIA 3/4"	393.00	ชุด	8,720.00	150.00	3,426,960.00	58,950.00	3,485,910.00	
	- DIA 1"	274.00	ชุด	9,960.00	200.00	2,729,040.00	54,800.00	2,783,840.00	
	- DIA 1 1/4"	76.00	ชุด	10,576.00	250.00	803,776.00	19,000.00	822,776.00	
	Pressure Independent Control Valve (For AHU)								
	- DIA 1 1/4"	21.00	ชุด	10,560.00	250.00	221,760.00	5,250.00	227,010.00	
	- DIA 1 1/2"	30.00	ชุด	24,520.00	300.00	735,600.00	9,000.00	744,600.00	
	- DIA 2"	20.00	ชุด	26,016.00	400.00	520,320.00	8,000.00	528,320.00	
	- DIA 2 1/2"	4.00	ชุด	100,000.00	500.00	400,000.00	2,000.00	402,000.00	
	Manal Balancing valve								
	- DIA 1 1/2"	1.00	ชุด	4,552.00	300.00	4,552.00	300.00	4,852.00	
	- DIA 4"	2.00	ชุด	17,936.00	800.00	35,872.00	1,600.00	37,472.00	

.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- DIA 5"	10.00	ชุด	24,984.00	1,000.00	249,840.00	10,000.00	259,840.00	
	- DIA 6"	2.00	ชุด	30,344.00	1,200.00	60,688.00	2,400.00	63,088.00	
	- DIA 8"	6.00	ชุด	60,648.00	1,600.00	363,888.00	9,600.00	373,488.00	
	Autobalancing valve								
	- DIA 8"	12.00	ชุด	96,800.00	1,600.00	1,161,600.00	19,200.00	1,180,800.00	
	- DIA 10"	4.00	ชุด	144,080.00	2,000.00	576,320.00	8,000.00	584,320.00	
	- DIA 12"	4.00	ชุด	206,400.00	2,400.00	825,600.00	9,600.00	835,200.00	
5.8.4	Check Valve								
	- DIA 2 1/2"	2.00	ชุด	6,520.00	500.00	13,040.00	1,000.00	14,040.00	
	- DIA 10"	8.00	ชุด	44,800.00	2,400.00	358,400.00	19,200.00	377,600.00	
	- DIA 12"	4.00	ชุด	65,120.00	2,400.00	260,480.00	9,600.00	270,080.00	
5.8.5	Strainer								
	- DIA 3/4"	393.00	ชุด	1,232.00	150.00	484,176.00	58,950.00	543,126.00	
	- DIA 1"	274.00	ชุด	1,736.00	200.00	475,664.00	54,800.00	530,464.00	
	- DIA 1 1/4"	76.00	ชุด	2,944.00	250.00	223,744.00	19,000.00	242,744.00	
	- DIA 1 1/2"	21.00	ชุด	4,152.00	300.00	87,192.00	6,300.00	93,492.00	
	- DIA 2"	30.00	ชุด	6,800.00	400.00	204,000.00	12,000.00	216,000.00	
	- DIA 2 1/2"	22.00	ชุด	8,440.00	500.00	185,680.00	11,000.00	196,680.00	
	- DIA 3"	4.00	ชุด	11,512.00	600.00	46,048.00	2,400.00	48,448.00	
	- DIA 10"	8.00	ชุด	94,216.00	2,000.00	753,728.00	16,000.00	769,728.00	
	- DIA 12"	4.00	ชุด	129,600.00	2,400.00	518,400.00	9,600.00	528,000.00	-


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5.8.6	Flexible Pipe Connection								
	- DIA 1 1/4"	42.00	ชุด	2,282.67	250.00	95,872.00	10,500.00	106,372.00	
	- DIA 1 1/2"	60.00	ชุด	2,453.33	300.00	147,200.00	18,000.00	165,200.00	
	- DIA 2"	40.00	ชุด	4,373.33	400.00	174,933.33	16,000.00	190,933.33	
	- DIA 2 1/2"	12.00	ชุด	5,120.00	500.00	61,440.00	6,000.00	67,440.00	
	- DIA 8"	36.00	ชุด	30,933.33	1,600.00	1,113,600.00	57,600.00	1,171,200.00	
	- DIA 10"	24.00	ชุด	35,200.00	2,000.00	844,800.00	48,000.00	892,800.00	
	- DIA 12"	16.00	ชุด	45,866.67	2,400.00	733,866.67	38,400.00	772,266.67	
5.8.7	Motorized Vavle								
	- DIA 8"	24.00	ชุด	59,600.00	1,600.00	1,430,400.00	38,400.00	1,468,800.00	
	- DIA 10"	8.00	ชุด	70,720.00	2,000.00	565,760.00	16,000.00	581,760.00	
	- DIA 12"	8.00	ชุด	86,800.00	2,400.00	694,400.00	19,200.00	713,600.00	
5.8.8	Pressure relief valve								
	- DIA 10"	1.00	ชุด	353,600.00	2,000.00	353,600.00	2,000.00	355,600.00	
5.8.9	AAV (AUTOMATIC AIR VENT)								
	- DIA 1 1/2"	2.00	ชุด	4,800.00	300.00	9,600.00	600.00	10,200.00	
5.8.10	อุปกรณ์เครื่องมือวัด								
	- Pressure Gauge	192.00	ชุด	1,400.00	200.00	268,800.00	38,400.00	307,200.00	
	- Snubber & valve	42.00	ชุด	350.00	200.00	14,700.00	8,400.00	23,100.00	
	- Thermometer	169.00	ชุด	1,900.00	200.00	321,100.00	33,800.00	354,900.00	
	- Thermowell	169.00	เหมา	350.00	200.00	59,150.00	33,800.00	92,950.00	

.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขุณย์สันธิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Water Flow Switch	8.00	เหมา	4,200.00	200.00	33,600.00	1,600.00	35,200.00	
	รวมราคา ระบบวาล์วและอุปกรณ์					28,574,782.00	1,383,050.00	29,957,832.00	
5.9	ระบบควบคุม								
	On/off Control Valve (2 way valve)								
	- Thermostat for FCU'S w/fan speed selector	743.00	ชุด	1,800.00	150.00	1,337,400.00	111,450.00	1,448,850.00	
	- Thermostat for AHU'S	75.00	ชุด	8,500.00	150.00	637,500.00	11,250.00	648,750.00	
	- Thermostat for Exhaust fan	27.00	ชุด	1,200.00	150.00	32,400.00	4,050.00	36,450.00	
	- Timercontrol for Exhaust fan	27.00	ชุด	1,200.00	150.00	32,400.00	4,050.00	36,450.00	
	- VSD Control For AHU	1.00	เหมา	2,314,000.00	231,400.00	2,314,000.00	231,400.00	2,545,400.00	
	- Carbon monoxide sensor for Exhaust fan	18.00	ชุด	1,500.00	150.00	27,000.00	2,700.00	29,700.00	
	- Oxygen sensor for Exhaust fan	2.00	ชุด	16,000.00	150.00	32,000.00	300.00	32,300.00	
	- Room Differential Pressure Sensor	74.00	ชุด	10,560.00	150.00	781,440.00	11,100.00	792,540.00	
	รวมราคา ระบบควบคุม					5,194,140.00	376,300.00	5,570,440.00	
5.10	แผงกรองอากาศและอุปกรณ์ประกอบ								
5.10.1	PRE-FILTER (MERV 7)								
	- SIZE 24"x24"	571.00	ชุด	468.00	150.00	267,228.00	85,650.00	352,878.00	
5.10.2	MEDIUM-FILTER (MERV 14)								
	- SIZE 24"x24"	157.00	ชุด	3,960.00	200.00	621,720.00	31,400.00	653,120.00	
5.10.3	HEPA-FILTER (MERV 17)								

.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- SIZE 24"x24"	29.00	ชุด	7,200.00	1,000.00	208,800.00	29,000.00	237,800.00	
5.10.4	UVGI SYSTEM FOR AHU								
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-B1-1 TO 4	4.00	ชุด	83,440.00	3,000.00	333,760.00	12,000.00	345,760.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-B1-5 TO 6	2.00	ชุด	83,440.00	3,000.00	166,880.00	6,000.00	172,880.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-B1-7 TO 8	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-1-1 TO 2	2.00	ชุด	159,800.00	3,000.00	319,600.00	6,000.00	325,600.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-1-3 TO 4	2.00	ชุด	90,340.00	3,000.00	180,680.00	6,000.00	186,680.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-1 TO 2	2.00	ชุด	159,800.00	3,000.00	319,600.00	6,000.00	325,600.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-3	1.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	87,580.00	3,000.00	90,580.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-4	1.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	87,580.00	3,000.00	90,580.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-5	1.00	ชุด	83,440.00	3,000.00	83,440.00	3,000.00	86,440.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-6 TO 7	2.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	175,160.00	6,000.00	181,160.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-8	1.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	87,580.00	3,000.00	90,580.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-2-9	1.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	49,860.00	3,000.00	52,860.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-2-1	1.00	ชุด	48,940.00	3,000.00	48,940.00	3,000.00	51,940.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-2-2	1.00	ชุด	48,940.00	3,000.00	48,940.00	3,000.00	51,940.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-3-1 TO 2	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-4-1 TO 2	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-5-1 TO 2	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-5-3	1.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	49,860.00	3,000.00	52,860.00	
	- UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-6-1 TO 2	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-6-3	1.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	49,860.00	3,000.00	52,860.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-7-1 TO 2	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-7-3	1.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	49,860.00	3,000.00	52,860.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-1 TO 2	2.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	175,160.00	6,000.00	181,160.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-3 TO 4	2.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	175,160.00	6,000.00	181,160.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-5 TO 6	2.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	175,160.00	6,000.00	181,160.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-7 TO 8	2.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	175,160.00	6,000.00	181,160.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-9 TO 10	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-11 TO 12	2.00	ชุด	48,940.00	3,000.00	97,880.00	6,000.00	103,880.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-13 TO 14	2.00	ชุด	87,580.00	3,000.00	175,160.00	6,000.00	181,160.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-8-15 TO 16	2.00	ชุด	83,440.00	3,000.00	166,880.00	6,000.00	172,880.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-9-1 TO 2	2.00	ชุด	83,440.00	3,000.00	166,880.00	6,000.00	172,880.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-12-1 TO 2	2.00	ชุด	49,860.00	3,000.00	99,720.00	6,000.00	105,720.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-19-1 TO 3	3.00	ชุด	83,440.00	3,000.00	250,320.00	9,000.00	259,320.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : PAHU-19-4 TO 6	3.00	ชุด	83,440.00	3,000.00	250,320.00	9,000.00	259,320.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-20-1 TO 2	2.00	ชุด	90,340.00	3,000.00	180,680.00	6,000.00	186,680.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ AHU No. : AHU-20-3	1.00	ชุด	90,340.00	3,000.00	90,340.00	3,000.00	93,340.00	
	UVGI SYSTEM FOR EFFU								
-	UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-10-1	1.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	41,400.00	2,000.00	43,400.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-12-1	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-12-2	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-12-3 TO 4	2.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	82,800.00	4,000.00	86,800.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-12-5	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-12-6	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-12-7 TO 8	2.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	82,800.00	4,000.00	86,800.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-A	15.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	607,200.00	30,000.00	637,200.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-B	12.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	485,760.00	24,000.00	509,760.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-13-1	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-13-2 TO 3	2.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	82,800.00	4,000.00	86,800.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-13-4	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-13-5 TO 6	2.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	82,800.00	4,000.00	86,800.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-B	12.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	485,760.00	24,000.00	509,760.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-14-2 TO 3	2.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	82,800.00	4,000.00	86,800.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-14-4	1.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	40,480.00	2,000.00	42,480.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-14-5 TO 6	2.00	ชุด	41,400.00	2,000.00	82,800.00	4,000.00	86,800.00	
-	UVGI SYSTEM สำหรับ EXHAUST No. : EFFU-B	12.00	ชุด	40,480.00	2,000.00	485,760.00	24,000.00	509,760.00	
	รวมราคา แผงกรองอากาศและอุปกรณ์ประกอบ					8,999,828.00	483,050.00	9,482,878.00	
5.11	ระบบท้อลม								
5.11.1	ท้อลมระบบปรับอากาศ Galvanized steel sheet								
-	เบอร์ 20	2,108.70	ตร.ฟุต	33.99	30.00	71,682.35	63,261.00	134,943.35	
-	เบอร์ 22	25,159.20	ตร.ฟุต	29.00	25.00	729,601.49	628,980.00	1,358,581.49	


 ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


 กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


 กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขุณย์สันธิ์)


 กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- เมอร์ 24	169,966.50	ตร.ฟุต	27.00	24.00	4,589,091.93	4,079,196.00	8,668,287.93	
	- เมอร์ 26	60,908.10	ตร.ฟุต	17.00	18.00	1,035,435.46	1,096,345.80	2,131,781.26	
5.11.2	ทอลมระบบระบายอากาศ Galvanized steel sheet								
	- เมอร์ 20	1,464.10	ตร.ฟุต	34.00	30.00	49,779.40	43,923.00	93,702.40	
	- เมอร์ 22	17,471.30	ตร.ฟุต	29.00	25.00	506,657.07	436,782.50	943,439.57	
	- เมอร์ 24	118,032.20	ตร.ฟุต	27.00	24.00	3,186,866.92	2,832,772.80	6,019,639.72	
	- เมอร์ 26	42,297.20	ตร.ฟุต	17.00	18.00	719,050.84	761,349.60	1,480,400.44	
5.11.3	ทอลมกันไฟ								
	- Fire rated duct	17,471.30	ตร.ฟุต	92.00	57.00	1,607,359.60	995,864.10	2,603,223.70	
5.11.4	Flexible duct w/insulation								
	- DIA 18"	495.00	ม.	595.00	100.00	294,525.00	49,500.00	344,025.00	
	- DIA 16"	385.00	ม.	532.00	100.00	204,820.00	38,500.00	243,320.00	
	- DIA 14"	396.00	ม.	448.00	100.00	177,408.00	39,600.00	217,008.00	
	- DIA 12"	506.00	ม.	378.00	100.00	191,268.00	50,600.00	241,868.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- ถนวนหุ้มทอลม Fiber glass หน้า 1 นิ้ว	258,141.40	ตร.ฟุต	39.00	10.00	10,067,514.60	2,581,414.00	12,648,928.60	
	- Duct Smoke Detector	1.00	เหมา	150,000.00	52,500.00	150,000.00	52,500.00	202,500.00	
	- RETURN AIR CHAMBER	1.00	เหมา	150,000.00	52,500.00	150,000.00	52,500.00	202,500.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 10 ของราคาท่อและค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	1,336,354.61	400,906.38	1,336,354.61	400,906.38	1,737,260.99	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาต่อสายและค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	-	งาน	668,177.30	200,453.19	-	-	-	
	- ฉนวนบุห้องเครื่องต่างๆ	1.00	เหมา	-	-	-	-	-	
	- Adhesive	1.00	เหมา	-	-	-	-	-	
	- เบ็ดเคสึด	1.00	เหมา	-	-	-	-	-	
	- อุปกรณ์แขวนโยง	1.00	เหมา	-	-	-	-	-	
	รวมราคา ระบบท่อลม					25,067,415.27	14,203,995.18	39,271,410.45	
5.12	หัวจ่ายลมและตะแกรงลม								
5.12.1	ตะแกรงจ่ายลม (SCD W/VD)								
	- 8"x8"	16.00	ชุด	780.00	125.00	12,480.00	2,000.00	14,480.00	
	- 10"x10"	10.00	ชุด	950.00	150.00	9,500.00	1,500.00	11,000.00	
	- 12"x12"	262.00	ชุด	1,170.00	150.00	306,540.00	39,300.00	345,840.00	
	- 14"x14"	6.00	ชุด	1,410.00	150.00	8,460.00	900.00	9,360.00	
	- 16"x16"	8.00	ชุด	1,780.00	200.00	14,240.00	1,600.00	15,840.00	
	- 18"x18"	4.00	ชุด	2,170.00	200.00	8,680.00	800.00	9,480.00	
5.12.2	ตะแกรงจ่ายลม (LBG)								
	- 22"x6"	6.00	ชุด	847.00	125.00	5,082.00	750.00	5,832.00	
	- 24"x6"	8.00	ชุด	847.00	125.00	6,776.00	1,000.00	7,776.00	
	- 34"x6"	5.00	ชุด	1,140.00	150.00	5,700.00	750.00	6,450.00	
	- 46"x6"	111.00	ชุด	1,434.00	150.00	159,174.00	16,650.00	175,824.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- 48"x10"	4.00	ชุด	1,879.00	200.00	7,516.00	800.00	8,316.00	
	- 80"x8"	2.00	ชุด	2,674.00	250.00	5,348.00	500.00	5,848.00	
	- 84"x10"	2.00	ชุด	3,057.00	250.00	6,114.00	500.00	6,614.00	
	- 240"x12"	6.00	ชุด	9,778.00	300.00	58,668.00	1,800.00	60,468.00	
5.12.3	ตะแกรงจ่ายลม (BALL JET)								
	- DIA 16"	8.00	ชุด	3,100.00	250.00	24,800.00	2,000.00	26,800.00	
5.12.4	ตะแกรงจ่ายลม (3SCD W/VD)								
	- 10"x10"	10.00	ชุด	1,174.00	150.00	11,740.00	1,500.00	13,240.00	
	- 12"x12"	6.00	ชุด	1,473.00	150.00	8,838.00	900.00	9,738.00	
	- 14"x14"	189.00	ชุด	1,872.00	150.00	353,808.00	28,350.00	382,158.00	
	- 16"x16"	56.00	ชุด	2,451.00	200.00	137,256.00	11,200.00	148,456.00	
	- 18"x18"	4.00	ชุด	2,929.00	200.00	11,716.00	800.00	12,516.00	
5.12.5	หัวจ่ายลมแบบกลม (Round CD W/VD)								
	- DIA 10"	45.00	ชุด	1,860.00	125.00	83,700.00	5,625.00	89,325.00	
	- DIA 12"	32.00	ชุด	2,270.00	125.00	72,640.00	4,000.00	76,640.00	
	- DIA 14"	28.00	ชุด	2,720.00	150.00	76,160.00	4,200.00	80,360.00	
	- DIA 16"	32.00	ชุด	3,460.00	150.00	110,720.00	4,800.00	115,520.00	
5.12.6	ตะแกรงลมกลับ (RAG)								
	- 14"x10"	186.00	ชุด	542.00	150.00	100,812.00	27,900.00	128,712.00	
	- 14"x14"	174.00	ชุด	726.00	200.00	126,324.00	34,800.00	161,124.00	
	- 24"x12"	89.00	ชุด	898.00	250.00	79,922.00	22,250.00	102,172.00	

.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- 48"x24"	36.00	ชุด	2,940.00	350.00	105,840.00	12,600.00	118,440.00	
5.12.7	ตะแกรงลมออก (EAG W/VD)					-	-	-	
	- 8"x8"	76.00	ชุด	637.00	125.00	48,412.00	9,500.00	57,912.00	
	- 10"x10"	52.00	ชุด	766.00	125.00	39,832.00	6,500.00	46,332.00	
	- 12"x12"	28.00	ชุด	959.00	125.00	26,852.00	3,500.00	30,352.00	
	- 14"x14"	25.00	ชุด	1,176.00	125.00	29,400.00	3,125.00	32,525.00	
5.12.8	ตะแกรงลมออก (EAL&EAG W/ISC)					-	-	-	
	- ขนาด 6"x6"	174.00	ชุด	462.00	125.00	80,388.00	21,750.00	102,138.00	
	- ขนาด 8"x8"	86.00	ชุด	496.00	125.00	42,656.00	10,750.00	53,406.00	
	- ขนาด 10"x8"	45.00	ชุด	563.00	125.00	25,335.00	5,625.00	30,960.00	
	- ขนาด 12"x6"	45.00	ชุด	563.00	125.00	25,335.00	5,625.00	30,960.00	
	- ขนาด 12"x8"	26.00	ชุด	621.00	125.00	16,146.00	3,250.00	19,396.00	
	- ขนาด 14"x6"	28.00	ชุด	613.00	125.00	17,164.00	3,500.00	20,664.00	
	- ขนาด 14"x10"	26.00	ชุด	733.00	150.00	19,058.00	3,900.00	22,958.00	
	- ขนาด 16"x8"	24.00	ชุด	725.00	150.00	17,400.00	3,600.00	21,000.00	
	- ขนาด 18"x6"	45.00	ชุด	698.00	150.00	31,410.00	6,750.00	38,160.00	
	- ขนาด 18"x10"	21.00	ชุด	861.00	150.00	18,081.00	3,150.00	21,231.00	
	- ขนาด 20"x8"	15.00	ชุด	830.00	150.00	12,450.00	2,250.00	14,700.00	
	- ขนาด 22"x8"	12.00	ชุด	925.00	150.00	11,100.00	1,800.00	12,900.00	
	- ขนาด 30"x10"	45.00	ชุด	1,327.00	150.00	59,715.00	6,750.00	66,465.00	
	- ขนาด 32"x8"	52.00	ชุด	1,248.00	150.00	64,896.00	7,800.00	72,696.00	

.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ขนาด 44"x8"	45.00	ชุด	1,630.00	150.00	73,350.00	6,750.00	80,100.00	
	- ขนาด 48"x24"	82.00	ชุด	4,282.00	250.00	351,124.00	20,500.00	371,624.00	
5.12.9	ตะแกรงลมออก (FAL W/ISC)								
	- ขนาด 6"x6"	82.00	ชุด	462.00	150.00	37,884.00	12,300.00	50,184.00	
	- ขนาด 8"x8"	45.00	ชุด	496.00	125.00	22,320.00	5,625.00	27,945.00	
	- ขนาด 10"x10"	62.00	ชุด	613.00	125.00	38,006.00	7,750.00	45,756.00	
	- ขนาด 12"x8"	45.00	ชุด	621.00	125.00	27,945.00	5,625.00	33,570.00	
	- ขนาด 12"x10"	25.00	ชุด	652.00	125.00	16,300.00	3,125.00	19,425.00	
	- ขนาด 12"x12"	18.00	ชุด	702.00	125.00	12,636.00	2,250.00	14,886.00	
	- ขนาด 14"x8"	21.00	ชุด	681.00	125.00	14,301.00	2,625.00	16,926.00	
	- ขนาด 14"x14"	23.00	ชุด	921.00	125.00	21,183.00	2,875.00	24,058.00	
	- ขนาด 18"x4"	12.00	ชุด	698.00	125.00	8,376.00	1,500.00	9,876.00	
	- ขนาด 18"x8"	15.00	ชุด	768.00	125.00	11,520.00	1,875.00	13,395.00	
	- ขนาด 18"x10"	24.00	ชุด	861.00	150.00	20,664.00	3,600.00	24,264.00	
	- ขนาด 20"x10"	25.00	ชุด	941.00	150.00	23,525.00	3,750.00	27,275.00	
	- ขนาด 22"x10"	65.00	ชุด	988.00	150.00	64,220.00	9,750.00	73,970.00	
	- ขนาด 24"x10"	48.00	ชุด	1,052.00	150.00	50,496.00	7,200.00	57,696.00	
	- ขนาด 30"x30"	23.00	ชุด	3,492.00	400.00	80,316.00	9,200.00	89,516.00	
	- ขนาด 48"x24"	48.00	ชุด	4,282.00	650.00	205,536.00	31,200.00	236,736.00	
5.12.10	TRANSFER AIR GRILLE (TAG)								
	- 16"x6"	40.00	ชุด	492.00	125.00	19,680.00	5,000.00	24,680.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- 18"x6"	45.00	ชุด	505.00	125.00	22,725.00	5,625.00	28,350.00	
5.12.11	INTAKE AIR LOUVER								
	- 48"x24"	5.00	ชุด	3,510.00	650.00	17,550.00	3,250.00	20,800.00	
5.12.12	BAROMATIC DAMPER								
	- 20"x12"	48.00	ชุด	2,140.00	1,000.00	102,720.00	48,000.00	150,720.00	
	- 40"x14"	24.00	ชุด	3,760.00	1,000.00	90,240.00	24,000.00	114,240.00	
	- 120"x68"	1.00	ชุด	54,285.00	2,500.00	54,285.00	2,500.00	56,785.00	
5.12.13	VOLUME DAMPER								
	- 4"x4"	150.00	ชุด	750.00	125.00	112,500.00	18,750.00	131,250.00	
	- 6"x4"	60.00	ชุด	840.00	125.00	50,400.00	7,500.00	57,900.00	
	- 6"x6"	175.00	ชุด	840.00	125.00	147,000.00	21,875.00	168,875.00	
	- 8"x6"	42.00	ชุด	1,030.00	125.00	43,260.00	5,250.00	48,510.00	
	- 8"x8"	67.00	ชุด	1,030.00	125.00	69,010.00	8,375.00	77,385.00	
	- 10"x6"	62.00	ชุด	1,100.00	150.00	68,200.00	9,300.00	77,500.00	
	- 10"x8"	45.00	ชุด	1,100.00	150.00	49,500.00	6,750.00	56,250.00	
	- 10"x10"	26.00	ชุด	1,210.00	150.00	31,460.00	3,900.00	35,360.00	
	- 12"x8"	25.00	ชุด	1,210.00	150.00	30,250.00	3,750.00	34,000.00	
	- 12"x10"	24.00	ชุด	1,270.00	150.00	30,480.00	3,600.00	34,080.00	
	- 12"x12"	19.00	ชุด	1,410.00	150.00	26,790.00	2,850.00	29,640.00	
	- 14"x8"	18.00	ชุด	1,320.00	200.00	23,760.00	3,600.00	27,360.00	
	- 14"x10"	17.00	ชุด	1,400.00	200.00	23,800.00	3,400.00	27,200.00	

.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	14"x12"	26.00	ชุด	1,500.00	200.00	39,000.00	5,200.00	44,200.00	
-	16"x10"	27.00	ชุด	1,540.00	200.00	41,580.00	5,400.00	46,980.00	
-	16"x12"	18.00	ชุด	1,640.00	200.00	29,520.00	3,600.00	33,120.00	
-	18"x12"	19.00	ชุด	1,770.00	250.00	33,630.00	4,750.00	38,380.00	
-	18"x14"	23.00	ชุด	2,050.00	250.00	47,150.00	5,750.00	52,900.00	
5.12.14	Fire Damper, Curtain Type								
-	4"x4"	150.00	ชุด	2,100.00	500.00	315,000.00	75,000.00	390,000.00	
-	6"x4"	60.00	ชุด	2,100.00	500.00	126,000.00	30,000.00	156,000.00	
-	6"x6"	190.00	ชุด	2,100.00	500.00	399,000.00	95,000.00	494,000.00	
-	8"x6"	98.00	ชุด	2,100.00	500.00	205,800.00	49,000.00	254,800.00	
-	8"x8"	110.00	ชุด	2,100.00	500.00	231,000.00	55,000.00	286,000.00	
-	10"x6"	131.00	ชุด	2,220.00	500.00	290,820.00	65,500.00	356,320.00	
-	10"x8"	45.00	ชุด	2,220.00	500.00	99,900.00	22,500.00	122,400.00	
-	10"x10"	26.00	ชุด	2,460.00	500.00	63,960.00	13,000.00	76,960.00	
-	12"x8"	25.00	ชุด	2,340.00	500.00	58,500.00	12,500.00	71,000.00	
-	12"x10"	24.00	ชุด	2,590.00	500.00	62,160.00	12,000.00	74,160.00	
-	12"x12"	19.00	ชุด	2,690.00	500.00	51,110.00	9,500.00	60,610.00	
-	14"x8"	18.00	ชุด	2,460.00	500.00	44,280.00	9,000.00	53,280.00	
-	14"x10"	17.00	ชุด	2,610.00	500.00	44,370.00	8,500.00	52,870.00	
-	14"x12"	26.00	ชุด	2,760.00	500.00	71,760.00	13,000.00	84,760.00	
-	16"x10"	27.00	ชุด	2,710.00	750.00	73,170.00	20,250.00	93,420.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโคกิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	16"x12"	18.00	ชุด	2,820.00	750.00	50,760.00	13,500.00	64,260.00	
-	18"x12"	19.00	ชุด	2,880.00	750.00	54,720.00	14,250.00	68,970.00	
-	18"x14"	40.00	ชุด	2,980.00	750.00	119,200.00	30,000.00	149,200.00	
-	20"x10"	8.00	ชุด	2,920.00	750.00	23,360.00	6,000.00	29,360.00	
-	20"x12"	21.00	ชุด	2,980.00	750.00	62,580.00	15,750.00	78,330.00	
-	20"x20"	5.00	ชุด	3,690.00	750.00	18,450.00	3,750.00	22,200.00	
-	22"x12"	4.00	ชุด	3,140.00	750.00	12,560.00	3,000.00	15,560.00	
-	24"x10"	8.00	ชุด	3,330.00	750.00	26,640.00	6,000.00	32,640.00	
-	24"x12"	15.00	ชุด	3,450.00	750.00	51,750.00	11,250.00	63,000.00	
-	24"x16"	12.00	ชุด	3,690.00	750.00	44,280.00	9,000.00	53,280.00	
-	26"x12"	26.00	ชุด	3,570.00	750.00	92,820.00	19,500.00	112,320.00	
-	26"x14"	28.00	ชุด	3,690.00	750.00	103,320.00	21,000.00	124,320.00	
-	26"x16"	15.00	ชุด	3,820.00	750.00	57,300.00	11,250.00	68,550.00	
-	28"x12"	12.00	ชุด	3,820.00	750.00	45,840.00	9,000.00	54,840.00	
-	30"x12"	19.00	ชุด	4,060.00	1,000.00	77,140.00	19,000.00	96,140.00	
-	30"x16"	14.00	ชุด	4,310.00	1,000.00	60,340.00	14,000.00	74,340.00	
-	36"x14"	9.00	ชุด	5,050.00	1,000.00	45,450.00	9,000.00	54,450.00	
-	40"x14"	5.00	ชุด	3,060.00	1,000.00	15,300.00	5,000.00	20,300.00	
-	40"x30"	7.00	ชุด	5,050.00	1,000.00	35,350.00	7,000.00	42,350.00	
-	44"x16"	9.00	ชุด	3,450.00	1,000.00	31,050.00	9,000.00	40,050.00	
-	48"x24"	8.00	ชุด	4,560.00	1,000.00	36,480.00	8,000.00	44,480.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- 48"x30"	1.00	ชุด	5,290.00	1,000.00	5,290.00	1,000.00	6,290.00	
	- 60"x20"	2.00	ชุด	4,800.00	1,500.00	9,600.00	3,000.00	12,600.00	
	- 68"x16"	2.00	ชุด	4,920.00	1,500.00	9,840.00	3,000.00	12,840.00	
	- 120"x68"	1.00	ชุด	6,770.00	1,500.00	6,770.00	1,500.00	8,270.00	
5.12.15	Combination Fire Smoke Damper, Multi Blade Type								
	- 16"x10"	4.00	ชุด	2,710.00	1,000.00	10,840.00	4,000.00	14,840.00	
	- 16"x12"	7.00	ชุด	2,820.00	1,000.00	19,740.00	7,000.00	26,740.00	
	- 18"x12"	5.00	ชุด	2,880.00	1,000.00	14,400.00	5,000.00	19,400.00	
	- 18"x14"	12.00	ชุด	2,980.00	1,000.00	35,760.00	12,000.00	47,760.00	
	- 20"x14"	2.00	ชุด	3,060.00	1,000.00	6,120.00	2,000.00	8,120.00	
	- 22"x14"	2.00	ชุด	3,330.00	1,000.00	6,660.00	2,000.00	8,660.00	
5.12.16	Motorized damper								
	- 16"x10"	15.00	ชุด	5,840.00	1,000.00	87,600.00	15,000.00	102,600.00	
	- 16"x12"	25.00	ชุด	5,940.00	1,000.00	148,500.00	25,000.00	173,500.00	
	- 18"x12"	15.00	ชุด	6,070.00	1,000.00	91,050.00	15,000.00	106,050.00	
	- 18"x14"	21.00	ชุด	6,350.00	1,000.00	133,350.00	21,000.00	154,350.00	
	- 20"x20"	8.00	ชุด	7,440.00	1,500.00	59,520.00	12,000.00	71,520.00	
	- 22"x14"	45.00	ชุด	6,580.00	1,500.00	296,100.00	67,500.00	363,600.00	
	- 40"x40"	16.00	ชุด	12,800.00	3,000.00	204,800.00	48,000.00	252,800.00	
	รวมราคา หักจ่ายลมและตะแกรงลม					9,135,836.00	1,666,375.00	10,802,211.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิษา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
5.13	ระบบควบคุมส่วนกลางและระบบ Chiller Plant Manager								
5.13.1	ระบบควบคุมส่วนกลาง								
	- Network Room Thermostat on/off 3 speed for FCU	236.00	ชุด	5,500.00	150.00	1,298,000.00	35,400.00	1,333,400.00	
	- Duct Temp Sensor	87.00	ชุด	800.00	150.00	69,600.00	13,050.00	82,650.00	
	- Water Flow Switch	3.00	ชุด	3,600.00	150.00	10,800.00	450.00	11,250.00	
	- Water Level Switch	8.00	ชุด	2,900.00	150.00	23,200.00	1,200.00	24,400.00	
	- Diff. Pressure Switch for Air Flow	359.00	ชุด	2,500.00	150.00	897,500.00	53,850.00	951,350.00	
	- Diff. Pressure Switch for Filter	87.00	ชุด	2,100.00	150.00	182,700.00	13,050.00	195,750.00	
	- Duct Smoke Detector	87.00	ชุด	8,600.00	150.00	748,200.00	13,050.00	761,250.00	
5.13.2	ระบบ Chiller Plant Manager								
	- Chiller Plant Management System	1.00	เหมา	1,588,188.00	200,000.00	1,588,188.00	200,000.00	1,788,188.00	
	รวมราคา ระบบควบคุมส่วนกลางและระบบ Chiller Plant Manager					4,818,188.00	330,050.00	5,148,238.00	
5.14	งานระบบไฟฟ้า								
	- AMCC- 1	1.00	ชุด	3,585,000.00	10,000.00	3,585,000.00	10,000.00	3,595,000.00	
	- AMCC- 2,3	2.00	ชุด	2,750,000.00	10,000.00	5,500,000.00	20,000.00	5,520,000.00	
	- EAMCC- 1	1.00	ชุด	2,750,000.00	10,000.00	2,750,000.00	10,000.00	2,760,000.00	
	- AHU starter panel	75.00	ชุด	65,000.00	3,500.00	4,875,000.00	262,500.00	5,137,500.00	
	- Fan starter Y-A panel	25.00	ชุด	105,000.00	3,000.00	2,625,000.00	75,000.00	2,700,000.00	
	- Connection Busbar for AMCC-1 ,3 EAMCC-1	1.00	เหมา	855,000.00	256,500.00	855,000.00	256,500.00	1,111,500.00	
	- MTS1	1.00	ชุด	955,000.00	10,000.00	955,000.00	10,000.00	965,000.00	

.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขุณย์สันธิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	EMCC-MWP-1,2	2.00	ชุด	135,000.00	2,000.00	270,000.00	4,000.00	274,000.00	
-	EPB-SMF-B1-1,2	2.00	ชุด	135,000.00	2,000.00	270,000.00	4,000.00	274,000.00	
-	EPB-SMF-B2-1,2	2.00	ชุด	135,000.00	2,000.00	270,000.00	4,000.00	274,000.00	
-	EPB-SMF-B3-1,2	2.00	ชุด	135,000.00	2,000.00	270,000.00	4,000.00	274,000.00	
-	EPB-PF-"X"	20.00	ชุด	135,000.00	2,000.00	2,700,000.00	40,000.00	2,740,000.00	
-	EPB-JF-B1	1.00	ชุด	950,000.00	2,000.00	950,000.00	2,000.00	952,000.00	
-	EPB-JF-B2	1.00	ชุด	1,200,000.00	2,000.00	1,200,000.00	2,000.00	1,202,000.00	
-	EPB-JF-B3	1.00	ชุด	1,200,000.00	2,000.00	1,200,000.00	2,000.00	1,202,000.00	
-	EDB & AMCC.3-1	1.00	ชุด	566,000.00	2,000.00	566,000.00	2,000.00	568,000.00	
-	EDB & AMCC.3-2	1.00	ชุด	556,000.00	2,000.00	556,000.00	2,000.00	558,000.00	
-	EDB & AMCC.4-1	1.00	ชุด	576,000.00	2,000.00	576,000.00	2,000.00	578,000.00	
-	EDB & AMCC.4-2	1.00	ชุด	325,000.00	2,000.00	325,000.00	2,000.00	327,000.00	
-	EDB & AMCC.5-1	1.00	ชุด	595,000.00	2,000.00	595,000.00	2,000.00	597,000.00	
-	AMCC- 5-2	1.00	ชุด	435,000.00	2,000.00	435,000.00	2,000.00	437,000.00	
-	EDB & AMCC.6-1	1.00	ชุด	548,000.00	2,000.00	548,000.00	2,000.00	550,000.00	
-	AMCC- 6-2	1.00	ชุด	440,000.00	2,000.00	440,000.00	2,000.00	442,000.00	
-	EDB & AMCC.7-1	1.00	ชุด	440,000.00	2,000.00	440,000.00	2,000.00	442,000.00	
-	AMCC- 7-2	1.00	ชุด	440,000.00	2,000.00	440,000.00	2,000.00	442,000.00	
-	Conduit & Cable	1.00	เหมา	3,000,000.00	900,000.00	3,000,000.00	900,000.00	3,900,000.00	
-	ACCESSORIES	1.00	เหมา	500,000.00	150,000.00	500,000.00	150,000.00	650,000.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขุณย์สันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานระบบไฟฟ้า					36,696,000.00	1,776,000.00	38,472,000.00	
5.15	งานระบบก๊าซทางการแพทย์								
5.15.1	เอ๊าท์เลท								
	เอ๊าท์เลทคัดผนัง								
	- ออกซิเจน	563.00	ชุด	3,000.00	300.00	1,689,000.00	168,900.00	1,857,900.00	
	- อากาศหายใจ	145.00	ชุด	3,000.00	300.00	435,000.00	43,500.00	478,500.00	
	- ไนโตรสออกไซด์	21.00	ชุด	3,000.00	300.00	63,000.00	6,300.00	69,300.00	
	- WAGD ระบายมลภาวะห้องผ่าตัด	21.00	ชุด	3,000.00	300.00	63,000.00	6,300.00	69,300.00	
	- คาร์บอนไดออกไซด์	30.00	ชุด	3,000.00	300.00	90,000.00	9,000.00	99,000.00	
	- สูญญากาศ	563.00	ชุด	3,000.00	300.00	1,689,000.00	168,900.00	1,857,900.00	
	- สไลด์แขวนขวดซักชั้น	505.00	ชุด	1,200.00	200.00	606,000.00	101,000.00	707,000.00	
	- แผงควบคุมการจ่ายไนโตรเจน	19.00	ชุด	36,000.00	1,000.00	684,000.00	19,000.00	703,000.00	
5.15.2	โชนวาล์ว และเมฆวาล์ว								
	บอลวาล์วทองเหลือง 3 ตอน #600 PSIG บรรจุกล่องพร้อมเกจ								
	- แบบ 2 Gas Dia. 3/4" , 1"	2.00	ชุด	18,700.00	600.00	37,400.00	1,200.00	38,600.00	
	- แบบ 2 Gas Dia. 1" , 1-1/4"	2.00	ชุด	21,600.00	600.00	43,200.00	1,200.00	44,400.00	
	- แบบ 3 Gas Dia. 1/2" , 1/2" , 3/4"	7.00	ชุด	23,400.00	800.00	163,800.00	5,600.00	169,400.00	
	- แบบ 3 Gas Dia. 3/4" , 1/2" , 1"	10.00	ชุด	25,100.00	800.00	251,000.00	8,000.00	259,000.00	
	- แบบ 3 Gas Dia. 3/4" , 3/4" , 1"	6.00	ชุด	25,800.00	800.00	154,800.00	4,800.00	159,600.00	
	- แบบ 3 Gas Dia. 1" , 1/2" , 1-1/4"	1.00	ชุด	27,100.00	800.00	27,100.00	800.00	27,900.00	
	- แบบ 3 Gas Dia. 1" , 1" , 1-1/4"	5.00	ชุด	29,700.00	800.00	148,500.00	4,000.00	152,500.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	แบบ 3 Gas Dia. 1" , 1" , 1-1/2"	3.00	ชุด	32,800.00	800.00	98,400.00	2,400.00	100,800.00	
-	แบบ 5 Gas Dia. 3/4" , 1/2" , 1/2" , 1" , 1"	1.00	ชุด	39,500.00	1,200.00	39,500.00	1,200.00	40,700.00	
-	แบบ 6 Gas Dia. 1/2" , 1/2" , 1/2" , 1/2" , 3/4" , 3/4"	9.00	ชุด	48,100.00	1,400.00	432,900.00	12,600.00	445,500.00	
-	แบบ 7 Gas Dia. 1/2" , 1/2" , 1/2" , 1/2" , 1/2" , 3/4" , 3/4"	10.00	ชุด	60,400.00	1,600.00	604,000.00	16,000.00	620,000.00	
	บอลลวลว้ทองเหลือง 3 ตอน #600 PSIG สำหรับ Riser								
-	Dia. 1/2"	9.00	ชุด	4,500.00	200.00	40,500.00	1,800.00	42,300.00	
-	Dia. 3/4"	6.00	ชุด	5,300.00	200.00	31,800.00	1,200.00	33,000.00	
-	Dia. 1"	18.00	ชุด	6,400.00	200.00	115,200.00	3,600.00	118,800.00	
-	Dia. 1-1/4"	10.00	ชุด	8,600.00	200.00	86,000.00	2,000.00	88,000.00	
-	Dia. 1-1/2"	4.00	ชุด	11,900.00	200.00	47,600.00	800.00	48,400.00	
-	Dia. 2"	6.00	ชุด	16,100.00	300.00	96,600.00	1,800.00	98,400.00	
-	Dia. 3"	2.00	ชุด	84,200.00	300.00	168,400.00	600.00	169,000.00	
	เช็ควาล์วทองเหลือง สำหรับ Beam และ Pendant ใน ICU และ OR								
-	Dia. 1/2"	196.00	ชุด	880.00	200.00	172,480.00	39,200.00	211,680.00	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศีลัมพา สุขบุญสันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia. 3/4"	175.00	ชุด	1,320.00	200.00	231,000.00	35,000.00	266,000.00	
5.15.3	วัสดุติดตั้ง								
	- ก่อตั้งคอกลิมน้ำลูมิเนียมชนิดขึ้นรูป สำหรับครอบท่อและหัวจ่าย	400.40	ม.	1,200.00	500.00	480,480.00	200,200.00	680,680.00	
	- ก่อตั้งคอกลิมน้ำลูมิเนียมชนิดขึ้นรูป สำหรับครอบท่อแนวตั้ง	1,716.00	ม.	800.00	100.00	1,372,800.00	171,600.00	1,544,400.00	
	- ก่อตั้งลูมิเนียมคอมโพสิต สำหรับ ครอบโซนนวาล์วและอลาร์ม	70.00	ชุด	5,500.00	1,000.00	385,000.00	70,000.00	455,000.00	
	- ท่อทองแดง ASTM -TYPE L B-819								
	- Dia. 3/8"	349.80	ม.	180.00	40.00	62,964.00	13,992.00	76,956.00	
	- Dia. 1/2"	11,596.20	ม.	150.00	50.00	1,739,430.00	579,810.00	2,319,240.00	
	- Dia. 3/4"	2,321.00	ม.	330.00	70.00	765,930.00	162,470.00	928,400.00	
	- Dia. 1"	1,408.00	ม.	500.00	80.00	704,000.00	112,640.00	816,640.00	
	- Dia. 1-1/4"	792.00	ม.	720.00	90.00	570,240.00	71,280.00	641,520.00	
	- Dia. 1-1/2"	189.20	ม.	1,060.00	100.00	200,552.00	18,920.00	219,472.00	
	- Dia. 2"	112.20	ม.	1,560.00	120.00	175,032.00	13,464.00	188,496.00	
	- Dia. 2-1/2"	217.80	ม.	2,360.00	140.00	514,008.00	30,492.00	544,500.00	
	- ท่อทองแดง ASTM -TYPE L B-88								
	- Dia. 3/8"	154.00	ม.	175.00	40.00	26,950.00	6,160.00	33,110.00	
	- Dia. 3/4"	6,976.20	ม.	350.00	70.00	2,441,670.00	488,334.00	2,930,004.00	
	- Dia. 1"	1,665.40	ม.	500.00	80.00	832,700.00	133,232.00	965,932.00	
	- Dia. 1-1/4"	462.00	ม.	780.00	90.00	360,360.00	41,580.00	401,940.00	
	- Dia. 1-1/2"	320.10	ม.	995.00	100.00	318,499.50	32,010.00	350,509.50	
	- Dia. 2"	290.40	ม.	1,490.00	120.00	432,696.00	34,848.00	467,544.00	

.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- Dia. 2-1/2"	165.00	ม.	2,250.00	140.00	371,250.00	23,100.00	394,350.00	
	- Dia. 3"	44.00	ม.	2,960.00	180.00	130,240.00	7,920.00	138,160.00	
	- Dia. 4"	72.60	ม.	4,970.00	220.00	360,822.00	15,972.00	376,794.00	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ)								
	- ข้อต่อทองแดงชนิดหนา	1.00	เหมา	2,568,000.00	713,600.00	2,568,000.00	713,600.00	3,281,600.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งลวดเชื่อมเงิน / น้ำยาล้าง / แก๊สเชื่อม / สีโค้ดท้อ / วัสดุสิ้นเปลือง / Hanger & Support (ร้อยละ 30 ของราคาท่อ และค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	3,002,203.05	900,660.92	3,002,203.05	900,660.92	3,902,863.97	
	- ค่าทดสอบ ในโตรเจนสำหรับทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของท่อ สาย และค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	500,367.18	150,110.15	500,367.18	150,110.15	650,477.33	
	- งานระบบไฟฟ้าควบคุม	1.00	เหมา	250,000.00	50,000.00	250,000.00	50,000.00	300,000.00	
	- ท่อ PVC #13.5 และอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับ Intake & Exhaust Air								
	- Dia. 2"	13.20	ม.	130.00	50.00	1,716.00	660.00	2,376.00	
	- Dia. 4"	35.20	ม.	480.00	60.00	16,896.00	2,112.00	19,008.00	
	งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อต่างๆ (ร้อยละ 30 ของราคาท่อ และค่าแรงร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	5,583.60	1,675.08	5,583.60	1,675.08	7,258.68	
5.15.4	ระบบสัญญาณ								
	- เครื่องควบคุมแสดงสัญญาณแสงและเสียง สำหรับช่างและพยาบาล	1.00	ชุด	60,000.00	1,500.00	60,000.00	1,500.00	61,500.00	
	- แบบ Digital Master Alarm								
	- เครื่องควบคุมแสดงสัญญาณแสงและเสียง สำหรับช่างและพยาบาล								

.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
(นายวรวพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
(นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- แบบ Digital Area Alarm 2 Gas	5.00	ชุด	68,500.00	1,500.00	342,500.00	7,500.00	350,000.00	
	- แบบ Digital Area Alarm 3 Gas	30.00	ชุด	89,500.00	1,500.00	2,685,000.00	45,000.00	2,730,000.00	
	- แบบ Digital Area Alarm 5 Gas	1.00	ชุด	131,500.00	1,500.00	131,500.00	1,500.00	133,000.00	
	- แบบ Digital Area Alarm 6 Gas	9.00	ชุด	152,500.00	1,500.00	1,372,500.00	13,500.00	1,386,000.00	
	- แบบ Digital Area Alarm 7 Gas	10.00	ชุด	173,500.00	1,500.00	1,735,000.00	15,000.00	1,750,000.00	
5.15.5	เครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซทางการแพทย์								
	- ชุดจ่ายออกซิเจน ชนิด Fully Automatic Control Cabinet	1.00	ชุด	440,000.00	18,000.00	440,000.00	18,000.00	458,000.00	
	- รองรับท่อขนาด G 1/2" ด้าน ด้านละ 20 ท่อ รวมเป็น 40 ท่อ								
	- ชุดจ่ายไนโตรสออกไซด์ ชนิด Fully Automatic Control Cabinet	1.00	ชุด	316,000.00	12,000.00	316,000.00	12,000.00	328,000.00	
	- รองรับท่อขนาด G 1/2" ด้าน ด้านละ 6 ท่อ รวมเป็น 12 ท่อ								
	- ชุดจ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ ชนิด Fully Automatic Control Cabinet	1.00	ชุด	316,000.00	12,000.00	316,000.00	12,000.00	328,000.00	
	- รองรับท่อขนาด G 1/2" ด้าน ด้านละ 6 ท่อ รวมเป็น 12 ท่อ								
	- ชุดจ่ายไนโตรเจน ชนิด Fully Automatic Control Cabinet	1.00	ชุด	418,000.00	18,000.00	418,000.00	18,000.00	436,000.00	
	- รองรับท่อขนาด G 1/2" ด้าน ด้านละ 18 ท่อ รวมเป็น 36 ท่อ								
5.15.6	เครื่องผลิตอากาศอัด								
	- เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ แบบ Duplex type	1.00	ชุด	5,300,000.00	100,000.00	5,300,000.00	100,000.00	5,400,000.00	
	Oil Free Scroll Air Compressor ขนาด 50 HP x2								
	สามารถผลิตอากาศได้ไม่น้อยกว่า 4100 L/min ที่แรงดัน 50 PSIG								
	ถังรองรับอากาศขนาด 1500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
5.15.7	เครื่องผลิตสุญญากาศ								
	- เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ แบบ Quadplex type	1.00	ชุด	4,500,000.00	100,000.00	4,500,000.00	100,000.00	4,600,000.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศีลิมพา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวคริดิตตา ดากระบุตรา)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


แบบเลขที่


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	Oil Lubricated Rotary Vane Vacuum Pump ขนาด 20 HP x4								
	สามารถผลิตอากาศได้ไม่น้อยกว่า 124 SCFM ที่ 19 นิ้วปรอท								
	ถังรองรับอากาศขนาด 1500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
-	เครื่องผลิตสุญญากาศสำหรับระบบ WAGD แบบ Duplex type	1.00	ชุด	1,800,000.00	50,000.00	1,800,000.00	50,000.00	1,850,000.00	
	Oil Lesss Claw Vacuum Pump ขนาด 10 HP x2								
	สามารถผลิตอากาศได้ไม่น้อยกว่า 75 SCFM ที่ 19 นิ้วปรอท								
	ถังรองรับอากาศขนาด 500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
-	แท่นวางคอนกรีต คอนกรีตโครงสร้าง (fc' cylinder=320 ksc.)	16.50	ลบ.ม	2,629.90	391.00	43,393.35	6,451.50	49,844.85	
	รวมราคา งานระบบก๊าซทางการแพทย์					46,359,462.68	5,113,993.65	51,473,456.32	
	รวมราคา ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ					325,535,772.29	39,972,633.19	365,508,405.48	


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


.....กรรมการ
(นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


.....กรรมการ
(นางสาวศิลัมพา สุปญฺ์สันธิ์)


.....กรรมการ
(นางสาวโคกิตตา ดากระบุตร)


แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (งานตกแต่งอาคาร)								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
1.1	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น B1								
	- PA-02 เคา์นเตอร์ อ่างล้างมือ top หินแกรนิต / ตู้ลอย ยาว 1.50 ม.	1.00	ชุด	27,600.00	-	27,600.00	-	27,600.00	
	- PA-04 เคา์นเตอร์ อ่างล้างมือ top หินแกรนิต / ตู้ลอย ยาว 2.00 ม.	1.00	ชุด	36,800.00	-	36,800.00	-	36,800.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น B1					64,400.00	-	64,400.00	
1.2	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 1								
	- BF-01 เคา์นเตอร์ประชาสัมพันธ์	1.00	ชุด	250,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	
	- BF-02 เคา์นเตอร์บริการ 1 spec ตามแบบ	1.00	ชุด	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00	
	- BF-03 ตู้เดี่ยวและแต่งผนัง spec ตามแบบ	1.00	ชุด	102,500.00	-	102,500.00	-	102,500.00	
	- BF-04 เคา์นเตอร์ บริการ 2	1.00	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	
	- PA-03 เคา์นเตอร์ อ่างล้างมือ top หินแกรนิต / ตู้ลอย ยาว 1.80 ม.	1.00	ชุด	331,200.00	-	331,200.00	-	331,200.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 1					1,258,700.00	-	1,258,700.00	
1.3	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 2								
	- BF-05 เคา์นเตอร์พยาบาล และตู้เอกสาร	1.00	ชุด	185,000.00	-	185,000.00	-	185,000.00	
	- BF-06 ตู้เอกสาร และตกแต่งผนังตามแบบ	1.00	ชุด	97,500.00	-	97,500.00	-	97,500.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศีลัมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)


แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- BF-07 เคาน์เตอร์บริการ และตู้เอกสาร top หินอ่อน	1.00	ชุด	221,500.00	-	221,500.00	-	221,500.00	
	- BF-08 เคาน์เตอร์บริการ top หินอ่อน	1.00	ชุด	141,250.00	-	141,250.00	-	141,250.00	
	- BF-09 ตู้เก็บเอกสารเดี่ยว และตกแต่งผนังตามแบบ	1.00	ชุด	102,500.00	-	102,500.00	-	102,500.00	
	- B-10 ตู้เดี่ยวตู้ลอย TOP หินอ่อน	1.00	ชุด	40,800.00	-	40,800.00	-	40,800.00	
	- B-11 เคาน์เตอร์บาร์ TOP หินอ่อน	1.00	ชุด	25,350.00	-	25,350.00	-	25,350.00	
	NS-15 เคาน์เตอร์บริการ top หินอ่อน	1.00	ชุด	116,150.00	-	116,150.00	-	116,150.00	
	- NS-20 เคาน์เตอร์พยาบาล บริการ top หินอ่อน	1.00	ชุด	122,500.00	-	122,500.00	-	122,500.00	
	รวมราคา วัสดุที่จัดทำ ชั้น 2					1,052,550.00	-	1,052,550.00	
1.4	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 3								
	- PA-06 เคาเตอร์อ่างล้างมือ / ตู้ลอย ขาว 3.50 ม.	1.00	ชุด	46,500.00	-	46,500.00	-	46,500.00	
	- BF-12 ยกพื้นฐานเตียงนอน	1.00	ชุด	16,500.00	-	16,500.00	-	16,500.00	
	- BF-13 ยกพื้นบานเตียงนอน	7.00	ชุด	16,500.00	-	115,500.00	-	115,500.00	
	- BF-40 ตู้วางรองเท้าชาย	1.00	ชุด	13,000.00	-	13,000.00	-	13,000.00	
	- BF-41 ตู้วางรองเท้าหญิง	2.00	ชุด	16,500.00	-	33,000.00	-	33,000.00	
	- BF-42 ตู้วางรองเท้าชาย	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	- NS-16 เคาน์บริการ และตู้เอกสาร Top หินอ่อน	-	ชุด	184,400.00	-	-	-	-	
	- NS-17 เคาน์เตอร์บริการและ ล้างมือ Top หินอ่อน	-	ชุด	132,700.00	-	-	-	-	
	- NS-19 เคาน์เตอร์บริการ Top หินอ่อน	-	ชุด	92,500.00	-	-	-	-	
	รวมราคา วัสดุที่จัดทำ ชั้น 3					269,500.00	-	269,500.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.5	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 4								
	- PA-06 เคาเตอร์อ่างล้างมือ / ตู้ลอย ยาว 3.50 ม.	1.00	ชุด	46,500.00	-	46,500.00	-	46,500.00	
	- BF-40 ตู้วางรองเท้าชาย	-	ชุด	13,000.00	-	-	-	-	
	- BF-41 ตู้วางรองเท้าหญิง	-	ชุด	16,500.00	-	-	-	-	
	- BF-42 ตู้วางรองเท้าชาย	-	ชุด	45,000.00	-	-	-	-	
	- NS-17 เคาเตอร์บริการและ ล้างมือ Top หินอ่อน	-	ชุด	132,700.00	-	-	-	-	
	- NS-18 เคาเตอร์บริการ และ ล้าง มือ Top หินอ่อน	-	ชุด	190,670.00	-	-	-	-	
	- NS-19 เคาเตอร์บริการ Top หินอ่อน	-	ชุด	92,500.00	-	-	-	-	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 4					46,500.00	-	46,500.00	
1.6	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 5								
	- PA-06 เคาเตอร์อ่างล้างมือ / ตู้ลอย ยาว 3.50 ม.	1.00	ชุด	46,500.00	-	46,500.00	-	46,500.00	
	- BF-12 ยกพื้นเตียงนอน 3 ฟุต / โต๊ะทำงาน	1.00	ชุด	16,500.00	-	16,500.00	-	16,500.00	
	- BF-13 ยกพื้นเตียงนอน 3 ฟุต/ ที่นอน และ โต๊ะทำงาน	7.00	ชุด	16,500.00	-	115,500.00	-	115,500.00	
	- BF-14 ยกพื้นฐานเตียง/ที่นอน และ โต๊ะทำงาน ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
	- BF-31 โต๊ะทำงาน/ตู้ลอย ขนาด1.50 ม.	-	ชุด	29,000.00	-	-	-	-	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	-	ชุด	20,000.00	-	-	-	-	
	- BF-33 โต๊ะทำงาน/ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	-	ชุด	23,000.00	-	-	-	-	
	- NS-01 เคาเตอร์พยาบาล / ตู้เตียงล้างมือ/ตู้เอกสาร Top หินอ่อน	-	ชุด	711,850.00	-	-	-	-	
	- NS- 02 เคาเตอร์พยาบาล/ตู้เตียงล้างมือ Top หินอ่อน	-	ชุด	292,700.00	-	-	-	-	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศีลัมพา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตรา)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	NS- 03 เคา่นเตอร์พยาบาล/ตู้เตียงล้างมือ Top หินอ่อน	-	ชุด	365,300.00	-	-	-	-	
	รวมราคา ครัวเรือนที่จัดทำ ชั้น 5					223,500.00	-	223,500.00	
1.7	ครัวเรือนที่จัดทำ ชั้น 6								
-	PA-06 เคา่นเตอร์อ่างล้างมือ / ตู้ลอย ยาว 3.50 ม.	1.00	ชุด	46,500.00	-	46,500.00	-	46,500.00	
-	BF-12 ยกพื้นเตียงนอน / ที่นอน และ โต๊ะทำงาน ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	16,500.00	-	16,500.00	-	16,500.00	
-	BF-13 ยกพื้นฐานเตียง /ที่นอน และ โต๊ะทำงาน ขนาดตามแบบ	7.00	ชุด	16,500.00	-	115,500.00	-	115,500.00	
-	BF-14 ยกพื้นฐานเตียง/ที่นอน และ โต๊ะทำงาน ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	
-	BF-31 โต๊ะทำงาน/ตู้ลอย ขนาด1.50 ม.	-	ชุด	29,000.00	-	-	-	-	
-	BF-33 โต๊ะทำงาน/ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	-	ชุด	23,000.00	-	-	-	-	
-	BF-34 โต๊ะทำงาน / ตู้ลอย ขนาด .80 ม.	2.00	ชุด	20,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	
-	NS-01 เคา่นเตอร์พยาบาล / ตู้เตียงล้างมือ /ตู้เอกสาร Top หินอ่อน	-	ชุด	711,850.00	-	-	-	-	
-	NS-04 เคา่นเตอร์พยาบาล /ตู้เตียงล้างมือ / ตู้เอกสาร	-	ชุด	386,900.00	-	-	-	-	
-	NS-05 เคา่นเตอร์พยาบาล / ตู้เอกสาร	-	ชุด	274,000.00	-	-	-	-	
	รวมราคา ครัวเรือนที่จัดทำ ชั้น 6					263,500.00	-	263,500.00	
1.8	ครัวเรือนที่จัดทำ ชั้น 7								
-	PA-06 เคา่นเตอร์อ่างล้างมือ / ตู้ลอย ยาว 3.50 ม.	1.00	ชุด	46,500.00	-	46,500.00	-	46,500.00	
-	BF-12 ยกพื้นเตียงนอน / ที่นอน และ โต๊ะทำงาน ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	16,500.00	-	16,500.00	-	16,500.00	
-	BF-13 ยกพื้นฐานเตียง /ที่นอน และ โต๊ะทำงาน ขนาดตามแบบ	7.00	ชุด	16,500.00	-	115,500.00	-	115,500.00	
-	BF-14 ยกพื้นฐานเตียง/ที่นอน และ โต๊ะทำงาน ขนาดตามแบบ	1.00	ชุด	45,000.00	-	45,000.00	-	45,000.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรวพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิษา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	NS-06 เคา่นเตอร์พยาบาล / ตู้เค็ยล้างมือ /ตู้เอกสาร Top หินอ่อน	-	ชุด	494,000.00	-	-	-	-	
-	NS-07 เคา่นเตอร์พยาบาล / ตู้เค็ยล้างมือ /ตู้เอกสาร Top หินอ่อน	-	ชุด	360,800.00	-	-	-	-	
	รวมราคา ครงัณที่จัดทำ ชั้น 7					223,500.00	-	223,500.00	
1.9	ครงัณที่จัดทำ ชั้น 9								
-	PA-03 เคา่นเตอร์อ่างล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
-	BF-15 ดีเค็ยผ้า ขนาด 1.20 ม.	11.00	ชุด	35,000.00	-	385,000.00	-	385,000.00	
-	BF-17 เคา่นเตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	1.00	ชุด	32,000.00	-	32,000.00	-	32,000.00	
-	BF-19 ตู้เค็ยผ้า ขนาด 0.80 ม.	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
-	BF-20 ตู้เค็ยผ้า ขนาด 0.80 ม.	8.00	ชุด	22,000.00	-	176,000.00	-	176,000.00	
-	BF-21 เคา่นเตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	8.00	ชุด	32,000.00	-	256,000.00	-	256,000.00	
-	BF-22 ตู้เค็ยผ้า	6.00	ชุด	30,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
-	BF-23 เคา่นเตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	6.00	ชุด	30,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
-	BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	11.00	ชุด	20,000.00	-	220,000.00	-	220,000.00	
-	BF-36 เคา่นเตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย/ตู้เค็ยผ้า	4.00	ชุด	39,000.00	-	156,000.00	-	156,000.00	
-	BF-37 เคา่นเตอร์ SINK/ ตู้ลอย / ตู้เค็ยผ้า	3.00	ชุด	39,000.00	-	117,000.00	-	117,000.00	
-	NS-08 เคา่นเตอร์พยาบาล / ตู้เค็ยล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	347,750.00	-	347,750.00	-	347,750.00	
-	NS-09 เคา่นเตอร์พยาบาล / ตู้เค็ยล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	347,750.00	-	347,750.00	-	347,750.00	
-	NS-21 เคา่นเตอร์พยาบาล / ตู้เค็ยล้างมือ /ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	197,300.00	-	197,300.00	-	197,300.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโคภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	NS-22 เคาน์เตอร์พยาบาล / ตู้เค็ยล้างมือ /ตู้เอกสาร Top หินอ่อน	1.00	ชุด	384,750.00	-	384,750.00	-	384,750.00	
	รวมราคา ครัวเรือนที่จัดทำ ชั้น 9					3,023,550.00	-	3,023,550.00	
1.10	ครัวเรือนที่จัดทำ ชั้น 10								
-	PA-03 เคาน์เตอร์ล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
-	BF-16 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	14.00	ชุด	22,000.00	-	308,000.00	-	308,000.00	
-	BF-18 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	1.00	ชุด	32,000.00	-	32,000.00	-	32,000.00	
-	BF-21 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	1.00	ชุด	32,000.00	-	32,000.00	-	32,000.00	
-	BF-24 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
-	BF-25 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.70 ม.	8.00	ชุด	22,000.00	-	176,000.00	-	176,000.00	
-	BF-26 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	8.00	ชุด	30,000.00	-	240,000.00	-	240,000.00	
-	BF-27 ตู้เสื้อผ้าขนาด 0.70 ม.	6.00	ชุด	22,000.00	-	132,000.00	-	132,000.00	
-	BF-28 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	6.00	ชุด	32,000.00	-	192,000.00	-	192,000.00	
-	BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	13.00	ชุด	20,000.00	-	260,000.00	-	260,000.00	
-	BF-38 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	3.00	ตร.ม.	39,000.00	-	117,000.00	-	117,000.00	
-	BF-39 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	5.00	ชุด	39,000.00	-	195,000.00	-	195,000.00	
	NS-08 เคาน์เตอร์ พยาบาล / ตู้เค็ยล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	347,750.00	-	347,750.00	-	347,750.00	
-	NS-10 เคาน์เตอร์พยาบาล / ตู้เค็ยล้างมือ /ตู้เอกสาร Top หินอ่อน	1.00	ชุด	400,800.00	-	400,800.00	-	400,800.00	
	รวมราคา ครัวเรือนที่จัดทำ ชั้น 10					2,476,550.00	-	2,476,550.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรวพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศศิ์มา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.11	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 11								
	- PA-04 เคา์นเตอร์ล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-15 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.20 ม.	15.00	ชุด	35,000.00	-	525,000.00	-	525,000.00	
	- BF-17 เคา์นเตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	1.00	ชุด	32,000.00	-	32,000.00	-	32,000.00	
	- BF-19 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-20 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	8.00	ชุด	22,000.00	-	176,000.00	-	176,000.00	
	- BF-21 เคา์นเตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	8.00	ชุด	32,000.00	-	256,000.00	-	256,000.00	
	- BF-22 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.00 ม.	8.00	ชุด	30,000.00	-	240,000.00	-	240,000.00	
	- BF-23 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.70 ม.	14.00	ชุด	30,000.00	-	420,000.00	-	420,000.00	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน / ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	14.00	ชุด	20,000.00	-	280,000.00	-	280,000.00	
	- BF-36 เคา์นเตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	3.00	ชุด	39,000.00	-	117,000.00	-	117,000.00	
	- BF-37 เคา์นเตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	6.00	ชุด	39,000.00	-	234,000.00	-	234,000.00	
	- NS-08 เคา์นเตอร์ พยาบาล / ตู้เตียงล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	347,750.00	-	347,750.00	-	347,750.00	
	- NS-10 เคา์นเตอร์พยาบาล / ตู้เตียงล้างมือ / ตู้เอกสาร Top หินอ่อน	1.00	ชุด	400,800.00	-	400,800.00	-	400,800.00	
	- NS-19 เคา์นเตอร์พยาบาล Top หินอ่อน	1.00	ชุด	92,500.00	-	92,500.00	-	92,500.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 11					3,165,050.00	-	3,165,050.00	
1.12	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 12								
	- PA-04 เคา์นเตอร์ล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-15 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.20 ม.	15.00	ชุด	35,000.00	-	525,000.00	-	525,000.00	
	- BF-17 เคา์นเตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	1.00	ชุด	32,000.00	-	32,000.00	-	32,000.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิมาพา สุขบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	BF-19 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
-	BF-20 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	8.00	ชุด	22,000.00	-	176,000.00	-	176,000.00	
-	BF-21 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	8.00	ชุด	32,000.00	-	256,000.00	-	256,000.00	
-	BF-22 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.00 ม.	6.00	ชุด	30,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
-	BF-23 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.70 ม.	6.00	ชุด	30,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	
-	BF-32 โถ้ทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	14.00	ชุด	20,000.00	-	280,000.00	-	280,000.00	
-	BF-36 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	3.00	ชุด	39,000.00	-	117,000.00	-	117,000.00	
-	BF-37 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	1.00	ชุด	39,000.00	-	39,000.00	-	39,000.00	
-	NS-08 เคานเตอร์ พยาบาล / ตู้ตั้งล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	347,750.00	-	347,750.00	-	347,750.00	
-	NS-11 เคานเตอร์ พยาบาล / ตู้ตั้งล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	406,300.00	-	406,300.00	-	406,300.00	
-	NS-19 เคาน์เตอร์พยาบาล Top หินอ่อน	1.00	ชุด	92,500.00	-	92,500.00	-	92,500.00	
	รวมราคา ครัวเรือนที่จัดทำ ชั้น 12					2,675,550.00	-	2,675,550.00	
1.13	ครัวเรือนที่จัดทำ ชั้น 13								
-	PA-03 เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
-	PA-04 เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
-	BF-15 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.20 ม.	16.00	ชุด	35,000.00	-	560,000.00	-	560,000.00	
-	BF-32 โถ้ทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	14.00	ชุด	20,000.00	-	280,000.00	-	280,000.00	
-	BF-36 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	4.00	ชุด	39,000.00	-	156,000.00	-	156,000.00	
-	BF-37 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	6.00	ชุด	39,000.00	-	234,000.00	-	234,000.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรวพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศศิ์มา พุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	NS-11 เคาน์เตอร์ พยาบาล / ตู้เค็ยล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	406,300.00	-	406,300.00	-	406,300.00	
	รวมราคา ครัวเรือนที่จัดทำ ชั้น 13					1,680,300.00	-	1,680,300.00	
1.14	ครัวเรือนที่จัดทำ ชั้น 14								
-	PA-04 เคาน์เตอร์ล้างมือ	2.00	ชุด	22,000.00	-	44,000.00	-	44,000.00	
-	BF-15 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.20 ม.	16.00	ชุด	35,000.00	-	560,000.00	-	560,000.00	
-	BF-20 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	3.00	ชุด	22,000.00	-	66,000.00	-	66,000.00	
-	BF-21 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	3.00	ชุด	32,000.00	-	96,000.00	-	96,000.00	
-	BF-22 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.00 ม.	2.00	ชุด	30,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
-	BF-23 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.70 ม.	2.00	ชุด	30,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
-	BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	14.00	ชุด	20,000.00	-	280,000.00	-	280,000.00	
-	BF-36 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	4.00	ชุด	39,000.00	-	156,000.00	-	156,000.00	
-	BF-37 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	6.00	ชุด	39,000.00	-	234,000.00	-	234,000.00	
-	NS-12 เคาน์เตอร์ พยาบาล / ตู้เค็ยล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	412,500.00	-	412,500.00	-	412,500.00	
	รวมราคา ครัวเรือนที่จัดทำ ชั้น 14					1,968,500.00	-	1,968,500.00	
1.15	ครัวเรือนที่จัดทำ ชั้น 15								
-	PA-04 เคาน์เตอร์ อ่างล้างมือ	2.00	ชุด	22,000.00	-	44,000.00	-	44,000.00	
-	BF-15 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.20 ม.	16.00	ชุด	35,000.00	-	560,000.00	-	560,000.00	
-	BF-20 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	3.00	ชุด	22,000.00	-	66,000.00	-	66,000.00	
-	BF-21 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	3.00	ชุด	32,000.00	-	96,000.00	-	96,000.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศีลิมพา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- BF-22 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.00 ม.	2.00	ชุด	30,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- BF-23 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.70 ม.	2.00	ชุด	30,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	14.00	ชุด	20,000.00	-	280,000.00	-	280,000.00	
	- BF-36 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	4.00	ชุด	39,000.00	-	156,000.00	-	156,000.00	
	- BF-37 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	6.00	ชุด	39,000.00	-	234,000.00	-	234,000.00	
	- NS-13 เคาน์เตอร์ พยาบาล / ตู้เตียงล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	508,900.00	-	508,900.00	-	508,900.00	
	รวมราคา ครัวเรือนที่จัดทำ ชั้น 15					2,064,900.00	-	2,064,900.00	
1.16	ครัวเรือนที่จัดทำ ชั้น 16								
	- PA-04 เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ	2.00	ชุด	22,000.00	-	44,000.00	-	44,000.00	
	- BF-15 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.20 ม.	16.00	ชุด	35,000.00	-	560,000.00	-	560,000.00	
	- BF-20 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.80 ม.	3.00	ชุด	22,000.00	-	66,000.00	-	66,000.00	
	- BF-21 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน / ตู้ลอย	3.00	ชุด	32,000.00	-	96,000.00	-	96,000.00	
	- BF-22 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 1.00 ม.	2.00	ชุด	30,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- BF-23 ตู้เสื้อผ้า ขนาด 0.70 ม.	2.00	ชุด	30,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
	- BF-32 โต๊ะทำงาน /ตู้ลอย ขนาด 1.00 ม.	14.00	ชุด	20,000.00	-	280,000.00	-	280,000.00	
	- BF-36 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	4.00	ชุด	39,000.00	-	156,000.00	-	156,000.00	
	- BF-37 เคาน์เตอร์ SINK Top หินอ่อน /ตู้ลอย	6.00	ชุด	39,000.00	-	234,000.00	-	234,000.00	
	- NS-13 เคาน์เตอร์ พยาบาล / ตู้เตียงล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	508,900.00	-	508,900.00	-	508,900.00	
	รวมราคา ครัวเรือนที่จัดทำ ชั้น 16					2,064,900.00	-	2,064,900.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศศิมาพ สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
1.17	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 17								
	- PA-04 เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- PA-03 เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ	1.00	ชุด	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	
	- BF-29 เคาน์เตอร์ SINK /ตู้ลอย/ตู้เสื้อผ้า	8.00	ชุด	65,000.00	-	520,000.00	-	520,000.00	
	- BF-30 เคาน์เตอร์ SINK /ตู้ลอย/ตู้เสื้อผ้า	5.00	ชุด	65,000.00	-	325,000.00	-	325,000.00	
	- NS-14 เคาน์เตอร์ พยาบาล / ตู้เตียงล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	490,460.00	-	490,460.00	-	490,460.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 17					1,379,460.00	-	1,379,460.00	
1.18	ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 18								
	- PA-06 เคาน์เตอร์ล้างมือ	1.00	ชุด	46,500.00	-	46,500.00	-	46,500.00	
	- BF-29 เคาน์เตอร์ SINK /ตู้ลอย/ตู้เสื้อผ้า	8.00	ชุด	65,000.00	-	520,000.00	-	520,000.00	
	- BF-30 เคาน์เตอร์ SINK /ตู้ลอย/ตู้เสื้อผ้า	5.00	ชุด	65,000.00	-	325,000.00	-	325,000.00	
	- NS-14 เคาน์เตอร์ พยาบาล / ตู้เตียงล้างมือ/ตู้เอกสาร	1.00	ชุด	490,460.00	-	490,460.00	-	490,460.00	
	รวมราคา ครุภัณฑ์จัดทำ ชั้น 18					1,381,960.00	-	1,381,960.00	
	รวมราคา งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ					25,282,870.00	-	25,282,870.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2	งานตกแต่งภายใน								
2.1	งานพื้น								
2.1.1	VINYL TILE								
	VL-1A-1B พื้นกระเบื้องยางแบบมันวาว CONDUCTIVE FLOORING หนา 2.0 มม. หน้ากว้าง 2.0 ม. รุ่น PASTELL	1,729.56	ตร.ม.	1,200.00	250.00	2,075,472.00	432,390.00	2,507,862.00	
	VL-1A : สี LIGHT GREEN #2316-501								
	VL-1B : สี WHITE STONE #2316-201								
	Self leveling ปรับระดับ	1,729.56	ตร.ม.	160.00	50.00	276,729.60	86,478.00	363,207.60	
	VL-2A-2L พื้นกระเบื้องยางแบบมันวาว HOMOGENEOUS FLOORING หนา 2.0 มม. หน้ากว้าง 2.0 ม. รุ่น MEDINTECH PLUS	7,988.02	ตร.ม.	650.00	120.00	5,192,213.00	958,562.40	6,150,775.40	
	VL-2A : สี ALMOND #K811A-210								
	VL-2B : สี LEMON #811A-216								
	VL-2C : สี XIA #811A-001								
	VL-2D : สี SILVER GRAY #K811A-002								
	VL-2E : สี DAHLIA #K811A-627								
	VL-2F : สี CARTHAMUS CHAMPAGNE #K811A-212								
	VL-2J : สี LIGHT BEIGE #K811A-214								
	VL-2K : สี PEARL #K811A-419								
	VL-2L : สี LIGHT GREEN #K811A-523								
	Self leveling ปรับระดับ	7,988.02	ตร.ม.	160.00	50.00	1,278,083.20	399,401.00	1,677,484.20	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตร)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	VL-3A-4A พื้นกระเบื้องยางแบบม้วน HETEROGENEOUS FLOORING หนา 2.0 มม. หน้ากว้าง 2.0 ม. รุ่น DECOART	5,887.88	ตร.ม.	550.00	120.00	3,238,334.00	706,545.60	3,944,879.60	
	VL-3A : ลายไม้ MAPLE #37524								
	VL-3B : ลายไม้ WALNUT #37532								
	VL-3C : ลายไม้ WALNUT STREET #37533								
	VL-4A : ลายพรม CITY SCAPE #38526								
	Self leveling ปรับระดับ	5,887.88	ตร.ม.	160.00	50.00	942,060.80	294,394.00	1,236,454.80	
2.1.2	WOOD								
	WD-02 ไม้พื้นไม้สัก ขนาด 11"x 8"	16.00	ตร.ม.	2,500.00	170.00	40,000.00	2,720.00	42,720.00	
2.1.3	CARPET TILE								
	CP-01 พื้นปูพรมแผ่น ขนาด 500x500 มม. หนาไม่น้อยกว่า 6.0 มม. รุ่น GA-3600 (Texture 6)	221.00	ตร.ม.	890.00	90.00	196,690.00	19,890.00	216,580.00	
	รหัส GA3674 สีเทาเข้ม ลายเส้นสลับ								
	Self leveling ปรับระดับ	221.00	ตร.ม.	160.00	50.00	35,360.00	11,050.00	46,410.00	
2.1.4	Aluminium Entrance Mat								
	AE-01 พรมดักฝุ่น ความหนา 20-23 mm. ABI รุ่น Aluflex Met Senior	7.08	ตร.ม.	18,000.00	-	127,440.00	-	127,440.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเส้นท่อนหลังไวนิล (พร้อมวัสดุ)	14,842.00	ม.	-	80.00	-	1,187,360.00	1,187,360.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเส้นปิดหัวไวนิล (พร้อมวัสดุ)	14,842.00	ม.	-	80.00	-	1,187,360.00	1,187,360.00	
	รวมราคา งานพื้น					13,402,382.60	5,286,151.00	18,688,533.60	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.2	งานผนัง								
2.2.1	ชั้น 1 โถงลิฟท์ /โถงทางเดิน								
	ST-01 หินอ่อนธรรมชาติ หน้า 18 มม. รหัส ครีมาฟล ขนาดสั่งตัด	107.00	ตร.ม.	5,000.00	300.00	535,000.00	32,100.00	567,100.00	
	ST-02 หินสังเคราะห์ หน้า 12 มม. รหัส FS-S203 SNOW PEARL	-	ตร.ม.			-	-	-	
	ST-03 หินสังเคราะห์ หน้า 8 มม. รหัส SARA-9007BLT	-	ตร.ม.			-	-	-	
	ST-04 หินสังเคราะห์ หน้า 12 มม. รหัส FS-S202 NIGHT PEARL	-	ตร.ม.			-	-	-	
	ST-05 หินสังเคราะห์ หน้า 12 มม. รหัส FS-M007 SANTORINI	-	ตร.ม.			-	-	-	
	GL-01 โครงสร้างไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้สักยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หน้า 5 มม.	53.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	130,380.00	26,500.00	156,880.00	
	LA-01 โครงสร้างไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้สักยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต	50.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	100,000.00	30,000.00	130,000.00	
2.2.2	ชั้น 2 โถงลิฟท์ /โถงทางเดิน								
	ST-01 หินอ่อนธรรมชาติ หน้า 18 มม. รหัส ครีมาฟล ขนาดสั่งตัด	95.00	ตร.ม.	5,000.00	300.00	475,000.00	28,500.00	503,500.00	
	GL-01 โครงสร้างไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้สักยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หน้า 5 มม.	40.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	98,400.00	20,000.00	118,400.00	
	GL-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้สักยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หน้า 5 มม.	15.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	36,900.00	7,500.00	44,400.00	
	LA-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้สักยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต	10.30	ตร.ม.	2,000.00	600.00	20,600.00	6,180.00	26,780.00	
	LA-03 โครงสร้างไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้สักยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต	3.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	7,000.00	2,100.00	9,100.00	
	GL-04 กระจก GLASS KOAT 6 mm. รหัส 20177601S	-	ตร.ม.			-	-	-	
	ALU-01 อลูมิเนียม คอมโพสิต สีมทึบ	13.00	ตร.ม.	2,240.00	550.00	29,120.00	7,150.00	36,270.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรวจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิษา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.2.3	ชั้น 3-4 โถงลิฟท์ /โถงทางเดิน								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200มม. รุ่นตามแบบ	176.00	ตร.ม.	700.00	220.00	123,200.00	38,720.00	161,920.00	
	GL-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณซ้อยกรูไม้้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หน้า 5 มม.	48.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	118,080.00	24,000.00	142,080.00	
	GL-03 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณซ้อยกรูไม้้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หน้า 5 มม.	70.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	172,200.00	35,000.00	207,200.00	
	LA-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณซ้อยกรูไม้้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต	100.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	200,000.00	60,000.00	260,000.00	
	LA-04 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณซ้อยกรูไม้้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต	28.64	ตร.ม.	2,000.00	600.00	57,280.00	17,184.00	74,464.00	
	LA-05 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณซ้อยกรูไม้้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต	136.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	272,000.00	81,600.00	353,600.00	
	M-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณซ้อยกรูไม้้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หน้า 3 มม.	14.30	ตร.ม.	3,200.00	500.00	45,760.00	7,150.00	52,910.00	
	ALU-01 อลูมิเนียม คอมโพสิต สีเมทัลลิก	3.00	ตร.ม.	2,240.00	550.00	6,720.00	1,650.00	8,370.00	
2.2.4	ชั้น 5-7 โถงลิฟท์ / ทางเดิน								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200มม. Cotto ระหัด	350.00	ตร.ม.	700.00	220.00	245,000.00	77,000.00	322,000.00	
	GL-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณซ้อยกรูไม้้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หน้า 5 มม.	77.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	189,420.00	38,500.00	227,920.00	
	LA-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณซ้อยกรูไม้้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนตลายไม้	90.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	180,000.00	54,000.00	234,000.00	
	LA-03 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณซ้อยกรูไม้้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีสแตนเลส	50.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	101,000.00	30,300.00	131,300.00	
	LA-05 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณซ้อยกรูไม้้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	270.80	ตร.ม.	2,000.00	600.00	541,600.00	162,480.00	704,080.00	
	M-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณซ้อยกรูไม้้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หน้า 3 มม.	24.00	ตร.ม.	3,200.00	500.00	76,800.00	12,000.00	88,800.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิษา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ชั้น 5 ห้องนอนประสงค์ 3								
	ACU-01 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cyence Zoundblock บุผ้าสีเทาอ่อน	37.30	ตร.ม.	1,700.00	190.00	63,410.00	7,087.00	70,497.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cyence Zoundblock บุผ้าสีขาว	47.42	ตร.ม.	1,700.00	190.00	80,614.00	9,009.80	89,623.80	
	LA-07 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉื่อยกรูไม้ฉัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	46.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	92,000.00	27,600.00	119,600.00	
	GL-04 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉื่อยกรูไม้ฉัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หน้า 5 มม.	1.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	3,690.00	750.00	4,440.00	
	ชั้น 6-7 ห้องนอนประสงค์ 3-4								
	ACU-01 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cyence Zoundblock บุผ้าสีเทาอ่อน	21.10	ตร.ม.	1,700.00	190.00	35,870.00	4,009.00	39,879.00	
	LA-07 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉื่อยกรูไม้ฉัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	46.30	ตร.ม.	2,000.00	600.00	92,600.00	27,780.00	120,380.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cyence Zoundblock บุผ้าสีขาว	47.42	ตร.ม.	1,700.00	190.00	80,614.00	9,009.80	89,623.80	
2.2.5	ชั้น 9								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	190.00	55,300.00	15,010.00	70,310.00	
	GL-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉื่อยกรูไม้ฉัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หน้า 6 มม.	27.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	67,650.00	13,750.00	81,400.00	
	LA-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉื่อยกรูไม้ฉัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	92.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	184,000.00	55,200.00	239,200.00	
	LA-03 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉื่อยกรูไม้ฉัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต เสดนเลส	7.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	15,000.00	4,500.00	19,500.00	
	LA-05 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉื่อยกรูไม้ฉัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนตสีขาว	80.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	160,000.00	48,000.00	208,000.00	
	LA-07 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉื่อยกรูไม้ฉัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	29.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	58,000.00	17,400.00	75,400.00	
	LA-09 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉื่อยกรูไม้ฉัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	273.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	546,000.00	163,800.00	709,800.00	
	LA-16 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณฉื่อยกรูไม้ฉัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีครีม tapfly / KDM 943	10.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	21,000.00	6,300.00	27,300.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโคกิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
LA-05	ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีฟ้าอ่อน AZZURRO / KDM 1499		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
LA-07	ลามิเนต หนา 0.8 มม. ลายไม้ MONTREAL OAK / KWG 5373		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
LA-10	ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีขาว CRISTALLO GLOSS / KGT 666G		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
LA-11	ลามิเนต หนา 0.8 มม. สี BRONZE / KAS 999		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
LA-12	ลามิเนต หนา 0.8 มม. ลายไม้ BRUNO OAK / KWG 7622		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
LA-13	ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีขาว ALPINE WHITE / KVM 1211		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
LA-14	ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเขียวอ่อน LEMON / KDM 711		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
LA-15	ลามิเนต หนา 0.8 มม. สีเหลือง MACAROON / KDM 833		ตร.ม.	2,000.00	600.00	-	-	-	
M-02	โครงคร่าวไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หนา 3 มม.	6.50	ตร.ม.	3,200.00	500.00	20,800.00	3,250.00	24,050.00	
ACU-03	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock ฟูฟ้าสีขาว	40.50	ตร.ม.	1,700.00	190.00	68,850.00	7,695.00	76,545.00	
ห้องการเรียนรู้การสอน									
LA-07	โครงคร่าวไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	21.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	42,000.00	12,600.00	54,600.00	
ACU-01	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock ฟูฟ้าสีเทาอ่อน	25.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	42,500.00	4,750.00	47,250.00	
ACU-03	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylence Zoundblock ฟูฟ้าสีขาว	21.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	35,700.00	3,990.00	39,690.00	
2.2.6	ชั้น 10								
CT-01	กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200 มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	220.00	55,300.00	17,380.00	72,680.00	
GL-02	โครงคร่าวไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หนา 6 มม.	27.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	67,650.00	13,750.00	81,400.00	
LA-02	โครงคร่าวไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	76.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	152,000.00	45,600.00	197,600.00	
LA-03	โครงคร่าวไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีเสดนเลส	7.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	15,000.00	4,500.00	19,500.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิมา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
LA-05	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	90.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	180,000.00	54,000.00	234,000.00	
LA-06	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีฟ้าอ่อน	284.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	568,000.00	170,400.00	738,400.00	
LA-07	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	30.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	60,000.00	18,000.00	78,000.00	
M-02	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หน้า 3 มม.	6.00	ตร.ม.	3,200.00	500.00	19,200.00	3,000.00	22,200.00	
ACU-01	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cyence Zoundblock บุผ้าสีเทาอ่อน	55.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	93,500.00	10,450.00	103,950.00	
ACU-03	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cyence Zoundblock บุผ้าสีขาว	40.50	ตร.ม.	1,700.00	190.00	68,850.00	7,695.00	76,545.00	
	ห้องการเรียนการสอน								
LA-07	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	21.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	42,000.00	12,600.00	54,600.00	
ACU-01	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cyence Zoundblock บุผ้าสีเทาอ่อน	25.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	42,500.00	4,750.00	47,250.00	
ACU-03	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cyence Zoundblock บุผ้าสีขาว	21.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	35,700.00	3,990.00	39,690.00	
	ห้องนอนประสงค์ 3								
LA-07	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	8.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	17,000.00	5,100.00	22,100.00	
GL-04	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หน้า 6 มม.	10.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	25,830.00	5,250.00	31,080.00	
ACU-01	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cyence Zoundblock บุผ้าสีเทาอ่อน	29.50	ตร.ม.	1,700.00	190.00	50,150.00	5,605.00	55,755.00	
ACU-03	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cyence Zoundblock บุผ้าสีขาว	19.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	32,300.00	3,610.00	35,910.00	
	ชั้น 11								
CT-01	กระเบื้องเซรามิค ขนาด 600x1200 มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	500.00	55,300.00	39,500.00	94,800.00	
GL-02	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หน้า 6 มม.	27.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	67,650.00	13,750.00	81,400.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
GL-04	โครงเคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หนา 6 มม.	23.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	56,580.00	11,500.00	68,080.00	
LA-02	โครงเคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	92.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	184,000.00	55,200.00	239,200.00	
LA-03	โครงเคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีเสตนเลส	7.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	15,000.00	4,500.00	19,500.00	
LA-05	โครงเคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	80.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	160,000.00	48,000.00	208,000.00	
LA-07	โครงเคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	9.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	18,000.00	5,400.00	23,400.00	
LA-09	โครงเคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	292.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	585,000.00	175,500.00	760,500.00	
LA-16	โครงเคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีครีม Taffy	10.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	21,000.00	6,300.00	27,300.00	
M-02	โครงเคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิว เสตนเลส hairline หนา 3 มม.	6.00	ตร.ม.	3,200.00	500.00	19,200.00	3,000.00	22,200.00	
ACU-01	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cyience Zoundblock บุผ้าสีเทาอ่อน	48.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	81,600.00	9,120.00	90,720.00	
ห้องการเรียนการสอน 1									
GL-04	โครงเคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หนา 6 มม.	13.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	31,980.00	6,500.00	38,480.00	
ACU-01	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cyience Zoundblock บุผ้าสีเทาอ่อน	18.50	ตร.ม.	1,700.00	190.00	31,450.00	3,515.00	34,965.00	
ACU-03	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cyience Zoundblock บุผ้าสีขาว	13.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	22,100.00	2,470.00	24,570.00	
ห้องนอนยกประสงค์ 3									
GL-04	โครงเคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หนา 6 มม.	10.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	25,830.00	5,250.00	31,080.00	
LA-07	โครงเคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	8.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	17,000.00	5,100.00	22,100.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโคภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ACU-01 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cyence Zoundblock บุผ้าสีเทาอ่อน	29.50	ตร.ม.	1,700.00	190.00	50,150.00	5,605.00	55,755.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cyence Zoundblock บุผ้าสีขาว	19.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	32,300.00	3,610.00	35,910.00	
2.2.7	ชั้น 12								
	CT-01 กระจกเซรามิก ขนาด 600x1200 มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	220.00	55,300.00	17,380.00	72,680.00	
	GL-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณฉื่อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หน้า 6 มม.	27.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	67,650.00	13,750.00	81,400.00	
	GL-04 โครงสร้างไม้เบญจพรรณฉื่อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หน้า 6 มม.	10.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	24,600.00	5,000.00	29,600.00	
	LA-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณฉื่อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ทรายไม้	92.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	184,000.00	55,200.00	239,200.00	
	LA-03 โครงสร้างไม้เบญจพรรณฉื่อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีเสตนเลส	7.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	15,000.00	4,500.00	19,500.00	
	LA-05 โครงสร้างไม้เบญจพรรณฉื่อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	80.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	160,000.00	48,000.00	208,000.00	
	LA-07 โครงสร้างไม้เบญจพรรณฉื่อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ทรายไม้	9.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	18,000.00	5,400.00	23,400.00	
	LA-09 โครงสร้างไม้เบญจพรรณฉื่อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ทรายไม้	292.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	584,000.00	175,200.00	759,200.00	
	LA-16 โครงสร้างไม้เบญจพรรณฉื่อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีครีม Taffy	10.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	21,000.00	6,300.00	27,300.00	
	M-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณฉื่อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หน้า 3 มม.	6.00	ตร.ม.	3,200.00	500.00	19,200.00	3,000.00	22,200.00	
	ACU-01 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cyence Zoundblock บุผ้าสีเทาอ่อน	29.50	ตร.ม.	1,700.00	190.00	50,150.00	5,605.00	55,755.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cyence Zoundblock บุผ้าสีขาว	19.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	32,300.00	3,610.00	35,910.00	
	ห้องเอกประสงค์ 3								
	GL-04 โครงสร้างไม้เบญจพรรณฉื่อยกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หน้า 6 มม.	10.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	25,830.00	5,250.00	31,080.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิษา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโคกิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
LA-07	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้ฉัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า	8.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	17,000.00	5,100.00	22,100.00	
ACU-01	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cyence Zoundblock บุผ้าสีเทาอ่อน	22.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	37,400.00	4,180.00	41,580.00	
ACU-03	ACOUSTIC PANEL รุ่น Cyence Zoundblock บุผ้าสีขาว	19.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	32,300.00	3,610.00	35,910.00	
2.2.8	ชั้น 13								
CT-01	กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200 มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	220.00	55,300.00	17,380.00	72,680.00	
GL-02	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้ฉัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หน้า 6 มม.	28.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	68,880.00	14,000.00	82,880.00	
LA-02	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้ฉัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	113.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	226,000.00	67,800.00	293,800.00	
LA-05	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้ฉัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	130.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	260,000.00	78,000.00	338,000.00	
LA-09	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้ฉัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	77.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	155,000.00	46,500.00	201,500.00	
M-02	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้ฉัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หน้า 3 มม.	3.50	ตร.ม.	3,200.00	500.00	11,200.00	1,750.00	12,950.00	
2.2.9	ชั้น 14								
CT-01	กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200 มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	500.00	55,300.00	39,500.00	94,800.00	
GL-02	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้ฉัดยาง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หน้า 6 มม.	28.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	68,880.00	14,000.00	82,880.00	
LA-02	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้ฉัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	113.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	227,000.00	68,100.00	295,100.00	
LA-05	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้ฉัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	129.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	259,000.00	77,700.00	336,700.00	
LA-09	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้ฉัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	150.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	301,000.00	90,300.00	391,300.00	
M-02	โครงคร่าไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้ฉัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หน้า 3 มม.	3.60	ตร.ม.	3,200.00	500.00	11,520.00	1,800.00	13,320.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิษา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.2.10	ชั้น 15								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	220.00	55,300.00	17,380.00	72,680.00	
	GL-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หนา 6 มม.	28.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	68,880.00	14,000.00	82,880.00	
	LA-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	113.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	227,000.00	68,100.00	295,100.00	
	LA-05 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	129.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	259,000.00	77,700.00	336,700.00	
	LA-09 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	150.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	301,000.00	90,300.00	391,300.00	
	M-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลสhairline หนา 3 มม.	3.60	ตร.ม.	3,200.00	500.00	11,520.00	1,800.00	13,320.00	
2.2.11	ชั้น 16								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	220.00	55,300.00	17,380.00	72,680.00	
	GL-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หนา 6 มม.	28.00	ตร.ม.	2,460.00	500.00	68,880.00	14,000.00	82,880.00	
	LA-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	113.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	227,000.00	68,100.00	295,100.00	
	LA-05 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	129.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	259,000.00	77,700.00	336,700.00	
	LA-09 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	150.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	300,000.00	90,000.00	390,000.00	
	M-02 โครงเคร่าไม้เบญจพรรณจ้อยกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หนา 3 มม.	3.60	ตร.ม.	3,200.00	500.00	11,520.00	1,800.00	13,320.00	
2.2.12	ชั้น 17								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	500.00	55,300.00	39,500.00	94,800.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิมาพา สุขบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโคภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	GL-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หนา 6 มม.	15.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	38,130.00	7,750.00	45,880.00	
	LA-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	32.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	65,000.00	19,500.00	84,500.00	
	LA-05 โครงสร้างไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	32.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	65,000.00	19,500.00	84,500.00	
	LA-07 โครงสร้างไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า KF 1112	183.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	367,000.00	110,100.00	477,100.00	
	LA-08 โครงสร้างไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้ KW 2939	250.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	500,000.00	150,000.00	650,000.00	
	M-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หนา 3 มม.	3.60	ตร.ม.	3,200.00	500.00	11,520.00	1,800.00	13,320.00	
2.2.13	ชั้น 18								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200 มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	500.00	55,300.00	39,500.00	94,800.00	
	GL-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวกระจก Grass Coat หนา 6 มม.	15.50	ตร.ม.	2,460.00	500.00	38,130.00	7,750.00	45,880.00	
	LA-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	32.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	65,000.00	19,500.00	84,500.00	
	LA-05 โครงสร้างไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต สีขาว	118.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	237,000.00	71,100.00	308,100.00	
	LA-07 โครงสร้างไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายผ้า KF 1112	183.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	367,000.00	110,100.00	477,100.00	
	LA-08 โครงสร้างไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้้อคยง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้ KW 2939	250.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	500,000.00	150,000.00	650,000.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศิลัมพา สุขบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	M-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หนา 3 มม.	3.60	ตร.ม.	3,200.00	500.00	11,520.00	1,800.00	13,320.00	
7.2.14	ชั้น 20								
	CT-01 กระเบื้องเซรามิก ขนาด 600x1200มม. Cotto รหัส GT 750714	79.00	ตร.ม.	700.00	220.00	55,300.00	17,380.00	72,680.00	
	LA-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้ /KWC 3152	62.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	124,000.00	37,200.00	161,200.00	
	LA-12 โครงสร้างไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้ / KWG 7622	58.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	116,000.00	34,800.00	150,800.00	
	M-02 โครงสร้างไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิว เสดนเลส hairline หนา 3 มม.	5.00	ตร.ม.	3,200.00	500.00	16,000.00	2,500.00	18,500.00	
	ห้องสัมมนา								
	LA-10 โครงสร้างไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	66.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	132,000.00	39,600.00	171,600.00	
	LA-11 โครงสร้างไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	10.00	ตร.ม.	2,000.00	600.00	20,000.00	6,000.00	26,000.00	
	ACU-02 ผนังกันเสียง รุ่น Safe'n Silent Pro330 (40k) ขนาด 50mm (1200x600)	149.00	ตร.ม.	780.00	190.00	116,220.00	28,310.00	144,530.00	
	ACU-03 ACOUSTIC PANEL รุ่น Cylynce Zoundblock บุผ้าสีขาว	10.00	ตร.ม.	1,700.00	190.00	17,000.00	1,900.00	18,900.00	
	LOBBY								
	LA-12 โครงสร้างไม้เบญจพรรณซ็อกกรูไม้อัดยาง 6 มม. ปิดผิวลามิเนต ลายไม้	48.50	ตร.ม.	2,000.00	600.00	97,000.00	29,100.00	126,100.00	
	ACU-02 ผนังกันเสียง รุ่น Safe'n Silent Pro330 (40k) ขนาด 50mm (1200x600)	48.50	ตร.ม.	780.00	190.00	37,830.00	9,215.00	47,045.00	
2.2.15	PANT								
	PT-01 สีทาผนังภายในรองพื้น รุ่น Rain Quick Primer รหัส 2900	9,214.00	ตร.ม.	60.00	30.00	552,840.00	276,420.00	829,260.00	
	PI-02 สีทาผนังภายในรองพื้น (สีขาว) รุ่น air clean รหัส #000-1	9,214.00	ตร.ม.	60.00	30.00	552,840.00	276,420.00	829,260.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิมาพา สุขบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.2.16	WALL PAPER								
	VVIP TYPE -A								
	WP-01 วอลเปเปอร์หน้ากว้าง ลายตามแบบ	506.00	ตร.ม.	700.00	120.00	354,200.00	60,720.00	414,920.00	
	VVIP TYPE-B								
	WP-01 วอลเปเปอร์หน้ากว้าง ลายตามแบบ	698.00	ตร.ม.	700.00	120.00	488,600.00	83,760.00	572,360.00	
	WARD รวม 4เตียง ผู้ใหญ่ ชั้น 9 / 11 -16								
	WP-05 วอลเปเปอร์หน้ากว้าง ลายตามแบบ	626.00	ตร.ม.	700.00	120.00	438,200.00	75,120.00	513,320.00	
	WARD รวม 4เตียง (เต็ก)								
	WP-04 วอลเปเปอร์หน้ากว้าง ลายตามแบบ	80.50	ตร.ม.	700.00	120.00	56,350.00	9,660.00	66,010.00	
	PLAY GROUND ชั้น10								
	WP-04 วอลเปเปอร์หน้ากว้าง ลายตามแบบ	41.00	ตร.ม.	700.00	120.00	28,700.00	4,920.00	33,620.00	
2.2.16	WALL PROTECTION								
	RL-01 HANDRAIL ราวจับผนังกันชน รุ่น Handrails 1200 ขนาด 3 ม.	368.00	ชุด	3,800.00	300.00	1,398,400.00	110,400.00	1,508,800.00	
2.2.17	SKIRTING								
	SK-01 บัวเชิงผนังสแตนเลส สูง 10 cm.	47.00	ม.	1,120.00	45.00	52,640.00	2,115.00	54,755.00	
	SK-02 บัวเชิงผนังอลูมิเนียมอัลลอยด์ สูง 10 cm.	40.00	ม.	1,120.00	45.00	44,800.00	1,800.00	46,600.00	
	SK-03 บัวสแตนเลส 10 cm. x 5 cm. x 1.5 mm. THK.	167.00	ม.	1,120.00	45.00	187,040.00	7,515.00	194,555.00	
	SK-04 เส้นสแตนเลส 1 cm. x 3 mm. THK.	67.00	ม.	1,120.00	45.00	75,040.00	3,015.00	78,055.00	
	SK-05 บัวกระเบื้องยางสูง 15 cm.	7,603.00	ม.	120.00	45.00	912,360.00	342,135.00	1,254,495.00	
	SK-06 บัวพื้นไม้ สูง 20 cm. ทำสีขาว	40.00	ม.	50.00	40.00	2,000.00	1,600.00	3,600.00	

.....
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี) ประธานกรรมการ

.....
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ) กรรมการ

.....
 (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์) กรรมการ

.....
 (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต) กรรมการ

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	รวมราคา งานผนัง					21,664,648.00	5,656,284.60	27,320,932.60	
2.3	งานฝ้าเพดาน								
2.3.1	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 1								
CL-01	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมอลูสติก ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม. หนา 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	502.00	ตร.ม.	2,400.00	500.00	1,204,800.00	251,000.00	1,455,800.00	
CL-02	ฝ้าเพดานลวดระดัดชั้นบนไฟอปซ์บอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงโครงเคร่าโลหะ	96.00	ตร.ม.	320.00	150.00	30,720.00	14,400.00	45,120.00	
CL-03	ฝ้าเพดานเรียบ โครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	37.00	ตร.ม.	1,350.00	400.00	49,950.00	14,800.00	64,750.00	
CL-03	ฝ้าเพดานเลดระดับชั้นบนไฟ โครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	66.00	ตรม	1,350.00	500.00	89,100.00	33,000.00	122,100.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศีลิมพา สุบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุตรา)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
CL-04	ฝ้าเพดานอลูมิเนียม +กล่องไฟ ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	65.00	ตร.ม.	2,130.00	550.00	138,450.00	35,750.00	174,200.00	
	สี ฝ้าเพดาน	96.00	ตร.ม.	45.00	28.00	4,320.00	2,688.00	7,008.00	
2.3.2	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 2								
CL-01	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมอลูสติก ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม. หนา 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	539.00	ตร.ม.	2,400.00	500.00	1,293,600.00	269,500.00	1,563,100.00	
CL-02	ฝ้าเพดานลวดระดัดซ่อนไฟ อีพีเอ็มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	197.00	ตร.ม.	320.00	150.00	63,040.00	29,550.00	92,590.00	
CL-03	ฝ้าเพดานลวดระดัดซ่อนไฟโครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	113.00	ตร.ม.	1,350.00	500.00	152,550.00	56,500.00	209,050.00	
CL-04	ฝ้าเพดาน+กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	202.00	ตร.ม.	2,130.00	500.00	430,260.00	101,000.00	531,260.00	
	สี ฝ้าเพดาน	197.00	ตร.ม.	45.00	28.00	8,865.00	5,516.00	14,381.00	
2.3.3	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 3								
CL-01	ฝ้าเพดาน + กล่องไฟ อลูมิเนียมอลูสติก ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม. หนา 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	103.00	ตร.ม.	2,400.00	550.00	247,200.00	56,650.00	303,850.00	
CL-02	ฝ้าเพดานอีพีเอ็มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อม โครงเคร่าโลหะ	186.00	ตร.ม.	300.00	100.00	55,800.00	18,600.00	74,400.00	
CL-03	ฝ้าเพดาน ลวดระดัดฝ้าซ่อนไฟโครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply)หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	45.00	ตร.ม.	1,350.00	450.00	60,750.00	20,250.00	81,000.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโคกิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
CL-04	ฝ้าเพดาน+ กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	24.00	ตร.ม.	2,130.00	550.00	51,120.00	13,200.00	64,320.00	
	สี ฝ้าเพดาน	186.00	ตร.ม.	45.00	28.00	8,370.00	5,208.00	13,578.00	
2.3.4	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 4								
CL-01	ฝ้าเพดาน+ กล่องไฟ อลูมิเนียมอลูสติก ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม.หนา 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	103.00	ตร.ม.	2,400.00	550.00	247,200.00	56,650.00	303,850.00	
CL-02	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	186.00	ตร.ม.	300.00	100.00	55,800.00	18,600.00	74,400.00	
CL-03	ฝ้าเพดานโ+กล่องไฟโครงเคร่าเหล็ก กรุไม้้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	45.00	ตร.ม.	1,350.00	450.00	60,750.00	20,250.00	81,000.00	
CL-04	ฝ้าเพดาน+ กล่องไฟ อลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	24.00	ตร.ม.	2,130.00	550.00	51,120.00	13,200.00	64,320.00	
	สี ฝ้าเพดาน	186.00	ตร.ม.	45.00	28.00	8,370.00	5,208.00	13,578.00	
2.3.5	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 5								
CL-01	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมอลูสติก ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม. หนา 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	103.00	ตร.ม.	2,400.00	500.00	247,200.00	51,500.00	298,700.00	
CL-02	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	1,032.00	ตร.ม.	292.00	45.00	301,344.00	46,440.00	347,784.00	
CL-03	ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็ก กรุไม้้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	198.00	ตร.ม.	1,350.00	400.00	267,300.00	79,200.00	346,500.00	
CL-04	ฝ้าเพดาน+ กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	68.00	ตร.ม.	2,130.00	550.00	144,840.00	37,400.00	182,240.00	

.....ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)

.....กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)

.....กรรมการ
 (นางสาวศศิ์มา สุบุญสันธิ์)

.....กรรมการ
 (นางสาวโศภิตตา ดากระบุต)





แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CL-05 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด โครง T-Bar ขนาดแผ่น 600X1200 มม.	196.00	ตร.ม.	250.00	80.00	49,000.00	15,680.00	64,680.00	
	ลี้ ฝ้าเพดาน	1,032.00	ตร.ม.	45.00	28.00	46,440.00	28,896.00	75,336.00	
2.3.6	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 6								
	CL-01 ฝ้าเพดาน + กล่องไฟ อลูมิเนียมอลูสตติก ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม. หนา 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	105.00	ตร.ม.	2,400.00	550.00	252,000.00	57,750.00	309,750.00	
	CL-02 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	1,043.00	ตร.ม.	300.00	100.00	312,900.00	104,300.00	417,200.00	
	CL-03 ฝ้าเพดาน+กล่องไฟ โครงเคร่าเหล็ก กรูไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply)หนา 8 มม. ตกแต่งกรูด้วยลามิเนต	213.00	ตร.ม.	1,350.00	450.00	287,550.00	95,850.00	383,400.00	
	CL-04 ฝ้าเพดาน + กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	77.00	ตร.ม.	2,130.00	550.00	164,010.00	42,350.00	206,360.00	
	CL-05 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดระบบ T-Bar ขนาดแผ่น 600X1200 มม.	207.00	ตร.ม.	250.00	80.00	51,750.00	16,560.00	68,310.00	
	ลี้ ฝ้าเพดาน	1,043.00	ตร.ม.	45.00	28.00	46,935.00	29,204.00	76,139.00	
2.3.7	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 7								
	CL-01 ฝ้าเพดาน + กล่องไฟ อลูมิเนียมอลูสตติก ระบบ Clip in ขนาด 600 X 1200 มม. หนา 1 มม. เจาะรู 2.5 มม. (M10 สี Global White)	105.00	ตร.ม.	2,400.00	550.00	252,000.00	57,750.00	309,750.00	
	CL-02 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี + กล่องไฟ พร้อมโครงเคร่าโลหะ	1,246.00	ตร.ม.	300.00	100.00	373,800.00	124,600.00	498,400.00	
	CL-03 ฝ้าเพดาน+ กล่องไฟ โครงเคร่าเหล็ก กรูไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรูด้วยลามิเนต	5.20	ตร.ม.	1,350.00	450.00	7,020.00	2,340.00	9,360.00	
	CL-04 ฝ้าเพดาน+ กล่องไฟอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo พร้อมหลิปไฟ	68.00	ตร.ม.	2,130.00	550.00	144,840.00	37,400.00	182,240.00	

..........ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

(นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
 (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
 (นางสาวศลิมา สุบุญสันธิ)
 (นางสาวโคภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	CL-05 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ระบบ T-Bar ขนาดแผ่น 600X1200 มม.	154.00	ตร.ม.	250.00	80.00	38,500.00	12,320.00	50,820.00	
	ลึ ฝ้าเพดาน	1,246.00	ตร.ม.	45.00	28.00	56,070.00	34,888.00	90,958.00	
2.3.8	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 9								
	CL-02 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	447.00	ตร.ม.	292.00	45.00	130,524.00	20,115.00	150,639.00	
	CL-02 ลดระดับฝ้าเพดานซ่อนไฟ ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	291.00	ตร.ม.	320.00	150.00	93,120.00	43,650.00	136,770.00	
	CL-03 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	106.00	ตร.ม.	1,350.00	400.00	143,100.00	42,400.00	185,500.00	
	CL-04 ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม.สีลายไม้ Dark Bamboo	153.00	ตร.ม.	2,130.00	500.00	325,890.00	76,500.00	402,390.00	
	CL-05 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ระบบ T-Bar ขนาดแผ่น 600X1200 มม.	356.00	ตร.ม.	250.00	80.00	89,000.00	28,480.00	117,480.00	
	ลึ ฝ้าเพดาน	738.00	ตร.ม.	45.00	28.00	33,210.00	20,664.00	53,874.00	
2.3.9	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 10								
	CL-02 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	407.50	ตร.ม.	300.00	100.00	122,250.00	40,750.00	163,000.00	
	CL-02 ฝ้าเพดานลดระดับซ่อนไฟยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	71.00	ตร.ม.	320.00	150.00	22,720.00	10,650.00	33,370.00	
	CL-03 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งผิวลามิเนต	216.00	ตร.ม.	1,350.00	400.00	291,600.00	86,400.00	378,000.00	
	CL-03 ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต พร้อมกล่องซ่อนไฟ	216.00	ตร.ม.	1,350.00	550.00	291,600.00	118,800.00	410,400.00	


ประธานกรรมการ
 (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)


กรรมการ
 (นายวรวพจน์ นิมสุวรรณ)


กรรมการ
 (นางสาวศลิษา สุขบุญสันธิ์)


กรรมการ
 (นางสาวโสภิตตา ดากระบุต)

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 สถานที่ก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย(บาท)		รวมเป็นเงิน		รวมทั้งหมด	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
CL-04	ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม.หนา 8 มม. สีลายไม้ Dark Bamboo	137.50	ตร.ม.	2,130.00	500.00	292,875.00	68,750.00	361,625.00	
CL-04	ฝ้าอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W 200XL3000มม. หนา 8มม. สีลายไม้ และกล่องซ่อนไฟ	150.00	ตร.ม.	2,130.00	600.00	319,500.00	90,000.00	409,500.00	
CL-05	ฝ้าเพดานยิปซัมหนา 9มม. ระบบ T-Bar ขนาด แผ่น 600X1200 มม.	593.00	ตร.ม.	250.00	80.00	148,250.00	47,440.00	195,690.00	
	สี ฝ้าเพดาน	478.50	ตร.ม.	45.00	28.00	21,532.50	13,398.00	34,930.50	
2.3.11	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 11								
CL-02	ฝ้าเพดานเรียบ ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	415.00	ตร.ม.	300.00	100.00	124,500.00	41,500.00	166,000.00	
CL-02	ฝ้าเพดานลวดระดับซ่อนไฟยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	390.00	ตร.ม.	320.00	150.00	124,800.00	58,500.00	183,300.00	
CL-03	ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	124.50	ตร.ม.	1,350.00	400.00	168,075.00	49,800.00	217,875.00	
CL-04	ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ระบบ C Plank ขนาด W200XL3000 มม. หนา 8 มม.	140.00	ตร.ม.	2,130.00	500.00	298,200.00	70,000.00	368,200.00	
CL-05	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาดแผ่น 600X1200โครง T-Bar	593.00	ตร.ม.	250.00	80.00	148,250.00	47,440.00	195,690.00	
	สี ฝ้าเพดาน	805.00	ตร.ม.	45.00	28.00	36,225.00	22,540.00	58,765.00	
2.3.12	รายการฝ้าเพดาน ชั้น 12								
CL-02	ฝ้าเพดานเรียบยิปซัมบอร์ดหนา 9มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	216.00	ตร.ม.	300.00	100.00	64,800.00	21,600.00	86,400.00	
CL-02	ฝ้าเพดานลวดระดับซ่อนไฟ ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี พร้อมโครงเคร่าโลหะ	637.00	ตร.ม.	320.00	100.00	203,840.00	63,700.00	267,540.00	
CL-03	ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็ก กรุไม้อัดสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (Shera Ply) หนา 8 มม. ตกแต่งกรุด้วยลามิเนต	146.00	ตร.ม.	1,230.00	500.00	179,580.00	73,000.00	252,580.00	

.....ประธานกรรมการ (นายเอกรินทร์ ทิมมณี)
กรรมการ (นายวรพจน์ นิมสุวรรณ)
กรรมการ (นางสาวศลิษา สุบุญสันธิ์)
กรรมการ (นางสาวโคกิตตา ดากระบุต)