

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหิดล
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ กรรมการ
๓. ลงชื่อ กรรมการ
๔. ลงชื่อ กรรมการ
..... กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 1 ค่างานพื้นฐาน (คำนวณเป็นราคาฐาน)								
	กลุ่มงานที่ 3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ (งานภูมิทัศน์)								
13	วิศวกรรมเครื่องกลด้านอุณหพลศาสตร์								
13.1	งานพัฒนาระบบอากาศ								
	- พัฒนาระบบอากาศ หมายเหตุ					-	-	-	
	EF-L01 (600 CFM)	1.00	ชุด	13,000.00	500.00	13,000.00	500.00	13,500.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 15 ของค่าวัสดุ)	1.00	งาน	1,950.00	-	1,950.00	-	1,950.00	
	- อุปกรณ์ลดแรงดันสะท้อน	1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	รวมราคา งานพัฒนาระบบอากาศ					14,950.00	500.00	15,450.00	
13.2	งานท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม								
	- แผ่นเหล็กอาบสังกะสี					-	-	-	
	เบอร์ 26 GA	22.00	ตร.ฟ.	20.00	26.00	440.00	572.00	1,012.00	
	- ท่อ PVC Class 8.5					-	-	-	
	Dia. 12"	4.00	ม.	3,595.00	200.00	14,380.00	800.00	15,180.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง (ร้อยละ 30 ของราคาท่อ)	1.00	งาน	4,446.00	-	4,446.00	-	4,446.00	
	รวมราคา งานท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม					19,266.00	1,372.00	20,638.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาตาราง เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
13.3	งานหน้าฉากลม								
	- Exhaust Air Grille					-	-	-	
	18" x 10"	1.00	ชุด	1,380.00	200.00	1,380.00	200.00	1,580.00	
	รวมราคา งานหน้าฉากลม					1,380.00	200.00	1,580.00	
13.4	งานระบบไฟฟ้าและควบคุมสำหรับระบบปรับอากาศและระบบเขาดาศ								
	- งานระบบไฟฟ้าและควบคุม	1.00	ทะมา	5,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	รวมราคา งานระบบไฟฟ้าและควบคุมสำหรับระบบปรับอากาศและระบบเขาดาศ					5,000.00	2,000.00	7,000.00	
	รวมราคา วิศวกรรมเครื่องกลด้านภูมิสถาปัตยกรรม					40,596.00	4,072.00	44,668.00	

คณะกรรมการกำหนดราคาตาราง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายปรอณ์ มงคลประสิทธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวสิริมา สุบุญสันธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวนิศานา ไตรพรหม)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตตามหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อรับที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 1 ส่วนงานพื้นฐาน (คำนวณในราคาฐาน)								
	กลุ่มงานที่ 3 งานจ้างบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ (งานภูมิทัศน์)								
14	งานระบบสุขาภิบาลสำหรับสิ่งบริเวณ								
14.1	ระบบน้ำ								
	ท่อประปาภายในอาคาร PVC-13.5					-	-	-	
	- ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	442.00	ม.	11.40	30.00	5,038.80	13,260.00	18,298.80	
	- ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	117.00	ม.	13.76	30.00	1,609.92	3,510.00	5,119.92	
	- ขนาด Ø 1 นิ้ว	-	ม.	22.00	30.00	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	-	ม.	29.00	30.00	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1 3/4 นิ้ว	65.00	ม.	46.41	30.00	3,016.65	1,950.00	4,966.65	
	งานอื่นๆ (โปรดระบุ) งานเปิดหลังคา								
	- งานชุดตะแกรงถาด	1.00	ม.	2,000.00	600.00	2,000.00	600.00	2,600.00	
	- เชื่อมต่อกับระบบน้ำดื่ม	1.00	งาน	1,000.00	300.00	1,000.00	300.00	1,300.00	
	- ขั้วต่อ, ข้อต่อต่างๆ					-	-	-	
	- ท่อพีวีซี(PVC) ,ท่อพีบี (PB),ท่อพีพี(PP) ,ท่อเอชดีพีอี(HDPE) ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	3,866.15	1,359.84	3,866.15	1,159.84	5,025.99	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	1,933.07	579.92	1,933.07	579.92	2,513.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคาโดย เมื่อวันที่ เพ็ญกันยายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ค่าทดสอบ ท่อความสะอาด ทาซี ดีซูลิกันซ์ (วัสดุ ร้อยละ 5 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	483.27	144.98	483.27	144.98	628.25	
	Ball Valve PVC					-	-		
	- ขนาด ๑ นิ้ว	3.00	ชุด	667.00	120.00	2,001.00	360.00	2,361.00	
	Check Valve					-	-		
	- ขนาด ๑ นิ้ว	2.00	ชุด	667.00	120.00	1,334.00	240.00	1,574.00	
	- Sand filter	1.00	ชุด	8,500.00	2,000.00	8,500.00	2,000.00	10,500.00	
	- Cl2 System 50L Tank + Pump Feed	1.00	ชุด	15,627.00	3,000.00	15,627.00	3,000.00	18,627.00	
	- Pool Pump	1.00	ชุด	7,090.00	2,000.00	7,090.00	2,000.00	9,090.00	
	- Inlet Dia. 40 mm.	4.00	ชุด	450.00	100.00	1,800.00	400.00	2,200.00	
	- Main Drain 300 x 300 mm.	1.00	ชุด	1,200.00	200.00	1,200.00	200.00	1,400.00	
	- Drainage Pump	1.00	ชุด	6,500.00	500.00	6,500.00	500.00	7,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง (ร้อยละ 15 ของค่าวัสดุ)	1.00	งาน	4,832.55	-	4,832.55	-	4,832.55	
	รวมราคา ระบบน้ำพุ					67,832.41	30,204.75	98,037.16	
14.2	ระบบรดน้ำต้นไม้								
	ท่อพีวีซี PVC-13.5					-	-	-	
	- ขนาด ๑ 1/2 นิ้ว	20.00	ม.	11.40	30.00	228.00	600.00	828.00	
	- ขนาด ๑ 3/4 นิ้ว	10.00	ม.	13.76	30.00	137.60	300.00	437.60	
	- ขนาด ๑ นิ้ว	200.00	ม.	22.00	30.00	4,400.00	6,000.00	10,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนครพนม
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนครพนม
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคาทอง เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ขนาด Ø 3 นิ้ว	250.00	ม.	163.80	75.00	40,950.00	18,750.00	59,700.00	
	งานอื่นๆ (ไปรครงาน) งานติดตั้ง								
	- งานขุดและฝังท่อ	1.00	ม.	2,000.00	600.00	2,000.00	600.00	2,600.00	
	- เชื่อมล่อกับระบบน้ำดื่ม	1.00	งาน	1,000.00	300.00	1,000.00	300.00	1,300.00	
	- ขี้ดื้อ , ขี้ดื้อต่างๆ					-	-	-	
	- ท่อพีวีซี(PVC) ,ท่อพีบี (PB),ท่อพีที(PP),ท่อเอชดีพีอี(HDPE) ค่าวัสดุ ร้อยละ 40 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	18,286.24	5,485.87	18,286.24	5,485.87	23,772.11	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (วัสดุ ร้อยละ 20 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	9,143.12	2,742.94	9,143.12	2,742.94	11,886.06	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทดสอบ ล้างด้วยน้ำ (วัสดุ ร้อยละ 5 ของราคาท่อ และ ค่าแรง ร้อยละ 30 ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	2,285.78	685.73	2,285.78	685.73	2,971.51	
	Hose Bibb					-	-	-	
	- ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	15.00	ชุด	480.00	90.00	6,240.00	1,170.00	7,410.00	
	รวมราคา ระบบรดน้ำต้นไม้					84,670.74	36,634.54	121,305.28	
14.3	ระบบระบายน้ำอาคาร								
	RCP					-	-	-	
	- ขนาด Ø 2 1/2 นิ้ว	104.00	ม.	310.00	100.00	32,240.00	10,400.00	42,640.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูชีพ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราชูชีพ

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	MH 600 x 600 mm.	20.00	ชุด	37,740.00	560.00	754,800.00	11,200.00	766,000.00	
	รวมราคา ระบบระบายน้ำอาคาร					787,040.00	21,600.00	808,640.00	
14.4	งานอื่นๆ								
	- ทดสอบระบบและเริ่มต้นระบบ ระบบการไฟฟ้า ฯลฯ	1.00	งาน	35,000.00	-	35,000.00	-	35,000.00	
	รวมราคา งานอื่นๆ					35,000.00	-	35,000.00	
	รวมราคา งานระบบสุขาภิบาลสำหรับสิ่งปฏิกูล					974,543.15	88,439.29	1,062,982.44	

คณะกรรมการค่าราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายปกรณ์ นงคประสิทธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวศลิษา สุบุญสำเริง)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรพจน์ นุ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวนิศนาถ ไกรพรหม)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราชินี

แบบเลขที่

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้าง		รวมทั้งรวม	หมายเหตุ
				รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 2 ค่าแรงครุภัณฑ์ ตั้งซื้อ (จัดซื้อ)						
	งาน ครุภัณฑ์ ตั้งซื้อ (จัดซื้อ)						
1	รวมราคา งานครุภัณฑ์ยกย่องตัว ส่วนงานสถาปัตยกรรมภายใน	1.00	งาน	2,630,910.03	-	2,630,910.03	
2	รวมราคา งานลิฟต์ (ส่วนสำนักงาน)	1.00	งาน	3,850,000.00	-	3,850,000.00	
3	รวมราคา งานระบบโสตทัศนูปกรณ์	1.00	งาน	965,000.00	-	965,000.00	
	รวมราคางาน ครุภัณฑ์ ตั้งซื้อ (จัดซื้อ)			7,445,910.03	-	7,445,910.03	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายปกรณ์ มงคลประสิทธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวศันสนีย์ สุบุญพันธ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรรณ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวนันทนา ไตรพรหม)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอเนกมรรคาวิทยา
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยอเนกมรรคาวิทยา
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....ในตำแหน่ง.....กรรมการ
๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ ตั้งชื่อ (จัดซื้อ)								
1	งานครุภัณฑ์ลอยตัว ส่วนงานสถาปัตยกรรมภายใน								
1.1	ชั้น 1 / ห้องประชุม 2								
MF-07	MEETING CHAIR-H เก้าอี้พลาستيكชนิดขึ้นรูป พนักพิงสูงโครง อลูมิเนียม ขา 5 แฉก เบาะนั่งรองด้วยฟองน้ำ	2.00	ตัว	8,340.00	-	16,680.00	-	16,680.00	ตามแบบ
MF-08	MEETING CHAIR-L เก้าอี้พลาستيكชนิดขึ้นรูป พนักพิงเตี้ย โครง อลูมิเนียม ขา 5 แฉก เบาะนั่งรองด้วยฟองน้ำ	20.00	ตัว	7,960.00	-	159,200.00	-	159,200.00	ตามแบบ
	ชั้น 1 / ห้องประชุมใหญ่					-	-	-	
MF-01	โต๊ะไม้พาลิเลียมบอร์ด ขนาด 25 มม. มีฉากพาดขึ้นปิดด้านล่าง ขา เหล็กค้ำขึ้นรูปแบบมีล้อ ขนาด W1200xD600xH750 มม.	1.00	ตัว	14,310.00		14,310.00	-	14,310.00	ตามแบบ
MF-02	โต๊ะไม้พาลิเลียมบอร์ด ขนาด 25 มม. มีฉากพาดขึ้นปิดด้านล่าง ขา เหล็กค้ำขึ้นรูปแบบมีล้อ ขนาด W1800xD600xH750 มม.	12.00	ตัว	17,140.00		205,680.00	-	205,680.00	ตามแบบ
MF-03	โต๊ะไม้พาลิเลียมบอร์ด ขนาด 25 มม. ขาเหล็กค้ำขึ้นรูปแบบมีล้อ ขนาด W1500xD600xH750 มม.	14.00	ตัว	12,410.00		173,740.00	-	173,740.00	ตามแบบ
MF-04	MEETING CHAIR-EXC-21P เก้าอี้พลาستيكชนิดขึ้นรูป พนักพิงสูง เบาะนั่งเสริมฟองน้ำจากอลูมิเนียม 5 แฉกแบบมีล้อ	1.00	ตัว	9,060.00		9,060.00	-	9,060.00	ตามแบบ
MF-05	MEETING CHAIR-EXC-21P เก้าอี้พลาستيكชนิดขึ้นรูป พนักพิงเตี้ย เบาะนั่งเสริมฟองน้ำจากอลูมิเนียม 5 แฉกแบบมีล้อ	24.00	ตัว	8,460.00		203,040.00	-	203,040.00	ตามแบบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอเนกนันทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยอเนกนันทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	MF - 06 MEETING CHAIR-EXC-BrandG เก้าอี้พลาสติกชนิดขึ้นรูปอเนกนันทราธิราช	28.00	ตัว	1,120.00		31,360.00	-	31,360.00	ตามแบบ
	ชั้น 1 / โถงพักคอย								
	MF - 35 Start chair เก้าอี้พลาสติก มีที่วางแขน สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้	6.00	ตัว	6,230.00		37,380.00	-	37,380.00	ตามแบบ
1.2	ชั้น 2 ห้องจัดการสภา/ห้อง ผอ.สภ. / ห้องหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ								
	MF - 34 โต๊ะทำงานรูปตัว L มีตู้เก็บเอกสาร	2.00	ตัว	27,800.00		55,600.00	-	55,600.00	ตามแบบ
	MF - 34 โต๊ะทำงานรูปตัว L มีตู้เก็บเอกสาร	1.00	ตัว	27,800.00		27,800.00	-	27,800.00	ตามแบบ
	MF - 10 เก้าอี้พนักพิงหลังสูง เบาะรองนั่งเป็นฟองน้ำฉีดเป็นก้อน ขาอูนิเบียมมีล้อเลื่อน สามารถปรับระดับความสูงได้	3.00	ตัว	10,150.00		30,450.00	-	30,450.00	ตามแบบ
	MF - 11 เก้าอี้พนักพิงหลังสูง เบาะรองนั่งเป็นฟองน้ำฉีดเป็นก้อน ขาอูนิเบียมมีล้อเลื่อน สามารถปรับระดับความสูงได้	6.00	ตัว	9,140.00		54,840.00	-	54,840.00	ตามแบบ
	MF - 12 โซฟา 1 ที่นั่ง โครงทำจากไม้เนื้อแข็งทึบด้วยผ้าอเนกนันทราธิราชทำจากไม้เนื้อแข็งทำสี	5.00	ตัว	7,950.00		39,750.00	-	39,750.00	ตามแบบ
	MF - 14 โซฟา 2 ที่นั่ง โครงทำจากไม้เนื้อแข็งทึบด้วยผ้าอเนกนันทราธิราชเป็นอูนิเบียมลายขนแมว	1.00	ตัว	73,720.00		73,720.00	-	73,720.00	ตามแบบ
	MF - 13 Side Table โต๊ะกระจกใสลามิเนต ขนาด 8 มน. ลายมู ขาโต๊ะเป็นอูนิเบียมลายขนแมว	3.00	ตัว	4,180.00		12,540.00	-	12,540.00	ตามแบบ
	MF - 15 Coffee Table โต๊ะไม้จริงทำสี ขาโต๊ะเป็นอูนิเบียมลายขนแมว	1.00	ตัว	5,560.00		5,560.00	-	5,560.00	ตามแบบ
	MF - 19 ตู้เก็บเอกสารชั้นเดียวขนาดสี่เหลี่ยม ทำจากไม้พาดิเคิล เกล็ดขาวด้วยฉนวนกัน	2.00	ตัว	6,960.00		13,920.00	-	13,920.00	ตามแบบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานมหาวิทยาลัย
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอานามิทรราช
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยอานามิทรราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาตาม เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	MF - 16.1 ตู้เก็บเอกสาร 3 ลอน แบบเป็นบานเปิดทั้งหมด ทำจากไม้พาดิเคิล เคลือบผิวด้วยเมลามีน	5.00	ตัว	16,820.00		84,100.00	-	84,100.00	ตามแบบ
	MF - 16.2 ตู้เก็บเอกสาร 4 ลอนเป็นชั้นวางโถง 3 ลอน และมีบานเปิด 1 ลอน ทำจากไม้พาดิเคิล เคลือบผิวด้วยเมลามีน	2.00	ตัว	10,880.00		21,760.00	-	21,760.00	ตามแบบ
	MF - 17 โฉะหัวบานรูปตัว L มีตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้ มีช่องเก็บสายไฟ และพาดิเคิล	21.00	ตัว	25,981.43		545,610.03	-	545,610.03	ตามแบบ
	MF - 19 ตู้เก็บเอกสารเล็ก ชั้นเดียวบานเลื่อน ทำจากไม้พาดิเคิล เคลือบผิวด้วยเมลามีน	6.00	ตัว	6,960.00		41,760.00	-	41,760.00	ตามแบบ
	MF - 20 ตู้เก็บเอกสารเล็ก ชั้นเดียว บานเปิด 1 ช่อง ทำจากไม้พาดิเคิล เคลือบผิวด้วยเมลามีน	2.00	ตัว	4,410.00		8,820.00	-	8,820.00	ตามแบบ
	MF - 22.1 ตู้เก็บของบานเลื่อนทำจากไม้พาดิเคิล เคลือบผิวด้วยเมลามีน	5.00	ตัว	13,670.00		68,350.00	-	68,350.00	ตามแบบ
	MF - 22 ตู้วางของแบบ 5 ลอนเป็นชั้นวางโถง 3 ลอน และมีบานเปิด 2 ลอน ทำจากไม้พาดิเคิล เคลือบผิวด้วยเมลามีน	3.00	ตัว	13,750.00		41,250.00	-	41,250.00	ตามแบบ
	MF - 18 แก้วีพลาสติกจัดชั้นรูป เมาะรองน้ำเป็นฟองน้ำติดเป็นก้อน ขาอลูมิเนียมมีล้อเลื่อน สามารถปรับระดับความสูงได้	21.00	ตัว	5,580.00		117,180.00	-	117,180.00	ตามแบบ
	ชั้น 2 / เตรียเอกสาร					-	-	-	
	MF - 21 โฉะเครื่องอาหาร ทำจากไม้พาดิเคิล เคลือบผิวด้วยเมลามีน	1.00	ตัว	4,030.00		4,030.00	-	4,030.00	ตามแบบ
	ชั้น 2 / ห้องประชุม 3 และ 4					-	-	-	
	MF - 21 โฉะประชุมขนาด 8 ที่นั่ง ทำจากไม้พาดิเคิล เคลือบผิวด้วยเมลามีน แบบมีช่องเก็บสายไฟ	2.00	ตัว	19,360.00		38,720.00	-	38,720.00	ตามแบบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานมหาวิทยาลัย
เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยบวมินทรราช
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยบวมินทรราช
แบบเลขที่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	MF - 18 เก้าอี้พลาสติกจัดชั้นรูป เเบาะรองนั่งเป็นฟองน้ำฉลเป็นก้อน ขา อลูมิเนียมมีล้อ เกือบ สามารถปรับระดับความสูงได้	21.00	ตัว	5,580.00		117,180.00	-	117,180.00	ตามแบบ
	ชั้น 2 / โถงสำนักงาน 1					-	-	-	
	MF - 24 เก้าอี้พลาสติก แบบ 3 ที่นั่ง	3.00	ตัว	7,520.00		22,560.00	-	22,560.00	ตามแบบ
1.3	ชั้น 3 / ห้องประชุม 5					-	-	-	
	MF - 03 โต๊ะไม้พลาติคอบอร์ด ขนาด 25 มม. ขาเหล็กจัดชั้นรูปแบบมีล้อ ขนาด W1500xD600xH750 มม.	-	ตัว	-		-	-	-	
	MF - 31 โต๊ะไม้พลาติคอบอร์ด ขนาด 25 มม. ขาเหล็กจัดชั้นรูปแบบมีล้อ ขนาด W1200xD600xH750 มม.	-	ตัว	-		-	-	-	
	MF - 32 โต๊ะไม้พลาติคอบอร์ด ขาเหล็กจัดชั้นรูปแบบมีล้อ และที่วางขา ขนาด W1200xD600xH750 มม.	-	ตัว	-		-	-	-	
	MF - 18 เก้าอี้พลาสติกจัดชั้นรูป เเบาะรองนั่งเป็นฟองน้ำฉลเป็นก้อน ขา อลูมิเนียมมีล้อ เกือบ สามารถปรับระดับความสูงได้	-	ตัว	-		-	-	-	
	MF - 06 MEETING CHAIR-EXC-Brand&G เก้าอี้พลาสติกจัดชั้นรูปอย่างดี ขา อลูมิเนียม	-	ตัว	-		-	-	-	
	ชั้น 3 / โถง					-	-	-	
	MF - 22 ตู้วางของแบบ 5 ชั้นเป็นชั้นวาง โถง 3 ชั้น และมีบานปิด 2 ชั้น ทำ จาก ไม้พลาติค เกือบตัวด้วยอลูมิเนียม ขนาด W900xD400xH1850 มม.	-	ตัว	-		-	-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราช

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาตลาด เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

๓. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	MF - 22.1 ตู้วางของบนบานเลื่อน ทำจากไม้พาลิคเคิล เคลือบผิวด้วยอะครีลิก ขนาด W1200xD600xH730 มม.	-	ตัว	-	-	-	-	-	
	MF - 22.2 ตู้วางของบนบานเปิด ทำจากไม้พาลิคเคิล เคลือบผิวด้วยอะครีลิก ขนาด W400xD400xH1350 มม.	-	ตัว	-	-	-	-	-	
	ชั้น 3 / ห้องควบคุม 3					-	-	-	
	MF - 33 โต๊ะทำงาน ทำจากไม้พาลิคเคิล เคลือบผิวด้วยอะครีลิก ขนาด W1800xD800xH730 มม.	-	ตัว	-	-	-	-	-	
	MF - 18 เก้าอี้สำนักงานพลาสติกขึ้นรูป เบาะนั่งโฟมน้ำ ปรับความสูงได้ มีล้อเลื่อน ขนาด W620xD590xH930 มม.	-	ตัว	-	-	-	-	-	
	ชั้น 3 / เลข ๓ นายกษัตรา					-	-	-	
	MF - 18 เก้าอี้พลาสติกขึ้นรูป เบาะรองนั่งเป็นโฟมน้ำอัดเป็นก้อน ขาอลูมิเนียมมีล้อเลื่อน สามารถปรับระดับความสูงได้	2.00	ตัว	5,580.00	-	11,160.00	-	11,160.00	ตามแบบ
	MF - 19 ตู้เก็บเอกสารเคาะ ชั้นเดียวบานเลื่อน ทำจากไม้พาลิคเคิล เคลือบผิวด้วยอะครีลิก	2.00	ตัว	6,960.00	-	13,920.00	-	13,920.00	ตามแบบ
	ชั้น 3 / ห้องทำงานเลข ๓					-	-	-	
	MF - 26 เก้าอี้ขึ้นอกสภา โครงเก้าอี้พลาสติกขึ้นรูป เบาะนั่งและพนักพิงทั้งเป็นโฟมน้ำอัดพลาสติกเป็นก้อน มีที่วางแขน และปรับระดับความสูงได้	1.00	ตัว	33,240.00	-	33,240.00	-	33,240.00	ตามแบบ
	MF - 25 ตู้โซฟาบอร์ด Top เป็นกระดานขนาด ๓ ม. โครงตู้เป็นไม้จริง กระจกใส และพื้นตู้ใช้กระดานยางหุ้ม ขาตู้ทำจากสแตนเลสขาแบบขาตั้งรูป	1.00	ตัว	13,900.00	-	13,900.00	-	13,900.00	ตามแบบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช

แบบเลขที่

เลข ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	MF - 27 โขฟ้า 3 ชั้น โครงสร้างไม้จริง ที่นั่งและพนักพิงด้วยผ้า	1.00	ตัว	34,900.00		34,900.00	-	34,900.00	ตามแบบ
	MF - 28 โฉลกลาย Top กระดาษลามิเนต ขนาด 6 มม. ขาโต๊ะทำจากสแตนเลสชุบสีทองขึ้นรูป	2.00	ตัว	8,850.00		17,700.00	-	17,700.00	ตามแบบ
	MF - 29 โขฟ้า 1 ชั้น โครงทำจากไม้เนื้อแข็ง ที่นั่งและพนักพิงด้วยผ้าอย่างดี	2.00	ตัว	18,000.00		36,000.00	-	36,000.00	ตามแบบ
	MF - 30 โฉลกลายและโต๊ะขึ้น โครงสร้างทำจากสแตนเลส Top ทำจากกระจก	1.00	ตัว	12,750.00		12,750.00	-	12,750.00	ตามแบบ
1.4	โต๊ะ และเก้าอี้สนาม								
	- โฉลกลาย กลางแข็ง 80.80 เมตร ไม้สัก ของแท้ไม่มีรอยหรือเขียนทำ	9.00	ตัว	10,780.00	-	97,020.00	-	97,020.00	ตามแบบ
	- เก้าอี้หวาย ของ IKEA รุ่น Nilsove หรือเทียบเท่า	26.00	ตัว	3,245.00	-	84,370.00	-	84,370.00	ตามแบบ
	รวมราคา งานครุภัณฑ์ต่อตัว ส่วนงานเฟอร์นิเจอร์ภายใน					2,630,910.03	-	2,630,910.03	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายปกรณ์ มงคลประสิทธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวศศิธรา ฐาบุญจันทร์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรพจน์ นิมิตวราธิ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวนิศานาถ ไกรพรหม)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ ดังชื่อ(จัดซื้อ)								
2	งานลิฟต์ (ส่วนสำนักงาน)								
	- ลิฟต์โดยสาร สำหรับ 14 คน ออก 4 ชั้น (สำนักงาน)	1.00	งาน	1,650,000.00	-	1,650,000.00	-	1,650,000.00	
	- ลิฟต์โดยสาร สำหรับ 18 คน ออก 4 ชั้น (สำนักงาน)	1.00	งาน	2,200,000.00	-	2,200,000.00	-	2,200,000.00	
						-	-	-	
	รวมราคา งานลิฟต์ (ส่วนสำนักงาน)					3,850,000.00	-	3,850,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายปกรณ์ นกตประสิทธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวศศิทัตtha ตูบุญแก้ว)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรพจน์ ปิ่นสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวนิศานาถ ไตรพรหม)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่เสนอ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ ติดตั้ง (ติดตั้ง)								
3	งานระบบโสตทัศนูปกรณ์								
3.1	งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 1								
	- ห้องประชุม 2 ขนาด 22 ที่นั่ง (ระบบภาพ และระบบเสียง)	1.00	งาน	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	งานเดินท่อร้อยสายสัญญาณระบบพร้อมเข้าระบบ								
	- ห้องประชุม 2 ขนาด 22 ที่นั่ง ชั้น. 1 - งานระบบภาพ	1.00	งาน	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
	งานเดินท่อร้อยสายสัญญาณระบบพร้อมเข้าระบบ								
	- ห้องประชุมใหญ่ ขนาด 53 ที่นั่ง - งานระบบเสียง	1.00	งาน	150,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	
	งานเดินท่อร้อยสายสัญญาณระบบเสียงและเข้าระบบ พร้อมติดตั้งและเข้าระบบ								
	- ห้องประชุมใหญ่ ขนาด 53 ที่นั่ง ชั้น. 1 - งานระบบภาพ	1.00	งาน	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	
	งานเดินท่อร้อยสายสัญญาณระบบภาพและเข้าระบบ พร้อมติดตั้งและเข้าระบบ								
	- ห้องประชุมใหญ่ ขนาด 53 ที่นั่ง ชั้น. 1 -งานระบบควบคุมอัตโนมัติ	1.00	งาน	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
	งานเดินท่อร้อยสายสัญญาณระบบภาพและเข้าระบบ พร้อมติดตั้งและเข้าระบบ								
	รวมราคา งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 1					480,000.00	-	480,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

ด. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ข. ลงชื่อ.....กรรมการ

ค. ลงชื่อ.....กรรมการ

ง. ลงชื่อ.....กรรมการ

จ. ลงชื่อ.....กรรมการ หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
3.2	งานระบบไฮดรอลิกอุปกรณ์ ชั้น 2								
	- ห้องประชุม 3 ขนาด 8 ที่นั่ง ชั้น. 2 - งานระบบเสียง	1.00	งาน	10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	
	งานเดินท่อร้อยสายสัญญาณระบบพร้อมเข้าระบบ					-	-	-	
	- ห้องประชุม 3 ขนาด 8 ที่นั่ง ชั้น. 2 - งานระบบภาพ	1.00	งาน	26,000.00		26,000.00	-	26,000.00	
	งานเดินท่อร้อยสายสัญญาณระบบพร้อมเข้าระบบ					-	-	-	
	- ห้องประชุม 4 ขนาด 8 ที่นั่ง ชั้น. 2 - งานระบบเสียง	1.00	งาน	10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	
	งานเดินท่อร้อยสายสัญญาณระบบพร้อมเข้าระบบ					-	-	-	
	- ห้องประชุม 4 ขนาด 8 ที่นั่ง ชั้น. 2 - งานระบบภาพ	1.00	งาน	26,000.00		26,000.00	-	26,000.00	
	งานเดินท่อร้อยสายสัญญาณระบบพร้อมเข้าระบบ					-	-	-	
	รวมราคา งานระบบไฮดรอลิกอุปกรณ์ ชั้น 2					72,000.00	-	72,000.00	
3.3	งานระบบไฮดรอลิกอุปกรณ์ ชั้น 3								
	- ห้องประชุม 5 ขนาด 34 ที่นั่ง ชั้น. 3 - งานระบบเสียง	1.00	งาน	147,000.00		147,000.00	-	147,000.00	
	งานเดินท่อร้อยสายสัญญาณระบบพร้อมเข้าระบบ					-	-	-	
	- ห้องประชุม 5 ขนาด 34 ที่นั่ง ชั้น. 3 - งานระบบภาพ	1.00	งาน	200,000.00		200,000.00	-	200,000.00	
	งานเดินท่อร้อยสายสัญญาณระบบพร้อมเข้าระบบ					-	-	-	
	- ห้องประชุม 5 ขนาด 34 ที่นั่ง ชั้น. 3 - งานระบบควบคุมอัตโนมัติ	1.00	งาน	30,000.00		30,000.00	-	30,000.00	
	งานเดินท่อร้อยสายสัญญาณระบบพร้อมเข้าระบบ					-	-	-	
	- ห้องประชุม 6 ขนาด 10 ที่นั่ง ชั้น. 3 - งานระบบเสียง	1.00	งาน	10,000.00		10,000.00	-	10,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	งานเดินท่อร้อยสายสัญญาณระบบพร้อมเข้าระบบ					-	-	-	
	- ท่อประจุ 6 ขนาด 10 นิ้ว ชั้น 3 - งานระบบภาพ	1.00	งาน	26,000.00		26,000.00	-	26,000.00	
	งานเดินท่อร้อยสายสัญญาณระบบพร้อมเข้าระบบ					-	-	-	
	รวมราคา งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 3					413,000.00	-	413,000.00	
	รวมราคา งานระบบโสตทัศนูปกรณ์					965,000.00	-	965,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายปกรณ์ มงคลประสิทธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวศิวัมภา สุบุญสันธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวนิศนาถ ไกรพรหม)

แบบประมาณราคางานแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช
แบบเลขที่
แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาถาวร เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

๓. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
๕. ลงชื่อ.....กรรมการ
หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด								
1	รั้วชั่วคราว	380.00	ม.	675.00	202.50	256,500.00	76,950.00	333,450.00	
	- ปิดกั้นพื้นที่รอบโครงการ								
	- คัดลอกอายุสัญญา								
2	ระบบป้องกันฝุ่น	2,000.00	ตร.ม.	62.00	29.00	124,000.00	58,000.00	182,000.00	
	- ตามข้อบังคับ					-	-	-	
	- คัดลอกอายุสัญญา					-	-	-	
3	สำนักงานสนามสำหรับผู้ควบคุม / ผู้ว่าจ้าง								
	- สำนักงานสนามสำหรับผู้ควบคุม / ผู้ว่าจ้าง								
	ใช้ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง 2 ห้อง	36.00	หลัง / เดือน	7,000.00		252,000.00	-	252,000.00	
	ขนาด 3.00 x 6.00 ม. ประกอบด้วย								
	ห้องทำงาน 2 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้องพร้อมเครื่องปรับอากาศ								
	- ค่าขนส่ง	4.00	เที่ยว	7,000.00		28,000.00	-	28,000.00	
	- คัดลอกอายุสัญญา 18 เดือน								
4	ค่าใช้จ่ายในกรณีไม่อนุญาตให้ทำงานพักในสถานที่ก่อสร้าง								
	- ค่าใช้จ่ายในกรณีไม่อนุญาตให้ทำงานพักในสถานที่ก่อสร้าง	2,160.00	เที่ยว	800.00		1,728,000.00	-	1,728,000.00	
	คำนวณจากระยะเวลาก่อสร้าง 18 เดือน								

แบบประมาณราคากลางแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอเนกนันทราชวิทยาลัย

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยอเนกนันทราชวิทยาลัย

แบบเลขที่

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- จำนวนช่างคนงานที่ต้องใช้ 50 คน (2 คับ) (ไปกลับ 4 เที่ยว/วัน)					-	-	-	
5	ค่าใช้จ้างสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง								
	- เครื่องส่งคอนกรีตระยะเท (เป็นคอนกรีต)	1,050.00	ถ.บ.ม.	-	220.00	-	231,000.00	231,000.00	
	- รถโม่บดเค้น 5 คัน 1 คัน 10% ระยะเวลาคานสัญญา	54.00	วัน	5,000.00	-	270,000.00	-	270,000.00	
	- ค่าเช่าเครื่องจักรทางน้ำ (เรือลากจูง)	1.00	เที่ยว	-	-	-	-	-	
	- ค่าก่อสร้างโครงสร้างชั่วคราว งานทำไม้	1.00	เที่ยว	-	-	-	-	-	
	รวมราคาส่งงานที่ 3 ค่าใช้จ้างพิเศษตามข้อคำหนด					2,658,500.00	365,950.00	3,024,450.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายปกรณ์ นงคประสิทธิ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวศันสนา สุบุญจันทร์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายบรรพต นิมิตสุวรรณ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวนิศานา ไตรพรหม)