

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

แบบเลขที่

แบบ ปว.4 และ ปว.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาถาวร เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.3	งานพื้น								
	F6 พื้น คสล. ผิวหินแกรนิตในประเทศสีดำ ผิวพ่นไฟบิตูเปรง	38.00	ตร.ม.	2,500.00	198.00	95,000.00	7,524.00	102,524.00	
	F7 พื้น คสล. ผิวกระเบื้องยางหินอ่อน	60.00	ตร.ม.	1,000.00	222.00	60,000.00	13,320.00	73,320.00	
	F9 พื้น คสล. ผิวกระเบื้องเซรามิกในประเทศ ผิวเงา ขอบคัล ขนาด 60x60 ซม.	148.00	ตร.ม.	560.00	222.00	82,880.00	32,856.00	115,736.00	
	F10 พื้น คสล. ผิวกระเบื้องยางหินอ่อน	296.00	ตร.ม.	1,000.00	222.00	296,000.00	65,712.00	361,712.00	
	F11 พื้น คสล. ผิวกระเบื้องเซรามิกในประเทศ ผิวด้าน ขอบคัล ขนาด 60x60 ซม.	125.00	ตร.ม.	560.00	222.00	70,000.00	27,750.00	97,750.00	
	F12 พื้น คสล. ผิวกระเบื้องเซรามิกในประเทศ ผิวด้าน ขอบคัล ขนาด 30x30 ซม.	17.00	ตร.ม.	420.00	184.00	7,140.00	3,128.00	10,268.00	
	F13 พื้น คสล. ผิวกระเบื้องเซรามิกในประเทศ ผิวเงา ขอบคัล ขนาด 60x60 ซม.	317.00	ตร.ม.	560.00	222.00	177,520.00	70,374.00	247,894.00	
	F14 พื้น คสล.ขัดมัน (สำหรับปูกระเบื้องยางลายไม้ - งานส่วน INTERIOR)	234.00	ตร.ม.	104.00	82.00	24,336.00	19,188.00	43,524.00	
	F15 พื้น คสล.ขัดมัน (สำหรับปูพรม- งานส่วน INTERIOR)	239.00	ตร.ม.	104.00	82.00	24,856.00	19,598.00	44,454.00	
	F16 พื้น คสล. ผิวกวาดล้างสีเทา	192.00	ตร.ม.	257.00	99.00	49,344.00	19,008.00	68,352.00	
	F17 พื้น คสล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน	884.00	ตร.ม.	104.00	82.00	91,936.00	72,488.00	164,424.00	
	F18 พื้น คสล. ผิวซีเมนต์ขัดทราย	110.00	ตร.ม.	100.00	61.00	11,000.00	6,710.00	17,710.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยวินนทราชวิทยาลัย

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยวินนทราชวิทยาลัย

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

๓. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	F19 พื้น คสล. ผิวฉาบเรียบขัดหยาบ ทาสีดูกันซึม โพลียูรีเทนชนิดเสริมเส้นใย สีเทา	332.00	ตร.ม.	430.00	134.50	142,760.00	44,654.00	187,414.00	
	F20 พื้น คสล. ขัดมันผสมน้ำยา กันซึม	35.00	ตร.ม.	110.00	82.00	3,850.00	2,870.00	6,720.00	
	รวมราคา งานพื้น					1,136,622.00	405,180.00	1,541,802.00	
2.4	งานผนัง								
	- งานผนัง PRECAST	496.00	ตร.ม.	1,000.00	650.00	496,000.00	322,400.00	818,400.00	
	- งานผนังก่ออิฐฉาบปูนผิวเรียบ	2,870.00	ตร.ม.	282.00	89.00	809,340.00	255,430.00	1,064,770.00	
	- งานผนังก่ออิฐฉาบปูนผิวเรียบ	474.00	ตร.ม.	578.00	167.00	273,972.00	79,158.00	353,130.00	
	- งานฉาบปูนเรียบภายในอาคาร	2,135.00	ตร.ม.	75.00	95.00	160,125.00	202,825.00	362,950.00	
	- งานฉาบปูนเรียบภายในอาคาร	2,775.00	ตร.ม.	75.00	82.00	208,125.00	227,550.00	435,675.00	
	- งานฉาบแต่งผิวบาง (Skim Coat)	4,146.00	ตร.ม.	60.00	70.00	248,760.00	290,220.00	538,980.00	
	- งานฉาบปูนเรียบผิวฉาบเรียบขัดมัน ผสมน้ำยา กันซึม	74.00	ตร.ม.	79.00	87.00	5,846.00	6,438.00	12,284.00	
	- งานผนังโครงเหล็กวาล์วไนซ์ กรุยิบซัมบอร์ดหนา 12 มม. กรุชนท้องพื้น รอยต่อแม่ฉาบเรียบ บูดฉนวนกันเสียง	329.00	ตร.ม.	979.00	130.00	322,091.00	42,770.00	364,861.00	
	- ผนังกรุกระเบื้อง ขนาด 30x30 ซม.	114.00	ตร.ม.	250.00	181.00	28,500.00	20,634.00	49,134.00	
	- ผนังกรุกระเบื้อง ขนาด 60x60 ซม.	480.00	ตร.ม.	734.00	181.00	352,320.00	86,880.00	439,200.00	
	- ผนังโครงเหล็กกล่อง 2"x4" @ 1.00 ม. (เฉพาะแนวตั้ง) ด้านใน กรอบเหล็กกล่อง 1"x1" คัดฉาบเกรนเหล็กฉีก	9.00	ม.	3,223.00	-	29,007.00	-	29,007.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

แบบเลขที่

แบบ ปจ.4 และ ปจ.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาทาง วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	พาสติกกันสนิม พร้อมท่อน้ำด้วยสีย้อม					-	-	-	
	- ทนังกันห้องน้ำสำเร็จรูปชนิดกันซึมและป้องกันแบคทีเรีย พร้อมอุปกรณ์ยึดตรึงชุด	19.00	ชุด	15,900.00	750.00	302,100.00	14,250.00	316,350.00	willy หรือเทียบเท่า
	รวมราคา งานผนัง					3,236,186.00	1,548,555.00	4,784,741.00	
2.5	งานประตู - หน้าต่าง								
2.5.1	งานประตู								
D1	ประตูบานเลื่อนคู่ อลูมิเนียมสีเทา ขนาด 4.20x3.45 ม. กระชก Temple หน้า 10 มม. พร้อมกระชกคัตตาชามแบบ 4+4 มม. พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	72,930.00	7,293.00	72,930.00	7,293.00	80,223.00	ตามแบบ
D2	ประตูบานสวิงคู่ อลูมิเนียมสีเทา ขนาด 4.20x2.85 ม. กระชก Temple หน้า 10 มม. พร้อมกระชกคัตตาชาม Temple หน้า 10 มม. พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	62,580.00	6,258.00	125,160.00	12,516.00	137,676.00	ตามแบบ
D3	ประตูบานสวิงคู่ อลูมิเนียมสีเทา ขนาด 1.30x2.85 ม. กระชก Temple หน้า 10 มม. พร้อมกระชกคัตตาชาม Temple หน้า 10 มม. พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	25,000.00	2,500.00	25,000.00	2,500.00	27,500.00	ตามแบบ
D4	ประตูบานสวิงคู่ อลูมิเนียมสีเทา ขนาด 1.80x2.20 ม. กระชก Temple หน้า 10 มม. พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	28,480.00	2,848.00	28,480.00	2,848.00	31,328.00	ตามแบบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาถาวร เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

๓. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
D5	ประตูเหล็กบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.20 ม. พร้อมวงกบขนาด 2"x4" พร้อมเกล็ดระบายนํ้า หรือลูกบิดและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	9,800.00	980.00	9,800.00	980.00	10,780.00	ตามแบบ
D6	ประตูบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียมสีเทา ขนาด 0.90x2.05 ม. กระดกหนา 6 มม. พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	7,500.00	750.00	7,500.00	750.00	8,250.00	ตามแบบ
D7	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.05 ม. บาน PVC หนา 35 มม. พร้อมวงกบ 2"x4" พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	3,500.00	350.00	17,500.00	1,750.00	19,250.00	ตามแบบ
D8	ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.50x2.05 ม. บาน ไม้เนื้อแข็ง หนา 35 มม. หนาแน่นปกคลุม ไม้ขัดยาง หนา 6 มม. ปิดผิวด้วยอะมิเนต พร้อมวงกบ 2"x4" พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	26,500.00	2,650.00	26,500.00	2,650.00	29,150.00	ตามแบบ
D9	ประตูบานเปิดเดี่ยว (ประตูหนีไฟ) ขนาด 0.90x2.05 ม. บานเหล็ก ทำสี Powder coated พร้อมวงกบและอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	15,540.00	1,554.00	62,160.00	6,216.00	68,376.00	ตามแบบ
D10	ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.80x2.05 ม. บานเหล็กทำสี Powder coated พร้อมวงกบและอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	22,000.00	2,200.00	44,000.00	4,400.00	48,400.00	ตามแบบ
D11	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00x2.05 ม. บานเหล็กทำสี Powder coated พร้อมวงกบและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	10,700.00	1,070.00	10,700.00	1,070.00	11,770.00	ตามแบบ
D12	ประตูบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียมสีเทา ขนาด 1.00x2.05 ม. กระดกหนา 6 มม. พร้อมชุดหน้าต่าง บานกระชัง ขนาด 1.15x1.15 ม. พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	25,883.00	2,588.30	25,883.00	2,588.30	28,471.30	ตามแบบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานตามมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาตกลง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
D13	ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียมสีเทา ขนาด 1.30x2.05 ม. กระดกหนา 6 มม. พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	28,500.00	2,850.00	85,500.00	8,550.00	94,050.00	ตามแบบ
D14	ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 0.95x1.25 ม. บานประตูไม้เนื้อแข็ง หนา 35 มม. ทาฝ้ากันปลวก กรุไม้ฉลิมาย หนา 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนต พร้อมวงกบ 2"x4" พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	8,400.00	840.00	8,400.00	840.00	9,240.00	ตามแบบ
D15	ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.10x1.25 ม. บานประตูไม้เนื้อแข็ง หนา 35 มม. ทาฝ้ากันปลวก กรุไม้ฉลิมาย หนา 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนต พร้อมวงกบ 2"x4" พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	9,000.00	900.00	9,000.00	900.00	9,900.00	ตามแบบ
D16	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.05 ม. บานประตูไม้เนื้อแข็ง หนา 35 มม. ทาฝ้ากันปลวก กรุไม้ฉลิมาย หนา 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนต พร้อมวงกบ 2"x4" พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	11,500.00	1,150.00	11,500.00	1,150.00	12,650.00	ตามแบบ
D17	ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.00x2.05 ม. บานประตูไม้เนื้อแข็ง หนา 35 มม. ทาฝ้ากันปลวก กรุไม้ฉลิมาย หนา 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนต พร้อมวงกบ 2"x4" พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	13,000.00	1,300.00	39,000.00	3,900.00	42,900.00	ตามแบบ
D18	ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 2.10x2.05 ม. บานประตูไม้เนื้อแข็ง หนา 35 มม. ทาฝ้ากันปลวก กรุไม้ฉลิมาย หนา 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนต พร้อมวงกบ 2"x4" พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	22,500.00	2,250.00	67,500.00	6,750.00	74,250.00	ตามแบบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาตกลง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	D19 ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.00x1.25 ม. บานประตูไม้เนื้อแข็ง ทน 35 มม. ทาเ็นยา กันปลวก กรู ไม้ัดตรง ทน 6 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนต พร้อมวงกบ 2"x4" พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	9,000.00	900.00	9,000.00	900.00	9,900.00	ตามแบบ
	D20 ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียมสีเทา เกล็ดระบาศอากาศ ขนาด 2.10x2.05 ม. พร้อมมือจับและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	29,000.00	2,900.00	29,000.00	2,900.00	31,900.00	ตามแบบ
	D21 ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.20x1.10 ม.	1.00	ชุด	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	ตามแบบ
	D22 ประตูบานเลื่อนคู่ บานประตูเหล็ก/	1.00	ชุด	ยกเล็ก	-				ตามแบบ
	D23 ประตูบานเลื่อนคู่ บานประตูเหล็ก	1.00	ชุด	ยกเล็ก	-		-		ตามแบบ
	D24 ประตูบานเปิดคู่ บานประตูเหล็ก	1.00	ชุด	ยกเล็ก	-		-		ตามแบบ
	D25 ประตูบานเปิดคู่ บานประตูเหล็ก	2.00	ชุด	ยกเล็ก	-		-		ตามแบบ
2.5.2	หน้าต่าง					-	-	-	
	W1 หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 1.90x3.45 ม. บานติดตาย กระจกใส มีกวด ทน 4+4 มม./บาน 6 ช่อง	2.00	ชุด	26,315.00	2,631.50	52,630.00	5,263.00	57,893.00	ตามแบบ
	W2 หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 2.05x3.45 ม. บานติดตาย กระจกใส มีกวดทน 4+4 มม./บาน 9 ช่อง	2.00	ชุด	29,268.00	2,926.80	58,536.00	5,853.60	64,389.60	ตามแบบ
	W3 หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 1.80x3.45 ม. บานกระทุ้ง + บานติดตาย กระจกใส มีกวด ทน 4+4 มม./บาน 9 ช่อง	3.00	ชุด	37,390.00	3,739.00	112,170.00	11,217.00	123,387.00	ตามแบบ
	W4 หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 2.05x3.45 ม. บานกระทุ้ง + บานติดตาย กระจกใส มีกวด ทน 4+4 มม./บาน 9 ช่อง	3.00	ชุด	41,128.00	4,112.80	123,384.00	12,338.40	135,722.40	ตามแบบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช

แบบเลขที่

แบบ ปจ.4 ต่อ ปจ.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

๓. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
W5	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 2.00x3.45 ม. บานกระทุ้ง +บานติด ลาย กระชกถามินด หนา14+4 มม./แบ่ง 9 ช่อง	1.00	ชุด	40,625.00	4,062.50	40,625.00	4,062.50	44,687.50	ตามแบบ
W6	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 1.20x3.45 ม. บานกระทุ้ง +บานติด ลาย กระชกถามินด หนา14+4 มม./แบ่ง 6 ช่อง	1.00	ชุด	25,160.00	2,516.00	25,160.00	2,516.00	27,676.00	ตามแบบ
W7	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 1.60x3.45 ม. บานกระทุ้ง +บานติด ลาย กระชกถามินด หนา14+4 มม./แบ่ง 9 ช่อง	1.00	ชุด	34,505.00	3,450.50	34,505.00	3,450.50	37,955.50	ตามแบบ
W8	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 2.05x2.55 ม. บานกระทุ้ง +บานติด ลาย กระชกถามินด หนา14+4 มม./แบ่ง 6 ช่อง	5.00	ชุด	31,133.00	3,113.30	155,665.00	15,566.50	171,231.50	ตามแบบ
W9	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 2.05x1.55 ม. บานกระทุ้ง +บานติด ลาย กระชกถามินด หนา14+4 มม./แบ่ง 6 ช่อง	2.00	ชุด	23,233.00	2,323.30	46,466.00	4,646.60	51,112.60	ตามแบบ
W10	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 1.90x2.85 ม. บานกระทุ้ง +บานติด ลาย กระชกถามินด หนา14+4 มม./แบ่ง 9 ช่อง	4.00	ชุด	34,275.00	3,427.50	137,100.00	13,710.00	150,810.00	ตามแบบ
W11	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 1.80x2.85 ม. บานกระทุ้ง +บานติด ลาย กระชกถามินด หนา14+4 มม./แบ่ง 9 ช่อง	13.00	ชุด	33,450.00	3,345.00	434,850.00	43,485.00	478,335.00	ตามแบบ
W12	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 1.725x2.85 ม. บานกระทุ้ง +บาน ติดลาย กระชกถามินด หนา14+4 มม./แบ่ง 9 ช่อง	4.00	ชุด	32,440.00	3,244.00	129,760.00	12,976.00	142,736.00	ตามแบบ
W13	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 1.25x2.85 ม. บานกระทุ้ง +บานติด ลาย กระชกถามินด หนา14+4 มม./แบ่ง 6 ช่อง	4.00	ชุด	23,062.00	2,306.20	92,248.00	9,224.80	101,472.80	ตามแบบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาตาราง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
W14	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 2.05x2.85 ม. บานกระทุ้ง +บานติด ลาย กระชกสามเ็นด หนา4+4 มม./แบ่ง 9 ช่อง	4.00	ชุด	36,388.00	3,638.80	145,552.00	14,555.20	160,107.20	ตามแบบ
W15	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 2.00x2.85 ม. บานกระทุ้ง +บานติด ลาย กระชกสามเ็นด หนา4+4 มม./แบ่ง 9 ช่อง	4.00	ชุด	35,625.00	3,562.50	142,500.00	14,250.00	156,750.00	ตามแบบ
W16	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 1.20x2.85 ม. บานกระทุ้ง +บานติด ลาย กระชกสามเ็นด หนา4+4 มม./แบ่ง 6 ช่อง	2.00	ชุด	22,650.00	2,265.00	45,300.00	4,530.00	49,830.00	ตามแบบ
W17	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 1.60x2.85 ม. บานกระทุ้ง +บานติด ลาย กระชกสามเ็นด หนา4+4 มม./แบ่ง 9 ช่อง	2.00	ชุด	30,575.00	3,057.50	61,150.00	6,115.00	67,265.00	ตามแบบ
W18	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 2.05x2.85 ม. บานกระทุ้ง +บานติด ลาย กระชกสามเ็นด หนา4+4 มม./แบ่ง 6 ช่อง	8.00	ชุด	25,018.00	2,501.80	200,144.00	20,014.40	220,158.40	ตามแบบ
W19	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 1.20x0.925 ม. บานกระทุ้ง +บาน ติดลาย กระชกสามเ็นด หนา4+4 มม./แบ่ง 4 ช่อง	2.00	ชุด	11,168.00	1,116.80	22,336.00	2,233.60	24,569.60	ตามแบบ
W20	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 1.20x0.925 ม. บานกระทุ้ง +บาน ติดลาย กระชกสามเ็นด หนา4+4 มม./แบ่ง 4 ช่อง	4.00	ชุด	11,168.00	1,116.80	44,672.00	4,467.20	49,139.20	ตามแบบ
W21	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 2.05x0.925 ม. บานกระทุ้ง +บาน ติดลาย กระชกสามเ็นด หนา4+4 มม./แบ่ง 6 ช่อง	2.00	ชุด	18,393.00	1,839.30	36,786.00	3,678.60	40,464.60	ตามแบบ
W22	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 1.80x2.85 ม. บานกระทุ้ง +บานติด ลาย กระชกสามเ็นด หนา4+4 มม./แบ่ง 9 ช่อง	1.00	ชุด	33,450.00	3,345.00	33,450.00	3,345.00	36,795.00	ตามแบบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอเนกนิพนธ์ราช

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยอเนกนิพนธ์ราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาตาราง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

๓. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
W23	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 5.075x2.35 ม. บานกระทุ้ง +บาน ติดตาย กระชกอลูมิเนียม ขนาด 4+4 มม./แบ่ง 12 ช่อง	1.00	ชุด	49,930.00	4,993.00	49,930.00	4,993.00	54,923.00	ตามแบบ
W24	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 2.425x2.35 ม. บานกระทุ้ง +บาน ติดตาย กระชกอลูมิเนียม ขนาด 4+4 มม./แบ่ง 6 ช่อง	1.00	ชุด	34,100.00	3,410.00	34,100.00	3,410.00	37,510.00	ตามแบบ
W25	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 1.90x2.40 ม. บานติดตาย กระชกอลูมิเนียม ขนาด 4+4 มม./แบ่ง 4 ช่อง	2.00	ชุด	13,930.00	1,393.00	27,860.00	2,786.00	30,646.00	ตามแบบ
W26	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 2.05x2.40 ม. บานติดตาย กระชกอลูมิเนียม ขนาด 4+4 มม./แบ่ง 6 ช่อง	1.00	ชุด	18,710.00	1,871.00	18,710.00	1,871.00	20,581.00	ตามแบบ
W27	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 1.20x2.40 ม. บานกระทุ้ง +บานติด ตาย กระชกอลูมิเนียม ขนาด 4+4 มม./แบ่ง 4 ช่อง	1.00	ชุด	18,330.00	1,833.00	18,330.00	1,833.00	20,163.00	ตามแบบ
W28	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 1.60x2.40 ม. บานกระทุ้ง +บานติด ตาย กระชกอลูมิเนียม ขนาด 4+4 มม./แบ่ง 6 ช่อง	1.00	ชุด	25,365.00	2,536.50	25,365.00	2,536.50	27,901.50	ตามแบบ
W29	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 0.90x1.05 ม. บานกระทุ้ง กระชกอลูมิเนียม ขนาด 4+4 มม.	1.00	ชุด	7,810.00	781.00	7,810.00	781.00	8,591.00	ตามแบบ
W30	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 0.90x2.55 ม. บานกระทุ้ง +บานติด ตาย กระชกอลูมิเนียม ขนาด 4+4 มม./	1.00	ชุด	18,385.00	1,838.50	18,385.00	1,838.50	20,223.50	ตามแบบ
W31	หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 0.90x2.85 ม. บานกระทุ้ง +บานติด ตาย กระชกอลูมิเนียม ขนาด 4+4 มม./ แบ่ง 3 ช่อง	2.00	ชุด	18,505.00	1,850.50	37,010.00	3,701.00	40,711.00	ตามแบบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
W32	หน้าค้ำงอคูมเนียมตีทา ขนาด 1.625x3.175 ม. บานกระทุ้ง +บาน คิลตาช กระชกสามมิต หนา4+4 มม./ แบ่ง 6 ช่อง	2.00	ชุด	50,281.00	5,028.10	100,562.00	10,056.20	110,618.20	ตามแบบ
W33	หน้าค้ำงอคูมเนียมตีทา ขนาด 3.20x0.40 ม. บานกระทุ้ง กระชก มิต หนา4+4 มม./ แบ่ง 5 ช่อง	1.00	ชุด	18,331.00	1,833.10	18,331.00	1,833.10	20,164.10	ตามแบบ
W34	หน้าค้ำงอคูมเนียมตีทา ขนาด 2.00x0.40 ม. บานกระทุ้ง กระชก มิต หนา4+4 มม./ แบ่ง 3 ช่อง	1.00	ชุด	9,885.00	988.50	9,885.00	988.50	10,873.50	ตามแบบ
W35	หน้าค้ำงอคูมเนียมตีทา ขนาด 3.67x0.40 ม. บานกระทุ้ง กระชก มิต หนา4+4 มม./ แบ่ง 6 ช่อง	1.00	ชุด	21,364.00	2,136.40	21,364.00	2,136.40	23,500.40	ตามแบบ
W36	หน้าค้ำงอคูมเนียมตีทา ขนาด 2.05x1.15 ม. บานกระทุ้ง กระชก มิต หนา4+4 มม./ แบ่ง 3 ช่อง	1.00	ชุด	18,773.00	1,877.30	18,773.00	1,877.30	20,650.30	ตามแบบ
W37	หน้าค้ำงอคูมเนียมตีทา ขนาด 1.20x0.40 ม. บานกระทุ้ง กระชก มิต หนา4+4 มม./ แบ่ง 2 ช่อง	3.00	ชุด	7,596.00	759.60	22,788.00	2,278.80	25,066.80	ตามแบบ
W38	หน้าค้ำงอคูมเนียมตีทา ขนาด 1.20x0.40 ม. บานกระทุ้ง กระชก มิต หนา4+4 มม./ แบ่ง 2 ช่อง	1.00	ชุด	7,596.00	759.60	7,596.00	759.60	8,355.60	ตามแบบ
W39	หน้าค้ำงอคูมเนียมตีทา ขนาด 0.55x0.40 ม. บานกระทุ้ง กระชก มิต หนา4+4 มม.	2.00	ชุด	3,594.00	359.40	7,188.00	718.80	7,906.80	ตามแบบ
W40	หน้าค้ำงอคูมเนียมตีทา ขนาด 1.20x0.40 ม. บานกระทุ้ง กระชก มิต หนา4+4 มม./ แบ่ง 2 ช่อง	2.00	ชุด	7,596.00	759.60	15,192.00	1,519.20	16,711.20	ตามแบบ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอวสินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยอวสินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาทาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	W41 หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 3.67x0.40 ม. บานกระทุ้ง กระชกอลูมิเนียม ขนาด 4x4 มม./ แผง 6 ช่อง	1.00	ชุด	21,364.00	2,136.40	21,364.00	2,136.40	23,500.40	ตามแบบ
	W42 หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 2.00x0.40 ม. บานกระทุ้ง กระชกอลูมิเนียม ขนาด 4x4 มม./ แผง 3 ช่อง	1.00	ชุด	9,885.00	988.50	9,885.00	988.50	10,873.50	ตามแบบ
	W43 หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 1.60x0.40 ม. บานกระทุ้ง กระชกอลูมิเนียม ขนาด 4x4 มม./ แผง 2 ช่อง	1.00	ชุด	8,228.00	822.80	8,228.00	822.80	9,050.80	ตามแบบ
	W44 หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 1.50x0.90 ม. ถูกหักกลัดอลูมิเนียม ติดตาย	2.00	ชุด	8,950.00	895.00	17,900.00	1,790.00	19,690.00	ตามแบบ
	W45 หน้าต่างอลูมิเนียมสีเทา ขนาด 1.50x1.95ม. ถูกหักกลัดอลูมิเนียม ติดตาย	2.00	ชุด	18,850.00	1,885.00	37,700.00	3,770.00	41,470.00	ตามแบบ
	รวมราคา งานประตู-หน้าต่าง					3,452,758.00	344,375.80	3,797,133.80	
2.6	งานบันได - ระบียงทางเดิน								
2.6.1	ST - 9								
	- ลูกบันได ปูหินแกรนิตในประเทศสีดำ ผิวพ่นไฟขัดแปร่ง	45.00	ตร.ม.	2,500.00	198.00	112,500.00	8,910.00	121,410.00	
	- ลูกบันได หินแกรนิตขาวว่อง	100.00	ม.	-	130.00	-	13,000.00	13,000.00	
	- ขานหักบันได ปูหินแกรนิตในประเทศสีดำ ผิวพ่นไฟขัดแปร่ง	10.00	ตร.ม.	2,500.00	198.00	25,000.00	1,980.00	26,980.00	
	- วาวบันได สแตนเลส ผิวขัดซาบเมว (Hair Line)	16.00	ม.	430.00	-	6,880.00	-	6,880.00	รวมค่าแรง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอเนกนันทราชวิทยาลัย

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยอเนกนันทราชวิทยาลัย

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

๓. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.6.2	ST - 10					-	-	-	
	- ลูกอนลูกคั้ง ผิวทรายล้างสีเทาดำ	45.00	ตร.ม.	151.00	99.00	6,795.00	4,455.00	11,250.00	รวมปูนทราย
	- เซาะร่อง	23.00	ม.	-	130.00	-	2,990.00	2,990.00	
2.6.3	ST - 11					-	-	-	
	- ลูกอนลูกคั้ง ผิวทรายล้างสีเทาดำ	13.00	ตร.ม.	151.00	99.00	1,963.00	1,287.00	3,250.00	รวมปูนทราย
	- เซาะร่อง	29.00	ม.	-	130.00	-	3,770.00	3,770.00	
2.6.4	ST - 12					-	-	-	
	- ลูกอนลูกคั้ง ปูหินแกรนิตในประเทศสีดำ ผิวพ่นไฟบีดแปรง	56.00	ตร.ม.	2,500.00	198.00	140,000.00	11,088.00	151,088.00	
	- ขนุกบันได หินแกรนิตเซาะร่อง	142.00	ม.	-	130.00	-	18,460.00	18,460.00	
	- ขนุกบันได ปูหินแกรนิตในประเทศสีดำ ผิวพ่นไฟบีดแปรง	21.00	ตร.ม.	2,500.00	198.00	52,500.00	4,158.00	56,658.00	
	- รวบน้ำ โท สแตนเลส ผิวขัดขนแมว (Hair Line)	37.00	ม.	430.00	-	15,910.00	-	15,910.00	
2.6.5	ST - 13					-	-	-	
	- ลูกอนลูกคั้ง ผิวซีเมนต์ ขัดมัน	26.00	ตร.ม.	95.00	82.00	2,470.00	2,132.00	4,602.00	
	- ขนุกบันได อลูมิเนียมตัววีรูป ชนิดมีขอบยางกันสั่น	70.00	ม.	200.00	40.00	14,000.00	2,800.00	16,800.00	
	- ขนุกบันได ผิวซีเมนต์ ขัดมัน	10.00	ตร.ม.	95.00	82.00	950.00	820.00	1,770.00	
	- รวบน้ำ โท สแตนเลส ผิวขัดขนแมว (Hair Line)	23.00	ม.	430.00	-	9,890.00	-	9,890.00	
2.6.6	ST - 14					-	-	-	
	- ลูกอนลูกคั้ง ปูหินแกรนิตในประเทศสีดำ ผิวพ่นไฟบีดแปรง	9.00	ตร.ม.	2,500.00	198.00	22,500.00	1,782.00	24,282.00	
	- ขนุกบันได หินแกรนิตเซาะร่อง	19.00	ม.	-	130.00	-	2,470.00	2,470.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- ฐานพักบันได ปูหินแกรนิตในประเทศสีดำ ผิวท้นไฟบิลแดง	7.50	ตร.ม.	2,500.00	198.00	18,750.00	1,485.00	20,235.00	
	- ราวจับ สเตนเลส 2" ผิวบิลชนแนว (Hair Line) กันตก กระจกเทมเปอร์ ขนาด 10 มม.	7.00	ม.	5,862.00	-	41,034.00	-	41,034.00	
2.6.7	ทางลาด					-	-	-	
	- ทางลาด R1 : พื้น ทสส. ผิวซีเมนต์ขัดมัน (F17) ติดเส้นลายก้างปลา (รวมปูนทรายรองพื้น)	13.00	ตร.ม.	104.00	136.00	1,352.00	1,768.00	3,120.00	
	- ทางลาด R2 : พื้น ทสส. ผิวกรวดล้างสีเทาดำ (F16) ติดเส้นลายก้างปลา (รวมปูนทรายรองพื้น)	2.00	ตร.ม.	257.00	144.00	514.00	288.00	802.00	
	- ทางลาด R3 : พื้น ทสส. ผิวกรวดล้างสีเทาดำ (F16) ติดเส้นลายก้างปลา (รวมปูนทรายรองพื้น)	5.50	ตร.ม.	257.00	144.00	1,413.50	792.00	2,205.50	
	- ทางลาด R4 : พื้น ทสส. ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ (F18) ติดเส้นลายก้างปลา (รวมปูนทรายรองพื้น)	2.00	ตร.ม.	100.00	106.00	200.00	212.00	412.00	
	- ทางลาด R5 : พื้น ทสส. ผิวกรวดล้างสีเทาดำ (F16) ติดเส้นลายก้างปลา (รวมปูนทรายรองพื้น)	19.00	ตร.ม.	257.00	144.00	4,883.00	2,736.00	7,619.00	
	- กันตก R5	5.90	ม.	3,010.00	-	17,759.00	-	17,759.00	
	- กันตก RA2 หลุมจัดแสง	1.00	ชุด	37,080.00	-	37,080.00	-	37,080.00	
	รวมราคา งานบันได - ระเบียงทางเดิน					534,343.50	87,383.00	621,726.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราษ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราษ

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.7	งานสุขภัณฑ์								
-	โถส้วมสุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบ แบบขึ้นเคียว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	21.00	ชุด	7,647.00	450.00	160,587.00	9,450.00	170,037.00	coto C1142 หรือเทียบเท่า
-	โถส้วมสุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบ ขึ้นเคียว ท่อลงพื้น แบบ Hygiene	2.00	ชุด	15,945.00	450.00	31,890.00	900.00	32,790.00	coto C10527 หรือเทียบเท่า
-	โถส้วมสุขภัณฑ์ชนิดนั่งราบ สองชั้น ท่อลงพื้น	1.00	ชุด	2,880.00	450.00	2,880.00	450.00	3,330.00	coto C13910 Alex หรือเทียบเท่า
-	สายวัด	24.00	ชุด	200.00	70.00	4,800.00	1,680.00	6,480.00	
-	STOP VALVE 1/2"	24.00	ชุด	240.00	35.00	5,760.00	840.00	6,600.00	
-	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง พร้อมขาอ่างและอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	ชุด	1,990.00	450.00	3,980.00	900.00	4,880.00	coto c8237 หรือเทียบเท่า
-	อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	19.00	ชุด	3,290.00	450.00	62,510.00	8,550.00	71,060.00	coto C0171 หรือเทียบเท่า
-	อ่างล้างหน้า (ห้องน้ำคนพิการ 2)	1.00	ชุด	8,350.00	450.00	8,350.00	450.00	8,800.00	coto SC30537 หรือเทียบเท่า
-	ตะก้ออ่างล้างหน้า แบบกด	22.00	ชุด	336.00	70.00	7,392.00	1,540.00	8,932.00	
-	สายน้ำค้่ออ่างล้างหน้า	22.00	ชุด	200.00	70.00	4,400.00	1,540.00	5,940.00	
-	STOP VALVE 1/2"	22.00	ชุด	240.00	35.00	5,280.00	770.00	6,050.00	
-	ท่อน้ำทิ้งแบบ ตัว U	22.00	ชุด	856.00	105.00	18,832.00	2,310.00	21,142.00	coto หรือเทียบเท่า
-	ก๊อกร่างล้างหน้า	2.00	ชุด	726.00	70.00	1,452.00	140.00	1,592.00	coto CT180611HIM หรือเทียบเท่า
-	ก๊อกร่างล้างหน้า ติดโบนัด ชนิดใช้ไฟฟ้า	18.00	ชุด	6,236.00	70.00	112,248.00	1,260.00	113,508.00	coto CT4002ACA หรือเทียบเท่า
-	งานเดินสายไฟฟ้าจ่ายก๊อกร่าง	18.00	ชุด	500.00	150.00	9,000.00	2,700.00	11,700.00	
-	ก๊อกร่างล้างหน้า	1.00	ชุด	4,064.00	70.00	4,064.00	70.00	4,134.00	coto CE108C17ST หรือเทียบเท่า
-	ก๊อกร่างล้างหน้า ถัง โยค (หมุนสฟาร์ท)(ห้องน้ำคนพิการ 2)	1.00	ชุด	3,520.00	70.00	3,520.00	70.00	3,590.00	coto CE302A เชนนา หรือเทียบเท่า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาตาราง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- สายฉีดชำระพร้อมขอบวน	24.00	ชุด	635.00	70.00	15,240.00	1,680.00	16,920.00	code CT9901 หรือเทียบเท่า
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู ทองเหลือง	24.00	ชุด	890.00	70.00	21,360.00	1,680.00	23,040.00	code CT044(HM) หรือเทียบเท่า
	- โถปัสสาวะชายเซรามิกผนังตั้งพื้น ท่อน้ำเข้าด้านบน	1.00	ชุด	12,320.00	450.00	12,320.00	450.00	12,770.00	code C31207 หรือเทียบเท่า
	- โถปัสสาวะชายเซรามิกผนังตั้งพื้น ท่อน้ำเข้าด้านบน	1.00	ชุด	1,420.00	450.00	1,420.00	450.00	1,870.00	code C3107 หรือเทียบเท่า
	- ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์มีชักโครกในตัว	2.00	ชุด	5,490.00	100.00	10,980.00	200.00	11,180.00	code หรือเทียบเท่า
	- สายน้ำดี	11.00	ชุด	200.00	70.00	2,200.00	770.00	2,970.00	
	- STOP VALVE 1/2"	11.00	ชุด	240.00	35.00	2,640.00	385.00	3,025.00	
	- โถปัสสาวะชาย ระบบเชื่อมเซอร์ชนิดใช้ไฟฟ้า วอเตอร์ฟลูอิด	9.00	ชุด	20,020.00	450.00	180,180.00	4,050.00	184,230.00	code C31507AC หรือเทียบเท่า
	- รางเดินสายไฟฟ้าร้อยโถปัสสาวะ	9.00	ชุด	500.00	150.00	4,500.00	1,350.00	5,850.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยมถึยว 3" พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	11.00	ชุด	981.00	75.00	10,791.00	825.00	11,616.00	code CT64723 (HM) หรือเทียบเท่า
	- กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ 3 ขนาดประมาณ 0.45 x 1.05 ม.	1.00	ชุด	920.00	-	920.00	-	920.00	
	- กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ 4 ขนาดประมาณ 0.45 x 1.05 ม.	1.00	ชุด	920.00	-	920.00	-	920.00	
	- กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ 5 ขนาดประมาณ 0.45 x 1.05 ม.	1.00	ชุด	920.00	-	920.00	-	920.00	
	- กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ 7 ขนาดประมาณ 0.60 x 1.80 ม.	1.00	ชุด	2,100.00	-	2,100.00	-	2,100.00	
	- กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ 7 ขนาดประมาณ 2.66 x 1.20 ม.	1.00	ชุด	12,433.00	-	12,433.00	-	12,433.00	
	- กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ 8 ขนาดประมาณ 4.15 x 1.20 ม.	1.00	ชุด	18,678.00	-	18,678.00	-	18,678.00	
	- กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ 9 ขนาดประมาณ 1.75 x 1.20 ม.	1.00	ชุด	8,620.00	-	8,620.00	-	8,620.00	
	- กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ 10 ขนาดประมาณ 2.60 x 1.20 ม.	1.00	ชุด	12,180.00	-	12,180.00	-	12,180.00	
	- กระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ 10 ขนาดประมาณ 0.60 x 1.80 ม.	1.00	ชุด	2,100.00	-	2,100.00	-	2,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราชินราช

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาตาราง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	กระจกเงา ห้องน้ำ 11 ขนาดประมาณ 1.75 x 1.20 ม.	1.00	ชุด	8,620.00	-	8,620.00	-	8,620.00	
-	กระจกเงา ห้องน้ำ 12 ขนาดประมาณ 2.60 x 1.20 ม.	1.00	ชุด	12,180.00	-	12,180.00	-	12,180.00	
-	กระจกเงา ห้องน้ำ 12 ขนาดประมาณ 0.60 x 1.80 ม.	1.00	ชุด	2,100.00	-	2,100.00	-	2,100.00	
-	กระจกเงา ห้องน้ำ 13 ขนาดประมาณ 1.50 x 1.65 ม.	1.00	ชุด	11,045.00	-	11,045.00	-	11,045.00	
-	กระจกเงา ห้องน้ำสนพิการ2 ขนาดประมาณ 2.30 x 0.90 ม.	1.00	ชุด	8,808.00	-	8,808.00	-	8,808.00	
-	ห้องน้ำ 7 : เคาน์เตอร์ TOP หินเทียมลายหินอ่อน White Venus ขนาดประมาณ 0.60 x 2.70 ม.	1.00	ชุด	39,420.00	-	39,420.00	-	39,420.00	
-	ห้องน้ำ 7 : TOP หินเทียมลายหินอ่อน White Venus (โกลุขพันธ์) ขนาดประมาณ 0.10 x 2.80 ม.	2.00	ชุด	3,360.00	-	6,720.00	-	6,720.00	
-	ห้องน้ำ 8 : เคาน์เตอร์ TOP หินเทียมลายหินอ่อน White Venus ขนาดประมาณ 0.60 x 4.15 ม.	1.00	ชุด	60,590.00	-	60,590.00	-	60,590.00	
-	ห้องน้ำ 8 : TOP หินเทียมลายหินอ่อน White Venus (โกลุขพันธ์) ขนาดประมาณ 0.10 x 2.80 ม.	1.00	ชุด	6,720.00	-	6,720.00	-	6,720.00	
-	ห้องน้ำ 8 : TOP หินเทียมลายหินอ่อน White Venus (โกลุขพันธ์) ขนาดประมาณ 0.10 x 2.90 ม.	1.00	ชุด	6,960.00	-	6,960.00	-	6,960.00	
-	ห้องน้ำ 9,11 : เคาน์เตอร์ TOP หินเทียมลายหินอ่อน White Venus ขนาดประมาณ 0.60 x 1.80 ม.	2.00	ชุด	26,280.00	-	52,560.00	-	52,560.00	
-	ห้องน้ำ 9,11 : TOP หินเทียมลายหินอ่อน White Venus (โกลุขพันธ์) ขนาดประมาณ 0.20 x 2.70 ม.	2.00	ชุด	12,960.00	-	25,920.00	-	25,920.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 เลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๔. ลงชื่อ.....กรรมการ
 ๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
-	ห้องน้ำ 10,12 : เคาน์เตอร์ TOP หินเทียมลายหินอ่อน White Venus ขนาดประมาณ 0.60 x 2.55 ม.	2.00	ชุด	37,230.00	-	74,460.00	-	74,460.00	
-	ห้องน้ำ 13 : เคาน์เตอร์ TOP หินเทียมลายหินอ่อน White Venus ขนาดประมาณ 0.60 x 1.46 ม.	1.00	ชุด	21,316.00	-	21,316.00	-	21,316.00	
-	ห้องน้ำ 13 : TOP หินเทียมลายหินอ่อน White Venus (โถงสุขภัณฑ์) ขนาดประมาณ 0.15 x 1.50 ม.	1.00	ชุด	5,400.00	-	5,400.00	-	5,400.00	
-	ราวทรงตัวสำหรับหน้าอ่างล้างมือ 74x70x80 ซม. ห้องน้ำคนพิการ2	1.00	ชุด	9,104.00	70.00	9,104.00	70.00	9,174.00	ตาม CT796นโถงสุขภัณฑ์
-	ราวจับทรงตัว ข้างโถสุขภัณฑ์ รูปตัวแอล ขนาด 60x40 ซม. ห้องน้ำคนพิการ2	1.00	ชุด	3,900.00	70.00	3,900.00	70.00	3,970.00	ตาม CT751โถงสุขภัณฑ์
	รวมราคา งานสุขภัณฑ์					1,123,270.00	45,600.00	1,168,870.00	
2.8	งานทาสี								
-	งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิกชนิดทากายนอกอาคาร	2,630.00	ตร.ม.	44.00	34.00	115,720.00	89,420.00	205,140.00	
-	งานทาสีผนังสีน้ำอะคริลิกชนิดทากายในอาคาร	3,409.00	ตร.ม.	35.00	30.00	119,315.00	102,270.00	221,585.00	
-	งานทาสี Texture Paint ภายนอก	1,544.00	ตร.ม.	240.00	34.00	370,560.00	52,496.00	423,056.00	
-	งานทาสี Texture Paint ภายใน	1,086.00	ตร.ม.	240.00	34.00	260,640.00	36,924.00	297,564.00	
-	งานทาสีพื้นทาสีสีน้ำอะคริลิกชนิดทากายนอกอาคาร	801.00	ตร.ม.	33.00	34.00	26,433.00	27,234.00	53,667.00	
-	งานทาสีพื้นทาสีสีน้ำอะคริลิกชนิดทากายในอาคาร	628.00	ตร.ม.	33.00	30.00	20,724.00	18,840.00	39,564.00	
	รวมราคา งานทาสี					913,392.00	327,184.00	1,240,576.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
 เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคาตกลง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

๓. ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ๒. ลงชื่อ กรรมการ
 ๓. ลงชื่อ กรรมการ
 ๔. ลงชื่อ กรรมการ
 ๕. ลงชื่อ กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
2.9	ป้ายอาคาร								
	- ป้ายอาคาร ขนาด 0.90x3.00 ม. พร้อมเสา แบบมีบัวเสา	1.00	ชุด	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	ตามแบบ
	ข้อความป้าย ระบุ "สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช" ขนาดสูง 0.10 ม.								
	ถ้างป้ายหินอ่อน หน้า 1.8 ซม. สีขาวมัน ตัวอักษรเซาะร่องทำสีทอง								
	รวมราคา ป้ายอาคาร					100,000.00	-	100,000.00	
	รวมราคา งานสถาปัตยกรรม					12,406,996.70	3,226,769.30	15,633,766.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายปลวกณ์ มงคลประสิทธิ์)
 ลงชื่อ กรรมการ
 (นางสาวศศิมา สุบุญพันธ์)

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายวรพจน์ นิ่มสุวรรณ)
 ลงชื่อ กรรมการ
 (นางสาวนิตานาถ ไตรพรหม)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงและก่อสร้าง								
4	งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า								
4.1	DISTRIBUTION BOARD AND PANEL BOARD								
4.1.1	DISTRIBUTION BOARD								
	- MDB	1.00	ชุด	175,750.00	5,000.00	175,750.00	5,000.00	180,750.00	
	- EMDB	1.00	ชุด	147,250.00	5,000.00	147,250.00	5,000.00	152,250.00	
	- DBL1	1.00	ชุด	52,250.00	5,000.00	52,250.00	5,000.00	57,250.00	
	- DBL2	1.00	ชุด	52,250.00	5,000.00	52,250.00	5,000.00	57,250.00	
	- DBL3	1.00	ชุด	52,250.00	5,000.00	52,250.00	5,000.00	57,250.00	
	- DBAC1	1.00	ชุด	123,500.00	5,000.00	123,500.00	5,000.00	128,500.00	
4.1.2	PANEL BOARD								
	- BLC1 Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires) 80A, 42 CCT	1.00	ชุด	11,875.00	1,000.00	11,875.00	1,000.00	12,875.00	
	- ILC1 Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires) 100A, 42 CCT	1.00	ชุด	11,875.00	1,000.00	11,875.00	1,000.00	12,875.00	
	- ILCM1 Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires) 40A, 18 CCT	1.00	ชุด	9,975.00	1,000.00	9,975.00	1,000.00	10,975.00	
	- ILCM2 Main CB, Panelboard (1 Ø, 2 Wires) 30A, 6 CCT	1.00	ชุด	9,975.00	1,000.00	9,975.00	1,000.00	10,975.00	
	- ILCM3 Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires) 40A, 18 CCT	1.00	ชุด	9,975.00	1,000.00	9,975.00	1,000.00	10,975.00	
	- ILC2 Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires) 60A, 42 CCT	1.00	ชุด	11,875.00	1,000.00	11,875.00	1,000.00	12,875.00	
	- 2LP1 Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires) 30A, 24 CCT	1.00	ชุด	9,975.00	1,000.00	9,975.00	1,000.00	10,975.00	
	- 2PP1 Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires) 60A, 36 CCT	1.00	ชุด	9,975.00	1,000.00	9,975.00	1,000.00	10,975.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาโดย เมื่อวันที่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

๓. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ

๔. ลงชื่อ.....กรรมการ

๕. ลงชื่อ.....กรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง		
	- 3LC1 Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires) 60A, 36 CCT	1.00	ชุด	9,975.00	1,000.00	9,975.00	1,000.00	10,975.00	
	- 3LCM1 Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires) 40A, 18 CCT	1.00	ชุด	9,975.00	1,000.00	9,975.00	1,000.00	10,975.00	
	- BELC1 Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires) 40A, 30 CCT	1.00	ชุด	9,975.00	1,000.00	9,975.00	1,000.00	10,975.00	
	- 1ELC1 Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires) 40A, 30 CCT	1.00	ชุด	9,975.00	1,000.00	9,975.00	1,000.00	10,975.00	
	- 1ELC2 Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires) 40A, 30 CCT	1.00	ชุด	9,975.00	1,000.00	9,975.00	1,000.00	10,975.00	
	- 2ELC1 Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires) 30A, 24 CCT	1.00	ชุด	9,975.00	1,000.00	9,975.00	1,000.00	10,975.00	
	- 3ELC1 Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires) 30A, 24 CCT	1.00	ชุด	9,975.00	1,000.00	9,975.00	1,000.00	10,975.00	
	- 1ULC1 Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires) 30A, 24 CCT with UPS 10kVA	1.00	ชุด	38,475.00	1,000.00	38,475.00	1,000.00	39,475.00	
4.1.3	งานเปิดเคเบิล ตู้ควบคุมประกอบการจัดตั้ง (ร้อยละ 10 ของค่าวัสดุ)	1.00	ถน	19,380.00	-	19,380.00	-	19,380.00	
	รวมราคา DISTRIBUTION BOARD AND PANEL BOARD					816,438.00	46,000.00	862,438.00	
4.2	LUMINARIES AND LIGHTING CONTROL								
4.2.1	LUMINARIES								
	L1 โคมไฟ LED Multi-Recessed Downlight 120°W-1x25LED 25W	118.00	ชุด	2,730.00	100.00	322,140.00	11,800.00	333,940.00	ตามแบบ
	L1.1 โคมไฟ LED Multi-Recessed Downlight 106T/D	74.00	ชุด	1,040.00	100.00	76,960.00	7,400.00	84,360.00	ตามแบบ
	L2 โคมไฟ LED Multi-Recessed Downlight 1x13LED 13W	6.00	ชุด	2,080.00	100.00	12,480.00	600.00	13,080.00	ตามแบบ
	L3 โคมไฟ LED Multi-Recessed Downlight 120°W-2x14LED 28W	33.00	ชุด	4,750.00	100.00	156,750.00	3,300.00	160,050.00	ตามแบบ
	L4 โคมไฟ LED Recessed Downlight 100D°W-20LED 20W	175.00	ชุด	1,980.00	100.00	346,500.00	17,500.00	364,000.00	ตามแบบ
	L5 โคมไฟ LED Recessed Downlight 135V°W-XXLED-BULB 4-7W	100.00	ชุด	300.00	100.00	30,000.00	10,000.00	40,000.00	ตามแบบ
	L6 โคมไฟ LED Recessed Downlight RAM96°W 4-8W	12.00	ชุด	860.00	100.00	10,320.00	1,200.00	11,520.00	ตามแบบ